• 历史地理 •

# 中国历史

历史地理

上海辞书出版社

### (沪)新登字 110 号

责任编辑。周 洁 装帧设计。任 意 江小铎

#### 中国历史大辞典。历史地理卷

中国历史大辞典 • 历史地理卷编纂委员会编 上海辞书出版社出版

(上海陕西北路 487 号 邮政编码 200040)

上海辞书出版社发行所发行 上海新华印刷厂印刷 开本787×1092 1/82 印张37.25 插页9 字数1286000 1996年8月第1版 1997年7月第2次印刷

印数 3001-5000

ISBN 7-5826-0299-0/K •43

定价: 58.80元

#### 中国历史大辞典编纂委员会

主 任: 郑夭挺 谭其装

副 主任: 梁寒冰

生 编: 郑天挺 吴 泽 杨志玖

副 主 编。 翁独健 蔡美彪 李学勤 胡一雅

编辑委员: (以姓氏笔画为序)

戴 逸

编 委 处。胡一雅 桂遵义 胡柏立 李世愉 刘洪波 孙丽丽

#### 历史地理卷编纂委员会

(以姓氏笔画为序)


生 编: 谭其豪

副主编: 吴应寿 邹逸麟 陈可畏 陈桥驿


编辑委员: 王文楚 田 尚 史为乐 刘宗弼 吴应寿

郵逸麟 陈可畏 陈桥驿 周维衍 赵永复

谭其骧 魏嵩山




长城



何中中华门








古高昌城遗址






古咸阳城遗址



敦煌莫高窟



古都尔堰地图







. .



1 - 4 | 186

## 前言

中国历史悠久,积存了浩繁的文献典籍,留下了丰富的历史遗产。应用辞书的形式,整理和传播具体的历史知识,是近代通行的一种科学方法。我国在二十世纪初年已开始编纂新体的综合性辞书,但《中国历史大辞典》的编纂,在旧中国并没有也不可能付诸实施。中华人民共和国建立后,我国学者曾提出编纂历史辞典的倡议,但由于种种原因,未能实现。1978年,中国社会科学院发起,组织中国历史大辞典编纂委员会筹组此事,得到全国各地历史研究机构、高等院校和各地历史学家的积极响应和支持。1979年商定编纂体例和工作计划,着手组织编写。历时五年,得以开始分卷出版。

《中国历史大辞典》包括漫长的历史时期,涉及广泛的知识领域。为便于编纂工作的进行,本书依据历史朝代分编为九卷,同时辅以五个专门领域的专卷。时间下限,暂定在清朝灭亡,即1911年辛亥革命的前夕。全书分为先秦、秦汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋、辽夏金元、明、清(上、下)和民族史、历史地理、思想史、史学史、科技史等十四卷。各卷聘请主编和编辑委员,依据统一的体例,分头进行编纂,分别付印。各卷出版的先后,不以内容的时代为序。待十四卷全部编成出版后,再编印合订本。采取这样的方法,本书各卷才得以较快地陆续出版,以应读者的需要。

本书是各地区各部门的历史学家集体协作的成果。中国社会科学院和所展研究所,教育部和所属高等院校,对本书编纂工作的进行,给予多方面的支持。参加本书各卷编辑工作和撰写

条目释文的历史工作者,都在紧张的工作中付出了辛勤的劳动。 我们谨向各卷的编辑、撰稿者和所有关怀、支持本书工作的同志 们,表示衷心的感谢。

本书是我国历史学者编纂的第一部大型的中国历史辞典。 我们相信,它将会得到广大读者的关注和指正,逐步地减少疵 病,趋于完善。

中國衍史大眾與維持便其會

## 历史地理卷说明

本卷是《中国历史大辞典》的专史分卷之一。所收词目限于 1911年前各类历史文献上所见地名(包括部分楷化了的甲骨、金 文地名),以及著名地理学家、地理名著、地方行政制度、职官和 一部分历史地理学的专门名词等。

本卷共收词目9640条,内容包括,古国、部轄、都邑、军镇、各级政区、地区名称、山川、泽薮、关隘、城镇、案邑、道路,水利工程、长城边堡和其他重要地物、农民起义地、古战场,名人生卒地、文学名著中地名,历史地理学家和著作,以及有关历代地方行政制度、职官和一般名词等。

本卷主要编纂单位有。复旦大学中國历史地理研究所、中国 社会科学院历史研究所历史地理组、杭州大学地理系历史地理 研究室等。在编纂过程中,得到中国社会科学院民族研究所的 大力支持。

本卷由著名历史地理学家谭其穰教授任主编,下设编委会 负责审阅全稿。在编审过程中上海辞书出版社的编辑同志给予 我们很多的支持和帮助。历史大辞典编纂处的同志对本卷工作 的顺利进行深为关切。本卷编委会对所有关心、支持和帮助我 们工作的单位和同志们表示衷心的感谢。

当本卷出版之际,主编谭其裴教授已经谢世,我们为他未能看到全书而深感遗憾,并在此表示沉痛的悼念。

我国历史悠久, 奥籍浩富, 历史地名数以万计, 不少地名说法纷纭, 未有定论。由于我们学识有限, 错误或不当之处在所难免, 敬请读者批评指正。

中国历史大辞典·历史地理卷编纂委员会 1993,2,16

### 凡 例

- 一、《中国历史大辞典》分十四卷出版,本卷为历史地理部分。
- 二、本卷按第一字笔画数和起笔笔形—| ) · 一顺序排列。书前刊有《词目表》。
- 三、一词多义的用①②●●分项叙述;一义中需要分项的用(1)(2)(3)(4)分述。释文中名词左上角有\*符号者,表示该名词另有专条解释。专条不在本卷内者,不加\*符号。

四、地名词目,一般以重要的、常见的作正条,别称、习称另列参见条。

五、对于学术上有争论的问题,或诸说并存,或以一说为主,兼述他说。

六、历史纪年,辛亥革命前用旧纪年,夹注公历纪年。辛亥 革命后用公历纪年。

七、每一词目均标明今地方位。

八、重要城镇、运渠、关隘、区划等附有插图。

# 見 录

前	· <b>言</b>
历	史地理卷说明
凡	.例
闻	目表1—138
THE	₩

# 词目表

	七星关
()	七洲洋4
一片石1	七桥瓮4
一全坞1	七盘山
一泉坞1	七盘关
	七幅身4
丁卯埭	十洲4
丁村集1	十道
丁奚城	十寨
二江1	十数
二京	十二州
二陕2	十八省
二般2	十八路
二千石2	十九州6
二股河2	十九路
二郎关2	十三州
二郎坝2	十三省
二十二省2	十三站
二十三路2	十五省"
二十四路2	十五道
七泽3	十五路
上演	十六路
七女津3	十里店
七介山	十八里铺
七里井3	十三万产
七里台3	十三里桥
七里店	十三刺史部
七里亭3	十一行中书省
七里间	十三布政使司 "
♣用 <b>油</b>	

#### (2) 词目表 一、二面

(1)	九里12
(I)	九圓12
<b>卜奎9</b>	九服13
<b>卜魁</b>	九河13
C 8 5	九陌13
(D)	九圓
/UII	九原13
八关	九埃
八路	九野13
八倒9	九塞18
八罩9	九畿13
八寨9	九薮18
八數9	九门县14
八公山10	九支县14
八字脑10	九节难14
八里舍10	九曲城14
八里桥10	九曲滨14
八角镇10	九羊寨14
八卦山10	九江府14
八面山10	九江郡14
八叠滩10	九连山14
八激堤10	九里顿14
八百媳妇10	九泉山14
八百宣慰司10	九宫山14
八百大甸宣慰司10	九真都15
人荒寨10	九原县15
九山10	九原郡15
九川11	九蟆山15
九门11	九溪卫16
九丘11	九疑山15
九边	九德县
九丝11	九德郡15
九有11	九十九泉15
九夷11	九边图说15
九州11	
力 T	

r=->	乙泉皮16
(=*)	刀沟16
乙连城15	<b>刁马河16</b>
三	
(-)	土军县~~~~~19
( <del>-</del> )	土伯特19
兀的河17	土垠县19
寸金淀17	土喇荷19
工尧隆17	土埕寨19
工塘城17	土司制度19
弋阳县17	土护真水20
弋阳郡17	土谢图汗部20
于湖县17	万州20
于湖城17	万春20
于闽国17	万户谷20
于都斤山18	万仞关20
于已尼大水18	万年州20
T	万年县20
干(乾)时	万安州21
干灘18	万安军21
于齐县18	万安县21
于(乾)封县18	万里沙21
干崖宣抚司	万里桥
士乡18	万金渠
上林18	万承州21
土雅山18	万春宫21
土山	万胜冈22
土司18	万胜镇22
土河19	万载县22
土官19	万善镇22
土城19	万里长沙22
土瓊19	万里长城22
土门关19	万里石塘22
土门城19	万里行程记22
土木堡19	万全都指挥使司22
土地胺19	下江22

#### (4) 调目表 三面

下关23	下磕戍27
下阳23	下川南道27
下阴23	下曲阳县27
下邑23	下淡水社27
下阿23	三山27
下耳23	三川27
下河23	三里27
下都23	三叉28
下都24	三产28
下垮24	三巴
下淮24	三齐28
下禁24	三江
下七山25	三关29
下三府25	三逢29
下川山25	三吳29
下马陵25	三島29
下东国25	三阿29
下曲阳25	三羟29
下邳县25	三進29
下邳国25	三河30
下邳郡25	三维30
下邑县25	三城30
下邽县25	三期30
下港市26	三萬30
下城父26	三峽30
下相县28	三峒30
下桃城26	三重30
下隽县26	三秦30
下去县	三都31
下傳 县	三晋31
下博桥26	<b>≡</b> ₹31
下落县26	三海3)
下雉县26	三条3]
下蔡县26	三堆31
下辨县27	三轴31
下辨道27	三聚

三湘31	三 利水35
三楚32	三貂岭
三蜀32	三渡关35
三膜32	三陸营35
三墩32	三溪渡35
三万卫32	三藏口35
三山志32	三頭路35
三川县32	三十六郡36
三川郡33	三门运渠36
三门仓33	三天子都37
三王陵33	三汊口城37
三元里33	三受降城37
三水县33	三辅黄图37
三市口33	三音诺颜部37
三会县33	三吳水利便览37
三危山33	大口37
三交城33	大右37
三州口34	大坝········38
三江口34	大员38
三里沟34	大吐38
三齿俨34	大荔
三齿堡34	大峒
三龟山34	大都\$8
三灶山34	大挑
三奇成	大衆
三河县34	大夏
三河镇	大原
三季山34	大航39
三宝山34	大陵
三封县34	大崎39
三峡桥34	大影
三泉县34	大棘
三泉释35	失隧39
三神山35	<b>关九州39</b>
三绛县35	大王山40
三绛山35	大王镇40

#### (6) 词目表 三篇

大夫关40	大阳江
大历县 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	大阳县44
大化镇40	大阳津44
大方城40	大阳桥
大斗军40	大别山
大水田 · · · · · · · 40	大岘山44
大(太)末县	大伾山
大业垒	大佛寺44
大甲溪40	大谷关44
大田坝40	大沩山44
大仪镇40	大冶县44
大白渠41	大陆泽45
大宁卫41	大陂山46
大宁州	大武垅45
大宁府41	大茂山45
大宁监41	大非川45
大宁路41	大明湖45
大加蜡…:************************************	大作山45
大辽水41	大和关:45
大同县::	大金川45
大同府41	大沫壛45
大闸城42	大泽乡45
大同路42	大定府
大同镇42	大宛国46
大年县42	大房山46
大名县42	大孤山
大名府42	大坂泰46
大庆关43	大城塞46
大壮观43	大壓城
大兴县43	大昭寺
大兴府	大胜关
大兴城43	大胜甸
大安山43	大胜港
大安军43	大洪山
大安县43	大洛泊
太阳山43	大洲堡

#### 蜀耳表 三醋 (7)

大埔县47	大藤狭50
大盐泳47	<b>入小崎谷</b> 50
大都路47	大斗拔谷50
大年县	大水田堡50
大获城47	大宁都司
大夏门47	大同右卫50
大夏县47	大名府路51
大皋口47	大河故读51
大奚山47	大相国寺51
大唐峰47	大静林街51
大陵县47	大英门城51
大通河48	大狼水寨51
大理国48	大凌河城51
太理府48	大浪泵社51
大理栈48	大渔江口51
大理路48	大漫天岭51
大琉球48	大明一统志51
大野泽48	大清一统志
大庾县48	大元大一统志52
大庾岭48	大清一统舆图52
大型山48	大田军民千户东52
大清池49	大德昌国州图志52
大清河49	(1)
大清渠49	(I)
大清堡49	口北53
大架水49	口外53
大梁坡49	口北道58
大隗山49	日北三厅53
大雁塔49	山左53
大帽山49	山右5\$
大渡水	山东53
大谢岛	山外
大質戍50	山西54
大溪滩50	山后54
大稳(毅)水50	山阳54
大震关50	山園54

## (8) 词目表 三面

山前54	上都60
山口寨54	上唐61
山口镇54	上棘61
山丹卫54	上郭61
山丹州54	上寨61
山氏城54	上七山61
山北县54	上八府61
山光寺55	上川山
山阳县55	上元县61
山阳国55	上支县61
山阳郡55	上平关61
山阳渎55	上东门61
山阴县55	上阳宫62
山在县55	上谷郡62
山南道56	上邽县62
山都县	上林县62
山海经56	上林苑62
山桑县56	上抗县63
山东东路56	上贤村63
山东西路56	上明城63
山东运河56	上岩山63
山南东道56	上京道63
山南西道57	上京路63
山东考古录57	上海峒63
山海经笺疏57	上宣長63
山东东西道宣慰司57	上思州63
上自57	上饶县63
上江	上洛县63
上关57	上洛郡64
上阳	上津县64
上县	上都路64
上国58	上原县64
上京58	上党县64
上河59	上党郡64
上洛59	上海县64
上都60	上海道65

上庸县65	千秋岭67
上庸郡65	千秋亭67
上禄县	干秋镇68
上虞县65	千乘县68
上源驿65	千乘郡68
上蔡县65	千意县
上茶郡65	千里长沙
上雒县65	千里石塘68
上川南道65	千秋神武门68
上曲阳县65	义台68
上殷台县66	义州68
上林长官司66	义川县
615	义乡城
(3)	义丰县
勺樂66	义乌县69
丸都城66	义宁州69
乞习山66	义宁县69
乞活城66	义成军
凡66	义成县69
凡山66	义州卫69
夕阳亭66	义兴县69
夕阳聚66	义兴郡
夕阳鎮66	义阳县69
川边66	义阳国
川州	义阳郡69
川东道67	义武军70
川北道67	义昌军70
川西道67	义昌县70
川沙厅67	义陵县70
千亩67	义章县70
千乘67	义阳三关70
千里径·:67	(%)
于佛山67	C(+3
千金梁67	之罘山70
干金堨67	<i>j</i> ~~~~70
.于金镇~~~~67	广多70

#### (10) 词目表 三蓋

广乐71	广州路75
广州71	广兴县75
广安71	广安州
广里71	广安军75
广武71	广安府75
广陵71	广阳门75
广川县71	广阳县75
广川国71	广阳国75
广川郡71	/ 阳郡 75
广乡县72	广利原76
广元府72	广阿县78
广元路72	广阿泽76
广仁坡72	广武县76
广平县72	广武場76
广平国72	广郁县76
广平府72	广昌县76
广平都72	广固城76
广平淀72	广牧县76
广平路73	广京县78
广东路73	广南府??
广汉县73	广南路 77
广汉都73	广城关??
广宁卫73	广信军77
广宁县73	广信县77
广宁府73	广信府77
广宁监74	广符县77
广边军74	广饶县77
广西州74	广济军77
广西府74	广济县77
广西路74	广济陂77
广成县74	广济河77
广成苑74	广济渠77
广至县74	广柔县78
广年县74	广都县78
广州府74	广晋府78
广州城74	广蒙县************************************

女祁县82
女阳县82
女阴县
女观湖82
女盐池82
女直水达达路 · · · 82
飞山82
飞云桥82
飞龙山
飞芬山82
飞狐口82
飞狐县82
飞狐道82
飞练堡83
<u></u> 83
卫州83
<b>迈县83</b>
卫所84
卫藏84
卫南县84
卫真县
卫辉府84
卫辉路
卫黄道志
小海
小其
小和····································
小孢
√准85
小索85
小航85
小黄
小搬
小丹阳85
小平津85
小辽水

#### (12) 词目表 三邁

小西天85	马平县88
小华山	马丘聚
小别山86	马白关
小岘山86	马光岭89
小冶寨85	马头山89
小金川86	马头县89
小坪寨86	马头城89
小坡营86	与头郡
小浮桥85	马邑县89
小琉球86	马邑郡
小基隆	马车山89
小黄县86	马武寨90
小黄河86	马昇桥90
小商桥87	马鸣关90
小清河87	马铃赛90
小淡水87	马牧泽90
小雁塔87	马服山90
小湘峡87	马城县90
小滩镇87	马家口
小勳(設)水······a7	马家渡90
小长安襄87	马围城90
小平津关87	马盘寨90
小蛾眉山87	马领县
小方壶寄舆地丛钞87	马颊河90
<b>马坎······-87</b>	马嵬坡90
<b>予村88</b>	马湖江91
马陉88	马湖县91
马岭····································	马湖府91
马径·····	马湖路91
马陵88	马湖镇91
马渚88	马骨水91
马棚88	马髦岭91
马湖88	马鞍山91
马山家88	马蝗山91
马门滩88	马確察91
马卬洲88	马薯山91

#### **词首表 四篇 (13)**

乌鬃山91	马纳思河92
马蹬山91	马根单堡92
马兰峪关91	
<u>'11</u>	高
	瓦官寺98
(-)	瓦亭关96
<b>决</b> 丘93	瓦桥关96
牙域93	瓦梁城96
尤来山93	车里96
支郡	车度····································
支罗泰93	车轮洲98
扎库塔城·······s3	车突谷96
<b>扎萨</b> 克图汗部·······-93	车箱城96
得93	车箱桌96
半曲94	车臣汗部······97
●州94	匹播域97
比水94	区水97
比阳县94	区栗坡97
比苏县94	巨(鉅)阳97
井陉94	巨(鉅)平县97
并澳94	巨石关97
井陉县94	巨合娘97
井研县94	巨里城97
电门镇94	巨(鉅)定县
电民河94	巨鹿县97
屯有县95	巨鹿郡98
屯留县95	丰(豐)98
失于95	丰山
夫钟95	丰州
夫板95	丰京98
夫人城95	丰线98
失夷县95	丰初98
<u> </u>	丰义县98
瓦屋95	丰阳县
瓦岗寨95	丰利县99

#### (14) 词目表 四面

元氏99	木瓜涧103
元里99	木兰县103
元氏县······99	木底州103
元江州99	木峡关103
元江府99	木根山103
元江路99	木楽店103
元和县99	木陵关103
元城县99	木鹿州103
元丰九域志99	木岡塞103
元和郡县志100	无娄103
不夜100	无棣108
不剌100	无为州104
不羹100	无为军104
不韦县100	无为县104
不而县101	无为路104
不其县101	无阳县104
不夜县101	无忧城104
不咸山101	无终县104
不耐坡101	无盐县104
不儿罕山101	无恙县
王官101	无棣县 ······························104 无编县 ···············104
王城101	
王畿101	
王应麟	无锡县 ····································
王	<b>开州105</b>
王险城102	开元路 ·······105
主演波102	开化县105
王子山寨102	开平卫105
王江泾镇102	开平县105
王莽故河102	开平府106
木邦102	开光县108
木刀沟	开阳县106
木马寨103	开建县106
<b>永末城103</b>	开建寨106
木叶山103	开封县106

开封府106	云杜县111
开泰县106	云际峒111
开原城106	云顶山111
开陵侯国107	云南州111
开元万户府107	云南县
开庆四明续志107	云南府111
厅107	云南郡111
历下107	云津桥112
5万口107	云陵县112
历山107	云梦县112
历城107	云梦泽112
历下亭108	云梯关142
历阳县108	云貫厅112
历阳郡108	云中都护府112
历城县	太丘112
历被县108	太守 ~~~~112
历乡侯国108	太岳113
历史地图108	大仓州
历史地理学108	太平厅118
历代典地图108	太平州113
历代地理沿革表109	太平关
·历代地理沿革图 ······109	太平县
历代地理指掌图109	太平府113
历代帝王宅京记109	太平拜113
历代地理志韵编今释109	太平监
云州	太平路
云阳110	太平東114
云同110	太丘县
去梦 ~~~~~110	太兰冈
云中县110	太和州
云中府5-110	太和县
云中郡110	太和岭
云內州111	大和城114
云安军 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	太原县
.云阳州111	太原国
<b>延阳县111</b>	太原府

#### (16) 濁月表 四週

太原郡115	天津桥119
太原路115	天黄山119
太原镇115	天满池119
太康县115	天雄军119
太液池115	天德军
太鲁水 115	天府广记120
太湖厅115	天下郡国利病书 120
太湖县115	天全六番招讨司120
太行八烃116	五氏120
太平寰字记116	五水120
天山116	五美120
天池117	五汶120
天街117	五岭121
·天门关 ···································	五牧121
天门郡 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	五岳121
天马关 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	五京121
·天井关 ·······117	五洲121
天长县117	五都122
矢长镇117	五陵123
天水县117	五鹿122
天水郡117	五渚122
天平军118	五堰122
·天生寨118	五湖122
<del>灰台</del> 山118	五楼123
矢台县118	五漢123
天邦电 ·······118	五管123
天齐渊 ········118	五端123
天兴州118	五丈河123
· 天兴县	五丈原124
· 大身山 ··································	五马山124
`天阪县118	五父衡124
,天临路118	五尺道124
大保县118	五台县124
天津卫119	五回山124
天津3119	五羊城124
- 天津府119	五池口124

五阮关124	日下旧闸
五里坡124	日下旧闻考128
五社津124	中人129
五陇坂125	中丘
五坡岭125	中华129
五国城125	中州129
五京道125	中江129
五河县125	中院
五城县125	中產129
五柞官125	中吴129
五指山125	中国120
五梨山125	中京130
五将山125	中河130
五桥泽125	中域
五原县125	中都131
五原都125	中夏133
五峰石宝长官司126	中原183
(1)	中堂133
(1)	中朝183
冈门镇126	中瘼133
贝丘126	中山尹138
贝州126	中山国
贝丘县126	中山府134
少习126	中书省
少城126	中水县134
少晚126	中丘县134
少架127	中立县184
内史127	中庆路134
内三关127	中兴府135
内方山12?	中兴路135
内黄县127	
内风 公	中阳县135
内蒙古127	中阳县135
. **	中牟县135 中邑县135
内蒙古127	中牟县135 中邑县135 中庐县135
内蒙古 ························127 日下 ·······128	中牟县135 中邑县135

#### (18) 词目表 四面

中都县135	介139
中都路135	介山139
中留县136	介根139
中部县136	仓口139
中读水136	仓野139
中潬城136	仓垣城139
中宿县136	仓亭津139
中渡厅136	公安139
中渡镇136	公安县139
中滦镇135	分水关139
中受降城136	分宁县140
(J)	分守道140
193	分巡道140
<b>斤</b> 南水 ·······136	分碳山140
从化县137	月支140
勿根山137	月氏140
升山137	月氏道140
升(昇)州137	月常江140
仍'137	月漾桥140
仆射洲137	月支都督府140
<b>仆</b> 固振水 ······137	丹丘140
仁化县137	丹州140
仁和门137	丹阳140
仁和县137	丹谷140
化州137	丹川县141
化州路138	丹阳县141
化蒙县138	丹阳郡141
<b>仇他山</b>	丹徒县141
仇祂郡138	牛川141
仇班渠138	牛电141
毛138	牛首141
毛城138	牛塘141
毛洞138	牛口清141
毛牛山138	牛头山142
仑头138	牛河营142
今水经138	牛首山
	_

牛渚山142	乌漪山145
牛稠山142	乌桓山145
牛鞞县142	乌聊山145
风门坳142	乌符山145
风阳山142	乌巢泽145
风陵津142	乌斯藏145
风陵渡142	乌程县145
凤山142	乌寨府145
凤州142	乌湖岛145
凤县143	乌雷县146
风翔143	乌碣岩148
风山县143	乌泥泾镇148
风阳府143	乌蒙土司148
凤凰山143	乌撒土司146
风里厅143	乌撒上府146
凤凰坡143	乌兰布通山146
<b>风翔府143</b>	乌里雅苏台146
凤翔路143	乌里雅苏台城146
凤阳巡抚144	长山
乌西	长勺146
乌林144	长水146
乌垒144	长平147
乌氏县144	长丘147
乌龙岭144	长安147
乌奴山144	长坂147
乌延城144	长岐147
乌伤县144	长社147
鸟江关144	长岸147
乌江亭	长泊147
乌枝县144	长城147
乌罗洞144	长桥149
乌岭山144	长葛149
乌秅国144	长欄149
乌泥营145	长薄149
乌春山145	长干巷149
乌思藏145	长山口149

长山县		长春厅154
长山寨		长春州154
长广县		长春府154
长广郡	150	长春宫155
长冈埭	150	长修县155
长平关	150	长洲县155
长平县	150	长洲苑155
长平郡	150	长举县155
长白山	150	长陵县155
		长清县155
长乐宫		长葛县155
长汀县	151	长道县156
长宁山		长塘湖156
长宁军		长安志图156
长宁县		长芦盐区156
长宁堡		长壕巡司158
长安志	151	长春真人西游记156
长安县		(♦)
Laurence D.	100	( 4)
长安城	152	
长安城长阳县		计斤县157
	152	斗门157
长阳县	152	斗门 ····································
长阳县 长寿县	152 152 153	斗门 ····································
长阳县 长寿县		斗门       157         斗城       157         斗六门       157         斗鸡台       157
长长长长长长长长		斗门 ····································
长长长长长长长长		斗门       157         斗城       157         斗六门       157         斗鸡台       157         火山       157         火州       157
长长长长长长长长		斗门 ····································
长长长长长长长长		斗门       157         斗城       157         斗六门       157         斗鸡台       157         火山       157         火州       157         火山军       157         火灼堡       157
长长长长长长长长长	152 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153	斗门       157         斗城       157         斗六门       157         斗鸡台       157         火山       157         火州       157         火山       157         火山       157         火山       157
长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长	152 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153	斗门       157         斗城       157         斗六门       157         斗鸡台       157         火山       157         火州       157         火山军       157         火灼堡       157
长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长	152	斗门       157         斗城       157         斗六门       157         斗鸡台       157         火山       157         火山军       157         火均堡       157         火神淀       157         火神淀       157
长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长	152	斗门       157         斗城       157         斗六门       157         斗鸡台       157         火山       157         火山       157         火均堡       157         火神淀       157         火角火竈       157         火角火竈       157
长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长	152	斗门       157         斗城       157         斗六门       157         斗鸡台       157         火山       157         火山       157         火均       157         火角       157         火角       157         木倉       157         木倉       157         木倉       158         元父县       158
长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长	152	斗门       157         斗城       157         斗六门       157         斗鸡台       157         火山       157         火山       157         火均       157         火角       157         火角       157         木       157         木       157         木       157         木       157         木       157         木       158
长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长	152	斗门       157         斗城       157         斗六门       157         斗鸡台       157         火山       157         火山       157         火均       157         火角       157         火角       157         木倉       157         木倉       157         木倉       158         元父县       158

<b>**</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
文县	the test of the te
文石津	六朝事迹编类163
文安县158	(→)
文昌县158	
文侯镇158	尹隆河163
文家寺158	毋极县163
文象水158	允別168
方号159	允吾县163
方山159	允衡县164
方志159	孔山164
方城159	孔城164
方镇160	孔亮山164
方丈山160	邓164
方与县160	邓州164
方山原160	邓县164
方山埭160	邓 4
方石岭160	邓公场164
方城县161	邓坎赛164
方漢县161	邓坡县 **********************164
方维县161	双风165
方與胜览161	双州165
六	双島165
六川161	双塊165
六诏161	双女峰165
六镇161	双屿港 ************************************
六駅162	双坡子165
六门堰162	双树堡165
六小池162	双望堡166
大合县162	双溪口165
大安州162	双髻山165
六安军 ············162	双头州郡165
	双河都督府166
7134	及門都實別 円 ·
六明镇162	巴水186
六胡州162	
六轴渠163	巴州166
、六十三山163	巴江166

巴郡166	水谷寨169
巴公原167	水沙连169
巴东县167	水经注169
巴东郡167	水洛县169
色丘山167	水洛城169
巴丘县167	水逻媒169
巴丘城	水銀山169
色西县167	水鹭洲169
巴西郡167	水达达路169
巴陵县168	水经注图169
巴陵郡168	水经注笺169
巴东属国168	水经注疏170
巴尔达城168	水经注释170
巴丘邸阁城168	水泉营堡170
水经168	水道提纲170
水牛塘108	水东宣慰司171
水西寺168	水西宜慰司171
_	
五	
	可敦城174
. (-)	_
	可敦城174
. (-)	可敦城 ············174 可清寨 ········174
万王山 ········172	可敦城 ·············174 可清寨 ···········174 可失哈里 ········174
万王山 ····································	可敦城
万王山 ····································	可敦城 174 可藩寨 174 可失哈里 174 厉 174
所王山 ····································	可敦城 174 可藩寨 174 可失哈里 174 厉 174 厉 174 厉 174
サンプラン (一) フェン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	可敦城
サンプラス (一) フェン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	可敦城
(一)  两王山 ····································	可教城
	可教城 174 可滿寨 174 可洗蜂 174 可失哈里 174 厉 174 厉 174 厉 174
(一)	可教城 174 可满寨 174 可满寨 174 可失哈里 174 厉 174 厉 174 厉 174
	可教城 174 可需素 174 可失哈里 174 厉 174 厉 174 厉 174 方 174 节 使 174 艾 175 艾 175 艾 175 艾 175
(一)	可救城 174 可需赛 174 可持峰里 174 厉 174 厉 174 厉 174 厉 174
(一)	可救城 174 可需赛 174 可持峰里 174 厉 174 厉 174 厉 174 厉 174

# 词目表 **五画** (23)

打性乌拉城175	左担道179
玉河 175	左国城179
玉门夫176	古卯179
玉门军176	古州179
玉门县176	古县173
玉门郡176	古事179
玉龙关176	古钵179
王笥山176	古蓮179
玉梁渠176	古万寨179
玉琯岩176	古石山179
玉潭镇176	古北口179
玉壁城176	古州厅180
右江176	古苏冲180
右端176	古钵山180
右江道176	古勒山180
右扶风176	古丈坪厅180
右北平郡177	古地理学180
布山县177	古回鹘城180
布特哈177	古西岩口隆180
布袋咀177	古州长官司180
布达拉宫177	#180
布政使司177	甘州180
左人177	甘鹿181
左氏178	甘州卫181
左州178	甘州府181
左江178	甘州路181
左县178	甘松岭181
左里178	甘罗城181
左城178	甘鱼口181
左郡178	甘肃路181
左辅178	甘肃镇181
左截178	甘泉县181
左右江 · · · · · · · 178	甘泉宫 ······181
左冯翊 · · · · · · 178	甘露寺
左江道178	甘露镇182
<b>在</b> 鼠界 ·························179	甘肃行省182

#### (24) 週目表 五蘭

甘肃巡抚182	石虎关185
甘肃监军司182	石岩山185
石门 182	石岭关185
石牛 182	石城县185
石州182	石钟(鐘)山186
石阳183	石泉军186
石邑183	石盆寨186
石汶183	石济律186
石阿183	石砫厅186
石城183	石峰堡188
石亭183	石埭县186
石桥183	石洪堰186
石峁183	石梁坞186
石湖183	石梁县187
石楼183	石梁河187
石灣183	右梁郡187
石漢183	石泉涧187
石槽183	石堡城187
石门山184	石鼓山187
石门坎184	石塘陂187
石门村184	石楼山187
石门县184	石碑谷187
石门道184	石锥壁187
石子岭184	石宣寺188
石子河184	石鼻寨 ************************************
石马铺184	石墩山
石牛道184	石墨城188
石公山184	石壕村188
石龙县184	石头大寨188
石头山184	右砚山寨188
石头城185	石大兴安岭188
石臼岛185	石砫宣慰司188
石会关185	龙
<b>石阳县 185</b>	龙门188
石邑县185	龙冈188
石佛山185	龙夷189

# **司目表 五醋 (25)**

龙州189	龙里卫192
龙沙189	龙尾庄193
龙兑189	龙尾城193
龙陂189	龙尾洲193
龙城189	龙英州193
龙哈190	龙沮城193
龙峒190	龙驹河193
龙泉190	龙骨河193
龙州190	龙泉县193
龙曹190	龙泉坪193
龙寨190	龙泉府193
龙涸190	龙泉縣193
龙洲190	龙肚厅198
龙舒190	龙洞铺198
龙湾190	龙首山194
龙溪190	龙首关194
龙口城190	龙首渠194
龙川县190	龙原府194
龙门山191	龙勒县194
龙门县191	龙鸽城194
龙门港191	龙舒县194
龙马坪191	龙编县194
龙支城191	龙溪山194
龙亢县191	龙標县196
龙水雪191	龙横县 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯195
龙平县191	龙鬢山195
龙头冈192	龙川江关195
龙头营192	龙杆图山195
龙回关192	<b>走沙纪略195</b>
龙州厅192	平山195
龙江关192	平水195
龙兴路192	平卢195
龙安县192	平丘195
龙安府192	平州196
龙阳州192	平周
龙阳县192	平阴196

# (28) 満日表 五書

平邑196	平昌城200
平陆196	平佳山200
平林196	平春县200
平周197	平城县200
平都197	平南县 ·201
平望197	平洛县
平堰197	平津亭231
平模197	平概城
平與197	平夏城201
平山县197	平原县201
平乡县197	平原津
平乐观197	平原郡2)1
平乐县197	平思县201
平乐府197	平阜县201
平乐道197	平凉县201
平夷县197	平京府202
平刚县198	平京郡202
平江县198	平陵县202
平江府198	平寇县202
平江路198	平越卫202
平阳乡198	平越州202
平阳关198	平越府202
平阳县198	平兼县202
平阳府198	平舒县203
平和都199	平靖关203
平阳路199	平静关203
平阴县199	平嘉山203
平阴津199	平裏县203
平寿县199	平地松林203
平远县199	东203
平谷县199	东土203
平陆县199	东山203
平陇城200	东川203
平虏卫200	东内203
平虏渠200	东宁204
平昌门200	东州204

东江204	东不羹208
东关204	东平州208
东阳204	东平国208
东里204	<b>东平府208</b>
东吴204	东平郡 ······209
东冶204	东平路 ······ · 209
东张204	东四盟209
东坡204	东兰州209
东瓯204	东宁省209
东国205	东光县209
东京205	东州堡 ······209
东河205	<b>东兴堤209</b>
东垣205	<b>末安县209</b>
东洲205	东阳门209
<b>东洋205</b>	<b>东阳县 ·························209</b>
东郡206	东阳驿209
东都206	东阳城·······209
东夏206	东阳郭210
东原206	东牟山210
东亳207	东阜县210
东海207	末牟郡210
东涧207	东运河210
东陵207	<b>东邹县210</b>
东国207	东库伦210
东定207	东冶县210
东番207	<b>东武城210</b>
东港207	东昌府210
东楚207	东昌路 ······210
东晋208	<b>东明观211</b>
东 <del>堤208</del>	东佳城211
东瀛208	东京道211
东三省208	东京路211
东川府208	东府城 ······211
东女国208	东海洲
东乡坝208	<u>东垣县</u> 211
东乡垒208	<b>东城县</b>

---

# (28) 滿目表 五舊

<b>车柯谷211</b>	且兰县215
<b>有胜卫</b> 211	且当国215
东胜州⊶212	电白县215
东洛城212	由拳县215
东津娇212	甲版216
东秦州 212	甲峒216
<b>东莱国212</b>	甲子门216
东莱郡212	韓
东莞县212	申江216
东莞郡212	申浦216
东徐州213	田州216
东海县218	田地县216
东海郡213	田州路216
东缗县213	田家镇216
东楚州213	田横岛216
东燕县213	啊□217
东燕郡213	叱日岭217
东川土司214	H217
东木根山214	叶阳217
东平陆县214	叶陂217
东平陵县214	叶(葉)榆水217
东平舒县214	叶(葉)榆县217
东安平县214	叶(葉)輸泽217
东牟侯国 ··························214	帅漕宪仓217
东昌侯国 ·························214	归州217
东受降城214	归仁輔218
东宕渠郡214	妇化县218
东京梦华录214	归水崖218
东三省舆地图说215	归安县218
. (1)	归安镇218
	归顺州218
旧馆215	归善县
出河店215	归德府218
目加各湾215	声
且于215	卢门218
且未	卢龙218

#### 词目表 五面 (29)

-	
库阳218	北岳223
卢县219	北征(徵) 223
卢氏城219	北京
卢龙山219	追河
卢龙骞 219	北泊224
卢奴县219	北庭224
卢阳县	北洋224
卢沟河219	北宫
卢沟桥219	北都224
卢思台219	北亳225
四川	北海225
四明 · · · · · · · · · · · · · · · 220	北陵225
四岳220	北假22;
四京220	北港225
四河220	北丰县225
四海2:0	北中城225
四轴220	北平县226
四溴220	北平府228
四牌221	北平省226
四镇、221	北平郡226
四十郡221	<b>走球山</b>
四大镇221	北地郡226
四曳考221	北戍滩227
四会县221	北华州227
四安镇221	北向户227
四明志221	北羊城227
四望矾221	北投社227
四至八到221	北直隶227
四明它山水利备览222	北固山227
北口 :······222	北岳庙227
北山222	北京路227
北州222	北兖州228
北江222	北郊坛228
北杏222	北風县228
北汶223	北栈道228
北制223	北胜州228

#### (30) 调目表 五囊

北胜府228	<b>令狐 ······231</b>
北神堰228	令疵232
北徐州228	令支县232
北海县229	令居县232
北海郡229	瓜州232
北流县229	瓜步232
北清河229	瓜洲232
北與县229	瓜步山232
北豫州229	瓜泾港232
北弋阳县229	瓜衍县233
北岩渠郡229	瓜步沙尾238
北修武县229	外河233
北新城县229	外黄233
北平行都可230	外三关233
北庭都护府230	外方山288
北度都元帅府230	外黄县233
( <b>/</b> )	外蒙古233
	外兴安龄233
乍浦230	<b>例233</b>
乍浦230 正順230	他郎厅
) I'M	他郎厅
巨型 ····································	他郎厅 ····································
巨型 ····································	他郎厅 ····································
巨型	他郎厅 ····································
上版	他郎厅 ····································
日本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	他郎厅 ····································
□	他郎厅 ····································
□	他郎厅 ····································
<ul> <li>E型</li> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	他郎厅 ····································
<ul> <li>E回</li> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	他邮厅 ····································
<ul> <li>E型</li> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	他邮厅 ····································
<ul> <li>E 230</li> <li>包来 230</li> <li>生葵 230</li> <li>生痰河 230</li> <li>失浦四十八寨 230</li> <li>矢浦四十八寨 230</li> <li>床章县 231</li> <li>丛台 231</li> <li>広道 231</li> <li>氐道 231</li> </ul>	他郎厅 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
日本 230 包来 230 生実 230 生	他郎厅 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
巨型 230 包来 230 生	他郎厅 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
日本 230 包来 230 生実 230 生	他郎厅 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

仙游县235	白下238
句无235	白山239
句绎235	白门239
句章 ····································	白水239
句法235	白石239
句邀235	白田239
句曲山235	白州239
句阳县236	卢冲239
句町县236	白羽240
句余山236	白沙240
句注山236	白沟240
句章县236	自臣241
<b>乐徐236</b>	白泥241
乐乡县	白城241
乐乡城236	白桥241
乐平县236	白泽241
乐平郡236	白崖241
乐共城236	白美241
乐会县237	白湖241
乐安县237	白道241
乐安国237	白埔241
<b>乐安都237</b>	白磺242
乐安城237	白東242
乐寿县237	白土冈242
乐城县237	白土关242
乐都县238	白土县242
乐都城238	白下城242
<b>乐浪郡238</b>	白口坡242
乐陵县 ~~~~~~238	白山司242
乐涫县238	白卫岭 ************************************
乐游原238	白马山242
乐阳侯国238	白马寺242
<b>乐信侯国 ····································</b>	白马关242
乐望侯国 ······238	白马村243
白 · · · · · · · 238	白马县243
白土238	白导津243

### (32) 词目表 五書

白马寨		白狼水246
白公庙	243	白狼城246
白水山		白海子246
白水关	243	白洞镇246
白水县	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	白家屯246
白水泺	243	白星城246
白水郡	243	白鹿山246
白水塘	243	白鹿洞246
白艻镇	244	白鹿原246
白石口	***************************************	白塔河247
白石县	244	白登山247
白石岭		白蒲堰247
白石洞	244	白檀县247
白龙堆		白螺山247
白龙潭		白摩江247
白田镇	244	白鹭洲247
白坝城	244	白山黑水247
白杨口	***************************************	白司马阪247
白杨门	***************************************	白杨林镇247
白杨浦	411 411 410 410 410 410 410 410 410 410	白事守提248
白沙舜	244	(+)
白沙浜	244	
白茅堤	245	市舶司248
白岸城		立山县248
白岩县	245	礼店千户所248
白径岭	245	头圈248
白狗栅	245	头下军州248
白被谷	245	玄奘249
白狗场	245	玄化门249
白草坝	245	玄武门249
白草原	245	玄菟郡249
白面山		玄扈水250
白虾浦	245	半线250
白帝城	245	半洲250
白盐山	246	半坝岭2.0
白狼山	246	半壁山250

·	•
半壁店2:0	汉阳县253
冯250	汉阳府 251
冯官屯250	汉阳郡254
冯乘县250	汉阳堰254
冯翊县250	汉阴厅254
冯翊郡250	汉寿县254
兰州250	汉昌县254
<u> </u>	汉原郡254
兰石城251	汉皋山254
兰池宫251	汉原坡254
兰州府	汉嘉县255
兰阳县251	汉嘉郡255
兰津桥251	汉书西域传补注255
兰陵县251	<b>→</b> 255
兰睃郡251	<b>宁母255</b>
兰州都督府252	· 宁州 ··········255
汇水252	宁县255
万州252	宁秦 ·······255
7州府252	<b>宁</b> 桥255
行州路252	宁葭255
卫252	宁平县258
氾水252	<b>宁夷县258</b>
氾光湖252	宁江州256
汉州252	宁安府256
汉阳252	宁阳县250
汉志252	<b>宁远卫25</b> \$
汉辈252	宁远州258
汉口镇253	宁远军258
汉川县253	宁远县258
汉王寺253	宁远府258
汉中府253	宁远境256
汉中郡 253	宁远堡257
汉龙头253	宁羌州257
汉宁县253	宁武关257
汉延渠253	宁武军257
汉阳军253	宁国军257

# (34) 词目表 五番

永乐宫261
永乐城261
永宁寺261
永宁州262
永宁县262
永宁郡264
永宁路262
永年县262
永州府263
永州路268
永安戍263
永安庄263
永安州263
永安县263
永安官263
永安郡 ·······263
永昌府263
永昌郡263
永明县264
永定县264
永定桥264
永春州264
永春县264
永城县264
永順县264
永顺府264
永济县264
永济漠264
永秦县265
永泰渠265
永桥镇265
永银厅265
永康州265
永康军 ************************************
永清县265
永淳县265

永福县265	<b>刮吾县27</b> 0
永静军265	<b>司隶校尉27</b> 6
永嘉县266	司隶校尉部270
永嘉郡266	皮氏270
永宁寺碑266	皮岛270
永兴军路266	皮牢271
永顺士司266	皮林271
永宁宣抚司266	皮山国221
永順军民宣慰使司266	皮山城271
r->	皮氏县271
(m)	边孝村271
永县267	边吴泊
民壮国267	辽左271
郡县	辽东271
母猪塘267	辽州271
尼丘267	辽海271
尼布楚267	辽山县271
权儿干城267	辽东郡272
权儿干都司267	辽东镇272
加樹268	辽西郡272
加老湾268	辽阳县272
加枕山268	辽阳府272
加運林268	辽阳路 ************************************
弘农县268	辽海卫
弘农富	辽东都司272
弘农郡268	辽东属国272
弘阳鎮 11269	辽阳行省272
弘赐錄269	合(張)272
祖269	合州273
<b>石胶</b> 269	合(臺)县273
召集269	合(臺)城275
名伯埭269	合弯273
召陵县269	合璧273
町州269	合山寨223
司隶270	合东州273
司竹园	合北府273

### (36) 词目表 大鷗

台州府273	台灣县274
台州路273	台灣府274
台南府273	台湾城274
台拱厅274	合登县274
*	<b>4</b>
	那丘278
(→)	那州278
<b>E</b> •••••275	那浦278
协州、************************************	戏 278
来阳县275	戏州278
亚寨堡 ************************************	戏卢国278
灰次县	戏城县278
郑龙县275	<b>考亭279</b>
*) ·····275	老丘279
权276	老君关278
朴子脚276	老轉堤278
灰沟营276	老鹤嘴279
有率276	巩州279
有睾之虚276	巩华城279
列入276	巩昌府279
列人员276	巩昌路279
死虎276	<b>光桥</b> 279
死马淌276	地方志278
羌山276	地理志 ·······280
光谱	地理图280
id276	地理指掌图 280
达州277	共280
达速岭277	共他280
达斗拔谷277	共县280
至元嘉禾志277	共城县280
至正河防记277	芍陂280
至正四明续志277	芝州280
<u> </u>	芝阳280
朝	李口280
那277	<b>丰</b> 編281

芒县281	扬都284
芒砀281	扬梁284
芒部府281	扬子江284
芒部路281	扬子县285
夹山281	扬子津285
夹谷281	扬州府285
夹象石281	扬州路285
夹漆山281	扬武谷285
毕281	夷285
毕郢281	夷门285
毕原281	夷水286
毕节卫282	夷仪286
吉州282	夷洲286
吉州路282	<b>夷酸286</b>
吉安府282	夹维286
吉安路282	夷陵州286
吉阳军282	夹梭县286
吉阳矶282	咦胺郡286
吉林崖282	夹道县286
宙林外记282	<b>夷播海 ************************************</b>
百井282	戌287
頁邑283	成
百泉283	成山
百尺沟283	成白287
百色厅283	成州287
百花潭	成泰
百步洪283	成平县287
百里城	成乐县
百顷山283	成安县288
杆关283	成阳县288
<b>打弥国</b>	成纪县288
<b>托定村283</b>	成国渠288
托逻台	成周城288
<b>托漠河城</b>	成都县288
扬门284	成都府
扬州284	成都路289

# (38) 词目表 六萬

成皋关	289	西二盟	293
成皋男	289	西山城	293
成皋郡	289	西川路	293
成德县	289	西不羹	293
成都府	f路 ·····289	西犬丘	293
西 …	289	西水寨	
西土。		西平府	294
西口	289	西平城	294
西山。	289	西平郡	294
西川	290	西平寨	294
西内	290	西宁卫	294
<b>州西</b>		西宁州	294
西关	290	西宁县	······294
西吳	290	西宁府	294
是西		西州城	294
西西		西江口	294
西垂		西关堡	294
西京		西兴镇	294
西河	291	西安州	295
西洋		西安县	295
西郡	291	西安府	295
西都		阿阳门	295
西夏	292	西阳县	
西亳		西阳国	295
斯西	292	西四河	295
西陵			295
西域	***************************************		295
西褚	101111111111111111111111111111111111111		296
西淀	292	•	4
西朝	293		295
西楚			295
-,	293		296
- ,	293		296
. , , , ,	293		296
. , -	293		296
西疆	293	西卷(推	多)县296

西城县296	吐風真川300
西城郡296	剛300
西柳关296	刚平300
西都县296	刚县300
西峰寨296	当阳县300
西倾山297	当利县300
西徐州297	当狗城300
西海郡297	当涂(塗)县300
西凉府297	光州301
西鄂县297	光化军301
西論山297	光化县301
西隆州297	光城县301
西强山297	光禄嘉801
西兼志297	同州302
西螺社297	同知302
西乡侯国298	同州府802
西安平县298	同安郡302
西安阳县298	同谷县302
西招图略298	同泰寺302
西受除城298	名
西宕渠郡298	吕县302
西套蒙古298	吕堰 ************************************
西域图记298	吕梁城303
西城图志298	呂梁洪303
西楚九郡298	吕閤拜303
西藏图考298	回水303
西域水道记299	<b>回疆</b> 303
西域都护府298	回中宫303
西洋朝贡典录299	回中道308
(I)	回乐县303
	回洛城303
奥咥河299	四浦县303
团风镇299	回雁峰304
团柏谷299	回溪阪
吐蕃300	回蹬关304
吐护真河300	曲水304

# (40) 词目表 六属

曲州 · •• · · · · · 304	<b>郭县308</b>
曲江304	荷308
曲池304	向县309
曲阳304	向武州309
曲春304	后載309
曲沃304	<b>盾土祠309</b>
曲阜305	后庭县309
曲逆305	杀虎堡309
曲消305	<b>杀胡林309</b>
曲梁 306	<b>杀熊岭309</b>
曲遇306	я́в ·······309
曲山关308	郊宁309
曲水县306	郊州310
曲先卫306	负夏310
曲江池306	负季310
曲江县306	负瑕310
曲阳县306	朵甘
曲沃县306	朵甘思310
曲阿墨307	朵颜卫
曲周县307	迁民县310
曲逆县307	迁民镇
曲梁县307	迁江县310
曲蛸府307	迁安县
曲靖路307	迁陵县
曲溪堰307	行合
(7)	行在
	行省
伍	行合村312
先俞307	行唐县314
白夜	行水金鉴313
<b>完山</b> 308	多鱼313
危须国308	多邦城318
匈奴堡308	多罗满
杂谷厅308	多伦诺尔 313
杂谷土司308	多逻斯川313
\$308	多伦诺尔厅313

竹县313	会稽志318
竹里314	会稽县318
竹堑314	会稽郡318
竹头市314	含318
竹邑县、314	合乡318
竹敦城314	合州319
竹垫镇314	合阳
朱方314	合伯319
朱崖314	合水县319
朱仙镇314	合江镇319
朱思本314	合肥县319
朱皋镇315	合河关319
朱遼县315	合浦县319
朱雀航315	合浦郡320
朱国山 ************************************	<b>仓懒路 ////////////////////////////////////</b>
朱提县315	合江口寨320
朱提都315	合刺温山
朱虚侯国315	合校水经注320
金州315	伏羌县320
全宁卫315	伏虎林820
全宁府316	伏俟城820
全宁路316	伏流城320
全州路318	休320
全椒县316	休宁县820
会州316	休展县321.
会川卫316	休磨泽321
会川县316	休循国321
会川府316	任
会川路316	任山321
会水县317	任县821
会宁州317	任丘县 ************************321
会宁府317	任城县321
会同年317	任城国321
会同县317	任城郡322
会通河317	伊列322
会程山318	伊州322

# (42) 词目表 大画

伊吾322	华里325
伊是322	华亭325
伊曼322	华胥326
伊犁322	华夷图328
伊吾县322	华池县326
伊吾郡322	华阳县326
伊娄河323	华阳郡326
伊犁府323	华阴峒326
伊循城323	华谷城326
伊阙山323	华林山326
伊姆关323	华林园826
伊阙县323	华亭县327
伊逻卢城323	华客县827
伊犁九城323	华清宫327
延州323	华不注山327
延城323	华阳国志328
延津323	5.3
延獎324	(1)
延平府 324	郑乡328
延平路324	#5 ·····328
延头戌324	郑垂 ⊶⊶⊶328
延安府324	充县328
延安郡324	亦资孔罪328
延寿寺 : 324	亦集乃路828
延寿关324	何水集329
延寿县324	何影楼舆地丛书329
延贡素 ***********************324	并州329
延芳淀	并州都督府329
延涓寨324	米ዛ330
延唐县324	米仓道330
延陵县325	决里暨330
延绥镇325	次赤330
延祐四明志325	次畿330
华325	刘330
华州325	刘家口330
华阳325	刘家港330

州	羊灌田334
州来	羊直咩城334
州县331	庄严寺334
州将331	庄浪卫334
州乡侯国331	庄浪州334
军331	庄浪路334
军门331	庆州334
军样331	庆都
军都山331	庆元县\$35
军都县331	庆元府
彩山	庆元路335
科州332	庆阳县 //335
和黎332	庆阳府
<b>邦乡县332</b>	庆远府335
祁阳县352	庆原路 ·······335
祁连池332	庆州都督府835
<b>祁连城332</b>	庆远南丹安抚司335
<b>祁沟关332</b>	交水336
併武池332	交酬336
件	交州336
许市332	交阯
并州332	交趾836
许县332	交河县838
许原333	交河城338
许清333	交趾县336
许海333	交殿都336
许田县	交趾布政司837
<b>许昌县333</b>	交趾刺史部337
羊角	# ··· 337
羊城333	<b>齐州</b>
羊石城333	齐国337
华头山333	齐郡338
羊肠坂333	齐栗338
单武谷334	齐子岭338
羊膊岭334	齐召南338
羊騎山334	齐兴郡

### (44) 词且表 大圖

齐安县339	兴安府
齐安郡	兴势山343
齐層山339	兴势县343
齐吉达城339	兴国州343
关	兴国军343
关中339	兴国城
关内	兴国路
<b>送右 ····································</b>	兴和所343
关东340	兴和府343
关外340	兴和路343
关西,940	兴京厅344
关南340	兴京府
关城340	兴海仓344
关内道340	兴济县844
关东镇341	兴桥栅344
关西镇341	兴唐府344
关索岭341	兴教寺 10814
关中八川341	兴隆卫
光州	兴道县344
兴京341	兴安运河344
兴义府341	汙水344
兴元府341	杓陵344
兴元路341	汲郡344
兴中州342	汶川县
兴中县342	满池345
兴中府342	汤池山345
兴化军342	汜水345
兴化县	紀水关
兴化府342	<b>汇水县</b>
兴化路342	池州
兴平县342	池头县345
兴业县342	<b>地州府</b>
兴宁县842	池州路
兴庆府342	池阳县345
兴安州343	数水344
兴安县343	被州346

妆清346	<b>江</b> 阴郡350
妆字府346	江南河35]
枚阳台346	江南省351
妆阳县346	江南道351
汝阳郡316	江南路351
妆阴县346	江津戍351
汝阴郡347	江都县35]
汝城县347	江都府
<b>妆</b> 南县347	江鄉郡851
<b>妆南郡347</b>	江夏县351
江347	江夏郡352
江左347	江原县352
江右347	江原郡
江东348	江乘县352
江北348	江浦县
江外348	江陵县352
江西348	江陵府852
江州348	江陵路352
红关349	江猪岭353
江表349	江潭苑353
江南349	江西行省353
江湾349	<b>江南东道353</b>
江东道349	江南东路35\$
江东路349	江南西道858
江宁县349	江南西路853
江宁市349	江浙行省354
江宁浦350	江西湖东道384
红西道35	<b>江东六十四屯85</b> 4
江西路350	<b>江宁</b> 布政使司 ·······354
紅华县350	江苏布政使司354
红州县350	守提
江州路350	宅和355
江阳县350	安平355
在阴州350	安西355
江阴军350	安成355
<b>江阴县350</b>	安州355

# (46) 锚目表 大面

<i>t</i> 7≈17□		4-11-	200
	355	安村寨安抚使	359
	355	是是安	360
- 15 1	358	安邑县	360
	356	安陆县	360
安丰(豐)县		安陆府	360
安丰郡	356	安陆郡	***************************************
安丰塘	35В	安武县	360
安丰路	356	是国安	360
安王败	356	安定卫	***************************************
安仁县 "	358	安定县	361
安化厅	357	安定耶	***************************************
安化县	357	安宜县	***************************************
安风县	357	安肃州	
安平县	357	安肃军	
安平镇 •	357	安肃县	361
安东州	357	安弥县	351
安业县	357	安故县	
安乐县	357	安复县	***************************************
安乐栅	358	安济桥	362
安市县	358	安祖寨	362
安戎城	358	E160-18	362
安西厅	358	安晋城	362
安西州	358	安浦县	362
安西府	358	安海城	362
安西路	358	是刻安	362
安成县	358	安勒山	362
安成郡	358	安康县	352
安庆府	358	安喜县	
安庆路	358	安莫堡	
	359	安置城	*****************************
	359		363
	359	4	***************************************
	359		
- 1	359		
安劳堡			***************************************
#1			***

安徽省363	£368
安西四镇363	纪氏合368
安南志略364	纪南城368
安东都护府364	纪郸城368
安北都护府364	妈港368
安西都护府364	好城368
安南都护府365	好水川368
安隆长官司365	好時县369
安土瓜尔佳城365	戏369
(⊕)	戏水369
0.43	戏阳369
景山365	戏事
羽山365	戏马台
驰道365	观369
巡抚366	观州369
异城志366	观泽
买卖城366	观津389
那处366	观津县
那马厅366	观察使369
那地州366	元
寻陕366	阶州
寻随367	饭泉370
导阳县367	版高
导阳都367	防
孙官堡367	防山
孙侯馆367	防门370
孙就栅	防陵
<b>孙溪渚 ····································</b>	防清
<b>♣</b> 367	防海塘
全县	图371
牟汶367	第山
<b>牟娄367</b>	阴地
全驼冈367	附坂371
红桥	阴县
红罗山	別為
江文177	2143

#### (48) 词目表 大篇

阴晋371	阳人聚375
阴密371	阳山关375
<b>阴</b> 山关371	阳山县375
<b>剪山县372</b>	阳丰县375
<b>阴平县372</b>	和平关375
<b>列平都372</b>	阳平县376
<b>列平道372</b>	阳平郡376
阴地关372	阳华山
阴安县372	阳江厅376
阴城县372	阳江县376
阴凉河372	阳安关376
阴陵县372	阳安县876
開盘罪	阳安郡376
阴馆县373	阳寿县376
阴密县373	阳邑县377
阴桑县373	阳谷(榖)县377
<b>5</b>	阳阿县877
阳人373	阳武县377
阻山373	阳和口877
阳华373	阳和卫377
阳州	阳周县877
阳关373	阳春县377
阳舒	阳域山37.7
阳邑374	阳城县378
阳谷(榖)374	阳城淀378
阳沔374	阳信县378
阳武374	阳泉县378
阳狐374	阳夏县378
阳城374	阳海山378
阳胡374	阳朔县378.
阳晋374	阳陵县
阳桥375	阳崖山
阳渠375	阳美县379
阳翟375	阳湖县379
阳樊375	阳翟县379
阳人城375	阳乡侯国379

阳直咩城379	
t	画
(-)	甫四383
玛瑙中	<b>浦里</b>
走場川	東州县 ·······383
预川山	東城县383
李罗城	東應县388
医双闾山380	夏田
<b>弄</b> 孫暴380	豆子就383
弄栋节度	豆沙河383
春雪	孝义厅
吞列县380	李义桥
进贤县380	李昌县 ************************************
远安县	孝惠县
远济堰381	西水384
运河381	西溪 ************************************
运读381	酉阳州384
吾山381	酉阳县384
晋儿谷381	来安路384
巫山381	来远镇
巫县381	来苏寨
秋县381	来宾县 ************************************
<b>转国381</b>	来唯县 ************************************
烟席城382	麦田
<b>坎</b> 飲 ·······382	表丘
坎城镇382	麦达
坊382	麦妹
坊州382	麦冲河384
均口382	麦积崖
均水382	丽水385
均州382	丽水县385
严州382	丽江县385
严州府382	丽江府385
严進县	丽江路

#### (50) 词目表 **七蓟**

苏州388
苏村388
苏昌38B
苏门县389
苏示县389
<b>苏州府389</b>
苏家桥389
苏松太道389
₩389
那389
邳州389
那川390
排幣390
斯会 <del>县390</del>
邯沟县390
<b>熊椒音380</b>
邯郸郡390
<b>都会侯国891</b>
杏
杏山391
杏冈391
杏娘391
杏花村391
杏花营891
杏園渡
<b>*</b> 391
李媄391
李子关391
李汉垻391
李兆洛392
李閻渡392
李润堡392
李家庄
寿州392
寿春392
寿舒392

寿光县392	连然县
寿阳县392	连道县396
寿良县392	极
寿张县393	杞国396
寿昌县393	杜396
寿春县393	杜平
<b>抲墙堡 ······393</b>	杜曲396
折泉县393	杜县
折脚堰393	杜邮
折罗漫山393	杜林397
₱牙山393	杜固397
护国军394	杜化驿397
护驾水394	杜阳县397
抚州394	杜城县397
抚军394	杜衍县
抚夷县394	杜姥宅397
抚州府394	杜甫草堂397
抚州路394	杨397
<b>抚安堡 ······394</b>	杨刘
抚冥镇394	杨纤398
扶县394	杨坞398
扶柳394	杨村398
<b>扶风都 ·····394</b>	杨县
<b>扶乐县 ······395</b>	杨跨
<b>扶阳县 ·······395</b>	杨梁
扶余(餘)府395	杨氏县398
<b>扶</b> 沟县395	杨氏壁
<b>扶柳县 ······395</b>	杨叶洲398
<b>扶桑坝395</b>	杨守敬398
连山395	杨林渡399
连州395	杨柳桥
连山厅395	两广399
连平州396	两江399
连州路396	两池399
连谷县396	两京
连城县396	两河399

#### (52) 湖目表 七面

两都400	赤岸泽404
两浙400	赤金卫404
两淮400	赤城山404
两粤400	赤城志404
两湖400	赤城站404
两当县	赤城堡404
两乳谷400	赤亭县404
两断路401	赤鞅岭404
两江总督401	赤溪厅405
两京新记401	赤滩浦405
两折东路401	赤磨镇405
两浙西路401	赤县坤州
₹ ······401	赤斤蒙古卫405
<b>赤河401</b>	(1)
赤水401	\$13
<b>赤阪401</b>	吹405
赤县401	罗405
赤岸	步头405
赤岭402	<b>卤中405</b>
赤城402	呕爽405
赤祖402	坚固泰405
赤手402	坚昆都督府405
赤崖402	县
赤雅402	基令406
赤嵌402	围场厅408
赤溪	图趣術408
赤壁403	奥州408
赤山塘403	岑冈408
<b>练斤卫 ····································</b>	岑溪县408
赤斤所403	邮業406
赤水卫403	#407
赤水军403	邶殿407
赤水县403	#407
赤水驿404	鄭郡407
赤沙亭404	郵都408
赤沙湖404	里河408

里麻土司408	吴兴县413
里塘士司408	吴兴郡413
时水408	吴兴塘413
时曲408	吴昌县
时来408	吴忠堡413
别失八里408	吴房县413
到失八里城409	吴郡志413
别失八里宣慰司409	吴桥县413
别失八里行尚书省409	吴家店418
<b>妍山409</b>	吴船录418
超竭山	吳康镇418
岘山409	吴淞江418
岘关409	吴头楚尾414
枝	吴中水利书414
岐山409	具郡图经续记
岐州409	奥淞江千户所414
<b>鼓亭</b> 409	(/)
岐沟关409	
邑410	形
<b>量页县 ······410</b>	乱柳
吴410	<b>鸠兹</b>
吳山	
	皂角林
吳门410	皂荚桥
吴中411	皂荚桥 ····································
吴中411 吴会411	皂荚桥 ····································
吴中 ····································	皂荚桥
吳中 ····································	皂荚桥
吳中	皂荚桥
吳中	皂荚桥
吳中	皂荚桥
吳中       411         吳会       411         吳州       411         吳阳       411         吳县       412         吳郡       412         吳儿谷       412	皂荚桥
吳中       411         吳会       411         吳州       411         吳阳       411         吴县       412         吴郡       412         吴川县       412         吴川县       412	皂荚桥
吳中       411         吴会       411         吴州       411         吳阳       411         吴县       412         吴郡       412         吴儿谷       412         吴川县       412         吴门志       412	皂荚桥
吳中       411         吴会       411         吴州       411         吳阳       411         吴县       412         吴郡       412         吴川县       412         吴川县       412         吴下县       412	皂荚桥
吳中       411         吴会       411         吴州       411         吳阳       411         吴县       412         吴郡       412         吴儿谷       412         吴川县       412         吴门志       412	皂荚桥

### (54) 词目表 七面

何买寨416	龟山420
佑国军	龟兹420
攸县416	龟蒙420
伯力417	龟兹县420
伯阳417	龟兹镇420
伯都讷厅417	龟歆岛420
伯都讷站	<b>龟</b> 山运河420
佛山镇 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	龟兹都督府420
佛冈厅417	<b>岔道421</b>
佛国记417	含口421
佛图关417	含山421
秀水417	含元殿421
秀州418	含准县421
秀水县418	含资县421
秀容川418	含嘉仓421
秀容县418	谷421
秀容郡418	谷口 ***************************422
狄县418	谷(穀)水422
<b>狄泉</b>	谷(穀)丘422
<b>淡道</b>	谷(穀)城422
<b>狄道州418</b>	谷口县 ************************************
狄道县418	谷(穀)阳县422
狄道郡419	谷(穀)城山422
邹419	谷(製)城县 422
郵山	谷(毅)熟县428
邹县 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯419	利州423
邹平县419	利县423
郵峰山419	利人渠1423
邹家口	利州路428
余发县419	423
余汗县419	利城郡423
<b>余</b> 香水	利許山423
余吾县419	利津县423
余杭县419	利漕渠424
余姚县419	利州东路424
余暨县420	利州西路424

	良成县427
(•)	良恭县 ************************427
庞424	良原县428
鄧	良塘十三村428
何岛424	库伦
闵河424	库页岛
<b>网海口 ·······424</b>	序水428
灶儿坡424	序漢428
羌水424	N
羌道县425	应天428
初郡	应天府428
社林425	应阳县429
杜木塞425	应昌路429
杜首山425	应城县429
<b>启阳 ·······425</b>	声429
<b>启封425</b>	声州429
启阳县425	声柳429
<b>启封县425</b>	声州府429
學符	声州路429
罕东卫426	卢江郡480
罕开县 *************426	声陵县480
罕东左卫426	庐陂郡480
况村426	完水 ************************************
冷口426	牢水480
№Ш426	≄州 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯430
冷陉山426	∌480
治山426	穷水481
冶文427	<b>対石481</b>
冶县427	朱
冶城427	朱子431
冶阪津427	宋州431
伯炉城427	宋门镇431
冶塘山427	宋子县431
良427	宋瓦江432
良乡县427	宋平郡
良文港如如427	宋城县432

### (56) 调回表 七面

宋东京考432	<b>/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / </b>
<b>宋</b> 元四明六志432	港口
忻口	池阳县436
忻州	返夷436
怀432	返麻冈436
怀卫	演水436
怀州	漢压436
怀县	顶水县436
怀仁县433	枪州436
怀庆府433	枪浪水436
怀庆路	沧景军437
怀安县	沛437
怀远军433	沛丘437
怀远县433	沛县437
怀远府433	沛郡437
怀远城433	折437
怀远镇433	沂州437
怀孟骆434	沂海487
怀荒镇	沂州府437
怀朔鎮434	<i>₱</i> 438
怀集县434	沙尾
怀道县434	沪渎438
怀德军	沪读盘438
怀德县	汧
注	<b>汚山438</b>
没434	<b>뜃县438</b>
<b>洋水434</b>	汧阳县438
凭水435	汧源县438
淮水435	沃州寨4(8
版水	沃阳县438
郑水435	沃沮县
沈水435	沃野县
沐源川435	沃野镇
汨罗江435	沅水439
沁水县	<b>沅</b> 州
<b>祎</b> 水	元州府439

# **嶺目表 七篇 (67)**

<b>元州路 ······439</b>	沈(瀋)阳路444
沅南县439	沈黎县444
元陵县439	沈筝郡444
沅陵郡439	沈(藩)阳中卫444
<b>沐水440</b>	沈阳故宫
汴州440	粉444
<b>***</b> *********************************	汾门445
汴京440	沿州445
<b>汴梁</b> 441	汾阳445
<b>汴架路</b>	汾阴445
汴京遗迹志441	粉陉445
<b>沔口441</b>	汾城445
沔水441	<b>汾州府 ·························445</b>
<b>沔</b> 州441	汾阳县445
<b>沔</b> 县442	<b>纷阳宫</b> ************************************
海阳州	汾阳监445
沔阳县442	汾阴县446
钙阳府	汾阴雄448
沔阳郡442	<b>*************************************</b>
汶山442	沙水446
汶水442	沙丘446
汶江442	沙头
汶阳443	沙州448
汶上县448	沙县447
汶山县448	沙苑447
牧山郡443	沙岭
<b>汶江道443</b>	沙河447
<b>校阳县443</b>	沙城447
汶港栅443	沙亭448
沈443	沙桥448
沈水	沙海448
沈(瀋)州444	沙鹿448
沈垚444	沙随448
沈磨444	沙堰448
沈丘县444	沙場448
沈阳县444	沙美448

# (58) 湖目表 七編

抄湾448	即墨县451
沙窝448	即裴侯国451
沙溪448	<b>#</b> 451
沙门岛	椰451
沙门浦448	邳州451
沙头县 ····································	邵阳县
沙头津448	邵阳洲452
沙州卫448	<b>邵武军 ······452</b>
沙州路	邵武县452
抄阳县	<b>邵武府452</b>
沙芜口449	邵武路452
炒苑监	邵陵县452
炒南县449	邵陵郡452
沙茨县449	鸡父452
沙美县	鸡苏452
炒马岐头449	鸡笼452
沙木笼山449	鸡公寨452
()	鸡头关452
(-4)	鸡鸭山453
	The same and the s
尾尖寨	灣鳴原458
<b>尼</b> 尖素 ··························449 改土归流 ·························449	<b>灣鳴</b> 線 ····································
	* * * * *
改土归流449	鸡鳴埭458
改土归流 ············449 君山 ·······450	鸡鳴埭 ·························458 鸡宗山 ···············458
改土归流 ····································	鸡鸣埭
改土归流 ····································	<b>鸡鸣埭</b> ····································
改土归流	鸡鳴埭 ····································
改土归流 449 君山 450 君子馆 450 妙高山 450 妙州 450 妫川县 450	八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八
改土归流 449 君山 450 君子馆 450 妙高山 450 妙州 450 妙川县 450	八八四章 ···································
改土归流 449 君山 450 君子馆 450 妙高山 450 妙州 450 妙川县 450 纯留 450	八八四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
改土归流 449 君山 450 君子馆 450 妙斯山 450 妙州 450 妙明 450 纳溪 450 纳里速古鲁孙 450	八八四章 ···································
改土归流 449 君子宿 450 君子高山 450 妙州 450 妙州 450 妙明 450 纳溪 450 纳里速古鲁孙 450 纶氏 450	八八四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
改土归流 450 君子宿 450 妇高山 450 妙州 450 妙州 450 妙明 450 纳里 450 纳里速 古鲁孙 450 纶氏县 450	八八四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
改土归流 449 君子馆 450 对高州 450 妙州 450 妙州 450 妙明 450 纳里 450 纳里速 古鲁孙 450 纶氏 450 纶氏 450	八八四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
改担流 449 相 450 相 450 相 450 始 450 始 450 始 450 纳 450 纳 450 纳 450 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	八八四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十

张秋镇454	晚城县458
张侯桥454	晚川土司458
张柴村454	陈458
张家商	监栅
张掖县455	陈许458
张掖郡455	陈县458
张方故卷455	陈郡
张家口厅455	陈公塘459
陂阳县455	陈仓县459
<u>k</u>	陈仓道459
陉山455	陈州府 ~~~~~459
陉岭	陈来口459
<b>E</b> 111111 1111 1111 1111 1111 1111 1111	陈桥驿459
陉庭400	陈留县459
陉城县456	除留国459
簡口	MWR450
悔例456	陈家谷口 ************************************
<b>油川县</b>	[6] ····································
陆广河456	阿井460
陆成县 ************************************	阿泽460
<b>陆</b> 渾关 ······-456	阿城
<b>結准長456</b>	阿瓦河460
<b>胎梁地454</b>	阿瓦城
陷量地 ************************************	阿尔泰460
健山 ***********************456	<b>MADE</b>
陇右 ************************************	阿里港461
健州 ************************************	阿林县461
健关 ************************************	阿房宫461
<b>陇县</b> ····································	阿咱寨461
健坻	阿迷州461
晚城457	阿陵县461
晚干县457	阿端卫461
陇右道457	阿武侯国461
陇右镇(军)457	阿育王山461
陇西县458	阿育王寺461
金币郡458	阿刺脑儿

77.4" GH ---

# (60) 词目表 八雪

阿布达里岗462	灵门县464
阿里麻里城	<b>東石县464</b>
阿勒楚喀河462	灵丘县464
阿勒楚喀城	灵丘道464
阿尔泰乌梁海462	灵台县464
阿尔泰诺尔乌梁海462	灵州县464
灵丘462	灵关道464
灵州462	<b>燙寿县465</b>
灵关462	灵武县465
灵寿463	叉武郡465
灵县463	<b>爱</b> 昌津465
<b>焸胺</b>	翼宝县165
<b>灵集</b>	灵泉山465
灵鹭	<b>灵隐寺</b>
更山卫463	灵宝西原466
更山县464	更州都督府466
更出县464	
	•
Л	<b>=</b>
	<b>5</b> \$'468
(→)	辞"
(→)	邳州
〔→〕 國····································	环州
〔→〕 國····································	环州
〔→〕 圃 ····································	环州
〔→〕 ■	环州
<ul> <li>(→)</li> <li>画</li></ul>	环州
<ul> <li>(→)</li> <li>画 467</li> <li>姆野 467</li> <li>室山 467</li> <li>刺首 467</li> <li>卧这 467</li> <li>其章县 467</li> <li>取虑县 467</li> </ul>	环州 468 环庆路 468 表氏县 468 表是县 468 孟 469 昔阳 469
[→]  國 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	环州 468 环庆路 468 表氏县 468 素是县 468 盂县 469 昔阳 469 青平寨 469
[→]  ■	环州 468 环庆路 468 表民县 468 素是县 469 雷耶 469 刺史 469 刺桐
[→]  ■	环州 468 环庆路 468 表民县 468 素是县 469 雷耶 469 刺刺桐 469 刺刺桐 469
[→〕  ■	环州 468 环庆路 468 表氏县 468 表是县 468 孟县 469 苗甲 469 刺桐 469 刺桐 469 刺桐 469 刺桐 469
[→]  國	环州 468 环庆路 468 表民县 468 表是县 469 董事 469 刺桐 469 颠阳 469 颠阳 469 颠阳 469 颠阳 469
<ul> <li>(→)</li> <li>画野 467</li> <li>室町 467</li> <li>動首 467</li> <li>動文 467</li> <li>東京 467</li> <li>東京 467</li> <li>本年 5</li> <li>担 468</li> <li>拓木城 468</li> <li>拓木城 468</li> <li>押赤城 468</li> </ul>	环州 468
[→]  國	环州 468 环庆路 468 表民县 468 表是县 468 盂县 469 营事 469 刺桐 469 颠阳 469 颠阳 469 颠阳 469 颠阳 469

矾山寨470	苞桥475
砀山470	苕溪478
砀郡470	在眉戍475
砀山县470	者水475
转运使470	者邪山475
轮台471	者邪奚475
轮台县	苑川475
轮缚大图	苑乡475
轮台州都督府471	苑陵县476
直沽471	茂州476
直道471	茂苑476
直辕471	茂陵476
直隶厅471	茂名县478
直参州471	英478
直隶省472	英氏476
直淡县472	英德州476
邽	英德县476
#\$472	英德府476
雌	茄477
部學長472	茄芦477
郑473	茄胺477
郏山473	茄子滴477
郏县473	<b>茄芝菜社477</b>
郏鄂	范
郏城县473	范村477
郑直书473	范县477
郁水473	范公堤477
郁洲473	范阳县477
都林州	范阳郡478
郁林县474	范阳镇478
郁林郡474	范萘港478
郁郅县474	茅478
郁孤台 474	茅山478
郁稔县 474	茅氏
都督军山 ··· ································	茅坝478
苗475	茅串478

### (82) 湖目表 八鵬

茅港478	枋头482
茅芦山	枋轿482
苦兀479	枋寮482
苦叉479	枋口堰
苦成479	杭州
<b>苦县 · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b>	杭县482
苦先城479	杭州府482
苦竹关479	杭州路482
苦竹盥479	林雄482
苦竹滩479	林谟483
苦陉县479	林坨埔483
苦练坪479	林虑山483
苦峪坡479	林虑县483
苦菜关479	析483
奉城 ************************************	析县483
奉天县479	析城山483
奉天府480	析津县483
奉天省480	析津府483
奉元路480	板桥483
奉化县480	板洁483
準议卫480	板江村484
華议州480	板江峒484
<b>幸</b> 圣州480	板角关484
<b>本</b> 先县 ········481	板桥驿484
奉资县481	板桥镇484
準高县481	板城清口484
奉符县481	松山484
在清 ······	松州484
柜县481	松江484
枝阳县481	松阳
枞阳县481	松坎485
<b>杼秋县481</b>	松蜆485
枚週洲	松陵
枚洄镇481	松漠485
枫桥481	松下镇485
枫木山482	松门垭485

松子岭485	青泥岭
松江府485	青城山489
松阳县485	青城县490
松陉岭485	青城镇490
松亭关486	青草湖490
松滋县486	青神县
松海卫486	青莲乡490
松港厅486	青浦县490
松漠都督府486	青蛉川490
青山486	青岭县490
青门486	青蛇頭
青水	青溪县491
青州	青山口关
青年	武乡491
青波	武州491
青城487	武关491
青唐487	武阳491
青陵488	武林492
青家	武始492
青溪488	武城492
青墩488	武原492
青澳	武遂492
青山口488	武溪492
青山关488	武川县493
青石岭488	武儿鎮498
青龙山488	武乡县498
青龙江488	武乡郡493
青龙堡	武冈州493
青龙镇489	武冈军493
青台城	武冈县493
青衣县489	武冈路493
青州府489	武平县493
青羊官	武平路494
青阳县	武仙县494
青岩堡489	武当县494
<b>肯</b> 泥关489	武当郡494

#### (64) 词目表 八職

武休关	494	武陵县498
武州山	494	武陵郡498
武州县	494	武康县498
<b>建</b> 州海	494	武遂县498
武次县	494	武遂(隧)津499
長兴魚	494	武缘县
武安县	495	武德县499
关评海	495	武德郡499
我阳县	495	(D)
武阳渡	495	C()
武邑县	495	果州493
武帐冈	495	通田499
武林山	495	尚囘崖493
武林水	495	凯阳山499
武林县	496	贤令山499
武担山	496	贤首山499
武昌县	496	盱台县499
武昌庁	496	盱眙县499
武昌郡	498	具区500
武昌路	496	具圈
武昌镇	496	忠州500
武定州	496	忠臣岭500
武定府	497	黾池500
武定路	497	<b>遇险500</b>
民始县	497	黾塞500
武垣县	497	岸门
武城县	497	骨嵐军501
武威县	497	肯岚县501
武威郡	497	岢岚镇501
武泉县	497	典御湖501
武侯祠	497	與农都尉501
武胜关	498	典农校尉
武都县	498	典农中郎将
武都郡	498	<b>咏县</b> 501
武原县	498	뺘咳501
武原郡	***************************************	呼適县

鸣条501	虎猛县505
鸣雁501	虎尔喀河505
鸣皋山502	皓山505
明州502	岣嵝505
明府502	峰山505
明都502	<b>蚵鲢镇505</b>
明圣湖502	帳州505
明州府502	岷州卫506
明江厅502	岭外506
明故官502	岭表506
明德门502	岭南506
502	岭崎506
跑山县 44	岭海506
国内城503	岭南道506
图们泊503	岭北行省506
图伦碛503	岭外代答506
图伯特503	岭表录异506
图斯池503	岭北湖南道507
固城503	岭南广西道507
圆镇503	岭南五府经路讨击使507
面始县503	罗507
固城镇503	罗口507
固原州503	罗古507
置原镇503	罗州507
圆陵县	罗县507
虎牢	罗旁507
虎林504	罗墨507
<b>虎</b> 山墩504	罗川县507
虎牙山	罗平关508
虎北口504	罗东堡508
虎头山 504	罗阳县508
虎头崖 ~~~~504	罗村寨508
虎航城504	罗定州508
虎牢关504	罗城县508
虎林山505	罗洪先508
虎居关 ~~~~505	罗浮山5Q8

#### (66) 福目表 八篇

罗猴山50\$	昌乐县512
罗窦洞508	昌江县512
罗仵侯山508	昌安县512
罗罗斯宣慰司508	昌阳县
昂车关508	昌邑县512
<b>翡可剌河509</b>	昌邑国512
易州509	昌国卫512
易县509	昌国县513
易京509	昌城县513
易阳县509	昌南镇513
易城县509	昌虑县513
毘山509	<b>昌润渠513</b>
郎阳509	昌黎郡518
毘吾509	昌成侯国513
匙都510	(d)
匙山县510	4,3
昆仑关510	斧头山513
毘仑婁510	<b>委</b> 粟山 ········ 613
<b>化所基</b> 510	凭祥州513
KWI//	的博岭514
M. (1) 44 ··································	徂徕山514
昆明城510	兔耳山
昆明渠510	金哥落城514
昆明湖511	知县514
昆泽县511	知府514
毘鮻都护府511	佳里兴
晶成511	根山县514
<b>基</b> 江 ··································511	侨州郡县514
昌县511	使于阗国记515
昌国511	依兰府515
昌城511	依耐国515
昌八剌511	受阳县515
<b>昌化县 ······511</b>	受降城515
昌平乡511	乳峰山
昌平州511	乳源县516
<b>国平县</b>	牧

牧厂516	進西
牧野516	進东道520
阜山516	進西道520
阜城县516	迤南道520
阜陵县517	卑樂 520
征羌县517	卑水县520
征虏亭517	卑耳山520
征北小城517	卑沙城520
采桑517	卑南厅520
来石矶517	忽汗州520
采访使517	恕汗河
<b>₹</b> 5 ·····517	恕汗城520
fis	忽汗海521
<b>€</b> 551?	忽纳赛521
65年517	肤施521
\$5阳518	肤施县521
<b>5</b>	肥521
郵阿518	肥水521
帮518	肥成县621
郏县518	肥如县521
<b>邾娄</b>	肥累县521
<b>邾峄山318</b>	垂沙522
<b>11</b>	垂觉522
制军518	垂都522
制虏塞518	垂複522
制图六体518	垂棟522
岱 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>睾虹桥</b>
岱岳 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯519	<b>狋氏县</b>
岱庙519	狗泺522
岱亲	狐父522
约台519	孤胎522
钓鱼山519	源厨522
钓鱼台519	狐奴县522
钓鱼屿519	狐苏县522
钓鱼岛519	狐派县523
進东519	<b>A</b> 523

### (68) 词目表 八番

周阳523	含城县526
周南523	金山526
周桥523	金门526
周原523	金台527
周安堡523	金州527
周承休国523	金谷527
岳州523	金河527
岳(嶽)阳523	金城527
岳州府 · · · · · · 523	金陵527
岳州路524	金阊527
岳阳县 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	金堤527
岳阳都524	金原528
岳阳楼524	金口河528
岳麓山524	金山卫528
岳希蓬长官司524	金山寺528
和龙524	金山县528
和夷524	金山郡
和州524	金川县
和林525	金马山529
和龙岛	金马门
和平县525	金乡县
和宁路	金牛树529
和尚原525	金牛道
和政县525	金凤集529
和什串珠克岭525	金水河529
鱼山	金田村
鱼陂525	金包里530
鱼渡525	金台顿
鱼儿泺525	金华县530
鱼台县526	金华府530
鱼池口526	金州卫530
鱼池場526	金沙场530
鱼复县526	金沟馆
鱼浩孝526	金昌亨
鱼窝寨	金明池
食泉526	金被亭530

金文堡531	庙湾镇 583
金城县531	府 535
金塊筆531	游州
金城郡531	废丘 535
金界壕531	废丘县535
金胜关532	於商 535
金莲川532	於竣县
金积堡532	净州 536
金瓶堡533	净州路536
金酸府533	卷
金匱县533	卷县536
金堂县533	卷楚538
金堤关533	#\$538
金雁桥533	郊536
金稿池533	郊野538
金微山533	假 ······536
金灣县533	郎娇536
金満城533	\$\$
金源县533	郭州537
金溪县533	郭城县537
金塘城533	郑537
金川土司534	郑州537
金徽都督府534	郑县537
63.3	郑城587
( > )	郑村埔537
闸河534	郑国集587
祊	郑开阳杂著538
投補县534	郑和航海图538
学射山	<u> </u>
<b>怯绿莲河 ························</b> 534	单父539
但罗斯城534	单州539
庞534	单于台539
店步535	单父县539
底柱535	单家桥539
庚辛535	单单大岭539
庙街535	单于都护府539

## (70) 词目表 八面

房539	京兆郡544
房山539	京岘山544
房子 540	京陵县
房州540	京畿道544
房钟540	京畿路544
房陵540	京东东路545
房山县540	京东西路545
房子县540	京兆府路545
房陵县540	京师坊巷志福545
育阳县540	空坑545
育型县	空桐
兖水541	空桑545
兖州541	空云域545
完海541	空周山545
兖州府541	空灵滩546
夜邑541	官竹548
夜郎541	官坝 ******************546
夜郎县541	官渡546
夜郎郡 ******542	宗546
夜郎旧城542	宗丘548
京	宗胡546
京口542	<b>家城县548</b>
京师542	<b>岩州548</b>
京华542	宕昌546
京江542	宕島城546
京县542	宕昌郡546
京邑542	<b>宕渠水547</b>
京城543	宕漢县547
京洛543	君渠郡547
京畿548	宝山547
京口埭543	宝宁县547
京山县543	宝庆府547
京东路	宝庆路547
京西路543	宝鸡县547
京兆尹 544	宝坻县547
<b>京</b> 兆府544	宝鼎县54#

### **词目表 八画 (71)**

宝庆四明志548	定西州552
宝庆会稽续志548	定州路552
宜548	定安县552
宜州548	定军山552
宜安549	定阳县552
宜秋549	定远厅552
宜山县549	定远县553
宜伦县549	定远府553
宜阳县549	定远域553
宜阳栅549	定远镇583
宜昌府549	定国山
宜春县549	定域县
直城县549	定南厅553
宜都县550	定胜镇
<b>宜</b> 梁县550	定陵县
宜禄县550	定陶县
乘	定难军
施丘550	定理府
<b>丸冯</b>	定廉县
<b>宛县550</b>	定廉城554
宛唐550	定襄县554
痴瘡550	定襄郡554
宛濮550	定辽都指挥使罚554
宛平县550	<b>2</b>
宛丘县550	添口554
宛狗县551	沫水554
宛亭县551	池水554
<b>宛</b> 陵县	治水554
<b>炮温县551</b>	<b>循水 ·······554</b>
定州551	淌水555
定阳551	泺水555
定县551	汝水555
定城551	沙泽555
定陵551	泊汋城585
定边军552	冷道县555
定辽卫	福阳县555

# (72) 词目表 八鷹

沸流水555	泥水560
沿边溪洞招讨司555	泥溪560
浅口镇555	泥公山560
浅水原555	泥阳县560
法显556	泾州560
法显传 ••• · · · · · · · · · · · · · · 556	羟江560
油口556	泾阳560
油水556	<b>泾原560</b>
注人556	泾阳县561
连城556	径原路561
汝氏556	<b>羟惠</b> 纂561
泫氏县556	涉水561
物河556	泸州561
伽口镇557	泸川郡561
沾水557	泸州卫561
池县 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯557	<b>治沾释</b> 562
沾化县557	泸河镇562
沮水557	泸漠县562
祖县558	泸州都督府562
祖阳县558	泗上
港口	涸口562
沧水558	洒水
沱江驿558	泗州 ************************************
波水558	週水国563
波县558	测水事
波罗箐558	洒水郡563
泽州558	<b>沤安镇563</b>
泽潞	泗波州563
泽州府559	泗城府563
治水	河中563
治水筌蹄559	河内564
治河方略559	河水 564
淀冈559	河右564
淀州559	河东564
龙水县559	柯外564
龙头水559	河台 565

河西565	河南府570
河曲565	河南郡571
河州565	河南道
河间565	河南路571
河旋566	河流口571
河南	河清县571
河桥566	河渡关571
河朔536	河源记571
河口仓567	河源军571
河中府567	河源县571
河中渚567	河源郡571
河内县567	河东北路572
河内郡567	河东南路572
河东县567	河北三鎮572
河东郡567	河西五郡572
河东道568	河西四郡572
河东路568	河阳三城572
河北县568	河防一览572
河北郡568	河防通议578
<b>獨北道568</b>	河南府路578
河北路568	河朔三镇578
河西务569	海頭尼川573
河州卫569	河道总督57\$
河州府569	河源纪略
河州路 ,569	河朔访古记674
何ル县569	<b>河南江北行省</b> ,
河池郡569	(#) (#)
河阳仓569	* · · · ·
河阳县	¥
河阴县569	贯,5,574
河阴国570	尊維
河间府570	沓中
河间郡570	迦鄭城
何间路570	甾川国574
河沙填570	甾乓县575
河南县	\$

## (74) 调目表 八番

录事司575	<b>乾裥</b>
<b>⊠</b> 575	驼罗口578
函氏575	释传578
函谷关575	释字
<b>角州575</b>	驿站579
肃州卫575	释道579
<b>肃州路575</b>	参合县579
肃政廉访司 · · · · · · · · · · · · · 575	参合陂579
弥泽576	参合陸579
弥牟镇578	参准县579
弦578	参户侯国579
弦蒲薮576	承营579
<b>J</b>	承箧578
孤山	承天府579
孤竹576	承休县579
孤店关576	承阳县580
织金城576	承德州580
终南县576	承德县580
练水576	承徳府580
练湖576	<u>AL</u>
细柳577	<b>周产589</b>
细阳县577	周淳580
🕰 ************************************	居巣580
绛幕县577	居风县580
經县 '	居延县580
经行记 `…`577	居延海580
绍庆府 ·········577	居延塞581
绍庆路577	居缺峒581
绍兴府577	居庸关581
结关路 '	居庸县
趋县 ************************************	居巢县****581
始上578	居就县581
咽蒙县578	居济一得
驻跸578	孟门
驻跸山578	孟州582
BE□578	<b>适津</b>

	## sts
孟渚582	始兴郡58
孟猪582	始安县58
孟渎582	始安岭58
孟门山	始安郡58
孟津关	建州58
孟拱上司582	建平县58
孟养上司582	建平郡58%
孟密上司583	建业县587
蜂水583	建宁县586
陕583	建宁府588
陕东583	建宁郡588
陝西583	建宁路588
陕州583	建州卫588
陕县584	建安县588
陜陌584	建安城588
陕滩584	建安郎
陕原584	建阳县
陕號584	建郵县589
陕西路584	建伶县589
陕西三边584	建島卫589
陕西行省584	建量军589
陜西汉中道58\$	建昌县589
妹585	建晶府589
姑苏585	建昌路580
姑孰585	建始县590
姑蕉585	建春门590
姑苏山	建城县590
姑苏台585	建威坡590
姑射山	建信县590
姑慕县	建陵县
姑戚县	建康军
<b>站墨国 ····································</b>	建康县
始丰县586	建康府591
<b>始平县 县平</b> 龄	建康城
始平郡586	建康郡592
<b>始兴县 ·*·······················</b> 县火佬	建康路 ***********************592

<b>23</b>	建德府592
<b>■                                      </b>	建德路 ************************592
· 九	<b>4</b>
	垫江郡596
(-)	攻县596
季593	項596
查浦593	項关596
影水593	項县598
<b>赏县593</b>	項城县596
幣源柯593	₩
政和县593	<b>#</b>
贯古县	<b>拟关597</b>
要阳县593	积县597
翻洲593	釈道597
研口泰593	春州597
砂坪寨593	春明
厚丘县	春申江597
<b>厚奚县594</b>	春谷(殺)县597
₹594	春明梦余录597
歌师城594	<b>R</b> \$ 597
带方县594	<b>*</b> 597
<b>帯</b> 方都	鄭阁道
勃利州594	部598
<b>軌海郡594</b>	部乡侯国598
鸦鸣谷	<b>598</b>
鸦鹘美	節長
维县	<b>鄙</b> 注
拱州.	<b>59</b>
拱泉城595	<b>598</b>
括地志598	<b>画道</b> 元
括卷县	荷 ************************************
按察使	<b>港山</b> ************************************
按出虎水	煮谷
垫江596	荡羌寨
華江香	<b>英阳宫</b> 155 M 156 M

## **罰目表 九篇 (??)**

40. (c) b. (c)	
荔浦县599	故阳里602
<b>茨</b> 沟599	故道水603
<b>茨湖599</b>	故郭县603
草桥599	故
草平镇599	赵603
草桥关599	赵州603
茹县599	赵村603
茹陂599	赵步603
茹溪599	赵国603
<b>药儿岭599</b>	赵城604
药杀水5#9	赵郡604
药园垒599	赵州桥
書	赵官堡604
<b>莒父 ·······600</b>	赵城县684
宫州600	赵佶城604
當县600	對604
茶山	對父604
茅城600	封水604
<b>茶罕東600</b>	封龙604
<b>ັ</b> 赛晚州 ····································	封州605
茶陵军600	封陵605
茶陵县600	封橋605
拳601	封川县
<b>荧庭 ········601</b>	封丘门
荣	封丘县605
<b>荣州601</b>	封阳县605
<b>泰口601</b>	封漢县605
荣阳601	對斯侯国605
柴泽601	垓下
<b>荥阳县601</b>	<b>坞號806</b>
<b>荥阳郡602</b>	垣 :
<b>荣泽县602</b>	垣县606
故市	垣雅
故关602	垣苗城
故道	城606
故安县 ~~~~~602	拔口606

### (78) 词目表 九舊

城父606	荆门军 610
城池606	荆门县611
城颍606	荆门府611
城濮607	荆门城511
城父县607	<b>荆子关611</b>
城阳州607	荆州府611
城阳军607	荆湖路
城阳县607	荆溪县611
城阳国607	荆子口关811
城阳郡607	荆湖南路611
城崮县607	荆湖北道宣慰司611
城都侯国607	威州611
胡607	威宁州612
胡苏607	減宁府612
胡墅608	威戎军612
胡卢河608	威远卫612
胡卢磺608	威远厅612
胡苏县618	<b>咸远州612</b>
胡良渡608	威武城612
胡岭关608	威楚府612
胡空堡608	威楚城612
胡弩镇608	成楚路612
胡柳陂608	成善城612
胡道州608	威德城612
胡熟县608	成(献)612
胡壁墨609	成丘612
胡里改江609	戚州61\$
胡里改路609	戴阳613
胡里改万户府609	咸宜618
荆609	威子关613
荆山609	咸丰门
荆州609	麻水港613
荆南610	咸平县 613.
荆蛮610	威平府
<b>荆山堰610</b>	咸平路613
荆门州610	咸宁县613

咸州路613	柘林镇 617
咸阳县614	柘城县617
咸阳郡614	柘东节度617
咸阳桥614	柏 618
咸驩县614	柏人618
成淳临安志614	柏乡618
柯614	柏井618
柽	柏谷618
<b>栋鄂城615</b>	柏举618
树敦城615	柏海618
栈阁615	柏梁618
栈道615	柏肆618
相615	柏壁618
相中615	柏人县618
枳615	柏乡县618
积县615	柏兴州618
棚口615	柏兴府
樹水615	柏谷山 ~~~~~~~~~619
栅城渠616	柏谷坞619
枹罕县616	柏谷城619
枹罕郡618	柏崖仓619
枹罕镇616	柏裹台
振616	柳下
採阳	柳子619
栎阳县616	柳中
相	柳州619
相州616	柳谷
相县617	柳林
相岭617	柳城620
相国寺617	柳浦
柘县617	柳莺620
柘湖	柳子镇626
柘东城617	柳中县620
柘林县617	柳州府620
柘林郡617	柳州路620
柘林寨617	柳条边620
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

### (80) 词目表 九藍

柳林	村620	南巢625
柳河	JII620	南越
柳城	县620	南粤625
柳城	郡621	南塘
柳侯	<b>i</b> 621	南楚626
柳莺	/T621	南燕626
柳边:	纪略621	南赣626
柳泉	侯国621	南八城626
南山	621	南广县626
南川		南乡县626
南中	621	南乡镇628
南内		南丰县628
南交	622	南丹州626
南州	622	南邓村 826
南江	*****623	南平县6_7
南关	622	南北洋627
南安	····623	南仪州627
南阳	622	南乐县627
南诏	323	南宁州627
南闽	623	南宁军627
南岭	623	南宁县627
	623	南宁府 ************************************
南京	*** *** 628	南宁路627
	624	南皮县627
南泊	***************************************	南台江628
南城	***************************************	南曲县628
南鄭		南华县628
南亭	624	南行唐628
南宫		南关岛
南郡	***************************************	南兴县628
南都		南安州628
南桁		南安军
南亳		南安县6.8
		南安府
南海	625	南安郡628
南陵	***625	南安路628

### **调目表 九箇 (81)**

南阳务	629	<b>南海部633</b>
南阳县	629	南流县833
南阳府	629	<b>南</b> 旋戍 ·······633
南阳郡	629	<b>南</b> 陵县633
南运河	629	南野县633
南苏水	629	南笼厅63;
南苏州	629	南笼府631
南苏城	629	南康军631
南岐州	629	<b>南康府634</b>
南甸州	629	南康郡634
南旬府	***************************************	<b>南康路684</b>
南甸路	630	南濟河634
南沙县	630	<b>南巢氏</b> 634
南坪炎	630	南雄州634
南直隶	630	南雄府
南旺湖		<b>蔣雄路</b>
南县县	631	<b>南靖县634</b>
南昌府	631	南岸县635
南和县		南夷山685
南岳市	631	<b>南</b> 澳厅 ,
南京道	631	<b>海豫州835</b>
南京路	631	南燕县
陶兖州	631	南豐县 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
南郑县	632	南煮门635
<b>南定县</b>	632	南藏州635
<b>南</b> 建州	632	<b>南綠县</b>
<b>南线道</b>	632	南弋阳县635
<b>南</b> 到州	632	南平阳县631
南釗路	***************************************	南兰陵郡635
南宫县		南行唐县
南秦州		南武阳县634
南顿县	632	南武城县
南恩州		南宕東郡836
南徐州	633	南參武县
南海县	633	南茶泽县
南海府	n	南新市县636

#### (82) 词目表 九百

南赣巡抚636	峥嵘洲640
南甸宜抚司636	赎口640
南京万户府636	峡州640
	<b>U</b> 640
(I)	峡西路640
當	峡州路640
異州636	哈仔难640
炭山636	哈达城640
战鸟山636	哈剌章640
点卷山636	哈密力640
通各仓637	哈密卫640
虾蟆陵637	哈拉和卓640
蚁尖寨637	哈剌温山640
虹县637	幽丘641
虹桥637	幽州641
县岭关637	幽都县641
墨山637	幽都府
<b>曷懒路</b> 637	幽陵都督府641
<b>曷苏馆路637</b>	幽蓟十六州841
<b>基州637</b>	贵州842
显亲县638	贵县642
显美县638	贵洲642
显德府	贵乡县642
基子县638	贵平县642
星有山638	贵州省
墨宿川638	贵池县648
星槎胜览638	贵阳府643
₽ ····································	贵筑县648
野州639	貴德州
野县	毗桥
那	吡羧县648
鄭阳639	此陵郡643
郧城	毗沙都督府
那乡县639	界休县643
野阳府639	界岭口
続关639	界書城643

思告644	彩品
思州644	临济647
思州府644	临晋647
思明府644	临虑647
思明路644	临海647
思南府644	临菑
思思州644	临淄
思思府644	临川县648
思陵戌644	临川郡648
思琅州 ************************************	临屯郡648
思東管645	临允县848
思州宣慰司645	临水县648
思南重慰司645	临邛县648
<b>饷</b> 衍县645	临邛郡
昭州645	临平县
昭关645	临平湖649
昭陵645	临戎县648
昭潭645	临尘县849
昭义军645	临江军649
昭文县646	临江县649
昭平县646	临江府649
昭阳县646	临江路649
昭余祁646	临汝县649
昭应县646	临安县649
昭君墓646	临安府649
昭武县646	临安路650
昭明县646	临邑县650
昭觉寺646	临羌县650
昭英多646	<b>临沅县650</b>
昭陵县646	临沃县650
昭通府647	临沂县850
临647	临汾县650
临乐647	临分郡B50
临州647	临沧观
施武647	临武县650
临易647	临河县

### (84) 词目表 九雪

粘沮县		临康府
临泾县	651	临乡侯国
临城县	651	临安 违655
粘城驿	651	临原侯国655
临泉县	651	613
临朐县	651	())
临洺县	651	选655
临洮县	651	段庄655
临贺县		<b>御邑653</b>
胸實郡	652	驾马河655
临都驿	652	郷655
临晋关		部655
临晉县	652	節成侯国658
临往县		复州658
临阜驿	652	复阳县658
施高县	652	<b>律高县658</b>
临海县	652	## ···································
临海郡		<b>衍氏</b> 658
临涣县	11	<b>俞</b>
临朔官	653	俞元县
临蒸县	653	<b>弇中 ·······658</b>
临清关		弇山园656
临渠城		急递铺656
临淮县	653	念脚递657
临淄县	653	秭归县657
临淄郡	654	秋欄657
临寮县	654	秋浦县657
临湖县		科斗店657
临湘县		料布多657
佈論关	654	科布多城658
临渝县	654	鬼阎 ······65B
临榆县	654	鬼门关
临潢县	654	鬼哭山 ~~~~~~~658
临潢府	654	香山658
临潼县	654	香城658
临禮县	654	香山县658

香炉山	钟村661
叙州658	钟音661
叙永厅658	钟步662
叙州府659	钟(鍾)离662
級州路659	钟山县662
爱娄659	钟(鍾)武县662
爰陵659	钟(锺)离县662
爱城县659	钟(鍾)离郡662
爰得县659	钟祥县682
胪朐河658	禹州662
胜州659	禹贡662
胜休县659	禹杭662
胙659	禹河668
胙城县 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯659	禹陵663
朐山659	馬城663
朐县660	八百二
朐忍660	禹王台
胸山县660	馬迹图663
駒忍县660	馬贡锥指683
独山州660	禹页山川地理图664
独山军660	独中664
独石口660	饶
独乐水860	绕州684
独乐县660	饶安684
独松头660	饶风关634
独各河660	饶平县
独流口660	贷乐水684
独鹿山660	饶州府665
独石口厅660	饶州路665
钩盘河661	绕安县665
<b>软州661</b>	绕阳县665
軟州路661	饶乐都督府665
钧水661	重门
钓台 661	重丘665
钟山661	重泉
钟阳661	重曼

### (86) 词目表 九面

重馆665	剑浦县669
重平县665	剑南东川670
重丘县	剑南西川670
重合县666	須670
重庆府666	須句
<b>煮庆路666</b>	须昌县 670
重安县666	須姨县670
重泉县666	順天670
皇都666	順水670
皇天原668	順天门671
皇后店	順天府671
<b>皇</b> 與全图	順化等
皇清职贡图667	順化城671
皇典西域图志667	順圣川671
泉州667	順庆府671
泉城667	顺庆路671
泉南667	順阳县671
泉舶	顺昌县
泉上县668	順出府
泉子湖668	顺改县671
泉州县668	順政郡672
泉州府 668	顺德县 ************************************
泉州渠668	順德府672
泉州路 ************************************	顺天巡抚672
泉鸠里668	俄多里672
泉陵县668	<b>俊雕县672</b>
剣水	便县672
動外668	便桥672
創州668	侯氏672
到南669	侯丽672
剑川县669	侯国
到门山669	侯和672
剑门关669	侯兆川 673
剑门县669	侯官县673
剑南道669	修县
剑阁道	<b>*</b>

修泽673	保静县676
修仁县673	保徳州676
修武县673	保德军677
修都县	保宁都护府677
修市侯国673	6.3
信州673	(+)
信成县674	峦州
信州路674	逆時677
信安军674	语儿677
信安县674	烂桥关677
信安郡874	哀牢县677
信安镇674	哀牢国677
信阳州674	<b>₹677</b>
信阳军	事长
信阳县674	帝丘677
信宜县675	帝京景物略677
信都厅675	将乐县678
信都县675	将军桥678
信都国675	将利县678
信都郡675	总志678
信乡侯国675	总督
保定675	总管678
保儿園675	冠氏679
保山县675	冠子山679
保义军675	冠军县879
保宁军676	網道679
保宁县676	崩睿县679
保宁府676	<b>運慶峰</b> 679
保安军678	<b>M</b>
保安县676	興中
保甸铺	闽县679
保昌县676	闽中郡680
保定县676	羑里680
保定府678	姜堰680
保定路676	养
保要镇	养马壤680

### (88) 词目表 九簣

<b>养利州680</b>	祐川县
美阳县680	被侯国
美良川	祖州684
美良城680	祖厉县684
美原县680	视丘684
美稷县680	视阿684
兹氏县680	祝其684
前城	祝柯684
前手681	祝阿县684
前藏681	祝其县684
前庭县681	神州684
首山	神京
首止	神树684
首垣	神事
<b>首阳山681</b>	神都684
首阳县	神水县685
施州681	神护关685
施州卫	神应港
施育府681	神尾山
施育土司682	例例
施育宣抚司682	澳口645
娄江682	洗水685
类县	治
<b>美林682</b>	<b>译水685</b>
娄朔	<b>デ水</b>
娄山关682	游墅
<b>登塘镇682</b>	浓湖
恒山682	混水
恒水	海口686
個州	浏阳县688
但稜583.	洗马林686
恒冀	<b>冱水686</b>
<b>恒山郡</b>	恒水县686
恒春县683	洧水686
恤品路683	消仓
<b>恰克图683</b>	演水

<b>预阳县686</b>	推附690
洄曲686	進州卫690
<b>袒徨镇687</b>	進州厅690
洙水687	挑阳县690
洙泗687	得州690
狡水	浔水域690
<b></b>	得州府690
详水687	<b>浔州路690</b>
洋州687	浔阳江691
浑河687	净阳县
挥弥县688	<b>得卵</b> 郡691
涯口	洛水691
挥水688	洛(維)阳691
<b>推浦关688</b>	洛邑692
冶水 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯688	洛(能)汭692
洛州688	洛京692
<b>冶水县 ······688</b>	洛涧692
洗水688	洛口仓 ~~~~~691
挽河城688	<b>洛水桥</b> "····································
推河郡688	洛交曼692
挽落水688	洛阳县692
澗城688	洛南县692
商浦688	洛客景
獨扫堡689	洪山
制阀水689	洪州
油水689	典池
独河689	<b>洪谷698</b>
油泽689	批准698
浊麂城689	<b>供都</b>
津	供边堡
準门689	洪州司693
律沽689	<b>洪池岭 ·················</b> \$93
净石胶689	洪和郡694
津阳门690	<b>洪扇城</b> 694
挑690	进済城
洮州	洪雅县

济水	宣府卫698
济州695	宣府镇699
资阳	宜泽门699
济宁州695	宣房宫699
济宁好695	宣城县699
等宁路695	宣城郡699
济州河695	宣威县
济阳县695	宣德县699
済阳郡696	宜慰使699
济阴国696	宜大总督699
<b>济阴郡696</b>	實和奉使高丽图经699
济南国696	( <b>*</b> *)
济南府696	
济南郡696	₫699
济南路696	鄭
济源县696	费700
有州697	腱沟700
<b>宪州</b>	除口戌700
官事湖697	险渎县700
突沦川697	柔玄镇700
<b>安口寨697</b>	<b>崖兰县700</b>
穿崖図 ***********************697	屏南县700
宜大	贺州700
宜州697	贺江7.00
重府697	贺县700
重軟698	<b> </b>
重义军698	<b>勇士川700</b>
<b>宣仁门698</b>	勇士县700
宜化县698	周州?00
宣化府	眉山县 `701
宜化镇698	眉山店701
寬平县698	眉山郡701
宜多栅698	姚州701
宣阳门	姚江701
窜抚使698	妣原涓701
<b>室武军698</b>	<b>純</b> 賽城701

Apple of the second	
骆县701	绛岩湖703
骆谷701	郡703
略谷道701	<b>郡守704</b>
骆驼山701	椰国 ⋯⋯⋯⋯⋯704
<b>汶702</b>	郡将704
<b>尧角702</b>	郡县制704
告伦州702	<b>郡国志705</b>
充万城702	胥口705
充矢府702	胥山705
<b>*</b> 702	胥溪705
<b>本水703</b>	<b>脊靡705</b>
₽例703	胥浦县705
县703	胥浦桥705
▶邑县 ······703	
+	
(-N	耿马宣抚司707
()	都 ·······708
706	都县708
坛706	恭州708
桥706	恭城县708
E#L706	<b>*</b>
情号708	索县708
相706	<b>鄭丘708</b>
[县706	鄭县708
租城706	班志708
相里社厅706	班澳708
·域周咨录 ······706	班氏县708
《母海707	
	<b>恣曹708</b>
<b>達都707</b>	恶曹708 恶溪709
¢707	恶選709
(全······707	恶溪709 恶戾坎709
( ····································	恶溪709 恶戾坎709 鬲709
大量都	恶溪709 恶戾坎709 鬲709

# (92) 调目表 十画

莆田县719
<b>杂水</b> 713
<b>获嘉县714</b>
<b>荻塘714</b>
荻水镇714
莎车国714
莎城镇714
·
奠门军714
<b>英西县714</b>
莫贺城714
業714
莱山714
莱州714
<b>業州府715</b>
業羌县715
<b>莱芜监715</b>
莲勺县715
莲花山715
莲花厅715
莲花峰715
莲花堡715
莲花滩715
<b>暦县715</b>
原715
原州
原圖716
原阳县718
原武县716
原州都督府716
栗718
栗里716
栗县
栗园716
栗亭716
贾716

### **词目表 十箇 (93)**

贾店716	秦城721
贾耽717	秦风路721
贾胡堡717	秦州都督府 721
贾侯渠717	泰山721
贾家湾717	泰州721
質筆镇717	泰山郡722
贾鲁河717	泰宁卫
真州717	泰宁军722
真宁县717	泰宁县722
真定县717	泰宁郡722
真定国718	泰兴县722
真定府718	泰安州 ~~~~~~~~~~~~~~~~722
真定路718	泰安军722
真珠河718	泰安府722
真符县718	泰戏山722
真番郡 ······718	泰伯塊722
<b>美</b> 源县718	泰和县722
真定府路718	泰顺县728
<b>美</b> 腊风土记 ······718	桧723
盐山719	株林728
盐仓719	根单728
盐氏719	楼姥泺723
盐州719	栖贤寺 ********723
盐池719	栒邑县 728
盐泽719	<b>桢林县728</b>
盐川城719	植陵县728
盐井卫719	桥山728
盐官县719	桥陵723
盐泉县720	格孤山723
盐亭县720	格登山723
盐埕桥720	格尔必齐河723
盐渍县720	椰州724
秦720	椰县724
秦儿720	郴州府724
秦中 · · · · · · · 720	<b>郴州路 ······724</b>
秦州720	但水724

## (94) 词目表 十画

桓州724	桂阳县
桓公沟724	桂阳郡727
桓道县724	桂阳监728
桐724	桂阳路728
桐门725	桂林县728
桐乡725	桂林苑728
桐丘725	桂林府728
桐槽 725	桂林郡728
桐过县725	桂岭县728
桐城县725	桂州都督府728
桐柏观725	桂海虞衡志728
桃725	夏729
桃丘725	夏口729
桃林725	夏门729
桃陵725	夏水729
桃槐726	夏台729
桃叶山726	夏州729
桃仔园726	夏纳730
林花潭728	夏首730
桃林口726	夏屋730
桃林县726	夏浦730
桃枝岭726	夏绿780
桃侯国726	夏路730
桃源山726	夏镇730
桃源县726	夏口厅731
桃山侯国726	夏丘县731
桃乡侯国726	夏阳县731
<b>桃</b> 溫万户府 ····· · · · · · · · · · · · · · · · ·	夏屋山731
柱	夏盖山731
桂州726	复谦泽731
桂陵727	夏州都督府
桂管727	晋731
桂平县727	晋水 732
桂东县727	晋州 732
桂阳州727	晋阳732
桂阳军727	晋媒732

習初732	都梦县737
晋慈 · · · · · · 732	都架山737
晋宁军732	都架县737
晋宁县733	都架城737
晋宁路733	都梁宫737
晋江县	都赖水737
晋安乡733	738
晋安县733	都阳侯国738
晋安郡733	都昌侯国738
晋安寨738	都指挥使司738
晋阳县733	(1)
晋昌县733	
晋基郡733	繁738
晋原县734	晏738
晋原郡734	- 紛泉738
晋陵县734	蛟港738
晋陵郡734	<b>畔娘788</b>
鄉734	維州788
都山735	圖水739
都乡735	底雪塞789
都司735	晃州厅739
都护735	圖田泽739
都者735	峨公園789
都尉735	虑县739
都督735	度州739
都匀县735	度南厅739
都宁寨735	监739
都江堰	监利县789
都关县736	逍遙津740
都里镇736	造遙山寨740
都昌县736	鄭.阨740
都庞县737	写县740
<b>都庞岭······737</b>	鸭子河740
都等驿737	鸭渌府740
都都泰737	鸭子河泺740
都狼山737	恩州740

### (96) 词目表 十四

恩平县740	乘丘743
恩安县740	乘氏县743
恩逢县740	乘丘县743
柴市740	息
柴县740	息州744
柴汶740	息县744
柴潭740	倚郭744
柴壁741	倪塘744
柴河堡741	倘塘驿744
柴河寨741	倒马关744
柴桑县741	倒流镇
柴雄镇741	俱兰城744
( <b>b</b> )	俱伦泊744
	候井县744
郑741	候官县744
異741	候城县744
缺门741	#744
造阳741	郏县745
釜山741	鄭郡745
笔架山742	射犬745
勝之寨742	射胺745
特峒寨742	射阳县745
特穆图泊742	射阳湖746
称海坡742	股745
秣陵关 ······742	股虚745
秣陵县 ····································	殷城县745
<b>积石</b> 军 ····································	殷繁水745
积烟山	般县748
死祁宫742	般阳县746
凭奚县 ·······742	般阳府746
逢泽742	般阳路746
逢关胶 ····································	爱州 746
₩县 ·······743	爱珲746
邓阳县743	爱子江746
<b>驾</b> 鸯泺743	爱敬寺746
毒琦743	翁洲748

翁山县746	<b>绀</b> 卢肢750
翁金河747	铅白州750
翁源县747	钱溪750
留	钱唐县750
留山747	铎辰750
留县747	铎水县750
留舒747	铁750
留坝厅747	铁山750
皋游747	铁丘751
皋跡747	铁州751
學兰县747	铁岭751
皋亭山747	铁门关751
<b>基狼县747</b>	铁里门751
<b>皋狼城747</b>	铁利府751
<b>皋落城748</b>	铁岭县751
<b>皋虞侯国 ······748</b>	铁城戍751
胭脂河748	铁桥城751
脑温江748	铁索普751
胶州748	铁鹭关751
胶水城748	<b>徒林761</b>
胶东国748	<b>徒河县752</b>
胶东郡748	徒河城752
胶西县748	徒骇河752
胶西国748	徐752
胶西都749	徐州752
胶莱河749	徐关753
猪山749	徐县753
源山749	徐松
狼孟749	徐陵753
狼洲749	徐塘763
狼牙岭749	徐无山753
狼汤渠749	徐无县753
狼尾滩750	徐弘祖753
狼虎谷750	徐州府753
狼孟县750	徐州路753
狼居胥山750	徐沟县753

## (98) 滿目表 十番

徐城县753	朝山县758
徐闻县754	朗陵县758
徐霞客754	冤句县758
徐乡侯国754	冥山758
徐霞客游记	冥陀758
rah	冥安县758
E\$3	资州758
站赤755	资中县759
郸县755	资兴县759
效谷(數)县755	黄阳郡759
旄牛县756	朔方759
游然水756	朔州759
割阿里756	朔方县760
都落岭756	朔方郡760
瓶形寨756	朔平府780
<b>娑陵水7.56</b>	朔方备乘780
料角費756	读史方舆纪要760
祥符县756	谈指县760
被阳侯国756	谈稿县760
阿州758	<b>**</b> **********************************
阿中县756	诸县760
與	诸罗县 ·······760
郑县757	诸城县 ······761
#757	清秀县761
郭桥757	诸書志
郭默城757	宽河761 宽仁门761
剡县757	<b>電城子</b> 761
划录757	宴州
列溪757	<b>実徒县761</b>
後云台757	宾州路
凌云县757	容州761
<b>凌</b> 質城757	容县
凉州757	容城762
凉州卫758	容管76)
凉州府 ······758 観州 ·····758	谷城县761
明州	17%人

容陵县762	涯津 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ~768
容丘侯国762	浸口766
容州都督府762	涔阳766
容美宣抚司762	<b>淡水</b>
益州762	涧水766
益县763	浦水766
益兰州763	涞水县766
益州郡763	梸头山767
益州路763	浦江县767
益阳县763	浦城县767
益昌县763	酒泉县787
益津关763	酒泉郎767
<b> </b>	達口
益都府764	進水军767
选都路784	湿氏县76.7
益高城764	湟阳县767
益昌侯国764	浩臺川787
益州都督府764	浩臺县767
<b>排除都督764</b>	<b>治光县768</b>
唐764	<b>浩洭县768</b>
唐兀764	流求768
唐县764	流沙河768
· 通孟 ········765	润州768
唐店765	润浦
唐仓镇765	悟文
盾古特	港溪
唐年县768	搭捌屿768
唐兴县765	完正
唐安县765	· 浣花溪768
唐徕渠765	· 浣纱溪 ······768
唐家岭765	為口
唐麓岭765	湯水768
唐努乌架梅765	湯阳县769
唐两京城坊考768	為阳郡769
遊水766	涂(金)山769
授水	. 兼神

### (100) 词目表 十篇

海门厅773
海门县773
海门所773
海门镇773
海马姑
海丰县778
海龙圈778
海兰袍773
海宁县774
海曲县774
海州卫774
海阳县774
海押立774
海昏县774
海宝塔774
海参崴774
海盐县774
海晏村 ************************************
海冥县 ************************************
海陵山775
海陵县775
海陵郡775
海康县775
海游镇775
海塘录786
海内华夷图755
海北海南道?75
海徙制置院7季6
728
· 來城县776
₹776
亳州776
萬堆
、离石县 ************************************
萬石郡777
. 萬里山

离狐县	高邮路	781
高丘777	高陆县	******781
高州777	高鸡泊	781
高安778	高昌县	***************************************
高昌778	高昌国	······781
高鱼778	高昌郡	782
高显778	高昌壁	4782
高都778	高明县	782
高桥778	高宛县	782
高唐778	高城县	782
高数778	高柳县	782
高清778	高要县	782
高粱778	高要峡	782
高阙719	高显县	782
高山县779	高侯原	782
高州府779	高亭县	782
高州路779	高都县	782
高平县779	高桥城	
高平国779	高唐县	*******783
高平郡779	高资港	783
高平渠779	<b>联的</b> 6	
高平镇 **********779	高凉郡	788
高乐县780	高家堰	783
高奴县 ******780	高家成	783
高迁屯780		789
高华屿780		783
高安县780		783
高阳乡780		784
<b>高阳关780</b>		784
高阳县780	, -	784
高阳国780		784
高阳郡780	B	784
高邮州780		784
高邮军780		
高邮县781		784
高邮府781	高楼寨	784

高塘城 785	牂柯郡788
高壁岭 785	鎌
高士佛社 785	绣州788
高广侯国785	<b>续汉书•郡国志788</b>
高门木城785	绥州
高乡侯国 · · · · · · · · · · · · · · · 785	<b>绥宁县788</b>
高句骊县 · · · · · · · · · · · · · · · · 785	<b>绥远城 ·788</b>
高句骊国	级定县
<b>寬阳关路785</b>	<b>绥</b> 定府
商昌行记785	<b>袋定城789</b>
商郭侯国785	级弥县789
高黎共山785	<b>绥德军 ······789</b>
高台千户亦786	敞789
高附都督府786	<b>隋氏县 ······789</b>
高罗安抚司 ***********786	陪尾山789
(me)	789
(**)	陶丘789
难水786	陶河789
勒淋寨786	陶清789
動淋棄 ·······-786 烝阳县 ······786	陶渚 ·······789 陶洪寨 ······789
	陶洪寨 ········789 致口 ······789
<b>煮阳县786</b>	<b>陶洪寨</b> ····································
然阳县 ·······786 制丁 ······786	<b>陶洪寨</b> ····································
烈阳县 ············788 制丁 ·······786 碧水 ······786	<b>陶洪寨</b> ····································
烈日县 ····································	陶洪寨
和日县 ····································	陶洪寨     789       陵口     789       陵州     789       陵际     790       陵大监     790       陵太楊     790       陵水县     790
煮阳县	陶洪寨     789       陵口     789       陵州     789       陵阳     790       陵太樹     790       陵水县     790       陵阳县     790
煮阳县       786         剩水       786         碧冰       786         碧洛水       787         娘子关       787         娘娘面山       787         獅山       787	陶洪寨     789       陵口     789       陵州     789       陵际     790       陵大监     790       陵太樹     790       陵水县     790
無阳县 ····································	陶洪寨     789       陵口     789       陵州     789       陵阳     790       陵太樹     790       陵水县     790       陵阳县     790
無阳县 ····································	胸洪寨       789         陵川       789         陵州       789         陵所       790         陵井监       790         陵水县       790         陵附亭       790         陵村亭       790         陵南鎮       790         連州       790
烈丁 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	陶洪寨       789         陵川       789         陵州       789         陵州       790         陵井监       790         陵太岩       790         陵水县       790         陵村等       790         適州       790         適川郡       791
無用县	陶洪寨       789         股口       789         股州       789         股州       790         股井监       790         股水县       790         股水县       790         股内等       790         通州       790         通川郡       791         通远县       791
無知了	陶洪寨       789         股川       789         股州       789         股州       790         股井监       790         股水县       790         股内等       790         逐漸       790         通川郡       791         通流析       791         通流析       791
型	胸洪寨       789         股口       789         股州       789         股州       790         股井监       790         股水县       790         股內等       790         逐漸       790         通州       790         通流       791         通流       791
無知了	陶洪寨       789         股川       789         股州       790         股井监       790         股水县       790         股水县       790         股内等       790         逐漸       790         通川郡       791         通流析       791         通流析       791

桑隱793
桑干县793
桑木关793
桑木垭793
桑林门793
秦泉县793
桑落洲793
桑植县793
柔犊县798
桑中侯国794
桑噶尔斋堡794
=
画
箱797
辅氏797
春延县797
春延泽797
春香驿797
盛京798
盛乐城798
盛着县798
硇洲798
硃寶村798
<b>發發津798</b>
硖798
硖石798
硖石山798
获石县798
瓠丘798
瓠河789
瓠子角799
领了河799
雪坡799
零799
等娄
考娄县799

# (104) 词目表 十一署

零都县799	营阳郡803
爲督 · · · · · · · 799	貴浦县804
爲支山800	营道县804
焉耆府800	曹804
焉耆镇800	曹州804
焉耆都督府800	曹廷杰804
琐800	曹州府805
琐泽800	曹阳亭805
理定县800	曹学佺805
理番厅800	梗阳805
琉球800	<b>梗阳县805</b>
琉璃胺800	梓州805
琅邪800	梓潼805
琅璠801	梓州路805
琅邪山801	梓渣县805
琅邪县801	梓遗郡808
<b>琅邪郡801</b>	梧州808
段槐县801	梧县806
著县801	<b>梧成县 ·······806</b>
<b>並</b> 阴801	<b>着州府 ·······806</b>
<b>克裘801</b>	梧州路806
萌渚岭801	<b>梧桐岭 ·······808</b>
神乡县802	梅州 444444444444444444444444444444444444
萨尔浒802	梅美808
當川国802	梅李808
菏水802	梅里 ************************************
菏泽	梅岭807
就城802	梅口镇807
<b>菰首桥802</b>	梅花屿 ************************************
新802	梅岭堡
新关 ·······803	梅根冶807
<b>紫</b> 县 ····· 803	梅蔚山807
第关县803	乾州
昔803	乾坑807
<b>营丘 ······803</b>	乾坪
营州803	乾侯808

乾陵808	黄巾固815
乾祭808	黄马关815
乾溪808	黄天荡815
乾壁808	黄冈县815
乾壕 ~~~~~~808	黄冈镇815
乾元县808	黄牛川815
乾宁军808	黄牛寨815
乾州厅808	黄石滩815
乾封县808	黄龙山815
乾祐县809	黄龙府816
乾漢堡809	黄龙城815
乾德县809	黄白城815
<b>彰宁安抚司809</b>	黄瓜堆815
乾道临安志809	黄华城816
乾道四明图经809	黄州府 816
<b>*************************************</b>	黄州路816
黄山809	黄花县
黄父 ~~~~~809	黄花谷 ************************************
黄龙810	黄花堆 ************************************
黄丘810	黄连埠 ************************************
黄州810	黄岘关816
黄池810	黄沙岭 ************************************
黄县810	黄虎城 ************************************
黄沙 ~~~~~~~~~810	黄岩县818
<b>黄</b> 沟810	黄岭镇
黄河810	黄金台 ************************************
黄城 ************************************	黄金戍
黄澗814	黄金县81
黄姚	黄金浦 ************************************
黄桥814	黄泽岭 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
黄浦 ************************************	黄坡岛 ************************************
<b>業屋 ***814</b>	黄草峡
黄棘814	黄菱原
黉土坝814	黄栌岭8数
黄士泰	葉桐寨
黄土铺	黄洞山

#### (106) 衛目表 十一篇

黄莽山817	崎头镇
黄郭戌817	崞县820
黄浦江817	崆峒山820
黄家渡817	<b>崤县820</b>
黄陵冈818	崤涌821
黄梅县818	崤塞821
<b>黄崖口818</b>	康池821
黄淳水818	虚821
黄巢岭818	建丘821
黄嵬山818	虚打821
黄鹤山818	虚郎沟821
黄蓬萍818	悬度821
<b>黄榆</b> 溶818	<b>悬山岙821</b>
<b>黄歇浦818</b>	悬泉置 ·····821
黄滩关	悬鲵城821
黄鹤楼818	略城821
黄獐谷819	略阼县822
黄连沙头819	略死郡822
黄巖口关8.19	略畔道822
(1)	<b>\$</b>
	事州822
唯桑 ₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	<b>零</b> 县 ·······822
概長819	<b>零</b> 岛
新卷县	學清828
曼柏县	■多里
起丘县	事州路 ······*******************************
盤桑 ⊶	野王 ····································
<b>省銀谷</b>	斯井 ·······828
<b>郭氏820</b>	野台 ·····82\$
鄭阳 ************************************	野河 ************************************
<b>2</b> *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	野王县 ************************************
國县 ************************************	野王郡823
<b>運城</b> 县 ········820	野狐岭823
<b>逻些</b> 2000000 00020000000000000000000000000	<b>斯桥等</b>
選娶	崔
<b>輸头域 ************************************</b>	<b>崖山</b> Privit de Martin strangen 1978

崖州 ************************************	(7)
崖门关	407
禁 ······824	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
7412	邮县
2110-2	<b>放盂</b>
崇庆州 ·······824 崇庆军 ······824	豚水
崇庆府 ·········824	<b>斜</b> 谷道
	移风县
	徒多河 ·······828
券安县 ······824	得胜陀828
<b>绘阳县 ····································</b>	<b>斜盆城 ·······828</b>
<b>崇明州 ····································</b>	梨园
<b>景明县 ····································</b>	型丘 ************************************
<b>崇善县</b>	<b>笨港 → → → → → → → → → → → → → → → → → → →</b>
<b>黨阜</b> 825	华桥 ************************************
堂溪825	笠泽 ************************************
堂阳县825	第城野 ························828
堂邑县825	符高 ************************************
堂邑郡	行离县 ····································
<b>黨務县826</b>	彩阳域829
<b>*</b> •••••••••••826	影黄岭829
常山 ************************************	版此
常州826	那县829
常築 ************************************	<b>個</b> 阿 ····································
常山关826	便 ····································
常山国 ************************************	偃城 ·······829
常山郡	<b>部田</b>
常宁州826	偏元 ************************************
常宁县 ************************************	偏头关
常州府	偏桥卫830
常州路	<b>装字</b>
常徳府827	猪仔峽
常德路	雅拱等836
常數县827	海氏830
	<b>猗氏县830</b>
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<b>基胶县</b>

### (108) 词目表 十一百

猛安谋克830	铜陵县834
猫儿庄830	铜雀台834
猫里社830	铜鼓厅834
猫雾拣831	铜锣峡834
盘豆831	铜壁关834
盘陀831	铜鞮县 ····································
盘石县831	C4.5
盘辽峒831	(%)
概厂 ,831	阐
船山831	<b>惬山834</b>
船鴻831	推扬834
船司空县831	阅与834
额外831	新道836
锁表831	旋门关935
领南831	阌乡县835
顿方县831	港冷县835
象山831	要速路835
象禾831	举山
象州 ************************************	率実府835
象郡832	<b>a</b> ************************************
象牙潭832	息尾口 4
象林县832	竞陵835
₩ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •	竟陵县
<b>医</b> 县	党陵郡 ************************************
候州 ~~~~~833	<b>兼阳</b> ************************************
银生城838	盖838
假林堰838	盖竹858
假城县838	盖州 ************************************
<b>製軟山833</b>	沸豐里836
银葫芦山833	谋统府836
報澍东坝 ~~~~~833	谋统郡 4444444444448484838
铜山833	课统干户836
<b>锅岭</b>	章丘县
铜鞮	章华台 ************************************
铜瓦厢833	章安县837
<b>第合</b> 驿 ····································	章武县

章武国837	庸浦
☎837	麻田841
密州837	麻墜841
密县837	麻阳县841
密云山837	麻沙镇841
密乡侯国 ······	麻家渡 841
宿838	麻棄冈841
宿州838	康841
宿迁县838	康州841
宿军城838	康村842
宿胥口838	康乐县842
<b>復</b> 预县838	康台泽842
育839	康郎山842
商于(於)839	康居都督府842
唐山839	鹿上842
商丘839	廊门842
商任	鹿台842
商州839	鹿苑842
商县839	鹿港842
商密839	<b>脚塘 ·······842</b>
南颜840	鹿门山842
商丘县840	鹿仔港842
商洛县840	<b>鹿头关842</b>
<b>1</b> 840	鹿耳门848
幫事840	廊肠山843
超渚840	鹿角镇843
望云县840	鹿鸣城843
望汉城840	鹿城县843
望夷官840	鹿浑海
望江县840	鹿桥绎843
望京馆840	果水843
望都县840	集丘843
望海峨840	渠州843
望禁县840	<b>渠丘亭844</b>
CE THE COLUMN TO THE COLUMN TH	· make to a
庱亭 ····································	渠 <b>勒国844</b> 渠犁国844

# (110) 词目表 十一個

渠滥川814	<b>渔阳郡 ····848</b>
梁814	<b>渔梁毕 848</b>
梁山844	淄水848
梁门844	淄青
梁丘844	淄胄平卢849
梁州844	淳于 849
梁县845	淳于县849
梁郡845	淳祐临安志 849
梁溪845	淳熙三山志849
梁山军845	淡水849
梁山泊845	淡水厅850
梁山洲846	淡水县850
梁父山846	淡水湾850
梁父县846	深州850
樂田陂846	深桥850
樂安郡	深抗戍850
樂邹县846	深泽县850
樂邹城846	渑水850
樂陈渡846	渑池850
樂泉县846	渑呃851
<b>梁侠驿848</b>	渑監 851
柴期县846	渑池县 851
虔县848	灣口851
淯水847	灣门851
赚水847	梅沟851
渊泉县847	鴻市股851
淤口关847	鸿却陂852
演賞 ************************************	鸿唐赛852
<b>诸阳城847</b>	浩州852
淇水847	浩县852
淇门镇847	涪城县852
新水847	涪城郡852
新江水848	涪陵县852
禄口	涪陵郡 85?
禄州848	涿 853
渔阳县848	涿州853

涿县 · · · · · · · · · · · · · 853	清口857
涿郡 853	清水858
涿邪山853	清丘858
涿鹿山853	濟州858
涿鹿县853	清县858
淮水	清河858
淮东853	清原859
淮西854	清化郡859
淮南854	清风店859
准平县854	清水川859
淮东道854	清水江859
准宁军854	清水县859
准宁县854	滑平县859
准宁府854	清江县860
淮西道	清江浦
淮安州854	清池县860
淮安军	清阳县860
准安府855	清远军860
推安郡855	清远县860
淮安路855	清苑县860
推阳军855	清河口861
淮阳国855	清河县861
淮阳城855	清河国861
淮阳郡855	清河郡861
准阴县855	清泥河861
淮阴郡855	<b>消泉县861</b>
淮南国856	清流县861
淮南郡856	清凉城861
淮南道856	清渊县861
淮南路856	清梁城862
准浦县856	清湘县862
淮陵县856	清原军862
准南东路 856	清預栅862
淮南西道857	清溪道862
淮南西路857	清溪镇862
清857	清塞军862

# (112) 词目表 十二萬

<b>(</b> ₹)	绵诸道864
	財武865
署	尉子桥865
5 ************************************	尉氏门865
数862	尉氏县865
骑田岭862	尉头国865
弹汗山:863	尉犁国865
弹筝峽863	璜885
₩863	隋是865
巢县863	急圻865
腪863	隨865
郡县863	随州865
郿坞	输度县865
绳水863	喻廣泽
绿林山863	篠中888
续志864	隆州866
续山东考古录864	隆山郡
维扬864	隆庆府866
维州864	隆兴府 ************************************
绵上 ************************************	隆安县 ************************************
绵山864	隆虑山866
绵州	M I II
绵竹县864	
	***
+ =	
	椒丘
(-)	排县868
<b>PS</b>	棟州868
煮枣867	棒棰崖868
鄭县 867	械林868
界村867	核阻宫868
網川867	栗末水868
寒川867	栗呂县868
琵琶亭867	插籠峪868
喜峰口867	<b>揟次县 ······868</b>
<b>鹁鸽峪867</b>	揚阳县868

揭阳岭868	雁门关872
<b>琼州 ⋯⋯⋯⋯⋯869</b>	雁门县872
琼山县869	雁门郡873
琼州府869	雁门渠873
期思869	雁门节度873
期思县	<b>873</b>
期思陂869	越州873
歡丘县 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯869	越坡878
敬武县869	越戏方873
敬亭山869	越城岭878
塔拉斯869	越绝书874
塔刺思域869	越来卫874
塔勒奇城869	越攜郡874
塔尔巴哈台870	蒇874
塔尔巴哈台厅870	菲园874
雅尔870	葫芦墩874
雅州870	孩人县874
雅尔城870	婁
雅州府870	<b>葵丘</b> ************************************
稚克萨871	葱岭875
雄871	葱岭河875
雄州871	葱岭守捉875
雄溪871	蒋山 ************************************
雄武军 19.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	蒋州875
雄定关871	蒋陵875
惠州 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	第
惠宁城871	髙鵔
惠民河871	葛桥
惠州府871	葛孽
惠州路872	董
惠农渠872	董泽878
惠远城 ~~~~~872	董杜原878
<b>厥絡 ·- *******************************</b>	董唐渊 ·············· · · · · · · · · · · ·
厦门厅872	董家口
雁桥	董家堡876
羅门山	董事格· ···································

### (114) 領目表 十二萬

落门876	朝歌县879
落星山876	散880
落星冈876	<b> </b>
落豹寨876	散州
落漆关876	散关
落帆楼文集876	散府880
葭州877	散毛育
葭萌877	散毛宜抚司880
葭密877	散毛沿边宣慰司880
葭芦戍877	散毛營運等处军民宣慰司880
<b>葭</b> 芦城877	<b>博 ····································</b>
<b>葭荫水877</b>	博州880
<b></b>	博县880
<b>茂密县877</b>	博昌880
煎877	博山县881
練门877	博平县881
煉泽877	博白县881
蘇城878	博阳山881
煉津878	博阳川
棘原878	博阳县881
棘槽 、	博昌县881
兼聖878	<b>博南山881</b>
藤阳县878	博南县
** ************************************	博雅沙881
韩州872	搏浪沙881
韩原878	博陵县882
韩信城	轉陵園882
韩綾山879	博陵郡882
朝郑 ************************************	博野县882
朝亭 ************************************	博望山
朝歌 ************************************	博望县
柳那县879	博山侯国882
朝阳门87.9	彭
朝阳县879	影门882
朝阳府879	彭水
积起县	<b>##</b> ***********************************

* 4 - 5	
彭城	<b>羇阪关88</b>
彭砂883	蟾州88
彭婆883	鼎湖88
彭湖	鼎胡宫
彭衙883	喻口
彰模883	喝门汇880
彭鑫883	曜昆河886
彭山县883	唱應州都督府887
彭阳县883	略术887
彭泽县884	喀拉和林887
影郎矶884	喀尔喀蒙古887
彭城县884	紫河
彰城国	<b>紫陌 ······887</b>
彰城洲884	繁云城
影城郡	<b>紫金山887</b>
彰祖氏884	<b>紫</b> 莉山
影原县884	<b>紫荆关 ··············</b> 887
影家山884	紫蒙川 ************************************
	ability was to
(1)	紫溪山888
(1)	家選山 ···············888 景老 ·············888
〔 <b>1</b> 〕 樂 ·······885	
<del>業</del> ····································	景老888
<del>業</del> ····································	景老 ····································
<del>業</del>	景老
<del>業</del> ····································	景 末
業 ····································	景 表
業	景 末
樂	景志 888 景东州 888 景东府 888 景宁县 888 景阳门 888 景阳冈 888
樂	景 表
樂	景
樂	景
樂	景志 888 景东州 888 景东府 888 景宁县 888 景阳门 888 景阳冈 888 景举寨 888 景文县 888 景文县 888 景文县 888
樂	景志 888 景东府 888 景东府 888 景宁县 888 景阳冈 888 景阳冈 888 景举寨 888 景域县 888 景读县 888 景读镇 888
樂	景志州 888 景东府 888 景东府 888 景宁县 888 景阳冈 888 景阳冈 888 景举寨 888 景域县 888 景读县 888 景读镇 888 景定建康志 889
樂	景志 888 景东府 888 景东府 888 景东 1 888 景 1 888 景 1 888 景 2 888 景 2 888 景 3 888 景 3 888 景 3 889 景 3 889 黑 4 889 黑 5 889 黑 7 890
樂	景

## (116) 词目表 十二面

異风洞890	筑阳县893
黑水城890	能893
黑水洋890	<b>皖口893</b>
黑水峪890	皖县
黑龙潭890	粤
黑芦堤890	粤东
黑河州890	粤西893
黑河府890	鉅定893
黑洋山890	鉅桥894
黑峪口890	鉅(巨)野泽894
黑济格域890	<b>傥</b> 谷894
黑水都督府890	<b>优</b> 骆道894
黑龙江外纪891	傅智894
黑龙江述路 ····································	傅阳县894
(/)	傅昜山894
	傅昜川894
铸	街华894
餅891	街泉县895
寬891	御(象)儿895
智891	御河895
₩891	御亭895
堡	御夷镇895
<b>股</b> 國	御侮城896
鹤鸣山892	循州895
睡县	循化厅
腊河谷892	循化城895
<b>穌得县892</b>	循州路895
<b>核和县892</b>	循德县895
使为都892	集州 4
雙为属国892	集失路
程892	集建仓
程乡县892	集集埔
鶴湖山	焦
<b>磐尔浑城893</b>	焦护
筑893	焦获(楼)
筑水893	焦湖896

### 词目表 十二画 (117)

焦夷县896	<b>鲁阳郡900</b>
<b>焦家山896</b>	鲁城县900
舒896	7 A N
舒州896	(*)
舒县897	表900
舒鸠897	<b>8</b> 900
舒庸897	興900
舒多897	童山900
番吾897	差/4900
番县897	曾900
香产县897	裕州901
番阳县897	國水关901
番吾县897	禄州901
番和县897	禄福县901
番禺县897	谢901
颖州898	谢沐县901
類尾898	谦州901
<b>颖桥898</b>	谦河901
瀬上县898	鄭901
<b>颖川都 ·····898</b>	歌山901
颖州府898	部县901
颖阴县898	数須县902
颖昌府899	敦煌郡902
<b>*</b>	敦薨山902
書山899	蜜中902
鲁江899	蛮书902
鲁阳899	蛮司合志902
鲁县899	蛮英安抚习903
鲁国	美溪903
鲁店899	美塘寨903
鲁郡899	善道903
<b> 静</b> 桥899	善无县903
鲁口城 899	<b>善</b> 化县
鲁山城900	<b>幹闸府903</b>
<b>参阳关900</b>	等阐域903
會阳县900	善阐路903

### (118) 词目表 十二簣

進县903	普济州907
道903	普遍县
道州904	普康县907
通员904	普慈县907
道人矶904	液907
道人洲904	渍水908
道士墩905	濃水908
道州府905	漢架908
道州路905	湍河908
遂905	激水908
道州905	漆水908
遂平县905	渥津水908
進宁州905	₩(豚)泽908
遂宁府905	海头908
遂宁鄕905	游鱼寨908
遂成县905	游城南记908
進兴县905	<b>楼中 ·····908</b>
進安县905	
遂安郷906	澤沱湖909
遂昌县906	潤洲屿909
遂城县906	滁州909
道溪县906	滁河909
普州906	*909
普宁县906	渝水909
普安卫906	治关909
普安厅906	渝州909
普安州906	潢水909
普安县906	<b>徽氐县910</b>
普安府906	潮氐道910
昔安郡907	渤潭910
普安堡907	渤海县910
普安路907	渤海国910
普定县907	渤海郡910
普定府907	滑910
普定路907	滑台9.10
普洱市907	滑州911

滑县911	温山县915
湟中911	温州府915
湟水911	温州路915
<b>湟水县911</b>	温阳美915
湟溪头911	温泉县915
湓水 · · · · · · · · 911	温泉樹 ~~~~915
淦城911	温泉宫915
湓槽911	温润渠 ,915
<b>湓</b> 口坡911	温麻县
湘911	温宿国916
湘山911	湖916
湘州912	湖广916
湘乡县912	湖头916
湘东郡 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	湖州916
湘西县913	湖阳918
湘州潭912	湖县918
湘阴县912	湖南916
湘南县912	湖陵916
湘潭县913	湖口戍917
渭州913	湖口县917
渭汭913	湖北省917
清桥913	湖北路917
清陵913	湖汉水917
清龙县918	湖州府917
清阳县913	湖州路917
渭城县913	湖阳县917
渭南县 · · · · · · 914	<b>潮陆县917</b>
<b>循源县</b> ·····914	剃城县917
潤源堡914	湖南省917
澗漢县914	湖南路917
潤北鄜坊914	湖陵县917
温914	湖广行省918
温水914	湖广总督 918
温州914	寒 918
温县915	寒山918
温陵915	寒氏 918

寒山寺918	
窗场918	( <del></del> )
富州918	敝920
富川县918	幾920
富义县918	<b>業</b> 县920
富义监919	<b>#</b> 920
富云县919	盟围县921
富水县919	看921
富水郡919	缘陵921
富平县919	缑氏县 ············ 921
富平津919	犀浦县921
富平地919	<b>孱</b> 陵县921
會民监919	展州921
常良江919	属国都尉921
當林县919	强川921
當罗县919	强虎汛921
官波县919	疏勒国921
富春县920	<b>疏勒城922</b>
富城县920	登州922
富顺州920	登州府922
富順监920	<b>6.</b> 922
宫峪卫920	<b>徒县</b> 922
宮陵县920	要州
富庶县920	娄州路922
富勒哈城920	麥那州922
	<b>婺源</b> 县922
+ =	
(-)	戴城县 ············923 期寻 ·······923
	斯县 ·······924
戴县	割
勤州923	削城县
献县923	感义军924
堤城坝 923	感恩县924
	\$
<b>捧山 923</b>	ab

## 词目表 十三萬 (121)

都县924	楚国928
摆沙寨924	楚城928
摄924	楚王城928
摄山924	楚丘县928
鹅岸924	楚雄府928
鹤洲924	楚尾吴头928
鹤头戍(镇)925	₹ ······928
碑林925	蒙山928
碣门寨925	蒙州928
碇齿胜925	蒙坑
碗子城925	蒙县929
碎叶925	蒙泽929
碑叶川925	歌自县
碎叶镇925	<b>蒙阴县</b> ····································
披925	蒙合地
鼓山925	蒙次和山929
散城县926	蒙古游牧记929
鼓钟镇928	雾社
瑚济寨926	
瑕926	零口
瑕丘926	季陵
我阳926	
我丘县926	零丁洋929
瑞州926	李口镇929
<b>端</b> 州府926	零阳县929
	零陵县
瑞州路 ···········927 瑞安县 ·······927	零陵郡930
	智州930
瑞金县927	<b>建池</b> 930
##927 mr_1	電胶 ***********************930
鄭水927	雷泽930
那野	雷夏930
郵陵927	雷骑930
郡陵县927	雷公口930
禁苑927	雷州府
楚丘927	雷州路931
楚州927	雷泽县931

## (122) 過目表 十二面

雷首山931	表衣渡934
雪翥海931	高水桥 ····································
楠木峒931	<b>煮荡渠934</b>
楞伽峡931	蓉934
楸林寨 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯931	春城934
槐里县931	事北
楼烦931	春谷
楼桑931	幕南984
楼山关931	寒天陂934
楼乡县931	寫府山934
楼兰国931	劃934
楼烦关932	前州934
楼颂县932	<b>到县935</b>
楼颂郡932	剪州镇935
楼坝监932	前辽总督935
楼遊侯国932	蓝乡935
植中932	蓝田935
植关932	蓝谷935
榆林932	蓝山县935
榆河933	蓝田关935
榆木川938	蓝田县935
精中县933	進州935
榆次县933	莲关935
榆阴城933	莲陂936
榆林卫933	蓬莱936
榆林关933	蓬莱县936
榆林县933	進姿岭938
<b>榆</b> 林店933	糒
榆林府933	<b>蒲反936</b>
植林郡	蒲州936
榆林镇 ······933	<b>葡关936</b>
榆溪蹇933	<b>瀧池936</b>
赛山933	蒲阳936
蓨县934	蒲阴936
務多934	着板 936
蒸湘934	蒲姑937

### **词百表 十三篇 (128)**

精城937	肆州940
精类937	肄卢县
精津937	督亢940
精骚937	督扬940
椭隧937	2940
雅与路937	盟津 940
帶了县937	型猪940
满反县937	費谷940
萧台县 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯937	*940
精州府937	青野941
<b>糒江关</b>	普娄
<b>精</b> 江县937	路
精阳山	路县941
莆阳陂938	路口牆941
精阴县 ************************************	<u>\$</u>
精坂县938	虞江941
精吾县938	虞坂941
精晶县 1000-000-000-00-00-0938	虞县941
<b>着</b> 昌海	虞乡县941
精泽县938	虞城县
<b>着</b> 侯氏 ······938	<b>5</b> 942
精类县938	蜀冈942
着类海938	蜀州
<b>精津</b> 关	獨郡942
精津桥938	獨中广记942
精领侯国939	劉郡溪国943
	蜀中名胜记943
(1)	睢口943
3	雕水948
整湖	離州 ************************************
陸州939	雕图943
睢水939	<b>唯河</b> ************************************
<b>账</b> 第	<b>唯阳县</b> 943
<b>歇浦 939</b>	睢阳郡944
<b>顏阳县939</b>	睢阳渠944
嵩高山	<b>建装县944</b>
_	

#### (124) 词图表 十篇画

唯清口944	锦城947
(7)	锦州府947
	<b>锦官城947</b>
<b>恁县</b> 944	(4)
鳳囤944	(*)
<b>愁思冈944</b>	#947
鲍丘水944	重洲947
舒浦镇944	煤山948
<b>储</b>	<b>卖州948</b>
雉县944	褚氏948
炸河集944	意辛山948
獨柔945	要洞察948
賴阳县945	興泡948
瞷阳畫 ⋯⋯⋯⋯⋯945	闺庐洲948
筹笔驿945	適問城948
<b>缚海图编945</b>	阙巩948
筠州945	阙里948
筠连州945	阅塞948
简州945	海上948
简县946	真顏山948
衙長946	寝 ************************************
微948	寝丘949
微阳县946	寝县949
腹里946	轉阴县949
腾冲卫946	鹑氟县949
腾冲厅946	<b>鹑鄉原 ······949</b>
腾冲府946	鄭949
解946	郵县949
解州946	鄉郡949
解县947	慎
解梁城947	慎县949
锡山947	慎阳县949
锡穴947	潢水950
锡县947	漢水950
锦江947	读州950
锦里947	漢海950

溢乐县950	郡县953
满洲源流考950	郭阴县953
溱950	廊州953
漆水950	廊坊953
滥950	鄭县953
滥水950	鄭延路
粉水950	鄭城县 953
殿水县950	慈州954
模州950	慧啊954
溪峒州951	慈湖
搞水951	慈利县954
稿池 '951	悲悲岭954
满山951	廊954
鴻水951	赚州 ⋯⋯⋯⋯⋯954
強川951	廉台954
腰中951	廉州954
镰木951	廉县954
摄头 14951	廉川堡955
演	廉州府955
漢南951	廉州路955
演池县951	<b>彩良装955</b>
漢北 ::952	靖州 :955
漢谷 14411	靖港955
漢南952	蛸州府955
溧洲952	靖州路955
溧水县952	靖江县955
溧阳县952	增湖厅955
後口952	雍955
澄水952	雍氏 956
後阳县952	雍水 958
滦州253	雍丘 956
染阳 953	雍奴 956
來京953	雍州956
李阳县	雍县956
鄭水953	雍录 957
都州953	產樂957

#### (126) 词目表 十三面

雅榆957	新疆961
雍丘县957	新丰县961
雍奴县957	新丰塘961
福山957	新化县961
福州957	新平县961
福陵957	新平镇961
福宁州957	新平郡961
福宁府958	新田县962
福州府958	新生洲962
福州路958	新处县962
福余卫958	新市县962
福建路958	新宁州962
福泉县958	新宁县962
福津县958	新成县962
福清州958	新会县962
福清县958	新会郡962
福鼎县958	新汲县962
福禄县958	新兴州962
新口958	新兴县963
新丰959	<b>新</b> 兴城988
新田*9(9	新兴郡963
新市959	新安城963
新州959	新安县963
新兴959	新安部
新林	新阳县963
新河959	新甫山963
新城960	新島县964
新栅	新罗堡984
新亭	新罗寨964
新洲969	新郑县964
新绛960	新定县964
新鄭960	新建县964
新密960	新城县964
新港	新城郡964
新塘961	新泉寨965
新蔡961	新津县965

新秦中965	新市侯国966
新秦县965	新安平县967
新泰县965	新昌侯国967
新都县965	新畫识略967
新桥堡965	新畫图志967
新郪县965	新疆四大镇967
新息县965	(→)
新家闸965	(-4)
新野县965	獅多967
新野郡966	愍忠寺967
析康县966	牌967
新添卫966	障山967
新淦县966	畫州 ⋯⋯⋯967
新喻县966	<b>量浅干户所                                    </b>
新渝县966	辟耳山967
新蔡县966	辟阳县968
新蔡郡966	辟展城968
新山侯国966	辟望镇968
	_
+ 0	
. –	
( <del>-</del> )	
(-)	幹朵传 ···········970 幹难河 ·······971
(一) 粮969	幹朵传 ···········970 幹难河 ·······971
(一) 粮969 宿水969	幹朵传 ···········970 幹难河 ········971 幹端宣慰司都元帅府 ·······971
(一) 權 ····································	\$
(一) 粮 ····································	\$A. \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2
(一) 糖 ····································	料条传 970 料准河 971 料端宣慰司都元帅府 971 熙州 971 熙河路 971
(一) 糖 ····································	科朵传
(一) 糖 ····································	料条传 970 料准河 971 料端室慰司都元帅府 971 照州 971 照河路 971 照春城 971 與趣 971
# ····································	料条传 970 料难河 971 料端宣慰司都元帅府 971 無州 971 無河路 971 無春城 971 與趣 971 與县 971
#	科朵怜 970 料难河 971 料端宣慰司都元帅府 971 熙州 971 熙河路 971 熙春城 971 與鬼 971 與鬼 971 與鬼 971
# ····································	科朵怜 970 料难河 971 料端宣慰司都元帅府 971 熙州 971 熙河路 971 熙春城 971 與县 971 與县 971 與县 971 與地广记 971
横 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	科朵怜 970 料准河 971 料端宣慰司都元帅府 971 熙河路 971 熙海城 971 與县 971 與县 971 與国 971 與地广记 971 與地纪胜 971
# ····································	料保管 970 料准河 971 料端宣慰司都元帅府 971 照州 971 照海城 971 照春城 971 與奥 971 與奥 971 與地 971 與地 971 與地 971 與地 971 與地 971
. –	科朵传 970 料准河 971 料端宣慰司都元帅府 971 熙州 971 熙海城 971 與鬼 971 與鬼 971 與鬼 971 與鬼 971 與地 971 與地 971 與地 971 與地 971

## (128) 词目表 十四面

<b>婆</b> 坞972	嘉在县975
寥县972	嘉定州975
<b>婆</b> 洲972	嘉定县975
<b>婆</b> 堤972	嘉定府976
<b>婆</b> 城县972	嘉班城976
蔡972	嘉峪关 976
蔡山972	基陵道976
蔡州972	嘉善县 976
蔡河973	嘉定府路976
萘洲973	嘉泰会稽志
蔡阳县973	(D)
蔡阳郡973	(1)
静州973	籍蛉川 ·······976
静宁州973	■要游山976
静边军973	<b>棒</b> 條山
静江军974	響子谷976
静江府974	颗颗脑儿977
静江路974	傳岭炎
<b>11.</b> 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.	<b>鹘营庄</b>
静阳寨974	造狐977
<b>R</b> 974	望悠城977
静海县974	装村977
静难军974	装秀977
静州长宫间974	裴氏堡977
<b>籌山</b> 974	(J)
嘉禾974	
嘉州974	鋰977
嘉)  县974	鯀阳977
嘉义市975	<b>作县977</b>
嘉义县975	艋舺977
嘉禾屿975	镂方县978
嘉宁县 975	舞阳县978
嘉兴县975	類金堡
嘉兴府 975	鄱阳县 县阳璐
嘉兴路 975	都同郡978
嘉应州975	<b>站</b> 椅亭

鲔渚978	精绝981
鲖阳县978	精湖981
鲜虞	精奇里江982
鲜水海978	端氏982
鲜卑山978	端州982
篇冈978	端氏县982
箕979	端溪县982
箕山979	寨982
箕谷979	赛音诺颜部982
管979	察木多982
管州979	察哈尔982
管域979	察罕脑儿 ·························· 983
管城县979	察罕脑儿行宫983
維水979	肇州983
能阳979	肇庆府983
維阴979	<b>肇庆路</b>
触县979	<b>釜域志983</b>
維邑980	彰义军
維南县980	彩化市984
(+)	<b>彰化县 ·······984</b>
( • )	彰德府984
<b>i</b> g980	彰徳路984
<b>\$</b> 5980	隆池984
糕 980	<b>滩头984</b>
旗后980	漾水984
遮害亭980	進水984
囊淘县989	演州984
郵州980	润涧985
<b>新闻981</b>	潍县985
谭 981	漂渝津985
谯县981	潇湘985
谯郡981	潇湘镇985
韶州 981	漯水985
韶州府981	潔阴县985
韶州路981	漏江县985
楼潭981	建卧县985

## (130) 词目表 十五鷹

為水985	漳州987
稳强县 · · · · · · · · 985	渗漉 988
黄水986	漳州府988
潢淳986	漳州路
潢水石桥986	漳南县988
澉水986	漳浦县
澉浦	<b>漳腊堡988</b>
澉浦镇986	( <del>**</del> )
漆水986	C, Y,
漆县986	雪阳县988
漆蹬986	翟泉988
漆垣县986	電道988
<b>m</b> 986	翠麓988
滑台986	翠屏山988
漕河986	熊耳山988
漕渠986	熊岳县989
漕运四河987	熊津江989
<b>漕运总督987</b>	
+ 7	
+ 3	
( <del>-</del> )	敷政县991
(—)	敷政县
(一) <b>趋</b> ·······990	敷政县
<b>治</b>	敷政县
だ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	敷政县
き	敷政县
き	數政長
# 990	數政县
世 数 990 数 990 数 990 致 990 致 990 新J 990 赭J 990 相J 990	數政昱 991 播州 991 播仙镇 991 播一混寒 991 播州土司 991 養 991 蕃县 991 蕲 991
世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世	數政县
# 990 # 990 # 990 # 990 # 990 # 990 # 390 # 300 # 300 # 300 # 300 # 300 # 300 # 300 # 300 # 300 # 300	數政長
## 990 #	數政長
## 990 ## 9# 990 ## ## 9# ##	敷改县       991         播州       991         播仙镇       991         播州土司       991         養       991         薪       991         薪口       992         新州       992         薪本县       992         新年宮       992
(一) 整 990 數 990 歌 990 歌 990 歌 990 歌 990 翻 990 離 數 990 離 數 990 電 990 © 900 © 900	敷改县       991         播州       991         播仙镇       991         播州土司       991         養       991         薪       991         薪口       992         新4       992         薪本字       992         新州府       992
## 990 ## 9# 990 ## ## 9# ##	敷改县       991         播州       991         播仙镇       991         播州土司       991         養       991         薪       991         薪口       992         新州       992         新水县       992         新年宮       992

蕲春郡992	儋州996
樟树镇993	儋耳郡996
横水993	稽996
横州993	稚亭996
横岭993	稽徐县996
横桥993	稽落山996
横塘993	稷996
横山寨993	穆下996
横陇河993	稷山996
横岭口993	稷门997
横浦水994	₩997
横浦关994	滕州997
横海军994	滕县997
横桑口994	滕王阁997
(I)	號997
	號州998
<b>♣</b> ₿994	<b>銀長998</b>
置城994	號路998
階號994	號略县998
额臾994	典998
智慮	美城998
議台口994	美港998
<b>4.</b> 994	樊川县998
暴魔995	樊谱城988
鳴玛兰995	<b>类爽侯国999</b>
略玛兰厅995	德州999
<b>概</b> 家山 *****************995	徳化县999
継家县995	德庆州999
995	德庆府999
墨特川995	徳庆路999
墨尔根城995	德安府 & ************************999
( <b>/</b> )	徳阳县989
( A )	德順州999
<b>箭</b> 野山	德斯军999
箭售岭995	後胜城999
衡耳995	德胜堡1000

## (132) 谪目表 十五臺

德静县1000	镇南关1003
*1000	镇南军1004
黎州 1000	镇威城
黎亭1000	镇洋山
黎平府1000	镇洋县1004
黎丘城 1001	镇海军1004
黎母山1001	镇海楼1004
黎阳仓1001	镇排州1004
黎阳关1001	镇雄府1004
黎阳县1001	镇草镇1004
黎阳津1001	
黎阳镇1001	C\$3
黎树寨1001	<b>2</b> 1004
擊浆亭1001	熟羊赛1004
嶺1001	<b>鹰扇鹿1005</b>
镜池1001	摩沙勒1005
镇京1001	摩笄山1005
镇1002	遵义军1005
鎮州1002	遵义府1005
镇其1002	鹤冲堡1905
镇东军1002	鹤鸣山1005
镇北关1002~	鹤峰州1905
彼边县1002	褒1005
镇戎州1002	<b>麥中县1005</b>
镇戎军1002	褒羰县1005
镇西府1003	<b>袭倍县1005</b> -
镇西路1003	褒斜道1006
镇江府1003	漢感1006
镇江路1003	着求1906
镇安县1003	澄州1005
镇安府1003	澄江1908-
镇安堡1003	澎浪矶1006
镇安路1003	澎湖厅
镇卤堡1003	澎湖安抚司
镇羌堡1003	潜1007
镇国军1003	港水1007

W	
潜丘1007	清州1009
潜江县1007	潘县1009
潮州1007	潘葑1009
潮勾1007	潘氏堡1009
潮州府1007	潘张村1009
潮州路1007	潘原县1009
潮阳县1007	潘家口1009
潮河  1007	
渾水1008	( <b>7</b> )
潭州1008	<b>绮</b> 县1009
淳中县1008	<b>*************************************</b>
潭州府1008	袋舖1009
渾州路1008	数键河道水利丛书1010
<b>連載</b>	豫1010
潼州1008	豫州1010
潼关1008	豫章1010
潼川州1008	豫章水1010
潼川府1008	豫章县1011
瀘川郡1009	<b>豫章都1011</b>
潼川府路1009	
十 六	
	# P
(-)	英县101 <b>8</b>
-	
	景桌1013
<b>#1</b> 012	景泉······1013 秦驼岘······1013
颗羚1012	
	秦驼岘1013
斯翰1012	秦轮岘1013 ②1013
斯羚1012 翰海1012	秦驼岘
類輪	秦驼岘 ····································
類輪····································	秦 轮 舰 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
類翰····································	秦 乾 舰 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
類翰····································	秦 轮 舰 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
類輪····································	秦轮岘       1013         霍人       1018         霍州       1018         霍堡       1014         霍人县       1014         霍太山       1014         雷邑县       1014
瀬玲	秦 轮 舰 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
類輪····································	秦 轮 舰 1018 金 1018 金 1018 金 1018 金 1018 金 1014 本 1014 本 1014 本 1014 本 1014 本 1014

# (134) 词目表 十六面

餘县1014	黔南1019
辞店1014	黔中郡1019
薛郡1015	黔中道1019
薛陵1015	黔安郡1019
薛灵哥河1015	黔南路
燕1015	黔陬县1019
燕山1015	黔州都督府1019
燕台1015	cla
燕县1015	(J)
燕国1015	鏡湖1019
燕京1016	穆陵关1020
<b>燕郡·······1016</b>	儒林县 1020
燕山舟1016	雕阴1020
燕支山1016	雕秀堡1020
燕昌城1016	<b>歙州1020</b>
燕京山1016	歙县1020
<b>兼</b> 然山1016	★港1020
燕山府路1016	衡山1020
燕云十六州1016	衡州1021
燕然都护府1016	衝瘫1021
CD	衡津1021
*	衡山县1021
<b>1017</b>	衡山園1021
摩城1017	衡山郡1021
鹦鹉洲1017	衡水县1021
是狐1017	衡州府1021
圖阳县1017	衡州路1022
圖阴县	衡阳县1022
*1017	衡阳郡1022
冀州1017	(4)
冀县1018	
<b>冀氏县1018</b>	辫州1022
冀宁路1018	変徳县1022
黔1018	甑山1022
黔中1018	寰宇通志1022
黔州1018	嬴1023

	· No.
夏县1023	澶州1024
嬴汶1023	澶渊1024
<b>R</b>	禮中1025
禀丘1023	漫州1025
廖延1023	禮州路1025
廖丘县1023	漫阳县1025
磨寨 1023	潞水1025
磨枪坯1023	潞州1025
磨盘口1023	潞县1025
磨盘山1023	潞河1026
磨旗山 ~~~ 1023	滿安府1026
擂1023	潞水客谈1028
雅河1024	
激漢1024	( <del>;=</del> )
檍水1024	壁州1028
廣水1024	避暑山庄1026
<b>滯县1024</b>	展州1028
	make as a second
鎌阳县1024	黑郎1027
are the second s	1027
#阳县···················1024 排池都护府············1024	<b>無</b> 職····································
are the second s	
<b>港</b> 池都护府·······1024 十	
<b>港</b> 池都护府1024	七 画
→ 1024 + ·	七 画 植台1029 植州1029
→ 1024 ★他都护府	七 画
<ul><li>(一)</li><li>(一)</li><li>(一)</li><li>(1028)</li><li>(1028)</li></ul>	七 画 植台1029 植州1029
<ul> <li>(一)</li> <li>(一)</li> <li>(一)</li> <li>(1028)</li> <li>(28)</li> <li>(1028)</li> <li>(1028)</li> </ul>	七 画
<ul> <li>講他都护府····································</li></ul>	七 画 植台
<ul> <li>(一)</li> <li>(一)</li> <li>(一)</li> <li>()</li> <li>()</li> <li>()</li> <li>()</li> <li>()</li> <li>()</li> <li>(28)</li> <li>()</li> <li>()&lt;</li></ul>	七 画
<ul> <li>(一)</li> <li>(一)</li> <li>(一)</li> <li>()</li> <li>()<td>七 画 植台</td></li></ul>	七 画 植台
<ul> <li>(一)</li> <li>(一)</li> <li>(一)</li> <li>(一)</li> <li>()</li> <li>()<!--</td--><td>性 植台 植州 (1) 画 1029 画州 1029 画州 1029 画州 1029 画州 1029</td></li></ul>	性 植台 植州 (1) 画 1029 画州 1029 画州 1029 画州 1029 画州 1029
<ul> <li>(一)</li> <li>(一)</li> <li>(一)</li> <li>(三)</li> <li>(三)</li></ul>	性 個 1029 植州 1029 植州 1029
<ul> <li>(一)</li> <li>(一)</li> <li>(一)</li> <li>(三)</li> <li>(三)</li></ul>	性 植台 植州 (1) 画 1029 画州 1029 画州 1029 画州 1029 画州 1029
<ul> <li>(一)</li> <li>(一)</li> <li>(一)</li> <li>(一)</li> <li>()</li> <l>() <li>()</li> <li>()</li> <li>()</li> <li>()</li> <li>()<!--</td--><td>性 個 1029 植州 1029 植州 1029</td></li></l></ul>	性 個 1029 植州 1029 植州 1029
<ul> <li>(一)</li> <li>(一)</li> <li>(一)</li> <li>(一)</li> <li>()</li> <li>()<!--</td--><td>せる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</td></li></ul>	せる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<ul> <li>(一)</li> <li>(一)</li> <li>(一)</li> <li>(一)</li> <li>()</li> <l>() <li>()</li> <li>()</li> <li>()</li> <li>()</li> <li>()<!--</td--><td>性合 1029 植州 1029 植州 1029 歯州 1029 歯州 1029 歯膚 1029 類 1030 類 東 戸所 1030 類 家 戸所 1030</td></li></l></ul>	性合 1029 植州 1029 植州 1029 歯州 1029 歯州 1029 歯膚 1029 類 1030 類 東 戸所 1030 類 家 戸所 1030

# (136) 词目表 十八萬以上

貘养1030	濮水1033
<b>鐏溪 1030</b>	渡州1033
椰成县1030	濮阳国1034
颦津县1030	濮阳郡1034
繁阳1030	襄州1034
繁县1030	襄城1034
徽州1031	襄陵1034
₩港1031	蹇平县1034
<b>数</b> 州府1031	<del>襄乐县1034</del>
<b>数州路1031</b>	襄安县1034
魏1031	襄阳县1034
魏州1031	襄阳府
魏县1031	襄阳郡1035
魏郡1032	賽阳路1035
魏博1032	襄邑县1038
機兴郡1032	製邑堡1035
魏城县1032	寒武县1035
魏家庄1032	<b>築国县1035</b>
魏褛村1032	寒垣县
NAME OF A TAXABLE PARTY.	
	寒埂县1035
(4)	賽坡县
牌阳县1032	寒域县
牌阳县1032 湍水1032	賽坡县
牌阳县1032	寒域县
(◆) 脾阳县1032 濡水1033 濡须水1033	寒城县
神阳县1032 満水1032 満変水1033 満須坞1033 漆水1033	寒城县 1035 寒城郡 1036 寒贵县 1036 寒战县 1038
神阳县	寒城县 1035 寒城郡 1036 寒责县 1036 寒鼓县 1036 *** 1036 **
神阳县1032 満水1032 満変水1033 満須坞1033 漆水1033	寒城县 1035 寒城郡 1036 寒贵县 1036 寒战县 1038
神阳县	寒城县 1035 寒城郡 1036 寒责县 1036 寒 1036 寒 1036 寒 1036
神阳县	寒城县 1035 寒城郡 1036 寒武县 1036 寒陵县 1036 寒陵县 1036 卷社湖 1036 卷社湖 1036 卷 以上
神田县	寒城县 1035 寒城郡 1036 寒武县 1036 寒武县 1036 寒武县 1036 寒陵县 1036 张功厅 1036 张功厅 1036 张功厅 1036
神阳县	寒城县 1036 寒城郡 1036 寒
神阳县 1032 満水 1032 満変水 1033 満須坞 1033 漆水 1033 漆水 1033 漆(一)	寒城县 1036 寒城郡 1036 寒 大 1036 巻 土 湖 1036 巻 土 湖 1036 巻 土 湖 1036 巻 1037 種子阪 1037
神阳县 1032 満水 1032 満坂水 1033 満須坞 1033 漆水 1033 漆州 1033 漆領 1033 ・ 十八重	寒城县 1036 寒 大 1036 巻 土 1036 巻 土 1036 巻 土 1036 巻 土 1037 種 子 阪 1037 養 1037
神阳县 1032 満水 1032 満変水 1033 満須坞 1033 漆水 1033 漆水 1033 漆(一)	寒城县 1036 寒城郡 1036 寒 大 1036 巻 土 湖 1036 巻 土 湖 1036 巻 土 湖 1036 巻 1037 種子阪 1037

## 词目表 十八百以上 (137)

摩越县1037	<b>5</b> 1041
藩司1038	福州1041
審镇1038	橫唐县1041
麓川江1038	. (/)
麓川路1038	. 93
體泉择1038	鄭县
體陵县1038	籍娃1041
■县1038	做山1041
■ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	餐浦1041
覆舟山;1038	- 霰耀屿1041
複津县1038	豑1041
覆釜河1038	维县
爾上1039	復1042
爾州1039	複县1042
霸桥1039	爾州1042
薪陵1039	衡州府1042
霸城县1039	衡州路1042
霸陵县1039	
CID	(4)
(1)	勝州1042
<b>M</b> 1039	
kk	勝州1042
献····································	勝州············1042 勢阴县·······1042
kk	勝州
献····································	勝州
献····································	辦州
献····································	勝州
献····································	勝州
献····································	勝州 1042 勢阴县 1042 康弃山 1042 康子山 1042 鷹子山 1043 満上 1043 灌水 1043
献····································	勝州 1042 跨阴县 1042 康弃山 1042 康子山 1042 鷹子山 1043 瀬上 1043 瀬木 1043 漫水 1043
献····································	勝州 1042
献····································	勝州 1042
献····································	勝州 1042 跨阴县 1042 麻弃山 1042 麻子山 1042 鹰姿都誓府 1043 灌水 1043 灌水 1043 灌水 1043 灌水 1043 灌水 1043 灌水 1043
献 1039	勝州 1042 野阴县 1042 麻弃山 1042 麻子山 1042 麻安都督府 1043 満上 1043 港水 1043 港水 1043 灌水 1043 灌水 1043 灌水 1043 瀬水 1043 瀬水 1043
献····································	勝州 1042 跨阴县 1042 麻弃山 1042 麻子山 1042 腐子山 1043 溺上 1043 濁水 1043 浸水 1043 浸水 1043 浸水 1043 浸水 1043 凝水 1043 凝水 1043 凝水 1043 凝水 1043 凝水 1043

## (138) 词目表 十八百以上

瀚海都护府1044	<b>赣石</b>
瀚海都督府	赣州
<b>瀼水 ········1044</b>	蘋县
渡近1044	赣州府1045
選選1044	赣州路1045
瀛州1044	赣榆县1043
瀛洲1044	{=₹}
變1044	Ç-4,3
變州1044	素台1016
變州府1045	蠡城1946
賽州路1045	1046
横1045	

#### (-)

一片石 一名九门水口。即今河北抚宁县东北九门口。明建有关城, 设参将驻防。明崇祯十七年(1644), 李自成东攻山海关,以别将从一片 石越关外,以截堵吴三桂军。三桂 惧,乞降于溃」旋自成军为八旗兵败 于一片石,即此。(谭其骥)

一金塊 又作一泉坞、乙泉成。在今河南宜阳县西南洛河北。《水经·洛水注》。"洛水又东径一全坞商,城在川北原上。高二十丈。南、北京三箱天险峭绝,惟筑西面面为金面。"一全"之名,起于是矣"。《晋书·魏该传》。"时社预子尹为弘东大守,屯宜阳界一泉坞,数为贼所沙掠",《遥鉴》。东晋太和四年(369)。慕容鼎奔秦。"乙泉戍主吴归追及于阌乡"。均即此。(杜瑜 吴应秦)

### 一泉坞 即"一全坞"。

一篇身,原在今台湾台南市西海中。自东南西西北,绵亘七屿,如鲲鱼鼓浪,称为七鲲身。一鲲身位于北端,当"大员港入口处,广约3平方公里许。十七世纪二十年代荷兰殖民者建筑城堡,名为热兰速(Zeelandia),华人称为台湾城,街为台湾街。郑成功收复台湾后改城名为王城,

街名为安平镇。十八世纪后港湾逐 渐淤线,1832年遭受一次特大洪水, 港湾填淤成平地,岛屿遂与今台南 市西郊陆地相连接。(王文楚)

**丁鄭瑜** 在今江苏镇江市南三里 运河上。东晋元帝子裒镇广陵(今扬 州市西北),运粮出京口,为水福,奏 请立埭。丁卯日制可,因以为名。 后人建桥于其上,名丁卯桥。(胡菊 兴)

**丁村第** 今河南项城市南丁集。 明正德中,起义军刘六、刘七等尝出 没于此。(邹逸麟)

丁萬城 在今宁夏灵武县南。东 汉永初六年(112),汉阳人杜季灵降 于滇零羌。别居丁奚城。叫此。(王 文意)

二江 古代郎、检二江的总称。 战国秦李冰任蜀守时,兴修岷江水 利工程\*都江堰,在今都江镇市南分 江水为二支。北支为郭江。又名流江、南支为检江。又名流江、南方为检江。 分流经成都城北面、南面,然后含 南流。对交通及农田灌溉作用。 大。今成都市北的油子河和市的 走马河往 (嘉到维)

二京 东汉都能(洛)阳、称为东京。又称西汉旧都长安为西京,合称 "二京"。东汉张衡有《西京赋》、《东 京赋>,合称《两京赋>。(邻逸麟)

二**陝** 陕东、秋西的合称。唐玄宗、途次陕州、诗、"境出三秦外,途 分二陕中。"(邹逸麟)

二級 "般"亦作"崤"。东畿、西 般的合称。西极在今河南陕县东南 硖石东,其东为东设。在今观音堂耐 近。汉唐时为长安、洛阳间交通要 道,道路险隘。班面都赋》,"左遇 通谷、二般之险。"《元和郡县志》,"伯 东州 蛟阜绝洞,车不得方轨,面崤 全是石坂十二里。除绝不,以 全是石坂十二里,险绝不异东崤。" 东汉建安中曹操用兵巴、汉,以 南 道路阻,更开北道,西晋太原三年 (282) 弘农太守梁柳修复旧道。(杜 瑜)

二千石 汉代对郡太守、诸侯相 的通称。汉郡守、诸侯相年佛禄为 二千石,即月俸百二十斛,因有此 称。《汉书·循吏传序》,宣帝曰。 "庶民所以安其田里而忘叹息 愁恨 之心者,政平必理也。与我共此者, 其唯良二千石平。"颜师古曰。"谓郡 守、诸侯相。"(邹逸麟)

上版河 宋代黄河东流的别称。 庆历八年(1048)黄河在渔州。商胡 城内年(1048)黄河在渔州。商胡 城内上后,河道改由北流,合海河入 海,史称北流。嘉祐五年(1060)黄河 北流又在魏县(今河北魏县东北)境 内第六届(约在今河北魏县东北)境 内第六届(约在今河南南乐县西)决 口,东北流经一段西汉大河城内称四 大名府及恩、德、博诸州境内称四 大名府及恩、德、博诸州境内称四 大名府及恩、德、博诸州境内称四 大名府及恩、德、博诸州境内称四 大名府及恩、德、博诸州境内称四 大名府及恩、海,下循西汉为河(今山东 新河)入海。为与黄河北流 发别, 称东流。其后,时将北流诸蹇。单及 东流,时而与北流并行。元符二年 (1099)黄河决内黄口入北流,"东流 遂断绝"(《宋史・河渠志・黄河》)。 (邹逸麟)

二郎关 见"佛图关"。

二郎坝 今贵州 习水县东南二郎坝。明万历二十八年(1600)征播州杨氏。吴广出合江屯于此。(赵永复)

二十二會 清康熙初,內地分置 十八省。边疆地区由将军、都统、参 赞大臣、办事大臣、驻藏大臣等统 辖,不置省。光绪年间,除蒙古、营 海、西藏仍沿袭汩制外,十年(1884) 新疆建省、十三年台湾建省、三十 三年奉天、吉林、黑龙江建省。但 台湾旋为日本侵占,故合內地原存 十八省为二十二省。民国初年沿袭 不变,至 1928 年始有增改。(新 )

二十四路 北宋熙宁七年(1074) 分全国为二十三路,九年,分两浙为 东、西二路, 共为二十四路, 十年, 两 浙东、西二路复合为一。此后, 续有 并合分增, 至元丰八年(1085), 复行 二十三路制, 崇宁四年(1105), 增设 京畿路, 又成二十四路。 天观元年 (1107), 分广南西路设黔南路, 三 年,复并黔南入广西,仍为二十四 路, 至政和初, 相沿不改。(王文 楚)

七泽 古时对楚地诸湖泊的泛称、《史记·司马相如传·子虚赋》、 "臣闻楚有七泽,尝见其一,未睹其余也"。南朝宋颜延之《登巴陵城楼》 诗:"三湘沧洞庭,七泽蔼荆牧"(《文 选》卷二十七)。(谭其骧)

七調 古代分居住于今福建和浙 江、南部一带的闽人为七族,总称七 闽,见《周礼·职方》及郑玄注、贾 公彦疏。后世用以称今福建省地。 (谭其骧)

七女津 在今河南范县东古黄河 西北岸。北魏神鹏三年(430),攻 南朝宋,河北诸军会于此。(萬剑 雄)、

七介山 在今山西右玉县西南。 北魏太延五年(439),柔然敷连可汗 陶魏主扬跋东西征姑臧,乘虚自帅 精骑深入至善无七介山,平城大骇。 即此。(至文楚)

七里井 在今河北河间市界。《通整》。隋大业十三年(617),炀帝诏涿郡留守薜世雄讨李密,"行至河间。军于七里并",为窦建德 袭破。胡注:"七里井,盖其地去河间七里,故名。" (王文楚)

七里谷 在今贵州黄平县东。明

万历中,播州宣慰司杨应龙为乱,于 此屯兵二十七营 以宽黄平。(周 维衔)

七里店 在今河南开封市北二十里,后圮于水。《通鉴》:五代后汉乾祐 5年(950),郭威率军自邺都南下至封元,隐帝遗军拒之,"(慕客)彦超以大军屯七里店",即此。(邻逸

七里事 在今江苏徐州市西。 因 亭在彭城西七里,故名 (《通鉴》胡 注)。唐中和元年(881)。 感化节镇 牙将陈璠伏兵于此,杀节度使变详。 (萬剑雄)

七里海 在今河南洛阳市东汉晋 故城东。古榖水绕洛阳故城北折南 至城东建春门外,屈而东田为七里 涧,至"鸿池陂东与陂水合,见《水 经·毅水注》、《洛阳伽蓝记》。《晋 书·武帝纪》。西晋秦始十年(274); "立城东七里涧石桥。"久堙。(谭其 骧)

七星美 (1) 在今贵州毕节市西 南七星山上。下临乌江上游六冲河, 当云南、贵州、四川三省交通要冲。 相传诸葛亮南正, 在此祭旗。明初傅友德进兵云南, 得此关后直取东川、乌蒙、芒部诸路。(王文楚)()在今四川茂县西南。关前山有小孔七,大孔一,穿山而成,如七星伴月然,故名。或谓即唐所置望犀关。关南栈道西临岷江倚崖, 湛为险绝。明嘉靖十九年(1540) 凿崖开修。(周维衍)

七洲洋 (1)南中国海的一部分。 **将名于海上七洲列峙(即今海南文** 昌县东北的七洲列岛)。宋、元、明记 戴中的七洲洋专指七洲列岛附近一 構海面。见南宋《梦梁录》、元《真腊 风土记》、《岛夷志略》、明《星槎胜 览>、《东西洋考>等。清图籍中的七 洲洋有广独二义。狭义沿袭明以前 旧义,如成书于十八世纪的《指南正 法>、《海录》等。广义则用以泛指北 起海南岛东侧,南抵越南昆仑岛的 整个家中国海西部。见于十八世纪 的《海国闻见录》、十九世纪的《赢环 志略\*等。(2)《宋史·二王本纪》。元 至元十四年(1277) 十二月丁丑。元 将"刘深追昱(宋端宗)至七州洋"。 "州"、"洲"通用。这个七州洋一说 与(梦梨录)等宋、元、明记载相同。 指海南岛东侧七洲列岛附近 海 面。 \*一说指珠江口内今珠海市东南九洲 , 样, 七字可能是九字之误。(谭其 10.4

七禄**後** 在今江苏南京市南。清咸丰四年(1854),太平军罗大纲部由间道攻七桥瓮清营,为清参将张国梁击退,即此。(傅林祥)


七盘山 在今四川汶川县北。唐

大历十四年(779), 吐蕃、南诏寇西川,唐军追败于七盘,即此。(周维 衙)

七號身 本为今台灣台南市西南市西南北沿海沙洲,自东南往西北沿海沙洲,自东南往西北沿海沙洲,自东南往西北逶迤六十余里,断续联结成七屿。相距各里许,势若贯珠,犹如鲲鱼散浪,故名。洲多杂水,有泉南、地端的一鲲身地最广。与鲲身下高多渔户。十九世纪后期港湾逐渐淤伐,遂与陆地连接。(简维们)

十满 指祖州、瀛洲、玄洲、炎洲、长洲、元洲、流洲、生洲、凤鹬洲、聚 窟洲。传说在八方大海中,为神仙所居之地,见《海内十洲记》,亦泛指 仙境。唐卢照邻《赠李荣道士》诗"风祸十洲影,日乱力江文。"徐霞客《题小香山梅花堂·醉中漫歌》。"三岛、十洲黄淮朔。"(王文楚)

十董 唐贞观元年(627)依山川形势分全国为关内、河南、河东、河东、河东、河东、河东、湖南、陇右、淮南、江南、剑南、岭南等十道。天没以后至开元中,曾先后置十道存抚、巡察、按察、东京处置等使,皆置废不常。开元二十年(732)置十道采访处置使,始为常制。职掌与汉武帝所置十三部刺史略同。次年分为\*十五道。(邹 逸麟)



唐 十 进 图

**十壽** 一作右江十寒(<明史◆广 西土司传>)。参见"八寒"。

十數 十个著名添數的合称。《尔雅·释地》。"鲁有大野、蜀有大陆、 秦有杨陓、宋有孟诸、楚有云梦、吴 越之间有其区、齐有海隅、燕有昭余 祁、郑有圃田、周有焦护,十薮。" (邹逸麟)

十二州 ●传说中尧舜时代的地方行政区划制度。《书·舜典》:"肇 十有二州。"谷永(《汉书》本传)、班 固(《汉书·地理志》)都解释为"尧 遭洪水,天下分绝为十二州。"在禹 置九州之前。到马融才解释为在禹 置九州之后:"禹平水土。置九州。 舜以冀州之北广大,分置并州。燕、 齐江远,分溉置幽州。分齐为营州。 于是为十二州。"后世释经家多采用 马说。王应麟《通鉴地理通释》认为 "当以《汉志》为正"。近代学者认为 十二州的传说。当由于汉人影射武 帝所置的十三刺史部而起。马氏所 释于二州名,乃杂取<周礼。职方>、 <尔雅·释地>所载<禹贯>九州以外 州名拼凑而成。● 西汉元始五年 (5) 王莽为符合经义。废除司隶校 尉部和十三刺史部,改置雅、豫、 冀、兖、青、徐、扬、荆、益、幽、并、交 十二州。东汉光武帝罢十二州。恢 复西汉旧制。●三国魏分境内为司 隶(时又称司州)、魏、豫、兖、青、徐、 荆、杨、雍、凉、并、幽十二州。(邹逸 (雑

十八省 滑初对长城以南的明代

十九州 晋初沿袭魏制有司、冀、兖、豫、荆、徐、扬、青、幽、并、雍、凉、梁、益十四州。 泰始五年 (269) 分雍、凉、梁三州置秦州。 七年分益州南部置宁州。 十年(一作成宁二年,276) 分幽州东部置平州,共十七州。太康元年(280) 平吴,得扬、荆、交、广四州,合南北两州、扬为一,共有司、冀、兖、豫、荆、徐、扬、青、幽、平、并、雍、凉、秦、梁、益、宁、交、广十九

州,即《晋书·地理志》所列十九州。 (邹逸麟)

十九路 金沿袭宋制,熙亲皇统 二年(1142)。分境内为。上京、东京、 中京、北京、西京、燕京、汴京、河北 东、河北西、山东东、山东西、河东 北、河东南、京兆、鄜延、庆原、熙秦 等十七路。海陵王天德二年(1150)。 改北京路为临潢府路,增置咸平路, 贞元元年(1153), 改燕京路为中都 路,汴京路为南京路,中京路为北京 路;正隆二年(1157),改上京路为会 宁府路,又增置大名府路,孔十九路。 世宗大定十三年(1173),复以会宁 府路为上京路,二十七年改熙秦路 为临洮路,又增置风翔路,共为二十 路。意宗秦和五年(1205)。并临濮 府路于北京路,又为十九路,遂为一 代常制。(王文楚)

十三州 汉武帝元封五年(前 106)置"十三刺史部。其中十一部沿 州×书•禹贡》、《周礼•职方》中的 州名(惟改雍为凉,改梁为益),习惯 上称十三州。成帝绥和元年(前8) 罢部刺史,改置州牧,州就成了正式 名称。其后州牧又改为刺史。东汉 晚期以后,或为刺史或为州牧, 籍境即不再称部,专称为州。(邹逸 麟)

十三會 明初沿袭元制,境内分设若干行中书省。洪武九年(1376)改行中书省为承宣布改使司。但习惯上仍沿称布政使司为省。宣德三年(1428)以后定制为"十三布政使司。又称十三省。(邹逸麟)

十三站 在今辽宁凌海市东北石

山镇。后金天聪二年(1628) §十三 站以东墩台, 即此。(赵永复)

十五省 明初沿袭元制,境内分设一中书省直辖区,若干行申书省直辖区,若干行申书省辖区。洪武九年(1376)改行中书省 为承宣布政使司。十三年废申书省,以所领府、州直隶六部。宣德三年(1428)以后,全国府、州分隶于两直京师,即北直隶,南京,即南直隶(京师,即北直隶,南京,即南直隶)、十三布政使司。但习惯上仍称一直求或一布政使司为一省,合称十五省。(邹逸麟)

十五路 宋初为加强中央集权、要节度使所领支都,分境内为若干路,以转运使领其事。其初分合未有定制。《统通鉴长编》卷四二载。至道三年(997)始定为。京东。京西、河北、河东、陕西、淮南、淮南、荆湖北、两浙、福建、西川、共(一作峡西)、广南东、广南西十五路。又止云。"咸平二年(999)三月戊辰,荆湖路。"咸平二年分南、丰九城志》荆湖路。"咸平二年分南、

北路。"据此则十五路之制颁布于至 道三年、实行于咸平二年。咸平四 年,分为十七路。(王文楚)

**十六路** 南宋建炎元年 (1127)。 诸路崩设安抚司。掌一路兵民之政、 代替转运司成为一路的主要统治机 构。南宋初分境内为,两浙东、两浙 西、京西南、准南东、淮南西、江南 东、江南西、荆湖南、荆湖北、成都 府、潼川府、利州、麓州、福建、广 南东、广南西十六路。四年。江南 东,西两路仓为一,绍兴元年(1131) 复分为东、西两路。 十四年,利州分 为东、西两路、乾道四年(1168)又合 为一路。复旧制, 淳熙二年(1176)又 分两路,三年复合,五年又分。 绍縣 五年(1194)再合。庆元二年(1196) 又分。基定三年(1210)复合为十六 路。(王文建)

十黑唐 在今河南荥阳县北古黄河南岸。唐、宋时属河阴县。北宋 - 熙、丰年间因汴河口展遭泥沙淤塞, 岁岁开闭,所费不貲。遂于元丰二年(1079)开凿精汴工程,自洛口开渠引水,经广武山北滩地至河阴十里店。注入汴河。(邹逸麟)


十八里帽 在今河北卢龙县东。明建文四年(1402)辽东兵攻永平。 燕将谷祥过小河。拒却之于十八里 铺,即此。(王文楚)

十三万户 藏籍对元代在前藏、后藏所设十三个万户的总称。元沿 金制,全国均设万户官职。内地诸路万户为军职,分属各行省而总辖于枢密院,藏族地区各万户军民通振。分属各直慰司而总辖于宣政院。

前藏、后藏各万户,始置于至元五年 (1268)。据《西藏王臣记》载:前藏 有六:嘉玛、止贡、蔡巴、塘波且巴、 帕竹、雅桑,后藏有六:拉堆各、拉堆 绛、古尔摩、曲弥、襄、霞鲁;前藏、后 藏间有羊阜,共计十三。其他藏籍 有不同说法。(王文楚)

十三里桥 在今河南洛阳市东汉、魏洛阳城西十三里,因名。《通鉴》: 晉太安二年(303)成 都王颢自邺、河间王颢自关中逼洛阳。"帝如十三里桥"。即此。(邹逸麟)

十三刺史部 西汉武帝元封五年 (前108)为加强中央集权,除京师附



**十三劍史部園** 

十一行中书省 元代从至治后到 至止前,境内除中书省直辖地区、宣 政院管辖的吐蕃地区外,共设岭北、 辽阳、河南、陕西、四川、甘肃、云南、 江浙、江西、湖广、征东等"十一行中 书省",简称"十一行省"。(邻逸瞬)

十三布政使司 明自宣德三年 (1428)以后,全国境内的府、州分隶 于两京和十三布政使司。十三布政 使司为,山东、山西、河南、陕西、四 川、湖广、浙江、江西、福建、广东、广 西、云南、贵州。简称十三司,俗称 十三省。(邹逸麟)

#### (1)

卜者 一作卜魁。今黑龙江齐齐哈尔市旧城区的原名。清康熙三十年(1691)建城,移城西南十五里齐齐哈尔站于此,因称齐齐哈尔城。(舊剑雄)

**卜魁** 即"卜奎"。

#### (J)

八川 关中地区长安附近霸(湖)、产(浐)、泾、渭、鄞(丰、澧)、镇(高、部)、滁(涝)、清(次)八条河流的总称。汉司马相如《上林赋》:"终始溺浐,出入湮渭,酆镐潦潏,纡余绥蛇,经营其内。荡荡乎八川分流,相背异态。"(邻逸麟)

八关 (1)东汉中平元年(184),灵帝为了阻止黄巾军进攻都城洛阳, 管八关都尉,驻洛阳西南散关城(今 河南宜阳县东北三十里洛水北岸), 统函谷、广城、伊阙、大谷、粮粮、旋门、 小平津、孟津等八关。(杜瑜)(2)明万 历二十一年(1593)云南巡抚陈用宾 于腾越州两北至西南境边界内筑, 即神护、万仞、巨石、钢壁、铁壁、虎 踞、天马、汉龙八关。前四关属蛮哈 寄备,后四关属陇把守备。关址距 当时边界或数十里或百余里不等。 清光绪二十三年(1897)中英勘定漠 缅边界,铁壁、虎踞、天马、汉龙四关 划属缅甸。(王文楚)

八陸 即"太行八陉"。

八個 福建省的别称。福建古为 国地,北末时始分福、建(南宋升为 建州府)、泉、南剑、漳、汀六州和邵 武、兴化两军。元代分为福州、建 宁、泉州、兴化、邵武、延平、汀州、漳 州八路,因有八闽之称。元吴海、游 鼓山记》,"福为八闽都会"。明邓 应卷《君山歌》,"八闽丘壑称奇绝"。 (郑宝恒)

八章 即今台海澎湖县南望安岛。清澎湖厅所属巡检司驻此。见 《清史稿·地理志》。(周维行)

八寨 在今广西上林、忻城澆紅 水河两岸,即周安、思吉、落洪、古 卯、罗墨、古钵、古凭、都者等寨,明 嘉靖后壮、瑶各族曾在此掀起反明 斗争。隆庆年间平古田后,乃并八 寨与龙哈、城咳为十寨,立长宫司。 (杨正泰)

八數 八个泽薮的总称。《汉书》 严助传》,"以四海为境,九州为家, 八薮为阻,江汉为池。"颜师古注。 "八薮,谓鲁有大野,晋有大陆,泰有 杨汙,宋有孟诸,楚有云梦,吴越之 间有具区,齐有海隅,郑有圃田。"因 八薮分布全国各地,故也泛指全国。 梁萧统〈昭明文集〉卷三〈谢敕费地 图启〉:"该洞八薮,混观六合。"(邹 逸麟)

八公山 在今安徽寿县北淮河以南、东淝河以北。东晋太元八年(383),淝水之战时,前秦苻坚登寿阳城(今寿县)望见八公山上草木,皆以为晋兵,即此。(邹逸麟)

八字脑 在今江西波阳县西。明 王德十四年 (1519), 宁王宸濠反, 为王守仁所败,退保八字脑,伍文定 兵再数之,即此。(傅林祥)

八里卷 本台湾土著番社,即今台北县北八里乡驻地。清乾隆五十七年(1792),沼开\*八里岔°通商,即此。(周维衍)

八里桥 在今北京通县西。为通州至北京要道。清咸丰十年(1860)八月初七月晨,英法联军分东、西、南三路进攻八里桥,大败着格林沁马队;中午。被占领。即此。(傅林祥)

八角鶴 即今河南开封市西南八 角店。<宋史・梁师成传》。\*\*行次八 角镇、缢杀之\*。即此。(卫家雄)

八卦山 即今台湾彰化县东八卦山。清代为台中府城屏障。光绪二十一年(1895)七月初,刘永福电令吴彰年速扼八卦山以防日军,未几即为日军攻陷。(傳林祥)

八號山 今湖南资兴县东。明隆 庆二年(1568)。瑶人谢福通起事于 此,官军讨平之。因置堡戍守。(杨 立新)

八量滩 在今安徽寿县西北淮河 旁。南宋开禧二年(1206)。金格侯 散接伐宋,密遗人测准水,唯八叠滩 可涉,即此。(葛剑雄)

八激唱 在今河南原阳县西南古 黄河南岸。东汉永初七年(113),谒 者于岑于石门(即汴渠分河水口)以 东,积石八处,皆如小山,以捍河水 冲波,谓之八激堤。(邹逸麟)

八百禮妇 相传其部长有妻八百,各领一寨,故名。在今缅甸掸邦东部,萨尔温江以东,湄公河以西地区。元泰定四年(1327)以其部分地区设置蒙庆宣慰闭,至顺二年(1331)改置八百等处宣慰使司统辖全境。(王文楚)

八百章動词 元至顺二年(1331)改款庆宣慰司置八百等处宣慰使司。辖境相当今缅甸掸邦东部,萨尔温江以东,加公河以西地区。明洪武二十四年(1391)改置八百大甸军民宣慰使司。(王文楚)

八百大旬宣慰司 明洪武二十四年(1391)改八百等处宣慰使司为八百大旬军民宣慰使司。辖境同元八百宣慰司。嘉靖闽地入缅甸。(王文楚)

人**荒**鄉 在今四川松潘县东南。 明万历六年 (1578) 土著谋劫军饷, 官军御之,焚其丢骨、人荒等寨,即 此。(周维衍)

九山 《书·禹贡》,"九山刊旅", 指九州的名山。山名说法不一、《吕 氏春秋·有始览》、《淮南于·堡形 训》以会稽、泰、王屋、首、太华、岐、 太行、羊肠、孟门为九山,《史记·夏 本纪》司马贞《索隐》以汧、迎曰、砥 柱、太行、西倾、熊耳、嶓冢、内方、坟 (汶) 为九山。《周礼·职方》以会稽、衡、华、沂、岱、嶽、医无闾、霍、恒为九山。(邹逸麟)

九川 〈书·禹贡〉:"九川涤源"。 泛指九州的大川。〈史记·夏本纪〉 司马贞〈索隐〉以弱、黑、河、澄、江、 沈、淮、渭、洛为九川。(邹逸壽)

九门 战国赵邑。即今河北藁城市西北九门。《史记·赵世家》: 武灵王十七年(前309),"三出九门, 为野台,以望齐、中山之境",即此。 西汉置县。(钱林书)

九丘 书名。撰人不详。《左传》昭公十二年(前530)。"是能读《三坟》、《五典》、《八索》、《九丘》。"杜注"皆古书名"。孔额达疏引《尚书序》。"九州之志,谓之九丘。丘,聚也,宫九州所有,土地所生,风气所宜,皆聚此书也。"清张澍以为九丘乃古帝王栖止处,《九丘》为"地理之书"。(墓剑雄)


九边 明王朝为了防御游牧部族的侵扰,在北边设置的九个军事重镇。东起鸭绿江,两迄嘉峪关,绵亘万里,由大将统兵、分地守御,初设辽东、宣府、大同、延绥(榆林)四镇,继设宁夏、甘肃、蓟州三镇,又设北原(山西)与固原二镇,合称"九边"。明魏焕有《皇明九边考》。(邹逸麟)

九丝 山名、城名。在今四川兴 文县南。明隆庆中都掌蛮首领阿大 等据九丝山称王。其山修广。而四 隅峭仄,峻壁数 干仞。万历元年 (1573)四川巡抚普省吾命总兵官刘 显等破九丝城。即此。见《明史》刘 显传》。(吴应寿)

九有 一作九圃。即九州、九城。 〈诗·商颂·玄鸟〉:"竜鸟〉:"竜有九九有,九州也。"〈文选〉卷二十晋应吉南〈晋武帝华林园集 诗〉:"六府孔修,九有斯靖。"〈通鉴外纪、包顿以来纪〉,"(人皇氏)依山川土地之势。财(裁)度为九州,别区域田圃。"〈说文解字〉段注;"凡分别区域田圃。常道将引〈洛书〉曰:"凡别区域田圃。常道将引〈洛书〉曰:"凡别区域田圃。"〈就为九圃。'九圃即〈毛诗〉之九有。〈韩诗〉之九域也。"(邹逸麟)

九寬一古代东方 九个 部落 的总 称。中国古代诸夏族称东方的少数 民族诸部落为"夷"。夏周均有"九 夷"。《论语《子罕》:"子欲居九夷"。 那黑碗。九夷。"一田玄菟、二日系 浪,三日高丽,四日满饰,五日鬼鬼、 六日索家、七日东浦、八日倭人、九 曰天鄙。"又《尔雅·释地》,"九夷、 八狄、七戎、六蛮。谓之四海。"注云。 "九夷在东。"《后汉书·东夷传》云。 "夷有九种。曰畎夷、于夷、方夷、黄 夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷。" 周穆王时。"徐夷衡号,乃率九夷以 伐宗周、西至河上。"分布在今山东 至江苏、安徽两省淮北地区。(陈可 畏)

九州 ●传说中的我國古地建区 划名。起于春秋战国,说法不一。西 汉以前,都认为九州系禹洽水后所 划分,州名未有定说。《书·禹贡》 作冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍; 《尔雅·释地》有幽、营州,而无青、 梁州;《周礼·职方》有幽、并州,而



医附九州图

无徐、梁州;《吕氏春秋》有始览》有 幽州、而无梁州。《汉书・地理志》 始以《职方》九州为唐制,三国魏孙 炎注《尔雅》。始以《尔雅》九州为殷 制。后世遂将《禹贡》、《释地》、《职 方)合称为夏、商、周"三代九州"。 《吕氏春秋》儒家不认为是"经"。故 经学家并未为之立说。实际上九州 都只是当时学者就其所知的大陆划 分为九个地理区域。各家所说的州 境界亦多出入。如泰山以东北地区 在《禹贯》属青州。在《积方》属幽州。 而《职方》的青州,则相当于《禹贡》 徐州的大部和豫州的一部。●泛指 全中国。陆游《示儿》诗:"死去原知 万事空,但悲不见九州同。"●中国 以外加八州,是战国时齐人邹衍创 立的大九州说。参见"大九州"。 (朱方)

九红 《书·禹贡》荆州。"九江 孔殷"。"九江纳锡大龟"。后人对九 江的解释有三。(1)《汉书·地理 志》庐江郡寻阳。"《禹贡》九江在 南,皆东合为大江。"这是说九江在 寻阳县境内,即今湖北武 穴、黄梅一带。汉唐学者 一般皆主其说。但对九江 源流则说法不一。《以海 说法不一。《山野 流则说法、郭璞《山野 注》、《尚书仍孔传》、加道 、《书·正义》引郑氏则认为 九江出自山溪,各自别, 下流合于大江。《经典释

文》引六朝人《粤阳地记》、《缘江 图》,并列九江之目,然两书 互有出 入。(2)《晋太廃地记》:"九江,刘 歆以为湖汉九水。入彭蠡泽也。"此 为汉入别说,以人 彭 蠡 (今 郡 阳 湖)的湖汉水(今赣江)及其八大 支流合称九江。(3)宋人胡旦、晁以 道、曾彦和、朱熹、蔡沈等皆以为 流、湘等九水汇入洞庭湖为九江。 故云:"九江即涧庭也"(蔡沈《书经 集传))。然各家所举之九水名目也 不尽同。按《禹贡》粤山、导水两章 都提到"过九江"。其地望在大江北 岸。故三说中以第一说比较符合原 义。寻阳在汉代虽地属扬州西境。 于《禹贡》应属荆州东境。(邹逸麟)

九里 在今江苏南京市东南。三国吴宝鼎元年(266)施但等反,欲拥立后主庶弟永安侯谦,丁固、诸葛祝等迎击于九里,即此。(胡菊兴)

九团 即九州。《诗·商颂·长发》:"帝命式于九团。"毛传:"九图,九州也。"孔额达疏:"谓九州为九图者,盖以九分天下,各为九处,规围然,故谓之九围也。" 唐太宗·过日宅》:"昔地一善内。今宅几禹中。"

(邹逸麟)

九服 《周礼·职方》:"乃辨九服 之邦国"。服指臣服天子,九服,指 王畿周围于里以外的九等地区。每 五百里一服,为侯服、匈服、男服、果 服、卫服、蛮服、夷服、镇服、落服。 为各级诸侯领地及外族所居之地。 后泛指全国。《宋书·武帝纪中》: "王略所宣,九服率从。"参见"九 微"。(邻逸麟)

九二 汉长安城中有八街、九陌。 见《三辅黄图》卷二引《三辅旧事》。 后遂泛指都城中的大路。唐骆宾王 《帝京篇》。"三条九陌丽城限,万户 千门平旦开。"亦指田间的道路。宋 苏轼《次韵蒋颖叔钱穆父从驾聚灵宫》。"雨收九陌丰登后,日蔨三元下 降辰"。《邹逸轉》

九回、即"九有"。

九原 .即九州。《国语·周语下》。 "汨越九原,宅居九庾。" 韦昭注。 "隩,内也。九州之内皆可宅居也。" (邻逸麟)

九城 即九州,泛指全国。《晋书· 孙惠传》:"今明公名著天下,声振九城"。陶潜、赠羊长史》:"九城甫已 一, 逝将理舟舆"。宋有记载全国疆域政区的《元丰九域志》。参见"九有"。(邹逸麟)

九野 ●天的中央和八方。〈号氏春秋·有始览〉:"天有九野"。中央日钩天,东方曰苍天。东北曰虫天,四变天,北方曰玄天,西北曰虫天,西南曰朱天,南方曰炎天,西南曰朱天,南方曰炎天,南曰宋、《淮南子、天》谓:东方皞天,南方赤天,西方,以市。《诸·东方皞天,南方赤天,西方,以市。《诸·宋·《蜀理九野,经营五山。"李贤注:"九野。"(邹逸麟)

九書 九个要素的合称。《呂氏 春秋・有始览》。"何谓九寨? 大汾、 冥愿、荆阮、方城、殽、井陉、令疵、句 注、居廟。"《淮南子·鏖形训》所载 九泰与《吕氏春秋》同。惟大汾作太 汾,與冤作黾陌。 粉作殽阪。(邹逸

九畿 传说中先来的行政区划。 即以国畿 (王畿) 周围于里为中心。 自内向外。每五百里为一畿,共有 侯、甸、男、采、卫、蛮、贵、镇、藩九 畿,为各级诸侯的领地及外族所居 之地。见《周礼•夏官•大司马》。 (邹逸麟)

九歲 九个泽薮的总称。说法不一。(1) 《眉礼·职方》指扬州的具区、荆州的云(雲)梦(蕾)、豫州的圃田、青州的望诸、兖州的大野、雍州的弦蒲、幽州的溪养、冀州的杨纡、并州的昭余祁。(2) 《吕氏春秋·有始览》指吴的具区、楚的云梦、秦的阳华、晋的大陆、梁的圃田、宋的孟诸、齐

的海隅、赵的鉅鹿、燕的大昭。(3)《淮南子·蓬形训》指越的具区、楚的云梦、秦的阳纡、晋的大陆、郑的围田、宋的孟诸、齐的海隅、赵的鉅鹿、燕的昭余。(邻逸麟)

九门县 西汉置。治今河北栗城市西北九门,属常山郡。北齐省。隋 开皇六年(586)复置,大业初属恒山郡。唐属恒州。北宋开宝六年(973) 废。(王文楚)

九支县 北宋大观三年 (1109) 潭, 治今四川合江县西南。为纯州-治。宣和三年 (1121) 废为城。(周维衍)

九节建 在今贵州遵义市东南乌 江畔。一作九接难。明万历中,看 景明作乱,其子看黄据遵义。明军 讨之,败奢兵于此。(周维衍)

九曲城 又名九阿。在今河南宜阳县西北五里。《水经·洛水注》,"洛水东径九曲南,其地十里有坂九曲。《穆天子传》所谓"天子西征,升于九阿",此是也。"北齐于此置城,以备北周。隋义宁元年(617) 曾移熊州寿安县治此。《通鉴》。唐武德二年(619),"(王) 世充与唐兵战于九曲",即此。(杜瑜)

九曲漢 即"阳渠。《通鉴》。西晋 永宁元年(301)。"广平王司马虔自 河北还,至九曲,闻变,弃军,将教十 人归里第。"九曲,即九曲渎。(葛剑 准)

九羊縣 宋元符元年(1098)于九 羊谷智。在今宁夏固原县西北。大 观二年(1108)属怀德军。金属镇戎 州。西夏天盛十四年(1162)袭金九 羊等城寨。即此。(赵永复)

九江府 元至正二十一年(1361) 朱元璋升江州路置。治德化县(今 九江市)。属江西行省。辖境相当 今江西九江、瑞昌、德安、湖口、彭泽 等市、县地。1912年废。(王天良)

九江郡 秦置。治寿春县(今安 徽寿县)。辖境相"今安徽、河南两 省淮河以南,湖北黄州市以东地区 和江西全省。因九江在境内,而以 名。秦末、楚汉之际分西北境置,汉 帝,分南境置庐江、豫章两郡。汉 帝时改为淮南国。武帝元符元 (前122)复为九江郡。次年分郡西 北境宣六安国。辖境相当今安徽省 北地区。三国魏改为淮南郡。(邹 逸麟)

九建山 在今广东与江西两省交界处,主峰在广东连平县东北,周四、五百里,因环连龙川、河源、龙南等九县得名。峰峦高岭,林木茂密。四面险绝。明正德中洲头寨(今广东和平县西北)农民起义军曾在此统击明军。(朱方)

九里顿 在今湖北武汉市武昌 南。以地去郢城(今武昌)九里而名。 《通鉴》:齐永元三年(501)。萧衍举 兵襄阳,至竟陵,"乃使(王)茂等帅 众济江。顿九里",即此。(杨立新)

九泉山 在今四川资阳市东北。 "明万历中,奢崇明作乱,自泸州攻成 都败官军于此。(周维衍)

九宫山 在湖北通山县东南与 江西武宁县接界处。清顺治二年 (1845)李自成败死于此《一说李自 成败走石门夹山, 殁 于康熙十四年(1674))。(杨正泰)

九真郡 西汉吕后、文帝时,南越赵佗置。元鼎六年(前111)平南越后入汉,治胥浦(今清化西北)。辖境相当今越南清化全省及义静省东部地区。东汉属交州。三国吴末以后辖境逐渐缩小。南朝宋移治移风(今清化北)。梁、陈为爱州治。隋平陈废。(王文楚)

九原县 (1)本战国赵邑,秦置县, 治今内蒙古包头市西。为九原郡 治。秦末地入匈奴,郡、县俱废。西 汉元朔二年(前127)复置,为五原郡 治。东汉建武中徙废。(王文楚)(2) 东汉建安二十年(215)置,治今山西 忻州市,为新兴郡治。北魏太平真 君七年(446)废。(朱玲玲)

九原郡 秦始皇三十三年(前 214)取匈奴河南地后置。治九原县 (今包头市西)。榕境相当今内蒙古 后套及其以东至包头市,黄河以南 伊克昭盟北部地。秦朱地入匈奴,郡 废。唐天宝、至德时又曾改丰州为 九原郡。(王文楚)

九號山 有陕西礼泉县东北。周十五里,有九峰峻耸。东汉张衡《西京赋》:"九峻、古泉,温阴冱寒。"唐太宗昭陵在此。(魏嵩山)

九選卫 即今湖北慈利县西北九 江镇。明洪武二十二年(1389)置, 有九溪会流,故名。 属湖广都司。 清雍正七年(1729) 改为巡司。(杨 立新)

九疑山 "疑"亦作"嶷"。一说又名 "苍梧山"。在今湖南宁远县南。《史 记·五帝本纪》:舜"南巡狩,崩于苍 梧之野, 弊于江南九疑"。《水经· 湘水注》:"九疑山下蟠基苍梧之野, 峰秀数郡之间,罗岩九举,各导一 溪,岫壑负阻,异岭同势,游者疑焉, 故曰九疑山。"秦始皇南巡至云梦、 汉武帝南巡至盛唐,均曾望祀虞舜 于九疑山。(钱林书)

九樓县 三国吴天纪二年 (278) 分九真郡之咸雕县置。治今越南贯 市。属九德郡。两晋和南朝齐、梁、 陈为九德郡治。隋为日南郡治。唐 为鳙州治。五代以后地入交趾。(王 文楚)

九樓專 三國吳天紀二年 (278) 分九真郡暨。治咸職县 (今越南濱 州西)。属交州。辖境相当 今越南 义静省大部。西晋移治九德县 (今 荣市)。南朝宋移治湘阳县 (今荣市 东南)。齐复治九德县。梁、陈为德 州治。隋平陈废。(王文楚)

九十九東 在今內蒙古察哈尔右 翼中族南。北魏泰常元年(416)明元 帝拓跋嗣北巡,观于此。(葛劍雄)

九边崮说 明孙应元撰,因由霍 冀奏进、故或题霍冀撰。一卷。隆 庆三年(1569)成书。记叙辽东、蓟 州、宣府、大同、山西、延绥、宁夏、固 原、甘肃等九边镇的形势、军备及钱 粮等情况。各镇附有总图、分图,绘 制极细,为研究明代北边的重要资 料。(邹逸麟)

(-)

乙達城 在今辽宁建昌县(一说 河北青龙县)。〈晋书·慕容皝载记〉。 成康三年(337) "筑好城于乙连东, 使将军兰勃戍之,以遥乙连",即此。 (王文楚)

乙泉戌 即"一全坞"。

**刀沟** 在今河南舞阳县东北,东 五年因汴河暴涨,自汴河开生 入郾域县界。《通鉴》。唐贞元十三 道,分泄入刁马河。(邹逸麟) 年(797),"淮西节度使吴少诚擅开

刀沟入汝,上遣中使谕止之,不从",即此。(邹逸麟)

7马河 在今河南中牟县东南。 北宋元丰二年(1079) 开清汴工程, 五年因汴河聚涨,自汴河开生河一 道,分泄入刁马河。(邹逸麟) **兀的河** 又作乌第河、乌达河,曾 同音异译。源出外兴安岭。东流入 郭霍次克海。明永乐五年(1407)于 此體兀的河卫。清康熙二十八年 (1889)中俄《尼布楚条约》规定乌第 河以南,外兴安岭以北为待议地区。 后被沙俄侵占。(王文楚)

一**寸金**捷 在今河南开封市北二十 余里,为黄河泛滥时所汇积。南宋 端平元年(1234)乘金之亡。北师汴、 洛。赵葵入汴(今开封市),献古军决 此淀粮宋军,宋师南还。宋周密(齐 东野语)。"黄河南旧有寸金堤,近为 北兵所决,河水淫溢。"(邹次麟)

工**完整** 在今广西田东县东南。明嘉靖初,官兵败田州土司岑猛之子于工尧隘。即此。(王振忠)

工编城 在今江西临川县东南。 南朝陈武帝永定二年(558),王琳将 余孝顷帅军二万军于工塘北,连城 以追周迪,即此。(傅林祥)

**弋阳县** 西汉置。治今河南横川县西。昭帝元凤元年(前80)封任宫为弋阳侯,即此。两汉属汝南郡。 魏、晋为弋阳郡治。东魏分置南北两弋阳县,北弋阳县仍治今横川县西,为弋阳郡治,南弋阳县治今横川县。北齐废北弋阳县入南弋阳县。

又改南弋阳县为定城县。(田尚)

于期县 西晋太广二年(281)分 丹阳县于湖坡置。治今安徽当涂县。 周丹阳郡。《通鉴》,东晋太宁元年 (323),王敦自武昌"移镇姑孰,电于 湖",即此。寻于此侨置淮南郡。隋 平陈,废郡,县省入兰涂。(邹逸麟)

于海城 即今安徽当涂县(一说在今当余县南)。三国吴为督农校 尉治,地属丹阳县。西晋太康二年 (281)分置于湖县。(邻逸麟)

于阗国 "闽"一作"寅"。汉时 王治西城,在今新疆和田县境内,属 西域都护。唐贞观末年,于其地设 于阗镇,为唐朝"安西匹镇"之一。 上元二年(675)。设毗沙都督府,属 安西都护府。八世纪末,地入吐蕃。 (马国荣)

于都斤山 见于、寰宇记》。又作都斤山(、隋书》)、郁督军山、乌德健山、乌德健山、乌德健山、乌德健山、乌德健山、乌都鞬山(、两唐书》)、乌罗德健山(、唐会要》)。今蒙古国杭爱山脉东段。六至九世纪,为突厥、薛延陀、回纥等族可汗牙帐所在地。(钱伯泉)

于巴尼大水 见"巴尼陂"。

子 春秋卫邑。即今河南濮阳县 东北古干城。(诗·邶风·泉水); "出宿于干",即此。(苏治光)

干(乾)时 春秋齐地。见"时水"。(邹逸麟)

干騰 春秋吴邑,在今江苏吴县 西北。《战国策·秦策四》楚顷衰王 二十年(前279),黄歌使秦,说昭王 曰 "吴见伐齐之便,而不知干隧之 败也。"道应注,在临淮,当误。(钱 林书)

干齐县 西汉置。治今甘肃玉门市西北。虞酒泉郡。《三国志·魏志·阎温传》。三国魏初,河西隔绝不遇,燃煌功曹张恭"遗从弟华攻酒泉沙头,于齐二县",即此。晋改属 敦煌郡。北魏废。(赵永复)

干(乾)對县 (1) 唐麟德三年 (666)正月高宗封禅泰山,改年号为 干封,改博城县为干封县,治今山东 泰安市。屬兖州,总章元年(668)又 改博城,神龙元年(705)复为干封。 宋大中祥符元年(1008)改为奉符。 (2)唐二封元年(666)分长安县置。 治怀真坊(在今陕西西安市)。属雅 州。长安三年(703) 废入长安县。 (王文楚)

干量宣抚司 明永乐元年(1403) 析麓川平缅司置长官司。正统九年 (1'44)升为宣抚司,直隶云南布政 司。与南甸、陇川两宣抚司合称"三 宣"。治今云南盈江县东北于崖镇。 辖境相当今云南太平江流域。清隶 腾越厅。辛亥革命后改为干崖行政 区。1935 年改置盈江设治局。(葛 新维)

士多 聚名。在今河南洛阳市 东。《通鉴》,东汉建武元年(25),冯 异与更始将武物"战于土乡下,大 破,新物"。《续汉书・郡国志》,河 南尹維阳县有土乡聚。(邹逸麟)

士林 在今江苏六合县西北。南 朝梁承圣元年(552),陈霸先与齐将 郭元建战于土林。大破之,即此。(葛 剑雄)

士雅山 在今河南信阳市南。相传晋祖逖(字土雅)赏避兵于此。因名。《通鉴》。梁天监三年(504),魏元英熙义阳。"结垒于土雅山,分命诸将伏于四山,示之以弱",即此。(邹逸麟)

生山 在今江苏江宁县东北。〈晋 书·蔡谟传》。东晋咸康中,为防御 前赵石虎南犯,徐州刺史蔡谟"所戍 东至土山,西至江桑",即此。谢玄 曾在此昔建别墅,有楼馆竹林之盛。 为游集之所。(胡菊兴)

土耳 元、明、清时期有西北、西南少数民族聚居地区设置的由民族首领充任和世袭的官职。 策始于元,定制于明。明时按等级分为宣慰、宣抚、安抚、招讨、长官等使,长

官为武职,隶兵部,士知府、土知州、 土知县等为文职,属更部。明清两 代都曾在部分地区进行改土归流。 详见"土司制度"。(邻选麟)

土河 即今內蒙古西拉木伦河支流老哈河。相传契丹始祖奇首可汗居于潢可(今西拉木伦河)与此水合流处。(葛剑雄)

土官 见"土司"。

土城 在今北京市西北。《明史· 景帝纪》,正統十四年(1449),"右通 政王复、太常少解赵荣使也先营,朝 上皇于土城",即此。(王文楚)

土地 "造"一作"避"、"陞"。又作"土壤寨"。即今山西宁武县东北盘道梁。〈通鉴〉。梁大同九年(543)。东魏"丞相高欢筑长城于财州北山,西自马陵,东至土境。"《绿通鉴长编》。北宋雍熙三年(986)。契丹寇代州,循胡卢河南而西,知州"张齐贤代州,循胡卢河南而西,知州"张齐贤代步卒二千于土境寨,掩击,大败之"。即此。(王文楚)

土门关 见"并陉"。

土门塘 在今四川茂县东北。明 正德中,州将何卿破羌族于此。为 茂州东部要秦。(周维衍)

土木量 在今河北怀来县东。本名统漠镇。后讹为"土木"。明永乐初置盛。地处京师与宣府、大同两镇间交递孔道。正统十四年(1449)瓦剌俊大同。宦宫王振挟英宗率军亲征,师还,于此为瓦剌所围,明军大败,英宗被俘,史称"土木堡之变"。堡遂毁。嘉浦四十五年(1566)重修。(王文楚)

七**地被** 在今河南南召县东北。 **明正德中**,刘三为官军所败,走死上 地胺。即此。(邻逸麟)

七军县 西汉高帝十一年(前196) 封宣义为土军侯,武帝元朔三年(前 126)封代共王子郢客为土军侯,后 置县,治今山西石楼县。属太原郡。 东汉废。(葛剑雄)

土伯特 即"图伯特"。

土坂县 (1)西汉置,治今河北唐山市唐山新汉南银城铺。属右北平郡。东汉为右北平郡治。西晋属北平郡。北魏属渔阳郡。后废。(王文楚)(2)北魏太平真君九年(448)置,在今河北承德、宽城两县境内。东魏天平中,安州隆。安乐郡及安市、土垠两县并治今北京市密云县东北。属安乐郡。北齐废入安市县。(赵永复)

土 期间 又作土赖河、土拉河、图 拉河。即今蒙古国境内的土拉河。 明洪武五年(1372)李文忠败元太师 哈喇章于此。(萬剑雄)

土壤赛 即"土産"。

土护真水 一作吐护真河,即今内蒙古西拉木伦河支流老哈河。隋时称为托纥臣水,辽时称为陶猥思没里,皆一音之转。唐时奚族"多依土护真水"(《新唐书·北狄传》)。(萬剑雄)

土前图汗部 外蒙古旧部名。原 为十七世纪时喀尔喀三部之一。雍 正三年(1725)分设三音诺颜部(本 土谢图汗部西境)后,为喀尔喀四部 之一。所部二十旗,会盟于土拉河 南汗山。牧地约当今蒙古国中央、 色楞格、中戈壁、布尔根等省和前杭 爱、东戈壁、南戈壁等省各一部分。 (王文楚)

**万州** (1)梁大同二年(536)置, "以州界内育地万余顷,因以数名之"(《赛字记》)。治石城(今达县市)。辖境约当今四川达县市及达县、开江、宜汉、万源、城口等县地。 西魏废帝二年(553)改为通州。(2) 唐贞观八年(634)改浦州置。治南浦(今万县市)。辖境相当今四川万县市和万县、梁平等县地。北宋开宝 三年(870)分置梁山军,辖境缩小。 属變州路。元省南浦入州。明洪武 六年(1373)降为县。(周维布) 3)明 洪武元年(1368)改万安军置。治万 安县(正统中省入万州,今万宁县)。 辖境相当今海南万宁、鞍水等县地, 属琼州府。光绪三十一年(1905)改 置万县。1914年改名万宁县。(王 新民)

万春 地名。北周属龙门县,在今山西河津县东北。为与北齐分界处。《周书·韦孝宽传》,建德四年(575),孝宽向武帝陈平齐三策。其第二策云。"若国家更为后图,未即大举,宜与陈人分其兵势。三魏以北、万春以南,广事屯田,预为贮积"。唐武德五年(622)分龙门县置万春县,贞观十七年(643)又并入龙门县。(邓自欣)

万户各 在今湖北秭归县西。南宋嘉熙三年(1239),蒙古达海入局, 孟供分兵屯据要害,为夔州声援,增 兵守归州隆口万户谷,即此。(杨立新)

万**韧关** 明万历二十二年(1594) 所筑腾越八关之一。在今云南盈江 县西北建弄山上。(葛剑雄)

万年州 清康熙三年(1664)台海 郑经升万年县置。二十二年郑克塽 降清,州废。参见"万年县(4)"。(周 维衍)

万年县 (1) 西汉高帝十年(前 197),葬太上皇于栎阳北原,号"万年 陵"。因分置万年县以为奉陵邑,与 栎阳县同城而治。在今陕西临潼县 东北武屯镇东。属内史。武帝时属

左冯翊。东汉省栎阳入万年。西晋 属京北郡。北魏属冯翊郡。北周明 帝二年(558)省入广阳县。隋复改广 阳县为万年县。初属雍州。大业三年 (607)属京兆郡,治今陕西临潼县北 栎阳镇。唐武德元年(618)改为栎阳 县。(2)北周明帝二年(558)分长安、 霸城、山北三县别置万年县。与长安 并治京城。在今陕西西安市西北汉 故城。隋开皇三年 (583) 改万年为 大兴。与长安同治新建都城大兴城 (今西安市旧城一带)。 廚武德元年 复改为万年县。天宝七载(748)改 名咸宁。乾元元年 (758) 复故名。 五代梁改名大年县, 唐 复 名 万 年 县、北宋宣和七年(1125)改名樊川 县。(魏嵩山)(3)明正德七年(1512) 分鄱阳、余干、乐平、贵溪四县地置。 因县北万年山(蜂)得名。治今江西 万年县西南城厢镇。属饶州府。1961 年移今治。(王天良)(4)清順治十 八年十二月(1662), 郑成功収复台 湾设。以管辖台湾南部地区、治兴 隆里 (今高雄市北旧城)。 屬承 天 府。康熙三年(1684)升为万年州。 (周维衍)

万安州 唐龙朔二年 (662)置。 治万安县 (今万宁县北,宋移治今 县)。开元九年 (721) 移治陵水县 (今县东北)。贞元元年(785) 复还 治万安县。辖境相当今海南万宁、陵 水、琼中三县和保亭县部分地区。宋 属广南西路,熙宁七年(1074)改置 万安军。(上新民)

万安军 宋熙宁七年(1074)改万 安州置。治万宁县(今万宁县北。南 宋绍兴中改名万安县,移今万宁县 治)。辖境相当今海南万宁、陵水、 琼海等市、县地。展广南西路。大 观后割今琼海市地属琼州。元属湖 广行省海北海南道宣创司。明洪武 初改置万州。(王新民)

万安县 唐贞观五年(631)置。治今海南万宁县北。五代南汉改名万宁县,南宋复旧,移治今县(万城)。明正统四年(1439)省人万州。历为万安州、万安军、万州冶。(王新民)

万里沙 在今山东菜州市东北。 夹万岁河。两岸皆沙,长三百里。 《汉书·郊祀志》。武帝元封元年(前 110),"是岁旱,天子既出亡名,乃祷 万里沙",即此。(陈可畏)

万量桥 (1) 在今四川成都市南 锦江上。三国蜀汉费祎使吴,诸葛亮 于此设宴送别,祎称"万里之行始于 此",桥因以名。唐玄宗入蜀时曹至 此。杜甫草堂在其西,故其诗中有"万 里桥西一草堂"句。(2) 唐李勃建。在 今广西兴安县东北漓江上。(葛剑 雄)

万金渠 在今河北临澧县南境。 (新唐书·地理志·相州完城县(今河南安阳市东),北四十五里有万金渠,引漳水入故齐都领渠以溉田, 咸亨三年(672)开。(邹逸麟)

万承州 唐置。治今广西大新县东北。属邕州羁縻。元属太平路。 明属太平府。辖境相当今大新县东北地区。1929年次置万承县。1951 年与养利、雷平两县合并,改置大新县。(王新民)

万春宫 在今河北永年县东南旧

永年。<旧唐书·窦建德传》:唐武德 二年(619),窦建德攻陷洛州。"迁都 于洺州,号万春宫"。即此。(王文 楚)

万胜镇 在今河南中牟县北万胜村。晚唐时为戍。《通鉴》:唐长庆二年(822),"韩充败宣武兵于郭桥,斩首干余级,进军万胜",即此。宋时为镇,见《元丰九域志》。时为沿水居地,置有斗门,分泄汴河涨水围、散放之利。清初犹为开封城外围一个商业繁盛的集镇。后因时罹河患,渐见衰落。道光二十三年(1843)河决中牟九堡,万胜首当其冲,遂被黄水所毁。(邹逸麟)

万载县 五代南唐保大十年 (952) 升万载场置。治今江西万载县。周筠州。北宋开宝八年 (975) 改属农州,宣和三年(1121)改名建坡,南宋绍兴元年(1131)复名万载。元属袁州路。明、清属袁州府。(墓 到雄)

万善镇 即今河南沁阳市北万善村。《通鉴》,唐会昌三年(843)。"河阳节度使王茂元以步骑三千守万善",即此。《元丰九域志》怀州河内县有万善镇。(田尚)

万里长沙 明代以后典籍中我国 南海诸岛中一些岛屿的名称。见明 黄枣(海语)、张燮(东西洋考)、清魏 源(海国图志)等。(邹逸麟) 万**里长城** 秦汉后对秦始皇时所 建长城的俗称。见"长城"。(萬剑 雄)

万里石橋 宋代以后典籍中我国 南海诸岛中一些岛屿的名称。见南 宋王象之《舆地纪胜》引《琼管志》、 视穆《方舆胜览》、赵汝适《诸蕃志》 (作"万里石床")、元汪大洲《岛夷志 略》、《元史》史蜀传》,明王德《琼台 恋》、黄衷《海语》、张燮《东西洋考》、 清照大约《广东新语》等。(邹逸

万里行程记 清部的士 (1751—1815) 撰。一卷。祁氏曾自京师起程,苏一百七十余日,计一万七千余里,始抵伊犁。遂将途中所见山川城堡、名胜古迹、人物、风俗、塞外烟城、沙迹尽记书中。祁氏坐事,叙述颇为详细,条理明晰。为考察清代陕、甘、青、新等地地理环境、民族习俗等不可多得之参考文献。民国间铅资数)

万全都指挥使司 明宣德五年 (1430) 置。治宣府卫(今河北宣化 县)。辖境相当今河北省内外长城间 的赤城、怀亲以西,怀安、阳原以东 地区。位于京师门户居庸关外,为防 卫京畿重地。在开平、兴和等卫所 徙废之后,其地位尤为重要,分屯 置军,倍于他镇。清初废。(王文 楚)

下江 ● 地区名。(1)指长江自 南郡(今湖北西部)以下为下江。《汉 书·王莽传》。地皇元年(20)。"南郡 张霸、江夏羊牧、王匡等起云杜绿林 (今湖北大洪山),号曰下江兵。"《后 汉书·刘玄传》,地皇三年,绿林军 中一支"王常、成丹西入南郡(治今 湖北江陵),号下江兵。"(2)云南、贵 州、四川等西南各省人民泛称江。 ②江苏省的别称。因地居安徽省下 游,故称。参见"上江"。 ●水名。 《史记·夏本纪·正义》谓太湖尾闾 之一娄江(今浏河) 亦称下江。(第 逸麟)

下关 ●在今江苏南京市西北长 江南岸,与浦口镇隔江相对。清咸丰 八年(1858)中英《天津条约》规定南 京为通商口岸后,至光绪二十三年 (1897)实行开放。●即今云南大理 市治下关。1951年曾置下关市,1960 年并入大理市。1962年复置,1983 年再次并入。见"龙尾城"。(萬剑維)

下四 一作夏阳。春秋號邑。在 今山西平陆县。《春秋》僖公二年 (前658)。"虞师、晋师灭下阳"。《公 羊传》、《榖梁传》作"夏阳"。杜注。 "下阳,虢邑,在河东大阳县"。《绿 汉书·郡国志》大阳县有下阳城。 (邓自钦)

下阴 春秋楚邑,在今湖北老河口市西北。曾迁阴池之戎于此。《左传》昭公十九年(前523),楚工尹赤迁阴于下阴",即此。西汉置阴县。(钱林书)


下邑 ●指国都以外所属城邑。 《春秋》庄公二十八年(前666)。"冬, 筑郿。"杜庄。"郿,鲁下邑。"孔颍达 琉,"正义日。国都为上,邑为下。"● 指郡治以外的属县。《南齐书·张 信传》:"岱出补东迁(属吴兴郡)令。 吴兴太守殷冲谓人曰:"张东迁亲贫 须养,所以栖迟下邑。"●小县。邵 长蘅《阎典史传》:"江阴以弹丸下 邑,死守八十余日而后下。"(邹逸 麟)

下阿 在今安徽天长市东北。唐 初属高邮县。《通鉴》,旁武后光宅元年(684),"徐敬业闽李孝逸将至, 自词州回军拒之, 电高 邮 之 下阿 溪",即此。(舊剑雄)

下围 春秋时晋国曲沃的别称。 《史记·晋世家》,惠公元年(前650), "狐突之下国"。《集解》引服度曰。 "晋所灭国以为下邑。一曰曲 沃有 宗庙,故谓之国,在绛下,故曰下国 也。"参见"曲沃(1)"。(吴应寿)

下河 地区名。清代称今江苏里运河以东通扬运河以北地势偏洼、陂湖所汇地区为下河。《河防志》卷四,"下河者,扬之江都、兴化、泰州、高邮、宝应,淮之山阳、盐城七州县连东际海之地也。""下河居运河之下"。参见"上河"。(邹逸麟)

下事 ●神话指天帝在下界的都 邑。《山海经·西山经》,"曰昆仑之 丘,是实惟帝之下都。"郭璞注,"天 帝都邑之在下者。" ●对首都而言, 称陪都为下都。西周都镇,成王营 雒邑(今河南洛阳市西)为下都。战 国燕都蓟,昭王城武阳(今河北易县 东南)为下都。西晋永嘉末称建 为下都。西晋永嘉末称建 为下都。北齐都邺,以晋阳(今山西 太原市西南晋源镇)为下都。(邹逸



燕下都姚遗址

下都 《都公隸鼎》作下董,《都公 隸德》又省作蜡。西周、春秋国名, 允姓,都商密,在今河南内乡、陕西 商县间。郭沫若《两盾金文辞大系 考释》调此都为都分枝。 教称 "下 都"。《左传》僖公二十五年(前635)。 "秦、晋伐都。"杜预以为郡本在商 密,秦、楚界上小国。其后迁于南郡 据。(食林书)

下答 地名。在今湖北襄阳县东 北沔水北。《通鉴》,齐 永 元 二 年 (500),"魏东荆州刺史桓晖入寇,拔下笔成",即此。(杨立新)

下准 地名。在今浙江 桐庐县东,与富阳县接界。梁元帝承圣元年(552)侯景将谢答仁攻刘神茂于东阳,神茂营于下淮,不久降于答仁,除天嘉二年(561),左卫将军沈恪以兵袭留异于东阳,异出军下准以拒,恪与战而败:皆即此。(傅林祥)

下票 本春秋州来邑。《左传》哀公二年(前493)蔡昭侯自新蔡迁于此,谓之下蔡。在今安徽凤台县。

西汉置县。(邻逸麟)

下七山 今广西岑溪县东北周公顶、沙田一带诸山。 明清时为瑶族 所居。(赵永复)

下三府 明清两代习称浙江省之杭州、嘉兴、朝州三府为下三府,称宁波、绍兴、台州、金华、衡州、严州、温州、处州八府为上八府。(谭其

**下川山** 即今广东台山市南下川岛。见"上川山"。(王振忠)

下马陵 在今陕西西安市和平门 附近。本西汉董仲舒嘉,一说汉武 帝游宜春苑,曾在此下马,一说人 过此皆下马,故有此名。后讹称虾 蟆陵。唐白居易《琵琶行》』"自言 本是京城女,家在虾蟆陵下住"。 (惠剑维)

下东鹽 战国楚地。指今淮河以北的安徽东部和江苏西部地区。《战国策·齐策三》。苏 紊 谓薛公曰。"君何不智楚太于,以市其下东国。"鲍彪注以为楚国之东,其地下,故名。一作东国或东地。(钱林书)

下曲阳 战国燕邑,在今河北晋州市西鼓城。《战国策·燕策三》燕使者见秦王曰,"臣闻全赵之时,南邻为秦,北下曲阳为燕",即此。汉置县。(钱林书)

下邳县 秦堂。治今江苏睢宁县 西北古邳镇东三里,汉高帝五年(前 202),封韩信为楚王都此。后为县。 属东海郡。南朝梁改名归政,东魏复 故名。金移治今睢宁县西北古邳 镇。明洪武初省入邳州。东汉以后 历为下邳国、下邳郡、徐州、东徐州、 武州、淮阳军、邳州等治所。位沂、泗两水交会处,当南北水陆交通之冲。自古常为淮北军事重镇。东汉建安初刘备为徐州牧屯此,为吕布所袭取。其后曹操攻吕布,城破,斩在于南门白门楼下。(胡菊兴)

下邳國 东汉永平十五年(72)改临淮郡置。治下邳县 (今江苏睢宁县西北)。辖境北至今江苏新沂、邳州,南至盱眙和安徽嘉山,东至江苏涟水、淮安、淮阴等市、县。属徐州。建安十一年(206)改为郡。西晋太原初复改为国。辖境缩小。南朝宋复改为郡。(王文楚)

下那哪 东汉建安十一年 (206) 改下邳国置。治下邳县 (今江苏睢宁县西北)。辖境北部和南部同下 邳国,东部缩小至江苏沭阳、泗洪等 县。属徐州。西晋太康初复为国。 南朝宋复改为郡。隋开皇初废。大 业时又曾改邳州为下邳郡。(王文 楚)

下昌县 秦置。治今安徽砀山县。 汉、晋属梁国。《史记·汉高祖本纪》, 秦二世二年(前208),"攻下邑,拔 之",即此。北魏孝昌元年(525)移 治今河南夏邑县,属临涣郡;与属马 头郡。隋升皇初属亳州,后属梁郡, 唐属宋州,宋属应天府,元属归德 府。 明洪武初改为夏邑县。(田尚)

下都县 桑置。《汉书·地理志》 应劭注曰:"秦武公伐邦戎,置有上 邽,故加下"。师占曰:"取邽戎之人 而来为此县"。治今陕西渭南市北 下邽镇东南。西汉属京兆尹。东汉 初度。桓帝时复置。西晋属冯湖郡。 北魏避太武帝拓跋珪讳,改名下封县,移治雄霸城(今下邽镇东南)后废入莲芍县。西魏复置。隋大业二年(606)复名下邽县,十一年移治废延寿郡城,即今下邽镇。唐初属同州,垂拱元年(685)改属华州。元并入渭南县。(魏嵩山)

下花市 在今湖北枝江县南沱江上。南宋咸淳元年(1265)。贾似道假辞位,密令荆湖帅吕文德诈报蒙古攻下沱急,朝中大骇,诏贾复位。即此。(杨立新)

下據父 在今安徽涡阳县东南。 因北近城父县(今亳州市东南城父 集)而得名。秦末农民起义领袖陈 胜被其御者庄贾杀害于北。(邹逸 麟)

下程县 秦置。治今江苏宿迁市西南(废黄河西岸古城)。《史记·项羽本纪》索隐引应劭曰。"相,水名,出沛国。"河国有相县。其水下流,又因置县。故名下相。"西汉宾临淮郡。东汉三国属下邳国。晋仍属临淮郡。南朝宋废。北魏复置,孝昌三年(527)徙盱眙郡治此。北齐时县废。(胡菊兴)

下機械 在今陝西汉中市东南。 《選鉴》、南朝宋元嘉十一年(434)。 氐王杨难当将薛健、精甲子为萧思 话军所败,退保此城。(魏嵩山)

下舞县 西汉軍。因隽水得名。 治今湖北通城县西北。属长沙国。 东汉、晋属长沙郡。南朝梁、陈时为 隽州及上隽郡冶。隋开皇九年(589) 省入蒲圻。(杨正泰)

下去县 西汉置。治今山东昌邑

县东。属胶东国。东汉初废,安帝 制复,属北海国。北齐为高阳都治, 移治今山东潍坊市。隋开皇:年 (583)移治今潍坊市西,属潍州,一 称西下密,大业二年(606)改名北 海,又置下密县于今潍坊市东,属北 海郡,一称东下密。唐武德八年 (625)废。(荔剑维)

下灣县 西汉置。治今河北深县东南下卜村。属信都国,东汉属安平国。西晋太康五年(284)改属长采国。北魏移治今深县下卜村北。 北周建德六年(577)复移旧治。隋周建德六年(622)刘黑超起义军大败淮阳王道玄于此。 六年徙其州来治。贞观元年(627)其州复徙治信都(今其县),改属深州,沿及改隶其州。北宋雍熙四年(987)改置静安县。(王文楚)

下轉榜 在今河北深县东南跨古 漳水。《通鉴》。五代梁乾化二年 (912)朱全忠攻晋、赵,晋忻州刺史 李存审引兵扼下博桥,即此。(杨正 泰)

下轉長 西汉置。治今河北涿鹿县。属上谷郡,三国魏改"落"为"洛"。 西晋太康中设广宁郡于此。北魏改名广宁县。(王文楚)

下港县 西汉置。治今湖北阳新县东。属江夏郡。西晋初废入阳新县。(葛剑雄)

下票县 本下蔡邑。西汉曾县。治 今安徽风台县,属沛郡。 东汉属九 江郡。晋属淮南郡。南朝宋废县为下 蔡戍。 濒淮水北岸,南北朝为争战 要地。 南齐建元三年(481),恐魏人

下辨县 秦置。治今甘肃成县西北。西汉改为下辨道,属武都郡。 东汉复为县,移武都郡治此。《通 鉴》,东晋建武元年(317),氐王杨 鉴》,东晋建武元年(317),氐王杨 雅故号左贤王,屯下辨,咸和九年 (334)杨难敌子杨毅自称左贤王、下 辨公,均即此。《水经·漾水注》词称 广业郡治。《魏书·地形志》修城郡 下辨。"二汉晋属武郡",太和四年 分属焉。"北周称下阪县,寻废。(魏 嵩山)

下辨道 见"下辨畏"。

下禮成 在今江苏徐州市东南。 《通鉴》。南朝宋泰始二年(468),徐 州刺史薛安都降魏,宋遣张永、沈攸 之进兵逼彭城(今徐州市)。军于下 確,即此。(胡菊兴)

下川南道 一称永宁道。清代四川省五分巡道之一,驻泸州(治今泸州市),辖叙州府,泸、资师直隶州, 叙永直隶厅。参见"川西通"。(谭其穰)

下曲阳县 西汉置。治今河北晋 州市西鼓城。为鉅鹿郡都尉治。东 汉中平元年(184)黄巾起义军张宝 与皇甫嵩大战于此。北魏改名曲阳 县。(王文楚)

下淡水社 在今台湾屏东县西 南,以傍下淡水溪得名。一作麻里 麻仑。清凤山县丞驻此。(周维行)

三山 (1) 一作叁山。即今山东 莱州市北五十里三山岛。《史记•封 禅书》。战国、秦、汉时。帝王祭祀 "八神"中之第四神"阴主"于此。《汉 书•郊祀志>,宣帝"祠叁山八神子 曲城(今莱州市东北)"。即此。(陈 可畏)(2)在今江苏南京市西南长江 东岸。以有三峰得名。长江从西南 来,此山突出江中,正当其冲,形势 奇险。六朝都建康(今南京市)、三 山为其西南江防要隘。故又称护国 山。唐李白《登金陵风凰台》诗:"三 山半落青天外",即此。(8)江苏镇江 市长江江滨和江中的金、焦、北圊三 山夹江相岭, 世称京口三山。(胡菊 兴)。(4)见"三神山"。(5)福建福州 市的别称。以旧福州城内东有九仙 山、西有闽山、北有越王山得名,见 宋曾巩《道山亭记》。(郑宝恒)

三里 明洪武二十二年(1389)设 朵颜、泰宁、福余三卫于兀良哈部 落,通称兀良哈三卫,或朵颜三卫, 简称"三卫"。其牧地在今西拉木伦 河北岸、洮儿河流域及嫩江下游一 带。永乐以后逐渐南徙,十五世纪中居于今河北省东北部长城线外,以及辽宁省开原、铁岭、沈阳一带。 十六世纪中叶以后新为蒙古部落所并。(邻选麟)

三叉 一作三汉、三汉河。在今安徽肥西县三河镇北。南朝梁天监五年(506),韦叡攻北魏合肥,魏兵势盛,诸将或欲退保三叉,即此。(葛到雄)

三户 □春秋战鼠楚城名。在今 河南淅川县西丹水北岸。《左传》衰 公四年(前491)。晋人执戎蛮子以 "界楚师于三户"。《水经·丹水注》 引《竹书纪年》,"壬寅、孙何侵楚、入 三户郭\*(今本《竹书纪年》系于周显 王二十二年(前347)。朱右曾《汲茅 纪年存真>列于魏惠成王二十年(前 3500),杜预注,"今丹水县北三户 亭":皆即此。●津渡名。在今河北 磁县西南漳河上。《史记》項羽本 纪》。"项羽使精将军日友引兵衰三 户。军漳南、与秦战"。即此。《水 经。油灌水注》、油灌含清灌又东出 山,"又东迳三户峡为三户津"。孟寨 曰:三户,"津峡名也,在邺西四十 里"。(谭其骧)

至巴 东汉兴平元年(194)益州 牧刘璋分巴郡为三,以安汉(今四川 南充市)以上为巴郡,治安汉,以安 汉以下为永宁,治江州(今重庆市)」 朐忍至鱼腹为固陵,治鱼腹(今奉节 县东)。建安六年(201)改永宁为巴郡、巴郡为巴西、固陵为巴东。合称 三巴。南朝宋泰始五年(469)分益州 之巴郡、巴西、梓潼,荆州之巴东。建 平五郡置三巴校尉,治巴东。(邻逸)

三齐 西汉高帝元年(前206)项羽徙齐王田市王胶东,治即墨(今山东平度市东南),齐将田都为齐王,治临苗(今山东淄博市临淄北),故齐王建孙田安为济北三,治博阳(今山东泰安市东南)。三国均在故齐国境,其王均为故齐国王族,故合称为三齐。(陈可畏)

三缸 (1)c书·禹贡·扬州、"三江 既入,震泽压定。"《搁礼、职方》扬 州。"其川三江"。历来各家解释不 一。一说以今吴淞江和芜湖、宜兴间 由长江通太湖一水, 并长江下游为 育、中、北三江、说本(汉书・地理 志\*:一说以今赣江、岷江、汉江为 南、中、北三江。说本《初学记》引郑 玄:一说以长江上、中、下游为南、 中、北三江。说本盛弘之《荆州记》。 一说以《汉书·地理志》的分江水 (据说起自今安徽贵池市,分长江水 东出至浙江余姚市入海。但实际上 不存在这一水道)、中江、北江为"三 江"。说本《水经注》。一说以浙江、 捕江(捕阳江)、剡江(曹娥江)为"三 江"。见《吴越春秋》,有以松江(今 吴松江)、钱塘江、浦阳江为"三江"。 见韦昭《国语注》 有以岷江、松江、 浙江为"三江",见《水经注》引郭璞; 有以松江、娄江(今浏河)、东江(已 煙塞)为"三江",见顾夷(吴地记)。 根据《禹贡》文义。当以顾夷说为 是。(魏嵩山 邹逸麟)(2) 古称三 江的水道甚多,《山海经》海内东 经》有大江、南江、北江、总称岷三

江, 郭璞庄《山海经·中山经》称长 江、湘水、流水为三江, 《元和郡县 志》称岷江、澧江、湘江为三江, 杨慎 《病榻手歌》称岷江、涪江、沱江为 外、中、内三江, 是为蜀三江。 其他 不备举。(魏嵩山)(3)明清时广西以 漓江、左江、右江为三江, 三江会合 于梧州府城西, 称三江口。 《方舆纪 要》, "广西在五岭西偏, 襟带三江。" (谭其骥)

三类 三个关的总称。(1)即上党 关、壶口关、石陉关。 在今山西。上 党关一说在今屯留县境,一说在今 晋城市南;壶口关在今黎城东北;石 陉关无考,一说即并陉关。《后汉书》 冯衍传》,"上党之也,有四察之固, 东带三关",即此。(朱玲玲)(2)\*阳平 关、"江关、白水关。阳平关在今陕西 宁强西北,江关在今四川奉节县东。 白水关在今四川广元市西北。《三 国志·吴志·贺邵传》,"刘氏据三关 之险。"(3)见"义阳三关"。(4)淤口 关、益库关、瓦桥关。在今河北,淤口 关在今霸州市东, 益津关在今霸州 市,瓦桥关布今维县。五代周显德六 年(969)世宗北伐契丹。取瀛、英雨 州,以王关与契丹分界。一说 三关 中有 草桥关(今河北高阳县东)。而 无淤口关。(王文楚)(5)明代以今山 西境内沿内长城的雁门关、空武关、 偏头关为"外三关"。以今河北境内 沿内长城的居庸关、紫荆关、倒马关 为"内三关"。京师特为外险。北方有 事,必分列戍守于此。(朱玲玲)

三连 地名。在今湖北安陆市西北。〈通鉴〉;东晋义熙十一年(415)。

刘裕遗穑道济等将步骑出襄阳,"江 夏太守刘虔之将兵屯三连,立桥聚 粮以待道济",即此。(杨立新)

三島 旧以蓬莱、方文、瀛洲为神 伯所居之地,称为三岛,亦称"三神 山或三壶山。徐霞客《题小香山梅 花堂·醉中漫歌》。"三岛、十洲宽谁 别。"(王文楚)

三同 今江苏金湖县东南平阿西村。《方舆纪要》、《清统志》作北阿镇,东晋时侨置幽州于此。《通鉴》,东晋太元四年(379),苻秦兵六万围东晋幽州刺史田洛于三阿,兖州刺史谢玄自广陵教之,即此。(胡笳兴)

**三股** 在今河北滦县北。'遗鉴',东晋永和六年(350),前燕寨容佛伐后赵,使慕容霸出徒河,"军至三陉",赵将邓恒弃乐安遁去。(王文楚)

· 三氟 明时云南省以昆明为中心,分为迤东、迤西两部分。迤东包括今镇东及滇南、迤西即滇西。滑初

置進东、迤西两道,乾隆时分進东道 为迤东、迤南两道,迤南专辖滇南, 合称"三迤"。(邻逸麟)

宣姓 今黑龙江依兰县。康熙五十三年(1714)设三姓协领于此,隶宁古塔副都统。次年筑城。又名依兰哈拉,满语"依兰"为"三"、"哈拉"为"姓",因清初努叶勒、葛依克勒、湖西哩三族赫哲人居此得名。雍正七年(1729)添设副都统,宣统元年(1909)裁。光绪三十一年(1903)置依兰府,1913年降为县。(墓剑维)

三號 在今陕西延安市东南。《通 鉴》。东晋咸和九年(334)后赵将石 斌等为羌人所败,退保此城。(魏嵩 山)

三荆 北魏荆州治穰城 (今河南 邓州市),又以比阳(今泌阳县)为东 荆州,安昌城(今枣阳市东)为南荆州,合称"三荆"。《魏哲·尔朱荣传》。 永安三年(530)尔朱荣曰。"仍出鲁阳,历三荆",即指此。(邹逸麟)

春秋时,除莒国之外,别有 三世 三莒邑。确址均无考。一在周境。 《左传》昭公二十六年(前516);王子 朝败走楚,其党"阴忌奔莒以叛"。杜 预注,"莒,周邑。"一在齐国东部。(左 传)昭公三年(前539),八月,"齐侯 田于莒。"杜预注,"莒,齐东境。"又 《左传》昭公十年(前532)。陈桓子与 鲍文子既败栾氏、高氏。分其地。"桓 子尽致诸公。而请老于莒。"杜注。 "莒,齐邑。"一在鲁国。又作莒父。 《春秋》定公十四年(前498)。"城葛 父";《论语》子路》,"子夏为莒父 器", 即此。江永《春秋地理考实》, "按莒系以'父'。鲁人语音。如梁 父、亢父、刚父是也。"(陈可畏)

三帙 "长江三峡"的简称。长江 三峡,其说不一,一般指瞿油峡、巫 峡和西陵峡。(王文楚)

三朝 今贵州习水县北三洞。明 万历二十八年(1600)征捷州杨氏, 刘经率军与之战于此。(赵永复)

三宣 明代在云南边地设置的三个较大土司。即"南甸宣抚司、"下崖宣抚司和"能川宣抚司。(王文楚)

主義 秦亡,项羽三分聚故地关中,封秦降将章部为雍王,都废丘(今陕西兴平县东南),领有陕西中部成阳(今联西市东北)以西和伊阳(今联阳市东北)以西和伊阳(今城阳县北),领有咸阳以东至黄河之地,董野为翟王,都高奴(今延安市东北),领有今陕西北部地区。合称王秦。《汉书·韩信传》载其向之规,谓"今王举而东,正秦可传檄而定",即此。后为关中地区的别称。

唐王勃‹送杜少府之任蜀川›诗。"城 阙辅三秦。风烟望五津。"(魏嵩山)

三都 (1) 左传》定公十二年(前498)。"仲由为季氏宰,将堕三都。"杜注:"一都,费、郈、成也。"(2) 东汉称雄阳为东都、长安为西都、宛也。"(2) 东汉称雄阳为东都、长安为西都、宛为西都、宛为晋左思作《三都》。(3) 晋左思作《三都》,指三国时的蜀都成都、吴蜀蜀郡、州上国时的蜀都成都、吴蜀蜀郡、广都《今成都市南》、(4) 三国蜀郡、广都《今成都市南》、(5) 唐都长安,显庆二年(657) 建洛阳为北部,与长安合称"三都"。(邹逸麟)

三青 指春秋末韩、赵、魏三家分晋后的韩、赵、魏三国。《史记·周本纪》。定王十六年(前453),"三晋灭智伯,分有其地。"《战国策·赵策》。"三晋合而秦弱,三晋离而秦强。"近代又用作山西省的别称。(邹逸麟)

草膏 即"南亳、"北亳、"西亳的 总称。《尚书·立政》。"三亳阪尹。" 一说有"东亳而无北亳。(田尚)

三渝 山名。在今河南嵩县西南,伊水经其下。《左传》昭公四年 (前538)。"四岳、三涂·····九州之险 也"。十七年。"晋侯使屠蒯如周,请 有事于维与三涂。"杜注,"三涂,山 名,在陆浑南。"(邹逸麟)

三维 即今山西静乐县。《通鉴》,南朝梁大同三年 (537),柔然为魏 侵东魏三维,丞相高欢击走之。胡注引宋白曰。"城内有堆阜三,俗名三堆城。"梁承圣二年(553),山胡 围离石,北齐文宣帝进讨,胡已走。因巡三堆,大猎而归,并即此。(王文建)

三澤 湘江源出广西址族自治区

三麓 (1) 秦汉时分战国楚地为 三楚。《史记·货殖列传》以淮北沛、 陈、汝南、商郡为西楚,彭城以东。东 海、吴、广陵为东楚。衡山、九江、江 南豫章、长沙为南楚。按南郡与淮 北诸郡隔绝,不应同属西楚,项羽都 彭城称西楚霸王,则彭城应属西楚。 《货殖列传》所载疑有误。《汉书》 高帝纪》注引孟康《音义》。"旧名江 陵(即南郡)为商楚,吴为东楚,彭城 为西楚、"西楚约当今淮河以北、泗、 行水以西: 南楚北起淮、汉,南包江 商,东楚跨江逾淮,东至于海。潜钱大 昕(十驾斋养新录)引(太平寰宇记) 调"楚文王徙都于郢,故江陵是为西 楚: 汉封元王交于彭城,是为东楚: 又封厉王胥于广陵,是为南楚"(今 本无)。此为后起之说。与秦汉时初 义不符。(2)三国魏阮籍<咏怀→诗、 三楚多秀士。"王应麟《小学绀珠》卷 二"三楚"。"楚文王都郢。昭王都鄀。 孝烈王都寿春。《文选》"三楚多秀士" 注。"(3)宋周羽肿撰《三楚新录》,载 五代时马殷据长沙,周行逢据武陵, 高季兴振江陵事,因三国都在占楚 地,故亦称"三楚"。(邻逸麟)

三蜀 秦灭蜀国置蜀郡,汉高帝 六年(前201)分巴、蜀置广汉郡,武 帝建元六年(前135)又分置犍为郡, 合称三蜀。约当今四川中部、云南东 川、宣威以北及贵州西北地区。晋左 思《蜀都赋》:"三蜀之豪,时来时往"。 《华阳国志·蜀志》。"益州以蜀郡、 广汉、犍为为三蜀。土地沃美,人士 俊义。一州称望。"(周维行)

三雙 " 膜" 一作" 嵏" 或" 膜" 。 夏 代小国。在今山东定陶县北。《尚书· 汤智》: 汤伐夏桀," 夏师败绩,汤遂 从之,遂伐三膜",即此。《续汉书· 郡国志》济阴郡定陶县有三腰亭。 (苏治光)

三數 一作三數(《建炎以来系年要录》),即今江苏高邮市东三龄。 《续通鉴》:南宋建炎四年(1130),金 人攻楚州(今江苏淮安市),通秦镇 抚使岳飞屯三墩为援,三战三提,即 此。(胡菊兴)

三万卫 明洪武二十年(1987)置于翰朵里(今吉林華春市附近),次年内迁至开原城(今辽宁开原市北)。" 属辽东都司。明末废。(葛剑雄)

三山志 见"淳熙三山志"。

三川县 西魏废帝改长城县为己川县,以境内有华池水、黑水、将水会同,谓之三川水得名。治今陕西富县西南三川驿。隋唐属鄜州。杜甫《迷怀》诗:"寄书问三川,不知家在否:"宋熙宁七年(1074)省人格

交县为镇。(潭其骧)

三川都 (1)战国韩宣王置,因有河、洛、伊·川而得名。《战国策·神策三》见"三川之守"。桓惠王时地入秦。(2)秦昭襄王时已并韩三川郡之地,灭西周,至庄襄王元年(前249)又灭弃局,初置三川郡。治洛阳(今洛阳市东北),辖境相当今河南灵宝市以东,黄河以南的伊、洛、河流域和北汝河上游,东至中牟、原阳。汉高帝二年(前205)改为河南郡。(谭其骧)

三门仓 又称"盐仓"。在今河南 三门峡市西约五华里黄河北岸下仓 村附近,今已沦入水库中。唐开元 二十二年(734)转运使表耀舞改革 漕运,因三门峡险阻,常有覆舟之 息,遂在三门峡北岸山崖上,凿开陆 道十八里,在峡西置三门仓,以为水 陆转运时贮粮之用。(邹逸麟)

軍王體 在今河南洛阳市西南十里。《水经·洛水注》,洛水:又东北迳王王陵……西周政弱人荒,悼、敬王王与景王俱葬于此。故世以王王名陵。"《通鉴》,唐武德元年(618),李世民自东都城下引军还,恐城中追殿,"乃设三伏于三王陵以待之",即此。(邻逸麟)

至元里 在今广东广州市北郊。 村中有三元庙,是1841年广州人民 扰英斗争的平英团旧址。建国后修 建三元里抗英斗争烈士纪念碑、纪 念馆,陈列抗英斗争史料,为全国重 点文物保护单位。(总到雄)

三水县 (1)西汉置。治今宁夏同心县东,属安定郡,为安定属国都尉

治,东汉末年后地入芜胡,废。(赵永复)(2)北魏置。治今陕西旬邑县西北。属新平郡,此后治所屡有迁徙,皆不出今旬邑县境。隋至宋属幽(邠)州。蒙古至元七年(1270)省是 明成化十三年(1477)复置,治今旬邑县。1914年改名栒邑,1964年改名旬邑。(魏嵩山)(3)明嘉靖五年(1526)分南海、高安两县地置。以境内三水镇为名。治今广东三水县西河口。属广州府。1952年迁今县治。(王新民)

三布口 在今山东肥城市东。东晋太元十二年(387),后燕慕容隆败张愿于瓮口,愿脱身保三布口。即此。(钱林书)

三金县 北魏置。治今山西忻州市西北。太平真君七年(448)并入 肆卢县。《魏书·太宗明元帝纪》。 泰常八年(423)。"明元帝幸三会量 侯泉"。即此。(朱玲玲)

三危山 《书·舜典》:"常三苗于 三危"。《禹贡》:"三危既宅,三苗丕 叙","导黑水,至于三危,入南海。" 郑玄、刘昭及《河图》、《地记》、《晋 郑玄、刘昭及《河图》、《地记》、《晋 帝 · 地道记》皆谓在首阳(今诸清 原)乌鼠山西,杜林、杜顶则谓在三 原(今市)。今甘肃敬遵东南有三之》、 上,俗称升浦山、《魏书·世祖纪》太 平真君六年(445),魏征吐谷浑,"度 三危,至雪山",《归唐书、地理志》 敦煌县有三危山,皆指此。(赵永 复)

三交號 在今陕西宝鸡市西。《通 鉴》。东晋建元二年(344)前家州将 张瓊敢后赵将王擢于三交城。即此。 (魏嵩山)

三州口 在今湖北襄阳县东北白河入汉水处。《通鉴》。一国魏正始二年(241),吴将朱然围樊,司马懿救樊,追吴军至三州口,即此。(杨立新)

三江口 即东江、西江和北江汇合处,约在今广东广州市附近。南朝宋元嘉十年(433),谢灵运徙广州。 或告灵运令人买兵器结健儿,欲于三江口篡取之,灵运因弃市,即此。 (王振忠)

三里內 在今江苏扬州市西南。 南宋德祐元年(1275),元将阿术自 真州(今江苏仪征市)进趋扬州(今 杨州市),州将姜才逆战之于三里 沟。即此。(胡菊兴)

三盘师 在今湖南吉首市西南。 清乾隆六十年(1795),乾州苗民起 义子此。(萬剑維)

三**含**量 一称山七拉堡(《清太祖 食皇帝实录》)。在今辽宁铁岭市东 南三岔子。明边堡。万历四十二年 (1614)努尔哈赤争垦其地,四十七 年,后金军入三岔堡陷铁岭,即此。 (赵永复)

· 三龟血 在今四州乐山市东。南 朱德祐初,元将汪德臣攻嘉定,宋将 咎万寿战败,以三龟诸城降,即此。 (周维衍)

**至杜山** 在今广东珠海市西南灶 岛。有三石如灶,故名。洪武中,以 有民通番窓入犯,曾虚其地。(王振 忠)

**三奇戍** 在今四川都江堰市西。 唐置。贞元十七年(801) 韦皋使镇 静军使陈泊统兵出三奇击吐蕃,即 此。(周维衍)

三河县 唐开元四年(716)置。治今河北三河市东三里泃河南。属幽州,十八年改属蓟州。后被泃河冲毁。五代唐长兴三年(932)重建移治今县。晋天福元年(936)地入契丹。金天德三年(1151)改属通州。至清不改。(王文楚)

三河鎮 即今安徽肥西县东南飞河镇。1858 年太平军主将陈玉成、李秀成与捻军首领张格行合兵全歼 清曾国蕃湘军六千,击毙李续宴、曾 国华于此。(王天良)

三学山 在今四川金堂母东北十里。 陶景福元年(892),王建攻杨晟于彭州。 兴元帅杨守亮遣将符昭往救,营于此。 (属维衍)

三章斯 约在今四川屏山县境。 明万历十五年(1587)总兵郭成攻邛 邻属夷。生擒派偃于此。(赵永复)

三對基 西汉武帝元狩三年(前 120)置。治今內蒙古磴口县西北壑 尔套勒盖农场麻弥图土城,属朔方 都。东汉末废。(茲到雄)

**三峡桥** 约在今四川西昌市一带。明万历中,建昌苗王太咱焚三峡桥,即此。(赵永复)

主泉县 北魏正始年间置。治今四川广元市北境,以界内有三泉水得名。后废。唐武德四年(621)复置,为南安州治,八年改属利州,天宝元年(742)移治今陕西宁强县西北阳平关,属梁州(兴元元年(784)改为兴元府)。北朱乾德二年(964)王全斌伐蜀。兵出于此,次年因其地当入蜀

交通要隘,命直隶京师。后又置为 大安军冶。元至元三十年(1283)废 入大安县。(魏嵩山)

三泉聯 唐置。即今河南洛阳市西南苗马村。为长安与洛阳间南道陆路交通重要驿站。元稹《三泉驿》诗,"三泉驿内逢上己,……洛阳城中无限人,贵人自贵贫自贫"。即此。(王文楚)

三峰县 西汉武帝时置。治今云 南元谋县北。属越粤郡。东汉改名 三维。(基剑维)

三峰山 在今河南禺州市西南三 十里。《续通鉴》,南宋绍定五年 (1232),蒙古兵自唐州趋汴。金完颜 哈达等自邓州赴援,"次三峰山,军 士有不食至三日者",遂为蒙古兵所 败。(邻逸麟)

三湖水 即今广东和平县翔江。明王守仁云。"三洞之地。守之足以控诸贼之咽喉,不守则为狐鼠之窟穴"。即此。(王振忠)

三額岭 即今台湾台北县东北三 貂岭。昔为基隆屏障,山势险峻,路

极崎岖。清光绪二十一年(1895)五 月初七日,日军前锋由澳底抵三貂 岭。清军往守,终为其所败。(傅林 祥)

三渡关 即今贵州遵义县东三渡 关。明万历二十八年(1600)征播之 役,克三渡关,乘胜抵杨应龙最后据 点海龙围,即此。(赵永复)

三謹曹 "隘"亦作"阨"。在今 广西 临 桂 县 境 内。明 弘 治 五 年 (1492),宫兵讨古旧覃万贤等,至三 阨遗伏奏,即此。(王振忠)

三漢號 在今匹川泰江县东南三 江镇。明万历中,杨应龙为乱,陷秦 江县,退屯三溪,即此。(周维衍)

三藏口 以西藏、中藏、东藏三水 而名,在今何北承德县西北玉带河 入武烈河处。《道鉴》。东晋咸豪四 年(338),前燕慕容皝与段辽合谋攻 赵,"遣慕容恪伏精骑七千于密云 山,大败(赵祷)麻秋于三藏口",即 此。(王文楚)

 三十六零 《史记》秦本纪》、《秦 始皇本纪》均谓秦始皇二十六年(前 221)初并天下为三十六郡。然郡名 不见《史记》正文。《汉书》地理志》 在京北尹下注曰,"故秦内史",在各 郡国下注称"秦置"、"柴郡"或"故秦 某都"的有三十六郡,其中包括秦始 盘三十三年开胡、越所置九原、南 海、桂林、象四郡。该志后序中云。 "本秦京师为内史。分天下作三十六 郡,汉兴,以兵郡大,稍复开置。"盖班 固认为三十六为秦一代郡数,至汉 兴才有所增置。汉晋时《说文》、《风 俗通》、《吕氏春秋•季夏纪》和《淮 南子,时则训>的高诱注、《帝王世 纪》等均谓秦分天下为三十六郡。不 提另有他都,与《汉志》同。《续汉 书•郡国志》后序亦云。\*《汉书• 地理志》承秦三十六郡"。然其注 文中却有为《汉志》所无的黔中、 郵 两秦郡,不止三十六数。与序文 异。〈秦始皇本纪〉 裴骃〈集解〉列 举三十六郡名。"三川、河东、南阳、 南郡、九江、鄣郡、会稽、颍川、砀郡、 泗水、薛郡、东郡、琅邪、齐郡、上谷、 渔阳、右北平、辽西、辽东、代郡、巨 唐、邯郸、上党、太原、云中、九原、雁 []、上郡、陇西、北地、汉中、巴郡、蜀 郡、黔中、长沙凡三十五。与内史为 三十六都。"其中三十三郡与《汉志》

同。弃二十六年后所置南海、桂林、 象三郡。采(续志)说曾黔中、鄣两 郡。又将内史作一郡。凑足二十六 郡。<晋书•地理志>序文所举秦初并 天下三十六郡名与《集解》同。清以 来学者多数认为裴说三十六郡名不 足尽信。但诸家说法又各不相同。 —说以为内史不应在郡数内。补以 郯郡(陈芳绩)。一说认为除内史外, 九原、鄭郡亦不应在内,或补以东海 (即郯郡)、广阳、楚郡(全祖望),或 补以便中、陶郡、河间(王国维), 或 补以广阳、陈郡(即楚郡)、闽中(谭 其號)。又诸家均认为三十六为秦 始皇二十六年之郡数,其后续有增 析。至秦末共有四十余郡。独钱大 听以为三十六为秦一代郡数,初并 天下尚未有此数。钱氏精于考据,然 此说殊嫌牵强。(邹逸麟)

三门迳镇 唐代在今河南三门峡 市和山西平陆县闰黄河三门峡入门 '左岸开凿的运渠。秦汉以来。关东 漕运常由河、消转人京师长安。途经 三门峡段因河中岩石屹立、水流湍 急。展有覆舟之虞。唐开元二十九年 (741) 陝州刺史李齐物为改善三门 漕运。在人门岛左岸岩石间开凿一 条运道。十一月开工,次年(天宝元 年) 正月二十五日完工。并开其山巅 以为挽路。运道无定名、、唐会要、、 《旧唐书·玄宗记》称"谋"、《通典》、 《册府元龟》(卷四九七)称"石渠"。 《开天传信录》称"天宝河"。《通鉴》 称"三门运渠",央后又名"开元新 河"。《新唐书·食货志》称"新门", 当指三门(神、鬼、人)外新黄一门之 意。旋因河泥淤塞,不能通舟。三门域水库修筑前,尚有遗迹可寻,全长280余米。(邻逸麟)

三便口城 一称三汉城。在今山东陵县东南。唐贞元初,淄青帅李纳于德州南跨黄河筑城守之,以通魏博之路,称为三汉城。八年(792),纳卒,子师古表位,成德帅王武俊引兵将取此城及\*蛤垛城,师古遗赵镇将兵拒之。明年,"师古毁三汉口城,从语旨。"(《旧唐书·李师古传》)(钱林书)

三受降城 见"受降城"。

 所析。原有图,久佚。书中记载三辅风俗、范围、台榭、辟雍、明堂、郊畤等项,同沙先秦旧迹。各项建筑,皆指明方位所在,条理清晰,为研究秦汉历史和关中历史地理的可贵材料。清华沅、孙星衍及近人陈直均有校本。(魏嵩山)

三音搭載部 外蒙占旧部名。即 賽音诺颜部。清雅正三年(1725)分 土谢图汗部西境置。乾隆三十一年 (1766)加汗号,是为喀尔喀四部之一。所部二十四旗,会题于齐齐尔 里克。牧地约有今蒙占国后 杭爱、 巴彦洪戈尔等省和前杭爱、扎布汗、 南戈壁等省各一部分。(葛剑雄)

大口 一名天津关,或称天门关口(《方舆纪要》)。在今北京市门头沟西北。蒙古成吉思汗八年(1213)铁术真与子拖雷攻破金雄、莫等州,自大口以逼中都,即此。(王文楚)

大石 即今山西应县东南大石口。宋代为应州东南往代州繁峙要

道。《读通鉴长编》。北宋雍熙三年(986),潘美攻下契丹賽、朔、云、应等州,与杨业以兵护四州民内徙,契丹复陷襄州,杨业欲领兵出大石路以避,即此。(王文楚)

大级 在今四川兴文县西南。元置人坝军民府,明初废。成化三年(1467)。"都掌蛮"起事,宫军进讨,南路自金鹤也进攻大坝,即此。事平改为太平川,设太平长官司。(周维衍)

大员 地区名。台湾的前称。见明陈第〈东番记〉。〈东西洋考〉作"大圆"。〈清统志〉。大圆巷"在台湾县西,海港"。即今台湾台南市大岛市市、即清时福建沿海居民港湾的,常在此登陆,为一优良港湾民港海路中的战陆。大员系当地区为海岸延伸而战陆。大员系当地区,读如 Tayovan或 Tyouan,闽南人译为大员。明末横年间始作台湾。(周维衍)


大肚 本土著番社,傍大肚溪入 海口,即今台湾台中县西南大肚乡 驻地。(周维衍)

大黨 春秋戎围名。在今陕西大 荔县东朝邑日县东南。战国初为秦 所灭。《史记·秦本纪》。厉共公十 六年(前461)。"以兵二万伐大荔,取 其正城。"(钱林书)

**大**網 在今广西岑溪县南大隆附 近。明万历中设参将驻 此。(赵 永 复)

大都 元都城。蒙古至元四年 (1267)在金中都城东北郊外另建新城,仍称中都。九年改称大都,二十 年筑成。蒙占语称为"汗八里", 意即

汗城。外郭城周长 28600 米、南北 略长、星长方形。南墙在今北京城 东西长安街南侧, 北墙 在 今 德 胜 门、安定门外土城阳址,东墙与西 墙各在今东直门与西直 门 南 北 垂 直线上。北面城门有二、其余三面 各三。全城共有南北和东西干道各 九。组成棋盘式干路。皇城位于大 城南部稍西。宫城在皇城内东部。 太庙和社稷坛置在皇城右左两侧。 接近都城东西增。都城内皇城外为 居民区。分为五十坊。 皇城之北积 水潭为商北大运河终点。其北岸斜 街市是最为繁华的商业区、其次是 西城的羊角市、东城的旧枢密院角 市。都城规模維伟,宫殿壮丽,户口 繁庶,商业发达,附邻居住各国商人 甚多,"外国巨价异物及百物之输入 此城者。世界诸城莫能与比"(《马 可• 疲忍行纪1)。为当时世界上最 繁荣的城市。(王文兹)



元大都波位置比较图

大槐 在今陕西汉中市东南、《耀 签》。南朝宋元嘉十一年(434)。 氐 E杨难当子和等为萧承之等 所 胜,"烧营走,据大桃"。即此。 (鹅 當 山)

大章 一作大概。即议时常城。 在今河南荥阳县。《通鉴》。南朝宋 元嘉二十九年(452),"鲁爽与魏豫 州刺史拓跋仆兰战于大家,破之。" 胡史拓跋仆兰战于大家,破之。" 胡注,"杜预曰、成皋东有大家城。 京相瑞曰:京县有大家亭、小常亭, 大、小常氏兄弟居之,故有大、小之 号、〈括地志〉曰:荥阳即大常城;小 常牧城在荥阳县北四里。"北魏太和 中、移荥阳郡及荥阳县治此。(卫家 雄)

大夏 ●先秦时代对极北地区的 泛称。《准南子・鏖形训》。"九州之 外,乃有八殖,亦方千里。……西北 方曰大夏、日海泽。▼《吕氏春秋·适 威》,"北至大夏、南至北户、"《史记》 秦始皇本纪》载琅邪刻石云。"六合 之内,皇帝之土。西涉流沙,南尽北 户。东有东海。北过大夏。"●今山西 太原市周围地区。《左传》昭公元年 (前541)。"迁实沈于大夏、主参。"杜 注,"大夏。今晋陈县。"相传为夏城 所在。故称。《史记·秦始皇本纪》。 『禹僧龙门。通大夏。\*<正义≥引<括 地志》:"大夏。今并州晋阳及沿、绛 等州是。昔高辛氏实沈居之。西近 河。"(邹逸麟)

大原 一作太原。 医周地区名。 在今甘肃镇原县泾河上游及蒲河、 环江流域地区。《诗·小雅·六月》。 "薄伐狎狁,至于大原。"《国语·周语上》:"宣王既丧南圈之师,乃料民于太原。"即其地。或以为在今山西太原市一带。(钱林书)

大航 又作"大桁"。即"朱雀航"。 (朝菊兴) 大腰 本春秋晋平陵邑,战国赵改名。在今山西文水县东北。《史记·赵世家》:肃侯十六年(前334),"游大陵",即此。(王文楚)

大崎 《岛夷志略》琉球。"山田翠麓,曰重曼,曰斧头,曰大崎。"清余文仪《台湾府志》。"大崎越岭,在县治东六十二里"。在今台湾台南市东。一说即打狗,在今台湾高雄市。(周维们)

大影 即"影"。

大體 关隘名。在今河南信阳县 南豫、郭界上,即南北朝时义阳三关 中之武阳关(一说黄岘关)。《左传》 定公四年(前508)。吴伐楚,自淮沙 汉。楚左司马戍请"悉方城外以毁其 舟,还塞大隧、直辕、冥阨",即此。 (邹逸麟)

大九州 战国齐人邻衍的一种地 理学说。以为中国为赤县神州,在其外又有如赤县神州者九州,,以别于神州内的九州。《史记》 孟子荀卿 列传》。邹衍"以为儒者所谓中国者,于天下乃八十一分居其一分耳。 中国名曰赤县神州。赤县神州内自有九州,禹之序九州是也,不得为州数。中国外如赤县神州者九,乃所

谓九州也。于是有裨海(小海)环之,人民禽兽 莫能相通者,如一区中者,乃为一州。如此者九,乃有大瀛海环其外,天地之际焉。"这种九州,为《禹贡》九州的八十一倍,后人称之为大九州。(邹逸

大王山 在今山西壺关县东南。 《魏书·世祖太武帝纪》。太平真君 九年(448)。"诏于壶关东北大王山 累石为三封"。即此。(钱林书)

大王镇 唐代北边七镇之一。即今北京市平谷县。〈通鉴〉:唐会昌元年(841),雄武军吏吴仲舒至京师,对宰相李德裕曰:"幽州粮食皆在妫州及北边七镇。"胡注:"檀州有大王、北来、保要、鹿面、赤城、遂虏、石子猷七镇。"(王文楚)

大央美 在今贵州遵义县附近。 明万历二十八年(1600)征播州杨 氏,镇雄兵技大央关,即此。(赵永 复)

大历县 唐大历二年(767)分延 唐县置。以年号为名。治汉春晙故 城北,在今湖南宁远县东北与新田 县交界处。属道州。北宋乾德三年 (965)并入宁远县。(吴应寿)

大化糖 在今湖北安陆市西北。 《遠鉴》,五代晉天福五年(940),安 远帅李金全叛附唐。唐将李承裕入 安州,"马全节自应山进军大化镇。 与承裕战于城南,大破之",即此。 (杨立新)

大方城 在今贵州大方县。明天 启三年(1623),抚臣王王曾讨水 西安邦彦、直捣此城,崇祯三年 (1629), 督臣朱燮元围此城而定水 西地。(周維衍)

大斗軍 唐军镇名。开元十六年 (728),以赤水守捉改置。在今甘肃 永昌县西。因大斗拔谷为名。为当 时河西走廊重要屯田地。(赵永复)

大水田 在今贵州遵义市西。为 插州杨氏庄院,明万历二十八年 (1600) 征杨应龙,水西士司安疆臣 至大水田,应龙伏诛,即此。(赵 永复)

大(太)末县 春秋姑蔑之地,秦 置县。即今浙江龙游县。属会稽郡。三国吴宝鼎元年(268)属东阳郡。清川皇九年(589)废。唐武德四年(621)复置。八年又废。贞观八年(634)改置龙丘县,五代钱镠时改为龙游县。(吕以春)

大量差 在今江苏丹阳市北。《通鉴》。东晋咸和三年(328),苏峻之乱,陶侃命称鉴等屯京口《今镇江市》,"立大业、曲阿、庚亭三垒,以分岭之兵势,使郭默守大业",即此。(胡菊兴)

大甲藻、本台灣土著番社名。有 大甲东、大甲西两社,据大甲溪入海 口。即今台中县西北大甲镇。清苗 栗县所属大甲巡检司驻地。光绪二 十一年(1895),日本侵占台湾,徐 骥、吴彭年等曾在此抗击日军。(周 维衍)

大田坝 约在今四川屏山县境。 明万历十五年(1587)朱文达破邛部 属夷子此。(赵永复)

·大俠鎮 即今江苏仪征市北大仪。南宋绍兴四年(1134),韩世忠

败金兵于此,史称"大仪之捷"。(王 文楚)

大白蕉 所指因时而异。汉代指 自蒲吾县(今河北平山县东南)西与 黟曼水(今冶河)分流。东迳桑中县 (今平山县东南)、縣曼县(今获鹿县 东北南故城)北、乐阳县(今获廊县 东北)、藁城县(今市西南邱头)、肥曼 县(今藁城市西南)南。下曲阳县(今 晋州市西鼓城)北,于赞县(今辛集 市西南)入于斯胶水省为大白渠水。 而称于惩曼县东南 从 大白 渠 水 分 流,东南迳关县(今栾城县西北十里 铺)、做武县(今赵县东北)北。于鄠 县(今辛集市东南)入于漳河者为斯 **校水。北魏称汉大白渠縣曼县以西** -- 数为桃水、豚曼县至乐阳县一段 为퇢曼水,以东为白渠枝水,而指汉 斯拉水在被武县以西为大白渠,敬 **就县以东仍名斯洨水。至唐代。白** 渠枝水已堙,仅存一河,上游名太白 **摸。下游称斯洨水。其时为灌溉平** 山、石邑、真定、 获鹿诸县农田, 导 引大白集开凿大唐、礼教河渠。(王 文楚)

大宁卫 明洪武二十年 (1387) 置,为大宁都司(次年改名北平行都 問)治。治今内蒙古宁城县西北大 名城。永乐元年 (1403) 徒废。(王 文楚)

大宁州 元至元二十年(1283)改 大宁监暨,治所、辖境同大宁监。属 變州路。明供武九年(1376) 降为 县。(周维衍)

大宁府 阴洪武十三年(1380)改 大宁路買。治今内蒙占宁城县西大 名城。属北平布政司,寻废。(王文 楚)

大**宁**監 北宋开宝六年 (973) 改 大昌县盐泉所置。治今巫溪县。辖 境相当今四川巫溪县及巫山县北部 地区。属夔州路。元 至元二十年 (1283)改为州。(周维衍)

大宁路 蒙古至元七年(1270)故 北京路置。治大定 (至元二十九年 改名太宁,今内蒙古宁城县西大名 城)。辖境相当今内蒙古老哈河、杂 曼旗以南,辽宁医巫闾山、大凌河以 西,河北滦河以东及其长城线以北 地。属辽阳行省。明洪武十三年 (1380)改为府。(王文楚)。

大加端 今台湾台北市的原始名称。又作大嘉腊、大加纳、大佳腊。系土著平均族语汉译,意即平坦曼水之地。大致相当今台北市大部及内湖区平原地带。清康熙四十七年(1708),泉州人陈赖章率众始屯是于此。(周维符)

大江水 即今辽河。《汉书·地理志》。"大辽水出塞外,南至安市 (今辽宁海城市东南)人海。"(王文 楚)

大向县 本大同川地,辽重熙十七年(1048)分云中县置。'治今山西大同市。与云中县同为西京大同府治。蒙古至元二年(1265)废云中县入大同县,后为大同路治,明、清皆为大同府治。1949年折城区置大同市,大同县移治小南头。1971年迁西坪。(朱玲玲)

大局府 近重熙士三年(1044)以 云州为西京,升为大同府。治云中、 大同職 隋为防御突厥所筑。在今内蒙古乌拉特前旗东北(唐\*天德军西南三里)。隋开皇十九年(599),突厥突利可汗奏官,都蓝可汗欲攻大同城,诏以汉王谅为元帅,分道出击,即此。唐代称为永济栅,亦作永清栅,乾元元年(758),镇北都护府曾权居于此。(王文楚)

大**同路** 元至元二十五年(1288) 改西京大同府为大 同路。治大 同 (今大同市),辖境约当今山西内长 城以北,内蒙古前、后套平原和河北 阳原县地。属中书省河东山西遺宣 慰司。明洪武二年(1369)改为大两 府。(朱玲玲)

大同樣 军镇名。明九边之一。 治今山西大同市,防区相当于今山 西外长城以南、东自山西、河北省 界,西至大同市西北地区。明初在此 置卫屯田。永乐中放弃兴和所后。 成为京师西北门户。(朱玲玲)

大年县 五代梁开平元年 (907)

以万年县改名。与大安县同城而治,即今陕西西安市。属京兆府。 后唐同光元年(923)复改为万年县。 (魏滿山)

大名县 五代汉乾祐初改广晋县 置。治今河北大名县东北。与元城县 同为大名府治。北宋熙宁六 (1073)省。 绍圣三年(1096)复。和六年(1116)徙治南乐镇,即今人名府张镇,即今人名府治。属大名府统县为大名府镇。 阿美洲 三年复元 (1377)省。十五年复元,三十二年 移治大名府城内,即今大名府城内,即今大名府城内,即今大名府城内,即今大名府城内,即今大名府城内,即今大名府城内,即今大名府城内,即今大名府城内,即今大名府城内,即今大名府城内,即今大名府城内,即今大名,移还大名府城内旧治。(王文楚)

大名府 五代汉乾祐元年 (948) 改广晋府**置。治**元城、大名(今**大** 名县东北)。宋辖境相当今河北大 名、魏县、成安、广平、威县、临西、馆 陶、山东临清、夏津、冠县、莘县,河 南内黄等市、县地。府城跨御河,居 交派要冲。宋时为河北重镇。庆历二 年(1042)建为北京。八年设大名府 路安抚使治此:熙宁中后,为河北东 路治所。府城外城周四十八里余。 内为宫城周三里余、金天会八年 (1130)立刘豫为齐帝、曾建伪都于 此。正隆二年(1157)后为大名府 路治所,辖境北部略有缩小。元改 为路。明洪武元年(1368)仍改为 府。属京师。三十一年府城因境内 漳、卫水泛滥而塌毁,迁今大名县。 清属直隶,辖境相当今河北大名、魏 县。河南南乐、清丰、濮阳、长垣,山

东东明等县地。1913 年度。(王文 楚)

大庆关 本蒲津关,北宋大中祥符四年(1011)改名。原在今陕西大荔县朝邑镇东三十里黄河西岸。为陕西、山西间黄河重要渡口。明时因黄河西徙,关在河东岸,故于今朝邑镇东七里另置新大庆关。1929年分朝邑、华阴两县地于此置平民县。1950年废。(魏嵩山)

大社是 在今江苏南京市北。《陈 书·宣帝纪》。太建十一年 (579)。 帝"幸大壮观阅武",即此。(胡菊 兴)

大兴县 隋开皇三年(583)以文帝即位前封号"大兴"。改万年县为大兴县。与长安县闾城而治。即今陕西西安市。属雍州。大业三年(607)属京兆郡。唐武德元年(618)复改为万年县。(魏嵩山)

大兴青 金贞元元年(1153)改析 撑府为永安府,自会宁府迁都于此, 建为中都。二年改名大兴府。治大 兴、宛平两县(今北京市区西南隅)。 辖境相当今北京市内长城以南、房 山区大石河以东,天津市蓟运河以 西、海河一线以北及河北永清、安决 县地。元至元二十一年(1284)改为 大都路。(王文楚)

大兴城 隋开皇二年(582) 舊建 新都于汉长安城东南龙首 原南侧, 三年迁都于此。以文帝即位前封号 "大兴",称为大兴城。在今西安城 和城南、城东、城西一带。东西十 八里一百十五步,南北十五里一百 七十五步。城北中部为宫城,宫城 南为皇城、宫城、皇城南及东西三面有纵街上一,横街上四,列置一百零八坊、东西两市。规制宏伟整齐。唐复称为长安城或京城,大体仍隋之旧,仅有部分改筑。(吴应寿)

大安山。《旧五代史·刘守光传》。 "幽州西有名山日人安山",即此。唐 天祐三年(906),卢龙节度使刘仁恭 筑馆于此,栋字壮丽,悉敛境内钱, 瘗于山颠。(王文楚)

大安军 北宋至道二年(986)置。 治三泉县(今陕西宁强县西北阳平 关)。三年废。南宋绍兴三年(1133) 复置。属利州路。地居川、陕交通 要整。嘉定十二年(1219)张威败金 兵于此。蒙古改为大安州。元至元 二十年(1283)又降为大安县。(魏 嵩山)

大安县 (1)五代梁开平元年(907)以长安县改名。与大年县同为大安府治,即今陕西西安市。后唐同光三年(925)复改为长安县。(2)元至元二十年(1283)降大安州为县。治今陕西宁强县西北阳平关。属沔州。明洪武初废入沔县。(魏嵩山)

大阳山 在今湖北京山县北。大 拱山的南支,大、小富水发源于此。 南北朝时为"大阳蛮"所据。南朝宋 泰豫元年(472),大阳蛮酋恒延拥沔 水以北。 遗叶以南八万余落降于魏。 (葛剑雄)

大阳江 即今桃花江,源出广西 灵川县,经桂林市南入漓江。 元至 元十三年(1276),阿里海牙攻静江, "筑堰断大阳、小溶二江,以遏上流, 决东南埭,以涸其隍,破其城",即 此。(王振忠)

大阳县 春秋晋邑,西汉置县。 以"在大河之阳"(《汉书·地理志》注 引应勒语),故名。治今山西平陆县 西南。《通鉴》:西晋永嘉二年(308), 以刘渊据蒲子,"平北将军曹武屯大 阳以备蒲子",即此。汉、晋属河东 郡,北魏、西魏为河北郡治。北周改 为河北县。(邓良欣)

大阳津 即茅津。黄河津 渡 名。 在今山西平陆县西南。因汉、晋、北 朝时期曾在大阳县境内,故名。参 见"茅津"。(邓自欣)

大配桥 在今山西平陆县西南大阳津下游、河南陕县西北黄河上。《元和志》陕州陕县(今县西北)。"大阳桥长七十六丈,广二丈,架黄河上。在县东北三里。贞观十一年,近天东巡,遣武侯将军丘积,一个大路,自新桥牵河北县,北夏禹市"。《唐六典》。 天河 和有三,此其一。不久废。(邓自欣)

大别山 《书·禹贯》,"内方至于大别","过三滋,至于大别"。《左传》 定公四年(前506),蔡侯、樊于伐楚。 楚"济汉而陈,自小别至于大别"。历来说法不一。《汉书·地理志》以为在六安国安丰县西南(今安徽霍山县西南),《元和志》以为即鲁山(今湖北武汉市长江大桥汉阳一侧的龟山),《史记紫隐》以为即甑山,在今

湖北汉川县东南,凡比皆推测之说, 非有确切根据。近人以为当在今湖 北广水市东南至红安县界,则与《禹 贡》、《左传》记载均能符合。《葛剑 雄》

大便山 在今山东临朐县东南。 上有穆陵关。崖坂蛸曲,石径幽危。 《魏书·刁雍传》,"大岘已南,处处 狭隘,不得方轨。"东晋义熙五年 (409),刘裕伐南 燕经 此。(葛 剑 雄)

大侄山 《书·禹贡》导河,"东过 洛汭,至于大伾"。"伾"或作"蛭"、 "邳"。汉晋南北朝以今河南荥阳县 氾水镇西北成皋故城所在之山为大 伾,见《水经·河水注》、《济水注》及 其所引汉、晋资料。唐以后以今河 南浚县东黎阳山为大伾,见《括地 志》等。宋人所镌摩崖石刻"大伾伟 观"。至今犹存。(卫家雄)

大佛寺 在今四川犍为县东南。 唐建。元末,明玉珍据重庆,元兵屯 大佛寺,为明玉珍所攻破,即此。(周 维衍)

大谷美 因置关于大谷口得名。 在今河南偃师县西南。东汉中平元 年(184)为了镇压黄巾起义,置八 关,此即其中之一。《三国志·吴 志·孙坚传》,坚讨董卓,"复进军 大谷,拒雒九十里"。(杜瑜)

大**沩山** 在今湖南宁乡县西。明嘉靖间,上民屯据于此,为抚臣翟瓒平定。(杨立新)

大治县 五代南唐 保大十三年 (955) 以大冶青山场院置。即今湖北大冶县。属鄂州。宋属兴国军。 元属兴国路,明属兴国州,清属武昌 府。五代、宋时以冶炼铜、铁著称。 (杨正泰)

大陆泽 泽薮名。又名巨鹿泽、 广阿泽。〈书·禹贡〉导河:"北过 降火。至于大陆。\*(尔雅・释地)十 薮,"晋有大陆。"在今河北隆尧、巨 鹿、任县三县之间。源出今内丘县 以南,沙河市以北,太行山东麓的河 流都汇注于此。黄河行"禹河故道"。 时期,泽水下流泄入河水;大河河道 东出改走汉大河后,泽水下流泄入 漳水。唐时湖面东西二十里,南北 三十里。宋时黄河普一度决入,使 湖底抬高,积水向北面框对低洼处 排泄,潴为宁晋泊。清时通称此泽 为南泊, 称其下游宁晋泊为北泊。 大水时南北两泊连成一片,合称大 陆泽。今已淤为平陆。一说古大陆 泽兼包清代南泊与北泊,后世淤断, 始专以南泊为大陆。与《汉书》地理 志>、(水经注>等记载不合。(邹逸 (雑

大院山 在今湖北黄陂县东北。 山下有大陂,溉田百顷。明正德中, 刘六等聚众于此。(杨立新)

大茂山 即"恒山"。

大非川 即今青海共和县西南切吉平原。一说为今青海湖西布哈河。唐咸亨元年(670),薛仁贵、阿史那道真等援送吐谷浑还故地,为吐蕃论软陵战败于此。(王文楚)

大明湖 在今山东济南市区北部。《水经·济水注》,泺水"北为大明湖,西即大明寺"。明时湖面甚大,明末以后因水源减少,新淤缩。(葛剑雄)

大律山 即今福建惠安县东南大作。明嘉靖三十八年(1559),倭寇自祥芝、石湖、乌浔分道出海,参将王麟追败之于大岞山,即此,(傅林祥)

大和关 在今陕西风翔县东、《通鉴》:唐至德二载(757),肃宗自灵武至凤翔,安守忠攻武功,"游兵至大和关,去凤翔五十里",即此。《魏嵩山》

大全川 ●大渡河的上游。在四川西北部。〈王文楚〉● 土司名。本明金川寺演化禅师地,数传后分为大、小金川。清 康熙 六十一年(1722)大金川内附,雍正元年(1723)置安抚司。治今四川金川县。辖境相当今金川县地。属四川省。乾隆四十一年(1776)改流,置阿尔古直隶厅,四十四年并入美诺直隶厅。(周维衍)

大漆帽 一名柱子楣。在今山东 费县西南。金贞祐三年(1215),红 袄军首领刘二祖与金兵战于此,被 俘就义。(葛剑雄)

大澤多 在今安徽宿州市东南。 秦末陈胜、吳广起义于此。有故台遗址,相传为起义军向群众宣传处,后 人在此建有祠庙。(王天良)

大定府 (1) 辽统和二十五年 (1007)置,治大定县(今内蒙占宁城县西南大明城)。属中京道、辖境

相当今内蒙古赤峰市以南,河北滦河流域以东及辽宁大凌河上游一带。辽中京、金北京皆建于此。元初改为北京路。(2)清康熙五年(1668)(一说三年)置,治大方城(今贵州大方县)。辖境相当今大方县)。辖境相当今大方县附近地区。属贵州省。二十六年降为州,雍正七年(1729)复升为府,辖坡扩大,相当今毕节地区及大盘水市。1913年废。(墓剑雄)

大宛圖 又称破洛那、沛汗、判汗、怖捍、䥽汗、拔汗那、跋贺那。有谓即古"渠搜国"。在今中亚费尔干纳盆地一带。汉时王治贵山城(今岛兹别克斯坦卡数赛)。 后属西域都护。唐显庆三年(658),以其地渴塞城置休循州都督府。(马国荣)

大房山 "山"一作"岭", "房"一作"防"。在今北京市房山区西。《通鉴》,五代梁贞明三年(917),契丹围幽州,晋李嗣源率兵赴救,自易州北"腧大房岭",即此。《金史·海陵王纪》,贞元三年(1155),"以大房山云峰寺为山陵",迁太祖、太宗存宫于此。(王文楚)

大孤山 在今四川越西县南。明 万历十五年(1587)黑夷越阿弓等在 此为明将所擒。(赵永复)

大短票 在今湖北秭归县西。南宋嘉熙三年(1239),蒙古白蜀窥峡,峡州守孟璟迎拒于归州大垣寨,胜之,遂复夔州,即此。(杨立新)

大城縣 东汉朔方郡大城县 (今 内蒙古杭锦旗东南古城梁) 西北之 边寨。《通鉴》。永元六年(94),"南 单于遗子将万翁及杜崇所 領四千 骑,与邓鸿等追击逢侯于大城塞"。 即此。(王文楚)

大厘號 在今云南大理市北喜洲 镇。本河蛮所筑,为史险(夷语若 州)所在。唐开元末为南诏所取。 东南十余里有舍利水城,在洱河中 流岛上,四面临水,夏季晟清凉。南 诏王常于北城避暑。(葛剑雄)

大昭寺 在西藏拉萨市中心。建于七世纪中,后经历代修缮增建。 殿高四层,上覆金顶,宏伟壮丽,金融辉煌,具有唐代建筑风格。 奇四层,具有唐代建筑(今陕西市)带去的党卧僚。 故称语为称为"党卧康",意为释迦佛殿。 临春会盟市),就是一个大量历代文物。"唐雪点文物保护单位。(葛色雄)

大胜美 (1)在今河南罗山县南 像、鄂交界处。《元史·世祖纪》,岁己未(南宋开庆元年,1259)渡淮,"入大胜关,宋戍兵皆遁"。明、清置巡司于此。(田尚) (2)在今江苏南京市板桥镇西北。见"大胜港",(邹逸麟)

大胜個 在今河北万全县北三里。金大安三年(1211)蒙古成吉思 干举兵南下,金西京留守纥石烈执 中领军迎战于大胜甸,兵败,以百骑 奔还,即此。(王文楚)

大胜港 在今江苏南京市板桥镇西北。合板桥、新林等浦入江处,为江防要地。原名大城港。《明史·太祖纪》。元至正二十年(1360),陈友谅攻应天,杨璟屯大胜港,大败之,遂改名大胜港,并置大胜关于此。

(胡茱兴)

大洪山 存今湖北随州市西至京山县北,主峰在随州西南。因为涢水所出,又称涢山、洪山。南宋端平二年(1235)蒙占军攻洪山,宋将张顺等击破之。(葛剑雄)

大猪泊 即今内蒙古克什克腾旗 西达来详尔。《新唐书·北狄传》。 奚,"其国西抵大洛泊",即此。(王 文楚)

大淵淵 在今湖南牧县西南太 洲。明嘉靖四十三年(1584),县民 刘庚南户了结党起事,金事苟延庚 抚定,为之立堡于此,岁金茶陵卫官 一人,督兵民守备。(杨立新)

大增星 明嘉靖五年(1526)分饶 平县地置。以治大埔村为名。治今 广东大埔县北茶阳。周柳州府。1961 年迁今治(湖寮镇)。(王新民)

大盐縣 即今內蒙古东乌珠穆沁族西南盐池。《金史·內族 裹传》。明昌六年(1195)胡里乣叛,裹"遣入招之,即降,遂屯临潢。顷之,出师大盐泺",即此。(王文楚)

大都路 元至元二十一年(1284) 改大兴府置,治大兴、宛平(今北京市区)。辖境相当今北京市辖区、天津市区海河和大清河以北地区。河北长城以南,遵化、丰南以西,以及廊坊市、保定地区的涿州、张家口地区的怀来县。属中书省。明洪武元年(1368)改为北平府。(王文楚)

大养县 西汉武帝时置。治今四 川盐边县东南。属越嶲郡。东汉末 废。(葛剑雄)

大款城 在今四川苍溪县东大款

山上。南宋绍定中筑。后蒙古取"山中。至大获山降其城,即此。(周维行)

大夏门 今何南洛阳市东汉魏洛阳城北面西头门。汉名夏门,魏、晋改名。《通鉴》,梁中大通二年(530),尔朱世隆以尔朱荣见杀,遣其将皆白服来至洛阳郭下索荣尸,北魏孝庄帝"升大夏门望之",即此。(王文楚)

大夏县 西汉萱。治今甘肃广河县西北。属陇西郡。东汉末废。西晋宋张轨复置,属晋兴郡。前凉张骏后为大夏郡治。北魏属金城郡,隋属抱罕郡,唐属河州。广德后地入吐蕃,遂废。《后汉书·西羌传》,永元九年(97), 烧当羌迷唐破陇西,"杀大夏长"。即指此。(赵永复)

大學日 在今江西吉安市南赣江 畔。《通鉴》。南朝梁大宝元年(550), "高州刺史李迁仕据大皋口",即此。 (魏黃山)

大真山 即今香港大屿山(大漆岛)。南宋庆元三年(1197),提举盐茶徐安国以插私盐致乱,广州知府钱之望遣兵入大美山,即此。(王振忠)

大唐峰 在今陕西略阳县东南。 《通鉴》。唐光启二年(886),田令孜劫 僖宗人蜀,邠宁帅朱玫遣其将王行 瑜追击,杨晟诏李铤、李茂贞等"屯 大唐峰以拒之",即此。〈魏嵩山〉

大陵县 本春秋晋平陵县,战国 赵改名。治今山西文水县东北。《史 记·赵世家》。肃侯十六年(前334), "游大陵"。武灵王十六年(前310)。 "游大陵",皆即此。西汉属太原郡。 东汉建安中,曹操分内迁河东的南 匈奴为五部,其中部都尉所统六千 余落,居此。西晋属太原国。北魏 废。(朱玲玲)

大通河 见"通惠河"。

大理国 五代至宋以白族为主体 建立的民族政权。937年, 設思平灭 杨干贞义宁国,次年改国名大理,建 都大理(今云南大理市西北旧大理)。 辖境相当今云南全省、四川西南部 等地。大理前期在境内设首府、二都 督、六节度、后期设八府、四郡、四 镇。农业、畜牧业、手工业颇为发 达,接近汉族水平。离业繁荣,对外 贸易相当发达。受宋封为云南节 度、大理王。吸收汉族先进文化。 佛 数盛行。蒙古宪宗三年(1253)。忽 必烈征云南,灭大湿。元至元十三 年(1276)建云南行省。国王段氏被 任为世袭总管。原大理官员多受封 为云南各地土司。(王文楚)

大趣府 明洪武十五年(1382)改 大理路置,治太和县(今大理市西 北旧大理)。辖境相当今云南大理 市、云龙、洱源、宾川、祥云等县地。 屬云南省。1913年度。(藝剑雄)

大**獨核** 在今台灣台中县 南偏 西。消乾隆五十一年(1786)十一月天 地会林爽文于此起兵 反 清。 (傳 林 祥)

大理路 蒙古至元七年(1270)并上,下二万户置,治太和县(今大理市西北旧大理)。辖境相当今云南泸水、云龙、洱源以南,宾川、魏山以西,腾冲、保山、施甸以北地区。属云

南行省。明洪武十五年(1382) 改为 府。(墓剑雄)

大琉球 明代称今台湾为小琉球,称今琉球群岛为大琉球。(王文 楚)

大野澤 见"鉅野泽"。

大廣县 隋开皇十年(590)分南康县置。因地处大康岭得名(一说西康县置。因地处大康岭得名(一说西汉武帝时监军麻姓讨平南越,筑废将军城于此,因以名县)。治今江西大余县西南。十六年废为镇,居营,居安行(705)复分南康县置。属广州。移治今大余县东。北宋淳化元年(990)始移今大余县(南安镇)。为南安军治。自元至清又为南安路、南安府治。1957年改为大余县。(王天良)

大鹿岭 五岭之一。《史记》南 越列传\*作"塞上"; <续汉书 \* 鄰国 志,作"台岭"。《水经、溱水注》作 "凉热山"。又因位五岭最东。亦称 "东峤"。相传西汉武帝伐南越时,裨 将庾胜策城于此,故名。其东四十里, 胜弟所守,名"小庚岭"。因上多梅。 又名梅岭。一说因汉代梅铜将军居 此而名,未足据。在今广东南雄县 和江西大余县交界处,向为岭南岭 北的交通咽喉。岭道本崎岖险峻, 唐开元初张九龄开凿新路通驿,工 程浩大,有《开大庾岭碑》记其事。 五代后荒废,北宋嘉祐八年(1063) 江西提刑蔡挺与弟广东转运使蔡抗 重加修筑,以砖甃砌成,遂成坦途。 为花岗岩断块山地, 东北 西南走 向。海拔1000米左右。(朱方)

大量山 一名大幅山,在今江西

寻乌东南粤赣边境。明弘治、正德 间,瑶人于此起义,官军破瑶民于 此。(王振忠)

大清池 即今吉尔吉斯斯坦伊塞克胡。唐时称之为大清池。是当时通西域交通线所经。《大唐西域记》卷 ·: "(凌) 山西百余里至大清池,或名热海,又谓咸海。"参见"热海"。(总金雄)

大清河 宋、金后称流经今山东 境内的北清河为大清河,与其南小 清河相对而言。(邹逸麟)

大清攝 清康熙四十八年(1709) 开凿。在今宁夏汉、唐两渠河。自 宁朔(今银川市)汉渠口上游五里处 引黄河水北流七十五里,至贺兰县 界合唐来渠。东岸支渠九,西岸支 渠六,共溉田一于一百余顷。雍正 九年(1731)重修。(聽到雄)

大清量 即今辽宁义县东北清河城子。〈明史·李成梁传〉。万历四年(1576),插汉部"巢石炭、大委正营大清堡边外,谋锦、义",即此。(杨正泰)

大樂水 又名东梁水,即今太子 河。《汉书·地理志》,"大梁水西南 至辽阳(今辽宁辽中东)人辽。"(王 文楚)

大梁城 在今河南开封市。战国 魏惠王三十一年(前339;一说魏惠 王六年或九年)自安邑(今山西夏县 西北)迁都于此。是当时大都市之 一。〈史记〉秦始皇本纪〉。二十二 年(前225)。"士贵攻魏,引河沟灌大 梁,大梁城坏",即此。唐以后,又通 称开封(今市)为大梁。(卫家雄) 大燒山 "隗"一作"號"。在今河南新郑县西南四十里。《汉书·地理志》河南密县:"有大號山,潩水所出。"《通鉴》:南朝梁大同四年(538),东魏侯景攻广州(治今河南鲁山县),未拢,闻西魏数兵将至,集诸将议之。行洛州事卢勇请进观形势,"乃帅百骑至大隗山,遇魏师",即此。(邹逸麟)

大羅塔 在陕西西安市城南慈恩 寺内。全国重点文物保护单位之 一。慈恩寺乃膺高宗为太子时,为 追急其母文德皇后,于贞观二十二 年(648)所建。故以"慈恩"为名。 永徽三年(652)由玄奘创建大雁塔。 用以贮藏其由印度取回的经像。初 为五层,长安元年(701)经武则天重 修,增高为十层。后经兵火。仅存七 层。增四面**门**楣上有唐刻建筑图及 佛像。正面两套内嵌有精感良《大 樹三瀬圣**教**字》及《大唐三藏圣教 序记》。因塔在慈恩寺内,唐人诗中 又作"慈思寺塔"或"慈恩浮图"。 自中唐以后 考 中 进 土 考 常 在 琳 中斑名,称为"雁塔斑名"。(魏嵩 (d)

大帽山 耶"大望山"。

大波水 (1) 《汉书·地理志》以 青衣水为大发水。(2)一作大度水。 《水经·若水注》以旄牛徼外的鲜水 为大度水。即今四川康定县西的立 曲,西南流入雅砻江(古若水)。(3) 隋、唐以后以珠水为大渡水,即今大 渡河。(王文楚)

大樹島 即今山东长岛县治所在 的南长山岛,在山东蓬莱市北海中。 唐贾耽《从边州入四夷》:"登州东 北海行过大谢岛"(《新唐书·地理 志》引),即此。"贞观中月兵高丽, 在此置大谢戍。(史为乐)

大量成 东晋置。因东有雷水而得名。即今安徽望江县。当江防要地,为东晋、南朝军事重镇。东晋义 熙六年(410)刘裕攻卢循、梁承圣元年(552)王僧辩讨侯景,均曾进军于此。南朝宋泰始初晋安王刘子勋举兵江州,遗军于大雷策垒戍守,商旅为之禁绝。(邹逸群)

大溪滩 即今浙江江山市东北大溪滩。清康熙十四年(1675),耿精忠将马九玉以万入营于大溪滩,护挽运。康亲王杰书等议先夺其饷道,乃击破大溪滩,九玉败走。复江山县,即此。(傅林祥)

**大難(数)水** 见"隐水(2)"。

大震美 北周天和元年(586)置。 在今甘肃清水县东北小陇山。本名 陇关。相传汉武帝至此遇重震,故 名。唐大历三年(768)凤翔节度使李 抱玉命李晟出大震关,破吐蕃于临 池,即此。大中六年(852)陇州防 御使薛逵东徙三十里于今陕西陇县 西北固关,改名安戎关。时人因称 大复为故关,安戎为新关。(魏嵩 山)

大康峡 即今广西武宣县东南桂 平县西北黔江之大藤峡。峡内山势 重叠,涧流杂错,有瑶、壮等族聚居。明洪武、正统、景泰、成化年间多次起义,延续二百多年。(王新民)

大小榆谷 地区名。大榆谷、小

榆谷的合称,又称二榆。在今青海 贵德县东河曲一带。上地肥美,北 阻大河为固,近有西海(今青海湖) 鱼盐之利,缘山滨水,宜畜牧,东汉 时羌族居此,借以强大。章和汇年 (87),迷唐率诸羌攻陇西塞,为太守 寇盱击败,引还大小榆谷,即此。(王 文楚)

大**水田量** 在今广西阳朔县西大 水田,为瑶、壮聚居处。参见"金宝 墨"。(王振忠)

大字都司 明洪武二十年(1387) 置,治大宁卫(今内蒙古宁城县西大 名城)。辖境相当今河北长城以北、 内蒙占西拉木伦河以南地区。次年 改名北平行都司。永乐元年(1403) 复旧,移治保定府(今保定市)。所 领卫所或废,或移治长城以南。清 初废。(王文楚)

大局右卫 明洪武二十五年 (1392)置,治大局府城(今山西大同市)。三十五年罢。永乐元年(1403)复置,七年徙治定边卫城,即今山西右玉县西北右王城。清顺治七年 (1650)玉林卫并入,始称右玉卫,雍正三年 (1725)改置右玉县。(王文

楚)

大名府路 (1) 北宋庆历八年 (1048)置,为河北四安抚司路之一。 抬大名府(今河北大名东)。辖境相 当今河北大名、魏县、成安、广平、馆 陶、崴县、临两、山东聊城、冠县、莘 县、在平、高唐、夏津、临凊、陵县、平 原、惠民、阳信、滨州、利津、沾化,和 河南焦作、新乡、濮阳、清丰、南乐、 内黄、皮层、滑具、淇具、卫辉、辉县、 获嘉、武陟、博爱、礼阳等市、县。 金 废。(王文楚)(2)金正隆二年(1157) 置。治大名府。辖境相当今山东夏 港、临清、冠县、莘县、鄄城、武城、河 南范县、濮阳、清丰、南乐和河北魏 县、大名、馆陶、临西、清河、故城等 县。大定六年(1166)以后。还有今 河南内黄、滑县等县。蒙古废。(吴 应寿)

大河故浪 见《水经》河水注》。 指王莽始建国三年(11)河水决口改 道前,自今河南濮阳至河北东光间 一段的西汉大河故道。一称 \*王莽 河。(邹逸麟)

大相國寺 即"相國寺"。

大箭林街 即今台湾嘉义县北大林镇驻地。消光绪二十一年(1895) 日本侵占台湾后,杨旧林率义军抗 口,牺牲于此。(開维衍)

大萬门城 在今青海 共和 县 东南。吐蕃筑。唐开元、天宝间,与吐蕃数度争夺此城。《通鉴》,天宝十二载(753),陇右节度使哥舒翰击吐 营,拔"大漠门等城",即此。(赵永 短)

大猿水寨 在今山西朔州市西。

<综通签长编>, 北宋景德元年 (1004),知府州折惟昌率所部兵,自 火山军入契丹朔州界, 前锋破大狼 水寨、即此。(王文楚)

大樓河城 即今辽宁凌海市(大 凌河镇)。后金天聪五年(1631)大凌 河之役,明军死守于此。(赵永复)

大溴泵柱 台湾土著番社名。在 今台北市北,淡水甸与基隆河汇流 处。清乾降年间闽人移此垦殖,成聚 落街市,后改称大龙峒。(周维符)

大連江口 在今广西柱平县东北。清道光三十年十二月十二日(1851.1.13),洪秀全等由金田率兵至大湟江口;咸丰元年正月十八日(1851.2.18),太平军预设伏兵,埋地雷于大湟江口,清将向荣率兵三路进攻,败绩,即此。(傅林祥)

大漫天岭 在今四川广元市东北。稍北又有小漫天岭相连。为蜀道险要。北宋乾德中,王全斌伐蜀,蜀人于此置大、小漫天两寨据守,为宋剪所破,即此。(周维衍)

大清一统忠 清官修地理总志。

始修于康熙二十五年(1686)。初次 成书子乾隆八年(1743), 三百四十 二卷。第二次成书于乾隆四十九年 (1784),五百卷,第三次成书于道光 二十二年(1842)。五百六十卷。因始 事于嘉庆十六年(1811)。材料又以 嘉庆二十五年为下限,故名《嘉庆重 修一统志)。首为京师,下分直隶、 盛京、江苏、安徽、山西、山东、河南、 陕西、甘肃、浙江、江西、湖北、湖南、 四川、福建、广东、广西、云南、贵州、 新疆、乌里雅苏台、蒙古共二十二统 部以及青海、西藏等地区。各部先有 图、表,继以总叙, 署以府、直隶厅、 州分卷,亦各有图、表,分疆域、分野、 建置沿革、形势、风俗、城池、学校、 户口、田赋、山川、古迹、关隘、津梁、 堤坝、陵墓、寺观、名宦、人物、土产 等二十五目。内容丰富,考切精详。 是一种比较完善的全国性地志。是 研究中国历史地理的重要参考书。 书末"朝贡各国"十一卷体例混乱。 内容舛误贫乏。(葛剑雄)

大田军民千户所 明洪武二十四年(1391)以韓康土司散毛安抚司地 置。治今湖北咸丰县。属施州卫。清雍正十三年(1735)改为咸丰县。(杨正泰)

徐氏烟屿楼刊本。(李志庭)

(D)

口北 亦名"口外"。泛指长城以北地区。我国长城关隘多以口为名,如古北口、喜峰口、张家口、杀虎口等,故名。(王文麓)

口外 即"口北"。

口北道 清康熙三年 (1664) 改 怀隆道置。驻宣府镇 (今河北宣化县)。辖境同宣府镇 (后改设宣化府及张家口、独石口、多伦诺尔三厅)。 展直隶。 民国初年专辖外长城以南旧宣化府境。1928年度。(王文楚)

山左 明、清时山东省的别称。因在太行山之左(东)得名。明黄淳耀《山左笔谈》,记山东风土形势山川 占迹及海运备倭诸事。清宋弼《山 左明诗钞》,辑明代山东一省之诗。 (邹逸縣) 山右 明、清时山西省的别称。因在太行山之右(西)得名。清陆陇 其《三鱼堂文集》卷五《答山西范彪 西进士书》:"风闻山右辛复元先生 之名,而未见其书。"(邻逸麟)

山东 地区名。(1)战国、秦、汉时 代,通称华山或崤山以东为山东,与 汉代"关东"含义相同。战国时泛指 秦以外的六国领土。(史记•秦本 纪》:孝公元年(前361), "河山以东 强国六"。当时秦东界在华山一线。 一般也专捐黄河流域。(秦 始 皇 本 纪4。二世元年(前209)。陈胜"遗诸 将徇地,山东郡县少年苦秦吏,皆杀 其守、尉、令、丞反,以应陈涉,相立 为侯三,合从西乡,名为伐秦。"《汉 书·赵充国传》,"秦汉以来,山东出 相,山西出将。"(2)春秋时晋萬、建都 平域时的北魏和五代时晋国,因居 太行山西,故称太行山以东为山东。 《史记·晋世家》:文公四年(前644), "晋兵先下山东"。(陈可畏)(8)东晋 南朝恭句曲山(茅山)以东三吴(吳 郡、吴兴、会稽三郡)地区为山东。 《南齐书·沈文季传》。永明三年 (485)。唐富之起义。三吴人民多起 而响应。次年攻克钱塘建立 政权, 旋被镇压。御史中丞徐孝嗣寿日, "风闻山东群盗, 剽掠列城, 虽匪日 而珍,要暂干王略。"(吴应寿)(4)金 改北宋京东东路、京东西路为山东 东路、山东西路, 两路辖境相当今山 东大部、江苏废黄河和淮河以北及 安徽萧县地、总称山东。元废两路、 于其地智山东东西 道 宣 慰 司、山 东东西道州政廉访司等, 山东之

名不改。明置山东省,历清、民国 至今,山东遂成为政区 名。(陈 叮 畏)

山外 地区名。与"山东"同义。 潘岳《西征赋》:"有噤门而莫启。不 窥兵于山外。"(邹逸麟)

山西 地区名。战国、秦、汉时称靖山或华山以西为山西,与当时所谓"关中"同义。楚、汉相争,萧何镇守关中,《史记·太史公自序》谓"新守关中,《史记·太史公自序》谓"新问其无山西"。《正义》云:"谓华汉对西也。"《汉书·赵充国传》:"秦渊为山西也。"《汉相,山西出将。"其后则为山西山东洲附讨镇大使。元置河东洲附讨镇大使。元置河东洲附过镇大使。元置河东洲附过,山西道宣魁使司。明共武二年(1369)置山西行中节省。山西遂为政区名。(邹逸瓣)

山居 五代梁初刘仁恭据卢龙, 在今河北省人行山北端、军都山迤 北地区,置山后八军以防御契丹。 至石敬瑭割幽、蓟十六州于契丹后, 才有山后儒、妫、新、武四州的名目。 北宋年所称山后,包括宋人企图 收复的山后、代北失地的全部,当时 替将山后云中一府,武、应、朔、蔚、 奉圣、归化、儒、 妫八州之地置云中 府路,相当今山西、河北 以省内外长 城之间地区。(王文楚)

山阳 战国魏邑,后属秦。以在太行山之阳得名。在今河南焦作市东北墙南村北侧。《史记·秦始皇本纪》:五年(前242)将军蒙骜攻魏。拔山阳城;八年,封嫪毐为长信侯。"予之山阳地"。皆即此。西汉置山阳县。(田尚)

山圖 古西域国名。见"墨山"。

山前 自五代至宋、金,习惯上将 今河北省太行山以东,军都山、燕山 迤南地区。统称为山前。初元州 的地域,至石敬瑭割幽、蓟十六、莫、 短、平、顺八州的名目。北宋末的山府, 短、平、顺八州的名目。北宋末的山府, 经市前,包括宋人企图收复的,当时曾将山前燕山一府, 塚、植、平、易、营、颇、蓟、景、经为州 之地、大清河以北和内长城以南地 区。(王文楚)

山口事 在今海南儋州市。明成 化五年(1469)。七方峒黎族符那南 反明。官军被其上下多邦、山口寨。 即此。(王振忠)

山口镇 即今安徽怀宁县东北山口。以地当皖河人长江之口,又名皖口镇。元末陈友凉追击胡伯颜至山口镇,即此。(王天良)

山丹里 明洪武二十三年(1390) 置。治今甘肃山丹县。属陕西都 司。后属行都司。清雍正二年(1724) 改为县。(赵永复)

山丹州 元至元二十二年(1285) 升山丹县置。治今甘肃山丹县。属 甘肃行省。明共武初废。(赵永复)

山氏城 在今河南尉氏县南。 《水经·渠水注》:"投水白阳丘亭东流,径山氏城北。……《竹书纪年》, 梁惠成王十六年(前354),秦公孙壮 率师城上积、安陵、山氏者也。"唐初 曾移苑陵县治此。(卫家雄)

山北县 十六国后秦置。治今陕 西长安县东境。以在终南山之北, 故名。北魏隰京北郡。北周天和三 年(568)废。(豫嵩山)

山光寺 在今江苏扬州市北。唐 光启三年(887), 毕师轻袭广陵城, 退屯山光寺,即此。(葛剑雄)

山阳县 (1)战国魏邑。西汉贺县。 治今河南焦作市东北墙南村北侧。 东汉末, 曹丕即位, 废汉献帝为山阳 公。即此。汉、晋属河内郡。北魏孝 昌中曾为山风郡治。北齐废入修武 县。(田尚)(2)东晋义熙九年(413) 暨。"以境内有地名山阳、因名"(《蹇 字记>)。治今江苏准安市。南宋绍 定元年(1228)改为淮安县。元至元 二十年 (1283) 复为山阳县。1914 年复改为淮安县。初賢时为山阳郡 治,隋至宋为楚州治,元、明、清为淮 安路、淮安府治。县俯临淮水,北 接消、泗、控扼南北襟喉。五代杨 吳及南宋时,均以此为门户。(胡菊 兴)

山阳縣 (1)西汉武帝、宣帝曾先后改山阳县、县邑国为山阳郡。见山阳国"。(吴应寿)(2)东晋义熙中上斯分广陵郡置。治山阳县(今江苏淮安市)。辖境相当今江苏淮阴、盐城、淮安、宝应、建湖等市县地。属徐州。南朝宋、齐属南兖州。隋开皇初废。(胡菊兴)

山肥實 降开皇七年(587)为沟通江、准漕运而开凿的运河。因北起山阳县(今江苏淮安市)境而得名。一说自今淮安市东南流经射阳湖,南经今三垛、樊川、宜陵一线至江都县东,西折经扬州市南入长江。一说即大业元年(605)所开\*邗沟。(邹逸麟)

山翻暑 本越王勾践之都,秦置县。因在会稽山之阴(北)而得名。 治今浙江绍兴市。厲会稽郡。东汉 永建四年(129)为会稽郡治。隋开 皇九年(589)改为会稽县。唐武德 七年(624)义分会稽县复置,与会稽 县同城而治,辖城西偏。自唐至清 历为越州、会稽郡、绍兴府、绍兴路 治。1912 年和会稽县合并为 绍兴 县。(吕以春)

山在县 "在"一作"惹"或"荏"。 东汉末改在县置。治今山东长清县 东京、魏、晋属泰山郡。《三国志·魏志·明帝纪》:景初元年(237)"山 在县宫黄龙见",即此。南朝宋永 后废。元嘉十年(433)复置。为成 原侨郡治。孝建元年(454)及属 原侨郡治。孝建元年(454)发属 北魏、东魏仍属太原置。治 今长清县东北。属齐州。天宝元年 (742)改为丰齐县。(史为乐)

山南道 唐贞观十道之一。贞观元年(627)置。辖境相当今四川嘉陵江流域以东,陕西秦岭、甘肃嶓冢山以南,河南伏牛山西南,湖北景水以西,自四川重庆市至湖南岳阳之间的长江以北地区。开元二十一年(733)分为山库东道、山南西道、(葛到雄)

山都县 秦置。治今湖北襄阳县西北。汉属南阳郡。三国魏属襄阳郡。西晋惠帝属新野郡。南朝齐属义安郡、北周废入安养县。东汉建武三年(27),岑彭攻秦丰于邓县,夜勒兵马,诈称明旦西击山都,即此。(杨正泰)

山海艦 著名地理著作。作者不 详。十八篇。分《山经》五篇。含南 山、西山、北山、东山和中山"五经"。 又名"五藏山经"。《海经》分海外南、 西、北、东和海内南、西、北、东 "八经"。《大荒经》分东、南、西、北 "四经",附《海内经》。各篇著作时 代亦无定论。近代学者多数认为非 出于一时一人之季。其中十四篇约 为战国时作品、《海内》东、南、西、北 "四经",疑为西汉初年作品。其中 《五藏山经》最为重要。记述平实。资 料可信。全书主要含民间传说中的 地理知识,包括山川、道里、民族、物 产、药物、祭祀、巫医等。保存许多远 古神话传说。对古代历史、地理、文 化、中外交通、民俗、传说等研究、均 有参考价值。其中矿物记录,为世 界上最早的有关文献。晋郭璞作 注,其后考证注释著作,清代有毕沅 《山海经新校正》、郝懿行《山海经笺 疏》较为重要。今人有袁珂《山海经 校注》、《山海经校译》。(邹逸麟)

山氣县 (1)西汉置。治今安徽蒙城县北坛城。属沛郡。东汉为侯国。属汝南郡。东晋后废。隋头业初又改肥水县置。治所在今蒙城县。属雄郡。唐天宝元年(742)改为蒙城县。(2)东晋太元中在淮南侨置,后割地成实土。治今安徽巢湖市东消。为南谯郡治。南郭粲废。(王天良)

山东东路 金十九路之一。本宋京东东路,金改名。治益都府(治今山东胥州市)。辖境相当今山东泰山以北,站化、商河、禹城、长清、沂源、蒙阴、平邑、苍山和江苏新沂、沭阳等市、县以东。淮河以北地区。元废。(陈可畏)

山东西路 金十九路之一。本宋京东西路,金改名。治东平府(治今山东东平县)。辖境相当今山东秦山、高唐县以南,龟拔山心西,聊城、阳谷、郑城等市、县以东。金乡县以北和江苏邳州市、泗阳县以西地区。元废。(陈可畏)

**山东运河** 清代遥称纵贯今山东 省境内从临清市至枣庄市台儿庄东 黄林庄止的大运河为山东运河。参 见"会通河"。(邹逸縣)

山南东道 ● 由开元十五道之一。开元二十一年(733)分 山南道置。采访使治襄州(治今湖北襄樊市)。辖有今四川、河南、陜西三省小部和湖北省大部。乾元元年(758) 废。● 唐方镇名。至德二载(757)升

襄阳防御使为山南东道节度使。治 襄州。领襄、邓、隋、唐、安、均、房、金、 商几州。宝应元年(762)金、商两州隶 京畿。贞元元年(785)邓州隶东都畿。 三年增领复州,十年安州隶奉义军 节度。元和十年(815)置唐、隋、邓 三州节度使。十二年唐、隋、邓三州 还隶山南东道。会昌四年(844)度, 同年复置。文德元年(888)号忠义 军节度使。天祐三年(906)复为山南 东道节度使。北宋初废。(杨正秦)

山南西道 • 磨开元十五道之 一。开元二十一年 (733) 分山南道 置。采访使治染州(治今陕西汉中 市东)。辖境相当今陕西汉中地区和 四川东部。乾克元年(758)度。(赵永. 复)●唐方镇名。至德元義(756)置山 南西道防御守捉使,广德元年(763) 改为观察使,治梁州(后升兴元府,治 文、通、巴、兴、凤、利、开、 渠、 蓬十 三州。建中元年(780)升为节度使。 兴元元年(784)增领果、阗两州。 此后辖境逐渐缩小。景福元年(892) 为李茂贞所据,仍领兴元府及集、 壁、文、通、巴、开、渠、蓬八州。 天复 二年(902)又为王建所并。至天祐宋 所领仅限兴元一府。五代 地屬 前、 后蜀。北宋初废。(魏嵩山)

山东考古录 清初频炎武未完成的山东地区地理著作。一说炎武尝 预修〈山东通志〉,或是时所遗稿本。 仅一卷四十七条。考证山东境内 舆地、古迹、金石之类,对旧说讹误多所辩正。(陈可畏)

山海经笺碑 清郝懿行撰。成书

于嘉庆九年(1804)。十八卷,附图 赞一卷,订讹一卷。以吴任臣《山海 经广注》和毕沅《山海经新校正》两 书为基础,广采博引,对郭璞注多有阐明,注释精详,为研究《山海经》最重要的参考书。(邻逸麟)

山东东西道宣慰司 蒙占中统三年(1262)设济南、滨、棣、益都等路宣慰司,治济南路(治今山东济南市)。至元二年(1265)罢。二十二年复置济南道宣慰司,即山东东西道宣慰司,二十四年移治益都路(治今山东青州市)。至大二年(1309),辖益都、济南、般阳三路和宁海一州。明洪武元年(1368)改置为山东等处行中书省。(葛剑维)

上白 在今河北广宗县南。《晋书·石勒载记》,建兴元年(313),石勒"政乞活李恽于上白,斩之";永和五年(349)后赵司空李"农奔广宗,帅乞活数万家保上白"。均即此。(谭其票)

上江 ●地区名。指长江上、中游。《通鉴》,隋大业十四年(618),隋炀帝在江都,将士思归劫之,"帝曰:"朕方欲归,正为上江 米船未至"。胡注:夏口以上为上江。●安徽省的别称。清时以安徽省为上江。●安徽省为下江。● 水名。《史记·夏本纪》正义》谓太湖尾闾之一东江,亦称上江。(邹逸麟)


上关 即"龙首关"。

上阻 春秋號国都城。在今河南 陝县李家窑村。《左传》僖公五年 (前655), 八月"晋侯围上阳",冬十 二月"晋灭虢"。杜注,"上阳、虢国都,在弘农陕县东南。"(杜瑜)


上县 隋置。治今陕西绥德县。 大业初为雕阴郡治。唐为绥州治。 天宝元年(742)改为龙泉县。(魏嵩 山)

上■ ●春秋时对中原诸国的通 称。(左传)襄公二十九年(前544)。 吴"季札聘于鲁"。《史记·吴世家》。 "为使上国。"《左传》昭公二十七年 (前515), 吴"使延州来季于聘于上 国、遂聘于晋。"定公四年(前506)。 申包胥如秦乞师。曰:"吴为封豕长。 蛇,以荐食上国。"●对顾都以西地 区的泛称。《左传》昭公十四年(前: 528)。" 楚子使然丹简上屬之兵于宗 丘,且抚其民。"杜注,"上国,在国都 之西,西方居上流,故谓之上国。"● 指中央政府。《后汉书•陈春传》。 "善乃上疏谏曰:夫诸侯上象四七,垂 耀在天,下应分土,溶屏上国。\*曾子 建<与杨德祖书》、"吾虽德藻、位为 著侯。犹庶几戮力上国。流息下民。" (《文选》)●指京师、首都。唐刘长 卿《客舍赠别韦九建赴任河南、韦十 七造赴任郑县就便觐省>。"顷者游 上國,独能光选曹。『(邹逸麟)

上京 ●即"上都。京都通称。 东汉班固《幽通赋》。"墓十纪而鸿渐 兮,有羽仪子上京"。《旧唐书·贺 知章传》。"知章与越州贺朝、万齐 融,扬州张若虚、邘巨,湖州包融,俱 以吴越之士,文词俊秀,名扬子上 京。"●指中原王朝。《后汉书·东 夷传》。燕人卫满,避地朝鲜。"武帝 灭之。于是东美始通上京。"●京都 名。(1)渤海以王都忽汗城为上京龙泉府。在今黑龙江宁安市西南东京城。(2)契丹会同元年(938)改皇都为上京临溃府。在今内蒙古巴林在旗南林东镇南占城。(3)金元阳、仍称临溃府为上京。天都南流,以京东省会宁府为上京,在今黑龙江阿城市南白城。正隆二年(1157)削上京。大定十三年(1173)复称上京。(邹逸麟)



金上京遗址图



上河 ●地区名。指江苏里运河 以西、淮(河)、湖(洪泽湖)以东地 区。斯辅《治河方略》卷二下河形 势。"淮以南、扬以北,周围于百里泽 国也。运河贯其中,东西二堤夹之。 西堤以西为上河,泽之所钟,旧有汩 洗、白马、甓社、邵伯等十七湖。东 堤以东为下河。泽之所钟,旧有射

阳、广洋、喜雀、 禄年、武溪等 . 十六湖。\*参见 "下河"。(邹逸 麟)❷水名。(1) 汉时称黄河在富 平县 (今宁夏吴 忠县两南) 境内 一段为上河。《水 经•河水注>:河 水 "又北径上河 城东。世称之汉 城。薛瓒曰。上 河在 西 河 富 平 县,即此也。冯 参为上河典农都 尉所治也"。《后 汉书•安帝纪》, 元初四年(117)。 "任尚及骑都尉 马贤与先零羌战 于富平上河。大 破之"。(吳应寿) (2) 指今江苏北 部通扬运河。《两 淮盐法志》卷九 河渠,"自扬州湾 头分支入闸。东

经泰州, 历如率, 拟通州, 为上河。" (邻逸麟)


上海 亦作上维。西周至战国邑名。在洛(维)水上。故以为名。在今陕西洛南县东南。一说即今陕西商州市。周夷王时淮夷来犯,"王令敌追御于上洛、怎谷,至于伊"(、敌簋、)。《左传》哀公四年(前491)。楚"司

马起丰、折与狄戎, 以临上雒。"(钱林书)

上郡 (1)战国魏文侯置。后属秦。治肤(膚)施县 (今陕西榆林市东南)。西汉辖境相当今陕西富县以北,榆林、米脂、子长等市、县及延安市以西和内蒙古乌申旗一带。东汉属并州。永初五年(111)内迁侨治左冯湖衙县(今陕西澄城县西北)。永建四年(129)复日。永和五年(140)复侨治左冯湖夏阳县(今韩城市南)。建安十八年(213)改属雍州。施废。秦始皇时蒙恬防御匈奴屯兵于此。东汉初铜马等农民军于此立孙登为等。(2°隋大业三年(607)改

即城郡置。治洛交县(今陕西富县)。 辖境相当今陕西甘泉、富县、洛川、宣 陵、黄龙等县地。唐武德元年(618) 改为鄜州。天宝元年(742)复为上 郡。辖境缩小。乾元元年(758)仍 改为鄜州。(魏嵩山)

上都 ●即\*上京。京都的通称。 东汉班固《两部赋》,"实用西迁,作 我上都",《旧唐书·吐蕃传》,广德元 年(763)十二月,"乘舆还上都"。都 以京都长安为上都。●对陪都而喜。 称首都为上都。北齐以晋阳(今山 西太原市西南晋源镇)为下都,称京 都《今河北临漳县西南)为上都 (《太平御复》)。唐宝应元年(762)以



元上都故城遗址

上唐 即今湖北随州市西北唐县城。《汉书·地理志》南阳郡春陵县有上唐乡。《通宴》;王莽地皇三年(22),"(王常等)引军与荆州牧战于上唐,大破之",即此。(杨立新)

上輔 春秋郑地。在今河南禹州市西北。《水经·颍水注》。"颍水又径上棘城西,又屈径其城南"。《左传》襄公十八年(前555)。"楚师伐郑,次于鱼陵。右师城上轉。遂涉颍",即此。(卫家雄)

上鄭 春秋齐地,在今山东阳谷县北。《左传》成公二年(前589)。 "公会晋师于上郯"。即此。(周维行)。

上來 本蔡邑, 開武王封弟叔度 于此。在今河南上蔡县西南。其后 蔡平侯自此迁新蔡(今河南新蔡 县), 蔡昭侯二十六年(前493)又迁 于州来(今安徽凤台县)。改州来为 下蔡, 因称此为上蔡。战国属楚。 (竹书纪年), "魏章帅师及郑师伐 楚,取上蔡"(《水经·汝水注》引)。 秦丞相李斯即楚上蔡人。(卫家雄)

上七山 今广西岑溪县东北上林、河三一带诸山。明清时为瑶族所居。(赵永复)

上八府 明、清两代习称浙江省 之宁波、绍兴、台州、金华、衢州、严 州、温州、处州八府为上八府,称杭 州、嘉兴、湖州三府为下三府。(译 其獲)

上所山 即今广东台山市南上川岛。明洪武四年(1871),海寇钟福泉等挟倭船寇下川。后平之。遂徙上川山、下川山居民人内地,即此。(王振忠)

上元县 唐上元二年(761)以江宁县改名。治今江苏南京市。属润州。光启三年(887)为升州治。五代吴又分县东北部地置江宁县,自此下迄明、清。上元、江宁两县间城而治。历为金陵府、江宁府、建康府、集庆路、应天府治。1912年并入江宁县。(胡菊兴)

上支基 西汉豐。治今山西平定县。廣太原郡。东汉属常山国。东汉末改属乐平郡。北魏太平真君九年(448)废。孝昌年间复置,后改名石义。(葛剑雄)

上平关 在今山西柳林县西南黄河东岸。五代梁开平二年(908),李茂贞遣延州帅胡敬璋攻上平关,为梁将刘知俊所敢,即此。(钱林书)

**上东门** (1) 今河南洛阳市东汉魏洛阳城东而北头第一门。汉曰上东门,魏、晋曰建春门。《通鉴》,东汉

建武十二年(37),光武帝夜猎而还, "上东门侯郑挥拒关不开",乃从东 中门人,即此。(2)汉、魏、洛阳城东 中门人,即此。(2)汉、魏、洛阳城内 宫城东门。《通鉴》。西晋永宁二年 (302),齐王冏与长沙王又相攻于子 阳城内,晋惠帝孝上东门,"矢集御 前,群臣死者相枕",即此。(3)今河 南洛阳市隋、唐洛阳城东面北东门。 《通鉴》。天宝十四载(755),安禄山 遗田承嗣犯东都、封常南与之"战上 东门内,又败",即此。(邹逸麟)

上阳宫 在唐洛阳皇城西南禁苑内。在今洛阳城西约2公里洛水北岸。高宗时建,武则天常居于此,续加兴修。正门正殿皆东向,有沿城市,在沿海,下门上殿皆东向,隔谷水有西上阳宫。两宫有虹桥跨置此宫。两宫有《上阳人》乐府,描述上阳宫中白发宫女的豪凉情况。(杜瑜)

易县(今属河北)。辖境相当今河北 太行山以东南,拒马河以西南,满城、客城等县以北地区。大业十一 年(615),王须拔、魏刀儿等农民军 起义于此。唐武德四年(621)改为 易州。天宝元年(742)复改为上谷郡。乾元元年(758)又改为易州。 (王文楚)

上都县 春秋奏武公十年(前688)以邦戎地置邽县,后改为上邦县。治今甘肃天水市。属陇西郡。东汉属汉阳郡。建武八年(32),刘秀西征隗嚣。至上邽。三国时,诸葛亮攻司马懿于上邽。均即此。北魏因避道武帝拓跋珰名为,改为上邽县。晋大业元年(605)复为上邽县。晋以后为秦州、天水郡治。唐宝故地后省为镇。北当秦陇至关中孔道。汉、唐间武为重镇。(赵永复)

上林县 唐武德四年(621)置。以 境内有上林峒为名。治今广西上林 县南。为南方州治。后为澄州治。 宋后改属宾州、柳州府、思恩府。明 洪武中移治今县。(王新民)

上林苑 (1)秦都戚阳时置。在 今陕西西安市西灣水以南。始皇帝 三十五年(前212)世建朝宫于苑中。 三十五年(前212)世建朝宫于苑中。 阿房宫即其前殿。西汉初荒废。 西汉初荒废。 西汉初荒废。 西汉初荒废。 西汉初荒废。 西汉初荒废。 武帝十二年(前195) 许民人苑开居。 武帝帝时有宫苑。复加开拓,周岛东 武帝帝时百余里,地跨今周至县以东都 尉,上林苑令、聚,尉等官专门管理。 战势,是帝游玩射猎。并建离宫、观、馆 数 | 处。司马相如《上林赋》极言其 侈。(魏嵩山)(2)东汉置。在今河南 洛阳市东汉魏洛阳战城西。《后汉 书·明帝纪》:永平十五年(72),"车 骑校猎上林苑",《和帝纪》:永元五 年(93),诏"自京师离宫、果园、上 林、广成囮悉以假贫民,签得采捕, 不收其税";皆即此。(朱玲玲)(3)南 朝宋大明三年(459)置。在今江苏 陈京市玄武湖北。(魏嵩山)

- 上抗县 北宋淳化五年 (994) 升上抗场置。"杭"同"航",因自县而上可通小舟,自县而下有鱼矶间隔,舟枫不通,故名(《元一统志》)。 治今福建永定县东北。属汀州。其后县治几经迁徙,天圣五年 (1027) 迁今上杭县北中寨。南宋 乾道四年 (1168) 移治今县。(郑宝恒)

上廣村 即今山西文水县西南上贤。北宋漆康元年(1126),金入图太原,张灏自辽州援太原。阿折可求至文水县上贤村、马村下寨。即此。(王文楚)

上明城 在今湖北松滋县北岩城西一里。《通鉴》。东晋太元三年(877),桓冲为荆州刺史,"以秦人强盛、欲移阻江南,秦自江陵徙镇上明",即此。(杨立新)

上岩山 在今贵州、广西、湖南交界处,今湖南通道县西南上岩一带。明月历二十九年(1601),洪州司特铜家苗石纂太选广西上岩山,即此。(赵永复)

上京道 辽五京道之一。契丹会 同元年(938)置,治临潢府(治临潢 县,今内蒙古巴林左旗东南)。辖 境约当今内蒙古东部及相邻辽宁、 吉林、黑龙江一小部分、蒙古国全境 及俄罗斯西伯利亚南部。金初改为 上京路。天眷元年(1138)改名北京 路。(葛釗雄)

上京路 金天眷元年(1138)置, 治会宁府(治今黑龙江阿城市南白城)。辖境约相当今黑龙江中、下游,乌苏里江、松花江、嫩江流域和大兴安岭一带。正隆二年(1167)改称会宁府路,大定十三年(1173)复旧。蒙古废。(葛剑雄)

**上油朝** 在今广西柳城县境。明 方历二年(1574),宫军讨上油峒瑶,即此。(王振忠)

上重县 隋开皇十七年(597)置。 治今陕西永寿县西南好時河镇。属 京兆郡。唐初属雍州,贞观八年 (634)废入岐阳县。(魏嵩山)

上思州 唐置。属邕州羁縻。治今广西上思县南旧州。辖境相当今上思县市旧州。辖境相当今上思县地。元属思明路,明属南宁府,弘治十六年(1503)移今县。清属太平府。光绪十八年(1892)升为上思直隶厅,宣统三年(1911)改为上思县。(王新民)

上號县 三国吴置。治今江西上饶市西北、属都阳郡。其后废置不常。唐乾元元年(758)复置。明洪武三年(1370)移治今上饶市。自唐至清先后为信州、信州路、广信府治。1950年以城区置上饶市,1960年撤销上饶县,并入市,1964年复分市置县,仍治上饶市。1979年县移治旭日村,即今上饶县。(主天良)

上洛县 西汉置上维县,三国魏

改"维"为"洛"。治今陕西商州市。 属京兆郡。西晋为上洛郡治。北魏 为荆州(后改洛州)治,北周又为商 州治。隋大业三年(607)为上洛郡 治。唐至金为商州治。元废入州。 (魏嵩山)

上海郡 西晋泰始二年 (266) 分京兆郡南部置。治上洛县 (今陕西南州市)。属司州。辖境相当今陕西州市上游及河南熊耳山西北洛河上游及河南熊耳山西北湖太 上游地区。其后辖境辖小。北魏军上游地区。其后辖境辖小。北魏军 (439) 属荆州,太和时又属洛州。北周属南州。隋开皇三年(583) 废。大业三年(607) 复置。唐武德元年(618) 改为南州。天宝至德时又曾故南州为上洛郡,乾元元年(758) 复为南州。(魏嵩山)

上章長 西魏废帝三年(554)置。 治今湖北郧西县西北上津。属上津 郡。隋属上洛郡。唐属商州,南末 改属金州,宋末废入均州。明典武 八年(1375)复置。属襄阳府。成化 十二年(1476)改属郧昭府。清顺治 十六年(1659)废入郧西县。(杨正 秦)

上都路 蒙古中统四年(1263)置上都路于开平府。治开平县(今内蒙古正蓝族东闪电河北岸)。 精境东至今河北承德市、内蒙古赤峰市,西至山西广灵、灵丘、河北张家口市、内蒙古苏尼特右旗、二连浩特市,南至河北涞源及长城,北至内蒙古苏尼特在旗。 明洪武二年(1369)改置开平府,寻改开平卫。(慈剑雄)

**上原县** 战国赵邑。在今河北元 氏县西。《史记·赵世家》。孝成王 十一年(前255)"县上原",即此。后 废。(钱林书)

上党县 隋开皇中置。治今山两长治市。属潞州。大业初为上党郡治,唐为潞州治。宋为隆德府治。金、元为潞州治。明洪武二年(1369)省入潞州。(朱玲玲)

上党事 春秋晋地、战国赵、韩各 責上党郡:赵上党郡在今山西和顺、 榆社等县以南, 南与韩的上党郡相 接,轄上党郡有今山西沁河以东一 带。秦取赵、韩两郡合置上党郡。 治壶关县(今长治市北)。西汉移治 长子县(今长子县西南)。西汉辖境 相当今山西和额、榆社等县以南,沁 河流域以东地区。东汉末移治壶关 县。共后辖境南省,治所展迁,西肾 移治路县(今路城县东北四十里古 城村)。前燕慕容儁移治安民城(在 今襄垣县北)。后治壶关县,北魏皇 始元年(396)又移治安民城,太平真 君中复治壶关县。隋开墓初废。大 业初又改游州复置。移治上党县 (今长治市)。唐武德元年(618)复改 为齑州。天宝、至德时又曾改融州 为上党郡。(朱玲玲)

上海县 元至元二十九年(1292) 分华亭县东北五乡暨。治今上海市 旧城区。曆松江府。辖境相当旧吴松 江以南的今上海市市区及南汇县、 浦东新区中南部、青浦县东部等地。 明嘉靖二十一年(1542)分县地及华 亭县置青浦县,清雍正三年(1725) 又分置南汇县,嘉庆十年(1805)再 分县地及南汇县地置川沙厅,早境 缩小。本世纪三十年代移冶北桥镇。 建国后移治闵行、哈密路,1960年 又移治闵行,1961年移治莘庄。1992 年撤销。(胡菊兴)

上海道 清"苏松太道"的通称。 (葛剑雄)

上庸县 战国秦置。治今湖北竹山县西南。汉属汉中郡。三国魏至北周为上庸郡治,西魏、北周又为罗州治。附开皇三年(583)移于孔阳故县,治今竹溪县东南。大业中属房陵郡,唐属房州。北宋开宝中省入竹山县。(杨正泰)

上庸幂 东汉建安中分汉中郡置。治上庸县(今湖北竹山县西南)。周荆州。西晋辖境相当今湖北竹山、竹溪及陕西平利县地。晋惠帝时改属梁州。南朝梁度。(杨正泰)

上禄县 西汉置。治今甘肃西和县东南。属武都郡。后废。西晋太康三年(282)复置。东晋孝武帝后又废。隋大业三年(607)改仓泉县为上禄县。治今甘肃礼县南。为汉阳郡治。唐宝应元年(762)地入吐蕃后废。(赵永复)

上處县 西汉置。以舜避丹朱于 此而名,或说以禹与诸侯会事讫,因 相虞乐,故名(《水经·浙江水注》引 《皆太康地记》)。治今浙江上虞县, 属会稽郡。 時开皇九年(589) 废入 会稽县。唐贞元元年(785) 分会稽 县复置,属越州。长庆初又废,不久 复置,徙治今县东南丰惠镇。 南宋 属绍兴府。 元属绍兴路。 明、清属 绍兴府。 1955 年复徙今县治。(葛 幼雄) 上無聯 在唐汴州城 (今河南开封市)内。《通鉴》,唐中和四年(884)李克用至汴州。"朱全忠请入城,馆于上源驿"。即此。(邻逸麟)

上寨县 本春秋上蔡邑,战国韩置县。治今河南上蔡县西南。西汉为汝南郡治,东汉,西晋属汝南郡。东汉安帝封邓竭为上蔡侯,即此。南朝宋移治悬瓠城,即今河南汝南县。为汝南郡治。隋大业初,改为汝阳县。复改武津县为上蔡县,即今上蔡县。属汝南郡。唐、宋属蔡州。明、清均属汝宁府。(卫家雄)

上華舞 战国转釐王置,因地有上蔡得名。辖境约当今河南上蔡一带。(王文楚)

上维县 西汉元熙四年(前113) 置。治今陕西南州市。属弘农郡。 东汉改属京兆尹。为侯国。三国魏 改"雒"为"洛"。参见"上洛县"。(吳 应寿)

上川南道 清代四川省五分巡道之一。一称建昌道。驻雅州府(治今雅安市)。辖雅州、嘉定、宁远三府,居、邛两直朱州。参见"川西道"。(谭其骧)

上曲阳县 西汉改曲阳县置。以巨鹿郡有下曲阳县。故此为上曲阳县。故此为上曲阳县。高常山郡。高常十一年(前196)灌婴击陈豨,攻克上曲阳,即此。东汉改属中山国。三国魏还属常山郡。北魏太平真君七年(446)废。景明元年(500)复置。移治今曲阳县。属中山郡。北齐天保七年(556)改为由阳县。(王文楚)

上慶台县 西汉 元封 三年(前 108) 置、属玄菟郡。治所在今吉林 通化市。后随玄菟郡内徙、东汉末 废。(蔥到雄)

上林长宫司 明永乐七年(1409) 以上林峒置。治今田林县西南。 辖境约相当今广西西林县东部、田 林县西部地。属广西布政司。万历 中省入泗城州。(王新民)

(J)

勺羹 战国赵邑。在今河北望都 县西。《古本竹书纪年》:赵武灵王 "败燕师于勺梁。"《战国策》作"三 梁"。参见"三菜"。(钱林书)

丸都城 在今吉林集安县西北。 209 年高句丽自国内城移都于此。 427年迁都平壤。(葛剑雄)

复写山 在今四川茂县西南。唐 贞观十九年(645),裴行方讨茂州叛 羌,西至乞习山,即此。(周维新)

包括维 在今河北河间市北。西 賢太安 (302-303)时。并州刺史、 东瀛公司马腾琼羯入万户 于山 东。 值歉收,恐有叛,不听入州郡,筑此 城以居之,任其乞活,故名。(萬銷 雄)

凡 西周封国。伯爵、姬姓、始 封之君为周公之子。在今河南辉县 市西南。(春秋)隐公七年(前716)。 "天王使凡伯来聘"。《左传》僖公二 十四年(前636)。"凡、蒋、邢、茅、胙、 祭,周公之胤也。"(田尚)

凡山 "凡"或作"丸"。在今山东 临朐县东。《史记》五帝本纪》。黄 理志•琅邪恶朱虚县。"凡山、丹水所 出"。皆即此。(周维衍)

夕阳事 在今洛阳市西。汉、晋时 为线别之所。《后汉书•杨震传》。 延光三年(124)。被遗归本郡。"行 至(洛阳)城西夕阳亭"。饮耽而 卒。《晋书•贾充传》, 泰始七年 (271) 出镇关中、"百僚钱于夕阳 亭"。皆即此。唐改名河亭。(杜瑜)

夕祖臺 在今河南南阳县西北。 <续汉书·邵图志>南阳郡宛县有夕 阳聚。李贤庄:"食山松书田,贾复 从击邓事,追至夕阳聚\*,即此。(邹 逸麟)

夕阳镇 在今甘肃天水市西北。 宊代森林茂密,遂于此置采造务,伐 水以供京师营造之需。《元丰 九城 志> 秦州成纪县有夕阳镇。(赵永 复)

川边 清光绪三十二年(1908)设 川、真边务大臣。统辖四川打箭炉厅 (今豪定县)及所屬各土司和西藏的 康部。1912年改为川边经略使。1914 年以其地为川边特别区。以在四川 的西边得名。沧廉定县(今县)。辖 境相当今四川甘孜藏族自治州及西 醛昌根地区。1925年改名西康特 别区。1938 年并入西康省。(萬剑 (統)

用船 辽应历元年 (951) 改由川 州豐。治咸康县(今北票市沔南)。 辖境相当今辽宁朝阳市、北票市 大凌河以北地。属中京道。金大定 六年(1166) 并入懿州;承安二年 (1197) 复置、移治宜民县(今北 作"东至于海,登丸山"。《汉书·地 · 票市东北》。属北京路。泰和四年

(1204)废入兴中及义州府。元复置, 属大宁路。明初废。(萬剑雄)

川东道 清代四川省五分巡道之一。驻重庆府(治今重庆市)。辖重庆庆(治今重庆市)。辖重庆、爱州、绥定三府、忠、酉阳两直隶州、石砫直隶厅。参见"川西道"。(谭其骧)

川北道 清代四川省五分巡道之一。驻保宁府(治今阆中县)。辖保宁 宁、顺庆、潼川三府。参见"川西道"。(谭其骧)

川西遺 清制将四川省划分为川西、川东、川北、上川南、下川南五分巡道。川西道一称成绵道。驻成都府(治今成都市)。辖成都、龙安两府,绵、茂两直隶州,松清、理番、悉功三直隶厅。(译其壤)

川沙厅 清嘉庆十年(1805), 介上海、南江两县地置。治今上海市 浦东新区川沙镇。隶松江府。1912 年改为县。(胡菊兴)

千乘 春秋齐邑。在今山东高青县高苑镇北。伏琛《齐记》。"干乘者,以齐景公有马千驷,败于青田"。因以为名。秦置千乘县。(史为乐)

千里径 在今山西霍州市东二十里。为晋州(治今临汾市)通往并州(治今太原市)的要道,《北齐书·封子绘传》:东魏天平二年(535),平阳太守封子绘,以晋州北界霍太山之千里径,"山坂高峻,每大军往来,士马劳苦",乃于"旧径东谷别开一路",旬日而就,即此。(邓自欣)

干佛山 一称历山。在今山东济 南市南郊。因岩石铸佛,迫布山崖, 故名。相传舜耕稼于此。又称舜耕 山。山崖多北魏及隋唐石刻佛像。 有龙泉湖、观音业等名胜古迹。(王 文楚)

千金纂 北宋改安阳高平渠为千金渠。参见"高平渠"。(邹逸麟)

于金壩 在今河南洛阳城北,汉、魏洛阳城西北。东汉初张纯穿》阳镇,引谷(榖)、洛水时于谷水上作堰。魏明帝太和年间更像,谓之千金堨,遏谷水东注,谓之千金壤。"计其水利,日益千金,因以为名。"(《洛阳伽蓝记》卷四)西晋、北魏时层环层修。后废。(邹逸麟)

**千金镇** 在今广西钦州市西南。 唐长庆三年(823),黄峒蛮破钦州千金镇、即此。(王振忠)

**千秋岭** 在今浙江临安县西北千秋关。五代梁乾化三年(913),吴行营招讨使李涛帅众二万出于秋岭,攻吴越衣锦军。即此。(傅林祥)

干秋亭 (1)在今河北柏乡县北。 公元25年,刘秀即皇帝位于此,建立 东汉政权。(2)即今河南渑也县东干 秋。《水经·台水注》,"其亭累石为 垣,世谓之干秋城也。"潘岳《西征 赋》,"亭有千秋之号",即此。(**惠**剑 维)

千秋镇 在今河南邓州市西。《续通鉴》, 北宋靖康元年(1126),金人陷汴京,范敦虚帅师出武关,"至邓州干秋镇,会将各索以精骑冲之,不战而溃,死者过半"。(邻逸麟)

子乘县 秦置。治今山东高青县 高苑镇北。跨古源水两岸,分南北 两城。西汉为千乘郡岛,并在此置 铁宫。东汉属乐安国。《后汉书· 王景传》,永平十二年(69),王景治 河,"修渠筑堤,自荥阳东至千乘海 口",即此。晋废。南朝宋复置。移 治今山东广饶县北。全改为乐安县。 (史为乐)

千季馨 西汉高帝六年 (前201) 置。治千乘县(今高青县高苑镇北)。 辖境相当今山东博兴、高青、利康、族 州等市县地。东汉改为乐安固。西 汉时在此置铁官、盐官、均输官。(史 为乐)

千重县 相传是秦代千重城。秦始皇遣徐福将童男女千人入海求莲菜神仙,置此城以居,故名。西汉置县,治今河北盐山县西南。属勃海郡。东汉曾省,后复置,英帝时改名饶安县。(葛剑雄)

**千里长沙** 宋代以后典籍中我閱 南海诸岛中一些岛屿的名称。见南 宋王象之〈舆地纪胜〉引《琼管志〉、 赵汝适〈诸蕃志〉、祝穆〈方舆胜览〉、 明正德〈琼台志〉、清屈大钧《广东新 语〉等。(邹逸麟)

**千里石塘** 明代以后典籍中我国 南海诸岛中一些岛屿的名称。见明 頭玠(海槎余录)、清陈伦炯(海国闻见录)、魏原(海国图志)等。(邹逸 麟)

千秋神武门 今河南洛阳市东汉 魏洛阳城内宫城西门。即"神虎 门"。《通鉴》:西晋太安元年(302), 齐王冏遣将董艾袭长沙王义,义驰 入宫, 促诸门。"董艾陈兵宫西, 纵烧 干秋神武门", 即此。(邻逸麟)

文台 在今河北新乐市城关西南。《通鉴》:东晋隆安元年(397),北魏主拓跋珪进攻后燕慕容麟于新市,"麟退阻狐水,甲戌,珪与麟战于义台,大破之",即此。(王文楚)

文州 (1)應武德五年(622)置南 义州, 贞观元年(627)省入南建州, 贞观元年(627)省入南建州, 二年复置义州。五年废,六年再置。治龙城县(今广西岑溪县东。至德中改为岑溪县)。辖境相当今亭山。属岭南道。宋开宝中曾省入窦州。太平兴国初改为南仪州。(王新民)(2)金天德三年(1151)改宜州置。治弘政(今辽宁义县)。辖境相当今义县地。属北京路。元属大宁路。明洪武初废。(王文楚)

义川县 西魏大統三年(637)置。 治今陕西宜川县东北。北周改为丹阳县。隋开皇初复为义川县。属延州(后改延安郡)。唐永徽中移治今 宜川县。北宋太平兴国元年(976) 改为宜川县。历为西魏汾州与义川郡、北周丹州与丹阳郡、唐丹州治。 (魏嵩山)

义多號 在今浙江长兴县北义乡 山。南朝宋泰始二年(466),吴喜克 义兴,军至义乡城,即此。(傅林祥) 文字县 (1)隋开皇六年(586)置。 治今阿北安国市。属定州。大业时属定州。居属定州。万岁通天二 年(697)契丹攻之不下,改为立节县。神龙元年(705)复旧名。建住 三年(782)张孝忠、朱滔败李性岳三年(782)张孝忠、朱滔败李惟岳子来。 一年(976)张孝忠、朱滔败等后,张子忠引军于义丰,即此。太平文楚) (2)唐武德四年(621)置,治今湖北溪县。(杨立新)(3)辽世宗时以黄洛故境,治今河北溪县。为滦州。(王文楚) 被域。(杨立新)(3)近世宗时以黄洛故境,治今河北溪县。为滦州。(王文楚)

义乌县 唐武德七年(624)改乌 伤县置,治今浙江义乌市、属婺州。 元属婺州路。明、清属金华府。1988 年改设为市。(葛鲜雄)

义宁州 清嘉庆六年(1801)改宁州里。治今江西修水县。属南昌府。 1912年改为县。1914年因与广西省 义宁县周名,改为修水县。(王天良)

义宁县 五代晋天福八年 (943) 分灵川县地置。治今广西临往县西 北五通。历属桂州、静江府、静江路、 桂林府、永宁州。1951年并入临程、 灵川、龙胜三县。(王新民)

义成军 唐、五代方镇名。见"永平军"。(魏嵩山)

义成县 西汉置。宽宁元年(前 83)为侯国,后复为县。治今安徽怀 远县东北、涡口入淮处。属沛郡。东 晋后废。北魏复置。属临淮郡。北 齐废入谷阳县。(王天良) **义州卫** 明洪武二十年 (1387) 置。治今辽宁义县。属辽东都司。漕 初废。(葛剑雄)

文类县 隋开皇九年(589)灭陈后改阳美县置。治今江苏宜兴市。 属毗陵郡。唐属常州。北宋太平兴国 元年(976)因避太宗赵匡义讳,改名 宜兴。(葛剑雄)

文樂學 西晉永嘉四年(310)因 阳羨人周玘三定江南有功,乃分吳 兴、丹阳两郡地置。治阳美县(今江 苏宜兴市)。辖境相当今江苏宜兴、 溧阳等市地。屬扬州。南朝宋泰始 四年(468)改属南徐州。隋开皇九 年(589)废。(胡菊兴)

义知县 (1) 三国魏文帝分平氏 县义阳乡置。治今河旗信阳县西北 淮河北岸。属义阳郡。晋太廉以后 废。南朝宋孝建三年(456)复置。 隋升皇初废。(2)隋开皇三年(583) 以平阳县改名。治今河南信阳市。 为义阳郡治。唐为申州治。北宋避 太宗赵匡义讳,改为信阳县。(田 尚)

文阳區 西晋泰始元年(265)里。 治新野(今县)。辖境相当今河南新野、唐河、桐柏、罗山、信阳和邓州、信阳等县、市及湖北枣阳、随州等市。属荆州。东晋改为郡。参见"义阳郡"。(王文楚)

文阳郡 三国魏文帝置。治安昌 (今湖北枣阳市南)。属荆州。不久 省。西晋武帝复置国,治新野(今属 河南)。东晋改为郡,治所屡有迁 徙,东晋末移治平阳(今信阳市)。 南朝宋改属南豫州,辖境相当今河 南信阳、罗山等市、县和桐柏县东部、湖北广水、大倍、随州等市县部分地区。宋末为司州治。南朝齐改为北义阳郡。梁复旧名。东魏末为南川治。北齐为郢州治。北周为 申州治。隋开皇初郡废。隋大业及 唐天宝、至德时又曾分别改义州、申州为义阳郡。地当南北交通要冲,有平靖、黄岘、武阳三关之险。为东晋、南北朝边地要郡。(王文楚)

义武军 唐、五代方镇名。唐建中三年(782)置义武军节度使,又称 易定节度使。治定州(今河北定州市)。领易、定、沧三州。旋沧州隶 横海军节度使。北宋 初度。(魏嵩山)

义昌军 见"横海军"。

义昌县 (1)南朝齐置,约在今湖北麻城市一带。属齐安郡。隋以前废。(2)南朝齐置。约在今湖北大悟、孝感之间一带。属南义阳郡。隋以前废。(3)唐天宝元年(742)以后,后天宝元年(742)以后,后天宝元年(742)以后,后天宝元年(742)以后,后天宝元年(742)以后,后来改名。治今广西藤县南。 阿藤州。贞元元年(785)废为乡,另置县于今岑溪县西北宋开宝三年(970)废入师津县。(葛剑雄)

文陵县 西汉置。治今湖南溆浦县南,临溆水。为武陵郡治。东汉废。《水经》沅水注》。义陵县"所治序溪(今溆水),最为沃壤,良田数百顷,特宜稻,修作无废"。(吴应寿)

义章县 隋大业十三年 (617)后

架萧铣分椰县南部置。以北临章水得名。治今湖南宜章县北三十五里。 唐武德七年(624)废。次年又置。属 郴州。开元二十三年(735)移治今 宜章县。北宋太平兴国初避太宗赵 光义讳,改为宜章县。(吴应寿)

文阳三类 南北朝时义阳郡(治今河南信阳市)南平靖、黄岘、武阳三关的总称。在今豫、鄂界上。《南齐书·州郡志》。义阳郡"有三关之隘"。三关与义阳郡城势如首尾,为南北兵争要地。(田尚)

[ 1]

之果山 亦作"芝罘山"。即今山东烟台市北芝罘岛。《史记·兼始皇本纪》。二十八年(前219) "登之罘,立石颂兼德焉而去"。《汉书·武帝纪》。太始三年(前94),"登之罘"。皆即此。《孟子·梁惠王章句下》。齐景公曰。"吾欲观于转附、朝鲜"。一说转附即此山。(史为乐)

广乡 在今陕西华县西、话道。

东晋太元十五年(390), "冯翊人郭 质起兵于广乡以应秦",移檄三辅讨 后秦姚苓,即此。(魏嵩山)

广乐 城名。在今河南虞城县西 北。"通参》,东汉建武二年(26),更始 故将苏茂"据广乐而臣于(刘)永";三 年,"吴汉率骠骑大将军杜茂等七将 军围苏茂于广乐"; 均即此。(邹逸麟)

广州 三国吴黄武五年(226)分 交州东部置。旋废。永安七年(264) 复贾。治番禺县(今广东广州市)。 辖境相当今广东、广西两省区除广 **方** 糜、工县以西、广西桂江中上游、容 县、北流县以南,宜山县以西北以外 的大部分地区。南朝以后辅境新 小。隋大业初改为南海郡。唐武德 时复为广州。治南海县(今广州市)。 五代南汉升为兴元府,并建都于此。 宋复为广州,治南海、番禺两县(今 广州市)。元升为广州路。唐为岭南 道、宋为广南东路治。为我国古代 最早对外海上交通港口。唐贾耽着 有《广州通海夷道》。专载通向南洋、 西亚以及非洲东部的航道。开元初 即置市舶 引于此。(朱方)

广奏 城名,在今辽宁义县西北。 〈通鉴》,东晋咸和八年(333),慕容 此讨宇文逸豆妇,"军于广安,逸豆 妇惧而请和",即此。(王文楚)

广置 在今山东长清县西南。春秋齐地。《左传》襄公十八年(前555)。 晋伐齐,"齐侯御诸平阴,堑防门而 守之广里",即此。(钱林书)

广武 城名。在今河南荥阳县东北广武山上。在\*敖仓西,有东西两城,相距二百余步,中隔广武河。东广

武项羽所筑,西广武刘邦所筑。《史记·项羽本纪》。汉王四年(前203),汉王"引兵渡河,复取成皋,军广武,就敖仓食","项王与汉俱临广武而军,相守数月",即此。(卫家雄)

广腰 战国楚邑。在今江苏扬州 市西北蜀冈上。《史记·六国年表》 楚怀王十年(前319)。"城广陵",即 此。秦置县。一说楚置县。(钱林书)

广州县 西汉置。以县中有长河 为流而名。治今河北聚县西南广川 镇。属信都园。东汉属清河国。安帝 时一度为广川国治。三国魏属勃海 郡。十六国后燕燕客垂建为广川郡 治。北魏属长乐郡。435年魏太武帝、 458年魏文成帝敢于广川,并即此。 北齐天保七年(556) 度入枣强县。 (王文楚)

广州郡 (1)见"广川国"。(2)十六 国后燕慕容垂分南河郡置,治广川 县(今景县西南广川镇)。属冀州。辖 境相当今河北枣强、故城等县及景 县两南部地。北魏太和十一年(487) 废。(王文楚)

广乡县 北魏置。治今甘肃两当县。属固道郡。西魏废。(萬剑雄)广元府 明洪武四年(1371)改广元路置。属四川省。治所、辖境同广元路。九年降为州。属保宁府。又省州治绵谷县,十三年复置绵谷县,为州治。二十二年降州为县,复省绵谷县。(周维衍)

广元路 元至元十四年(1277)升 利州置。治绵谷县(今四川广元市)。 辖境相当今四川平武、梓潼等县以 东。南部、平昌等县以北,通江县以 西和陕西路阳、勉县、宁强等县地。 属四川行省。明洪武四年(1371)改 为广元府。(周维衍)

广仁城 为伊型九城之一。在今新疆覆城县北境。清乾隆四十年(1775),建于伊犁河北岸乌克尔博罗景克。驻绿营屯镇左营。周治十年(1871),沙俄侵入伊犁后被毁。今名芦草沟。(徐伯夫)

 州。五代废。(王文楚) 广平园 见"广平郡"。

广平斯 明洪武元年(1368)次广 平路置。治永年县(今河北永年县 东南旧永年)。初属河南省,后直隶 京师。辖境相当今河北邯郸、永年、 鸡泽、曲周、成安、肥乡、广平、威县、 清河等市、县地。清雍正后西南部辖 境略有扩大,有今磁县地。1913年 废。(正文楚)

广平市 汉武帝元朔、元狩年间 分巨雕都置。治广平县(今鸡泽县 东南)。辖境相当今河北鸡泽、南 和、曲熵等县。任县东部、平乡县西 南部及永年县东部、肥乡县东北部 等池。征和二年(前91)改置平千 国、五风二年(前56)复为广平郡。 辖境略有扩大。北有今任县西部,东 有今丘县北部。建平三年(前4)改 为广平国。东汉建武十三年(37)省 人巨鹿郡。三国魏黄初二年(221) 分魏郡复置。属冀州。治曲梁县 (今永年县东南旧永年)。辖境相当今 河北邯郸、邢台、永年、沙河、曲周、 丘县、成安、肥乡、广平、鸡泽、南和、 任畏、武安、涉县诸市县地。西晋属 司州。北魏虞相州。辖境缩小,仅 有今邯郸市、鸡泽、曲腐、丘县及永。 年县东南部分地。东魏属司州。 隋 开皇初废。唐天宝、至德时曾改名 州为广平郡。(王文楚)

广平键 本名白马淀(v辽史·营 卫志)。在今内蒙古翁牛特旗白音 他拉东南辽永州境内,东西二十余 里。南北十余里,地多沙碛,绕榆柳, 冬季稍暖。是辽四处捺钵(行在)之 一,冬季辽主常驻于此。今堙。(葛 剑雄)

广平路 元至元十五年(1278)改 名磁路置。治永年县(今县东南旧永 年)。属中书省。辖境相当今河北 邯郸、永年、鸡泽、磁县、曲周、武安、 成安、肥乡、广平等市县地。明洪武 元年(1368)改为府。(王文楚)

广东路 即广南东路。北宋端拱元年(988)分自广南路,治广州(今属广东)。辖境相当今广东资江。罗定江、漠阳江以东地区。简称广东。元初废人江西行中书省。(嘉创维)

广汉县 西汉高台置。治今四川 射洪县南。周广汉郡。西晋为广汉 郡治。南朝齐改名小汉。(惠剑维)

广汉郡 西汉高帝六年(前201) 分巴、蜀两郡置。治雒县乘乡(一作 绳乡、沈乡、今四川金堂县东)。东 汉元初二年(115)移治洛县(今四川 绵阳市东北)、后又移治链县(今四 川广汉市北)。初置时辖境约当今 涪江、沱江、西汉水流域和白龙江下 游、嘉陵江上游地。武帝建元六年 (前135)分南部置犍为郡。元鼎六年 (前111)分置武都都。东汉永初三年 (109)分置广汉属国。建安二十二年 (217) 刘备又分置停淹郡。三国蜀 汉辖境缩小, 只有今四川广汉、绵 竹、什邡、新都、金堂、德阳等市县 地。西晋移治广汉县(今射洪县 南)。海今四川盐亭、三台、中江、射 洪、遂宁、澉南等市县地。东晋复治 雒县。有今广汉、德阳、仕邡、新都、 金堂、中江等市县和三台县部分地 区。南朝梁缩小。隋开皇初废。汉、

晉时与蜀、犍为两郡合称「蜀。汉 至三国蜀汉属益州, 智属梁州, 南朝 又属益州。(周维所)

广宁卫 明洪武二十三年(1390) 置。治今辽宁北镇县。属辽东都司。二十六年又置广宁中卫、广宁 左卫、广宁右卫,与卫同治。明九边 之一的辽东镇即设于此。清初废。 (基剑雄)

广宁县 (1)西汉置。治今河北张 家口市。屬上谷郡。西醫省入下洛 县。故城亦称大宁。《通鉴》,东晋咸 和二年(327),代王纶那为后赵石虎 所败,"徙都大宁以避之",即此。(2) 北魏改下洛县置。治今河北涿鹿 县。为燕州、广宁郡治。《水经·滁 水注》:"漫水又东径下洛县故城南。 魏燕州广宁县,广宁郡治。"李昌中 虚。(3)契丹太祖以所俘定州民置。 治今河北昌黎县。展世州。金大定 二十九年 (1189) 改为昌黎县。(王 文档)(4)金大定二十九年(1189)改 山东县置。治今辽宁北镇县。属广 宁府。元初废。清康熙三年(1664) 复置。1919 年改名北镇县。(邹逸 麟) (5) 明嘉靖三十八年(1559)分 四会县地置。治今广东广宁县。明、 清濕肇庆府。1959—1961年曾与四 会县合并为广四县。(王新民)

广宁府 (1)金天辅七年 (1123) 升辽显州置,治山东县(大定二十九 年改名广宁,今辽宁北镇县)。辖境 相当今辽宁辽河以西,阜新市、彰武 县以南和医巫闾山以东地区。属东 京路。元至元十五年(1278)改为广 宁府路。(2)清康熙三年(1664)置。 治广宁县(今辽宁北镇县)。辖境相 当今辽宁辽河以四,绥中、义县、黑 山等县以东地区。次年废。(葛剑雄)

广宁监 北宋咸平 三年 (1000) 置。铸铜钱。在今江西九江市,属 江州。(魏嵩山)

广边军 在今河北赤城县南壁 鹗。唐于故白云城置。《通鉴》。五代梁乾化三年(913),晋将李嗣原追燕将元行钦"至广边军,凡八战,行钦力屈而降"。即此。(王文楚)

广西州 清乾隆三十五年(1770) 改广西府軍,屬云南省。治所、辖境 同广西府。1913年度,改本州为县。 (葛剑雄)

广西府 明洪武·J·五年(1382)改 广西路置,屬云南省。治所、辖境同 广西路。清乾隆三十五年(1770)改 为直隶州。(葛剑雄)

广面略 (1)即广南西路。宋端拱元年(988)分自广南路。治桂州(治今广西桂林市)。精境相当今广西、广东雷州半岛及海南省。简称广西、广东雷州半岛及海南省。简称广西、大观元年(1107)析置黔南路。三年黔阳年仍称广南西路。元初废入湖岸、西路,入下西路,而西路。元初废入湖岸、南沿省。(2)元至元十二年(1275)置,治今云南沪西县。辖境等县。阳洪武十王年(1382)改为府。(舊到雄)

广成县 西汉置。治今辽宁建昌县。属右北平郡。东汉废。(葛剑雄)

广成苑 东汉游苑。在今河南汝州市西。永初元年(107),以广成游猎地,假与贫民,延熹元年(158)桓

帝校猎广成,即此。(萬剑雄)

广**至县** 西汉置。治今甘肃安西县西南。属敦煌郡。晋元康五年(295)曾改隶晋昌郡。北周废入凉兴县。(赵永复)

广年县 西汉置。治今河北永年东故城。展广平国。东汉属巨鹿郡。 三国魏属广平郡。西晋永嘉后省。 北魏太和二十年(496)复置。仍属广 平郡。北齐废入广平县。(王文楚)

广州新 明典武元年(1368)改广 州路潭,治南海、番禺(今广东广州 市)。属广东省。辖境同元广州路。 1911年度。(王文楚)

广州城 亦称"五羊城"、"毯 域"。城垣始筑于何时, 逝缺记载。 一般认为秦始皇三十三年(前214) 统一南越后南海郡守任冀始筑番禺 城。在今广东广州 市仓边街 附 近。为南海郡番禺县治。秦末龙川 县(今广东龙川县西)令赵佗割据岭 南,在南海都建立南越(粤)国,都胜 **凰县、把旧城扩充"周小里"。东汉** 建安十五年 (210) 交州刺史步鹭自 广信县(今广西梧州市)迁治南海 郡。于此修筑交州城。三国吴黄武 五年(226)分交州东部为广州、番禺 县为广州治。此为广州城名称的最 初出现。唐末毁于战火。天佑米 (907)节度使刘隐"以南城尚隘、凿 平禺山以益之"。北宋期间曾先后 加子城(又称中城)、瓮城、东城和西 城。除瓮城较小不计外。广州城通 称"三城"。 元至元十五年(1278) "毁天下城隍。惟广州子城及翹城独 得不毁"。明代曾两次扩建贩墙:第 广州路 元至元十五年(1278) 置。治南海、番禺(今广州市)。辖境东至今广东龙门、增城、东莞、深圳,北至清远、佛冈,西至三水、新会、台山,南至海。属江西行街。明洪武元年(1368)改为府。(王文楚)

广兴县 西晉太康初置。治今江 西遊花县南。属安成郡。隋废。唐 武德五年(822)复置。属南平州。八 年省入太和县。(魏嵩山)

广安州 明洪武四年(1371) 降广 安府为州。治渠江县(今广安县)。十 年省渠江入州。辖境相当今四川广 安、岳地、邻水、大竹、渠县等县地。 明、清属顺庆府。清不领县。1913 年改为县。(周维衍)

广安军 北宋开宝二年 (969)分合、渠两州置。治渠江县 (今广安县)。辖境相当今四川广安、岳池两县地。先后属梓州路和潼川府路。南宋咸淳二年(1266)改为宁西军。

元至元十五年(1278)废。(周维衍) 广安府 元至元二十年(1283)以 废宁西军地置。治渠江县(今广安 县)。辖境相当今四川广安、岳也 两县地。属顺庆路。明洪武四年 (1371)降为州。(周维衍)

广阳门 今河南洛阳市东汉魏洛阳城西面南头门。又称西阳门。《通 鉴》:东汉汉安二年(143),立南匈奴 守义王兜楼储为呼兰若尸 逐就单于,"诏太常、大鸿胪与诸国待子于广阳门外祖会飨赐、作乐、角抵、百 戏";东晋或和三年(328)前赵刘曜围 攻洛阳,后赵石勒与之"大战于西阳门",曜军敷被擒,皆即此。(邹逸麟)

广阳县 (1)西汉置。治今北京市 房山区良乡镇东北南广阳城。因县 属广阳国,故又称小广阳。刘玄更 始二年(25),刘秀与耿弇追尤来、大 枪、五幡至小广阳,即此。三国魏、 西督属燕国。北魏属燕郡。北齐天 保七年(556)废入蓟县。(王文楚) (2)北魏景明元年(500)置。治今陕 西临潦县北树阳。属冯翊郡。隋改 为万年县。参见"栎阳县"。(魏嵩 山)

广阳置 西汉本始元年(前73)改 广阳郡为国。治蓟县(今北京城西 南隅)。永光三年(前41)后辖境相 当今北京市(房山区除外)、大兴县 及河北园安县地。东汉初废入上谷 郡。(王文楚)

广風響 奏始皇二十一年(永 226)灭燕后置。治蓟县(今北京城 西南隅)。辖境相当今北京市、大兴 县,天津市静海县及河北廊坊、固 安、永清、霸州、涞水、涿州、定兴、易县、永清、霸州、涞水、涿州、定兴、易县、新城、雄县等市县地。西汉初改为燕国。元风元年(前80)复为广阳郡。辖境相当今北京市、大兴县和河北廊坊、文安、固安、霸州等市县地。本始元年(前73)改为国。东汉村(96)复为郡。三国魏太和六年(232)又改为溉国、为河北经济发达的地区、(王文楚)

广利原 在今河南商水县西。《通监》,唐贞元十六年(800),韩全义 "与吴少诚将吴秀、吴少阳等战于殿 南广利原",即此。(邹逸麟)

广**湾县** 西汉豐。治今河北隆尧县东。属臣鹿郡。东汉废。北魏太和十三年(489)复置,屬南巨鹿郡(后改南赵郡)。隋仁寿元年(601)改名象城。(舊剑雄)

广**菏泽** "大陆泽"的别称。大陆 泽在〈吕氏春秋·有始览〉九薮中作 巨(鉅) **庭泽。高**资注作广阿泽。(邹 逸麟)

广武县 西汉置。治今山西代县 西南。为都尉治,属太原郡。东汉 属雁门郡。三国魏为雁门郡治。北 魏移治古上馆城,即今代县。隋开 皇十八年(598)因避太子杨广名讳,改为胝门县。(朱玲玲)

广武場 今河南荥阳县北广武北 古黄河南岸堤塌。宋代黄河 险工 段。(邻逸麟)

广都县 西汉置。治今广西凤山县西南一带。属 郁 林郡。东汉末废。(葛创雄)

广昌县 西汉置。治今河北涞源

县北。属代郡。东汉属中山国。西晋还属代郡。北魏省为镇。北周大象一年(580)复置。移治今涞源县。属灵丘郡。隋仁寿元年(601)改为飞狐县。明洪武初复为广昌县。属蔚州。1914年改为涞源县。(王文楚)

广牧县 西汉置。治今内蒙古五 原县南西土城于。为朔方郡中部都 附治。东汉末废。(王文斌)

广案县 (1)东汉章帝时置。治今河北威县东。属巨鹿郡。和帝永元五年(93)封皇弟万岁为广宗王。 人复为皇帝中平元年(184)皇帝中平元年(184)皇帝中平元年(184)皇帝中平元年(184)皇帝,即是为皇帝,即是为皇帝,即是为皇帝,即是为宗城县。(2)蒙古完宗县。后代(1255)置。治今河北广东,没为宗城县。(1255)置。治今河北广东,是是军元二年(1265)并入平乡县。后原德路。明、清属顺德府。

(王文楚)

广南路 亦称岭南路。宋开宝四年(971)置,治广州(今属广东)。辖境约相当今广东、广西两省区。端 说元年(988)分为东西两路。(葛剑 能)

广城关 "城"一作"成"。本广成 题,西汉置广成苑。东汉中平元年 (184),为了镇压黄巾起义。置八关。 此即其中之一。故址在今河南汝州 市西。(杜瑜)

广信單 非未景德元年(1004)改成房军置。治遂城县(今徐水县西遂城县(今徐水县西遂城)。辖境相当今河北徐水西部地。属河北西路。地当辽易州五回岭、狼山(今易县西南狼牙山)南下之要道。为沿边防御重地。景德二年,李晏防守于此,屡败辽军,身被重创而亡。金天会七年(1129)改为遂州。(王文楚)

广信县 西汉暨。治今广西梧州 市。为苍梧郡治。隋开皇十年(590) 改为苍梧县。(王新艮)

广信府 元至正二十年(1360)朱 元璋改信州路覽。治上饶县(今市 西北,1370年移治今市)。辖境相当 今江西贵溪县以东的信瓜流域地。 属江西行省。1912年废、(王天良)

广伤器 西汉置。治今内蒙古准 格尔旗西南勿尔图沟。属西河郡。 东汉末废。(葛剑雄) 广镇县 西汉元鼎元年(前116) 为侯国,封菑川靖王子国为广饶侯。 以在饶河之阳,故名。在今山东广 饶县东北。新葬时废。东汉末置 县。北齐废。汉、晋至北朝,属齐郡 或齐国。(史为乐)

广涛军 北宋太平兴国二年(977) 以济阴县定陶镇置。四年析曹、单、 濮、济四州地置定陶县(治今山东定 陶县北)为军治。属京东西路。熙 宁四年(1071)废。元祐元年(1088) 复置,仍治定陶县。辖境约相当今 定陶县。金废。(萬剑雄)

广济县 唐天宝元年(742)改永宁县置。治今湖北武穴市北梅川镇。 属蕲春郡。南宋绍兴初度。导复置。元属蕲州路。明、清属黄州府, 1954年移治武穴镇,1987年改设武 穴市。(杨正泰)

广挤廠 在今四川绵阳市南。唐垂拱四年(688)绵州长史樊思孝、令更侯夷固故渠开引。溉田百余顷,民赖其利。后废。(周维衍)

广涛河 即"五丈河"。

广济编 (1) 在今河南三门峡市东京城市 (1) 在今河南三门峡市东京城市 (1) 在今河南三门峡市东京城市 (1) 在 (1) 以 (1)

千余顷。渠成有益于民,故名广济。 后渠堰淤废。天历三年(1330)修复。 今济源、沁阳、温县境内旧时犹有广 济河、疑即其遗迹。(4) 明景泰五年 (1454) 左佥都御史徐有贞所开浚用 以疏导黄河决流的渠道。正统以后 黄河屡次北决、冲毁山东寿张县东 张秋镇(今阳谷县东南)南沙湾运河 堤,使漕运阻绝,运堤屡筑屡圮。至 景泰间,徐有贞因势利导,开渠东起 张秋运河。西南经范、濮(今山东鄄 城县北旧城)、濮阳、滑等州县,西接 黄、沁交会处,其东段大致即今金堤 河。渠道分段置闸,控制流量,使决 流不复东冲沙湾、改自张秋北出济 运。逾年功成、赐名广济渠。沙湾 遂塞,漕运复通、弘治后全河南趋 入淮,渠道堰度。(邹逸麟)

广操县 西汉堂。治今四川理县 东北。属汶山郡、地节三年(前67) 后属蜀郡。西晋元康八年(298)后 废。(葛剑雄)

广傳島 西汉元朔二年(前127) 置。治今四川双流县东中和场。属 獨郡。西晋移治今双流县北。东晋 永和中移治今双流县。隋仁寿元年 (601)改名双流。唐龙朔二年(662) 分双流复置,治今双流县东南。属 益州(后改成都府)。元废入双流县。 (萬到雄)

广晋府 五代晋天届二年 (937) 改兴唐府置。治广晋、元城两县(今 河北大名县东)。辖境相当今河北 大名、魏县、馆陶、临西、成安和山东 临清、冠县、莘县及河南内黄等市县 地。汉乾祐元年(948)改为大名府。 (王文楚)

广陵即 西汉元狩六年(前117) 分广陵郡地置。五凤四年(前54)国 除为郡。初元二年(前47)复置。治 广陵县(今江苏扬州市西北蜀冈 上)。辖境相当今江苏长江以北,仪 征、金湖等市县以东,宝应县以南, 兴化市以西地。东汉改为广陵郡。 (胡菊兴)

广陵城 即今河南息县。北魏太和十九年(495)置东豫州于新息县广陵城,以田益宗为刺史。《通鉴》:南朝梁天监十三年(514),北魏东豫州刺史田益宗与诸于聚敛无厌,宜武帝遣将"李世哲与(刘)桃符师众袭之,能入广陵",即此。(邻逸麟)

广陵事 西汉元狩二年(前121) 置。治广陵县(今江苏扬州节西北蜀 冈上)。六年分置广陵国、临淮郡。 东汉又发广陵国置。辖境相当今江 苏、安徽交界的供泽游东部和六合 县以东,泗阳、宝应、灌南诸县以南 串场河以西,长江以北地区。东汉末曾迁治射阳县(今宝应县东)。南部辖境内缩。一国魏黄初时移治淮阴县(今淮阴县西南甘罗城)。东晋还治广陵县。辖境缩小。隋开皇初废。唐天宝、至德时又曾改扬州为广陵郡。(胡菊兴)

广通镇 俗称"东坝"(《明史·地理志》)。即今江苏高淳县东南东坝镇。明洪武二十五年(1392) 凿溧阳 银膛东坝河道,置石闸启闭,名为广道镇。(胡菊兴)

广域县 西汉成帝河平三年(前 26)封楚孝王子勋为广贼侯。治今江 苏沛县东。属沛郡。东汉改为县。 属彭城国。南朝宋废。(胡菊兴)

广鹿岛 今辽宁普兰店市东南广 鹿岛。明景祯七年(1684)广鹿岛副 将尚可喜降后金,即此。(赵永复)

广额州 五代南汉时置,后属交 趾(一作趾)。治今越南高凉省广 渊。十一世纪中叶当地首领依全福 (一作存福,《宋史》作全福)、智高 父子先后起兵,建立以长生、大历、 南天为称号的割据政权。宋平智高 后改置顺州,不久还属交趾。(王文 楚)

广興圏 明地图集。嘉靖二十年 (1541)罗洪先据元朱思本《舆地图》 增改而成。二卷。分舆地总图一。 两直隶上三布政使司图十六。系将 朱图大幅分成小幅,按明制更改地 名, 非详加记注, 九边图十一, 洮河、 松潘、虔镇、麻阳诸边图五;黄河图 三;漕河图三,海运图二,朝鲜、朔 漢、安南、西域图四。其后翻刻时相 继增补疏球、日本及东南海夷总图、 西夷海夷总图、华夷总图等。除沿 用裴秀以来传统计里画方法外、又 新创二十四种常用图例符号。这些 符号开始由象形过渡到几何图案的 新阶段,是地图绘制史上一大进步。 各图并附有表解。嘉靖三十四年 (1555)刊行后、影响极大。清廉熙 测绘新图以前,晚明和清初各种地 图,多以此图为蓝本与规范。(邹逸 (額)

广德州 元至正十六年(1856)朱 元璋改广德路为广兴府。明洪武四 年(1371)改为广德州。十三年附郭 广德县(今属安徽)省入。直隶南 京。清初属江南左布政使司。康熙 六年(1667)分属安徽省。1912年 废,改本州为县。(邻逸麟)

广德軍 北宋太平兴国四年 (979)分宣州置。處江南东路。治 广德县(今县)。辖境相当今安徽广 德、郎溪等县地。地当苏、皖、浙交 通冲要,为杭州西北重镇。南宋建 炎王年(1129)金兀术和元至元十二 年(1275)阿剌罕进攻临安。均取道 于此。(邻逸麟)

广德湖 在今浙江鄞县西十二 里。约于南朝齐、梁河围·堤 而成。 原名號(莺)短湖、因湖形如墨腹而 得名。唐大历八年(773) 鄂县(吴越 时改名鄞县)令储值舟修治后。改 名。贞元元年(785,一作九年)明州 制史任何再度浚治,源田四百顷。大 中时达八百顷。北宋建隆时曾加修 治。湖广五十里、溉鄞县西七乡之 田二千顷,为明州地区仅次于东钱 湖的重要水岸。唐末以来已有废湖 为田之议,未具。北宋淳化间开始有 "盗湖为田"者。湖面逐渐缩小。政 和七年(1117)郡人知州事楼异请垦 湖田,以广租收。次年湖废,尽辟为 农田。(邹逸購)

广傳第 元至元十四年(1277)升 广德军为路。馮江浙行省。治所、辖 境間广德军。至正十六年(1366)朱 元璋改为广兴府。明洪武四年 (1371)改为广德州。(邹逸麟)

广乡侯国 西汉神爵三年(前59) 暨。治今河北任县西。属广平郡。 新葬废。(萬剑雄)

广汉属国 东汉永初三年 (109) 置。治阴平道(今甘肃文县西北)。 属盘州。辖境相当今甘肃文县和四川平武、南坪等县地。建安末曹操 改为阴平郡。(周维衍)

广宁府路 元至元十五年(1278) 改广宁府置,治今辽宁北镇县。属 辽阳行省。辖境相当今辽宁辽河以 西,凌海、北镇、黑山等市县以东地 区。明洪武初废。(基)雄()

个阳杂记 清刘献廷 (1648---

1695)撰。五卷。献廷字继庄,别号 广阳子,大兴 (今属北京市)人。书 中除记载历代典制、明清杂事外,内 容涉及地理、水利、象纬、律历、财 赋、音韵、医药等方面,有不少独事" (城邑、道路等)和物侯、水文等自 然现象有所论述记录,面且注意"天 地之故",即地理环境各种因素的 延至关系。又力主兴像西北水利,认 为是经理天下的要务。(墓剑雄)

广望侯蜀 西汉元朔二年(前 127)封中山靖王子忠置。治今河北 清苑县西南。属广阳郡。后改属家 郡。东汉废。(王文楚)

广东道宣慰司 元至元十五年 (1278)置。治广州路(治今广东广州 市)。属江西行省。辖境约相当今 广东省(除茂名市、信宜县以西)地 区。明洪武二年(1369)改置为广东 等处行中书省。(葛剑难)

广**唐两江建宣慰司** 元元贞元年 (1295)以左、右两江宣慰司置。治邑 州路(秦定后改南宁路,治今广西南 宁市)。辖境大致即今广西(除钦州 地区以外)。全正未改置广西等处 行中书省。(葛剑雄)

(**-**-)

多土志 清末民初各处编印的乡土教材。州、县乡土志多不分卷,或一、二卷,间有三四卷十余卷者。 江南有乡镇乡土志。东北有全省乡土志。如《黑龙江乡土志》。多数为铅印本、石印本、钞本。观本美少。内容虽简略,但其中清代后期以来资料,多可补州、县方志记载所不及。(课其票)

P多 即西港。春秋名尸氏,秦、 汉称为尸乡,亦称尸。在今河南巡 师市西。《汉书·地理志》河南郡便 师县。"尸乡,殷汤所都",〈续汉书· 郡国志》偃师县。"有尸乡,春秋时日 尸氏",皆即此。参见"尸氏"。(杜瑜)

尸氏 本西亳,殷汤所都。春秋时名尸氏,亦称"尸"。在今河南偃师市西。《左传》昭公二十六年(前516)、五月戊午,"刘人数王城之师于尸氏";冬十月辛丑。王"在郊,遂次于尸"。皆即此。奏汉时名尸乡。参见"尸乡"。(吴应寿)

**鸣月城** 在今新疆 雅城县西北。 唐阁北庭都护府。位于庭州(治今新 疆吉木萨尔北)至碎叶(今吉尔吉斯 斯坦托克马克西南)交通线上,为西 突厥弓月部居地。后突骑施兴,以此 城为小牙,而以碎叶城为大牙。元耶 律铸诗。"弓月山风长似箭,烛龙军 火乱如星"。即指此。(葛剑雄)

弓膏县 汉初为侯国,后改为县。

治今河北阜城县南、属河间国。西晋省。隋开皇十六年(596)复置。移治今东光县两北后城子。属沧州。 大业初属平原郡。唐武德四年(621)为观州治。贞观十七年(643)仍属沧州。贞元二年(786)为景州治。地处永济渠(御河)之西,为深、冀诸州东渡御河通往沧州的交通枢纽。 五代周显德二年(955)改属定远军,六年废。(王文楚)

己吾县 东汉永元十一年(99)分宁陵县置。治今河南宁陵县西南已吾城。属陈留郡。西晋初废。北魏 包置。属马头郡。东魏兴和中移治平石城。北齐并入下邑县。〈田尚〉

**巴氏县** 两汉置。治今山东曹县东南。属梁国。北齐废。隋开皇四年(584)复置,六年改名楚丘。(3) 剑雄)

**也里**億 又作鸦儿看、押儿牵 (◆元史)、牙儿干(◆钥史)。即今新疆莎车县。(徐伯夫)

他儿的石河 一作叶儿的石河、 也里的失河(《元史》)。即今额尔齐 斯河。源出今阿尔泰山南麓,下流入 鄂毕河。(田卫疆)

子城 大城所属的小城,即内城或附在城垣上的瓮城或月城。《元和志》 天德军,"西城是开元十年张说所筑,今河水来侵,已毁其半。……不堪重修。……城南面即为水所环,其子城犹坚牢。"(邹总

(額

子午道 从关中至汉中的南北通道。古人以"北"为"子","南"为"午",改名。《汉书·王莽传》:元始五年(5)王莽通子午道,"从杜陵(今长安县东)直绝南山(今秦岭),径汉中"。南口在今陕西安康县境。三国时魏、蜀交争常出此道。南朝南部,路向西移,自今西安市南至宁陕县。唐天宝间,剑南涪州武生荔枝,即由此道以达长安。(魏嵩山)

**女水** 即今山东淄博市东南的织 女河。东北流入北阳河。《水经。 淄水注》:"成云齐桓公女家在其上。 故以名水也。"(葛剑维)

女祁县 西汉置。治今河北赤城 县南。为上谷郡东部都尉治。东汉 废。(王文楚)

女阳县 "女"即"汝",见"汝阳县"。 女閒县 "女"即"汝",见"汝阴县"。 女瓊制 在今湖北江陵县东北。 东晋建武元年(317),武昌太守赵诱 等与杜曾战于此,诱等皆败死。(杨 立新)

女益池 见"盐池"。

**女夏水达达路** 简称水达达路。 元至元二十二年(1285)稍前分开元 路置。属辽阳行省。辖境相当今黑 龙江省住木斯、兴凯湖以东,包括俄 罗斯境内黑龙江下游两岸及乌苏里 江东岸地区。境内水达达、女直人, "逐水草为居,以射猎为业"(《元史· 地理志》)。元派军士在此屯田,设 置屯田总管府。(三文楚)

飞山 在今湖南端州县西北。《通

整>五代梁开平四年(910),溆州蛮酋潘金盛寇武冈,楚王马殷遗昭州刺史吕师周讨伐,明年,"吕师周攀藤缘崖人飞山洞袭潘金盛,擒送武冈,斩之",即此。(杨立新)

飞云桥 在今江苏沛县南, 跨泡水(即丰水)。为往来津要。明正德四年(1609),黄河徒决,由此入运。 嘉靖以后曾多次为黄河支流所经。(胡菊兴)

飞龙山 在今河北获鹿县南、《通鉴》。西晋永嘉三年(309),幽州刺史 "王浚遣祁弘与鲜卑段务勿尘击石 勒于飞龙山,大破之,勒退屯黎阳"。 即此。(王文楚)

飞芬山 在今辽宁抚顺市北富尔哈附近,明万历四十七年(1619),明马林军被后金努尔哈赤军败于此。(赵永复)

飞運口 "飞"一作"登"。河北平原与北方边郡间交通要道飞狐道的咽喉。即今河北蔚县东南恒山峡谷口之北口。《史记·郦食其传》,郦食其说汉王曰。"距登狐之口",《史记·匈奴传》,匈奴人上郡、云中,"赵屯飞狐口",并即此。《王文楚》

飞狐县 隋仁寿元年(601)政广昌县置。因县北飞狐口得名。治今河北涞源县。属易州。辽、金、元属蔚州。即洪武初改为广昌县。(杨正泰)

飞狐道 汉魏时期自今河北涞源县、斯县之恒山峡谷,东北通往怀来县、北京市的道路。东汉建武十二年(37)上谷太守王霸治飞狐道,以通上谷郡治沮阳县(今怀来县东南

大古城)、即此。西晋建兴四年(316) 刘琨自代县 (今蔚县东北代王城), 由此道入劃县(今北京城西南)。至 唐代,有两路:一仍旧道、《元和郡县 志》:"飞狐道, 白飞狐县(即今涞源 县) 业人物州怀戎县(今怀来县东南 怀来镇) 界。"《新唐书·王忠嗣传》。 安禄山"扼飞须塞。谋乱"。即此。 另一自北魏修凿灵丘道后。与飞 狐道南段既通、由飞狐县西南循唐 河谷道西出灵丘县(今属山西)之 灵丘道,亦称为飞弧道。建中四年 (783)李晟自定州 (今河北定州市) 引兵門飞狐道。昼夜兼行。至代州 (治今山西代县),即此。《梦溪笔谈》。 "今飞狐路在(大)茂(山)之西,自银 冶寨北出倒马关。度虏界,卻自石门 子、冷水铺入瓶形(今山西繁崎县东 北平型关)、梅回(今平型关西北)两 寨之间,至代州。今此路已不通\*,即 此道。自北宋以后、河北平原通往 河东北部,多取道井陉路,此前很少 通行, 斯趋衰落。(王文楚)

**飞集量** 在今贵州竞安县北。以 旁有飞练泉得名。明万历中,杨应 龙为乱,图此堡以断楚、黔通路。(周 维衍)

型 ① 古代 \* 九 畿之一。 ④ 西周春秋战国时国名。始封之君为周武王 弟康叔。成王时,周公平定武庚及 三 监叛乱后封,居河、淇之间,为当 时大国。都朝歌(今河南洪县)。 卫 懿公九年(前660),为翟所破。 靠齐桓公的帮助,卫文公二年(前658)迁都楚丘(今河南滑县东),从此成为 小国。卫成公六年(前629) 义迁都

帝丘(今河南濮阳市西南)。到卫昭 公时,卫如小侯,属赵。卫成侯时,贬 号为"侯"。卫嗣君时,贬号为"君", 只有濮阳(今河南濮阳市西南)一 地,为魏附浦。秦始皇六年(前241)。 拔 世, 徙 世君角于野王(今河南沁阳 市),为秦附南。秦二世元年(前 209)。废君角为庶入。卫灭。(苏 治光) ●明代军队编制名,在各要 害地区设置。约五千六百人为一 卫。由都司或行都司率领、隶属中 央五军都督府。防地可以包括一府 或几个府。一般驻地在某地即称某 卫。如建州卫、天津卫、金山卫等。 后相俗成为地名。参见"卫昕"。(邻 逸歸)●旧时西藏四部之一。在诸藏 之中,故一名中藏,又与康(一名喀 木)合称前藏。东邻康境,西接磁界, 约当今西藏自治区的拉萨市西部、 那曲地区中部和山南地区。(王文楚)

**卫県** 隋大业初改朝歌县置。治 今河南浚县西南。为汲郡冶。唐属 卫州。北宋熙宁六年(1073)废,元 祐初复置。元初废。(萬剑雄)

卫所 卫是卫指挥使司的简称。 所即干户所和百户所。明初在京师 和各地皆设卫所,屯田设防。数府 划为一防区设卫。下设干户所和百 户所。大抵以五千六百人为卫。千 一百二十人为千户所,百十二人为 百户所。百户所设总旗二(每总旗 辖五十人)、小旗上(每小旗辖十 人)。卫所军士有军籍,世为军户。 大部分屯田, 小部分驻防。征伐统 于诸将、无事散归原地。在内地府 州县境内的卫所,军户与电田错杂 于民间,不能自成区域者,为无实土 卫所。边地不设府州县的区域的卫 所,辖民户兼理民政,为实土卫所。 其军官、卫称指挥使、所称干户、百 户。各卫所分属于各省的都指挥使 司(都司)、行都司、留守司。统由中 央的五军部督府分别管辖,卫厉废 置不常。据《大明会典》载,万历初 有卫四百九十三。千户所三百五十 九。兵额总数连屯田军在内,达二 百七十余万人。明中叶后,屯日多 被军官吞蚀,军士破产散亡。存者 无战斗训练,仅供单主官僚役使,无 能防卫。清初卫所或裁废,或改置 府州县。不复存在。(邹逸麟)

卫藏 (一zāng) 旧时西藏地区的别称。西藏日分阿里、藏(后藏)、卫(前藏)和康(喀木)四部。卫藏指前后藏,即元明乌思藏,乌思,清代译作卫藏,有时又合称阿里、藏內部为藏,卫、康以部为卫,故总称西藏全境为卫藏。(葛到維)

**卫南县** 隋开皇十六年(596)改 楚丘县置。治今河南滑县东。属滑州。 唐仪风元年(676)移治其城西北滨 (黄)河新城。永昌元年(689)又移治 故城之南。金废人白马县。(葛甸雄)

卫真县 北宋大中祥符七年 (1014)改真源县置。治今河南鹿邑县。属亳州。元废人鹿邑县。(葛剑雄)

卫舞府 明洪武元年(1369)改元卫辉路置。治汲县(今卫辉市)。 属河南布政使司。辖域相当于今河南新乡、卫辉, 漠县、辉县、荻嘉等市、县地。清属河南省。辖境扩大至今封丘、清县、浚县、延津等县地。 1913年度。(田尚)

卫輝騰 蒙古中统元年(1260)升 卫州置。治汲县(今卫辉市)。属中 书省。辖境相当今河南新乡、辉县、 卫辉、获惠等市、县地。至元三年 (1266)增辖今淇县地。明洪武元年 (1368)改为卫辉府。(田尚)

卫童通客 西藏地方志。清松筠 (1754—1835)撰。十六卷,首一卷。 记事正乾隆朝。卷首列御制诗文。正 文分方與、僧俗、镇抚、纪略、外部、 艺文、经典七门,含二十六目。为研 究西藏地方史重要参考资料。(邹 逸麟)

小常 西汉菲郡府相县(今安徽 濉溪县西北),因别称沛县(即今江 苏沛县)为小沛。《史记·汉高祖本 纪》:"高祖,沛丰邑中阳里人"。《集 解》引李斐曰:"沛,小沛也。"(胡菊兴)

小其 在今江苏句容县东南。三 国吴孙权在此开凿运河(后名破闪 法)以通漕运。、二国志・吴志・孙权 传》、赤乌八年(245),"遗校尉陈勋将屯田及作士三万人诸句容中道, 自小其至云五西城(今丹阳市西南),通会市。作邸阁"。(王文楚)

小鄉 周代小园。《春秋》庄公五年(前689)。"愿犁来来朝"。村注。 "东海昌虑县东北有即城"。即因为邾之别封,亦称小邾。《春秋》僖公七年(前653)。"夏,小邾子来朝",即此。在今山东滕州市东。战国时为楚所灭。(史为乐)

小兒 西域城国。王治 扩零城 (在今新疆且末县南,喀拉米兰河中游一带)。西汉属西域都护。东汉 并于鄯善。(马国荣)

小档 即今广东连县。汉为桂阳县治,属桂阳郡。为有别于郡治,故称小柱。陶弘景曰:"始兴桂阳县,即是小桂"。(桂阳晋属始兴郡)西晋建兴三年(815)陶侃执刘沈于此。(萬剑雄)

小煮 在今河南荥阳县北四里。 见"大索"。(卫家雄)

小航 建康浮桥名。在今江苏南京市南秦淮河上。当朱雀门者为大航,对东府门者为小航。《通鉴》,南朝陈太建十四年(582),后主弟始兴王叔陵帅步骑数百"自小航渡,欲趣新林(今南京市西南),乘舟奔隋"。即此。参见"朱雀航"。(胡菊兴)

小黄 战国魏邑。在今河南开封县东北。〈战国策·秦策〉。黄歇说秦昭王曰:"以临仁、平兵〈丘〉、小黄、济阳婴城,而魏氏服矣"。西汉置县。(吴应寿)

小穀 即"穀"。春秋时齐国管仲

采邑。在今山东东阿县东南、〈左传〉 庄公三十二年(前662),"城小榖,为 管仲也。"《左传》昭公十一年(前 531),"齐桓公城榖而真管仲焉。"一 说小榖非榖,乃鲁邑,在今山东曲阜 市西北,恐不合史载。(王文楚)

小丹阳 即今安徽当涂县东北丹阳镇。两汉丹阳郡治宛陵县(今安徽宣州市),而此为丹阳县,故有此名。 《三国志·吴志·吕范传》,从孙策东渡,"下小丹杨(阳)",即此。(葛剑雄)

小字章 黄河津渡名。在今河南 孟津县东北、汉魏平县境内。平县 俗称小平县,故名。东汉中平元年 (184),为了镇压黄巾起义,在津上 置关戍守,为八关之一。《后汉书· 何进传》,中平六年(189),袁绍大诛 宦官,"张让、段珪等困追。"遂将帝 与陈留王数十人步出(洛阳) 榖门, 奔小平津",即此。(杜瑜)

小江水 即今辽宁浑河。《水经· 小辽水》。"高旬丽县(今辽宁沈阳 市东)有辽山,小辽水所出。西南至 辽队县(今辽阳市西南),入于大辽 水也。"(王文楚)

小面天 即今北京市房山区西南石经山。又称白带山(〈篆字记〉)、沈 題山(〈清统志〉)。 有云居 寺石经 洞,藏有唐宋以来大量石刻佛经,为全国重点文物保护单位。(葛到雄)

小华山 在陕西华县东南。一称 少华山。与华山(太华山)山势相连 而山峰稍低。《太平御览·地部》: "《山海经》曰小华山,即少华山。" (葛剑雄) 小别山 见"甑山"。或以为即《左传》定公四年(前506)"自小别至于大别"所指。(葛剑雄)

小號山 一名昭关('與地纪胜')。 在今安徽含山县北昭关。与大岘山 同为古代江淮间往来孔道。六朝建 都建康(今南京市),此山片为通往 中源之冲要。《通鉴》。南朝宋孝建 元年(454),薛安都戍历阳(今安徽 和县),败豫州刺史鲁爽于小岘,即 此。南宋、金之间曾在此发生多次 战事。(嘉创雄)

小冶纂 在今河北涞源县东府。 〈续通鉴长编〉,北宋雍熙三年(986), 北伐契丹,田重进至飞源北界,命 荆嗣出击,嗣拔小冶、直谷二寨,即 此。(王文雄)

小金川 ●在四川雀西部。源出 邛崃山;西南流至丹巴附五入大金 川。(王文楚)●土司名。本明金川 寺演化禅师地,数传后分为大、小金 川。清顺治七年(1650)小金川内附 授职。治今四川小金县。属四川省。 辖境相当今小金川流域。乾隆四十一年(1776)改流,置美诺直隶厅。 (周维衍)

小坪圖 在今贵州天柱县西。明 供武三十年(1397),古州蛮起事,杨 文进伐,至沅州,伐山开道二亩里抵 天柱,遂沙苗境,营小坪,即此。(杨 立新)

小坡管 在今湖南麻阳县境。明 嘉靖二十六年(1547)、湖广及川贵 诸苗皆起事,攻晃州使水驿,被小坡 营,遂进攻铜仁、思南、石阡诸境,即 此。(杨立新) 小澤子 在今江苏徐州市东北隅 废黄河上。原跨市水。金、元黄河 屡次夺汴、泗入淮,黄河即经此与泗 水合。《明史・河渠志》记元末贾鲁 治河后黄河所经,多"出徐州小浮 桥",即此。(胡菊兴)

小琉球 ●明洪武河, 琉球中山 王察度受明册封,为与隋、元时称今 台湾的"流求"相区别,遂称中山王 地为"大琉球"(今日本琉球群岛), 而以今台湾为"小琉球"。所指或为 台湾本岛,或为台湾北部地区。● 今台湾屏东县两南海中之琉球屿, 清代也称"小琉球"。(周维行)

**小基**魔 本台湾上著裔社名。即今台北县北三芝乡驻地。因滨海有港湾可通商。亚于基隆。遂有此称。 (周维衍)

小黄河 (1) 元时对水流混蚀的 卢沟河的俗称。即今永定河。(2)元末 贾鲁治河,疏浚黄河下游河道,自黄 陵冈(今河南兰考县东),东出徐州。 明洪武二十四年(1391)河决原武县 (今河南原阳县西)黑洋山,折东南 夺颍入淮。 元贾鲁所发故道, 虽未 断處,但水脉微细,故俗称小黄沟, (3)明时今河南扶沟、淮阳、西华等 县一线的沙水(即宋蔡河故道),屡 为黄河所夺,俗称为小黄河。(邹逸 麟)

小商桥 在今河南临颍县南商桥,古\*小股水上。《绿通鉴》。南宋绍兴十年(1140),岳飞大败金人于郾城、金都元帅宗弼以师十二万次临颍,岳飞赴统制杨再兴等"以三百骑击之于小商桥"。即此。(邹逸麟)

小清河 宋、金间刘豫导今山东 济南市西泺水东行径章丘、邹平、博 兴、广饶等县入海。因北临"清河, 故称为小清河。金皇统年间下游疏 导成今道。(邹逸麟)

小淡水 始见于明。陈第《东番记》。"其地……历大员、尧港、打狗屿、小淡水……"。即今台湾高雄县、屏东县间之下淡水溪。(周维行)

小票署 在今陝西西安市城南荐福寺内。全国重点文物保护单位之一。 荐福寺本名献福寺,始建于唐文明元年(684),天授元年(690)改名。 塔建于景龙元年(707),共十五层。 医小于慈恩寺内大雁塔,后人称为小雁塔。 明嘉靖三十四年(1555)受地度影响,塔身度裂。上两层1555)受地度影响,塔身度裂。上两层1555)受地度影响,塔身震裂。上两层1555)受地度影响,塔身震裂。上面新加以整修,为西安市著名占述。(魏尚山)

小湘峡 在今广东高要市西小湘东,西江峡口。北宋皇祐四年(1052),侬智高犯端州,州守李宝臣建议以兵数千人伏小湘峡。即此。(王振忠)

小建镇 即今河北大名县东北金滩镇。地北滨卫河、为航运要地。明代河南及山东东昌府属莘县、冠县、观城、朝城诸县漕运,以此为转兑之所。明初设巡司,嘉靖三十七年(1558)又设税课司。清嘉庆十二年(1807)设主簿驻此。(王文楚)

小攤(數)水 见"稳水(2)"。 小长安聚 在今河南南阳县南。 《通笺》,王莽地皇三年(22),"刘绾 欲进攻宛,至小长安聚,与王莽将 甄阜、梁丘羯战",即此。《续汉书》 郡国志》南阳郡育阳县有小长安。 (邹逸麟)

**小平津关** 东汉宋在小平津置。 在今河府孟津县东北。参见"小平 津"。(杜瑜)

小鐵層山 在今河南郏县西北。 相传宋苏轼曾见之,以其形似四川 峨眉山,故名。(葛剑雄)

马欢 今贵州遵义县西。明万历 二十八年(1600)征播州杨氏,镇雄 兵拔大夫关,直抵马坎,即此。(赵 永复) 马村 即今山西文水县西南与村。参见"上资村"。(王文楚)

马径 者秋齐地。在今山东淄博 市南。《左传》或公三年(前589)。 "晋师从齐师,入自丘舆,击马陉", 即此。(周维衍)

写的 (1)在今山西太谷县东南,接榆社县界。《通鉴》。唐光化二年(899),朱全忠将葛从周自土门政河东,别将氏叔琮自马岭入,进军输次,为河东李克用将周德威所致,即此。(2)在今河北邢台市西北。《通鉴》。唐天祐三年(906),河东帅李克用遗将李嗣昭攻邢州。朱全忠遗将张筠"助(牛)存节守城,筠伏兵于马岭,击嗣昭,败之。嗣昭遭去",即此。(王文楚)

耳径 在今广东广州市西十五里。北宋开宝四年(971),潘美伐南汉,进兵马径,电双女峰,即此。(王振忠)

马陵 春秋卫地。在今河北大名 县东南,一说在今山东阳谷县西南。 《春秋》成公七年(前584);晋景公与 诸侯"同盟于马陵",即此。战国属 齐。齐威王十六年(前341),齐将田 忌用孙膑计,伏兵于此大破魏军,杀 (其将庞涓,虏魏太子申。(钱 林书)

马撞 在今河南孟津製西。近洛阳城北,为黄河津渡处。《通鉴》,梁中大通元年(529),尔朱荣奉魏主府讨元颢,相持于河上。北军无船可渡,"荣命车骑将军尔朱兆与大都督贺拔胜缚材为筏。自马渚西硖石夜渡,袭击颢子领军将军冠受,擒之"。即此。(邹逸麟)

写個 在今湖北黄州市西北。《通鉴》,梁大宝元年(550),侯景将任约蹇酉阳、武昌,"邳陵王纶引齐兵未至,移营马棚",即此。(杨立新)

马湖 在今四川雷波县东北大凉山中,唐宋至明有"马湖寰"电居。 (王文楚)

马山寨 在今湖南桂阳县南二百余里。明正德十二年(1517),官军 讨乌春山民,民首类福全退保马山 禾仓石寨,官军进克之,即此。(杨 立新)

马们难 在今广西博白县西南马门附近,为南流江所经。相传汉马接南征,以江流迅急,凿去其石,余二巨石,双立为门。水流至此,势如奔马,因名。(王振忠)

写印制 "卬"一作"昂"。在今江 苏南京市北大江中。周十五里。相 传晋元帝度江牧马于其处,故名 (《寰宇记》)。《通鉴》,梁太清三年 (549)侯景之乱,台城被围,前南兖 州刺史南康王会理等"众合三万,至 于马卬洲"援之,即此。(胡菊兴)

马平县 隋开皇十一年(591)分 桂林县置。治今广西柳州市。属象 州。大业初属始安郡。唐武德四年 (621)为昆州治,贞观八年(634)至 明、潜为柳州、柳州府治。1931年改 为柳州县。(杨正泰)

马丘寨 在今安徽怀远县南。东 汉属当涂县。(葛剑雄)

马白美 在今云南马关县。清雍正六年(1728) 设。光绪二十六年(1900) 從安平厅治于此。1913年废厅改置安平县,次年次名马关县。

(萬剑雄)

马兰峪 即今河北遵化市西北马 兰峪。明代长城要隘。正德、嘉靖年 间,蒙古常由此入侵。(王文楚)

马头山 在今安徽宿松县东南。 东晋咸和二年(327),祖约还历阳,谯 国内史桓宣将数千家欲南投寻阳, 营于马头山,即此。(萬剑雄)

马头县 北齐于马头城置。治今安徽怀远县南龙河南岸马头城。属荆山郡。隋开皇初改为涂山县。(王天良)

马头霉 (1)东晋安帝义 黑元年 (405)置。因山形似马头得名 (<宋书·州郡志>)。治马头城 (今怀远县南淮河南岸马头城)。 属南豫州。辖境约当今安徽怀远县及蚌埠市西部地区。梁大滩元年 (527) 能治今怀远县南淮河东岸新城。北齐改为荆山郡。隋开皇初変。(2) 北魏太和中置。一说南朝齐置。治涡阳

(今安徽蒙城县)。为南兖州治。《魏书·孟表传》。太和十八年(494),"除辖国将军、南兖州刺史,领马头太守,镇祸阳"。即此。景明中改为涡阳郡。(王天良)(3)东魏天平中置。治建平县政城(今河南夏邑县西南马头)。辖境相当今河南永城、栖城、夏邑、宁陵等县地和睢县东部地区。北齐废。(田尚)

马国县 (1)秦置。治今山西朔州市。西汉初为韩王信都。高帝六年(前201),韩王信以马邑投降匈宋,明此。元光二年(前133),汉武士之,即此。元光二年(前133),汉武士之,以为,张三年(前133),汉武士之,,以为为,张一年(1214),为为国州。至复为,并为国州。元、明仍属朔州。元复为明州。元、明仍属朔州。(朱珍)

马围事 本朔州,隋大业三年 (607)改为代郡,导改为马邑郡。治 苍阳县(今朔州市)。辖境相当今山 西五寨、神池等县及内长城以北,海 商县、大同市以西地区。隋末,刘 商系太守王仁恭,割据马邑郡,即 此。 唐武德四年(621),改为朔州。 天宝元年(742)又改为马邑郡。辖 境东北缩小,仅有今山西五寨、神池 等县及内长城以北,朔州市、应县以 南地区。乾元元年(758)复为朔州。 (朱玲玲)

马事山 在今山西晋城市南。《通

鉴》:唐大顺元年(890),朱全忠遭别 将李谠、李重胤攻泽州,李克用遭李 存孝救之,大破于马牢山,即此。(钱 林书)

马武寨 在今河南汤阴县南。参 见"蚁尖寨"。

马界桥 在今天津蓟县东北马伸桥。明崇祯二年(1629)十一月,袁崇焕率辽东兵与后金兵相持于马界桥,败后金军,即此。(傅林祥)

马鸣美 在今四川广元市西北。 东汉建安二十二年(217),刘备取汉 中, 屯阳平关, 遗陈武等绝马鸣关 道,为徐晃所败,即此。(周维衍)

马岭寨 在今陕西风县西北。《通 鉴》,五代周显德二年(955),"蜀李廷 珪建先锋都指挥使李进据马岭寨", 即此。(魏嵩山)

马牧革 在今河南灵宝市西南古 桃林塞中。《通鉴》,南朝梁武帝大同 三年(537),字文泰自小关,"出马牧 泽,击窦泰,大破之,士众皆尽,窦泰 自杀"。即此。(邹逸麟)

**马服山** 在今河北邯郸市西北。 相传战国赵马服君赵奢葬此而名。 (藝郵雄)

马城县 (1)西汉置。治今河北怀安县西。为代郡东部都尉治。东汉 末废。(2)唐开元二十八年 (740)分 卢龙县置。治今河北滦南县东北马城。属平州。辽属滦州。蒙古至元四年(1267)废。(主文楚)

马家口 五代时博州与鄂州间黄河津渡口,在今山东东阿县东北。 (渔鉴),五代唐同光元年(923),梁将王彦章攻杨刘,后唐庄宗引救兵 至, 郓州守将李嗣源遣使言于庄宗, 筑垒马家口以通郓州之路, 庄宗遣 军至博州渡黄河筑城, 即此。(王文 楚)

马家旗 在今江苏江宁县西南。 《宋史·高宗纪》。建炎三年(1129) "杜充遣都统制陈淬、岳飞等及金人战于号家度",即此。(胡菊兴)

马寨城 在今河南邓州市东北七十里。《通鉴》。南朝齐永元元年(499),"陈显达与魏元英战,屡破之。攻马圈城四十日,城中食尽",即此。(邹逸麟)

马盘寨 在今陕西勉县东北褒城西北。《通鉴》,唐天复一年(902)。 王建将"王宗播攻马盘寨,(李)继密战败,奔还汉中",即此。(魏嵩山)

马领县"领"一作"岭"。西汉置。治今甘肃庆阳县西北马岭。属北地郡。东汉废。隋大业元年(605)复置。属弘化郡。唐属庆州。贞元十三年(797)。於宁节度使楊朝展曾筑城。后废。(赵永复)

马精河 庸代黄河下游的一个分支。久视元年(700)为分泄黄河洪水所开。又称"新河"。故道自今山东平原县西南分河水东流,经陵县南、南河县北、阳信县、沾化县北,东入于海。分洪流畅,唐李峤、咏河》诗有"桃花来马频,竹箭入龙宫"之句。因在唐大河之北,后世称唐大河北支。宋初已淤废。(邹逸麟)

马癫癫 在陕西兴平市西。相传 古时马嵬于此筑城,故名。唐安史 之乱,玄宗自长安逃奔成都,缢死杨 贵妃于此。郑畋有《马嵬坡》诗。白居 易《长恨歌》:"马嵬坡下泥土中,不见玉额空死处":皆指此事。(魏嵩山)

马湖江 即金沙江下游自四川雷 波县至宜宾市一段,因流经古马湖 县境得名。(王文楚)

**马湖县** 三国蜀汉置,治今四川 雷波县北。属越粤郡。西晋初废。 (王文楚)

马湖府 明洪武四年(1371)改马湖路置,治泥溪长官司(万历十七年改为屏山县,即今四川屏山县)。属四川布政司。为 羁康府,弘治八年(1495)改土归流。辖境约相当今四川大凉山以东,金阳县以北,沐川、屏山等县以南地区。清雍正五年(1727)省入叙州府。(萬剑雄)

马湖路 元初暨。治今云南绥江县西北金沙江南岸。属四川行省。 大德九年 (1805) 移治今四川屏山县。辖境约相当今四川雷波县以下。 屏山县以上金沙江两岸地。明典武四年(1871)改置马湖府。(萬剑维)

马湖镇 在今四川宜宾市西南。 唐乾符二年(875)高骈筑城于此,号 平夷军,以防南诏入蜀。(葛剑雄)

马普水 即今鸭绿江。《汉书·地理志》玄菟郡西盖马。"马普水西北入盐难水(今浑江),西南至西安平(今辽宁宽甸县西南)入海。"《通典》。"马普水,一名鸭绿水。"(王文楚)

马鹭岭 在今宁夏超原县西南。 北魏神廟元年(428),夏主赫连定败 魏将吴斤于此。(总剑雄)

马鞍山 (1)在今湖北襄 獎 市西南。〈通鉴〉,南朝宋孝建元年(454),南郡 E义宣叛,遣鲁秀自江陵 攻。

"(维州刺史)朱修之断马鞍山道,据 险自守",屡败秀兵,即此。(杨立 新)(2)在今河南遂平县西嵖岈县 西。《通鉴》:唐元和十二年(817)李 想诸少玢等攻淮西,"下马鞍 山,拔路口棚",即此。(邹逸麟)(3) 在今河南进五里。元至海门。 一二年(1352),方国珍以舟师奕海门, 犯马鞍山,泰不华击之,战死;明容 时,倭寇入犯,宫军败之于南, 明史。云南土司传》, 正统七年(1442)王骥击麓,川叛贼,即 此。(邹逸麟)

**马蝗山** 约在今四川屏山县境。 明万历十五年(1587)周子德攻木瓜 夷白禄于此。(赵永知)

马霉素 在今湖北枣阳市西北百余里。南宋寨定十二年(1219), 孟宗政败金人于枣阳,追至马磴寨,焚其城,入邓州而还,即此。(杨立新)

马薯山 即"磨旅山"。

马鬃山 在今四川武胜县东北。 《绿通鉴》,南宋咸淳九年(1278)刘 整溉叛,献计于蒙古。"欲自青居进 筑马巖、虎须二山,扼三江口以图合 州"。即此。(王文楚)

写雕山 在河南淅川县 南老城东。《续通鉴》。南宋绍定六年(1233),孟洪人败金武仙于马蹬山,降其将刘仪。问仙虚实,答以"其大寨石穴山,以马蹬山、沙窝、岵山三寨蔽其前,三寨不破,石穴未可图也"。即此。(邻壑麟)

马兰蜡关 明置。简称马兰关。

在今河北溥化市西北。关外十里即长城,有牵马岭,与此相犄角。由此而东,经三十一关至大喜峰口。正德以后,朵颜、俺答均曾攻此。清以陵寝重地,特设总兵驻守。(葛剑雄)

马納思河 見 (元史・耶律希亮

传》。清称马那思,玛纳斯郭勒。即 今新疆玛纳斯河。(田卫疆)

(<del>--</del>)

尤来山 一作"尤徕山"(«水经»

汶水注>引《邹山记》), 又名 "徂徕山"(《元和志》)。在今山东泰安市东南。新莽末、东汉初, 赤眉军领袖樊崇以此为根据地。(葛剑雄)

支事 ●西汉初诸侯王国所辖的郡。《汉书·观错传》,"迁为御史大夫,请诸侯之罪过,削其支郡。"师吉注,"支郡,在国之四边者也。"●唐、五代、辽藩(节)镇所辖的州政郡。《通鉴》,唐元和十四年(819)夏,"诏诸道节度、都团综、都院御、经略等(邻克郡兵马,并令刺史领之。"(邻克,特隶其附近之节镇,称为该节镇,称为该市、《金史·地理志》,统州,南方、《金史·地理志》,统州,南方、《金史·地理志》,统州,南方、《金史·地理志》,统州,南方、《金史·地理志》,统州,南方、《金史·地理志》,统州,南方、《金史·地理志》,统州,南方、《金史·地理志》,统州,南方、《金史·地理志》,《安寿》

**支罗森** 在今西川石柱县西南。 明嘉靖中土司黄俊据此为叛。伏诛。 族其子黄中复依寨起率。四十四年 (1565)讨平。(周维行)

**乳库塔城** 约在今吉林 延吉、图 们市境。明宋屬东海虎 尔哈部,万 历三十九年(1611)为努尔哈赤派兵 攻克。(赵永复)

**扎萨克图汗部** 即"札萨克图汗部"。

韦 相传即豕韦国,祝融之后,彭姓,夏少康时封。在今河南滑县东南。<续汉书。郡国志,东郡白马县</p>

(今滑县东南)刘昭注引杜预云。"县东南有韦城。古家韦氏之国"。为汤所灭。《国语·郑语》。"彭姓彭祖、豕韦诸稽,则商灭之矣"。(苏治光)

**韦曲** 即今陜西长安县。唐世族 诸韦居此得名。东北倚龙首原,西 南傍潏水,风景秀丽。其东南与"杜 曲相近,唐时并称"韦、杜"。杜甫 《奉陪郑驸马韦曲》诗。"韦曲花无,赖,家家恼杀人。"(魏嵩山)

**布州** 见"威州(1)"。 **比水** 即"淮水"。

比阳县 西汉置。"比水所出,故日比阳"(《元和志》)。治今河南必阳县。属南阳郡。南朝宋属广平郡。北魏置东荆州,后改名阳平。西魏为淮州治。隋开皇七年(587)改名饶良,为显州治。大业初复名比阳,属淮安郡。唐为唐州治。唐末属必州。蒙古至元三年(1266)度人泌阳(今唐河)。(王文楚)

**比苏县** 西汉武帝时置。治今云 南云龙县一带。属益州郡。东汉、晋 属永昌郡。南朝梁末废。(惠剑雄)

并径 太行八陉之一。后世也称 土门关。在今河北并陉县北。因四 面高而中央低如并得名。是太行山 区进入华北平原的重要 隧道。《吕 氏春秋·有始岛》列为九蹇之一。 《史记·秦始皇本纪》。十八年(前 229),攻赵,"王翦将上地,下驻 径";《旧唐书·安禄山传》。矢宝十 五载(756),"李光弼、郭子仪出土门 路,大破贼众于常山郡东嘉山"。皆 指此。(钱林书)

井海 今广东珠海市西南珠江口

外大横琴岛深井附近海湾。南宋景 炎二年(1277)帝是在此遇飓风,舟 败几溺。(葛剑雄)

井陉县 秦置。治今河北井陉县 西北北陉。属恒山郡。西汉属常山郡。隋大业初属恒山郡,唐属恒州。 北宋熙宁六年(1073)省。八年复置。移治今县东北成州镇。属真定 府。金天会七年(1129)于县置成州。蒙古宪宗二年(1252),移治今 县西南井陉镇。属威州。明、清属 東定府。1958年撤销,1960年复置, 移治今县治徽水镇。(王文建)

并研县 隋大业五年(609) 置。 治今四川并研县。唐属陵州。元至 元二十年(1283) 度。明洪武六年 (1373)复置。十年废人仁寿县。十三 年再置。属成都府,清属资州。(葛 到雄)

**电门镇** 在今广东深圳市西南头 区附近,或说在九龙电门。唐望镇 以防海衰。(王振忠)

口, 电氏河遂淤绝。《水经注》中仍有电氏河故读,下游又支分为电氏别河及支分为南、北两故 洪入海。这些故读当系永光后决徒 所形成,具体时间无法详知。其流 经地大致在今山东、河北两省接壤一带。隋炀帝开永济渠, 其在今山东 境内一段(即今卫河), 一部分即利 用电氏河故道修波而成。(邻逸麟)

**屯有县** 西汉元封时置。治今朝 鲜黄海北道黄州。属乐浪郡。西晋 后废。(葛剑雄)

电图县 西汉堡。治今山西屯留县南。北魏移治今长治市西北。北齐 废。隋开皇十六年(596)复置,移治今屯留县西。唐武德五年(622)移治今县。两汉至北魏及隋属上党郡,唐 至明属潞州。清属潞安府。(葛创维)

失于 春秋齐邑。在今山东邹平县东南。《左传》昭公十年(前532)。 "子商亦如之,而与之夫于",即此。 (史为乐)

失幹 春秋解邑。在今山东宁阳县西北。《左传》文公十一年(前618),"鄰大子朱儒自安于夫钟",即此。(開维衍)

失概 山名。《左传》 衰公元年 (前494)。"吴王夫差败越于夫椒。" 杜注。"夫敏,吴郡夷县西南太湖中 椒山。"《水经·沔水注》以为即太湖中 也(包)山。当今洞庭西山。历来 伯家》索隐谓夫椒与椒山不得为一。 但家》索隐谓夫椒与椒山不得为一。 且太湖中椒山非战所。以为夫差伐 越,当至越地。 贾逵云在越地,盖近 得之。沈钦韩《地名补正》以为即《越 绝书·越地传》之夫山。在今浙江 绍兴市北。一说即今江苏无锡市西 南太湖中马迹山。(胡菊兴)

夫人據 ●在今河北行唐县北。 北魏太和初至孝昌三年 (527) 曾为 行唐县治。(葛剑雄) ●在今湖北寒 阳县西北。〈通鉴〉,东晋太元三年 (378),前秦将苻丕帅兵围攻襄阳。 守将"朱序母韩氏闻秦兵将至,自登 城履行,至西北隅,以为不固,帅百 余雄及城中女丁筑邪城于其内。及 秦兵至,西北隅果溃,众移守新城, 襄阳人谓之夫人城"。即此。(王文 楚)

失寬县 西汉置。治今湖南邳阳县西,近夫夷水,属长沙国,元朔五年(前124)封长沙定王子义为夫夷侯,改属桂阳郡。元鼎六年(前111)属军陵郡。三国吴仍为县,宝鼎元年(266)属昭陵郡。西晋属郡陵郡。东晋改为扶县。当是避桓温父夷郡。东晋改为扶县。当是避桓温父夷郡。东晋改为扶县。除仍改夫夷县。隋明梁改为扶阳县。除仍改夫夷县。隋开皇九年(689)并入邵阳县。(吴应旁)

失租县 西汉元封三年(前103) 置。治今朝鲜麻兴市。为玄克郡治。 始元五年(前82)后属乐浪郡。东汉 建武六年(30)废。(葛剑雄)

**瓦屋** 春秋地名。确址不详。约在今河南温县境。又有在今清丰县东南瓦屋头、崇氏县西南洧川南及清县东诸说。《左传》隐公八年(前715)。"齐人卒平宋、卫于郑。秋会于温。盟于瓦屋"。即此。(卫家雄)

**瓦斯森** 即今河南滑县东南瓦 岗。隋末,翟让、李密等领导的农民 起义军以此为根据地,号称"瓦岗军"。(苏治光)

瓦官寺 一作瓦棺寺。东晋兴宁 二年(364)建。在今江苏南京市西 南秦淮河畔凤凰台西花露岗上。其 地本为东晋元帝时官营陶器作坊, 称为瓦官,故名。寺内有顾恺之画 及其他珍贵佛像。建筑宏丽,闻名 于世。唐韩翃《送客之江宁》诗有 "楚云朝下石头城,江燕双飞。瓦官 寺"旬。(胡菊兴)

**直亭关** 为陇山要隘。有二。一 为西瓦亭,在今宁夏隆德县西北。 东汉建武八年(32),隗嚣使牛邯军 瓦亭,自率众图略阳,唐贞观二十年 (646),太宗踰陇山至西瓦亭观马 牧。均即此。一为东瓦亭,即今宁夏 固原县东南瓦亭。北宋置禀于此,明 置瓦亭驿。(赵永复)

**宣楞美** 唐豐。在今河北雄县西南。五代晋初地入契丹。周显德六年(959)收复,建为雄州。与益津、淤口合称三关。五代梁乾化二年(912)周德威遣李存晖攻瓦桥关,即此。(杨正泰)

**瓦梁城** 在今江苏六合县西。一名瓦梁金。南朝陈太建五年(573) 北伐,北齐瓦梁城降,元至正十四年 (1354),朱元璋分兵军瓦梁金,曾即 此。(胡菊兴)

本風 土司名。又作"德里"、"撒里"或"车厘"(《元史》)、"产里"(《明史·土司传》)。元世祖至元末置军民总管府,明改为军民宣慰使司。治今云南景洪市。辖境大致相当今西双版纳傣族自治州、恩茅

市、普洱工县和老挝北端一部分。 天启后废,清顺治末复置 宣慰使司,移治今景洪市东九龙江、流沙河会口之东南。雍正七年(1729)分九龙江内六版纳电置普洱市,近外六版纳仍归宣慰司及时一年(1736)以江外六版纳宣慰司及所属土司分隶府属宁洱县与思茅厅。民国时江外改流,初设八行政区,后改为车里等县。(葛鱼雄)

**丰度** 在今陝西浦城县东南。《通 鉴》。五代梁乾化元年(911)李茂贞 遗凰韶攻长安,为溧怀贞等击败于 车度,即此。(魏嵩山)

李轮瀾 在今湖南相阴县北。《通 鉴》,南朝梁承圣二年(553)王僧辩 讨伐陆纳,"陆纳遗其将吴献、潘鸟 黑、李贤明等下据车轮……。僧辩 军于车轮,……纳夹岸为城,以拒王 僧辩",即此。(杨立新)

事実备 在今山西临县北。<通鉴≥,齐明帝建武三年(496),魏汾州刺史元彬遗统军吴康生击叛胡,"追至车突谷",即此。(朱玲玲)

非糖椒 在今山西绛县南太阴山北。西魏大统五年 (539) 筑城。其城"东西长,形似车箱,因名"(1震宇记))。为南绛县、南绛郡及建州治。恭帝以居至北周,为绛县、绛郡及晋州治。(邓自欣)

事簡幂 三国魏在蓟城 (今北京城西南曆)附近开凿的灌溉渠道。嘉平二年 (250) 征北将军刘靖在蓟城西北梁山(今石景山)南徽水 (今永定河)上作戾陵遏(堰),并凿车箱渠,降水东流经八宝山、黑山北,至今北

本臣汗部 外蒙古旧部。十七世纪为喀尔喀三部之一。清雍正三年(1725)后为喀尔喀四部之一。为喀尔喀东路。辖二十三旗,会盟于克鲁伦河北巴尔和屯。牧地约相当今蒙古国东方、黄特、苏赫巴托尔等省和东戈壁省的一部分。(葛创雄)

**匹揚城** 在今西藏 琼结 县。《通 典·边防·吐蕃传》。"猜开皇中,其主 论赞崇弄赞都样何西疋播城已五十 年矣。""疋"通"匹",《太平寰宇记。 四夷。吐蕃》作"匹"。(王文楚)

**区水** 即今陕西延河。《山海经 · 西山经 》,申山,"区水出焉,而东流 注于河。"(王文楚)

图票城(区&u) 本汉日南郡治西卷(播)县,地人林邑后名区栗。在今越南平治天省广治河与甘富河合流处:一说在今灵江南高牢下村或顺化南香江南岸。三国吴赤乌十一年(248),交州与林邑战。"初失区栗"(小经•温水注>)。后复。东晋永和三年(347)。林邑王范文又"铲平

西卷县城\*(《晋书·林邑传》)。此后 地入林邑。城周围六里余,砖墙上 有五重层阁,阁上架屋,屋上有楼, 高者达七、八丈,地处两水之间,正 方际山,南北敞水,形势险要,林邑 国兵器战具悉在北城。(赵永复)

巨(櫃)阳 战国楚都。在今安徽 阜阳市北。《史记·六国年表》楚考 烈王十年(前253)。自陈"徒于巨 (鉅)阳",即此。(钱林书)

臣(鉅)平县 西汉 置。在今山东泰安市西南。东汉先侯国。晋仍为县。自汉至东魏,皆属泰山郡。 北齐废。(史为乐)

巨石美 明万历二十二年(1594) 所置跨越八关之一。在今云南盈江 县西北。(葛剑雄)

巨合键 即"巨里城"。

巨星城 亦称巨合城。即今山东章丘市西龙山镇。西汉武帝封城阳 顷王子发为띋合侯,即此。《后汉书·耿弇传》。东汉建武五年(29), 弇讨张步,"弇进兵先胁巨里",即此。北宋置龙山镇。(史为乐)

巨(難)定县 "定"一作"淀"。西 汉置。在今山东广饶县北。属齐郡。 《水经·淄水注》。淄水"又东径巨淀 县故城南。征和四年,汉武帝幸东 莱,临大海,三月耕邑淀,即此也。 县东南则巨淀湖,盖以水受名也"。 东汉废。(史为乐)

巨應果 秦置。治今河北平乡县 西南平乡镇,为巨鹿郡台。东汉仍属 巨鹿郡,中平元年(184)县入张角以 太平道组织黄巾军起义。北魏景明 中移治今平乡县东南,改属南赵郡。 北齐废。隋开皇六年(586)于汉南懿 故城复置。属襄国郡、治今巨鹿县北 西旧城。唐属邢州,嗣圣元年(684) 移治今县。(王文楚)

巨摩郡 秦始皇二十五年(前222) 置。治巨應县(今平乡县西南平乡 镇)。辖境相当今河北白洋淀、文安 洼以南,高阳、宁晋、任县以东,鸡 泽、威县、清河以北、及山东德州、高 唐、武城、临唐等市县之间地区。西 汉高帝九年(前198),分东北部置河 间郡,东部置清河郡,汉武帝元朔元 狩闻分南部置广平郡,辖境缩小至 今河北宁晋、晋州、柏乡、蓬尧、巨 鹿、平乡、广宗、新河、辛集等市县 地。东汉移治腰陶县(今宁晋县西 宵),属冀州。西晋太康中改为国,后 复为郡。北魏永安二年 (529) 分为 二、一属股州。治唐遥县(今宁晋 县),北齐度,一属定州,治曲阳县 (今醫州市西)。隋开阜初废。唐天 宝、至德时又曾改邢州为巨魔郡。 (王文楚)

事(豐) 亦作鄉。古都名。见"丰 (豐)京"。

**車山** 在今浙江绍兴县东北,地 临曹娥江。唐光启二年(886),钱锋 兵出曹娥埭,屡破浙东军,进屯丰 山,即此。(傅林祥)

車州 (1)隋丹皇五年(585)升永 丰镇置。治九原县(今内蒙古五原县 南)。辖境相当今内蒙古河套西北部 及其迤北一带。唐属关内道,末年地 人党项。(2)辽置。治富民县(蒙古至 元四年(1267)省入丰州,今内蒙古 呼和浩特市东白塔镇)。属西京道。 辖境相当今内蒙古阴山以南大黑河中游一带。元属大同路。明洪武中废,宣德元年(1426)复置,正统中内废,宣德元年(1426)复置,正统中内徙,又废。(3)北宋嘉祐七年(1062)分府州之萝泊川掌地(今陕西府谷县西北)置。属河东路。辖境相当今内蒙古准格尔旗、东胜市一部分和陕西府谷县西北等地。后地人西夏。(赵永复)

丰京 又称"丰",亦作"酆"。与镐京同为西周都城。在今陕西长安县西洋河西岸的容省庄、张家坡、马王村、西玉村一带西周遗址范围内。周文王行声》:"既伐于崇,作邑于丰。"周武王迁都镇京,丰京遂成行都。但仍为全国的政治、文化中心。《左传》僖公十五年(前845)所载丰京的"灵台"遗址,至唐初尚存。(钱林书)

李线 即今台湾彰化县。清康熙元年(1662),郑成功于此置丰线安抚司。二十二年,地入清,安抚司废。雍正元年(1723),又于此置彰化县。(王新民)

李欄 又名西湖。在今广东惠州 市西。北宋治平间陈偁筑堤截水,开 浚修建,并辟为名胜。以民取于湖 者甚丰,故名。苏轼《新年》诗:"丰 湖有藤菜,似可数莼羹。"(王新民)

丰义县 唐武德二年(619)分彭原县置。治今甘肃镇原县东南。属彭州。贞观元年(627)废彭州,改属彭州。贞观元年(787)韩游褒清筑宁州。贞元三年(787)韩游褒清筑丰义城以备吐蕃,即此。北宋太平兴国初改为彭阳县。(赵永复)

**率阳县** 西晋泰始三年 (267) 分商县置。治今陕西山阳县,属上洛郡。后废。北魏太安三年 (456) 复置,皇兴四年(470)为东上洛郡治。后废。北周复置。隋仍属上洛郡。唐武德初移治今山阳县西南金钱河西岸。属商州,麟德元年(664)还治今山阳县。金贞元二年(1154)废为镇。(魏嵩山)

字判县 西魏大统中置。治今陕西白河县南,为丰制郡治。北周属甲郡。隋属西城郡。唐属均州。北宋乾德六年(968)省入郡乡县。(魏嵩山)

无民 战国 赵地。在今河北元氏 县西北。《史记·赵世家》,李成王 十一年(前255)"城元氏"。即此。 (葛剑雄)

无量 战国时在泰、魏交界处,两国常争战于此。在今陕西澄城县南。 《史记·魏世家》。文侯十六年(前430),"伐秦,筑临晋、元里",即此。 (钱林书)

元氏县 西汉置。治今河北元氏县西北故城。为常山郡治。三国魏展赵国。北魏属赵郡。北齐省。隋 开皇六年(586)复置。隋末移治今县。唐属赵州。五代汉改属镇州。宋、金属真定府。元属真定路。明、 清属真定府。(王文楚)

元江州 清乾隆三十五年(1770) 改元江府置。治今元江县。辖境约 当今云南元江、新平、江城三县及红 河、墨江两县的一部分。属云南省。 1913年改为县,1979年改为元江哈 尼族彝族傣族自治县。(葛剑雄)

元江府 明洪武十五年(1382)改

元元江路置。治奉化州(今元江县)。 属云南布政司。辖境约当今云南元 江、墨江两县及红河、绿春两县的 一部分。清乾隆三十五年(1770)改 为直隶州。(葛剑雄)

无征略 元至元二十五年(1288) 置。治今云南元江县。属云南行 省。補境约当今云南元江、普洱、江 城、思茅等市县及墨江、新平、绿春 等县大部。明洪武十五年(1382)改 为府。(葛剑雄)

元和县 清雅正二年(1724)分长 洲县南境置,与吴县、长洲县同治苏 州府城内(今苏州市旧城区)。 糖境 有今苏州市及吴县东部, 北起阳澄 湖,东南抵用直、陈墓、周庄。1912年 并入吴县。(谭其骧)

先遺長 西汉置。<汉书・地理 志>頗源古注引应劭曰。"魏武侯公 子元食邑于此。因而遂氏焉。"治今 河北大名县东。属魏郡。三国魏及 **西晋为阳平郡治。东魏改属魏尹。** 北齐省。隋开皇六年(586)复置。属 魏州。移治今山东莘县朝城东北。 大业初复武阳郡。 唐贞观十七年 (643) 并入贵乡县,圣历二年(699) 复置。移治今大名县东北。开元十 三年(725)移治今大名县东,与贵乡 县国为魏州治。五代唐改为兴唐县, 晋复旧名。宋、金与大名县局为大 名府、大名府 路治。蒙古至元二年 (1265)又并入大名县。后复置。为 大名路治。明洪武三十一年(1398) 移治今大名县。为大名府治。1918 年并入人名县。(王文楚)

元丰九城志 北宋官僚地理总

志。王存、曹肇、李德色编著。十卷。 始修于熙字八年(1075),元丰二年 (1080)成书。后陆续修订。元祐元 年(1086)正式颁行。故《容斋续笔》 又名《元祐九域志》。 源于唐《十道 图》。北宋大中祥符六年(1013)王 普、李宗谔参照《十道图》 修成《九 域图>,作为考定官吏俸给、赋役和 政府实施政令的依据。至熙宁八年 (1075)由于政义改变,《九域图》已 不敷用,于是重修。而以王存主其 事。因原书名虽为图、实只限于文 字,遂改称为志。所载政区,以元丰 八年(1085)为准,始于四京,次列二 十三路,终于省废州军及化外、羁縻 州。分路记载所属府、州、军、监及其 地里、户口、土贯、领县等。府、州、军、 监皆列等第,包县又详列乡、镇、堡、 寨与山川。其中地里记府、州、军、监 的四至八到。叙述最详:府、州、军、 监土贡,备载额数,为其他志书所不 及, 所列各县之镇、监、场、务, 尤为 治经济史者重要参考资料。因志书 **简略,绍圣四年(1097)黄裳复撰录** 各地山川、民俗、物产、古迹等,以补 其缺,名为《新定九城志》。其中"古 迹"一门,成于崇宁以前,《四库全书 总目提要> 以为南宋坊贾 所 增定。 误。(王文楚)

元和郡县志 唐代地理总志。李 吉甫撰。书成于元和八年(813),次 年又作补充。原名《元和郡县图志》, 共四十卷,并目录两卷。每卷虽首 列贞观以来十道区域,实以当时四 十七节镇为政区划分标准。每镇篇 首皆有图,北宋时图佚后更今名。 主要叙述元和时疆域(东至辽河流 域,西至陇山,北及阴山,南至越南 中部)政区。其时陇右已陆于叶蕃, 为示"收复故土",仍列入记述范围。 分镇记载府、州、县沿革、户口、山 脉、河泊、道里、贡赋、物产、城镇、关 寒、古迹等。作者位居室相。得悉当 时天下图籍,记载详赠。引证有据。 为我国现存最早比较完整的一部地 理总志。本书继承历代正史地理志 和地理总志体裁,并升创后世地理 总志体例先河。是研究密代及其以 前政区、白然、经济地理重要文献。 今本缺六卷。存三十四卷。其散佚 部分,清严观有《元和郡县补志》,缪 荃芬育(元和郡县志缺卷选文)等。 (王文楚)

不夜 城名。在今山东荣成市北 不夜村。《齐地记》。"古有日夜出。 见于东菜,故菜子立此城,以不夜为 名。"西汉置不夜县。(史为乐)

不制 见《西游录》。一作字罗。 《西使记》、《元史·西北地附录》作 普刺。故址在今新疆博乐县境内。 (徐伯夫)

不難(一lóng) 城名。春秋楚邑。 《左传》昭公十一年(前531),"楚子城陈、蔡、不冀。"有东、西两城,东不冀城在今河南舞翔县西北,西不冀城在今河南襄城县东南。(卫家 雄)

不事異 西汉武帝时置。治今 云南保山市东北金鸡村。属益州郡。相专武帝徙南越相吕嘉子孙宗族于此,为彰其先人之恶,故名。一说因徙吕不韦子弟宗族于此得名。 东汉、魏、晋为永昌郡治所。南朝齐 后废。(葛釗姓)

不而县 一作"不耐"(《二国志·魏志·母丘俭传》)。西汉元封三年 (前108)置。治今朝鲜江原道安边郡。 为乐浪郡东部都尉治所。东汉建武 六年(30)废。(葛剑雄)

不其县 西汉高后七年(前181) 封吕种为不其侯于此,八年国除为县。以不其山为名。治今山东青岛市。北齐废。西汉属琅邪郡,东汉属东莱郡,三国魏属城阳郡,西晋至南朝宋为长广郡治,北魏、东魏属长广郡。(史为乐)

不復县 西汉暨。因不夜城为名。 治今山东荣成市北不夜村,属东莱郡。东汉废。境内成山,汉时有日 祠。(史为乐)

不成山 即今吉林长白山。又名 徒太山(、魏书·勿吉传》)。太白山 (、新唐书·黑水靺 鞼 传》)。《山 海 经·大荒北经》。"大荒之中,有山名 不成。"(葛剑雄)

不斯城 在今朝鲜江原道安边郡。本西汉不而(一作不耐)县治,东汉建武六年(30)后为涉人所据。《三国志·魏志·毋丘俭传》。魏正始六年(245)俭征高句辅,"铭不耐之城",即此。(葛剑雄)

不儿罕山 在斡难河发源处。即 今蒙古国肯特山东南岭山之必儿喀 岭(必儿喀为不儿罕之异译)。蒙古 族早期世居于此。(葛剑雄)

**王宮** 春秋晉邑。在今山西闻喜 县南。《左传》成公十三年(前578)。 晋侯使吕相绝秦曰。"康犹不悛。入 我河曲,伐我陳川。俘我王官",即此。一说在今永济县虞乡南。《元和志》河中府虞乡县、"王官故城,在县南 1里"。(邓自欣)

**王媛** (1) 西哥的东都。成王时 周公所筑。在今河南洛阳市王城公 园一带。在何水之东,渥水之西。 公 元前 770 年平王东迁、定都于此。 前516年、敬王避王子朝之乱、迁都 成周城,赧王又还都于此。战国时 改建为河南城。《汉书•地理志》 河南郡河南县,"故郏鄂地。周武王 迁九鼎。翔公致太平。 营以为部。是 为王城。至平王居之"。一说王城为 成區内處,其名始见于春秋,周敬王 时并未迁都。参见"维邑"。(杜瑜) (2) 春秋时大荔戎筑以为都。在今 陕西人荔县东。久为黄河泛滥改道 所淤没。《左传》 傳公一 五 年(前 645)。 "肾阴饴锡会泰伯,盟于王 战"。《史记•秦本纪》。厉共公十六年 (前461)。"以兵二万伐大荔。取其王 城", 皆此。(3)见、明史· 鸡笼传)。 即今台灣台南市西安平堡。参见"台 湾城"。(開维衍)

主義 京都周围千里之地。《周礼·职方》:"乃辨九服之邦国,方千里曰王畿"。唐杜甫《巴西闻收官阙送班司马入京》诗,"念若经世乱,匹马向王彘。"(邹逸麟)

王宏蘭(1223—1296) 南宋庆元府(治今浙江宁波市)人,字伯厚, 号深宁居士,先世居炎仪县(今河南 开封市),故自署发仪县人。淳祐元年(1241)进士,宝祐四年(1256)中博学宏辞科。官至礼部尚书兼给事 中。淹贯群书,对经史百家、天文地理等都有研究。 著有\*《通鉴地理通释》、《玉海》、《图学纪闻》、《深宁集》等。(吴应寿)

正斯坡 在今河南巩义市东北滨河。《通鉴》:陈太建七年(575),周齐王宪入齐境,"所向克捷,降拔三十余城,皆弃而不守,唯以王药城要害。令仪局三司韩正守之",即此。(邻逸麟)

至麗县 本长平县,北周武成元年(558)改名,并置王屋郡。因县北王屋山为名。治今河南济源市西王 匿。隋大业中属河内郡、唐武德元年(618)改为邵伯县。显庆二年(867)复为王屋县。属洛州。开元后属河南府。北宋熙宁五年(1072)周孟州。蒙古至元三年(1266)废入济源县。(田尚)

**王融城** 在今朝鲜平壤市。公元 前二世纪为古朝鲜的都城。(葛剑 雄)

正满满 汴河津渡名。在今河南中阜县北。《通鉴》。唐中和四年(884),李克用追及黄巢于中单(今中阜县东)北王满寝,"乘其半济,奋击、大破之"。即此。(卫家雄)

**奎子山寨** 在今河南淅川县西南、《续通鉴》,南宋绍定六年(1233)。 孟珙大败金武仙于"马蹬山。"复令 壮士捣王子山寨,斩金将首而出,遂 围马蹬,杀戮山积",即此。(邹逸 麟)

**王江泾镇** 即今浙江嘉兴市北王 江泾。为运河所经,地当冲要。元 为市。明初升镇。以"有王氏、江氏所 居,因以名镇"(万历·秀水县志))。 属秀水县。丝绸业发达,嘉靖、万历时日益繁荣。清乾隆、嘉庆时成为 "烟户万家"的巨镇。咸丰后日趋衰 落。(嘉到维)

正莽被河 亦称"王莽河"。东汉 以后对西汉时黄河自濮阳以下故道 的俗称。因改徒于王莽时。故名。故 道自今河南濮阳市西南折北流经南 乐县西,又东北经河北大名县、馆陶 县东、折东经山东聊城市、茌平县 北。又折北经高唐县东、平原县西。 再由德州市经河北东光县、南皮县、 沧州市、东北至黄骅市、天津市入 海。《水经注》称大河故滨。 唐宋时 故道尚存。犹可容水。北宋初有人建 议作为黄河北岸分洪道。惠祐五年 (1060),自今河北大名县至山东陵 县一段故道中部分河段(时称四界 首河),为黄河东流所夺。金、元以 后堙废。(邹逸麟)

木鄉 一作孟邦(〈明史·云南土 司〉)。治今缅甸新维(Hsenwi)。新 维即實慰之音译。元至元二十六年 (1289)置不邦路军民总管府,明洪 徵十五年 (1382) 改为本邦府,永 乐二年 (1404) 改为军民宣慰使司, 土實世袭。境域包括今萨尔温江以 西缅甸南北禅邦地区。万历后为缅 甸所并。清废。(葛剑雄)

本刀為 "沟傍入姓木名刀,因为名"(《元和志》)。唐、宋时又名长林沟。《水经注》以滋水东流至行唐县(今河北行唐县东北故郡) 之應水,称为木刀沟,下游入滹沱河。《衰字记》以平山县(今属河北)西北房山

之秽水(一名石臼水,又名鹿水)为木刀沟源流。其中游即今新乐市南及无极、深泽县北之木刀沟。明代下游改入沙河。隋时上游自今新乐市西南闵镇分滋河东出,下游入波河。(王文楚)

木马寨 在今四川剑阁县东南木马岭上。"通鉴》,五代唐长兴元年(930)石敬瑭攻蜀,董璋拒守。"将两川兵屯木马寨"。即此。(周维行)

木末城 南朝梁 天 监 中 柔然所 建。 或谓在柔然王庭 (今蒙古国鄂 尔浑河东侧)之南,今蒙古国前杭爱 省海尔汗都兰附近。北魏明元帝拓 跋嗣字术末, 普增筑平城。柔然仿 之,故名。(赵永复)

木叶山 在今內蒙古西拉木伦河 与老哈河合流处。是契丹族先世居 地。辽时山上建始祖庙,每兴兵及 春秋两季。祭于此。(葛剑雄)

木瓜調 在今河北涞源县东南四 一里。《通鉴》: 唐乾宁四年(897),李 克用将兵击幽州刘仁恭,至安惠军 攻之,"幽州将杨师侃伏兵于木瓜 彻", 克用大败,失亡大半,即此。 (王文楚)

木盆县 南朝齐置。治今湖北黄 被县北。为安蛮左郡治。后废。隋 开皇十八年(598)复置。属永安郡。唐武德三年(620)废。(杨正 泰)

水**栾州** 在今辽宁新宾县西。唐 总章 1年(668),薛仁贵攻拔高丽术 底城后置,属安东都护府。至德后 **废。**(王文楚) 本峡关 "峡"亦作"硖"。在今宁夏固原县西南。为陇山 要 隘。《周书·文帝纪》:北魏永熙三年(534),宇文泰引兵上陵。"军出木 峡 关",即此。唐为原州七关之一。(赵 永复)

木根山 在今內蒙古鄂托克前旗 西。公元365年。前秦苻坚使"邓羌 讨(刘)卫辰,擒之于木根山",即此。 (萬鈞維)

木**來店** 在今河南武陟县境。明 嘉靖、万历间沁河曾于此决入卫河, 危及卫辉府地。(邹逸麟)

木體美 即"穆陵夫(2)"。

木庫樹 唐羁康州。显庆时置。 原为昭武九姓一支,即东安,成称小 安、喝汗。治喝汗城,亦曰鼚斤。在 今乌兹别克斯坦布哈拉东北。开元 后度。(舒逸麟)

木ূ灣 在今陕西旬阳县东北。 《通鉴》:三国魏太和元年(227),新城 太守孟达谋归蜀汉,帝(司马懿)乃 潜军进讨。"吴、汉各遗偏格向西城 安桥、木ূ卿塞以救达"。《水经》沔水 注》"阑"作"蘭"。(魏嵩山)

无娄 春秋杞邑,后为莒地。在 今山东诸城市西。《春秋·宣公十五 年(前594)。"仲孙茂会齐高置于无 娄",即此。《公羊传》作"牟娄"。 (葛剑维 周维衍)

无棣 春秋齐邑。相传在今河北 盐山县东南旧庆云县东。隋置元棣 县。《左传》僖公四年(前656)。管仲 谓周召公奭赐齐先君 履,"东至于 海,西至于河,南至于穆陵,北至于无 棣",即此。一说指齐所主东北境内 诸侯,非谓齐分封之地,应在辽西孤竹,即在今河北卢龙县南。见沈钦韩 〈春秋左氏传地名补注》。(吴应寿)

无为州 元至元二十八年(1291) 降无为路置。治所、辖境同宋无为 军,属庐州路。明、清属庐州府。1912 年降为县。(王天良)

无为军 北宋太平兴国三年(978) 分庐州巢县无为镇置。因"思与天下安于无事,取无为而治之意以名意以名之"(《元史·地理志》)。治今安徽无为县。辖境相当今安徽无为、庐江、巢湖等市、县地。寻废。淳化中复置。属淮南西路。南宋县定三年(1262)升所属巢县为镇巢军。辖境缩小。元至元十四年(1277)升为路。(王天良)

无为县 北宋熙宁三年(1070)分 巢、庐江两县地置。治今安徽无为 县。为无为军治。元为无为州治。 明初废入无为州。(王天良)

无为路 元至元十四年(1277)升 无为军置。治今安徽无为县,结境 简宋无为军。二十八年降为州。(王 天良)

无阳县 西汉置,以在无水之阳 得名。治今湖南芷江县东北。东汉 废。西晋太康中复置,作舞阳县。 东晋义熙中移治故镡成县(今靖州 县西南)。南朝齐作游阳县。梁改 为龙樗县。历朝皆属武陵郡。(吴 应寿)

无忧城 见"维州"。

无终县 (1) 秦置。治今天津蓟县。为右北平郡治。项羽封韩广为辽

东王,都无终,即此。汉属右北平郡。 三国魏属北平郡。北魏属渔阳郡。 隋大业时为渔阳郡治。大业末改名 渔阳县。(2)唐武德三年(619)分渔 阳县置。治今河北玉田县,属幽州。 贞观元年(627)省。乾封三年(667) 复置。万岁通天二年(697)改为玉 田县。(王文楚)

无益县 本战国齐邑,秦置县。 治今山东东平县东。两汉为东平国 治。魏、晋属东平国,南朝宋及北魏, 东魏为东平郡治。北齐废。(史为 乐)

无意易 西汉置。因西有医无虑 山(即医巫闾山)得名。治今辽宁北 镇县东南,属辽东郡。为辽东郡西部 都尉治所。东汉末废。(葛剑雄)

无據县 隋开皇六年(586)分阳信、饶安两县置。以南临无棣沟而名,治今河北盐山县东南、旧庆云县东,属沧州。大业时属渤海郡。居贞观元年(627)省入阳信县。八年原观军(627)省入阳信县。八年原顺军(今山东无棣县西北)。元千隋、宋旧址设县,遂成两无棣县,居壮之县及下无棣县,属禄州。明洪武功废东无棣县,六年(1373)移西无隶治于旧庆云县,永乐初改为庆云县。(王文楚)

无路县 西汉置。治今越南清化 省东南靖嘉西。属九真郡。东汉后 废。唐复置。属爱州。后又废、(赵 永复)

无雷雷 汉时王治卢城(今新疆塔什库尔干县境)。或谓在今伊西洱

库尔以东的帕米尔一带。汉时属西 城都护。(马国荣)

无假之类 战国楚地。确址不详。 《史记·超世家》:"北国曲长、于中。 以至无假之关者三千七百里",又 云。"复雠、庞、长沙,楚之粟也;竟泽 陵,楚之材也。越窥兵通无假之关, 此四邑不上贯事于郢矣。"徐广曰: "'无',一作'西'。"张守节《正义》。 "当在江南长沙之西北也。"(钱林 书)

开州(1)西魏废帝二年(553)置。 治今开江县。北周天和20年(569) 移治今开县西北。隋大业初废。唐 武德元年(618)改万州复置。治盛 山县(广德元年改开江县,今开县)。 天宝元年(742)改为盛山郡,乾元元 年(758)复为开州。辖境相当今四 川开县地。宋属夔州路。元废开江 县入州,不领县。明洪武六年(1373) 降为县。(周维衍)(2)本渔州,金 皇统四年(1144)改名。治濮阳县 (今河南濮阳市。明初省入州)。辖 撬相当今河南清丰、濮阳两市、县及 山东莘县西南部。其后屡有变化。 金、元属大名府路,明、清属大名府。 清不辖县。1813年改为开县。1914 年改为濮阳县。1983年改为市。(苏 治光)

开元路 蒙古太宗时置。治黄龙府(今吉林农安县)。辖境西起今辽宁开原市、吉林四平市及松花江流域,北抵黑龙江口,南起吉林辽源市、靖宇县、长白县及朝鲜东北部、东至于海。约于至元二十二年(1285)稍前于黑龙江下游地区析置水达达路,辖境缩小。至正二年(1342)移治域平府(今开原市)。属辽阳行省。明初废。(葛剑雄)

**开化县**(1) 南朝宋元嘉二十五年(448) 置。治今安徽六安县西南。属弋阳郡,后属边城左郡。齐属安丰郡。梁属岳安郡。隋属庐江郡。唐贞观中废。(2) 西魏置。治今湖北即西县北。属上津郡。北周省入上津县。(3) 北宋太平兴国六年(981) 升开化场置。治今浙江开化县。属 循州。(葛剑雄)

**开平卫** 明初以元上都路里。治 今内蒙古正蓝旗东闪电河北岸。属 大宁都司(北平行都司)。宣德五年 (1430)内迁治独石堡(今河北独石 口)。属万全都司。清康熙三十二年 (1693)并入赤城县。(葛剑雄)

开平县 清顺治六年(1649)析新兴、新会、恩平三县地置,治开平屯(在今广东开平市西北苍城)。属肇庆府。1949年迁治赤坎,1950年迁治长沙,1962年迁治三埠镇。1993年改为市。(王新民)

开平府 蒙古宪宗六年(1256)筑 城,中统元年(1260)定都置府,治开 平(今內蒙古正蓝旗东冈电河北 岸)。辖境相当今正蓝旗和多伦县 附近一带。四年,因首都所在,加号 上都,并升为十都路。(葛鲜雄)

开光县 北周置。治今陕西佳县 西北,为开光都治。隋属雕阴郡。唐 属银州,后入西夏废。(魏嵩山)

开阳县 本春秋启阳,汉置县,以避景帝讳改。治今山东临沂市北。属东海郡。东汉为琅邪国治。南朝宋废入即丘县。(墓剑雄 苏治光)

开建县 南朝宋元嘉三年 (426) 置。治今广东封开县东北南丰。属 临贺郡。梁为南静郡治。隋大业十 三年(617) (6入封川县。唐武德四年 (621) 复置。北宋开宝五年 (972) 又省入封川县。六年复置。隋以后 历属熙平郡、封州、德庆州、肇庆 府。1952年与封川县合并为封开县。 1957年复置。1959年与怀 集县合并 为怀建县。(王新民)

开建纂 在今广西平乐县东南。 北宋开宝三年(970),潘美讨南汉。 破开建寨。即此。(王振忠)

开封县 西汉元鼎五年 (前112) 改开封侯国为县。治今河南开封县 西南。属河南郡。晋属荥阳郡。北魏 孝昌中,属陈留郡。东魏为开封郡 治。隋先后属郑州、荥阳郡。唐武 德四年 (621) 属汴州。贞观元年 (627)并入浚仪县。延和元年(712) 复置。移治州郭(今开封市)。与浚 仪县同为汴州治。五代以后,先后与 浚仪县、祥符县同为开封府台。梁、 晋、汉、周、北宋及金自宣宗以后皆都于此。明初并入祥符县。1913年 又改祥符县为开封县。于城区分置 开封市,迁县治朱仙镇。1949年迁县 治黄龙寺,1960年废县入市,1961年 又分开封市置开封县。即今县。参 见"启封县"。(卫家姓)

开拿县 清雍正五年(1727)改五 开卫置。治今贯州黎平县(德凤镇)。 为黎平府治。1912年度,地由府直 辖。1913年废府改置黎平县。(葛 创雄)

开原城 今辽宁开原市北老城镇。本元至正后开元路治成平,明洪武初废路,二十一年(1388),故开元为开原。后在此置三万卫、辽海卫。永乐三年(1405)设马市,同女真诸族贸易。七年设安乐州、自在州(后徙治于辽阳),安置北方蒙古、女真各部归附者。是明代东北军事重镇和各族聚居、来往贸易著名城

镇、清康熙三年(1664) 置县。(葛 剑雄)

**开陵侯蘭** 西汉武帝时置。治所 约在今江苏长江以北或相邻的安徽 省境内。属临准郡。新莽废。(葛剑 雄)

开元万户府 元太宗七年(1235) 置。治今黑龙江东宁县东,属开元路。(葛剑雄)

开决团明建志 南宋地方志。吴 潜修、梅应发、刘锡撰、十二卷、书 成于开庆元年(1259)。因续《宝庆 四明志> 而作、故名。四明即庆元 府。治今浙江宁波市。全书内容分 为庆元府额、增秩因任、学校、科举、 城郭、坊巷、郡图、水利等三十七子 **园。凡山川、疆域前志已叙者、即不** 复戴。多记判庆元府吴潜治绩、其 诗文几占全书篇幅十分之四。故《四 库全书总目提要>评说"因一人而别 修一郡之志,名为與图,实则家传。 子著作之体殊乖"。然所载吴尚事迹 及《吟稿》、《诗余》等亦足补史文之 缺。今通行的是清成丰四年(1854) 徐氏烟屿楼校本。(李志庭)

**厅** 清代在新开发地区的一种政 区建置,其长官为陶知或通判。有 饭隶厅, 散厅之别。\* 直隶厅直隶于 省,与府、直隶州平行。\* 散厅属于 府,与散州和县平行。(邻逸麟)

**历下** 春秋战国时齐邑。在今山东济南市西,因南对历山,城在山下得名。《史记》田儋传》。汉王三年(前204),韩信"度平原,袭破齐历下军",即此。又《史记》晋世家》。平公元年(前557)。"伐齐,齐灵公与战

靡下。"摩下一说即历下。(王文楚) **历口** 在今河北景县西南。晋时 为清河津渡处。因在西汉历县(今 故城县北)东前得名。《通鉴》:东晋 太元十年(385)后燕"(慕容)麟击勃 海太守封懿,执之,囚屯历口",即 此。(王文楚)

历山 相传舜耕之处。所在说法不 一。较著名的有。(1)在山东菏泽市 东北。《水经、瓠子河注》:"雷泽西 南十许里有小山,孤立峻上,事亭杰 峙。谓之历 lu,有陶墟,为舜耕陶所 在。"(2)即今山东济南市东南干佛 山。《水经·济水注》,"山上有舜 祠、山下有大穴、谓之舜并。…… 《书》:"舜耕历山",亦云在此,所未详 也"。(3)在今山西坦曲县东北,为中 条山主峰之一。山上有舜王坪。(4) 即今山西永济县横州南雷首山。《水 经。河水注》:"历山谓之历观,舜所 耕处也"。《括地志》。"雷首山亦名 历山"。(苏治光)(5)一名签历山。 在今浙江永康市南。圆峰屹立、状 加覆釜。山颇有田、井、潭,皆以舜 名。(吴应寿)(6)在今浙江余姚市西 北。相传舜后裔居比。(7)在今河北 潔塵县西南。< 魏书•太宗明元帝 纪》、神塔二年(415)至广宁、登历 山,祭舜庙。(8)在湖南桑植县西北。 禮水发源于此。(王文楚)

历建 (1)在今甘肃西和县北。东 汉建安十八年(213)杨阜、姜叙订马超,马超袭历城,即北。后改为建安城。(2)北魏称西汉历乡故城为历城。在今河北宁晋县 东南。(葛向城)(3)在今宁夏陶乐县西南。汉浑 怀障,北魏太和初徙历下(今山东济南市)民居比,遂称历城。(4)今山东济南市,西汉置历城县于此,故称历城。(水经・济水注)。大明湖"水引渎东入西郭,东至历城西。"(赵永复)

**历下事** 在今山东济南市大明湖西。面山背湖,称为胜绝。唐杜甫《陪李北海宴历下亭》。"海内此亭古,济南名士多。"(王文楚)

历阳县 秦置。因县南历水得名。治今安徽和县。魔九江郡。西汉为九江郡都尉治。东汉为扬州刺史治。西晋以后历为历阳郡、南豫州及和州治。明初省人和州。地处南北津罢,为江北重镇。隋末社伏威起义,以此为根据地。(邹逸麟)

历阳郡 西晉永兴元年(304) 置。 治历阳县(今和县)。辖境相当今安 徽和县、含山两县地。隋开亳九年 (589) 废。大业及唐天宝、至德时又 曾改和州为历阳郡。(邹逸麟)

历城县 秦暨。 治今山东济南市。因城东南历山(今于佛山)得名。西汉属济南郡,东汉属济南国,西晋,东汉属济南国,西晋,东汉属济南国,东汉属济南郡治,南朝宋元寨中、入济南郡沿,北魏皇兴三年(469),为济南郡沿。 唐武帝(618)为济南郡沿。 唐武帝(618)为济南郡沿。 北宋政府,后,为济南南,后,为为济南,后,为为,东省会。 1913年府东,后,1958年移治洪家楼,1987年并入济南市。(史为乐)。

**历陵县** 西汉置。治今江西德安县东,属豫章郡、南朝末元嘉初废入柴桑县。(王天良)

**历乡侯侯** 西汉神縣四年(前58) 置。治今河北宁晋县东南。属巨鹿郡。新莽废。(葛剑雄)

历代典地图 中国历史地创集。 清末杨守敬等编撰。清光绪四年至 宜统二年(1878—1911)间陆续刊行。

历代地理沿掌表 液陈芳绩撰。 四十七卷(陈芳缭序作四十七卷,而 目录脱"卷第四十七"标目)。分部表 三券、郡表一五卷、县表二十九卷。 以"地"为经,以"朝代"为纬。部表 首列"虞十二州"及交州。每州下列 自虞至明代辖境内之州、国、道、路、 府、省等地方区划。郡表首列秦四十 郡、每郡下列自秦至明历代辖境内 之郡、州、路、府、军、卫等地方区划。 县表按(汉志)次序。列举自秦至明 各县之置废。并各旁注其沿革年、 月。一目了然、质便省览。清代 此类著作又有段长基的《历代疆域 表>和杨丕复的《舆地沿革表》。(邹 (賴晚

历代地理沿车图 清李兆洛编。 一卷。与所著《历代地理志韵编今释》相辅而行。弟子六承如襄修,故 此书或题六承如撰。后经房伯符补 《禹贡》、《尔雅》、《职方》及五代等 图,马征麟又加以订正,并析尔雅图为殷制、尔雅两图,增添秦图一幅。 计自《禹贡》九州至《明地理志》共二十二图。原图过于简略,且多疏误之处,虽然增补,仍未能详备。(邻逸麟)

防代地理指掌图 一作《地理指 掌图》。北宋税安礼撰(日误题苏轼 撰),一说撰人不详。总计地图四十四 幅,每幅后附图说。上起帝喾,下至 北宋,各代或一幅,或多至五幅,另有 天象分野图及唐僧一行,山河两戒图 各一幅。内容绘制均甚粗略,但为历 史地图集的草创。现日本东洋文串 尚存宋本,一般所见多为明刻本。明 本间有北宋后地名,当系后人窜入。 (萬創雜)

历代地理志韵编今釋 中国第一部历史地名辞典。清李兆洛撰。二十卷。综列《汉书》以下各史《地理志》中的地名,按韵分编,并注明历代所属的州、郡及今地所在,颇便翻检。但由于并非各史都有《地理志》。《地

理志》中一般也只收至县一级,县以下重要地名很少,在该<地理志》所取年代前后出现的县及县以上地名也大多失载、所以内容不可能完整。作者曾报另编《历代史地地名长编》,将各<地理志》所未收的地名长编》,将各<地理志》所未收的地名按的编人,以补此书之阙。后仅其门人徐错成《晋书地名长编》一种。另外,对不熟悉的目和肯代地名的今人。本书已难适用。(墓剑雄)

云州 (1)北魏永熙中改朔州潭。 寄治并州界。在今山西祁县西。北 齐废。(2) 唐贞观十四年(640) 置。治 定襄县(今大同市)。永淳元年(682) 废。开元二十年(732)复置。辖境约 当今山西雁北地区的大周、怀仁、右 还、浑源、左云等市县地。 天宝元年 (742) 改为云中郡、乾元元年(758) 复为云州。辽重熙十三年(1044) 建西京。 升为 大 同 府。(朱 玲 玲) (3)蒙古中统四年 (1263) 升望云县 望。治今河北赤城县北云州。属上 都路。辖境相当今赤城县。明初 废。(4)明万历二十六年(1598)改大 侯土州置。治大侯城(今云南云县 南)。三十一年移治大栗树(今云 县)。属顺宁府。1913年改为云 (雲)县。(王文楚)

宏知 战国秦邑。在今陕西淳化 县西北。《史记·秦始皇本纪》,秦王 政十四年(前233),"韩非使秦,秦用 李斯谋,留非,非死云阳",即此。秦 置县。(钱林书)

云间 旧华亭县或松江府的别称。因西晋文学家陆云(字士龙)家在华亭县(今上海市松江县,元至前

为松江府治),对客自称"云间陆上 龙"而得名。(胡菊兴)

**对梦**"(或单称"云"或"梦")并不专指云梦严,一般都泛指春秋战国时楚王的游猎区。此区大致包括整个正汉平原及东、西、北三面一部分丘陵山峦,南则春秋时兼有郢都以南的江南地,战国时改为限于江北。在这个区域内,并不全属于"云梦",带杂君已经开发了的耕地聚落及都是。(王文楚)

**云中府** 北宋宣和四年(1122)计 **划收复**辽大同府改置。治今山西大 **同市。为云中府路**治所。是宋、金 联合攻辽盟约中预定应归宋之地。 宣和六年金人失约,地遂入金,仍改 名大同。(葛剑雄)

**云中郡** (1)战国赵武灵王置。秦 代治云中 (今内蒙古托克托县东 北)。 结境相当今内蒙古上默特右 旗以东,大青山以南, 卓资县以西, 黄河南岸及长城以北。西汉辖境缩 小。东汉属并州。东汉末废。(王文楚)(2)唐天宝元年(742)改云州置。治云中县(今山西大同市),辖境约相当于今山西大同、左云、怀仁、浑源、右玉等市、县地。乾元元年(758)复为云州。(朱玲玲)

云內州 辽清宁初升代北云朔招 讨司置,治柔服(今土默特左旗东 南)。属西京道。辖境相当今内蒙 古包头市、固阵、土默特右旗及上默 特左旗一带。元不辖县,属大同路。 明洪武五年(1372)废。1123年,辽 天祚帝被金败于白水泺(今内蒙古 察哈尔右翼前旗北黄旗海),通入云 内州,即此。(王文楚)

**暑阳州** 元至元二十年(1283)升 云安军置。治今四川云阳县。不领 县。辖境同云安军。属 美州 路。 明洪武六年(1373) 降为县。(周维 衍)

宏阳县 (1)秦置。治今陕西淳化 县西北。属内史。秦始皇三十五年(前 212)筑直道,自九原至此,以加强关 中与河套地区的联系,并移民五万 家于此。西汉属左冯翊。 太始元年 (前96)又迁各地豪强于此。县有甘 泉宫,一称云阳宫,汉武帝常在此避 暑。三国魏改为抚夷护军。(2)北魏 置。治今陕西泾阳县西北。属北地 郡。北周为云阳郡治。隋大业初属 京兆郡。唐初屡有迁徙,后移治今 径阳西北云阳镇,属京兆府。蒙占 至元初省入泾阳县。(魏嵩山)

**云社县** 西汉置,治今湖北京山县。属江夏郡。西魏废。王莽地皇二年(21)绿林军大破王莽荆州兵于此。(葛剑雄)

云际制 在今广东罗定市西南。 唐开元十六年(728),泷州僚陈行范 兵败,逃至云际、盘辽两峒,杨思勗 追摘之,即此。(王振忠)

**宏東山** 即今四川成都市东北云頂。本名石城山,唐天宝六载(747)改名。《绿通鉴》。南宋淳祐三年(1243),余阶帅景。于此筑城移利州兵于此。宝祐六年(1258),蒙古将耨埒长驱成都,致杨大渊于灵泉山,进烟云顶山城,短其归路,即此。(周维街)

**云南州** 南诏置,治今云南祥云县东南云南驿。大理因袭。元降为县。(王文楚)

**宏南县** 西汉武帝时置,治今云南祥云县东南云南驿。属益州郡。东汉改属永昌郡。三国蜀汉改属云南郡。西晋为云南郡治。南朝梁大宝后废。明洪武十五年(1882)以云南州复置,属大理府。治今祥云县。1929年改名祥云。(葛剑雄)

云南府 明洪武十五年(1382)改 中庆路置。治昆明县(今昆明市)。 辖境相当今云南昆阴市和嵩明、富 民、禄丰、易门、安宁、晋宁、呈贡、宜 良等县地。明清为云南省会所在。 1913年废。(葛剑雄)

云南郡 三国蜀汉建兴三年(225)

分建宁、永月、越横三郡置。治桥栋县(今云南姚安县北)。辖境相当 今云南维西、兰坪、漾游等县以东, 魏山县、楚雄市以北,元谋、永仁、宁 蒗以西地。属 於州。 西晋改属宁州, 移治云南县 (今云南祥云县东南云 南鲜)。以后辖境逐新减缩。 南朝 移治东古复县(今云南永胜县东)。 南朝梁大宝后废。 (葛剑雄)

云津桥 在今云南昆明市东二里,跨银稜河上,元名大德。明初修 造更名。(邹逸麟)

**宏陵县** 西汉昭帝置。治今陕西 淳化县东南,属左冯翊。东汉废。 (魏嵩山)

**云梦县** 西魏大统十六年 (550) 分安陆县置。即今湖北云梦县。隋 属安陆郡。唐属安州。北宋熙宁二年 (1069)省入安陆县。元祐元年(1086) 复置。宋、元、明、隋均属德安府。 (杨正泰)

 泽在南郡华容县(今湖北潜江市西南)南、范围并不很大。晋以后的经学家将占之云梦泽的范围越说越大,一般都把洞庭湖包括在内,与汉以前记载不符。(王文楚)

去梯是 在今江苏滨海县西南废 黄河北岸。明中叶以前为黄河海阜 所在,设关戍守。万历初潘季则采取 "東水攻沙"方针治河告成后,黄河 所挟带泥沙大部分由此流污,黄海, 两岸迅速扩展。至清康熙时海已 下移五十余里。咸丰五年(1855)黄 河改道由山东入海时,关址已距海 一百四、五十里。故自清中叶后,其 地即不明置兵戍守。仅存云梯关之 名。(胡菊兴)

云實序 清嘉庆三年(1798)分平 和、诏安两县置。治今福建云霄县。 属漳州府。1913年厅废,改为云霄 县。(郑宝恒)

云中都护府 唐都护府之一。龙 朔三年(663)以瀚海都护府改名。治 云中古城(北魏云中郡治盛乐城,今 内蒙古和林格尔县西北土城子),统 德澳南东突厥各部诸羁縻府州,相 当今内蒙古阴山以南、黄河以北、西 拉木伦河源以西地区。麟德元年 (664) 改为单于都护府。(周维衍)

木丘 春秋战国 宋 地。《史记· 六国年表》。周显王三十 三 年 (前 336)。"宋太丘社亡"。今地 无考。(田 尚)

太守 本为战国时都守的尊称。 西汉景帝时,改郡守为太守,为郡一 级最高长官,自后沿置不改。西汉时 郡守兼以统兵。故亦称郡将。南北 朝时设州滥多,都境日小,州郡区别无多。至隋初遂废郡存州,而州刺史即代郡守之任。惟隋炀帝及唐玄宗时均曾又改州为郡,复有郡太守之设,旋仍依旧。此后太守已非正式官名,习惯上仅用作刺史或知府。(邹逸剧称,明凊则专以称知府。(邹逸麟)

本器 一作霍太山(《水经·沿水 注》)、霍山(《元和志》)。即今山西西 州市东南太岳山。《书·禹贡》。"强 川市东南太岳山。《书·禹贡》。"强 口雪首,至于太岳",即此。(葛剑雄) 本仓州 明弘治十年(1497)割昆 山、常熟、高定三县地于太仓卫、辖 明弘治十年(1497)割昆 山、常熟、高市) 宣。 區 苏州府。 常 村、高定三县 (1724) 升为 宣 地。 清雅正二年 (1724) 升为 宣 地。 清雅正二年 (1724) 升为 宣 地。 清雅正二年 (1724) 升为 宣 粮,属江苏省,置镇洋县为州治。 辖 境,其中改本州为太仓县,将镇洋县 并入。 1953年改为市。 (胡菊兴)

太平厅 清嘉庆七年(1802) 升太平县置。治今万源县。属四川省。辖境相当今四川万源、城口等县地。道光九年(1829)移治域口。改名城口厅,于原厅治复置太平县,并属经定府。(周维衍)

太平州 (1)北宋太平兴国二年 (977) 升南平军置。取年粤首两字 为名。治当徐县(今县),属江南东 路。辖境相当今安徽当徐县、繁昌 县、芜湖市和芜湖县部分地区。 所入路。(邻逸麟)(2)宋置。属邕州 四南太平路。治今广西大新 县西南太平。转境相当今大新县西 南部分地区。明属太平府。1912年 废。(王新民)

太平关 (1)南北朝时置。在今山西襄汾县西北。(2) 明成 化四年 (1468)置。在今广西横县南。(3)明置,在今贵州思南县东。(葛剑雄)

太平县 北魏太平真君七年(446) 置泰平县,治今山 西襄 汾县 汾城 东北古城。北周避字文泰涛,改名 太平县。隋开皇七年(587)移治令 襄汾县西北古县村。唐武德元年 (618)复徙治古城。贞观七年(633) 徙治敬德堡,即今襄汾县西南之汾城。1914年改为汾城县。北周属平 阳郡,隋至元先后属晋州、绛州,明、 清属平阳府。(邓自欣)

太平府(1)元至正十五年(1855) 朱元璋改太平路为府。属江南行中 书省,后直隶南京。治所、辖境同中太 平州(1)。清初属江南左布政使司。 康熙六年(1667)属安徽省。1912 年废。(邹逸麟)(2)明洪武二年 (1369)改太平路置。治崇善县(李 崇左县北太平)。辖境相当今广西 崇左、大新和天等、扶绥等县部分令 凭祥市及宁明、龙州等县地。1913 年废。(王新民)

太平縣 唐置。在今山西长治市 西北。《宋史·李筠传》,周显德初, 北汉入侵,筠遣护军穆令均"营于太 平驿,东南距路(今长治市)八十 里。"(朱玲玲)

太平監 北宋太平兴国三年(978) 置。治今甘肃清水县西库。属秦 州。领大贾、临金、小泉等务,岁课 利钱银三万余贯两。(起永复) 太平路(1)元至元十四年(1277) 升太平州为路,属江浙行省。治所、 辖境同\*太平州(1)。至正十五年 (1355)朱元璋改为府。(邹逸麟)(2) 元至元二十九年(1292)以太平寨 置。治今崇左县西北太平。辖境相当 今广西大新县东、中部,龙川县北部,崇左县北部,隆安县西部及天等 县东部地。属湖广行省。明洪武二 年(1369) 改为太平府。(王新民)

太平壽 (1)北宋太平兴国中暨。 在今广西崇左县西北。归 邕州节制。元至元中改置太平、思明两路。 (王新民)(2)即今河北迁西县东北太平寨。明嘉靖十年(1531)三正部长导北部入犯太平寨,明军拒却之,即此。(王文楚)

太丘县 本春秋宋犬丘邑,西汉 置敬丘县,东汉明帝改为太丘县。 治今河南永城县西北。属沛国。桓帝 时,陈寔为太丘长,即此。三国魏 度。(田尚)

太益风 在今辽宁新宾县西北。 1585年努尔哈亦拒界凡等四城酋长 于此,后金天命四年(1819)拒明兵 诸王至太兰冈,欲俟努尔哈赤,亦指 此。(赵永复)

**太和州** 元元贞元年(1295)升太和县为州。治今江西泰和县。属 吉安路。明初降为县,改为泰和县。(王天良)

太和县 (1) 隋开皇元年(581) 改 乌突县置,治今山西临县西四十里。 为太和郡治。三年郡废,属石州。大 业中属离石郡。唐武德三年(620) 改名临泉县。(朱玲玲)(2) 元至元二 十六年(1289)置。治今云南大理市西北旧大理。为大理路治,明、清为大理府治。1913年改名大理。(王文楚)

太和岭 元时称今俄罗斯高加索山为太和岭。《元史·速不台传》,"速不台上奏,请讨钦察。许之。遂引兵绕宽定吉思海,展转至太和岭,凿石开道。出其不意。"(王文楚)

太和號 在今云南大理市南太和村(一名草帽街)。本河蛮所筑。唐开元二十五年(737)为南语王皮逻阁所取,次年重像。周十余里,徙郡于此。至八世纪末异牟寻徙郡阳堂咩城。公元766年阁罗凤在城中所立蒙国"大诏碑"(即"南诏德化碑")至今犹在。为全国重点保护文物。(萬剑维)

太原县 隋开皇十年(590)改晋阳县置。改龙山县为晋阳县。隋市西县同治并州城(今山西太原市西太原市西太原市西大州城(今山西太原市西太原市大平兴西四年(979)平太平平县。明洪武四年(1871)移东置平西故府城基南。八年复改农东省县。明太原市西南西城基南。八年复次,即今太原市西南西城基南。八年复派,即今太原市西南西南部城基南,即今太原市西南部城县。(朱珍玲)

太原路 见"太贤郡"。

太原府 本并州, 唐开元十一年 (723)因为高祖发祥地, 建为北都, 升为太原府,后曾改为北京,并为河 东节度使治。治太原,晋阳两县(今 太原市西南占城营)。辖境相当今山 西文水县以北、阳曲县以南的汾水 中游及其以东地区。五代时,北汉建都于此。北宋太平兴国四年(979) 灭北汉,降为并州,并移治阳曲县 (今太原市)。嘉祐四年(1059)复为 太原市)。嘉祐四年(1059)复为 太原府。唐属河东道,北宋为河及 、海府。唐属河东道,北宋为河及 、北宋为河东北路治。元初支 、大德九年(1305)改为冀守 路。明初复为太原府,辖境相当今 山西内长城以南,中阳、文水、祁县、 时、清为山西省会。1912年废。(朱 珍珍)

·太原圖 秦庄襄王三年(前247) 置。治晉相县(今山西太原市西以 市」為一方, 古城當)。培境相当今山西内长城区。 南,萬石、青阳等县以北地区。 西汉后辖境逐渐缩小。文三年(前178)改为太原国,元鼎三年(220) 又次为太原国,北魏复为太原部(114)复为称,三国魏贵为太原部(220) 又次为太原国,北魏复为太原部(114)复为水原国,北魏复为太原部。 发为太原国,北魏复为太原部的州及改为小原。 新兴中游地。东汉至北周的州为太原部。 新兴中游地。东汉至北周的州为太原部, 大业三年(607) 又改并州为太原部。 为并州。 (今太原市西南古城营)。 传入 、(令太原市西南古城营)。 (余 、(618) 复为并州。 (余 、(618) 复为并州。

木原路 蒙古太祖十三年(1218) 置。治阳曲县(今太原市)。辖境约 当今山西内长城以南,中阳、介休、 昔阳等县以北地区。太宗以后属中 书省。元大德九年(1305)以地震改 为冀宁路。(失玲玲)

**太原镇** 又名三关镇。明九边之一。初冶偏头(今山西偏关县东北),寻移宁武(今县)。防区相当今

山西内长城以南,西起黄河,东抵太 行山。境内编头、宁武、雁门三关并 列。自明中叶东胜、开平等卫内迁 后,鞑靼南下,此地首当其冲。(王 文楚)

**太康县** 隋开皇七年(587) 汝阳 夏县置。治今河南太康县。唐属陈 州,明属开封府,清属陈州府。(葛 剑雄)


**太鲁水** 或作太岳鲁水(\*北史·勿言传>)、他漏河(\*新唐书·东丧传>)。即今内蒙古、吉林境内嫩江 专流洮儿河。源出今内蒙古科东江 支流洮儿河。源出今内蒙古科东江 支流洮儿河。源出今内蒙古科东 在翼前旗西北大兴安岭,东南至河 林镇赉县东南人嫩江。唐贞观初次 泉族度稽部为太鲁州,即在此水流域。(萬剑雄)

大湖厅 清雍正八年(1730)分吴江县置,属苏州府、乾隆元年(1736)移治洞庭东山(今江苏吴县西南)。1912年并入吴县。(胡勃兴)

太湘县 南朝朱元嘉二十五年

(448) 以豫部蛮民置太湖左县。属晋熙郡。后废。泰始二年(466)复置。以"在龙山太湖水之侧",因为县名(《寰字记》)。治今安徽太湖县东北。南朝齐移治今太湖县。梁名太湖县。隋开皇初改为晋熙县,十八年(598)复为太湖县。属野州。唐属舒州,宋属安庆府。(王天良)

太行八陉(行hóng) 亦称"八陉"。 穿越太行山脉的八条 陉道。《述征记》,"太行首始河内,北至幽州。有八陉,第一轵关陉(今河南济源市西北),第二太行陉(今河南沁阳市西



太行八圣图

北),第三白陉(今河南辉县市西),第四滏口陉(今河北磁县西北),第五井陉(今河北井陉县西),第八飞狐陉(今河北蔚县东南),第七淮阴陉(今河北易县西北),第八军都陉(今北京市昌平县西北)",向为华北平原和山西高原之间的交通要强,又为兵家必争之地。(朱玲玲)

太平寰宇记 北宋地 坪总志。 乐史撰。二百卷,目录两卷。约以 太平兴国五年 (980) 至端拱二年 (989)何政区为断限,取太平兴国年 号首两字为书名。杂取山经地志, 纂成此书,始于东京,终于"四夷"。 府、州、县排列,以当时所分十三道

天山(1)今祁连山、汉节· 霍去病列传》师占注:"祁连山即天山也,何奴呼天为祁连。" (2)今天山。《汉书·西城传》记 西城卑陆国、蒲类国、西日弥 国、东且弥图、劫国,均冶天山

## 一带,即指今天山。(赵永复)

天池 ●俗称祁连池。即今山西 宁武县西南天池。《通鉴》,南朝陈太 建八年(576),北周师东进,北齐后主 离纬"与冯淑妃猎三天池",驿使护 高纬"与冯淑妃猎三天池",驿使护 平阳已陷,"叔妃请更杀一围",阳已 从之"。李商隐(北齐》诗,"晋阳即 从之"。李商隐(北齐》诗,"晋阳即 出于此事。(王文楚)●今新疆博乐 上,大师,更请君王猎一围",即兵 出于此事。(王文楚)●今新疆博乐 人即处机过其地。(田卫疆)

天街 旧称帝都的街市。韩愈 《早春虽水部张十八员外》。"天街小 雨润如酥"。又《早赴街西行香赠卢 李二中舍人》。"天街东西异,只命遂 成游。"(邹逸麟)

天门美 在今山西太原市西北。 《宋史·高继宣传》,西夏赵元具攻 麟、府两州,"继宫帅兵营陵井,抵天 门关"。天门与陵井一道相连,互为 首尾,山东尽为天门,山西尽为陵 井。山势险阻,旁有深沟。为历代 兵争要地。(朱玲玲)

天门都 三国吴永安六年 (263)以允县松梁山(一作嵩梁山,今湖南大庙市南天门山)自开如门,引为嘉祥,遂分武陵郡置。属荆州。治今湖南石门县 (西晋太康中始置澧阳县为郡治。南朝陈改澧阳县为石门县)。辖境相当今澧县以西的澧水流、南朝陈改为石门郡。隋开皇九年(589)所。有"天门蛮"散居。(吴应寿)

天马关 明万历二十二年(1594) 所筑腾越八关之一。在今云南瑞丽 市西南边界外缅甸境内。清末划入 缅甸。(葛鈞雄)

天井美 又名太行关。在今山西晋城市南太行山顶。因关南有天井泉三所故名。当太行南北要冲,历为兵争娶地。东汉初,冯异由河内北攻此关,进拔上党二城,即此。北宋靖康元年(1126),改名雄定关。(陈可畏)

天长县 唐天宝七载 (748) 改千秋县置。治今安徽天长市。属扬州。 五代南康升元六年(942)为建武军治,周显德四年(957)为雄州治。北宋或为天长军治,或属扬州。南宋绍兴十三年(1143)属盱眙军。元至清属泗州。1949年改为炳辉县,1959年复名天长县。1993年改为市。(王天良)

天长號 即今河北井陉县西南旧井陉。《通鉴》。唐景福元年(892),李克用与义武节度使王处存合兵攻成德节度使王鎔,"拔天长镇。戊午,缔与战于新市大破之",即此。(王文楚)

天水县 五代唐长兴三年 (832) 置。治今甘肃天水市南。属秦州。 南宋时治所屡徙。后复还旧治。蒙 古至元七年 (1270) 并人成州。(赵 永复)

天水醇 (1) 西汉元鼎三年(前 114) 置。治平襄县(今甘肃通渭县 西北)。辖境相当今甘肃定西、通 渭,静宁、庄良、秦安、甘谷、清水、张 家川等县及天水市、榆中、陇西等县 一部分。东汉永平十七年(74)改为 汉阳郡,并移治冀县(今甘谷县东)。 三国魏仍改为天水郡,析西境置南 安郡、东及北境入广魏郡,辖境缩小,相当今秦安、甘谷等县、天水市及礼县一部分。属雍州。西晋移治上邽县(今天水市)。泰始五年(269)置秦州治此。寄开皇初郡废。大业及唐天宝、至德时又曾次秦州为天水郡。(2)北魏太平真君七年(446)置。治水南县(今甘肃礼县东)。初属仇池镇,后属南秦州。西魏改为长道郡。(赵永复)

天平军 唐、五代方镇名。元和十四年(819)置郭曹操节度使,次年号为天平军节度使,冶郭州(今山东东平县西北)。领郓、曹、濮三州。咸通中一度增领齐、禄两州。乾宁四年(897)为朱全忠所并,仍置天平军节度使。北宋初废。(魏嵩山)

天生書 在今贵州铜仁县北。明 正德八年(1513),苗入起事,官军进 讨。入此寨以断苗入水道。(周维行)

天會山 浙江天台县诸山的总称。为雨江、曹娥江、灵江的分水岭。狭义仅指天台县城以北的赤城、桐柏、琼台、华顶诸峰而言。据传山有八重。四面如一。当斗牛之分。上应台宿,故称天台。其山以八景雄奇秀丽著称于世。位于城北六里天台山麓的国清寺,初建于隋升皇十八年(598),为佛教天台宗的发源地。(呂以春)

天台島 五代梁开平中吴越改唐 兴县置。治今浙江天台县。唐复名 唐兴,晋改名台兴,北宋建隆元年 (960)复名天台县。(暮剑雄)

**天邦屯** 在今贵州瓮安县北。明 万历中,杨应龙为乱。官军分兵进 讨,一支至此为杨应龙所败,尽歼。 (周维衍)

天兴县 (1)唐至德二载(757)分 凤翔县置,两县祠城而治,即今陕 西凤翔县。为凤翔府治。宝应元 年(762)以凤翔县并人。金大定十 九年(1179)改为凤翔县。(魏嵩 山)(2)清灏治十八年十二月(1662) 郑成功收复台湾。设天兴县,以管辖 台湾北路地区。治今台湾台南县西 南佳里镇。属承天府。康熙三年 (1664)升为天兴州。(周维衍)

天寿山 即今北京市昌平县北天 寿山。原名黄土山,又名东山,一名 东榕子山。明永乐七年(1409)营建 山陵,因改名天寿山。自戍祖以后, 明代诸帝皆葬于此。(王文楚)

天**敢县** 西汉元狩后置。治所约 在今甘肃玉门市南,属酒泉郡。东 汉废。(葛剑淮)

天監路 本潭州路, 元天历二年 (1329) "以潜邸所幸" 改名。治长 沙、善化两县(今长沙市)。为湖南道 宣慰司和岭北湖南道肃政廉访司驻 他。属湖广行省。辖境相当今湖南 衡山县以北的郡江流域和安化县以 东的资水流域(沅江县除外)。至正 二十四年(1364)朱元璋改潭州府。 (吳应寿)

天保县 消乾隆三年(1738)置。 治今广西德保县。为镇安府治。1951 年与敬德县合并设德保县。(王新民)

天津卫 明永乐二年(1464)筑城置戍,三年置天津卫及天津左卫,四年置天津右卫,皆治今天津市区西马路之东。迁都北京后,为京师东南转漕戍守重地。清顺治九年(1652) 数天津左卫、右王并天津卫。宛正三年(1725)改为直隶州。(三文董)

天津县 清雍正九年(1731)置。 治今天津市。为天津府治。1935年 迁治咸水治,1949年迁灰堆,1952年 迁陈塘庄,1953年省入天津市。(葛 创建)

天津府 清雅正三年(1725)改天 津卫为重隶州,九年升为府。治天 津县(今市)。辖境相当今天津市与 所辖静海,河北青县、沧州、南皮以 东诸县及山东庆云县。1913年废。 地当海河水系要津。为海陆交通总 会、南粮北运入京的咽喉和长芦盐 的运销中心。(王文楚)

天津桥 在今河南洛阳市旧城西南。隋、唐皇城正南洛水上。《元和志》,"隋大业元年(605)初造此桥。以架洛水,用大缆维舟,皆以铁锁钩连之。南北夹路,对起四楼,其楼为日月表胜之象"。以《尔雅》"箕、斗

之间为天汉之津"得名。义宁元年(617),为瓦岗军烷毁。唐初复建。 每洛水涨,浮桥辄坏。贞观于四年(640),更令石工累方石为脚。北宋 建隆二年(961)又赞以巨石,基址甚 固。会以后废圮。(杜瑜)

失測池 在汉魏維明城 (今河南 洛阳市白马寺东) 北部华林园内。 三国魏黄初五年(224)所堂。引谷 (穀) 水入城汇注于此。池中有九 华台,为帝王游乐之所。西晋、北魏 时每岁三月上巳百官公卿以至庶民 多修禊于此。(邻逸麟)

天雄軍 方領名。(1) 唐大中三年 (849) 升秦州防御守捉使为秦、成 两州经略、天雄军使,成通五年 (864) 升为天雄军节度使,治秦州 (今甘肃秦安县西北)。领秦、成、阶 三州。后仅领秦州。五代初属岐州, 后改为雄武军节度使。(魏嵩山)(2) 见"魏博"。(魏嵩山)

废。(葛剑雄)

天府广记 清孙承泽撰。四十四 卷。全书以北京自古至明末事实分 类编辑,分建置、府县治、学宫、城 、宫殿、坛庙、官署、人物、名胜、川 渠、名迹、寺庙、石刻、陵园、赋、诗 识对明朝中央机构和典章制度,记 载特详,是研究北京常故和明代制 度的重要参考文献。但体例不纯, 往往因事类而涉及北京以外地区, 叙事颇有失实或自相矛盾之处。 (萬创雄)

天下都国利索书 明末清初地理 著作。顾炎武编撰,原书三十四册 (中缺第十四册),不分卷,每册前书 有"各录"字。道光年间刻本分一百 二十卷。1934 年商务印书馆影印。 编入《四部从刊》三编。撰于1639─ 1662年。作者据二十一史、明实录、 府州县志及历朝奏疏文集。对有关 民生利病部分類景成书。与作者所 欄《養城志》所類史料着重州县建 置、沿革和山川、名胜者各有侧重。 首为舆地山川总论,次以北直隶、南 直隶和十三省分区,对地理形势、水 '利、粮额、屯田、设官、边防、 关隘等 皆有详细记载,又录及西域、交阯和 海外诸国。在我国地理书中别开生 而。因屬未完成之作。撰寫时又未 先定义例,故内容庞杂,编次既不统 一, 组录论点也多异同并列。(魏嵩 U)

天全六番招讨司 明洪武六年 (1373)置。治今天全县。属四川布 政司。二十一年改属都司。辖境相 当今四川天全、泸定等县地。滑雍 正八年(1730)改为天全州。(周维 衍)

五氏 一作\*寒氏。春秋晋邑。在今河北邯郸县西。《春秋》定公九年(前501)。"齐侯、卫侯次于五氏",即此。(钱林书)

五水 东晋南朝时期,对江、汉汇合以东,长江北岸五条支流巴水、希水(今作浠水)、赤亭水(今举水)、西归水(今倒水)、蕲水的总称。因曾在西阳郡境内,故又称"西阳五水"。其旁有"五水蛮"。《宋书·夷蛮传》,"西阳有巴水、蕲水、希水、赤亭水、西归水,谓之五水蛮"(又见《水经·蕲水注》)。(邹逸麟)

五美 在今豫、鄂交界大别山上。 南宋绍兴中,江州都统赵麻建议建 五关以拒金兵。嘉定十四年(1221), 金人图光州,进犯五关。五关,一说 白沙、土门、斗木岭、黄土岭、修善 冲,一说木姿、虎头、黄土、白沙、大 城。(邻逸麟)

五輪 今湘、赣和粤、桂省、区边境上大庾、瑞田、都成、崩落、越城五岭的总称。《史记·陈余传》。"秦南有五岭之戍"。五岭,还见于师古庄引邓德明《南康记》、郦道元《水经注》、杜佑《通典》、王应麟《通鉴地理通释》。《肃隐》及师古注引裴渊《广州记》有揭阳而无都庞。(邹逸麟)

国教 在今江苏无锡县西北运河 北岸。《宋史・瀛園公纪》。德祐元 年(1275)元兵南下。宋军援常州。尹 玉与元兵战于五牧。即此。(胡菊 兴)

五岳 "岳"一作"嫉"。中国五大名山的总称。传说为群神所居,历代帝王多往祭祀。《礼记·王制》。"天子祭天下名山大川,五岳视三公。四渎视诸侯。"唐玄宗、宋真宗曾封五岳为王、为帝。明太祖尊五岳为神。《尔雅·释山》对五岳有两种说法。篇首云。"河南华、河西岳、河东岱、

五東 (1) 唐至德二载(757) 以西 京京兆府为中京, 凤翔府建号西京。 成都府建号南京。合原有东京河南 府,北京太原存共为五京。(2)渤海 自大仁秀(818-830)后在其境内建 有五京,上京龙泉府,中京显德府。 东京龙原府。南京南海府。西京鸭港 府。(3)辽会同元年(937)改臺都为 上京临潢府。南京为东京辽阳府。升 幽州为南京幽都府(开泰元年改府 名为析律)。统和二十五年(1007)增 建中京大定府。重熙十三年(1044) 又升云州为西京大同府。合称五京。 (4) 金贞元元年(1153)定都中都大 兴府后、除中都外又有上京会宁府、 东京辽阳府、北京大定府、西京大同 府、南京开封府五京。(王文楚)

五洞 在今湖北希水县西南巴河 口与稀水口之间的长江中。江中五 洲相接。故名(《水经·江水注》)。 《通鉴》:南朝宋元嘉三十年(453), "武陵王骏统诸军讨西阳蛮,军于五 洲"。即此。(葛剑雄)

五都 (1) 泛指繁华都市。宋玉 ·登徒子好色赋>。"周览九上。足历 五都。"李善注。"五都, 五方之都 也。"(2)战国齐置五都、性质略同于 其他各国的郡。设有经过选练的常 备兵。《史记·燕召公世家》。齐宣王 曾以五都之兵伐燕。五都无定说。一 说为临淄、平陆、高唐、即蜀和莒。 (3) 西汉时首都长安以外的五个大 都市、即雒阳、邯郸、临淄、宛、成都。 王莽时设五均官于此。班國《西都 赋>云"五都之货殖"。即指比。(4)三 国魏都洛阳、黄初二年(221)又以长 安(西汉故都)、谯(皇室本贯)、许昌 (汉献帝旧都)、邺(曹操时魏都)与 洛阳合称五都。见《三国志・魏志 文帝纪>製注引◆魏略>。(5)唐宝 应元年 (762) 以京兆府为上都、河 **南府为东都、凤翔府为西都、江陵府** 为南都,太原府为北都,合称五都。 (邹逸麟)

互联 西汉元帝以前,皇帝所筑 陵墓,皆于其侧置县,命县民供事园 陵墓,皆于其侧置县,命县民供事园 陵,名曰陵县。其中高帝长陵、惠帝安陵、张帝茂陵、昭帝茂陵、昭帝茂陵、昭帝东北岸,自今陕西兴平市东北市东北七、八十里内,合 张五陵。"五陵居民以关东军,北眺五陵。"五陵居民以关东军,故以市肆繁荣,风俗奢织者称。唐杜甫、秋兴》诗。"五陵衣马自轻肥"。(魏嵩山)

**五廳** ●即 五鹿 坡, 又名沙鹿 (《水经 • 河水注》)。在今河北大名县东。相传周穆王东征。舍于五鹿。

即此。《左传》哀公元年(前494)。 "齐侯、卫侯救邯郸,崮五鹿",亦即 此。(王文楚)鲁春秋卫地,后入晋。 在今河南清丰县西北。《左传》僖公 二十正年(前637)。晋公子重耳过 卫,"出于五鹿,乞食于野人",即此。 (馬维衍)

五清 《水经·湘水注》,湘、资、澧、 沅四水,"同注洞庭,北会大江。名 之五渚。《战国策》曰:秦与荆战,大 破之,取洞庭五渚者也。"(王文 楚)

五毫 唐景福二年(893)杨行密 将台灣立。在今江苏高淳县东东坝 镇附近胥溪河上,自西而东为银林 堰、分水堰、苦李堰、何家堰、余家 堰,合称五堰,各相距五里许,用以 营水,"拖轻舸馈粮"。五堰的设立, 又可载拦洪水,防止、太 湖 泛 溢为 害。北宋时废圮,后改筑为东、西两 坝。(胡 两兴)

"谓长荡湖、太湖、射湖、贵湖、 福潮 也。"李贤云:"滆旗、沈湖、射湖、贵 湖及太湖为五湖。并太湖之小支。俱 连太湖、故太湖兼得五湖之名"(《后 汉书・冯衍传>注)。张守节《史记 • 正义 、 "菱湖、游湖、莫糊、贡湖、 胥湖,皆太湖东岸。五湾为五湖。盖 古时应别、今并相连"。(2)五个大湖 的总称。司马贞、史记、载隐》。"郭璞 《江赋》云、具区、洮渭、彭徽、青草、 洞庭是也。"王应麟《小学绀珠》列举 五湖有"太湖、射阳、青草、丹阳、宫 事"。按《周礼》职方》具区和五湖 并举,具区即太湖,可见五湖不是太 制,也不能包括太湖在内。从《国 语,赵语,和(史记,河渠书)考之。 当泛指太湖流 域一带 所有 湖泊。 "五"系建数,意即众多湖泊,可包括 太湖。也可不包括太湖。近代一般 以洞庭、鄱阳、太湖、巢湖、洪泽为五 制。(赵永复)

五樓 今河南商水县西南。《過 整》。唐贞元十六年(800),淮西"吴 少诚进击韩全义于五楼"。全义夜遥 退保殿水县城,即此。(邹逸麟)

五獨 东汉魏晋南北朝时期对今 湖南沅陵县以西沅江五条变流的总称。一为雄溪,亦作熊溪。二为横溪,四为横溪,亦作熊溪。四为西溪,亦作熊溪,又作辉溪。见《水经》、沅水注》、《宋书》、荆雅州 蛮传》及《后汉书》马援传》李溪、正溪、元溪为五溪者。见《寰宇记》(《舆地纪胜》卷一七六菱州路黔州 景物上《五溪》引》及《文献通考》四

商考》。五溪今名除辰溪、酉溪为今辰水、酉水外,其余诸水说法不一,雄溪一说即今巫水,一说即今渠水,横溪一说即今永顺县东南之明溪,一说即今永顺县东北之明溪,一说即今流陵县东北之明溪,一说即今海水。 武溪一说即今海水。 夹溪居民,皆郡水,一说即今海水。 夹溪居民,皆郡,称为五溪蛮,又因在武陵郡境内,亦称为武陵五溪蛮。 今湘西及其邻近的四川、贵州部分地区,为古武陵五溪蛮地。 (吴应寿)

五管 唐永徽以后岭南道的广州、桂州、杏州、邕州、交州五都督府,皆隶广府都督统摄,名"岭南五管"。见《旧唐书·地理志》。其后都督称号屡变,广府称岭南节度使,建、各、邕三府或为经略使,成为安府为安南都护府,成通察使,又改交府为安南都护府,成通后又分置岭南东(广)、西(邕)、静海三节度,但"五管"之名不废。第《刘生》诗。"五管历徧无贤侯"。(邹逸鳞)

五端 见《西游录》。一作忽发、 斡端(《元史》)。即今新疆和田县。 (赵永复)

于开封城西汴河上架槽引\*金水河 为源。升宝六年(978)改名广济河。 岁输京东槽粮六十二万石。此后直 至南宋建炎初宗泽留守东京时,屡 加浚治。金后为黄河决流所埋。(邻 逸麟)

五丈原 在陝西岐山县南石头河与渭河交汇处西南。蜀汉建兴十二年(234)诸葛亮伐魏,出斜谷,于此胜军屯田,与魏将司马懿相持百余日,病卒。唐温庭笃有《过五丈原》诗。(魏嵩山)

五马山(1)在今河北赞皇县东十里。《建炎以来系年要录》,建炎二年(1128)二月,"时武真大夫赵邦杰聚忠义乡兵,保庆源五马山寨",即此。(2)在今河南内黄县西。《宋史》李全传》,宝庆元年(1225),彭义斌与蒙古兵"战于内黄之五马山",兵溃而死,即此。(王文楚)

五父衙 道路名。在今山东曲阜市东南。《礼记·檀弓上》。"孔子少孤,不知其墓,疾于五父之儒"。《左传》襄公十一年(前562)。季武子将作三军,"诅诸五父之儒"。皆即此。(史为乐)

五尺道 道路名。秦灭六国后为加强中原与西南各族间的联系,常 颇所开筑的一条从今四川盆地通往 云贵高原的重要通道。因道宽五尺 得名。当即汉唐攀所弄幽的西南夷 道和隋、唐石门道的前身。北起今四八宜宾市,南抵今云南曲诸市。 (周维衍)

五金县 隋大业二年(606)以驴夷县改名。即今山西五台县。属

代州。金贞祐四年 (1216) 升为台州。明洪武二年 (1369) 复为五台县。(葛剑雄)

五回山 在河北易县西南与满城县相交处。又称五回岭、广昌岭(《水经·滤水注》)。山势高峻,山道曲折五回方达其颇。北魏太延元年(435)太武帝拓跋秦东巡经此。(葛剑雄)

五羊罐 简称"羊城"。广州城的别称,沿用至今。相传周夷王时,有五仙人乘五色羊,执每茎穴穗的的五仙人乘五色羊,执每茎穴穗的的一种,并是别称广州城为五。望五仙戏。并是城内建五仙观。望五仙戏,四时此地属楚。南海人高阳相道时。有五羊街谷至其庭以为作不广。(朱方)

五池口 在今河南中牟县西。《水经·渠水注》,渠水经圆田泽后,"右台五池沟,谓之五池口。魏嘉平三年(251),司马懿帅中军讨太尉王凌于齐春,自彼而还,帝使侍中韦诚劳军于五池者也。"(邹逸麟)

五新美 西汉里。或说即今河北 易县西北的紫荆关。东汉建武二十一年(45)马援将三干骑出五阮关击 乌桓,即此。(葛剑雄)

**重量被** 在陕西凤翔县西。南宋建炎三年(1128),宋将张严与金兵战于鹿。(魏嵩山)

五社章 黄河津渡名。在今河南 巩义市北。《后汉书·光武帝纪》:建 武元年 (25)。"遭耿弇率强弩务军 陈俊军五社津,备荥阳以东",即此。(世家雄)

五歲坂 在今陝西彬县南。《通 鉴》:唐武德七年(624)突厥颉利、突 利两可汗帅万余琦"陈于五陇坂", 秦王李世民诣阵晓以利害,突厥与 盟而退,即此。(魏嵩山)

五坡岭 在今广东海丰县北。《宋史·文天祥传》。天祥起兵抗元兵败,趋南岭,"方饭五坡岭",元将张弘能兵突至。被执,即此。(王新民)

五京道 辽会同元年(938)置上京道,升幽州为南京道,改旧南京道为东京道:统和二十五年(1007)置中京道,重熙十三年(1044)置西京道。合称"五京道"。(惠剑雄)

五河县 南宋咸寧七年 (1271) 置,因淮、漴、桧、沱、潼五河汇流于 此得名((宋史·地理志>)。治今安 敬五河县南旧县湾。为淮安军治。 元属泗州。明属凤阳府。永乐元年 (1403)徙治今县西北、嘉靖二十五 年 (1546) 移今五河县。清雍正初 复属泗州。(王天良)

五城县 "五"一作"伍"。东魏兴和三年(540)义州及其所领王城、泰宁、新安、渑池、恒农、宜阳、金门七郡、十八县皆侨治汲郡陈城,即今河南卫辉市。北齐以后先后废义州及其所领诸郡、县,北周惟存五城县,属汲郡。隋开皇六年(586)改为汲县。(田尚)

五样宫 西汉离宫。在今陕西周至县东南,以柞树为名。汉武帝后元 二年(前87)"行幸盟屋五柞宫",即此。(魏嵩山)

**五措山** 在今广西昭平县东北。 明万历中建立营堡,拨兵戍守。(王 振忠)

五重血 在河南嵩县南。《新唐书·食货志》,开元十五年(727)初税伊阳(今嵩县西南旧县)五重山银、锡、即此。(邻逸麟)

五幕山 在今陕西岐山县东北。 385 年后秦姚苌遣将吴忠擒前秦苻 坚于此。(魏嵩山)

五桥潭 在今河北广宗县东。《通鉴》,东晋太元十年(385),刘华之教 苻丕进兵至邺,后燕慕容垂北遇,牢 之追及垂于"董唐渊,又"军疾趋二 百里,至五桥泽,争燕辎重",为垂击 败。(王文楚)

五票县 (1)西汉置。治今内蒙古包头市西北。属五原郡。东汉末废。(2)西魏改大兴县置。治今陕西定边县。后又改大兴,隋又改五原。属盐州。唐贞观元年(627)废。二年复置。北宋初,地入西夏。(葛剑雄)

五原書 (1)西汉元朔二年(前

127)置。本秦九原郡地,秦亡没于 匈奴。冶九原县(今内蒙古包头市 西北)。辖境相当今内蒙占后套以 东、阴山以南、包头市以西和达拉 特、准格尔等旗地。东汉初匈奴南 单于分部众屯于此。末年废。(2)两 魏改大兴郡置。治五原县(今陕西定 边县)。辖境约当今陜西定边县、宁 夏盐池县,内蒙古鄂托克前旗地。属 盐州。隋开皇初废。(3)隋大业初 置。治九原县(今内蒙古五原县西 南)。辖境约有今内蒙古乌加河以 南至库布齐沙漠北部地。隋末废。 (4) 唐天宝元年(742) 改盐州为五原 郡、乾元元年(758)复改盐州。(葛 剣雄)

五峰石宝长 富爾 阴洪武七年 (1374) 置。治今湖北五峰县。十四 年废。永乐五年(1407) 复置。属施 州卫客英宣抚司。清雍正十三年 (1785) 改置长乐县。(杨正泰)

## **C**13

四**门镇** 在今四川叙永县西北。明万历中,杨应龙叛,合江募兵扼冈门以拒之,即此。(周维衍)

**贝丘** 即顶丘。春秋齐地。在今山东博兴县南。参见"顶丘"。(吴应寿)

**贝州** 北周宣政元年(578)分租 州置。隋大业初废。唐复置,治清 河县(今河北清河县旧城西北,咸通 以后移治今县旧城)。属河北道。辖 境相当今河北清河、破城、临西等县 和馆陶、城县等县部分及山东临清 市、夏津、武城等县地。州治濒永济 聚,为柯北水运中继站,结集江、淮、河南大量布、帛、钱、粮、谓之"天下北库"。宋属河北东路,辖境缩小,相当今河北清河、故城和山东武城等县地。庆历七年(1047)王则起义于此,次年起义失败后,改为恩州。(王文楚)

與丘县 西汉置。治今山东临清市东南。《元和志》 贝州临清县: 贝 丘 "城内有丘高五丈,周回六十八步,城因此为名"。北齐移治今临清市东北,隋开皇六年(586) 又移治今临清市东南。十六年改为清平县。 自汉至北周,或译清河国,或属清河郡。(史为乐)

少习 山名。在今陕西商南县东南。是秦、晋通楚的阿道。《左传》 哀公匹年(前491),楚谓晋士蔑曰:"将通于少习以听命"。即此。山下有武关。故一名武关山。《水经·丹水注》;"丹水自商县东南流注,历少习,出武关";一说关名。战国后称武关。(钱林书)

少城 在今四川成都市。古成都城有太城、少城等,秦张仪所筑。少城有太城、少城等,秦张仪所筑。少城在府西城。惟西、南、北三壁,东即太城之西牖。晋时益州刺史治太城,成都内史治少城。太安二年(308),晋蜀郡太守徐俭以少城降李特,罗尚袭斩李特,特子雄复入少城、并即此。隋开皇初增筑西南两隅,通广十里。唐以后毁。(周维衍)

少豫 在今陝西西安市东南长安县杜陵之南。西汉宣帝介后葬此。一作"小陵"。《汉书·外战传》。 诉后 "葬杜南,是为杜陵南园。"师古庄。

"即今之所谓小陵者,去杜陵十八 里。"唐诗人杜甫祖籍杜陵,又曾居此,故自号少陵野老,世称杜少陵。 (魏嵩山)

少樂 本梁国,春秋时,为秦所灭,以为少梁邑。后人晋。在今陕西韩城市西南。战国属魏。《史记·魏州家》,文侯六年(前440),"城少梁",旋又入秦。惠文王十一年(前327)改名夏阳。(铁林书)

内史 聚代京畿附近由内史治理,即以官名为名,不称郡。治咸阳(今市东北)。辖壤相当今陕西关中平原。景帝时分为左、右内史与主嗣都尉,合称\*三转。武帝时改为京兆尹、左冯翊和右决风。(王文楚)

**內三美** 明代对沿内长城三个关的总称。即居庸关(今北京市昌平县西北)、倒马关(今河北唐县西北)和紫荆关(今河北易县西北)。(葛 **刘维**)

内方山 即今湖北荆门市东南的 马良山。〈书·禹质〉。"导嶓冢至于 荆山,内方至于大别"。一说即今武 昌的大洪山。(葛剑雄)

內實基 本战国魏黄邑,汉置县, 因陈留郡有外黄县, 牧加"内"字。 治今河南内黄县西北。汉、晋属魏 郡。东魏天平初并入临漳县。隋天 亳六年(586)复置。属相州。大 亳六年(586)复置。属相州。大 和,属汲郡。唐初属黎州。贞观十 七年(643)改属相州。天 石 (906)又改属魏州。北宋移今治。 属大名府。金、元属滑州。明 区 大名府。清雍正二年(1724)改属彰 德府。(苏治光)

內蒙古 地区名。指大漠以南的 蒙古地区。清代文献中有时专指内 利.萨克六盟二十四部四十九旗、附 以归化城土默特、有时兼指察哈尔 诸部及西套蒙古、通行于清末以前。 内札萨克六盟。科尔沁、郭尔罗斯、 杜尔伯特、札赉特四部十旗,盟于哲 里木。牧区相当今内蒙古哲里木盟 东部、呼伦贝尔盟南部、黑龙江齐齐 哈尔市南、通肯河以西、松花江以 北。吉林松花江、伊通河以西。辽宁 彰武、法库、昌图县以北地区、扎鲁 特、喀尔喀左翼、奈曼、敖汉、翁牛 特、阿鲁特科尔沁、巴林、克什克腾 八部十一旗,盟下昭乌达,牧区相当 今内蒙古昭乌达盟大部及哲里木盟 西部。上默特、喀喇沁二部五旗。盟 于卓索图。牧区相当今内蒙古赤峰 市、喀喇沁旗、宁城县、辽宁锦州市 和绥中、北镇县以北,彰武县以西地 区、乌珠穗沁、浩齐特、阿巴哈纳尔。 阿巴寫、苏尼特五部十旗,盟于锡林 **郭勒、牧区相当今内蒙古锡林郭勒** 盟大部。以上为东四盟。四子部落、客 尔喀右翼、茂明安、乌喇特四部六旗。 盟于乌兰察布,牧区相当今内蒙古 乌兰察布盟和巴彦库尔盟大部,鄂 尔多斯一部七旗,盟于伊克昭,牧区 相当今内蒙古伊克昭盟及陕西长城 以北地区。以上为西二盟。归化城 **土默特二旗。牧区相当今内蒙占呼** 和浩特、包头二市及和林格尔、青 水河、托克托、土默特左右旗、蜀 阳、武川诸县地。 察哈尔诸部八旗, 牧区相当今内蒙古集宁 市,凉城、

卓资、化德三县、察哈尔 右翼前、 中、后旗,镶黄旗、正镶白旗。西 套阿拉善厄鲁特旗。牧区相当今内 蒙古阿拉蒂左、右旗,额济纳七尔 扈特旗,牧区相当今内蒙古额济纳 旗地。哲里木盟科尔沁部受奉天将 军监督、郭尔罗斯部受吉林副都统 监督、札赛特、杜尔伯特受黑龙江 副都统监督。昭乌达盟、卓索图盟 诸部受热河都统监督。锡林郭勒盟 诸部受察哈尔都统监督。乌兰察布 盟、伊克昭盟诸部受绥远将军监 督。西套蒙古二旗受宁夏将军管 辖。归化城土默特二旗归绥远将军 直辖。察哈尔八族归案哈尔都统直 辖。1914年。改置为热河、察哈尔、绥 远岂特别区。(王文楚)

日下 ●传说中东方荒远之国。 《尔雅·釋地》:"觚竹、北户、西王母、日下,谓之四荒"。邢陽《疏》。 "日下者,谓日所出处其下之国也"。 ●都城的别称。盖以帝王比日,故称帝王所居住的都城为日下。清朱彝等〈日下旧闻》,窦光漏、朱锜等〈日下旧闻考〉专记北京逵都后的事迹。(吴应寿)

臣爾琴 西汉元鼎六年(前111) 置。治西卷(今越南平治天省广治 河与甘露河合流处)。辖境相当今 越南中部北起横山南抵大岭地区。 东汉属交州。东汉末以后,郡境渐 为林邑国所有。(王文楚)

日勒县 西汉置。治今甘肃永昌县西北。居张掖郡。东汉献帝后为西郡治。北魏改名永宁县。《汉书·赵充国传》:"张掖日勒。皆当北寨。

有通谷水草"、即此。(赵永复)

日擔長 唐置。治今老挝甘蒙省 甘吉。属安南都护府 棠州。《新唐 书·地理志》引贾耽边州入四夷道, "自赚州西南三日行,度雾温岭,又 二日至棠州日落县。" 雾温岭在今越 南义静省与老挝甘蒙省交界处。(赵 永复)

宫殿、名胜等的资料选辑,为研究 北京历史和历史地理的重要参考 书。(葛剑雄)

中人 春秋秋邑。在今河北唐县西南。《左传》昭公十三年(前529)。晋荀吴"以上军侵鲜虞,及中人"。即此。战国为中山国地,后属赵。《史记·赵世家》,敬侯十一年(前376)。 "伐中山,又战于中人"。东汉有中人率,隔中山国唐县。(钱林书)

中丘 春秋鲁地。在今山东临沂 市东北。《春秋》隐公七年(前716)。 "城中丘"。即此。(周维衍)

中华 ●古代华夏族、汉族多建都于黄河南北,在四夷之中,后世因称其地为中华。《魏书·礼志》:"下 迄魏书,赵、秦、二燕虽地据中华,德 作微浅。"初,仅指黄河中下游而宫,其后中原各朝疆土新广,凡所统辖, 皆称中华,亦称中国。参见"中国"。 ● 对华夏族、汉族的称谓。《北辛郡士,唯惮服于昂。"(邹逸麟)

中州 地区名。犹言"中原"。对 异域而言指中属,在中国范围内或 泛指黄河流域,或专指居《属贯》九 州中间方位的豫州之域。明、清以 来专指河南一省。参见"中原"。(谭 其張)

中江 ① 〈书·禹贡〉导江。"东为中汇,人于海"。汉以后有多种解释。(1) 《汉书·地理志》丹阳郡芜湖。"中江出西南,东至阳美人海"。指自今安徽芜湖东经江苏高淳、东坝、溧阳至宜兴通太湖一水。当即指今胥溪和荆溪(此水在东坝附近

穿越茅山余脉,当出于人工开凿),明初筑断东坝,已不通流。(2)、初学记》引郑玄说指岷江(长江)在会合北江(指汉水)、南江(指赣江)以下的经流。(3)盛弘之《荆州记》指长江经流自今湖北江陵以下至江西九江一段。参见"三江"。(胡菊兴)争今四川沱江,六朝以来有中江之称,亦称中水。《通鉴》。东晋义熙九年(413),刘裕命朱龄石伐蜀,"臧熹从中水取广汉"。即此。(邹逸麟)


中期 战国赵邑。即今山西中阳县。《史记·赵世家》,赵惠文王十四年(前285)"与秦会中阳",即此。西汉置县。(朱玲玲)

中华 《论语·阳货》,佛肸为中 牟字;《史记·赵世家》,献侯元年 (前423) 自耿(今山西河津县南)迁 都中华。货即此。地址传说不一, 《史记》张守节《正义》,"相州荡阴县 西五十八里有牟山,盖中牟邑在此 山侧也。"其说较近,在今河南鶴鑒 市西。(王文楚)

中異 (1)江苏旧苏州府的别称。 宋龚明之《中吴纪闻》,即记载苏州的风土、人物等事。(2)江苏镇江府的别称。明周祁《名义考》,"润州,中吴也"。镇江府在隋、唐时为洞州。参见"三吴"。(胡菊兴)

中国 古时中国含义不一。●指 国都、京师。《诗·大雅·民劳》: "惠此中国,以绥四方。"《毛传》:"中 国,京师也。"《史记·五帝本纪》: "夫而后之中国,践天子位焉。"《集 解》:"刘熙曰:帝王所都为中,故曰

中国"。●指华夏族、汉族活动及其 文化影响所及的地区为中国(以其 在四夷之中),与四夷对称。《诗· 小雅·六月序》:"《小雅》尽废。则四 夷交侵,中国微矣。"《礼记》中庸》。 "是以声名洋溢乎中国,施及蛮貊。" 初因华夏族、汉族多建都于黄河中 游,故称其地为"中国"。与"中州"、 "中原"、"中华"、"中夏"含义相近。 后以华夏族、汉族活动范围扩大和 奥戎华夏化, 黄河下游也被包括在 "中国"一词范围之内。战国时则 专指山东诸国为 中 国。(史记•楚 世家》。"秦为大鸟、……垂头中国。" <肃隐>,"宣欲吞山东。"秦汉以后, 随着华夏族、汉族统治地区的扩大。 在统一时期多指正 朝全部 蓋域 而 宫。如《史记·南越列传》。"高帝已 定天下。为中国劳苦、故释(赵)佗 弗诛。"分裂时期多指黄河流城。



辽中京城遗址

《三国志·蜀志·诸葛亮传》:"亮说权曰。" 若能以吴、越之众与中国抗衡,不如早与之绝"。" 十九世纪中叶以后,"中国"始专指我国全部领土、不作他用。(邹逸麟)

金昌府(治洛阳,即今洛阳市),建号中京。(杜瑜)


县),转东北由潮河入海,名下中河。

中城 春秋鲁邑。在今江苏沭阳县西北。《春秋》成公九年(前582)。 "城中城"。又《榖梁传》。"城中城 者,非外民也",即此。(钱林书)

中都 ●邑名。(1)春秋晋邑,战国 属赵。在今山西平遥县西南。《左传》 昭公二年(前540)。 齐陈无字送女。 晋侯"谓陈无字非卿,执者中都";《史 记•秦本纪》。 惠文君后 九年(前


316),"伐取赵中都、西州":皆即此。 一说执陈无字之中都在今介休县东 南。秦置县。(朱玲玲)(2)春秋 鲁邑。在今山东汶上县西。 记。孔子世家》。"定公以孔子为中 都宰"。即此。(史为乐)《都名。(1) 唐开元九年 (721) 以蒲州 (治今山 西永济县西南蒲州镇)当东、西二 都,即长安与洛阳间的交通枢纽。 升为河中府, 建号中都。同年削除 京、府号。仍为蒲州。(邓自欣)(2) 859 年,南语王世隆称帝,改国号 大理。其国都阳苴咩城(今云南大 理市西北旧大理)旧称西京,至此改 称中都。(8)金贞元元年(1153)迁 都燕京,改燕京析津府为中都大兴 **府。在今北京**城西南隅。城州三十 三里氽,四面城门各三。皇城位于 大城内偏西部。内有官城。贞祐二 年(1214) 迁都南京(今河南升封 市),次年,蒙古攻克中都。仍改称燕

京复改东都北年元于立县罢洪月生元都。至号筑北于京改至旺。西(1364),本城外、本北王二大临时城外、本城、(1368)等。 (1369) 4 (136



安徽凤阳县东北临淮关)为中都。六 隐》, 年改临濠府为中立府,七年又改为 昭帝 凤阳府,移冶今凤阳县。 ● 对京 给中师、都城的通称。〈史记·平准书〉: "中 "商转山东架,以给中都官。"〈索 麟)

隐》。"中都犹都内也。"《汉书·昭帝纪》始元四年(前83)诏。"诸给中都官者,且减之。"师古曰。"中都官,京师诸官府。"(邻逸麟)



明中都遺址图

中夏 (1) 与指华夏族、汉族地区 的"中国"同义。班固《东都赋》:"且 中夏而布德, 歐四裔而抗稜, "(2)指 黄河流域。与广义的"中原"同义。 《后汉书》马融传》。"明德 曜平中 夏,威灵畅乎四荒。"《晋书》王琦 传》,"时(桓) 温经略中夏、竟无宁 岁。"(邹逸麟)(3)指中国中部地区。 《南齐书》柳世隆传》史臣曰。"柳世 隆势居中夏,年浅位轻,首抗全师。" 按此指宋昇明元年(477) 荆州刺史 沈攸之起兵反萧道成。攻郢州刺史 柳世隆于夏口 (郢州治。今湖北武 汉市武昌)。 时称荆州(治今江陵 县)为西夏,而称其东宋朝中部地区 之郢州为中夏。(吴应寿)

中盤 在今江苏南京市内。乘晋、 南朝时在建康城宣阳门外,建康有 營,多遭亲贵出屯于此。东晋太宁二 年(324),将讨丘敦,明帝屯于中堂, 隆安二年(398)王恭、最仲继之乱, 会稽王道子屯中堂,皆即此。〈葛剑 雄〉 中朝 ①中原王朝。《通鉴》:五代 周显德六年(959),"南唐清源节度 使留从效遣使入贡,请置进奏院于 京师(东京开封府,今河南开封市), 直隶中朝。"① 东晋有朝建都中原 (今江苏南京市),称建都中原洛阳 (今河南洛阳市东北)的西晋为中 朝。《南齐书·高帝纪》,"中朝乱, 淮阴令整字公齐,过江居晋陵武进 县之东城里"。因洛阳在建康之西, 又称西朝。参见"西朝"。(吴应 寿)

中歲 即今四川雅江县雅砻江东 岸河口镇。清代为自打箭炉入里塘 的要津。宣统三年(1911)置河口县 于此,1914年改名雅江县,解放后移 治江西岸,即今县。(王文楚)

中山尹、后燕慕客垂燕元二年 (385)改中山郡为尹。并定都于此, 治弗连县(今定州市)。辖境相当今 河北定州市、新乐市、唐县、完县及 无极县北部。北魏复改为郡。(王 文楚)

296 年为赵惠文王所灭。立国时间 约从前 414 至前 296 年。(钱林书) ❷西汉高帝末年分常山郡东部置中 山郡,景帝改为国。五风三年(前 55)改为郡。永光元年(前43) 复为 国、建始二年(前31)又改为郡。阳朔 二年(前23)复为国。治卢奴县(今 定州市)。辖境相当今河北保定、定 州、安国、蠡县、深泽、无极、新乐、镇 都、唐县、完县、满城等市县及徐水 县部分地区。东汉属冀州。辖境略 有扩大。北有今涞源县。东南有今 博野县。三国魏辖境北扩至今山西 灵丘县。 西晉北 部、 东 部 略 有 绪 小。十六国言赵改为郡。前燕又曾 改为国,前秦复为郡。(王文楚)

中山府 北宋政和三年(1113) 升 定州量。治安喜县(今定州市)。属 河北西路。辖境相当今河北定州、 唐县、新乐、完县、塑郡、曲阳、无极 等市县地。为军事重镇。靖康元年 (1126) 金兵南下,进图京师,许割 三镇于金,此为其中之一。金天升 七年(1129) 降为定州,后复升为 府。元属真定路,辖境缩小,仅 时,元人、新乐、无极三市县地。明洪 武二年(1369) 降为定州。(王文 楚)

中书省 ◆元以前中书省为中央 行政机构,不直辖地方。元中书省 除治理全国政务外,还直辖腹里地 区,亦称中书省,以别于各行中书 省辖区、蒙古中统元年(1260)置。 治开平(五年改为上都路,治今内蒙 古正蓝旗东闪电河北岸)。至 元四 年(1267),移治中都 (九年改为大

中水县 西汉高祖封吕马童为中水侯,后改为县。以地在派水河曲之中而得名。治今河北献县西北,属家郡。东汉改属河间围。北齐天保七年(558) 唐。(王文楚)

中료县 西汉置。治今河北内丘县西,始镇邯郸郡,后改属常山郡。东汉、魏、晋属赵国。十六国后赵改为赵安县。北魏并入柏人县,太和十九年(495)复置。移治今内丘县。属南臣鹿郡。北齐属襄国郡。隋开皇初避文帝父杨忠名讳。改为内丘县。(王文楚)

中立量 明洪武二年(1369)改钟 离县置。治今安徽风阳县东北临淮 关。属临濂府。次年改名临淮。(葛 剑雄)

中庆職 元至元十三年(1276)改善制路置。治毘明县(今市)。为云南行省治所。辖境相当今云南昆明市和禄丰、富民、安宁、易门、普宁、虽

贯、嵩明、宜良等县地。明洪武十五年 (1382) 改为云(雲)南府。(萬到雄)

中兴府 西夏天庆十二年(1205) 以兴庆府改名。治今宁夏银川市。 自1020年赵德明从西平府迁此为国 都,至1227年西夏国亡,凡二百零七 年。元至元二十五年(1288)改为宁 夏府路、(赵永复)

中兴路 元天历二年(1329) 改江 陵路實。治工陵县(今县),属河南江 北行省。辖境相当今湖北沙市、江 陵、枝江、松滋、公安、石首、监利、潜 江等市、县地。至正二十四年(1364) 朱元璋改为荆州府。(杨正泰)

中阳县 西汉置。治今山西中阳县。属西河郡。东汉末度。三国魏复置,移治今山西孝义县。晋永期中并入隰城县。1914年复改宁乡县为中阳县。(朱玲玲)

中華基 春秋郑地,战国属魏,西汉置县。治今河南中牟县东。北魏太平真君八年(447)废,景明元年(500)复置。隋开皇初改为内牟县。施改名圆田县。唐武德初复名中牟县。明天顺中移今治。两汉属帝阳郡,东魏、北齐、北周属广武郡,唐属郑州,宋、金、元、明、隋属升封府。《遗鉴》:唐乾符三年(876),王仙芝攻郑州,"昭义监军判官雷股符屯中牟",即此。(卫家稚)

中昌县 西汉置。治今河北沧州 市东北。厲勃海郡。东汉废。 (葛 剑雄)

中声县 西汉置。治今湖北襄阳县西南。属南郡。三国魏属襄阳郡。

南朝梁废。北宋太平兴国元年(976) 改义清县复置。属襄州。治今南漳县东北。北宋末属襄阳府。南宋绍兴五年(1135)并入南漳县。(杨王泰)

中京道 证统和二十五年(1007) 置。治中京大定府(治今内蒙占宁城 县西大明城)。辖境约当今证宁 医 型阊山、大凌河以西,河北沽源、赤 城县以东,河北秦皇岛市、北京市密 坛县以北,内蒙古敖汉旗、赤峰市以 南地,金贞元元年(1158)改为北京 路、(惠创维)

中度桥 在今河北正定县东南五 里,跨滩沱河上。《通鉴》。五代晋开 运三年(946),契丹入侵,自易、定趣 恒州,晋杜成御之,"至中度桥,…… 契丹焚桥而退",即此。(王文楚)

中傳器 (1)秦置。治今山西平遥 岳西南。西汉高帝立中子刘恒为代 王,都此。北魏移治今榆次县东,北 齐天保中又移治今榆次县。秦至北 府皆属太原郡。精开皇十年(690) 改为榆次县。(朱玲玲)(2)唐天宝元 年(742)改平陆县置。治今山东文 上县。属兖州。贞元十四年(798) 改属郡州。北宋属东平存。金贞元 元年(1153)改为汶阳县,泰和八年 (1208)又改汶上县。(史为乐)

中都歸 金贞元元年(1153)改燕京路置。治大兴府(治今北京城西南隅)。贞元二年以后辖境相当今天津市、河北大城、文安、雄县、高阳、清苑、满城等县以北,长城和北京市内长城以南,河北抚宁、昌黎等县以西和紫荆关以东地区。蒙古成吉思汗

十年(1215)改为燕京路。(王文楚) 中国县 "留"又作"溜"。秦始皇 三十三年(前214)暨。以境内留水 得名。治今广西武宣县西库。汉属 郁林郡。西晋废。后复置。南朝宋 为桂林郡治。隋开皇十一年-(591) 并入桂林县。(王新民)

中都县 十六国后秦置。治今陕西黄陵县南。西魏大统九年(543)移治杏城(今黄陵县西南),为北华州治。 隋开皇九年(589)改为内部县。大业三年(607)移治今黄陵县南沮河南岸。唐武德二年(619)复为中部县。为坊州治。元改属鄜州。明成化中移治今黄陵县。1944年改为黄陵县。(魏嵩山)

中藏水 即 邗沟。《汉书·地理志》作"渠水"。《水经·淮水注》,"中淡水,首受江于广陵郡之江都县,县城临江,……自江东北通射阳湖。《地理志》所谓渠水也。西北至末口入淮。"东晋永和中江都水断,一度曾自欧阳埭(今江苏仪征市东北)引江水为源。详见"邗沟"。(邹 选翰)

中洋城 沙洲为洋,因建城于河中沙洲上,故名。有二。一为\*河阳三城之一。一在古蒲津关下黄河中流。隋建,大业十三年(617),李渊引兵自河东济河而西,朝邑法曹靳孝谋以蒲津、中洋二城降,即此。(王文楚)

中演县 西汉置。以境内中宿峡 为名。治今广东清远市西北。有涯浦 关。东汉末并入四会县。三国吴复 置。历属南海郡、始兴郡。隋改为政 宾县,唐武德六年(623)入清远县。 (王新民)

中渡厅 清光绪三十二年(1906) 置。治今广西鹿寨县西北。辖境相 当今鹿寨县西北部分地区。属桂林 府。1912年改置中渡县。1951年与 橋江、洛容两县合并为鹿寨县。(王 新民)

中數值 即今河南息县东南淮河 南中度店。南宋设権场于此,与金 互市。属光州。《宋史·宁宗纪》。 嘉定十年(1217)。"金犯光州中避 镇,执榷场官盛允升杀之",即此。 (田尚)

中藻镇 "滦"一作"栾"。在今河南封丘县西南黄河北岸。元初为南北漕运中维站,江南漕米由江、淮湖黄河至此,转陆运至洪门镇(今河南汶县西市洪门)。人御河(今卫河)到大都(今北京市)。元宋筑城。后因劳费不赞,改海运至重估,遂日趋衰落。明洪武中普置驿及巡检司于此。(田尚)

中養障城 唐三·受降城之一。本排云祠所在,景龙二年(708)朔方总管张仁愿筑城。在今内蒙古包头市西南黄河北岸。自开元二年(714)至天宝八载(749),安北都护府治此。(王文楚)

## O

**斤南水** 即今郁江上源左江。〈汉 书·地理志〉郁林郡领方县。"广南 水入郁",〈水经·温水注〉。"郁水又 东至领方县东。与斤南水合"。(玉 新民)

从化县 明弘治二年(1489)分番 禺、增城四县地置。治横潭村(今 广东花都市北)。属广州府。九年, 移治流溪马场曲,即今从化县治。 (王新民)

**勿械山** 《方舆纪要》谓即"东木根山,在今内蒙古兴和县西北。《通鉴》,东晋太元十四年(389),后燕范阳王慕容德、赵王慕容麟击贺讷,追奔至勿根山,讷穷迫请降,即此。(王文楚)

**升山** 即今浙江湖州市东升山。 完至正二十六年(1366)。徐达、常 通春伐张士诚,通春破其升山六寨, 徐达复破其升山水寨,即此。(傅林 祥)

升(異)州 幣乾元元年(758)改 江宁郡置。治江宁县(上元二年改 名上元,今江苏南京市),上元二年 (761)废。光启三年(887)复于上 元县置。精境有今江苏南京市及于上 元县置。精境有今江苏南京市及于上 宁、饲容、深水、深阳等市、县地。五 代吴天祐十四年(917)镇海军节度 使徐温移镇于此,武义二年(920)升 为金陵府。南唐改为江宁府,建为 西都。北宋开宝八年(975)复为升 (界)州。天禧二年(1018)升为江 宁府。(胡菊兴)

**仍** 见"任"。

个射制 在今湖南长沙市境湘江 中。五代汉乾祐二年(949),马希 萼自朗州攻其弟希广于潭州,希广 遣岳州刺史王赞,大破希尊于仆射 洲,即此。(杨立新)

仆圖振水 在唐北庭都护府西

北,金山(阿勒泰)之西。一说为乌 伦古河,一说为哈獭额东齐斯河,一 说为塔城市东之阔布克河,唐时葛 逻禄部原在此游牧、(薛宗正)

仁化县 南朝齐置。治今广东仁 化县北。后省。唐垂拱四年(688) 复置。北宋开宝五年(972)省入乐 昌县,咸平三年(1000)复置。移治 今县治。历属始兴郡、韶州、韶州 路、韶州府。宋有大众、多田两铁 杨,多宝铅场。(王新民)

仁和门 五代晋,周东京城(今河) 南开封市)里城东面南门。五代梁 称观化门,吾天福三年(988)、改称 仁和门。《续通鉴》,北宋建隆元年 (960),赵匡胤陈桥兵变,还开封 府。"自仁和门人",即此。太平兴 国四年 (979) 改名丽景门。(邹逸 麟)

仁和县 北宋太平兴国四年(979) 改钱江县置,治今杭州市。与钱塘县同为杭州治。南宋时,与钱塘县同为杭州治。南宋时,与钱塘县同为临安府治(今浙江杭州市)。 元、明、清周为杭州路、杭州府治。 1912 年与钱塘县合并为杭县。(林正秋)

化州 北宋太平兴国五年 (980)以辩州改名。治石龙县(今化州县)。辖境相当今广东化州县、吴川县、廉江市地。寓广南西路。元至元十五年 (1278)改为化州安抚司、十七年改为化州路。明洪武元年(1368)改为化州府,七年复降为化州。以州治石龙县省入。九年降为化县。十四年复为化县。(王新民)

化州雷 元至元十七年(1280)改化州安抚司暨、治石龙县(今化州县)。辖境相当今广东化州县、吴川县、廉江市地。属湖广行省海北海南道宜慰司。明洪武元年(1368)改为化州府,七年降为化州。(王新民)

化蒙县 南朝宋元嘉十三年(436) 暨、治今广东广宁县东南。历属绥 建郡、南海郡、广州。北宋开宝六 年(973)省人四会县。(王新民)

仇池山 以山上有仇池得名。在 今甘肃西和县西南各峪。其地四面 陡绝,形如覆壶,羊肠蟠道,三十六 四。上丰水泉,有平地百顷,煮土 成盐,故又称为百顷山。《水经注》 称为"瞿堆"(参见《宋书·氐初传》 及《水经·漾水注》)。东汉宋氐族 杨驹徙居于此,其后渐盛,世有其 地,东晋十六国时乃自称王。(赵永 复)

仇豫都 东晋时仇沧氐杨氏内附置。北魏初改置仇池镇。后复为郡。治洛谷城(甘肃西和县西南洛峪)。辖境相当今甘肃西和县、成县、礼县等地。属南秦州(西魏改为成州)。隋开皇初废。(赵永复)

仇遊獵 在今陕西泾阳县西。 (通鉴)。东晋太元十年(385),"(前) 秦王(苻)坚与西燕主(慕容)冲战 于仇班渠,大破之",即此。(魏嵩山)

**亳** 周文主庶子毛叔郑封国。伯爵。在今陕西岐山县、扶风县一带。一说在今甘肃天水市一带。《左传》 信公二十四年(前636)。"鲁、卫、毛、 期,文之昭也"。遗物有《毛公鼎》。 后东迁至今河南宜阳县 境。(钱林 书)

毛號 在今河北武安市西。《三国志·魏志·武帝纪》,东汉建安九年(204),曹操攻革,袁尚使"武安长 尹楷屯毛城,通上党粮道",即此。 (邹贵縣)

**毛育** 在今贵州黎平县西。明万 历二十九年(1601),洪州司特垌寨 苗吴国佐被获于此。(赵永复)

**亳牛山** 今四川西昌市牦牛山。 延表六、七百里。明万历中,建昌保 **首**五咱退保此山,为明军所被。(赵 永复)

**仓头** 汉西城国名。一作轮台。 在今新疆轮台县东南玉古尔地。《史记·大宛列传》。西汉太初三年(前 102),徽师将军李广利"至仑头,仑头不下。攻数日。署之"。于其地电田,"仑头有田卒数百人,因置使者护田积栗,以给使外国者",即此。 (王文楚)

 中所说的"穷源按脉,庶免空言"相符。(陈桥驿)

介 春秋东夷小国。后入齐。在今山东胶州市西南。《春秋》 僖公 二十九年(前631),"介葛卢来。"(周 维衍)

介標 莒国都,春秋末属齐国。 在今山东胶州市西南。《左传》 襄 公二十四年(前549)★齐祖 杼帅师 伐莒,"侵介根"。即此。西汉置计 斤星。(陈可長)

仓口 在今河北成安县西南。《通 鉴》:唐建中三年(782)河东帅马燧 讨魏博帅田悦,军于漳滨,悦遗其将 王光进守漳水上长桥,诸军不得渡。 燧塞漳水下流,水浅,诸军涉渡,"进 屯仓口,与悦夹洹水而军",即此。 (王文楚)

仓野 春秋戎地,后入晋、楚。在今陕西商州市东。《左传》 寝公四年(前491),楚谋北方,"左师军于菟和,右师军于仓野"。即此。东汉为 查野聚。(钱林书)

仓垣城 在今河南开封市东北二十里。当交通冲要,为兵争要地。 《水经·版水注》,"版水东径仓垣城 南,即後仪县之仓垣亭也。城临版 水。"后秦于此置兖州。东晋末、南 朝宋初于此置陈留郡。(卫家雄)

仓事律 一作 苍亭津。 为东汉、魏、晋时黄河重要渡口。在今山东阳谷县北。《后汉书》 灵帝纪》,中平元年(184),"皇甫嵩与黄巾战于仓事,获其帅",即此。(苏治光)

**公安** 城名。东汉建安中置城, 在今湖北公安县北古<sup>®</sup>油水入江之口。《荆州记》。"吴大帝推先主为 左将军荆州牧,镇油口,即居此城。 时号先主为'公',故名其城为公安" (〈寰宇记》引)。 三国 吴为 南郡 治。西晋太康元年于此 置江 安县, 南朝陈改为公安县。(吴应寿 王文 楚)

公安县 南朝陈改江安县置。治今湖北公安县北古池水入江之口。 光大中,移荆州治此。明崇祯元年 (1628)移今治。隋属南郡,唐、宋属 江陵府,元属中兴路,明、清属荆州 府。(吴应寿)

分水类 (1)又名大关,在今福建 武夷山市西北分水岭上,接江西铅 山县界。当闽、赣交通要冲,自古有 "入闽第一关"之称。五代在此置票, 南宋开庆时并置大安驿。 元废。明 洪武初复置关。设巡司戍守。(2)在 今广东饶平县东南。接福建诏安县 界。明代在此筑石城,设巡司戍守。 (王文楚)(3)今贵州遵义县北分水 垭。明万历二十八年(1600)征播之役,吴广军战捷于北。(赵永复)

分字县 唐贞元十六年(800)置。 因分自武字县得名。治今江西修水县。属洪州。元大德八年(1304)移 宁州治此。明洪武初州废。改县为 字县。(王天良)

分守道 见"道●"。

分運道 见"道●"。

分面山 在今湖北谷城县西北。 《南齐书·陈显达传》。南朝齐永元 元年(499)。陈显达北伐魏,魏兵截 均口断其归路,显达"径道从分碛山 出均水口",即此。(杨立新)

芦호 即"月氏"。

月氏 "氏"一作"支"。族名。秦及 汉初游牧于敦煌。祁连间。汉文帝前 元三至前四年(前177一前176)。 遵 匈奴攻击,大部分西迁塞种地区(今 新疆伊犁河流域及其迤西一带),称 大月氏,一小部分未能西迁的入南 山(今祁连山),与羌人杂居,称小月 氏。(王文楚)

月氏道 西汉置,当因河西月氏 迁此,故名。治今甘肃隆德县境。 居安定郡。东汉度。(赵永复)

**月常江** 在今越南清化省东境。 明永乐中,张端吹陈季扩之党阮朔 于九真州月常江、即此。(王振忠)

月濃帶 在今河北任丘市北鄭州 南。〈国権〉。明建文二年(1400)燕 王朱棣之师战败李景隆,"追及月濛 桥",即此。(王文楚)

月支都督府 唐龙朔元年 (661) 在吐火罗境内阿绿城(Awar)置。 在今阿富汗东北部孔杜兹 (Kunduz) 城附近。属安西都护府。约公元八世纪中叶后因大食势力东进而废弃。(王文楚)

**丹丘** 战国中山国地,后属赵。 在今河北曲阳县西北。〈史记·赵 世家〉:赵武灵王二十一年(前305), "攻中山,……合军曲阳,攻取丹丘、 华阳、赐之塞",即此。(钱林书)

另州 西魏废帝三年(554)改粉 州置。治义川县(在今陕西宜川县东北。唐移治今宜川县,宋改名宜川县)。隋大业三年(607)废。唐武德元年(618)复置。贞观后属关内道。北宋初属陕西路。后属永兴军路。金属鄜延路。蒙古至元六年(1269)并入宜川县。(魏嵩山)

**丹谷** 在今山西晋城市东南,太 行山丹河谷。《魏书·孝庄帝纪》永 安三年(530),帝诛尔朱荣,尔朱世 隆率荣部南逼洛阳,诏源 于恭率 步骑出西道,杨昱往从东路。以讨, 子恭仍填太行丹谷,即此。(钱林 专) 丹川县 隋开皇十八年 (598) 改高都县为丹川县。以县东丹水为名。治今山西晋城市东北高郡镇。 大业初为长平郡治。唐初属盖州。 武德九年 (626) 省入晋城县。天祐二年(905) 又改晋城县为丹川县,治今晋城市。为泽州治。五代唐复名晋城县。(朱玲玲)

丹阳县 "阳"一作"杨"。秦置。 以境内山多赤柳得名。治今安徽当 涂县东北丹阳。属会稽郡。秦始皇 三十七年(前210)东巡,过丹阳至钱 塘,即此。汉以后属丹阳郡,又称小 丹阳。隋开皇九年(589)废入溧水 县。 唐武德初复置。 贞观元年 (627)废入当涂县。(王天良)

丹阳零 "阳"一作"杨"。(1)西汉 元狩二年(前121)改奪都置。治宛 陵县(今安徽宣州市)。辖境相当今 安徽长江以南、江苏大茅山及浙江 天昌山以西和新安江支流武强溪 以北地区。 东汉 建安二十五年 (220)移治建业县(今江苏南京市)。 **西晋时辖境缩小。仅相当今江苏南** 京、江宁、句容、溧水、溧阳、 高淖及 安徽芜湖、马鞍山、当涂等市、县 地。其后辖境渐小。东汉至南朝陈 属扬州。隋开垦九年(589)平陈。 都废。另于石头城(今南京市清凉 山) 置蒋州。大业三年(607) 改为 丹阳郡, 唐武德初改为扬州。天 宝、至德间又曾改润州为丹阳郡。 (胡菊兴)(2)东魏在项县(今沈丘 县) 侨置。并侨置秣陵县为治所。 属北扬州。北齐属信州、北周属陈 州。隋开皇初废。(田尚)

界捷县 (1)本春秋吳之朱方邑, 寮置丹徒县。治今江苏镇江市东南 丹徒镇。汉属会稽郡,东汉属吴郡。 三国吴惠禾三年(234)改为武进县。 西晋太康三年(282)复名丹徒县。 为毗陵县。(2)隋初移延陵县, 人延陵县。(2)隋初移延陵县于县。 治今江苏镇江市。为润州治。东 后大镇江路、镇江府治。1928年次 名镇江县,1949年置市,县复名丹徒。(胡菊兴)

牛順 地区名。"川"即平川。在 今内蒙古兴和县西北东洋河南。〈魏 市・太祖纪〉,登国元年(886)正月, 拓跋珪即代王位,"大会于牛川",十 月,"自弩山迁幸牛川,屯于延水(今 东洋河)南"。并即此。(王文楚)

**牛电** 在今江苏南京市东南。《三 国志·吴志·孙皓传》,宝鼎元 年 (268) 永安山民施但等劫皓庶弟谦 反,至建业,丁固等"逆之于牛屯, 大战,但等 致 走" 即此。(胡菊 兴)

牛富 春秋郑邑,后入于宋。征 今河南通许县东北。《左传》桓公 十四年(前698)。宋人以诸侯伐郑, "伐东郊,取牛首",即此。《水经》 渠水注》。俗称"车牛城"。(卫家维)

牛塘 在今江苏武进县西南。《明史·常遇春传》,元末从元帅徐达取常州。"吴兵围达于牛塘,遇春往援,破解之"。《方舆纪 要》、《清统志》皆作"游塘"。(胡菊兴)

**牛口港** 在今河南荥阳县西北古 黄河南岸。<通鉴→ 唐武德四年 (621), 窦建德与李世民对兵武牢, 建德"自板诸出牛口置陈, 北距大 河, 西薄汜水", 及战,大败。"建德 中槊, 窜匿于牛口渚"、即此。(邻逸 麟)

牛头山 (1)即"牛首山"。(2)在 今北京市密云县北境。《元史·文宗 纪》:致和元年(1328),"燕帖术儿大 兵继之,转战四十余里,至牛头山", 擒字罗帖木儿、蒙占塔失等,即此。 (王文楚)

牛河曹 在今广西临桂县境。明 入民三年(1569),俞大猷曾遺兵屯 此。(王振忠)

牛首山 即今江苏南京市西南牛 首山。一作牛头山。相传东晋狄立 阙,丞相王导指牛头山为天阙,故又 名天阙山。南宋建炎四年(1130),金 兀术趋建康(今南京),岳飞设伏牛 头山以待之,即此。(葛剑雄)

**牛潜山** 一称牛渚圻。在今安徽 马鞍山市西南长江边,北部突入江 中,名采石矶。自古为长江南北重 要津渡,也是军事上必争之地。(王 文楚)

**牛和山** 在今台灣嘉义县。清乾 隆五十二年(1787)十一月初,天地 会义军与清将福康安战于牛稠山, 败绩,即此。(傅林祥)

中轉基 西汉置。治今四川简阳县。属犍为郡。西魏恭帝三年(555)改名阳安县。东晋义熙九年(413),刘裕使朱龄石伐谯纵,级遣其将谯抚之屯此,为龄石别将赋奏击斩。(周维衍)

风门坳 在今广西桂平县北。清

成丰元年(1851)七月下旬,太平军 兵败猪仔峡、双髻山,转守风门坳,八 月初一日夜,清将向荣乘大雾迷漫, 太平军疏于戒备, 半兵三路进攻风 门坳, 太平军失利,即此。(傅林 祥)

风阳山 在今湖南武冈市西南。 《通鉴》: 五代汉乾祐二年(949), "楚将徐进败蛮于风阳山,斩首五千级"。即此。(杨立新)

**风陵津** 黄河重要津渡之一。即 今山西芮城县西南黄河北岸之风陵 渡。参见"封陵"。(邓自欣)

风酸液 又名风陵津 (〈唐六典〉)。相传风后葬此,故名"风 陵"。在今山西芮城县西南、黄河北 岸。〈周马·蒋昇传〉,西魏大统三年 (537),"东魏将窦泰入寇,济自风 陵",即此。唐圣历元年(698)置关。 明洪武中设巡河戍守。为晋、陕、豫 三省交通要冲。(王文楚)

风山 一名皇绩山。在今福建泉 州市东北。明嘉靖三十七年(1558), 倭寇掠凤山、清源山,犯南安;明年, 复由凤山入犯,即此。(傅林祥)

政州 西魏废帝三年(554)改商 岐州置。治梁泉县(今陕西凤县县 北风州)。辖境相当今陕西凤县、 留坝县及甘肃徽县、成县、两当县 地。隋大业三年(607)改为河州。 郡。唐武德元年(618)复为凤州。 辖境缩小。天宝元年(742)复改州。 辖境缩小。天宝元年(742)复改州。 石代初属岐,后属蜀。北宋园及风 路。南宋属利州西路。蒙占至元 五年(1268)并梁泉县入州。属兴 元路。辖境限于今凤县、留坝县地。 明洪武七年(1374)降为县。(魏嵩山)

风县 明典武七年(1374)降风州 置,治今陕西风县东北凤州。属汉 中府。1950年移治双石铺,即今县。 (魏嵩山)

风翔 唐、五代方镇名。唐上元元年 (760) 置风翔节度使,又称秦陇、兴风陇、凤翔陇右、凤翔陇、凤翔陇右、凤翔陇、凤翔陇、凤翔陇节度使,治凤翔府 (今陕西凤羽县),领风翔府、陇州。大中一度增领秦州。天复后仅领凤翔一府。唐末李茂贞据此称岐王。五代从属于唐。(魏嵩山)

**凤山县** 清康熙二十三年(1684) 置,驻地在今台湾高雄县凤山市,属台湾府。光绪十三年(1887)改属台南府。光绪二十一年为日本侵占,1924年改设高雄市。(周维行)

**凤阳府** 明初朱元璋以凤阳为帝 乡,欲都之,因建为中都。洪武六年 (1873)改临濠府为中立府,次年改 为凤阳府。治凤阳县(今属安徽), 直隶南京。辖境相当今安徽天长、定 远、僵丘等市县以北及江苏盱眙、河 洪等县地。清初属江南左布改使宿, 康熙六年(1667)属安徽省。雍正 二年(1724)升所辖颍、亳、泗三州为 直隶州,辖境绵小,相当今安徽 溪、宿州、风台、寿县、长丰、定远、凤 阳、灵璧等市县间地。1912年废。 (王天良)

**凤凰山** 在今浙江杭州市旧城南。山形"有凤凰墩飞之象"(《寰宇记》),故名。山麓为唐、宋时州治所

在。南宋定都临安府、扩建州治为大 内(皇宫),风凰山环入禁苑。山顶 砥平,可容万马,为南宋御军教场。 元末张上诚据杭州筑城,始截山于 城外。(林正秋)

凤凰厅 本明五寨、举子坪两长 官司、清康熙四十三年(1704)改流 官,于五寨置凤凰厅。治今湖南凤 屋县。墓庆元年(1796) 升为直隶 厅,属湖南省。辖红苗寨一百零 五。1913年废,改为凤凰县。康熙 三十九年改沅州总具官为镇原总兵 官驻此,故旧镇镇掌为凤凰厅、风 凰县的别称。(吴应寿)

**凤凰坡** 在今四川西充县南。清 顺治三年(1646)。张献忠遗清军于 凤凰坡。中矢坠马。即此。(傳林祥)

风翔路 金大定二十七年(1187) 置。治风翔府(今陕西凤翔县)。辖 境相当今陕西秦岭以北,麟游、扶 风、周至等县以西,甘肃葫芦河流域 与甘谷县以东,崇信、平凉等市、县 以西及宁夏同心、海原等县以南地 区。元初废。(魏嵩山)

**凤胞道抚** 明景泰初置。驻淮安府(治今江苏淮安市),辖南直隶正北诸府大部(唯安庆·府在外)。清废。(王文楚)

島置 在今贵州大方县东。清康熙三年(1684),贵州水西土酋安坤等叛。吴三桂率兵由岛西攻安坤于卧这,即此。(傅林祥)

具体 即今湖北洪湖市东北长江北岸郭林矶。《三国志·吴志·吕蒙传》。东汉建安十三年(208)。 "与周瑜、程普等西破曹公于乌林"。即此。(王文楚)

島盘 古西城国名。在今新疆轮台县东小野云沟附近。居西城之中,西汉西城都护治此。唐置乌垒州,属龟兹都督府。(田卫疆)

乌氏县 (1)"乌氏"一作"焉氏"((中) (中)、"阏氏"((中) 记·高祖功臣侯者年表))、"乌枝"((续汉书·郡国志))。 本乌氏戎地。战国秦惠王置。治今宁夏固原县东南。属北地郡。秦乌氏保以高牧及与戎王交易致富,始皇令比封君。汉属安定郡,北魏废。(2)北魏置。治今甘肃泾川县东北。属安定郡。约北周、隋阎废。(赵永复)

島龙岭 即今浙江 建德市乌龙山。元至正十八年(1358),苗帅杨完 者屯乌龙岭,李文忠、邓愈击败之。 即此。(傅林祥)

乌奴山 一名乌龙山。在今四川 广元市西。晋宋间。李乌奴据此起 事,因名。有乌奴城,南齐尝置东晋寿郡于此。(周维衍)

乌延坡 在今陕西横山县南。唐 长庆四年(821),朔方节度 英李祐筑 五城以护塞,此为其中之一。北宋 元丰五年(1082),沈括请复城乌延 以御西夏、未果。(王文楚)

乌伤县 秦置。治今浙江义乌市。 属会稽郡。东汉时移会稽西部都尉 治此。东汉宋吴初分置长山、永康 诸县,辖境缩小。三国吴宝鼎元年 (266)属东阳郡,隋唐属婺州。唐 武德七年 (624)改为义乌县。(吕 以春)

乌江美 在今贵州遵义县南乌江 镇。明万历二十八年(1600)刘挺征 播州土官杨应龙,克乌江关,即此。 (赵永复)

乌江事 秦置,因附近有乌江而得名。即今安徽和县东北苏皖界上乌江镇,楚、汉之际,项羽垓下战败,至此李自刎。西晋太康时置乌江县。明初废为镇。(邹逸麟)

乌枝县 见"乌氏县"。

身罗利 即今贵州松桃县西乌罗司。《续通鉴》,南宋祥兴元年(1278),湖南制置使张烈良等起兵以应压山,为元军所败,奔思州乌罗利,即此。(周维衍)

島岭山 在今山西翼城县东北,南接沁水县界,有两岭相对,田东乌、西乌。《通鉴》:唐会昌三年(843),晋络行营帅石雄袭刘稹,"引兵逾乌岭,破五寨,杀获于计"。即此。(钱林书)

乌托里 汉时王治乌托城(今新

疆叶城县西南山中),或谓在今克什 米尔拉达克地区。属西域都护。(马 国荣)

乌泥营 在今贵州铜仁市西北。 又名乌业营。明嘉靖二十七年 (1548),土著聚众为变,官军自铜仁 进屯乌泥营,即此。(周维衔)

乌害山 在今湖南桂东县南境。 明正德中,土人龚福金等据此起事。 (杨立新)

乌思藏 一作乌斯藏。元明两代对西藏前、后藏的称调。藏语Dhus一Gtsang的音译。 Dhus 译为"乌思"(清泽为"卫"),指前藏:Gtsang译为"藏",指后藏。这一地区,元属乌思、藏、纳里速古鲁孙等三路宣慰使司都元帅府,明置乌思藏都指挥使司,后称乌思藏宣慰使司。参见"卫藏"。(王文范)

乌游山 一名乌蛮山。在今广西 横县东。汉时乌浒蛮所居之地。《后 汉书·南蛮西南夷列传》,东汉建宁 三年(170),郁林太守谷永以恩信招 降乌浒入十余万内属,皆受冠带,升 置七县,即此。(王振忠)

**乌桓山** "桓"一作"丸"。在今内蒙古阿鲁科尔沁旗以北,即大兴安岭山脉南端。公元前三世纪宋,东胡为匈奴所破,部分残部退保乌桓山,后称乌桓人。(王文楚)

乌聊山 在今安徽 歙县城东南隅。《三国志·吴志·贺齐传》。东汉建安十三年(208),齐破歙县毛甘万户于此。(魏嵩山)

乌符山 在今湖南祁阳县北。元成宗时。湖南詹一仔起事。左丞相刘

国杰讨破之,降其余众。相要地为 三屯,衡田清化,永曰乌符,武冈田 白苍,选众耕屯,"乌符"即此。(杨 立新)

乌巢海 在今河南延津县东南、 封丘县西。东汉建安五年(200)曹操纳许攸之策被袁绍军处。(邹逸 麟)

乌斯隆 即"鸟思藏"。

乌程县 泰置。"古乌、程氏居此能醒酒,故以名县。" (〈賽字记〉引 《郡国志〉)治今浙江湖州市南。属 会稽郡。东汉改属吴郡。三国吴后 期以后为吴兴郡治。东晋义熙元年 (405)移治今湖州市。隋属吴郡。唐 为湖州治。北宋太平兴国七年(982) 分置归安县,同治一城。元为湖州 路治。明、清为湖州府治。1912年 仍并为吴兴县。(王文楚)

乌酸腈 明洪武士五年(1382)改乌蒙土司置土府。治今云南昭通市。 辖境同元土司。属四川省。清雍正五年(1727)改厲云南省。六年改流,并置恩安县(今昭通市)为治所。辖境相当今云南牛栏汇以北地区。九年改名昭通府。(王文楚)

 (650)废"。(史为乐)

乌雪县 唐总章元年(668)置。 以境内乌雷洲为名。治今广西钦州 市东南乌雷。上元二年(675)为陆 州治。北宋开宝中省入安远县。(王 新民)

乌爾岩 在今朝鲜钟城附近。明 万历三十五年(1807),努尔哈赤弟 舒尔哈齐战败乌拉部布占泰于此。 (赵永复)

乌蒙土司 元至元十五年(1278) 于乌蒙部地遭乌蒙路总管府。治今昭通市。辖境相当今云南昭通市和 各旬、大关、盐津、永善等县地。属 乌撒乌蒙宣慰司。明洪武十五年 (1382)改为乌蒙土府。(王文楚)

乌撒土司 元至元十三年(1276) 于乌蛮乌撒部地置路。二十四年置 乌撒乌蒙宣慰司。治今威宁县。辖境 相当今贵州威宁、赫章县地。明洪 武十五年(1382)改为乌撒土府。(王 文楚)

乌撒土府 明洪武十五年(1382) 改乌撒土司董。治所、辖境同元乌 撒土司。属云南省,十六年改属四 川省。清康熙五年(1666)改流,改 为威宁府。(王文楚)

乌兰布運山 今内蒙古克什克降 旗西南大红山。清康熙二十九年 (1890),厄鲁特蒙古准噶尔部头目 噶尔丹在沙俄支持下,举兵叛乱,进 攻外蒙古喀尔喀,长淞南人,康熙帝 命裕亲王福全率军征讨,大战于此, 噶尔丹败绩。(王文楚)

乌里藏养合 指灣代驻于乌里雅 苏台城的定边左副将军的辖区。乾 隆中叶后统辖喀尔 喀四 都和 科布 多、唐努乌梁海两区。相当于今蒙古 国、俄罗斯额尔齐斯河上游、高桑泊 以东至东萨彦岭一带和中国新疆阿 尔泰地区的北部。 清季 通称 \* 外蒙 古。(王文楚)

**乌里雅苏合城** 清雍正间筑,为 定边左副将军和乌里雅苏台参赞大 臣的驻所,即今蒙古国扎布汗省会 扎布哈朗特。(王文楚)

长山 在今湖北丹江口市西南。 《通鉴》。唐中和四年(884),均州西 有长山,"当赛、邓入蜀之道,群盗拐 之,抄掠贡献。(刺史冯)行袭讨平 之,蜀道以通",即此。(杨立新)

长勺 春秋魯地。因商邊民长勺 氏居此得名。在今山东菜芜市东 北:一说在今曲阜市北。《春秋》庄 公十年(前684):"公败齐师于长 勺",即此。(史为乐)

长水 浙江嘉兴市的别称。因秦

时曾置长水县(见《水经·沔水注》 引《神异传》) 而得名。今人谭其骥 为嘉兴人,名其所著历史地理论文 集为《长水集》。(吴应寿)

长丘 春秋宋地。在今河南封丘 县西南。《左传》文公十一年(前 616);宋武公之世。"败狄于长丘"。 即此。(网维衍)

长雲 我国西汉、隋、唐皆建都于长安,故唐以后常通称国都为长安。 唐李白、金陵、诗广晋家南渡日,此地旧长安"。 盖东晋南渡后以建康(今江苏南京市) 为国都,建康古称金陵,故李白称金陵为长安。 (胡菊兴)

长板 在今湖北当阳市东北。东汉建安十三年(208)曹操自襄阳追击刘备,张飞,赵云护曹军于此。即〈三国演义〉中的长坂坡。(杨正泰〉

长岐 在今湖北黄陂县西南。《通 鉴》: 四音永兴二年(305),陈敏据扬州, 遗其党钱喘等略汇州,"(陶侃) 又与皮初、张光、苗光共破钱端于长 岐",即此。(杨立新)

长社 本春秋郑长葛邑,相传后 因社庙树木猛长,改名长社。在今 河南长葛市东。战国为魏邑。《史 记·秦本纪》,昭襄王三十三年(前 274),"客卿胡阳攻魏卷、蔡阳、长 社,取之",即此。奏置县。(卫家雄)

长弹 指今安徽当涂县西南长江 沿岸一带。《左传》昭公十七年《前 525):"吴伐楚。……战于长岸",即 此。(舊劍雄)


长狼 即今内蒙古奈曼族西孔春庙电子。辽代诸帝游猎之所。《契 丹国志》。"宋真宗时,见迥在贺生辰,还,宫始至长泊,泊多野鹅、鸭,固主射猎"于此。(王文楚)

长键 ●(1) 春秋线国时各国为 相互防御。各在形势险要之地修筑 长城。《左传》僖公四年(前856): "楚国方城以为城"。长城之筑 始见 记载。北起今河南鲁山县东南。南 至必阳县东北。战国时楚、齐、魏、 燕、赵、秦和中山等国相继兴建,楚 将方城向西屡筑、循伏牛山脉,折南 至邓州市北。齐长城西起今山东平 阴县北黄河东岸。东经泰、沂山区。 直达胶南市小失山海边、莱芜、秦安 等市尚存遗迹。魏长城有西东两条, 西长城遗迹南起陕西华阴县 西南。 北过渭河。沿各河东岸、东北至韩城 市南黄河西岸。东长城北起河南原 阳县西。南抵郑州市牟。燕南长城北 起河北易县西南、东南沿瀑河、大漕 河北岸,达大城县西南,徐水县瀑河 上游尚有遗迹。赵南长城西起河北

武安市西南,东南沿漳水北,东至肥 乡县南,临漳、磁县一带尚有遗迹。中 山长城一说疑在河北新乐宁境。一 说在河北、山西交界恒山及以南太 行山一线。燕、赵、秦为防御东胡、 匈奴,在北边修筑长城。燕北长城 西段遗迹即逶迤于河北张北县、沽 源县北"二道边"。内蒙古赤峰市南 "赤肉长城"。东股自辽宁辽河北南 折,南越鸭绿江,至朝鲜清川江北海 边。赵北长城遗迹有南北两段。北 段傍内蒙古阴山西段骏山。南段沿 乌拉山麓及大青山南麓。秦长城遗 迹西起甘肃岷县。东北达内蒙古托 克托县西南黄河侧畔。(2) 秦始皇 统一全箇后,为北御匈奴。筑长城。 "起临洮,至辽东,延衰万余里。" (《史记·蒙恬列传》) 西起 甘肃岷 县,东北向颜黄河南岸,又北即逶迤 于内蒙古商都县北至河北泰保县南 之"成吉思汗长城"。图场县之北线 长城,赤峰市北"赤北长城"。至于辽 东,仍战国燕北长城,唯南伸至朝鲜 清川江之南海边。(3) 西汉武帝为 防御匈奴,建筑长城,称为"边寨"。 "复缮故寨时蒙恬所为塞。因河而为 園。\*(《汉书》匈奴传》)北和东北边 悉仍秦代长城之旧,阴山之北建成 外长城并列两条, 蜿蜒于蒙古高原 上,北长城直至阿尔泰山脉中。南长 城转向西伸至内蒙古额济纳旗。兴 筑河西三条边窓。从甘肃永登县西 北至酒泉市; 白酒泉市沿北大河、 疏勒河,西至敦煌市玉门关。自索果 诺尔南沿弱水两岸。敦煌以西则筑 亭燧,东起玉门关,西至新疆罗布泊

北岸、孔雀河末流。汉昭帝、宣帝并 筑亭燧西移,自新疆库鲁克塔格山 南麓、孔雀河北岸。西北至库车县西 北。西河、上部、北地三郡沿边亦建 塞筑障。在内蒙古东胜市西北。伊金 霍洛旗、乌审旗西南、宁夏陶乐县西 南、灵武县东长城一线、(4)北魏防 御柔然, 策长城东起河北赤城县, 西 达内蒙古乌拉特前旗东北。东魏防 御西魏,策长城西起山西静乐县,东 北至宁武县东北。北齐防御突厥、筑 长城南起山西代县西北、北至五寨 县北:又自保德、河南县间、东经北 京市昌平县居庸关南口、直至河北 山海关附近。重城西起山西偏关县 东,东至繁岭县平型关东北。北周 防御突厥。筑长城西起山西代县北 確门关, 东抵河北昌黎县北碣石。 (5)隋代防御突厥、契丹、筑长城西 起宁夏灵武县。东达山陜间黄河。西 起内蒙古托克托县、东达山西浑河。 河北山海关一线。(6) 金代防御蒙 古,修筑长城,称为"界壕"。参见"金 界峰"。(7)明代为防御鞑靼、瓦剌 族的侵扰,自洪武至万历,前后经 历二百多年。基本完成长城條第二 程,东起弩绿江边虎山南麓,西抵嘉 峪关,全长一万二千七百多里,称为 "边墙"。其中鸭绿江边至山海关, 至今大部已毁坏。山海关至嘉峪关。 保存较为完整。宣化、大同两镇之 南、直隶、山西界上。并筑有内长 城,称为"内边",其北边墙,称为 "外边"。居庸关为京都西北门户和 屏障。周围十三里余。城墙高 8.5 米,厚6.5米,顶部厚5.7米, 女墙高

1 米。山海关为东边重关,周八里 余,城墙高10米,厚15米,顶厚12.34 米,女墙高1.1米。嘉峪关为西端重 关,周图640米,城墙高9米,厚6.6 米,顶厚2米。规模宏大,气魄雄伟, 为世界历史上伟大建筑之一,是劳 动人民用血汗和智慧筑成的历史丰 碑。(王文楚)①在今沃语周至县西



明长城图

南。三國蜀汉延熙二十年(257) 美 维进军关中,魏遣司马望、邓艾拒 守于此。(魏嵩山)

长榜 本名利往桥。北宋庆历八年(1048)建,筑字其上,名为垂虹,故又名垂虹桥。苏舜钦《诗》:"长桥跨空古未有,大亭压浪势亦豪"。俗因名长桥。在今江苏吴江市东吴淞江上。南宋绍兴三十一年(1161),金人渡淮,时议断吴江桥以拒金,知平江府洪遵持不可,遂不行。即指此桥。(胡菊兴)

长葛 春秋郑邑。在今河南长葛市东北。《春秋》隐公五年(前718)。 "宋人伐郑,围长葛",即此。后改名 长社,钱国时入魏。(卫家雄)

长湖 见"镜湖"。

长薄 关隘名。在今河南信阳县 南近豫、鄂交界处。《方舆纪要》谓 在\*武阳关北。《通鉴》,南朝梁天监 七年(508),魏义阳三关戍主侯登以 城降梁。八年魏中山王英至义阳,将 取三关,梁司州刺史马仙碑"使云骑 将军马广屯长菏,军主胡文超电松 蚬"。即此。(邹逸麟)

长山口 在今辽宁凌海市西南西 长山子、南长山子一带、后金天聪 五年(1631),明兵阵于长山口,皇太极督兵三万击之,即此。(赵永复)

长山县 (1)东汉初平三年(192) 分乌伤县南乡置。以县北长山得 名。即今浙江金华市。属会稽郡。 隋开皇九年(589)改为吴宁县,十二年改为东阳县,十八年又改军阳,历为东阳郡、华县、自三国吴至唐,历为东阳郡、维州、金华郡、婺州治。(吕以春)(2)隋开皇十八年(598)改武强县平县,取长山。属齐州。治今山东邹溪州。阳府路。冯、清隅济南府。1956年撤销,并入邹平县。(史为乐)

长山寨 在今湖北通城县南。南 唐时置,以备潭、明。五代后周显德 三年(956),王造拔唐鄂州长山寨, 即此。(杨立新)

长广县 西汉置。治今山东莱阳市东。周琅邪郡。东汉属东莱郡。西晋以后属长广郡。北齐移治今山东平度市。隋仁寿元年(691)。改为胶水县。(史为乐)

长广琴 东汉建安初分东菜、北海两郡置。治长广县 (今莱阳市东)。不久废。西晋咸宁三年(277)复置,治太其县(今青岛市)。辖境相当今山东青岛、莱西、海阳、即墨、莱阳等市县地。北魏移治胶东城(今平度市)。北齐移治黄县 (今龙口市)。三国魏至南朝宋属青州。北魏至北周属光州。隋开皇初废。(史为乐)

长冈埭 三国吴赤乌中所凿 敬

冈渎中七埭之一。在今江苏丹阳市西南。《通鉴》: 南朝齐永泰 元年(498),会稽太守王敬则举兵反,至武进陵口(今丹阳市东南陵口镇), 幽阿(今丹阳市)令丘仲孚"凿长冈埭, 海渎水以阻其路", 即此。(胡菊兴)

长平关 在今山西高平市北。隋 置关。《新唐书·地理志》泽州高平 县"北有长平关"。《元和志》,"长平 关,在(高平)县北五十一里。"(朱玲 玲)

长字县 西汉置。治今河南西华县东北。西晋以后屡有废置。北齐移治西华故城,在今河南西华县南。隋开皇十八年(598)改为鸿沟县,大业初改为西华县。西汉属汝南郡,东汉属陈国,西晋属颍川郡,南朝宋及北魏至北州属陈郡。(田尚)

长平郡 (1)北魏永安中置。治玄 氏县(今山西高平市),属建州。辖 境相当于今高平市地。北齐废。(2) 隋大业初改泽州为长平郡。治丹川 县(今晋城市东北)。辖境相当今山 西沁水、阳城、晋城、陵川、高平等 市、县地。唐武德元年(618)改为盖 州。(朱玲玲)

长白山 在今山东邻平县南。以山中云气常白,故名。隋大业七年(611) 邹平民王恭起义,以此为根据地。九年孟让起义,一度与王湖联合,占有长白山。(史为乐)

长乐县 (1)唐武德六年(623)改新宁县置。政长安乐得名 (c寰宇记)。治今福建长乐县南。属福

长乐宫 西汉高帝五年至七年 (前202—前200)由秦兴乐宫改建。 在今陕西西安市西北汉长安故城东 南隅的阁者门村。周二十里,内有前 殿、温室、临华、长定、长秋、永寿、永 宁等殿及鸿台。汉高帝刘邦视朝于 此。高帝以后为太后居地,称为东 宫。(魏嵩山)

长打县 唐开元二十四年 (736) 开福、抚两州山洞置汀州,并置长 汀县为州治。治今福建长汀县。元 至清为汀州路、汀州府治。 (郑宝 恒)

长宁山 在今四川广元市西南, 南宋宝祐六年(1258),蒙古入蜀,进 图长宁山,败宋兵,即此。(周维 衍)


长宁军 北宋政和四年(1114)改 消井监置。治武宁县(宣和中废为 堡,旋又为砦。今珙县东)。辖境约 当今四川珙县、高县、长宁、兴文等 县地。属潼州府路。元属马湖路。 泰定 [年(1325)改为州。明洪武五 年(1372)降为县。(周维衍)

长宁县 (1) 明万历四年(1576)分安远县马蹄冈置。属赣州府。治今江西寻乌县。1914年因与四川省长宁县同名,改为寻邬县。1957年改"邬"为"乌"。(王天良)(2) 明隆庆三年(1569) 分归善、翁原、英德三县地置。治今广东新丰县东北。属惠州府。万历元年(1573) 移治今新丰县。(王新民)

长字蘭 在今四川茂县西北。明初置长宁安抚司,后废为堡。嘉靖十四年(1535)抚臣宋沧讨平茂州鸡公寨羌人起事。次年,长宁等处羌人复起,即此。(周维衍)

长安县 西汉高帝五年(前202) 置,七年定都于此。治今陕西西安市 西北。属内史(武帝时改为京兆尹)。 北周明帝二年(558)分东部地置万 年县(后改大兴县)。隋开皇三年 (583)移台汉城东南新城(大兴城)。 唐至青与万年县(后改为成宁县)同 为尔兆府、奉元路、西安府治。1944年 后移给今长安县东南大兆镇,1949 年又移治韦曲,即今县。参见"长安 城"。(赵永复)

长安城 有二:(1)在今陕西西安 市西北6公里。西汉高帝五年(前202) 置长安县。七年自枒阳徒都于此。 惠帝元年(前194)始筑城垣、城南为 南斗形,城北为北斗形,故别称斗 城。高三丈五尺,周25公里。共设 城门十二。城东自北而南为宣平门 (又称东都门)、清明门(又称藉田 门)、霸或门(又称青城门)。城市 自东而西为覆盎门(又称杜门、端 门)、安门(又称鼎路门)、平门(又 称西安门),城西自南而北为章城门 (又称光华门)、直城门(又称直门)、 雍门(又称西城门)。城北自西而东 为横门(又称便门)、厨城门(又称朝 门)、洛城门(又称高门)。城内分 设三官、九市、八街、九陌、一百六 十里巷。其后新葬、东汉(献帝初)、 西晋(愍帝)、前赵、前奏、后秦、西 魏、北周及汉末绿林、赤眉农民起 义军皆定都于此。东汉、三陶魏均 以此为陪都。(2)又号大兴城。在 今西安城及城东、城南、城西一带。 隋开星二年(582) 始筑, 三年自长 安故城徙都于此。东西9500米。南 北8470米。周 36 公里左右。共设 城门十。城南自东面西为启厦门。 明德门、安化门。城西自南而北为 延平门、金光门、开远门。城东自 南而北为延兴门、春明门、通化



## 长安城变迁图

1.汉城

2. 隋唐城

3. 明西安城

4.今西安市区

长阳县 "阳" 《隋书·地理志》、 《宋史·地理志》作"杨"。 隋开皇 八年(588) 改恨山县置。以县南长 阳溪为名。为睦州治。治今湖北 长阳县。大业时属南郡。唐至金属 峡州。元属陕州路。明属夷陵州。 清属宜昌府。(杨止泰)

长寿县 "长" (宋书•州郡志)、

《南齐书·州郡志》作"苌"。南朝宋 泰始六年(470)置。治今湖北钟祥 市,属竟陵郡。隋为竟陵郡治。唐、 两宋为郢州治。元为安陆府治。明 洪武九年(1376)省入安陆州。(初 正泰)

长寿津 北魏时黄河南北津渡, 在今河南濮阳县西。《通鉴》,南朝梁 中大通六年(534)北魏孝武帝遣贾 显智、斛斯元寿镇骨台,高欢遣窦泰 趣滑台,"遇于长寿津",即此。(王 文楚)

长坎围 在今贵州遵义县东。见 "青蛇园"。(赵永复)

长芦星 北周大象二年(580)置。 治今河北沧州市西。属章武郡。隋 属河间郡。唐武德中为景州治。贞 观初属沧州。开元十六年(728),移 治今沧州市。北宋乾德二年(964)省 入清池县。 后复置。 熙宁四年 (1071)省为镇。(王文楚)

长芦镇 北宋熙宁四年(1071)。 省长芦县为镇。属清池县。即今河北 沧州市。元廷祐元年(1314),徙 沧州及清池县治此。至正十八年 (1358)山东毛贵等农民起义,攻陷 清、沧州,据长芦镇,即此。(王文 楚)

长獨當 战国秦昭王建,汉代重加修饰。在今陕西周至县东南。有垂杨数亩,故名。内有射熊馆,秦、汉时为帝王游猎之所。汉扬雄有《长杨赋》。(魏嵩山)

长沙县 隋开皇九年 (589) 以临 湘县改名。治今湖南长沙市。1933 年分城区置长沙市。1944年县东迁 學型市。解放初又迁回。隋、唐曾先 后为漳州、长沙郡治。宋元与善化县 同为漳州、潭州路、天临路治,明、 清又同为长沙府治。(吴应寿)

长沙園 西汉高帝五年(前202)以长沙、武陵郡置,封吴芮。治临相县(今湖南长沙市),辖境相当今湖南全部、湖北南境小部、广西东北小部和广东阳山、英德以北部分及江西西境一部。文帝后元七年(前157)国除为长沙、桂阳、武陵三郡。景帝二年(前155)以长沙郡复置,辖境逐渐减缩。东汉改为长沙郡。(王文楚)

长沙府 明洪武五年(1372)以潭州府改名。治长沙、善化两县(今长沙市)。辖境相当今湖南 益阳、汨罗、桃江等市县以南,安化、涟源等市县以东,双峰、攸县、茶陵等县以北地区。属湖广省,清为湖南省会。1913年废。(吴应寿)

隋开皇九年(589)废。大业初及唐 天宝、至德时,义曾改漳州为长沙郡。(吴应寿)

长柱县 (1)秦置。治今河南长葛市东。《史记》樊郦滕潼列传》。秦二世三年(前207),樊哙"从攻长社、绿镜",即此。汉、晋属颍川郡。北魏为颍州郡。,东魏又为颍州治。东魏武定七年(549)废。(2)北齐改颍明县为长社县。治今河南许昌。陈开皇初改为颍川县。唐、金、元为许州治。宋为颍昌府治。明洪武初废入许州。(卫家魏)

长载键 在今陕西长武县西北。隋开皇中筑。唐大历初李怀光复筑城以防吐蕃。城"临泾水,俯瞰通道,吐蕃自是不敢南侵,为西边要防"(《旧唐书·李怀光传》)。 北宋咸平四年(1001)置县。次年废。大观二年(1108)复置。属泾州。元至元时省入泾川县。(魏嵩山)

长岭山 在今辽宁兴城市西北西

长岭子。明万历中,朵颜侵连山驿, 总兵杜松出中屯所长岭山,夜败敌, 即此。(钱林·宋)

长岭府 渤海置。治瑕州(在今 桦甸市南苏密城,一说在今梅河口 市西南山城镇)。辖境相当今吉林桦 甸、梅河口市和磐石、辉南、靖宇、东 丰、柳河等县。为渤海入营州的主 要通道。(王文楚)

长河县 隋仁寿元年(801)以广川县改名。治今山东德州市东。大业初属平原郡。唐属德州。元和四年(809),移治白桥,在今德州市西卫河西岸。十年又移治小胡城,即今德州市。五代周皮入将陵县。(陈可長)

长春厅 清嘉庆五年(1800)设都尔罗斯理事通判厅于长春堡 (今长春市西南),旋改称长春。一称吉林。属吉林将军辖区。道光五年(1825)徒治宽城于(今长春市)。光绪八年(1882) 改抚民厅,定称长春。辖境相当今吉林长春市、农安县及九台市饮马河以西部分。光绪十五年升为府。(葛鲜雄)

长春州 简称春州(《金史·宗魏传》)。辽重熙八年(1038)置。治长春(今吉林前鄂尔罗斯县西北塔虎城)。属上京道。辖境相当今以吉林查干湖为中心的旅江、松花江以西及洮儿河下游一带。金天德二年(1150)废。州西北有\*鸭子河泺,为辽帝春猎之地。(王文楚)

长春唐 (1)明初以常州府改名, 治武进县 (今江苏常州市)。属京 师。寻复改名常州。(2)清光绪;五 年 (1889) 升长春厅置, 治今长春市。属吉林将军辖区。辖境相当今吉林长春市、农安县及九台市饮马河以西部分。宣统元年(1909),辖境缩小, 不包括今农安县。1913年废府改县。(葛剑雄)

长春宮 北周隋唐行宫。在今陕西大荔县东北寨子。北周保定元年(561)宇文护所筑,名晋城,建德二年(573)置长春宫。隋开皇十二年(592)增构殿宇。唐代同州刺史多带长春宫使。(王文楚)

长修县 西汉初为侯国。《史记 •高祖功臣侯表》。高帝十一年(前 198)封杜恬为长修侯。武帝元封四 年(前107)侯相夫坐事,国除为县。 治今山西新绛县西北,属河东郡。 东汉废。(邓自欣)

长洲县 武则天万岁通天元年 (696)分吴县东北部置,取长洲苑为 名。自唐至明与吴县同为苏州、平 江府、平江路、苏州府治 (今苏州 市旧城区)。淯雅正二年(1724)析 县之南境增设元和县,吴、长洲、元 和三县同治苏州府郭下,长洲县辖 有今吴县北部,西起太湖,东抵 阳城湖。1912 年并入吴县。(谭其 鹽)

长潮苑 《越绝书》; 阃闾"走犬长 捌"。《汉书·枚乘传》。乘 说吴王 涛,"不如长洲之苑"。左思《吴都赋》。"佩长洲之茂苑"。《元和志》。"长洲县,取长洲苑为名。苑在县 西南七十里。"《太平御览》引《吴地记》,"长洲在姑苏南太湖北岸,阊 闾游猎处也。"按"长洲县治苏州郭

下,辖州城以东北,县既以苑得名,则苑不应在县治西南。《枚乘传》颜师占注引孟康曰:"以江水洲为苑也",则此苑应在州东北,本江中之一洲。师古又引韦昭曰:"长洲在县东"。足证《元和志》、《吴地记》谓在县西南乃后起之谬说。(谭其聊)

长攀县 《魏书·地形志》"长"作"苌"。北魏置。治今陕西略阳县西北。为梨头郡治。隋属顺政郡。唐贞观三年(629)移治今甘肃徽县东南,属兴州。南宋开禧后属沔州。元至元二十年(1283)并入略阳。(魏嵩山)

长陵县 (1)西汉高帝十二年(前 195)筑陵望县。徙关东景族万户于 此以奉陵邑。治今陕西咸阳市东北 高帝陵。汉高帝刘邦死后葬此。初 属内史,后属左冯翊。三国魏渡。 (魏嵩山) (2)南朝梁置,治今河南 息县东北长陵集。梁及东魏为长 陵郡治。隋大业初废入褒信县。唐 初复置。属息州。贞观元年 (627) 废。(田尚)

长清县 隋开皇十四年(594)置, 因清水为名。治今山东长清县西南。北宋至道二年(996)徙刺榆; 即今县。隋先后属济州、济北郡,唐 属齐州,宋属济南府,元属泰安州,明、清又属济南府。(史为乐)

长萬县 隋开皇六年(586)分许 昌县置。取春秋郑长葛邑为名。治 今河南长葛市东北老城。属许州。 大业中属颍川郡。唐、五代、金、元、 明、清俱属许州。北宋属颍昌府。清 移今治。1993年改为市。(卫家雄) 长蓮县 隋井皇十八年(598)以 汉阳县改置。治今甘肃礼县东北长 道。大业初属汉阳郡。唐属成州。 天宝末废。咸通广三年(872)复置。 属泰州。北宋熙宁七年(1074)改属 岷州。南宋属西和州。蒙古废。 (赵永复)

长塘湖 一作长荡湖(《水经·沔水注》)、姚湖(《寰宇记》引《舆地记》)。即今江苏会坛市南长荡湖。 韦昭、郦道元、李贤皆以为五湖之一。《宋书·孔 凯传》。南朝宋泰始二年(466),义兴太守刘延熙等举兵,朝廷遗废业代延熙,"业至长塘湖,即与延熙合",即此。(胡 磷兴)

长安志园 历史地图集。元李好 文編撰。三卷。原名《长安图记》。后 人以与北宋末敏求《长安志》合刊。 改名《长安志图》。 上卷为汉 唐 坡 市官苑、城南名胜古迹等。以北宋昌 大防元丰三年(1080)所跋(长安故 图>为蓝本,订正其疏讹。附以汉三 辅及元率元所属州县:中卷为古迹 **酸基,**以北宋游师雄《昭陵图》为蓝 本,略加修改,增以咸阳古迹;下类 为泾藻。乃作者自撰。总序图二十 二。实有图十八。每卷各附图说。考 证详明,其中《泾渠图说》, 尤为明 晰。虽随着考古学的发展。新资料 陆续发现,需要重新订正。但仍不 失为研究汉唐都城长安、陵寝分布 以及泾渠变迁的重要参考资料。(魏 魯山)

医尸星区 在今天津市、河北省

渤海沿岸, 为北起山海关南至黄骅 市盐场的总称。蒙古太宗二年(1230) 始设河间税谍所。置盐场。六年改 立盐运司。元至元二十三年(1286) 改立河间都转运司。盐场二十二。 明初置北平河间盐运用。后改称河 间长芦,以运司驻于河间府沧州之 长芦镇(今河北沧州市)而得名。盐 场二十四。隆庆三年(1569)后减为 二十。清康熙十六年(1677)运司移 驻天津,而长芦之名不改。道光十二 年(1332)盐场存八,丰财(今天津市 东萬沽镇)、芦台(宁河县)、海丰(黄 骅市东南羊儿庄)、严镇(黄骅市西 北周居)、越支(丰南县东南西基各 庄)、济民(滦南县西南柏各庄)、石 碑(乐亭县南阁各庄)、归化(秦皇岛 市东北盐务)。(王文楚)

长墩區司 在今广西钦州市西南。明洪武十年(1377)置巡司。永乐七年(1409),海贼阮瑶等寇钦州长墩巡司,官军追败之,即此。清乾隆四年(1739)移巡司于大寺墟(今市西北大寺),仍旧名。(王振忠)

长春真人面游记 李志常撰。 两卷。蒙古太祖十五年至十七年 (1220—1222),志常随侍其师长春 真人邸处机赴西城觐见成吉思师长 真人邸处机赴西城觐见成吉思师, 于十九年返回,归后就所经山川、交 通道里和各地物产、生活、风俗、宗 教等,于1228年撰成此书。是研究 大三世纪蒙古高原、西域历史地理 及全真道历史的最重要著作之一。 近人王国维和张星烺曾为之注释, 国外有多种译本。(葛剑雄) (N)

计厅县 本春秋莒介根邑,西汉 置县。治今山东胶州市西南。属琅 邪郡。东汉废。(陈可畏)

**斗门** 在今河南濮阳县东南。《通鉴》:唐景福元年(892),朱全忠出兵击朱瑄,遣其子友裕将兵前行,军于斗门。朱瑄将步骑万人袭斗门,朱友衲弃营走,瑄据其营,全忠不知,引兵趋斗门,为瑄所败,即此。(王文楚)

斗城 ●西汉长安城的别称。《三 辅黄图》,汉长安故城,"城南为南斗 形,北为北斗形,至今人呼汉京城为 斗城是也。"(王文楚)●春秋郑地。 在今河南通许县东北。《左传》 襄 公三十年(前543),郑伯有死于羊 肆,子产"葬诸斗城",即此。(邹逸 麟)

**斗六门** 一作斗六。即今台湾云林县驻地斗穴镇。湾 乾隆二十六年(1781)移新港巡检司驻此。(周维行)

斗為倫 在今山西大同市东城外。《通鉴》。唐乾符五年(878),大同防御使段文楚因减军土农米。发生兵变。蔚州李克用起兵进云州,杀文楚等五入于斗鸡台下,即此。(王文楚)

火山 在今山西大同市西。因地下煤自燃得名。《水经·瀑水注》。 "火山上有火井,南北六七十步,广 减尺许,源深不见底,炎势上升,常 若微雷发响,以草爨之,则烟腾火 发。"《通鉴》。齐建元二年(486)四 月,魏主元宏如白登山,五月,如火山,即此。(王文楚)

火州 本汉魏以来高昌城,西州 回鹘时音北作火州,一作和州。在今 新疆吐鲁番市东南哈拉和卓西南。 约在元明之际迁建于今哈拉和卓。 明前期察哈台汗后裔在此建立割据 政权,居民以畏兀儿族为主。十五 世纪中叶为西邻七鲁番所并。(王 文楚)

火山軍 北宋太平兴国七年(982) 置。治今山西河曲县东南。属河东路。治平四年(1067)置火山县为军治,熙宁四年(1071)县废。金属河东北路。贞元元年(1153)又置河曲县为军治。大定二十二年(1182)升为火山州。(朱玲玲)

火灼量 在今贵州黔西县北。《明史·王三善传》。天启三年(1623)。 三善讨安邦彦。"师抵大方。入居安位第。位借母者社辉走火灼堡",即此。(周维衍)

火神域 在今河北涿鹿县西、《通鉴》。五代崗广顺元年(951),契丹主耶律阮欲谋离进,诸部不从,耶律阮强行,"行至新州之火神淀",契丹内乱、杀耶律阮。既而共推述律为帝,"自火神淀人幽州,遗使告于北汉",皆即此。(工文楚)

火售火糧 金谋克名。在今黑龙江北结雅河上游外兴安岭南麓。为金北方边缘之地。《金史·地理志》。金之壤地封疆,"北自蒲与路之北三千余里火鲁火膧谋克地为边。"(王文德)

卞 春秋鲁邑。卞庄子食邑于

此。在今山东泗水县东。《春秋》僖公十七年(前643)。"夫人姜氏会齐侯于卞"、即此。西汉置县。(史为乐)

**亢父** 战国齐地。在今山东济宁 市南。《战国策·齐策》。苏秦调齐 宣王曰,"今秦攻齐则不然。径亢父 之险,车不得方轨,马不得并行,百 入守险,干人不得过也",即此。秦 置县。(史为乐)

**文山** 在今江西吉安市东南。宋 文天祥为庐陵(今吉安市)人,即取 以为号。(王文楚)

文合 在今山东东明县东北。《史记·魏世家》信陵君无忌谓魏王曰。 "秦七攻魏,五入图中,边城尽拔,文 台堕,垂都焚"。《索隐》引《列士传》 曰,"隐陵君施酉文台"。均指此。(钱 林书)

文州 北周明帝二年(558)置。 治建昌县(隋改长松县,今文县西)。 隋大业初废。唐初复置,移治曲水 县(今文县西南)。辖境相当今甘肃 文县一带。北宋属利州路,南宋末 废。元复置,以州治曲水县省入,属 宣政院辖地脱思麻宣慰司。治今文 县。明洪武四年(1371)降为县。地 处陇、蜀之间,为由陇入蜀捷径。(赵 永复)

文县 明洪武四年 (1371) 降文

州为县。二十三年省人阶州。二十八年改置文县 千户所。成化九年(1473)复置县,即今 井肃文县。 属阶州。(赵永复)

文石津 古黄河津渡。在今河南 延津县北胙城东北。《通鉴》:西晋永 嘉四年 (310),石勒"围陈留太守 王赞于仓垣,为赞所败,退屯文石 津",即此。(邻逸麟)

文安县 西汉置。治今河北文安县东北大柳河。高帝时属广阳郡,武帝以后先后属燕疆、广阳郡、勃海郡。东汉属河间园。西晋属章武国。隋属河间郡。治贞观元年(627)移治今县。庭濂州,后属莫州。五代周属朝州。至清不改。(王文楚)

文侯镇 在今山西稷山县西北。 《通鉴》:南朝陈武帝永定三年(559), 齐斛律光将骑一万,击杀周将曹回 公,遂取文侯镇,立戍置栅而还,即 此。(銭林书)

文歌寺 在今河南孟津县南、《续 通鉴》,南宋建炎二年(1128)程进复 西京,袭金兀北于河南,政丕,"又导 (韩)世忠与金战于文家寺",即此。 (邹逸麟)

文献水 《汉书·地理志》牂柯郡 句町县。"文象水东至增食人郁"。 《水经·温水注》。"温水又东径增食 县。有文象水注之"。即今右江上額 西洋江。(王新民)

方与 在今山东鱼台县西。春秋战国时宋邑。《战国策·秦策四》。"魏 氏将出兵而攻留,方与、经、胡陵、 砀、萧、相,故宋必尽"。宋亡地入 魏、曾建方与郡。秦置方与县。(俄 林书)

方山 (1)在今江苏江宁县东南。 因山形如方印,故名:亦称天印山。 相传奏始皇东巡会稽。肃金陵山岗 以破王气,方山即为其所断之地。地 处资准河东南两源的会合点。三国 吴开"破冈渎后当都城建康东南水 运要道,又为兵家必争之地。元末 朱元璋先破荒兵于此。再败元兵于 蔣山(钟山)。宣振集庆城(今南京 市)下,即此。(胡菊兴)(2)一称"方 岭"。在今山西大同市北。山上有北 魏孝文帝祖母文成文明皇后冯氏永 置陵及石室、殿宇及石南寺等。(朱 玲玲)(3)在今河南嵩县东北。《通 **以》, 附义宁元年(617)李密、翟让** "将精兵七千人,出阳城,北逾方山。 自罗口袭兴洛仓。破之"。即此。(杜 瑜)

"传"。隋大业中普诏天下诸郡纂修 图经。唐朝定制诸州三、五年一造图 经。北宋也多次下令诸路、府、州、县 纂修图经。两宋之际图经渐次改称 为志。至期、清凡县以上各级政区, 都每隔若干年修一次志。清代太湖 流域富庶乡镇,亦往往有志。现存 全国历代方志共八千余种,基本上 是明、清两代的。宋、元志传世者不 过三十多种。宋以前只有几种。传 世古籍中以古吴越地区为记述范围 的东汉复聚、吴平(越绝书),以秦岭 以南即华山之阳为记述范围的东晋 常赚<华阳国志>。《四库全书>列入 史部载记类。清以来学者多推为最 早的方志。敦煌发现的《沙州图经》、 \*西州图经>残卷,可借以窥见隋、唐 图经的一般情况。这些古方志的体 裁内容,与南宋以后的方志不尽相 问。就是南宋以后**,方**志体制也在 逐步演变。大致时代越后,卷帙越 营,趋势是由记述一方的地理、历史 纲要,变而为备载这一地区古今各 种事物的百科全书。方志虽然源远 流长, 但在明以前诸史艺文志和诸 家书目中皆与其他 地 理著 作并列 于一门类。未予区别。清侈《四庠 全书》。始称方志为地理类中的"都 会郡县之属",与其他性质 体制的 地志相区别。自章学诚著《方志略 例》,倡方志之学,"方志"一称,渐为 世所常用。约自本世纪三十年代以 来,又习称方志为"地方志",1935年 出版了朱士嘉《中国地方志综录》的 第一版。(谭其骧)

方號 ●(1) 春秋庸邑。 在今湖

北竹山县东。《左传》文公一六年 (前611), 整"使海戢梨侵庸,及庸方 城",即此。(2)战国燕邑。今河北 固安县西南方城。《史记·燕召公 世家>,燕王客十二年(前243),"赵 使李牧攻燕,拔武遂、方城",即此。 西汉置县。(钱林书)●山名。在今 河南叶县南、方城县东北,西连伏牛 山脉。春秋时楚国所筑方城经此山 东麓。《左传》僖公四年(前656)。楚 屈宪答齐桓公曰:"楚国方城以为 城",即此。(卫家雄) ●又名万城。 亦称连堤。春秋战国时楚国所筑长 城。东段筑下春秋前期,始今河南鲁 山县东南。东经叶县南。折向东南。 过洪河、汝河上游, 迄秘阳县东北。 西段第于战国楚顷襄王时(前298— 前295),始今邓州市北。沿湍河东侧 往北、又沿伏牛山麓折而向东联结 春秋方城。全长千余里。主要以方城 山等连接河堤筑成。"无土之处。累 石为固"。《淮南子·隆形训》列为 九塞之一。周表楚盛。楚守此以与 中原诸侯抗衡。是我国文献记载最 早修筑的长城。一说以为春秋时楚 之方城仅具关塞之形势,未具长城 规模。至战国营怀王、虞寨王之际 始筑为长城。(钱林书)

**方镇** 指镇守一方的军事区域和军事长官。如晋持节都督、唐五代节度使等。《晋书·张华传》。'陛下谋误之臣,著大功于天下,海内莫不闻之。据方镇、总戎马之任者,皆在陛下圣虑矣。'《新唐书·贾耽传》,耽"常以方镇缺帅,当自天子命之。"(邹逸麟)

方丈山 古代传说中的二神山之一,又名方卷。《史记·封禅传》,"自威、宣(齐威王、宣王)、燕昭(燕昭王)使人人海求蓬莱、方丈、瀛洲。此三神山者,其傅在勃海中。"唐杜甫《岳麓山道林二寺行》,"方丈沙海费时节,玄圃寻河知有无。"(王文楚)

方与县 春秋宋方与邑,秦置县, 治今山东鱼台县西。《史记·葛祖本纪》。秦二世元年(前209)。沛公 "攻湖陵、方与",即此。北齐天保中 废。清开皇十六年(596)复置,唐宝 应元年(762)改为鱼台县。秦屬薛 郡,汉、魏厲山阳郡。晋属高平国,南 朝宋及北魏、东魏属高平郡。隋属 徐州,唐先后属戴州、兖州。(史为 乐)

方山鄉 在今陝西宝鸡市西。《续通鉴》。 前宋绍兴十二年(1142)八月、金国宗弼复以书来求商州及和尚、方山原地,川陕宝抚副使郑刚中亦言合割还金,即此。(王文楚)

方山縣 三国吴赤乌八年(245)。使校尉陈勋作屯田,于\*方山南截淮(今秦淮河)立埭,号方山埭。在今江苏江宁县东南。六朝时,当都城建康东南水上交通的中要。《通鉴》。南朝宋元嘉三十年(453),沈庆之讨太子劢。 础沿淮树栅以自守。"又决破冈、方山埭以绝东军"。(吴 皎寿)

方石輪 在今江西吉安县南。南宋景炎二年(1277)。文天祥会邹鴻于永丰,元李恒追及于方石岭,天祥将巩信败死,即此。(傅林祥)

方城县 西汉置。治今河北固安 县西南方城。初属广阳郡,汉武帝时曾改属郏国,宣帝时又改属广阳国。 东汉属涿郡。三国魏景初 年(238) 封刘放于此,为侯国。属范阳郡。西 晋复为县。北齐天保七年(556)废。 (王文楚)

方樂县 西汉暨。治今甘肃环县东南。属北地郡。东汉废。唐景龙元年(707)复分马岭县置。治今甘肃环县。属庆州。当吐蕃南下要路。贞元十三年(797)邠宁节度使杨朝跟筑城。五代初废为镇。(赵永复)

方錄器 隋开皇初改秦兴县置, 治今四川青川县东北。属平武郡。 唐初属沙州,贞观四年(630)度。《新 唐书·南诏传》。大历十四年(779)。 南诏与吐蕃合兵入寇,一趋扶、文。 振方维、白坝。即此。(周维衍)


方典胜胜 南宋地理总志。祝穆 撰。七十卷。初刻于理宗嘉熙三年 (1239), 其子祝洙增补重订于废宗 咸淹二至三年(1286—1267)。内容 以南渡后临安府为首十七路境域为 范围。分建置沿革、风俗形胜、土 特物产、山川井泉、堂亭楼阁、佛寺 **构基、名胜古迹、名宦人物、 颞脉四** 六等十余门。体裁多沿袭《舆志纪 胜)。然略于建置沿革、疆域道里, 而详于名胜古迹、诗赋序记。尤独 重"四六"→门。虽考订较疏。然采 **热繁富。**故其书虽为地记。实兼具 类书之用。祝穆初刻原本巨佚。今 存祝朱重订宋刻本。1991年影印出 版。(邹逸麟)。

**六** 或作"录。夏封国偃姓。春秋时为楚所灭。在今安徽六安市东北。 《史记·夏本纪》,禹"封皋陶之后于 英、六。"《春秋》文公五年(前622)。 "楚人灭六"。秦置县。(钱林书)

六川 《吕氏春秋·有始览》,"何谓六川"河水、赤水、辽水、黑水、江水、黑水、江水、黑水、江水、淮水、"高诱注。"河出昆仑东北下、赤水出其东南陬。辽水出昆仑东北下、自塞北东流直至辽东之西南入海。黑水出昆仑西北陬。江水出岷山,在蜀西徽外、淮水出桐柏山,在南阳平氏县也。"《淮南子·肇形训》作"六水",水名词。(王文楚)

大诏 唐西南地区乌蛮中六部的总称。"诏"之意即王。即,越祈诏在今云南宾川县、渡穹诏在今洱源县, 建筑诏在今洱源县东南邓川、 施浪诏在今洱源县东 , 蒙扈诏与蒙岛诏在今提山彝族回族自治县北境, 蒙 舍诏因地居五诏之南, 故又名 南诏。 唐开元末六诏为南诏所统一。(王文锋)

 故地皆荒废。( E文楚)



六 镇

**大慰** 明代在云南边地设置的六个较大上司,即\*车里宣慰司(治景晚,即今云南西双版纳景洪市)、\*孟养宣慰司(治今缅甸孟养)、\*木邦宣慰司(治今缅甸阿瓦)、◆八百大甸宣慰司(治今缅甸阿瓦)、◆八百大甸宣慰司(治今泰国南迈)和老挝宣慰司(治今泰国南迈)和老挝宣慰司(治李泰国南迈)和老挝宣慰司(治李泰国南近)和老挝宣慰司(治李泰国南近)和老挝宣慰司(治

大门堰 一名六门胺(《水经·湍水注》)。在今河南郊州市西。西汉元帝建昭五年(前84),南阳太守召信臣主持修筑,平帝元始五年(5)更开三门,为六石门,利用湍水减田五千余顷。汉宋毁废,西晋太康三年(282)镇南将军杜预复更开广,大为民利。(王文楚)

大小池 见"盐池"。

大会县 隋升皇四年(584) 改尉 氏县置,因六合山为名。治今江苏 六合县。大业初属江都郡。唐属 扬州,宋属真州,明属应天府,清属 孔宁府。(胡菊兴)

六安州 元至元二十八年(1291)

降六安军为县,属庐州路。后升为州。治同六安军。辖境扩展包有今湖北英山县地。明初附郭六安县省入,改属风阳府。洪武十五年(1382)还属庐州府。清雍正二年(1724)升为直隶州。属安徽省。1912年废、改本州为县。(邻逸麟)

大安军 北宋政和八年(1118)升 六安县置。治六安县(今市),属淮 南西路。辖境相当今安徽六安、霍 山等市县地。南宋后屡有废置。元 至元二十八年(1291)后升为州。 (邹逸麟)

大安園 西汉元狩二年(前121) 分九江郡置。治六县(今六安市东 北)。辖境相当今安徽淮河以南,霍 丘、六安等市县以西和河南固始县 地。东汉建武十三年(37)并入庐江 郡。(王文楚)

大明鎮 在今河南滑县东北、古胡良渡口。〈通鉴〉。五代晋天福二年(937),"冯晖、孙锐引兵至六明镇,(杨)光远引之渡河,半渡而击之"。即此。参见"鹿鸣城"。〈吴应寿〉〉

大都州 唐调露元年(679),在灵州(治今宁夏灵武县西南)、夏州(治今宁夏灵武县西南)、夏州(治今陕西靖边县北白城子)南界设备。丽、含、塞、依、契六州,用唐人为刺史,以处突厥降户(部分为时匿、长为中国、从交厥降户(704),并为匿、长今陕西,之上,白池县(今内蒙古野人、大中、西南北大池)。七八十里设兰之都督府管辖。仍分六州各为六县以及繁重,在康行宾等率领下起义。几年攻重,在康行宾等率领下起义。几年攻

陷六胡州,进逼夏州,唐发兵镇压。 康待宾被俘杀。十年又改为鲁、丽、 契、塞四州、康待宾余众在康愿予率 领下、继续反抗、进攻更州。旋为唐朔 方军所镇压,"于是移河曲六州残胡 五万余口配许、汝、唐、邓、仙、歌等 州,始空河南朔方千里之地。"(《旧 唐书,张说传》)十八年复置匡、长 两州,二十六年唐将六州胡户遣归。 在夏州西北三百里设置宥州管理。 自设六胡州后,遂有六州胡之名,李 益有《登夏州城澳送行人赋得六州 胡儿歌>。贞元二年(786)。迁六州 胡于云州(哈今山西大同市)、朔 州(治今山西朔州市) 间。(王文 整)

內權集 又名賴東、六渠。在今 陝西泾所县西北云阳镇北。西汉元 鼎六年(前111)由左內史兒宽开凿, 共有六条,用以灌溉郑国渠所不能 达到的高地。一说在郑国渠北,以 冶峪、清峪、油峪诸小河为水源。唐 元和时尚有留存。(魏嵩山)

**六十三山** 今广西岑溪县东南黎 河南诸山。明时有孔亮、陀田、桑 西、古揽、鱼修等处。万历中,广西 总兵童元镇用兵于此。(赵永复)

大都护府 唐代自贞观年间初设 安西都护府、燕然都护府后。续有 增改分并,至开元、天宝时。 西有 安西、北庭两府,北有安北、单于两 府,东有安东府,南有安市府。 合称 产者安东府,南有安市府。 合称 产者,所以统辖诸嗣廉府、州和 各降附部族、属国。 安史之乱后,渐 次撤废,贞元以后但存单于、安南两 府,会昌中或末又改单于为安北。 (王文楚)

(→)

**尹隆河** 在今湖北京山县西南。 清同治六年(1867)正月十五日,清 军刘铭传攻捻军任柱、赖文光部于 尹隆河,即此。(傅林祥)

母极县 西汉里。治今河北无极 县西新城。属中山国。西晋省。北 魏太和十二年(488)复置。属中山 郡。后又省。北齐复置,移治今无 极县。隋属博陵郡。唐属定州,万 岁通天元年(696)改"毋"为"无"。 (王文楚)

**允川** 地区名。在大榆谷、小榆谷之西,去赐支河曲数千里,相当今青海湖东南、贵德县西北的贵河以北地区。东汉时为烧当羌一河以北地区。东汉时为烧当羌一,水后汉书。西羌传,永元十三年(101),烧当羌进唐复还赐支守民,将兵出塞,周鲔自金城太守民,属国皇中月氏诸胡,陇西东姐羌,合三万人,出塞至允川,与迷塘战",即此。(王文楚)

**允吾县** (1) 西汉置。治今青海民和县南古部附近北古城。为金城郡治。西晋废。十六国西秦太初十三年

(400),乞伏乾归为姚兴所败,欲西保允吾,即其故城。(2)隋大业二年(606)置。治今甘肃永登县东南。属武威郡。六年改为会宁县。(赵永复)

允衡县 西汉神爵二年(前60) 置。治今甘肃兰州市西湟水北岸。 属金城郡。《通鉴》。东汉中元二年 (57),烧当羌滇吾率众攻陇西,"败 太守刘盱于允衡",即此。北魏废。 (赵永复)

孔山 即今河北易县西南孔山。 山有三孔,因名。《元史·张柔传》。 蒙古成吉思汗十三年(1218),张柔帅兵南下,攻克雄、易、安、保诸州,金 将贾瑀摒孔山以守。后降。(王文楚)

孔號 在今河南伊川县西南。 《魏书·地形志》,北荆州新城郡, "天平中置,治孔城。"《通鉴》,南朝 梁大同四年(538),魏权豪宜和李延 孙相会,"攻(东魏)孔城,拔之",即 此。(邹逸麟)

**礼宪山** 在今广西岑溪县东南黎 河南。明万历中。广西总兵竟元镇 用兵于此。(赵永复)

邓 ●西周国名。曼姓。在今湖北寨樊市西北。《春秋大事表》等误以为在今河南邓州市。《国语·郑语》,周幽王时史伯曰。"当成周者,南有荆蛮、申、吕、戍、苏、陈、蔡、随、唐。"春秋时灭于楚。《左传》庄公十六年(前678)。"楚复伐邓,灭之。"秦置县。(钱林节)••春秋春地,后。《左传》桓公二年(前710)。"蔡侯、郑伯会于邓。"●春秋春地,在今山

东汶河以南,运河以北地区(清兖州府境)。《左传》隐公十年(前713)。 "公会齐侯、郑伯于中丘。……盟于邓。"(王文楚)

**邓州** 隋开皇七年(587) 改荆州 置。治稹县(今邓州市)。唐辖境相 当今河南伏牛山以有的丹江、湍河、白河流域。北宋属京西南路,金属南京路。元属南部、东南路、缩水,仅今邓州、新野、内乡等市、层地。阴清不辖县。位于高北交通,东宋、金双方争夺剧烈。1918年改为县。1988年改为市。(王文莹)

邓墨 秦置。治今湖北襄樊市西北。汉为南阳郡都尉治。西晋泰始时属义阳国,惠帝属新野郡。南朝宋属侨京北郡。梁末入两魏,后废。东汉建武三年(27),岑彭击败秦丰于邓,即此。(杨正泰)

**邓書** 在今湖北 襄阳 县 东 北。 《水经·精水注》。"邓嘉者,邓城东 南小山。"东汉末孙坚被黄祖于此塞 下。(杨立新)

邓公编 唐上元二年 (875)据邓远建议设置,以采银、铜,因以为名。即今江西德兴市。五代南唐升为德兴县。(魏高山)

**邓坎書** 在今贵州凤冈县南。明 万历中,杨应龙叛,攻此赛,为官军 所败。(周维衍)

**邓城县** 唐贞元二十一年 (805) 改临汉县置。治今湖北 襄 樊 市 西 北。属襄州。北宋末属襄阳府。南 宋绍兴七年(1137)省为镇。属襄阳 县。(杨正秦) 双风 在今河北邯郸市西北。《通 鉴》:唐建中二年(781),魏博师田悦 拒命,自攻临洛,河东帅马燧、昭义 帅李抱真合兵击悦支军驶之。燧等 进攻朝光栅,悦教之,"燧命大将李 自良等御之于双冈",即此。(王文 楚)

双州 辽太宗置。治双城(今铁岭县西)。辖境相当今辽宁法库县东南和铁岭县西部地。属东京道。金皇统三年(1143)并入沈(藩)州。(王文楚)

双岛 在今辽宁大连市西海中, 两岛南北相对(相距十里),故名。 明崇祯中袁崇焕斩毛文龙于此。(王 文楚)

双键 在今湖北巴东县北。北周 天和元年(586),郡蛮作乱,有向宝 胜者据双城,信州 刺史 陆 隐 击 破 之,擒获宝胜,即此。(杨立新)

双女蜂 见"马径"。

双鳍槽 即双屿山。在浙江鄞县东南海中。明嘉靖间 奸商 王 直 勾 结倭寇盘踞于此,出没剩掠,后为 巡抚朱纨所破。(王文楚)

 文楚)

**双树是** 今辽宁兴城市东北双树。清崇德七年(1642)曾建议以宁远双树堡为明界,后未果。(赵永复)

双望量 即今河北卢龙县东双望。明嘉靖三十八年 (1559) 蒙古人犯,至双望堡,即此。(王文楚)

双调口 始见于明。陈第《东番记》:"其地……又有双溪口加哩林"。在今台湾台南县西南溪口。(周维行)

双髻山 在今广西桂平县西北。 清咸丰元年(1851)六月,太平军以 新墟、双髻山、猪仔峡为要壁;七月 十五日。清军达洪阿、向荣等攻占 猪仔峡后,乘胜夺双髻山诸要隆,即 此。(傅林祥)

双头州郡 东晋南北朝时,二州、 二郡合治一地。称为双头州郡。可 分三类。一是侨州郡寄治于实土州 郡。如东晋巴西、梓潼二郡同治涪 县。南朝齐、梁的东莞、琅邪二郡同 治朐山(今江苏连云港市旧海州)、 东晋、宋时青、冀二州同治东阳城 (今山东青州市北); 二是两侨州郡 **同治一地。刘宋清河、广川二郡同** 治费阳城,青、冀二州同治邻洲。三 是二实土郡洞治一地。如刘宋汝南、 新蔡二郡同治悬瓠城(今河南汝南 县),陈、南顿二郡同治项城(今河 南沈丘县)。双头州郡东晋设置较 少, 南朝最多。北朝沿之。《魏书》 地形志中>汝阴、弋阳二郡庄云、"萧 行置双头郡县,魏因之"。钱大昕 《廿二史考异》云:"双头郡者,两郡 同治。一人带两郡守也。此本汝阴郡地,又侨立弋阳郡,《宋志》所谓'帖治'。"(邻逸麟)

双河都督府 在今新疆略 什河、伊犁河交会处一件。唐显庆二年(657)以西突厥摄舍提暾部置。属安西都护府,后属北庭都护府。(赵永复)

巴 商、周国名。相传起于武落 钟离山(今湖北长阳县西北)一带。 首领康君时,率族向今川东迁徙,势 力扩展。武王克股,封为子国,称巴 克田公九年(前533);詹 位为一个人。 《左传》昭公九年(前533);詹 恒山。"巴、濮、楚、邓哲南上地。" 《华阳国之》,"巴于时虽都。" 《华阳国之》,"巴于时是》), 《李山山宣庆市》,或治平都(今丰),后治闽中(今间中市)。""其地东至鱼复。西至僰道、北接汉元的,政治等。"战国时称王。公元的 816年为秦惠文王所灭。置巴郡。(钱 林书)

巴水 (1)即湖北东部的巴河。 《水经·河水注》。"巴水出等娄县 之下灵山,即大别山也。""田水出等娄县 中,吴时,旧立电于水侧,引巴水以, 野。又南径巴水戍。南流注于江,清 之巴。"(2)在四川东北部。有东西 之巴山。"(2)在四川东北部。有东西 为流至四川通江县南会合, 西南流至平昌县南注入巴河。《水经 巴河及巴河下游的渠江和嘉陵江。 (王文楚)

巴州 (1)南朝宋泰始五年(469) 以三峡险隘,分荆、益两州置三巴校

尉。其后屡有废、复。南齐建元二年 (480)分荆州之巴东、建平,益州之 巴郡、涪陵等四郡置巴州。以三巴 校尉为巴州刺史。治鱼复县(今四 川奉节县东)。辖境相当今湖北兴 山、五峰等县以西。神农架林区以南 和四川綦江、江津、鑒山等市县以 东。垫江、开县、巫溪等县以南地区。 永明元年(483)废。(吴应寿)(2)北 魏延昌三年(514)置,"盖取古巴国 以为名"(《蹇字记》)。治汉昌县(梁 改梁广县,北周改化成县,今巴中 市)。隋大业三年(607)改为清化郡。 唐武德元年(618)复为巴州。天宝 元年(742)又改为清化郡,乾元元年 (758) 复为巴州。辖境相当今四川 巴中市、平昌县及南江县部分地区。 宋时扩大。属利州路。元属广元 路。明洪武九年(1376)以州治化成 县省入。又降州为县。正德九年 (1514) 复升为州。明、清厲保宁 府。消不领县。1913年州废改为巴 中县。(周维衍)

但江 《三巴记》的巴江指今四川 嘉陵江》《窦宇记》的巴江指今四川 通江县巴水》《元丰九城志》始称《水 经注》的北水为巴江,即今四川南 江县、巴中市北的南江和巴中市南、 平昌县境的巴河。(王文楚)

巴爾 本巴国地,秦惠文王二十 二年(前316)灭巴国置郡。治江州 县(今重庆市嘉陵江北岸,三国晋汉 移治南岸。南朝齐改名垫江县,北 周改名巴县)。辖境约当今四川 回 中、南充、泸州等市以东,奉节县 以西,綦江、武隆等县以北地区。西 汉初略大。高帝六年(前201)分巴、蜀两郡置广汉郡,辖境稍小。东汉兴平元年(194)刘璋分置永宁、固陵两郡。建安六年(201)改巴郡为巴郡。三国蜀汉辖境两郡,永宁郡为巴郡。三国蜀汉辖境相当今四川合川、綦江等市县以东,梁平、忠县、南川等县以西,垫江、邻水等县以南和贵州桐梓、绥阳等县以北地区。南朝宋以后辖境缩小。隋开皇初废。大业时又曾改渝州为巴郡。(周维衍)

巴公康 在今山西晋城市东北巴公镇附近。《通鉴》。五代周显德元年(954),北汉主南侵,以中军陈于巴公原,周主大败汉兵,即此。(钱林书)

巴京县 隋开皇十八年(598)改 乐乡县置。治今湖北巴东县西北长 江北阜。属信州。大业时属巴东 郡。唐属归州。北宋移治今县。南 宋曾移今县西北旧治,不久复还今 县。明洪武九年(1376)属夷陵州。 隆庆四年(1570)属归州。清雍正 十三年(1735)属宜昌府。(杨正泰)

巴索郡 东汉初平元年(190)刘璋分巴郡置固陵郡,建安六年(201)改为巴东郡。治鱼复县(三国蜀汉改为巴东郡。治鱼复县(三国蜀汉改名永安,晋复归。今奉节县东)。辖境当今四川万县、高益州。西军(303)复旧,东晋永和初属荆州。南军城市、梁属信州。隋开皇初郡废。大业初又改信州为巴东郡、辖境扩大至今四川忠县、丰郡、石社、西阳、秀山、梁平、巫山、黔江、

湖北巴东、秭归、兴山和贵州沿河、 印江、铜仁、松桃等市县地。地控 三峡之险,三国时为蜀汉东方门户, 有重兵屯守。(阁维行)

**巴丘山** 亦称巴陵山, 在今湖南岳阳市。相传夏后羿杀巴蛇于此,骨堆如丘陵, 故名。一说即'禹贡'之东陵。六朝时为长江上游重地, 三国吴曾在此筑城置戍,有重兵屯守。参见"巴丘城"。(吴应寿)

巴丘县 三国吴置。治今江西峡 江县。属庐陵郡。隋废。(魏嵩山)

巴丘城 即巴丘邸阁城。在今湖南岳阳市。三国吴筑,因巴丘山得名。"城跨冈岭,滨阻三江"(《水经·湘水注》),为长江上游重镇。吴常以重兵屯守。《三国志·吴志·吴主传》。建安二十年(215),"取长沙、零陵、桂阳三郡,使鲁肃以万人屯巴丘以御关羽"。西晋太康元年(280)置巴陵县。(吴应寿)

巴西县 隋改涪县置。治今四川 绵阳市东涪江东岸开元场,为金山 郡治。唐宋为绵州治。元至元二十 年(1283)省入绵州。(王文楚)

巴西郡 (1)东汉建安六年(201) 刘璋改巴郡置。治阆中县(今市)。 屬益州。辖境相当今四川旺苍县、 阆中市、南充市以东。广安县、达区, 西晋以东。广安县、达区, 西晋以东。东县,本政区, 西晋属四南有侨巴西郡,故改巴西郡。 田西郡。隋大业时又改隆州、今田郡。 (2)西晋永嘉后侨置。与传渔郡, 今阳市东)。合称巴西,梓潼二郡。 属益州。西魏平蜀,梓齑郡移还旧治,改名潼川郡,巴西郡属潼州。隋 开皇初废。唐天宝、至德时,又曾改绵州为巴西郡。(周维衍)

巴陵县 西晋太康元年 (280) 以下隽县巴丘城置。相传夏后羿斩巴蛇于此,积骨如丘陵,因以为名。治今湖南岳阳市。东晋咸和四年(329),都督荆雍益梁交广宁七州军事、荆州刺史陶侃以江陵偏远,移镇巴陵。即此。南朝宋以后,历为巴陵郡、巴州、岳州、岳州路、岳州府治所。1918年改为岳阳县。(吴应寿)

巴陵都 南朝宋元嘉十六年 (439)分长沙、江夏两郡置。治巴陵县(今岳阳市),属湘州。辖境相当 今湖南岳阳、临湘等市。湖北嘉龟县和陆水流域。孝建元年(454)属 野州。辖境路有变化,有今湖南岳阳、临湘和湖北通城、监利、洪湖等 市、县地。梁、陈为巴州治。辖境路 市、县地。梁、陈为巴州治。辖境路 小。隋开皇九年(589)度。大业及 唐天宝、至德时,又曾改岳州为巴陵郡。隋末罗县令萧铣在此郡起兵。 (吴应寿)

巴末属國 东汉建安六年 (201) 刘璋分巴郡置。治涪陵县 (今彭水县)。屬益州。辖境相当今四川彭水、武隆、石柱、黔江、酉阳等县地。建安末刘备政为涪陵郡。(周维行)

巴尔达城 在今辽宁清原县浑河流域。属建州女真哲陈部。明万历十五年(1587)为努尔哈赤所并。(赵永复)

巴丘耶菌城 即"巴丘城"。

水蛭 我国记述河道水系的最早 专著。作者说法不一:《唐六典• Ⅰ 部,水部员外郎,注作汉桑钦撰, <隋书・经籍志>作晋郭璞注:<旧唐 书•经籍志>作郭璞撰。《新唐书• 艺文志>则称此书为"桑钦水经",但 又说"一作郭璞犇";《通志》艺文 略>作汉桑钦撰,晋郭璞注。清胡渭 据哪道元《水经注》河水、易水、浊漳 水等篇均引及桑钦。如经出自桑钦。 当不直举其名,故断定(水经)非秦 **钬所撰。阘若聽据郭璞注<山海经≥** 引《水经》多处。而《水经•济水注》 又引郭璞,也断定(水经) 非郭璞所 撰。《四库提要》据地名沿革、认为 摆者"大抵三国时人";胡渭认为"创 自东汉而魏、晋人续成之。非一时一 手作"。此书篇幅。隋、唐各志等均 作三卷:《唐六典》注称其"引天下 之水百三十七\*。每水各成一篇。北 魏郦道元据此书撰《水经注》。自 唐以后,此书附《水经注》流传。今 仅存一百二十三篇。其主要成就 在于以水道为钢。记述其源流和流 经之地,确立了因水证地的方法。但 所记过于简略,且有错误,廊道元作 注时曾指出错误六十余处。(陈桥 延)

水牛糖 约在今贵州遵义县北。 明万历二十八年 (1600) 征播之役, 吴广进营于此。(赵永复)

水圈寺 在今安徽泾县西。唐杜 牧有《题水西寺》诗纪游。宋林遗 《送思齐上人之宣城诗》:"萧闲水西 寺,驻锡莫忘归。"后改名宝胜寺。 (王文楚) 水谷寨 在今河北完县西北。《金 史·靖安民传》,兴定四年(1220)以 蒙古兵南下,封安民为易水公,防守 水谷等赛,即此。(王文楚)

水沙连 即今台湾南投县鱼池乡 日月潭风景区的旧称。清代有土著 番社"水沙连",傍潭西岸,环潭周围 诸番社也泛称其地"水沙连"。今日 月潭湖区,自三十年代建发电厂后, 已非原貌,扩大将近有四分之三。 (周维衍)

水经注 北魏郦道元著。其文二 十倍于《水经》,内容丰富,体例严 道,所记河流,除<水经>记载的干流 一百三十七条外。又引及支流一千 二百五十二条。详细地记载了河流 所经地区的山陵、原隰、城邑、关 油的地理情况、建置沿革和有关历 史事件、人物,甚至神话传说。是六 世纪前我国最全面而有系统的综合 性地理名著。文笔绚丽生动,在文 学上也具有较高价值。引用书籍多 达四百余种,今多不传;还记录了不 少汉、魏间的碑刻。本四十卷,宋代 已佚五卷,今本仍作四十卷,乃经后 入分割以足原数。治本书者颇多。 著名版本有明《永乐大典》本、朱谋 纬(水经注笺)、清全祖望(七校水经 注》、赵一清《水经注释》、戴贯《水 经注武英殿聚珍本>、王先谦(合校 水经注>和杨守敬、熊会贞《水经注 疏)等。(陈桥驿)

水洛县 见"水洛城"。

水洛城 即今甘肃庄浪县。《通鉴》:东晋义熙七年(411),河南王乞 伏乾归攻秦"南平太守王憬于水洛 城",即此。金置县,属德顺州。兀 初省入陇干县。(赵永复)

水**逻城** 在今四川奉节县东。《周书·异域传·贾》。天和元年(566),冉令贤、向五子王等相率起事,"令贤率其精卒,固守水逻城"。即此。(王文楚)

水煙山 在今贵州江口县西南。接石阡、岑巩县界。明时为山苗所居。万历三十四年(1606)陈璘率军攻此。(赵永复)

水量編 在湖南长沙市西湘江中 橘洲之尾。一作"水陆洲"。清成丰 二年(1852),太平军围长沙,大破清 军于此,向荣仅以身免。(吴应寿)

水达达路 女直水达达的简称, 见"女直水达达路"。(王文楚)

水经注簿 为《水经注》作注的第一部著作,明朱读结撰。四十卷。 万历四十三年(1615)刊。此书以 吴琯校刻本《水经注》为底本,并参 校黄省曾校刻本及当时尚流传的钞 宋本和其他版本,兼采谢兆申、孙汝 澄等人的校勘按语。然笺注考订、征引文献,相对粗疏;对经注混淆。部分有所订正。为明刊《邮注》版本中的翘楚。在当时可谓《水经注》的最好版本。清代研究邮注者多以此为底本。(邻逸麟)

水经注疏 杨守敬、熊会贞合著。 四十卷。汇集明清以来研究《水经 注》的诸方面成果,为酃学总结性著 作。凡邮氏所征引故实。皆注明出 典、于郦氏所叙水道、皆详其迁流。 并于全祖望、赵---清、戴震诸家的校 释,多有订正。初稿完成于1904年。 以篇幅庞大、刊行不易。曾先刊印 《水经注硫要删》(1905)、《水经注流 要删补渍》和《续补》(1909)。同时仍 对原稿不断予以增补改订。1915年 杨氏去世,曾以生前此书来能刊行 为惦。后由熊会贞继续修订。直至 1936年賴氏弃世。尚未最后定稿。 1955年始由中国科学院向住在武昌 的黄陂徐行可处购得熊氏语人过录 的钞本予以影印出版。因朱经拉 定。故讹脱之处其多。1971年台湾 中华书局又将前中央研究院于1938 年从杨宁敬孙杨勉之处购得的另一 都钞本(与徐氏所藏同一书手)影印 出版。然后者因由熊氏在鈔本上继 续校阅修改,则较前者为优。但亦 非熊氏最后定本。后由段熙仲氏以 北京本为底本做了点校工作。继而 陈桥驿氏又按台北本、参以锺风年 氏(水经注疏勘误),结合个人研究 对段氏点校本予以复校、增删、勘 误,1989 年由江苏占籍出版社排印 出版,是目前《水经注疏》的最佳版 本。(邹涣麟)

水经注释 清赵 -清撰。乾隆十 九年(1754)成书,五十一年刊行。 全书共三部分:一、《水经注释》四十 卷。其经注本文以明朱谋垟《水经 注笺》为基础,参校全担望五校本及 其他版本。博采旧籍及前人考订,详 ,为补充解释。经与全祖望反复商 讨,发现在旧本中经、注混清五百余 处,逐一订正。基本上恢复了经、注 原貌。又据全祖望郡注本注中有注 之说。辨验文义。用大小字予以区 别, 颇便观览。又将唐宋地志所引 **郦注原文。缎录成篇,增补了传本** 已散佚的滏、洛等十二水。其释文 部分则博采经史旧籍及前 人考订, 校勘精密,注释详尽,足资参证。 二、《附录》二卷,从近四十种古着中 摄录有关(水经)和(注)的著录、序、 跋及考证等,为《水经注》研究提供 了系统材料。三、《水经注笺刊误》 十二卷。专订正朱笺之误。此书撰 成于乾隆初叶。在戴震校本(微波 樹本)之前:刊布于一清死后乾隆季 年,在戴本之后。两书剖析经注,所 见略同。故后人或疑散袭赵,或疑 刻赵书者袭戴。以主前说者居多。 成为学术界长期争论不决之公案。 (邻浇麟)

水泉营量 明宣德九年 (1434) 筑。在今山西偏关县东北。隆庆五 年(1571)于水泉营边外设市场,与 鞑靼互市于此。(杨正泰)

水道機綱 专叙水道源流分合的 地理著作。 南齐 召南 著。 二十八 卷。全书以巨川为纲。以所会众流

为目,故名提纲。冠以海水,起自与 朝鲜交界的鸭绿江口。止于与越南 交界的饮江口、叙述了自东北至西 南的海岸线走向及沿海各大小河口 和岛屿。次为各省诸水、或以政区 为分,如盛京诸水、山东诸水、云南 诸水等;或以流域为分。如黄河、长 江、淮河、闽江、粤江等。运河、南 还河、江南运河等均有专篇。再次 为西藏、漠北诸水, 殿以西域诸水, 记载了清代盛时各边地的河流、湖 泊、山脉等。每卷首有小序,概述大 勢和编记次第。然后依水 系 叙述, 脉络清晰。源委详明。又最早用经 纬度定位,虽有错误,但仍为我国地 理著作中的一个创举。作者乾隆初 曾参与《大濱一统志》的纂修、能参 考内府秘藏的廢熙五十七年(1718) 全国实测地图《嘉與全图》及各省图 籍,故对水道现势的记述较为准确。 书成于乾隆二十六年 (1761)。初 无刊本,以抄本 流 传。至 乾 隆四 十一年始于杭州刊行。末附《水 道提钢天度刊误>。共后光绪四年 (1878) 及 1941 年 (辛巳) 上海 文瑞楼刊本,均无《天度刊误》。(邹 逸鰈)

水东宣型司 明贵州宣慰司同知宋氏辖地,在宣慰使安氏辖地,水西(大部在鸭地河以西)之东,故名。 治宣慰司城内(今贵阳市)。辖境相 当今贵州开阳县地,兼领宣慰司城 附近十长官司。崇祯初改流,以其 直辖地改置升州。(王文楚)

水西查慰图 元在今贵州境内主 司即有水西、水东之称。明贵州宣 慰司(治今贵阳市)由安氏世袭宣慰 使,宋氏世袭宣慰同知,两宣慰各有 分地。安氏辖境约当今省境西北部 息燥、修文县以西, 普定县以北,水 城县以东,大方县以南地区,以大部 分在乌江上游鸭池河以西, 通称水 西宣慰。宣慰史初与同知宋氏(辖水 东) 同治宣慰司城内, 非有公事不得 擅还本土, 成化以后始常居水西。崇 祯三年(1630)削其水外(指聘池河 以东)地设置卫所,辖境遂以水西为 限。十二度宣慰司。分其地为十二 州,不久复旧。清顺治十五年(1658) 改称水西宜慰使。康熙三年(1684)。 安氏起兵反清。五年被平定,改流, 设黔两、平远、大定三府。吴三桂乱 后复宣慰使职。但不废三府。不久以 绝嗣停袭。(王文強)

(---)

**阿王山** 在今贵州三都县南。明 宣德九年(1484),苗人据此为变,都 指挥顾勇讨破之。(周维衍)

**韦城县** 隋开皇六年 (586) 分白马县置。治今河南滑县东南。属滑州。金时废入白马县。(墓剑雄)

未央寓 在今陕西西安市西北郊 汉长安故城内西南隅。西汉高帝七 年(前200)丞相請何筑。四面各一 门。东门和北门有阙、称东阙、北 阙。宫内建有前殿、實室、温室、清 凉、麒麟、金华、承明、昭阳、高门等 殿及其他阁、堂、台、室。宫后成为 朝会之处。新葬末毁。东汉宋董卓 劫迁献帝至长安,复革朱央殿。十 六国后赵石虎及西魏均曾修葺。府 在长安宫城北禁苑中,会昌初重修、 唐末殷。经考古勘察。官请东西各 长2150米,南北各长2250米。周长合 汉代二十一里,面积约5平方公里。 前殿居全宫的正中。基坛南北长约 350米。东西宽约200米。北端最高 处约15米。(王文楚)

末口 古邗沟入淮处。在今江苏淮安市北。《左传》哀公九年(前486):"吴城邗,沟通江准"。杜注: "于邗江筑城穿沟,东北通射阳湖,西北至未口入淮,通粮道也。"《胡 茶兴)

末拳號 在今四川汶川县境。 《新唐书·吐蕃传》、贞元十六年 (800)"韦皋拔末恭、颢二城",即此。 (周维衍)

正字县 隋开皇十八年(598)改 临汾县置。《元和志》:"因正平故郡 城为名"。治今山西新绛县。为绛州 治。大业三年(607),为绛郡治,商。 宋为绛州治,金为晋安府治。元复 为绛州治。明典武初并入绛州。(邓 自欣)


正定府 本真定府,清雍正元年 (1723)避帝名胤禛讳改名。治正定 县(今县)。属直隶。辖境相当今河北 无极、晋州等市县以西,藁城、元氏。 赞皇等市县以北,新乐、行唐、阜平等 市县以南地区。1913年废。(王文楚)

札略美 今辽宁新宾县西北三道 关,为后金边防 要 地。天 命四 年 (1619)努尔哈赤征叶赫部,分兵守 此,以御明兵。(赵永复)

札萨克图汗部 "札"又作"扎"。 外蒙古旧部名。原为十七世纪时略 尔喀三部之一。清雍正三年(1725) 后为喀尔喀四部之一。所部十九 旗,会盟于札克河源毕都哩雅诺尔。 牧地约当今蒙古国扎布汗、库芬古 勒、乌布等省一部分和戈壁阿尔泰 省。(王文楚) 那一作"于"。在今河南沁阳市 西北。股纣时鄂侯所居,周武王封子 那叔于此。《左传》僖公二十四年 (前636)。"邳、晋、应、韩。武之穆 也。"春秋初为郑邑,后又属周。《左 传》隐公十一年(前712)。"王取邬、 刘、芳、环之田于郑"。一说即重。按 "孟鼎"出土于陕西眉县礼村,重国 应在其地。(田尚)

那 城名。春秋末吴王夫差所筑。 《左传》哀公九年(前486):"吴城邗, 沟通江、淮",即此。在今江苏扬州 市西北蜀冈上。一说在今扬州市东 南濒江处。(胡菊兴)

預淘 我国最早有文献记载的人 工运河。《左传》衰公九年(前486)。 "吴城邗。沟通江淮"(一作"吴城邗 沟, 通江淮")。《汉书・地理志》作 "渠水",杜注称"邗江"、"韩江"、《水 经·淮水注》又作"邗溟沟"、"中读 水"。故道自今江苏扬州市南引江水 北流,经武广湖东、陆阳湖西(均在 今高邮市南)。下注樊梁湖(约今高 邮市北界首制)。东北经博支湖(今 宝应县东南)、射阳湖(今宝 应县 东), 折西北至末口(今淮安市北)入 准。东汉建安中。因"患湖道多风"。 广陵太守陈登于樊梁湖北口开渠。 北接白马湖,东北流抵末口人准,较 原道为近直。但魏晋时淮安市以南 --- 及仍须绕道射胜湖。不能直达。东 晋永和中,江都水断,曾一度从今仪 征市欧阳埭(市东北)引江水为源。 隋大业元年(605)重开邗沟(一说即 开皇七年(587)所开山阳渎),略循 东汉建安战道。"渠广四十步,渠旁 皆筑御道,树以柳"(〈通鉴·隋纪〉) 自扬州直达淮安,不再向东绕道,大 体上即今里运河一线。唐时改称"澶 河"、"官河"、"合疾渠"等。(邹逸麟)



邗 沟

邛州 南朝梁武陵王满纪于蒲水口置,"南接邓来山,因以为名"(《元和志》)。隋大业初废。唐武德元年(618)分雅州复置。治依政县(今阳城县东南),显庆二年(657)移入军,显庆二年(657)移入军,是大二年(742)改为临邛城,乾元四川、大邑等县地。宋武武高嘉定府路。明洪武武东路。元属嘉定府路。明洪武武东路。元属嘉定府路。明洪军(1376)降为县,成化十九年(1483)复升为州,明、清属四川省。1913年度,改木州为邛崃县。(周维衍)

邛都县 西汉元光(前134一前129)问置,治今四川西昌市东南。属 獨郡。寻罢。元鼎六年(前111)复置。

为越斯郡治。南朝齐废。(王文楚) 邛崃美 在今四川荥经县西南, 以邛崃坂而名。隋大业十年(614) 置。唐代为通往南诏要冲,太和六年 (832)西川节度使李德裕重修。《通

鉴》:咸通 二年(861), 南诏寇嵩州, 攻邛崃关,乾符元年(874), 南诏入 邛崃关,攻雅州,并即此。(周维衍)

可教城 回鹘古城,即回鹘建牙地(政治中心)。见子《辽史·地理志》者有三,(1)云内州"有古可教城"。在今内蒙古乌拉特中旗西阴山北麓。(2)镇州"本古可教城"。在今蒙古国布尔积省哈达桑东。(3)"河董城,本回鹘可教城。语此为河董城。"在今蒙古国乔巴山市西。(王文楚)

可精易 在今云南施甸县南。《方 與紀要》,元至元十六年(1279),广 西宣抚使讨平和泥蛮,遂徇金齿七 十城,抵可精,皆下之,即此。(邹逸 耕)

可失喻显 见《元史·耶律希亮传》。一作可失哈耳、可失哈儿、乞失哈里、合失合儿(《元史》)、哈实哈儿(《明史》)、哈失哈(《西城行程记》)等。即今新疆喀什市。(徐伯夫)

历 国名。 要姓,相传为历山氏之后。 春秋时为楚与国。 在今湖北随州市东北。 《春秋》 傳公十五年 (前645),"齐师、曹师伐厉"。即此。 (周维衍)

**历门** 一作"濑胡","胡"又作 "湖"。战国楚关隘,在今广西平乐县 西南。是中原往岭南要道所经,《史 记·甘茂列传》,"越国乱。故楚南 塞厉门,而郡江东。"《战国策·楚策·》,"越乱,故楚南寨撤胡而野江东。"《国策地名考》等以为"濑湖"与"厉门"为两地,前者在今江苏高淳县西南。(钱林节)

厉多 一作"赖乡"(《史记》正义》引《神仙传》)。春秋楚地。在今河南鹿邑县东。老子生地。《史记》老子列传》,"楚苦县厉乡曲仁里人。"(吴应寿)

节镇 指设置节度使的冲要大郡。《宋史·职官志》,"中兴诸州升改节镇,凡十有二。是时诸将助名鼎盛,有共两镇、三镇者。"亦指节度使。《宋史·王彦超传》。"翌日,皆罢(武)行德等节镇。"(邹逸麟)

**节度使** 唐初沿北周及隋旧制。 于重要地区设总管,后改称都督,总 揽数州军事。 格宗景云三年 (711) 贺拔延嗣为凉州都 督 充 河 西 节 度 使,是节度使作为正式职衔的开始。 玄宗天宝时,沿边有九节度使,一 经略使、始成为固定军区。受命时 赐双旌双节,得以军事专杀,行则 建节。府树大霖。成仪极盛。天宝 后。又兼所在道监督州 县 之 采 访 使。集军、民、败三政于一身。所辖 区内之各州刺史(玄宗时称郡守)均 为其下属。本身并兼任所驻在之州 刺史。又常以一人兼统二至三镇。 多者达四镇, 威权极重。安史之乱 后、内地亦多设立节度使。辖境自數 州至数十州不等。凡节度使所辖地 区多兼军号。如圣鹏号昭义军、鄂岳 号武昌军之类。其时河北及另一些 地区的节度使纷纷拥兵自人,传位 于子孙或部下,不奉朝命,赋税不入中央,世称藩镇。五代时各地添置,中央,世称藩镇。五代时各地添置的节度使更多,废置亦不常。北宋 初前对于度使军、政、财三权。以下之权。从于度使所领支郡直属中央,所领仅一州府,并不赴本州府理事,或治任也无实权。始专作将相、宗室、勋贼的荣衔,辽金分别于大州或产镇诸州置节度使,掌军民二政。一个废。(邹逸麟)

**文** 春秋吴邑。在今江西修水县 西龙岗坪。《左传》哀公二十年(前 475)。吴公子庆忌谏夫差不纳。"出 居于艾",即此。西汉置艾县。(钱林 书)

**艾县** 本春秋吴艾邑,西汉置县。 属豫章郡。治今江西修水县西龙岗坪。附开皇九年(589)废入建昌县。 (王天良)

**艾陵** 春秋齐地。在今山东莱芜市东北。《春秋》 衰公 宁一 年 (前484)。"齐国书师师及吴战于艾陵。 齐师败绩。获齐国书。"(史为乐)

文庫 在今江苏连云港市西北。 《選鉴》,南朝宋泰始三年(467),垣 紫祖为朐山戍主,北魏来袭,戍者皆 下船欲走。紫祖给曰:"艾塘义人已 得破虏",即此。(胡菊兴)

, 扑割县 西汉置。治今甘肃古浪县东北。属武威郡。三国魏废。 (赵永复)

打狗 或称打鼓。本台湾平埔族 番社Tancoia译音,最早见于明陈 第《东番记》。日占时于1920年以日 语谐音改名高雄,并设高雄市。(上 文楚)

打狗的 始见于明。陈第《东番记》:"其地……历大员、尧港、打狗 屿……"。《清统志》福建台湾府。"虎 仔山,在凤山县西南七里,亦曰打鼓 山,俗呼打狗山",即今台湾高雄市 西打鼓山。参见"虎头山"。(周维 衙)

打鼓山 见"打狗屿"。

**有性乌拉城** 简称乌拉。在今吉林吉林市北乌拉街。本明代海西女真乌拉部所筑,称乌拉城。努尔哈赤灭乌拉部后,即以打性乌拉为城名,宫其人以打性(渔猎)为生。旧城临松花江,清康熙四十二年(1703)为防水患,于旧城之东另筑新城。(王文楚)

玉河 即今新疆和田河,见《梁书·西北诸戎传·于阗国》、《新唐书·西城传·于阗》等。《新五代史·四夷附录》。于阗名河三:"东曰白玉河,西曰绿玉河,又西曰乌玉

河。"白玉河即今和田县东玉龙喀什河,乌玉河、绿玉河即今县西喀拉喀 付河及其支流。(王文楚)

**运门罩** 见"玉门县(1)"。

玉门县 (1)西汉罢玉门关屯戍, 徙其民于此,因以名县。属酒泉郡。 治今甘肃玉门方西北赤金堡附近。 北魏孝明帝改置玉门郡,北周武帝 省。隋开皇十年(690)复置县。唐 贞观元年(627)废,后复置。开元中 废县置军,天宝十四载(755)又改为 县。安史乱后地入吐蕃,遂废。(2) 清乾隆二十四年(1769)置。治今甘 肃玉门市西北玉门镇,1958年并入 玉门市。(赵永复)

玉门都 见"玉门县(1)"。

**玉龙关** 又名下关、龙尾关。在今云南大斑市。清顺治十六年(1659),铎尼败白文选于玉龙关,即此。(傅林祥)

玉箭山 又名石帆山。在今湖南 汨罗市汨罗江北岸。相传屈原被流 放于此,作诗篇:九歌:。清乾隆时建 有屈于祠。(王文楚) 玉雅纂 在今河南息县西北。《新唐书·地理志》蔡州新息县。"西北五十里有隋故玉梁渠。开元中。令薛务增浚。溉田三千余顷。"(邹逸麟)

玉蟾岩 在今湖产宁远县南。西 汉景帝时,零陵邓文学吴景得玉琯 十二于舜祠后石室, 因名。(杨立新)

玉潭镇 在今湖南宁乡县。《通 鉴》。五代汉乾祐三年(950),马希等 侵潭州,楚王希广"复遗牙内指挥使 崔洪琏将兵七千屯玉潭",为希萼所 败、即此。(杨立新)

玉葉城 西魏大统四年(538) 宋 道行台三思政因玉壁险要,筑城以御东魏,兼置并州镇此。在今山西 稷山县西南汾河南岸。"城周 回八 里,四面并临深谷"(《元和志·绛州·稷山县》)。后又为南汾州、助州、绛州治。东魏高欢攻此不克。 北周时曾在此置玉壁总管。(邓自欣)

右江 见"左右江"。

右續 汉三輔之一右挟风的别称。因在京兆尹之右(西)得名。后世亦通称京西之地为"右辅"。唐李商隐《行次西郊》。"右辅田畴薄。斯艮常苦贫。"(王文楚)

右江道 明设广西分守右江道驻柳州府,右江兵巡道驻宾州。清设分巡右江兵备道驻柳州府,辖柳州、庆远、思恩、浔州四府。(谭其骧)

右挟风 与官名同名的政区名。 西汉太初元年(前104)改\*主爵都尉 置,分右内史西半部为其辖区,职掌 相当于郡太守。因地属微辅,故不 称郡,为\*三辅之一。治长安(今西 安市西北郊)。辖境相当今陕西秦岭以北,户县、咸阳、旬邑等市县以西地。东汉移后槐里(今兴平市东南)。属司隶校尉部。三国魏去"右"字。改辖区为扶风郡,官名为扶风太守。(王文楚)

布山墨 西汉聚。治今广西桂平 县西古城。为郁林郡治。隋大业初 省入郁林县。(王新民)

布特哈 政区名。清康熙三十年 (1691)置布特哈总管驻防,治依倭 齐(一作宜卧奇,在今内蒙古英力达 瓦达斡尔换自治族)。光绪二十年 (1894)升为副都统,徒治博尔多站 (今黑龙江讷河县)。三十二年裁副 都统,以城江为界,划分为东西两路 布特哈,各设总管,分驻博尔多和依 倭齐。宜统二年(1910)于东布特哈 置讷河直隶厅; 1915年于西布特哈 置布西设治局。(王新民)

布袋嘎 一作布袋口,即今台湾嘉 又县西南布袋镇。据八掌溪北支入 海处,外为布袋港,清时为台湾西海 岸重要港口之一。(開维衍)

布达拉宫 中国著名的古代建 筑。在西藏自治区拉萨市 西北布 达拉山上。相传七世纪时驻蕃贊普 松贊于布娃建、后世屡有修筑。至 清顺治二年(1645)达赖五世大加扩 建后,始具今日规模。原为西藏封建 农奴主政教合一的统治中心。内有 宫殿、佛堂、习经室、寝宫、庭院等。 依山全筑、主楼高十三层、高117.8 米,东西长360米。群楼高耸,紫阁巍 峨,五座宫顶。覆盖镏金瓦,气势雄 伟,建筑风格体现汉藏文化的融合。 也是藏族建筑艺术的精华。官内藏 有大量雕塑、壁画和明清两代的敕 书、印鉴、礼品、遵等文物。为游览 胜地和全国重点文物保护单位。(王 文楚)

**左人** 春秋狄邑。在今河北唐县 西。《国语·晋语九》。"赵襄子使新 稚穆于伐狄。胜左人、中人。"东汉有 左人乡。属中山国唐县。六朝时称 "左人城"。参见"左城"。(钱林书)

左氏 战国卫邑。在今山东定隋县西。《韩非子·外储说右上》:"吴起,卫左氏中人也。"《战国策·宋卫策》,"胥靡逃之魏,卫赎之百金不与,乃请以左氏",即此。(钱林书)

左州 唐置。属邕州羁縻。治今广西崇左县东北。辖境相当今崇左县东北。辖境相当今崇左县东北部地区。元属太平路。明属太平府,正德十五年(1520)移治今县东北左州。1952年改为左县。(王新民)

左江 见"左右江"。

左長 南朝宋、齐时在"蛮"族聚居区所置的县。因当时习称"蛮民"为"蛮左",故名。《宋书·州郡志》南豫州晋熙郡太树左县。"文帝元嘉二十五年以豫部蛮民立太湖、吕亭二县,属晋熙,后省,明帝泰始二年复立。"江州南新蔡郡阳唐左县。"孝武大明八年立。"《南齐书·州郡志》豫州南汝阴郡领南陈左县。(邹逸静)

左璧 城名。"里"一作"蠡"(〈寮宇记〉),因在彭蠡湖(今都阳湖)之左得名。在今江西都昌县西北左蠡山下。《通鉴〉。东晋义熙六年(410)卢循"走还寻阳,将建豫章,乃悉力栅断左里"。即此。(王天良)

左城 亦称左人城 (《水经注》)。 在今河北唐县西。《通鉴》。南朝梁 普通七年(526),北魏"五原降户鲜 于修礼等帅北镇流民反于定州之左 域",即此。(王文楚)

左揮 南朝宋、齐时在"蛮"族聚居区所置的郡。因当时习称"蛮民"为"蛮左",故名。《宋书·州郡志》南豫州南陈左郡:"孝建二年以蛮户复立。"《南齐书·州郡志》鄞州、司州均镇有左郡。(邻逸麟)

左續 汉三辅之一左冯翊的别称。 因在京兆尹之左(东)得名。后世亦 通称京东之地为"左辅"。唐杜甫〈沙 苑行〉。"君不见左辅白沙如白水,缭 以周墙百余里。"(王文楚)

左击 即"左里"。

左右紅 明、清时广西所谓左右江 有两义。其一,即今广西南宁市以西 郁江上游的左、右江,会合于南宁府 (今市)西五十里,其二,以郁江为左 江,黔江及其上游红水河、柳江为右 江,会合于浔州府(今桂平县)城东。 通常用第二义。有时为了区别二者, 称前者为南宁府左右江,后者为浔 州府左右江。(谭其骧)

左冯卿 与官名同名的政区名。 两汉太初元年(前104)改左内史置。 职掌相当于郡太守,辖区相当于一郡,因地属数辅,故不称郡,为"三辅之一。治长安(今西安市西北郊)。 辖境约当今陕西渭河以北、泾河沿 东洛河中。下游地区。东汉移治高 陵(今县)。属司隶校尉部。三国魏去 "左"字,改辖区为冯翊郡,官名为冯 强太守,移治临晋(今大荔县)。(至 文章)

**左江道** 明设广西分守左江道驻 浔州府,左江兵巡道驻南宁府。清 设分巡左江兵备道驻南宁府。辖泗 城、有宁、太平、镇安四府。(谭其骥) · 左邑县 秦置。属河东郡。即今山 西闻喜县。因在安邑之左,故名。东 汉废入闻喜县。《水经·谏水注》,谏 水"又西南径左邑县故城南,故曲 沃也。……秦次为左邑县"。(邓自 欣)

左担道 自今甘肃文县东南至四川平武县东,因山径险窄,自北而南,担在左肩不得易右肩,故名。 《通鉴》,三国魏景元四年(263)邓艾征蜀,进至阴平(今文县西北),"欲与诸葛绪由江油(今四川江油市北)趣成都",即经由此道。唐杜甫、愁坐》,"葭荫氐种避,左担犬戎存。"(王文楚)

左圍載 在今山西萬石县东北。 西晋建武元年(304)匈奴首领刘渊 起兵反晋,以此为根据地,并曾建都于此。(朱玲玲)

**古卿** 在今广西忻城县境内,明时为八寨之一。见"八寨"。(王振忠)

古州 唐乾元后曾以保州改置, 治定廉县(今四川理县)北。后复旧。 (王新民)

古县 唐乾宁二年(895)分慕化 县置。治今广西永福县西北。明洪 武初移治今永福县西北旧县,十四 年(1381)改为古田县。历属桂州、 静江府、静江路、桂林府。(王新民)

古事 在今江西赣县西。五代梁 贞明四年(918),吴军友虔州,州将 谭全播求助于楚,楚遗兵屯古亭以 救之,为张宜所破,即此。(傅林 祥) **古体** 在今广西忻城县南 古体, 明时为八寨之一。见"八寨"。(王 振忠)

古董 在今广西忻城县南古蓬, 明时为八寨之一。见"八寨"。(王 振鬼)

古万寨 北宋景祐四年(1037) 置。在今广西扶绥县北。辖有左州 等十五羁康州、县、峒。归邕州节 制。元至元中省入太平、思明两路。 (王新民)

古石山 在今四川邛崃县东南。 《华阳国志·蜀志》临邛县(今邛崃 县)。有古石山,有石矿,火烧合之, 成流支铁,因置铁官。汉文帝时以 铁铜赐侍郎邓通,遵又租于卓王孙, 岁取千匹。王孙资某巨万,邓通钱亦 尽天下。按《汉书·邓通传》,汉文 帝赏赐通蜀郡严道铜山(今荣经县 北)铸钱,"邓氏钱布天下",与《华阳 国志》异。(王文楚)

古州厅 清雍正七年(1729) 置。 治今贵州榕江县。属黎平府。辖境 相当今榕江县地。1913年改置榕江 县。(周维衍)

古苏冲 在今广西蒙山县东。清 咸丰二年(1852)二月,太平军被围 永安州城,十二日,天地会主将罗大 纲破古苏冲清军防线,大队由古苏 冲小路突围,即此。(傳林祥)

**古鲜山** 在今广西田阳县、明万 历二十一年(1598),土酋黄关据周 安镇,后败遗于此。(王振忠)

古勒山 在今辽宁新宾县西北古楼附近。明万历二十一年(1593),努尔哈赤于此战败扈伦叶赫部为首九郡联军,为统一女真各部的转折点战役。(赵永复)

古文年行 清道光二年(1822) 量,治今湖南古丈县。属永顺府。 1913年改设古丈县。(王新民)

古地理學 综合自然地理学分科,地质学与自然地理学之间的边缘学科。研究地质时期自然界的发展历史及其组成圈层的起源和演变,包括海陆变迁。陆地地形、海盆演化、气候条件及其他自然地理特征的发展变化规律,特别是第三纪以来地表自然界的变化和趋向。其研究成果,可阐明现代自然界的发

展历史和今后发展方向。对了解气 候演变、矿产普查和勘探工作具有 指导意义。(邹逸雕)

古面轉號 在今蒙古国鄂尔珲河 上游东岸喀拉和林遗址之北。《辽 史·太祖纪》。天赞三年(924),"次 古画鹊城,勒石纪功",即此。(王文 楚)

古西岩口隆 在今广西蒙山县东北,为反明瑶族出没处。隆庆中平三 明瑶,克古西岩口等地,即此。(王振忠)

古相长官司 元寶古州八万洞长官司,治今贵州黎平县西北罗里乡。 属思州安抚司。明洪武三年(1370)改为古州长官司,后废。永乐元年(1403)复置,属贵州卫,十二年改属黎平府。二十五年土普叛。都督俞遗海讨平之,三十年复叛,事平复以杨氏世守。(周维衍)

替 春秋既畿內邑。在今河南洛阳市南。周襄王弟王子带的封邑。《左传》僖公二十四年(前636)。"初,甘昭公有宠于惠后,惠后将立之,未及而卒"。杜注。"甘昭公,王子带也,食邑于甘。"《水经·甘水注》,故甘城"北对河南故城,世谓之鉴洛城,鉴、甘声相近,即故甘城也,为王子带之故邑矣。"(杜瑜)

甘州 西魏废帝三年(554)以西凉州汝名。因境内甘峻山得名,一说 地多甘草,故名。治永平县(隋改为 张掖县,今张掖市)。辖境相当今甘 肃嘉峪关市以东弱水上游。其后屡 有伸缩。唐永泰二年(766)地入吐 蕃,大中后为回鹘所据,甘州回鹘牙

帐驻此。北宋天圣六年(1028)又入西夏, 称宣化府。蒙古复为甘州,至元元年(1264)升为甘肃路, 八年改为甘州路。地当河西咽喉, 水土良沃, 唐时"屯田广夷, 仓庚丰衍, 瓜、肃以西, 皆仰其辉"(《新唐书·陈子昂传》)。(赵永复)

甘產 春秋周地。在今河南伊川 县西北。《左传》昭公十七年《前 525》,"陆浑子奔楚,其众奔甘鹿", 即此。(钱林书)

甘州卫 明洪武初废甘州路,后置甘州左、右、中、前、后五卫。同城而治,即今甘肃张掖市。为陕西行都司驻地。景泰七年(1456)以所属高台站置高台守御千户所。辖境相当今甘肃张掖、民乐、临泽及青海祁连等市、县地。清雍正二年(1724)改置甘州府。(邹逸麟)

甘州府 清雍正二年(1724)改甘 州卫置。治张掖县(今市),辖境相 当今甘肃张掖、山丹、临泽、民乐、肃 南与肖海祁连等市、县地。1913年 废。(邱逸麟)

甘州路 元至元八年(1271)改甘州路置。十八年为河西行省(旋改甘肃行省)治。治今张掖市。辖境相当今甘肃张掖、高台、肃南、临泽、民乐和青海祁至等市、县地。明洪武中改置甘州左、右、中、前、后五卫。(邻逸麟)

甘松龄 亦名甘松山(《隋书·地理志》),又名松叶岭、松子岭(《襄字记》),以产甘松得名。在今四川松潘县境(一说在今县西南十五里;一说在今县西北三百里)。《寰宇记》引

《山海经》云"即江水发原于此"。十 六国前凉之甘松护军、西秦之甘松郡、北魏之甘松县、唐之松州、明之松潘旦、清之松潘厅和今之松潘县皆因此山得名。《新唐书·吐蕃传》,开元十九年(731)吐蕃请"互市于甘松岭",即此。(王文楚)

甘罗城 相传奏甘罗所筑。在今 江苏淮阴市西南码头东北约一里 许。元、明时曾一度为清河县治。 明、清时又为运口重地。设山清河 务同知及清河县丞驻此。(胡菊兴)

甘鱼口 战国然地。在今湖北天门市西北。〈战国策·秦策三〉。楚 "南有符离之惠,北有甘鱼之口",即 此。鲍彪疑在济阴高鱼(今山东郓城 县西北),当误。参见"鱼陂"。(钱林书)

**甘肃路** 蒙古至元元年(1264)升 甘州置,属中兴行省。治今甘肃张 披市。八年改为甘州路。(赵永复)

甘肃镇 明九边之一。镇守地区 相当今甘肃嘉峪关以东、黄河以西 和青海西宁市附近一带。总兵官驻 甘州卫(今甘肃张 掖 市)。(赵 永 复)

甘泉县 清雅正九年(1781)分江都县西部置。因西北有甘泉山得名。与江都县同城(今江苏扬州市),并为扬州府治。1912年并入江都县。(胡菊兴)

甘泉宮 在今陕西淳化县西北甘泉山。本泰林光宫,西汉武帝建元中扩建。武帝常在此避暑,接见诸侯王、郡国上计吏及外国客。扬雄省有《甘泉赋》。(王文楚)

甘富寺 在今江苏镇江市北周山

后峰上。三国吴始建。下临大江。相传建寺时甘露适降,故名。唐李德裕刺润州时,加以增拓。宋迁建今址。后屡毁屡建。有多景楼、祭江亭、铁塔等名胜。(胡菊兴)

甘露镇 在今浙江常山县西北。 五代梁开平元年(907)十二月,淮南 攻危仔倡于信州。明年春正月,吴越 攻准南甘露镇以敦之,即此。(傅林 祥)

置。驻甘州卫。统甘肃兵备、西宁 兵备、驻甘州卫。统甘肃兵备、西宁 兵备、庄粮兵备三道,陕西行都司 之甘州左右十二卫、镇夷等三所城 堡,赤斤蒙古等六卫。西番诸族。 西海所免诸部 贡市。清顺治五年 (1648)移驻兰州(今兰州市)。康熙 元年(1662)移驻凉州卫(今武威 市),五年又还驻兰州。不久移驻邓 昌府(治)陇西县),十九年仍还兰 州。乾隆十九年(1754)废。(王文楚) 甘肃监军司 西夏十二监军司之一。以辖甘、肃两州得名("甘肃"之名以此为最早)。治甘州(今甘肃张 掖市)。(赵永复)

石门 ●春秋齐地。在今山东平 阴县北,后圮于河。《春秋》晚公三 年(前720):"齐侯、郑伯盟于石门"。 即此。《水经。济水注》,济水过临邑 县东。"水有石门,以石为之。故济水 之门也。"● 魯城门。《论语》 宪问》,"子路暂于石门。"《襄宫记》。 古鲁城有七门、"次南第二门名曰石 门。"《方舆纪要》则以为鲁之郭门。 ●山名。在今山东曲阜市东北。上 有石门寺。唐李白有《鲁郡东石门 送别杜二甫》诗。(史为乐) ●在 济水上。有二、均在今河南荥阳县 东北。《水经·清水注》,东汉灵帝 建宁四年 (171)。"于敖城西北垒石 为门以遇(浚仪)渠口。谓之石门。 \*\*\*\*\*门广十余丈,西去河三里。"又济 水"东合荣禄。淡首受河水,有石门。 谓之荣口石门也。"荣口石门立于东 汉阳嘉三年(134),在敖城西北石门 东南。(卫家雄)●在今四川平武县 东南。左思《蜀都赋》。"缘以剑阁。 阳以石门。"《通鉴》、南朝梁大宝元 年(550)、氐酋杨法深据黎州、遺使 附魏,武陵王纪遗杨乾运讨伐,攻拔 剑阁、法琛退保石门、 即此。(周维 衍)

**石牛** 在今广东云浮市西高村东北。明万历中,副总兵陈璘攻破石 牛、青水诸巢、即此。(赵永复)

石州 北周建德六年(577) 改西 汾州置,治离石郡(治离石,今属山 西),因名。唐辖境相当今山西三川河、湫水河流域。北宋属河东路,辖境缩小。金属河东北路。元属奠宁路。明供武仞省离石入州,不辖县,万历二十三年(1595)改名永宁州。(王文楚)

石阳 在今湖北黄陂县西。《三国志·吴志·孙权传》。黄武五年(226)。"孙权闻魏文帝崩,征江夏,围石阳,不克而还",即此。(王文楚)

石邑 战国中山邑,后入赵。在今河北获鹿县东南。《史记·赵世家》。 武灵王二十一年(前305)攻中山,"王 军取鄗、石邑、封龙、东垣。"一作"石 城"。《史记·廉颇列传》,"秦伐赵, 拨石城。"西汉置石邑县。(钱林书)

石文 古水名。见"五汶"。

石阿 在今山西縣县北。战区魏邑,《史记·赵世家》。成侯十一年(前364),"秦攻魏,赵教之石河。"徐广以为即石门。(钱林书)

 全国重点文物保护单位。(王文楚) 石事 在今安徽潜山县东北。三 国魏太和三年(228), 曹休与陆逊战 于石亭, 即此。(葛剑雄)

石桥 在今安徽寿县西北。东晋 太和六年(371),桓温遣桓伊、桓石 虔等击前秦王鉴等于石桥,即此。 (总创维)

石穿 春秋齐邑。在今山东长清县东南。《左传》成公二年(前589)。 齐侯以辟司徒之妻有礼。"予之石野",即此。(史为乐)

石灣 在今江苏苏州市南,接吴县界,通太湖,诸峰映带,风景绝胜。南宋诗入范戍大以越来溪(与石湖相遇)故址。小筑台樹居之,孝宗书"石湖"二字,因自号石湖居士。(邹逸麟)

石樓 在今山东青州市西。《通 鉴》。唐天复三年(903),朱全忠将朱 友宁攻王师范,师范帅登、莱兵拒之 于石楼,即此。(钱林书)

石蹟 在今越南河内东南。东晋 义熙七年(411),交州刺史"(杜)慧 度帅州府文武抵(卢)循于石碛,破 之"。即此。(王振忠)

石滿 春秋楚邑。为入庸之道。 在今湖北丹江口市境,一说在竹山县境。《左传》文公十六年(前811)。 楚师"分为二队。"子越自石溪,子贝自何,以伐庸。"(钱林书)

石槽 即今北京市顺义县西北石槽。《元史·文宗纪》。致和元年(1328)上都兵南入古北口,"竹温台以兵掠石槽",燕屿木儿遣撒敦击败之。即此。(王文楚)

石门山 在今湖北巴东县东北。 山有石径,深若重门。蜀汉刘备为 陆逊所破,走经比门,追者甚急,乃 烧铠断道,逾山越险,得免,即此。 (杨立新)

石门坎 约在今四川平武、松潘县境。明万历十三年(1585)松潘杨柳番侵此。(赵永复)

石门村 即今台湾屏东县东南牡 丹乡驻地。清同治十三年(1874)日 本兵船侵扰台湾,这一带番社被焚烧,社民曾奇起抗击日军。(周维衍)

石门县 南朝陈以澧阳县改名。即今湖南石门县。为天门郡汋。隋 唐澧阳郡,唐、宋、明、清皆属澧州。 元属澧州路。(吳应寿)

石字帥 在今内蒙古乌审旗北。 〈通鉴》: 东晋太元元年(376),前秦 苻坚遗苻洛击代,代王什翼犍使刘 库仁御之,战于石子岭,库仁大败。 〈新唐书・地理志〉附贾耽记夏州通 大同、云中道,从夏州北渡乌水,百 二十里至可失準水源,又经故阳城 泽、横剌北门、突纥利泊,至石了岭, 即此。(王文楚)

石子河 今河南巩义市东南洛河支流。《通鉴》。隋义宁元年(617)李密取兴洛仓,刘长恭帅东都兵讨之,渡洛水,"陈于石子河西,南北十余里",密"陈于石子河东",大败隋兵,即此。(邹逸麟)

石马帽 在今湖南长沙市南。清 咸丰二年(1852)七月二十七日,太 平军萧朝贵部进至石马铺,清总兵 福成、副将尹南立率军千余,仓猝拒 战,败死,即此。(傳林祥)

石牛達 又名金牛道。自今陕西 勉县两南行,越七盘岭人四川境,经 朝天驿及广元市趋剑门关。为关中 经区中人巴蜀的主要通道。相传战 国东京主新伐蜀,思山道险阻,相 五石牛,言皆能粪金,以欺蜀王,蜀 王令五丁开道导引,秦军随而灭屡, 因以"石牛"、"金牛"为名。历代屡加 修治。元、明以来为别于自汉中北上 的栈道,通称为南栈道,又名蜀栈。 (魏嵩山)

石公山 在今江苏镇江市东北湖 江,与焦山对峙。元至元十二年 (1275)宋两淮镇将张世木等以舟师 万艘驻焦山东,元将阿朮登此山望 之,旋大败宋军于江中。(胡菊兴)

石龙县 南朝梁置。治今广东化州县(附城)。明洪武七年(1374)省入化州。历为罗州、辩州、化州、化州路治。(王新民)

石头山 即今江苏南京市西清京 山。唐以前江流紧逼山麓,山壁受 江水冲刷近乎垂直,崖石暴露在外, 因名。一说自江北而来,山皆无石, 至此山始有石,故名。因山上有城 (即石头城),又名石城山。六朝时为 都城建康 江防 要地。唐李白《金 陵歌送别范宣》诗,"石头巉岩如虎 据,凌波欲向冷江去。"(胡菊兴)

石头號 又名"石首城"。简称 "石城"。在今江苏南京市西清凉山。 本战国楚金陵邑。东汉建安十七年 (212)孙权重筑改名。时尚为土坞。 东晋义熙初加砖墨石、依山为城,因 江为池。唐以前、长江主流逼近山 麓。城负山面江。 控扼江险,南临秦 淮河口、当水路交通要冲。形势险 置。故有"石城虎踞"之称。三国吴、 东晋南朝建都建康(吴名建业,今南 京市)。倚此为守卫都城的军事重镇。 常以心腹大臣镇守。为兵家必争之 地。隋开皇九年(589)平陈。毁建康城 邑。于此豐蒋州。 唐武德三年(620) 为杨州治,九年扬州移治江都县(今 江苏扬州市)、此城遂废。建中、元 和时又曾一度修筑。北朱以后。长 红主流逐渐向 西北 徒移。城 酉一 带添淤为平陆。无复当年雄踞之 势。古城已荡没无存。今残存城境为 明初扩建应天府城时修筑。因年久 经风化剥蚀。石壁凹凸不平。俗称 "鬼脸城"。(胡菊兴)

石白岛 在今山东日照市东南海中。(末史·李宝传》:南宋绍兴末。金人由海道围海州。李宝督海舟登岸奋击,金人败去,宝至胶西石臼岛。金人已出海口。即此。(钱林书)

石食关 唐置。在今山西榆社县

西北。为泽、游至太原间要扼之地。 《通鉴》:唐会昌三年(843),刘稹以 泽、游叛,遗其党"郭僚守石会",既 而"河东奏克石会关";《日唐书·昭 宗纪》:光化二年(899),"汴将氏叔 琮由上党进攻太原,出石会"。皆即 此。(朱玲玲)

石阻县 东汉永元八年(96)分新 淦县置。属豫章郡。治今江西吉水县 东北。西晋太康中为庐陵郡治。隋开 皇十年(590) 改为庐陵县。(王天良)

石昌县 西汉管。治今河北获鹿县东南。属常山郡。东汉省,末年复置。北齐改为井陉县,隋开皇六年(586)复为石邑县。移治今石家庄市西南摄头镇。大业初属恒山郡。唐属恒州(后改镇州)。地当太行井陉出人之口,为东西交通要地。天宝十四载(756),李光强遣将张奉璋驻戍于此,以通常山至太原饷道。北宋开宝六年(973)废。(王文楚)

石佛山 即今江苏徐州市南云龙山。其东南岭有大石佛,故名。《通鉴》:唐景福二年(893),朱全忠遗子 友裕与霍存合击"徐、兖兵于石佛山下。大破之"。即此。(胡荣兴)

石虎美 在今贵州桐梓县北。明 万历二十八年(1800) 征播州杨氏。 刘綎与杨应龙军对峙于此。(赵永 复)

石岩山 在今湖北安陆县南。西 青太安二年(393)、义阳蛮张昌聚众 于安陆石岩山起事。即此。(杨文 新)

石岭关 在今山西阳曲县东北。 形势险要,唐初驻兵于此,以防突 顾南下。北宋与契丹 屡次 在北交战。元仍以重兵驻守。明初筑上城,万历二十二年(1594)改为石城。明、清置巡司于此。(朱玲玲)

石钟(體)山 在今江西湖口县 (双钟镇)城南北两端,南称上石钟 山,北称下石钟山,其势相向,合木 和神。因下临深潭,兼风敷泉,水。 相传、声如洪钟得名(\*寰宇记\*)。 唐李谢有(辨石钟山记\*),宗称"江平良 有(都明")。 清咸丰五年(1855) 太天 大败曾事水师于此。 (王天氏)升石泉县置。治石泉县(今北川县、安县 北)。辖境相当今四川北川县、安县 地。属成都府路。 (周维衍)

石盆寨 在今山西交城县西北。 《续通鉴长编》,北宋乾德五年(967), 北汉石盆寨招收指挥使以寨降宋。 即此。(王文楚)

石济津 即"棘津"。

石柱厅 清乾隆二十二年(1757) 改石砫宣慰司置,治今四川石柱土 家族自治县。属夔州府。 十六年升 为直隶厅,属四川省。1918 年降为 县。(王文楚)

石峰堡 在今甘肃通渭县东北。 堡据丛山中,四面削险,沟堑纵横。 清乾隆四十八年(1783)四月,回民 田五以石峰堡为大本营反清,七月 初,为清军攻占。(傳林祥)

石埭县 南朝梁大同二年 (536) 置。因贵池源有两小石埭堰溪水得 名。治今安徽石台县东北。隋开岛 九年 (589) 废入南陵县。商永泰二 年(766) 又分秋浦、青阳、泾县等县 地复置。属池州。移治今石台县东北 广阳。北宋宝庆初曾移还故治,旋 复旧。元属池州路,明、清属池州 府。1959 年并人太平县。1965 年 分太平、贵池两县地置石台县。(王 天良)

石濃堰 在今河北临漳县西南古 虾城东。东汉建安中曹操建邺部, 引漳水人城,经宫中分为南北两股, 出城合为石渎粮。《通鉴》。东晋永和 六年(350),冉闵灭后赵,大诛胡 揭,后赵公侯卿校出奔襄国,抚军将 军"张贺度据石渎",即此。(邻逸 麟)

石聚坞 "坞"一作"鸭"。在今河南偃师市西南、洛河北。〈晋 Þ · 魏 浚传》:"及洛阳陷,屯于洛北石梁 坞";〈通鉴》:西晋永嘉五年(311)。"扬威将军魏浚屯洛北石梁鸨"。皆

即此。(王文楚)

石葉县 (1)北周以沛县改名。治今安徽天长市西北石梁集。为石梁郡治。隋大业初改为永福县。唐初县废,武德七年(825)复置。贞观初废入六合县。(王天良)(2)元至元十三年(1276)置,以在石梁山得名。治今云南宣威县东北。属沾益州。明永乐初废。(王文楚)

石量河 又名震须水。即今安徽 巢湖市东南裕溪河和无为县东西 河。因濡须水流经七宝、濡须两山 间,两山对峙,中有石梁,凿石通流 得名。南宋绍兴十一年(1141)刘锜 大破金兵于此。(王文楚)

石數都 北周改沛郡置。治石梁 县(今安徽天长市西北石梁集),辖 境相当今天长市地。隋开皇初度。 (王天良)

石囊湖 又名石梁溪或石梁河。即今安徽天长市境内的白塔河。《南齐书·高帝纪》。南朝宋泰始二年(466),萧道成破葬安都从于肃儿兵,"追屯石梁涧北",即此。(王文 趙)

石量數 唐筑。吐蕃称为铁仞城 (〈通鉴〉胡注)。在今青海湟源之。 城东石城山。 〈新唐书·地理志〉。 城东石城山。 〈新唐书·地理志〉。 城东石城山。 〈新唐书·地理志〉。 城东石城山。 〈新唐书·地理西古沙。 山),其西吐蕃。"〈通鉴〉 胡石路明 ,其四里。"形势险要,为唐朝 防要中。吐蕃攻据,侵扰河东, 五十七年(729)信安王李祎攻克。 无元武军。二十九年又陷吐蕃。天宝 八载(749)陇右节度使哥舒翰攻克, 置神武军于此。(王义楚)

石鼓山 (1)在今山西原平县崞阳 东南。《涌鉴》。南朝梁中大通二年 (530)。北魏敬宗使河西贼帅纥豆陵 步蕃袭秀容。南逼晋阳。高欢与尔朱 兆进兵合击,大破之,斩步蕃于石鼓 山,即此。(王文楚)(2)在今湖南衡 阳市北蒸水与湘江汇合处。岩洞甚 胜。《水经•湘水注》。临季县(按"季" 即"蒸",今衡阳市)\*有石鼓,高六尺, 湘水所迳, 鼓鸣则土有兵革之事, 罗 君章云。扣之声阅数十里。此肢今 无复声。"唐元和中李宽读书于此。 北宋至道中于故址建立书院。景祐 中赐名"石鼓书院",为全国四大书 院之一。南宋理学家朱熹著有《石 触书院记》。(吴应寿)

石塘陂 在今河南正阳县西北。 《后汉书·鲍昱传》。水平五年(62), 汝南太守鲍昱以郡多陂池。岁岁决 坏。"乃上作方梁石洫,水常饶足,溉 田倍多。人以殷富",当即此 陂。 《金史·地理志》真阳县有石塘陂。 (邹逸麟)

石擾山 即今山西兴县东北石楼 山。《通鉴》、南朝梁承圣三年(854), 北齐文宣帝高洋自高石道讨山胡。 大破之,遂平石楼。石楼绝险、自魏 世所不能至。于是远近山胡莫不慑 服,即此。(王文楚)

石碑各 在今四川绵竹县南。唐 元和元年(806),刘辟以西川、叛,山 南西道节度使严砺遗将严秦破辟众 于绵竹石碑谷,即此。(周维衍)

石罐罐 在今山西永济县虞乡东

中条山支峰石锥山上。《通鉴》。南朝梁大通二年(528),魏长孙稚使其子子彦与杨侃帅骑兵自恒农北渡。"据石锥壁",即此。(邓自欣)

石窟寺 在今河南巩义市老城东北。《通鉴》、唐武德元年(618)正月《考异》引《蒲山公传》、"(王)世充与(李)密战子石窟寺东、密军退败"。即此。(邹逸麟)

石鼻響 亦名石鼻驿。在今陕西 宝鸡市东于河东岸。《通鉴》。 唐光 启二年(886)。田令孜劫僖宗入蜀。 留禁兵守石鼻为后拒。嗣襄王李煜 因病随从不及,留此,为朱致所得。 (魏嵩山)

石墩山 在今浙江海宁市南、明 嘉靖三十三年(1554)夏四月,委寇 据石墩山四掠,攻嘉兴府城,副使 陈宗夔击却之,即此。(傅林祥)

石縣村 在今河南陕县东南硖石镇。唐杜甫《石壕吏》。"暮投石壕村,有更夜捉人。"(王文楚)

石头大聯 在今四川兴文县西南。明正德十年(1515)土著起事。 抚臣马吴分兵进讨,西路军围石头 大寨,即此。(周维衍)

石砚山鄉 在今广东封开县北。明代为瑶族居地。正德中瑶民起事,嘉靖八年(1529),官军讨石砚山瑶,即此。(王振忠)

**石大兴安岭** 一作大兴安岭,今 作外兴安岭,位于东西伯利亚勒拿 河流域和黑龙江流域之间。清康熙 二十八年(1689)中俄《尼布楚条约》 规定,以此山和格尔必齐河、额尔占 纳河作为中俄东段边界。咸丰八年 (1858)沙俄强迫清政府订立《瑷珲 条约》后被划入俄国境内。(王文 楚)

石建宣高司 南宋景定中置石砫安抚司。元初为军民府,不久升军民府,不久升军民安抚司。明洪武八年(1375)改为宣抚司。属重庆卫。嘉靖四十二年(1563)改属夔州府。天启元年(1621)升宣慰司。始今四川石柱土家族自治县。湾乾隆二十二年(1757)改置厅。明末在此与农民军张献忠对抗的女将秦良玉。即土司马千乘之秦。(王文推)

龙 战国赵邑。在今河北曲阳县 西南。〈史记·秦始皇本纪〉。七年 (前240),"以攻龙、蕉、庆都,还兵攻 汲",即此。(钱林书)

**龙**两 又名卧龙山,蒙古语名巴 罕呼喇呼山。在今内蒙古 正蓝 旗 东闪电河北岸。元筑上都城 于山 南。(王文楚)

龙夷 古城名。见"龙耆"。

龙州 ●(1)西魏废帝二年(553) 置。治江油县(今平武县东南)。辖 境相当今四川平武、青川等县地。 隋大业初改为平武郡。唐武德元年 (618)改为龙门郡、旋加"西"字。贞 观元年(827) 复为龙州。天宝元年 (742)改为江油郡。乾元元年(758) 复为龙州。北宋属利州路。政和五 年(1115)改为政州。南宋绍兴元年 (1181)复为龙州。 家祐六年(1258) 移治雍村(今江油市北)。元属广元 路。至元二十二年(1285) 废江油 县入州。不领县。明洪武六年(1373) 移治青川所(今平武县东)。二十二 年改龙州军民千户所、移治今平武 县。寻复为州。宣德七年(1432)改为 宣抚司,嘉靖四十五年(1566)改为 龙安府。(周维衍)(2)原北宋石堡 镇, 至道 (995-997) 中党项李维 迁攻占后置。治今陕西 靖 边 县 东 南。紫宁三年(1104) 复为北宋 所 有。改为威德军。 ● 唐置異 唐 龙 州。治今广西龙州县北。属安南都 护府。辖境相当于今龙州县大部分 地区。北宋黑邕州。元大德中改为 万户府。移治今龙州县。明洪武二 年(1369)复改为龙州。属太平府。九 年直兼广西省。清雍正三年(1725) 塞。(王文楚 王新良)

龙沙 ●指西域\*白龙堆沙漠。《后汉书·班超传赞》。"坦步葱、雪。咫 尺龙沙。"李贤注。"葱岭、雪山。白龙 堆沙漠也。……坦步言不以为联。咫 尺言不以为远。"●泛指塞外沙漠。 陈后主乐府。"狼山聚云暗,龙沙飞 雪轻。"《通鉴》: 五代汉天福十二年 (947) 赵延寿恨製丹主负约。谓人 曰:"我不复入龙沙矣"、胡注"卢龙山 后即大漠。故谓之龙沙。飞元史。礼 乐志,"宗庙乐章"太祖(武成之曲)。 "天扶昌运。混一中华,爱有真人。奋 起龙沙。"●清康熙中方式济流高黑 龙江齐齐哈尔。著书记当地山川风 土。以《龙沙纪略》为名。此后龙沙递 成为齐齐哈尔的别称。●转江东岸 沙冈名。《寰宇记》。"在州(洪州。今 江西南昌市)北七里一带"。引南朝 宋雷次宗《豫章记》。"北有龙沙,堆 阜逶迤。洁白高峻而似龙形。连亘 五六里。旧俗九月九日登高之处。" 亦称龙冈。明太祖破陈友谊。筑台 朝父老于此(《方舆纪要》)。《谭其 骧)

龙龙 战陶赵邑。后属燕。在今河北海城县东北。《史记·赵世家》。孝成王十九年(前247),"赵与燕易土。以龙兑、汾门、临乐与燕"。(钱林书)

龙陂 在今湖北江陵县北龙陂桥。广园二百余步。"水至渊深,有龙见于其中",故名(《水经·沔水注》)。又名\*龙泉、\*龙洲。〈晋节·武帝纪》,泰始四年(268),吴将施绩入江夏,万郁寇襄阳,遗太尉义阳王望屯龙陂,即此。(王文楚)

**龙城** ●"龙"一作"茏",又称"龙庭"。匈奴祭天、大会诸部处。《汉书·匈奴传》:"岁正月,诸长小会单于庭,祠。五月,大会龙城。"在今蒙古国鄂尔军河西侧和硕柴达木湖附

近。❷又名和龙城、黄龙城、龙都。 在今辽宁朝阳市。十六国前燕慕容 此八年(341)在此筑城。营建宗庙、 宫阙,置龙城县,次年自棘城迁都于 此,号新宫为和龙宫。慕容倩元玺 元年(352)迁都于蓟,建留合于此。 冯跋太平元年(409)在此建立北燕, 太兴六年(436)北燕为北魏所灭, 燕王焚和龙宫殿,东走高丽。北魏 取之,置镇,后置营州。(王文楚)

**龙哈** 在今广西忻城县境内,明 时为十寨之→。见"八寨"。(王振 忠)

龙鲷 在今广西桂林市西南。五 代广顺元年(951)南汉谋并静江 地,楚遣兵屯龙峒以备之,即此。(王 振忠)

**龙泉** 即<sup>●</sup>龙陂。《通鉴》。东晋元 兴三年(404)。何无忌、刘道规进 攻"桓尉于龙泉"。(杨立新)

**港洲** 即"龙陂。《晋书·桓玄传》,东晋元兴三年(404),何无忌等攻"桓蔚于龙洲"。(王文楚)

龙营 一作龙支(《后汉书·西羌传》李贤注),又作龙夷(《水经·河水注》)。在今青海海晏县。新葬时为西海郡治。《遗鉴》,东汉永元十四年(102),"曹凤为金城西部都尉,屯龙营。"(王文楚)

龙赛 黄河重要渡口。在今山东平原县东南(一说在德州市东北)。 《通鉴》,东汉初平三年(192),公孙 赞遣兵击袁绍,"至龙凑",即此。(陈 可畏)

龙洲 又作龙鹤(《华阳国志·大同志》)、龙鹄(《通鉴·齐纪》)、龙鹄

(《晋书·桓谦传》)。在今四川松潘县。《北史·吐谷浑传》。西晋未自辽东西徙。"止于枹罕。自枹罕暨甘松,南界昂城、龙涸。"北周天和元年(566)置嘉诚县,为定涸郡治。(王文董)

**冷湖** 水名。在今河南舞钢市东、西平县西。战国属韩。据《战国策·韩策一》,为"韩卒之剑戟"的产地之一。《晋太康地记》作龙泉,曰:"汝南西平县有龙泉水。可以淬刀剑,特坚利,故有龙泉水之剑。"(钱林书)

龙舒 一作"舒龙"。西周、春秋群舒之一。 假好。 在今安徽舒城县西南。《汉书·地理志》庐江郡有龙舒县。 应劭曰:"群舒之邑"。参见"群舒"。(钱林书)

龙湾 ●吉林农安县的旧称。● 在今江苏南京市城区西北。《宋史· 岳飞传》。南宋建炎四年(1130),"金 兀术次龙湾,以飞骑三百、步兵二千 驰至新城,大破之",即此。(王文 楚)

龙溪 在今四川理县西北。《旧唐书·韦泉传》,贞元十七年(801),韦泉出兵伐吐蕃。"城戎军使崔尧臣兵千人出龙溪石门路南",即此。(王文楚)

**建口號** 亦称龙首关。在今云南 大理市西北上关。八世纪初期南诏 王皮逻阁筑,为南诏、大理立国时 都城北面的防戍要地。蒙古忽必烈 曾由此取大理。因位于洱河上海, 故后又名河首关、上关。(王文楚)

龙川县 秦置。相传因境内有龙

穿地而出,即穴流泉得名。治今广东龙川县西佗城。隋开皇十一年(591)省入河源县,唐天授二年(691)改为雷乡县,五代南汉乾亨元年(917)复为龙川县(为循州治)。明洪武二年(1369)属惠州府。1952年移治今县(老隆)。秦时赵佗曾为龙川县令,秦末建立南越国。(王新民)

龙门山 (1)即伊阙山。 在河南洛 阼市南。因山耸立伊水两岸,夹峙如 门,故名。东面为香山,西面为龙门 山。自汝、颍北出,必经此山。为洛 阳南面门户。自北魏迄晚唐间。于 此凿窟建寺。即著名的龙门石窟。 为我国重要石窟艺术之一。(杜瑜) (2)又名禹门山。在山西河津县西北 与陕西韩城市东北。夹河对峙。黄 河穿流奔腾下海,两岸峭壁相望,形 如门阙、故名。《书・禹贡》。"导河 积石,至于龙门"。《晋书•苻坚载 记》。"坚自临晋登龙门,顺谓其群臣 曰 "美哉山河之面" 娄敬有言关中 四塞之国,真不虚也\*\*。均即此。北 魏在河东置龙门镇。唐置龙门关。 (邓自欣)

龙门县 (1)北魏太平真君七年 (446)改皮氏县置,因县西龙门山为 名。治今山西河津县西。 屬高凉郡。 东魏属北乡郡。北齐、北周为龙门郡 流。 隋先后属蒲州、河东郡。唐后属 海、贞观中为泰州治。 其后先后属 绛州和一年(1120),改为河津县。唐 田元二年(714)于县西置龙门仓。 唐代名将薛仁贵和著名的文学家 王勃皆本县人。(邓自欣)(2)明弘治 六年(1493)以增城县七星冈置,分博罗县地益之。因境内有龙门水为名。治今广东龙门县(龙城)。明、清属广州府。(王新民)

**之门港** 在今广西 钦州市 南龙门。明嘉靖二十八年(1549),安南范子仪等驾船突至龙门港口,因议设兵戍守,寻废。(王振忠)

**建马坪** 在今江西进贤县北军山湖畔。南宋德祐元年(1275),元兵进 道抚州,州将密佑战于龙马坪,力战 、不屈,被俘,即此。(傅林祥)

意支號 (1)见"龙耆"。(2)在今青海化隆县东。(通鉴),东晋隆安二年(398),南凉秃髮乌孤进击羌苗梁饥,"饥退屯龙支堡,乌孤进攻,拔之",即此。北魏初置北金城县,西魏及帝二年(558)改为龙支县,北周、隋属枹罕郡。唐属鄯州,上元后地入吐蕃。(3)北末元符二年(1099)改吐蕃宗哥城为龙支城。在今青海西宁市东南。(王文楚)

之表元县 (1)西汉章。治今安徽怀远县西北龙亢集。属沛郡。东晋后废。东魏武定六年(548)复置,为龙亢郡治。隋开皇初废。唐武德四年(621)复置,贞观八年(634)又废。(2)东晋安帝侨置,属历阳郡。治今安徽含山县东南、北周大象元年(579)废入历阳县。(王天良)

**煮水區** 约在今贵州瓮安县境。 明万历二十八年(1600) 征播之役, 贵州副将陈寅遣兵从间道直捣龙水 囤,即此。(赵永复)

**建平县** 南朝梁置。治今广西昭 平县。为静州和梁寿、静慰两郡治。 隋厲始安郡。唐贞观八年(634)为 富州治。宋属昭州,元属平乐府。 明洪武十八年(1385)省入平乐县。 (王新民)

龙头冈 在今北京市西北,一说在东南。《通鉴》,五代梁乾化二年(912)晋将周德威攻燕。"燕主(刘)守光遣其将单廷珪将精兵万人出战与周德威遇于龙头冈"。被擒,即此。《通鉴考异》曰。《庄宗实录》作"羊头冈"。(王文楚)

龙头曹 在今贵州龙里县东。明 天启二年(1622)安邦彦叛攻贵阳。 抚臣王三善赴救,至此败安兵夺龙 里。(周维衍)

**建阳关** 在今湖南长沙县东南。 唐乾宁元年(894),刘建峰、马殷入湖南,次醴陵,潭州刺史邓处纳发邵州兵戍龙回关,建峰等至,降其戍将蒋勋,即此。(王文楚)

龙州厅 清乾隆五十六年(1791) 置,治今广西龙州县,属太平府。 1912年升为府,次年改为龙州县。 清宋为对越南的通商要地。(王文 楚)

龙红美 即今江苏南京市下关。 《明史·太祖纪》,元至正二十年 (1860),陈友谅攻应天府,朱元璋遗 "张德胜等以舟师出龙江关"迎击, 即此。明于此设卡,征竹木之税。 (胡秀兴)

龙兴路 元至元十四年(1277)升隆兴府为路,二十一年改为龙兴路。 治所、辖境同隆兴府。为江西行省治。 至正二十二年(1362)朱元璋改为洪都府,次年改为南昌府。(王天良) **龙安县** 唐武德三年(620) 置,"因龙安山为名"(《元和志》)。治今四川安县东北。展绵州。北宋政和宋改属石泉军,宣和元年(1119)改名安昌,不久复旧名。南宋宝祐后为石泉军治。蒙古中统五年(1264) 废入安州。(王文楚)

龙安府 明嘉靖四十五年(1566) 改龙州宣抚司置。治今平武县(万 历中置宁武县为附郭,后改平武县)。辖境相当今四川平武县和江油市、青川、北川二县部分地区,明、清 属四川省。1913年度。(周维衍)

龙阳州 元元贞元年(1295)升龙阳县置。属常德路。治今汉寿县,辖境相当今湖南汉寿、沅江两县地,明洪武三年(1370) 又降为县。(吴应寿)

龙阳县 三国吴赤岛十一年(248) 分吴寿县置。治今湖南汉寿县。北 宋大观中改为援阳县。南宋绍兴元 年(1131)复旧。五年升为军。移治 黄城寨 (今汉寿县东南)。寻因近 满低湿。复还故治。三十年又降 县。元元贞元年(1295)升为州。明 洪武三年(1370)仍降为县。1912年 改为汉寿县。历属武陵郡、朝州、期 州、常德府。南宋建炎四年(1130)钟 相、杨么起义,曾以此县为根据地。 (吴应寿)

意里见 明洪武二十三年(1390) 置。驻地在今贵州龙里县,属贵州 都司,辖境相当今龙里和贵定县西 部分地区。天启初,安邦彦叛,据 此以斯官军之援。清康熙十一年 (1672)改置龙里县。(周维衍)—— **龙黑庄** 在今山西静乐县西。明初元裔屯静乐岢岚山中,旋寇武州,太原守将击败之,追至龙尾庄。即此。(王文楚)

龙尾城 亦称龙尾关(《大理行记》)。在今云南大理市(下关)。八世纪初期南诏王皮逻阁筑,为南诏、大理立国时都城南面的防戍要地。明洪武十五年(1382),蓝玉等曾由此取大理。因位于洱河下游,故后又名河尾关、下关。(王文楚)

**龙尾湖** 在今湖北襄阳县东南汉江中。 南宋咸淳八年 (1272)。元将阿珠等围攻襄阳。据龙尾洲,前后央击,败擒宋将张贵,即此。 (杨立新)

龙英州 宋为龙英铜,元置龙英州。治今天等县西南龙茗。辖境相当今广西天等县西南部分地区。属太平路。明属太平府。1912年并入养利县。1916年改置龙茗县,1957年改为镇向县合并为镇都县,1957年改为天等县。(王新民)

意選載 即今江苏灌云县西北龙 道。〈遠鉴〉,南朝宋泰豫元年(472)。 以垣崇祖行徐州事,"徙戍龙沮",即 此。梁武帝时置县。为东彭城郡治。 东魏武定七年(549),又为海州治。 北齐县废。(胡菊兴)

**龙响河** 即今蒙古国克鲁伦河。 《金史·叛臣传》。正隆六年(1161) 契丹西北路将撒八叛,谋归西辽, "乃率众沿龙驹河西出",即此。(王 文楚)

**龙骨河** (元秘史) 作兀泷古河。 即今新疆之乌伦古河。(薛宗正)

龙泉坪、即今贵州凤冈县。元为龙泉坪长宫司和思州安抚司驻地,明废安抚司,以安氏为长官。万历中,杨应龙叛攻此,长官安民志战死。万历二十八年(1600)杨应龙平,改为龙泉县治。(周维行)

龙泉府 渤海軍,并建号上京。 八世纪中叶大钦茂定都于此。治龙州(今宁安市西南东京城)。辖境约 当今黑龙江牡丹江市、宁安市一带。 (王文楚)

**龙泉雕** 在今四川资中县东南银山镇北。明万历中奢崇明叛,据重庆。西犯成都,曾攻克此隘。(周维行)

**龙胜厅** 清乾隆六年 (1741) 分 义宁县西北部置、治今龙胜县、 属柱林府。辖境相当今广西龙胜 县地。1912 年改为龙胜县。(王新 民)

龙洞隆 在今贵州贵阳市东。明

天启三年(1622)水西安邦彦反。围 攻省城,抚臣王三善引兵赴救,邦 彦兵败退于此。(周维行)

龙首关 即"龙口城"。

龙首集。(1)中国历史上第一条 地下井渠。汉武帝时为灌溉今陕西 , 北洛水下游东岸一万多顷成卤地而 5、谐。相传开凿对掘到龙骨。故名。 ,自今澄城县西南引洛水东南流、至 令大荔县东仍入 洛。 渠 经 商 顏 山 (今名铁铺山)下、土松渠岸易崩,乃 , 凿井在井下开渠通水, 长十余里。 最深的并达四十余丈。发动兵卒万 人。历时十余年。北周禄定二年 (562)重加开浚。至唐废。(2)隋开 . 皇三年(583)为营建大兴城、解决东 城及内苑用水而开凿的渠道。自城 东马头边(今马登空村) 罚浐水北 税。至长乐坡附近分为两渠。东渠西 梳至通化门外、沿城北上转西折入 内苑及大阴宫。西集西南流至通化 门南入城、西流入皇城特折北上入 宫城, 汇为山水池及东海, 唐扩建宫

苑,此渠多有引伸。其后历经疏皮, 明、清时主要在发展西渠,而水道及 引水口均有改变。其东渠及城内渠 道,已日渐堙废。今城外故道尚有 若于溃迹存在。(王文楚)

**港**鄉府 亦曰栅城府(《新唐书· 渤海传》),渤海置,并建号东京。治 庆州(今吉林珲春市西南八连城)。 辖境约当今吉林珲春市及俄罗斯大 彼得湾北岸一带。大钦茂末年曾迁 都于此,华岭中兴元年(793)还都上 京龙泉府。渤海和日本之间往来皆 取道于此。(玉文楚).

**建聯县** 西汉置。因县东南龙勒山得名。治今甘肃敦煌市西南南湖附近。属敦煌郡。北魏为寿昌郡治。 北周废入鸣沙县。(赵永复)

**龙鹤城** 在今四川松潘县。一作 龙阖城。北魏太和九年〈486〉仇池 将穆亮帅骑三万,军于龙鹤。击走吐 谷浑。即此。(周维衍)

之**計是** 西汉置。属庐江郡。治 今安徽舒城县西南。东晋废。(王 天良)

本编县 西汉置。相传有蛟龙盘 编律之间,故名。治今越南河北省 仙游县东。属交趾郡。东汉建安中 延南朝为交州及交趾、郡治。约四 时迁至故城西十余里。唐武德四年 (621)为龙州治,贞观元年(627) 属仙州,十年又属交州。地当代 海上交通孔道,海舶辐辏,为唐代交 州对外门户。陆龟蒙《和吴中书怀 寄南。即此。(赵永复)

、龙溪山 在今贵州余庆县西北龙

溪。明万历二十八年(1600)平播之役,湖广总兵陈璘出白泥,杨应龙子朝栋率军废乌江迎战,陈璘分两翼蹑其后,追奔至此。(赵永复)

龙裸县 即"龙墁县"。

龙棚县 南朝梁以舞阳县改名。 治今湖南黔阳县西南黔城镇。一说 治今芷江县东北、梁属南阳郡成武 陵郡,陈属沅陵郡。隋先后属辰州、 沅陵郡;末年废。唐武德七年(624) 复置,作龙标县,以龙标山为名。贞 观八年(634)后历为巫州、沅州、叙 州治。五代废。(異应寿)

**煮漬山** 在今四川剑阁县西。南朝梁普通六年(525),樊文炽发兵禹魏小剑,于此山置栅以防归路,为魏将淳子诞火攻所致。(周维衍)

**龙川红关** 在今云南腾冲县东龙川江西岸,江上旧编藩铺板,名曰藤桥。明弘治中,备兵使者赵牁始缆铁为桥。嘉靖中潘润复修之,为往来要道。(邹逸麟)

龙岭图山 在今云南巍山县西北。唐高宗时,蒙舍诏主细叔罗入朝,授魏州刺史,筑城高三丈,周四百余丈居之。亦谓之钺岭图域。(邹逸麟)

龙沙纪曦 清康熙中方式济撰。作者之父澄峰因文字默林连,远谪黑龙江齐齐哈尔。式济前往省视。游览询访,据耳闻目睹并参考文献着成此书。全书一卷。以类编次。包括方隅、山川、经制、时令、风俗、饮食、贡赋、物产、屋字九门。因"龙沙"多为塞外之通称,故名。详记清初黑龙江地区发展情况,并考证

《金史》中的一些错误。所载黑龙江水系各支流,多为《盛京通志》所未载。对地名沿革也多有辨证。为研究东北边疆史地重要著作。晚清何秋涛收入《朔方备乘》,有辨证四十多条,可资参考。(邹逸麟)

, 平山 在今山西垣曲县东北。《山海经》北次三经》。孟门东南有"平山, 平水出于其上。潜于其下, 是多 美玉。"(钱林书)

平水 ●在浙江绍兴市东南。地 当若邪溪注入鉴湖处,唐时已成为 集市,见元稹《白氏长庆集序》。宋 时,附近的会稽山植茶业发达,其最 时余里的日注,是当时全国最著 名的绿茶产地,平水从此成为茶下。 (本里的日注,是当时全国最著 和工和集散地,称为"平水茶"。(东 桥驿) ●平平府(今山西临汾市)的 则称,以城西南汾水支流平水得名。 金、元时置经籍所,印行书籍,称为 "平水版"。(邓自欣)

平丘 春秋卫邑。在今河南封丘

县东。〈春秋〉昭公十三年(前529)。 "公会刘子、晋侯、齐侯、宋公、卫侯、 郑伯、曹伯、莒子、邾子、滕子、薛伯、 郑伯、小邾子于平丘。八月甲戌,同 盟于平丘",即此。西汉置县。(苏 治光)

平州 (1)东汉宋公孙度据辽东。 自号平州牧。三国魏景初二年(238) 分幽州东部地区置。治辽东郡(治今 辽宁辽阳市)。不久仍省入幽州。西 晋泰始十年(274)复置。永嘉后移治 昌黎郡(治今辽宁义县)。北魏改置 营州。(2)北魏天赐四年(407)置。治 肥如(今卢龙县北)。唐武德初治临 渝(今滦县西北)、不久移治卢龙县 (今县)。辖境相当今河北陡河流域 以东、长城以南地区。辽属南京道。 金属中都路。蒙古太祖十年(1215) 改为兴平府。北宋末金人灭辽。宋 欲得平、滦地、即此。其后金兵南下。 南路都统斡离不即由此进军燕山。 (王文權)(3)北宋崇宁四年(1106) 置你远军,寻改为州。治怀远县(今 三江县西南老堡口)。 繕境 相 当 今 广西三江及贵州从江等县地。属广 育西路。政和元年(1111)省入融州。 后复置。绍兴四年(1134)复省。(王 新民)

平阳 ①春秋秦国都。在今陕西宝鸡县东南阳平。《史记》秦本纪》,宁公二年(前714),"公徙居平阳。"武公元年(前697),"居平阳封宫"。德公元年(前677),始徙都雍(在今陕西凤翔县南)。(钱林节)②在今山西临汾市西南,因在平水之阳得名。相传尧都于此。春秋时

为晋大夫羊舌氏邑。晋顷公十二年 (前514)置县。《左传》昭公二十八 年(前514)。晋灭羊舌氏,以其田为 三县,"赵朝为平阳大夫"。(邓自 配)

平別 ●亦称"阴"。春秋周地。 在今河南孟津县东北。《左传》昭公 二十二年(前520):"晋籍谈、荀乐、贺 卒、司马督帅师军于阴;"二十三年。 "晋师在平阴",皆即此。(吴应寿) ●春秋齐邑。在今山东平阴县东 北。《左传》襄公十八年(前555)。 "晋平公会诸侯伐齐。"齐侯御诸平 阴",即此。(史为乐)

平置 城邑名。(1)战国属赵、在 今山西大司县东。《史记·赵世家》, 献侯十三年(前411),"城平邑",即 此。西汉置县,属代郡。(2)战国 邑,后属齐。在今河南南乐县东北。 《古本竹书纪年》梁惠王后元十年 (前325)。"齐田肸及邯郸,韩举战 于平邑、邯郸之师败遗,获韩举,取 平邑、斯城。"《战国策》中山军以攻 中山",即此。(钱林书)

平陰 战图齐邑。在今山东汶上 县北。《孟子·告子下》:孟子"由平 陆之齐"。《史记·田敬仲完世家》: 康公十五年(前390),"鲁败齐平 陆":皆即此。西汉置东平陆县。 (吴应寿)

平林 在今湖北随州市东北。王 莽地皇三年(22)陈牧、廖湛等在此 领导农民起义,号"平林兵"。西晋 置县,唐武德八年(625)废。(杨正 秦) 平周 战国魏邑。在今山西介休 县西。《史记·魏世家》。襄王十三 年(前306)。"秦取我曲云、平周",即 此。西汉置县,东汉末废。(朱玲 玲)

平都 战国赵邑。在今陕西子长县西南。《战国策·赵策四》。世钧谓文信侯曰、"故君不如遣春平侯而留平都侯。"平都侯为赵悼襄王时之封君。西汉置平都县。(钱林书)

學量 即今江苏吴江 市 南 平 镇 镇。为控接嘉、溉要道。南宋德祐 初因元兵迫近临安(今杭州市)。于 此置寨。明嘉靖中胡宗宪大败倭寇 于此。自元至清,皆设巡司戍守。(胡 菊兴)

平堰 在今湖北枣阳市西。《续 强鉴》,南宋绍定五年(1232)。广西 路兵马钤辖孟珙于枣阳开筑。自城 至军西十八里,由八叠河经海水侧, 水跨九阜,建通天槽八十三丈,流田 万顷。使军民分屯。《杨立新》

早萬 即"彰模"。

平典 战国楚邑。在今河南平舆县北。〈史记·秦始皇本纪〉。二十三年(前224)。"使将击荆,取陈以南至平舆,虏荆王。"〈王翦列传〉作"平舆"。秦置平舆县。(钱林书)

平山县 (1)东汉建安二十二年 (217)置。治今广西横县北。三国吴为合浦郡北部都尉治。两晋、南朝宋、齐属宁浦郡。梁、陈侗废。(2)唐至德元年 (756) 改房山县置。治今河北平山县。属 恒州。宋金属真定府,元属真定路,明、清仍属真定府,(正文整)

平多县 西汉宣帝封平干顷王子为平乡侯,即此。后改为县。先属巨鹿郡,后改属广平国,治今河北平乡县西南大老营。东汉还属巨鹿郡。北魏景明二年(501)移治今县西南平乡,属南赵郡。隋属襄国郡。唐属邢州。北末熙宁六年(1073)省为镇,元祐元年(1086)复置。元属顺德路。明、清属顺德府。(王文德)

平乐观 在今河南洛阳市东汉、 魏洛阳城西面北头第一门上西门 外。《通鉴》,三国魏正元元年(954), 诏司马昭自许昌击姜维,"昭领兵入 见,帝幸平乐双以临军过",即此。 (邹选肆)

學緊接 三國吳甘露元年 (265) 查。以境內平乐溪为名。治今广西 平乐县东北。鷹始安郡。唐移治今 县西,北宋大中祥符中移今县。唐 后历为乐州、昭州、平乐府治。(王新 民)

平乐府 元大德五年(1301)升昭 州置。治平乐县(今县)。辖境相当 今广西平乐、恭城、蒙山、昭平等县, 属湖广行省。明扩大至今贺县、富 川、钟山、怒浦、金秀等县,属广西 省。1913年废。(王新民)

平乐篇 西汉置。"有蛮夷田道" (《汉书·百官公卿表》)。治今甘肃 康县西北平岛。属武都郡,东汉 废。北魏太和四年(480)于此置 平洛县,属修城郡,西魏废。(赵永 复)

平真县 (1)西汉置。治今贵州毕节市东。属牂柯郡。东晋改名平蛮

县。(2)三国吴置。治今广东新会市西。属南海郡、西晋太康元年(280)改名新夷县。(3)北周大象元年(579)分离石县置。治今山西中阳县。属高石郡。唐、宋属石州。金明昌六年(1195)改名宁乡县。(4)唐武德四年(621,一作七年)置,为国康县。治今云南富源县。属羁康西平州(后改名盘州)。后废(王新民)

平開基 "刚"亦作"捎"或"岗", 西汉置,为右北平郡治。治今内蒙 古宁城县西南古城。东汉废。建安 十一年(206),曹操北征乌丸, 野平冈,即此。十六国前燕复置。为冀 阳郡治。北齐废。《晋书》:东晋咸 和九年(334),慕容皝遣淑虞攻杀乌 丸悉罗侯于平煟,咸康四年(338), 后赵石虎击败辽,辽奔于平岗。曾 即此。(王文楚)

平红基 五代唐以昌江县改名。 治今湖南平江县。属岳州。元元 贞元年(1295)升为平江州,明洪武 三年(1370)又降为县。属岳州府。 清顺治九年(1652)明典史张兆隆起 兵响应李定国抗清,攻克县城。1928 年彭德怀等在此发动着名的平江起 义。(吳应寿)

平江府 北宋政和三年(1113)升 苏州置。治吴县、长洲县(今苏州市)。属两浙路。结墩相当今江苏苏州、吴县、常熟、太仓、昆山、吴江等市、县和上海市的嘉定、宝山等区地。元至元十三年(1276)升为平江路。属江浙行省。明初改为苏州府、(胡菊兴)

平江府为平江路。治今苏州市。辖境相当于今江苏苏州、常熟、吴县、吴江、昆山、太仓等市县和上海嘉定、宝山等区。属江浙行省。至正二十七年(1367),改为苏州府。(王新民)

平阳乡 在今四川三台县西北。 《后汉书·臧宫传》,建武十一年 (35),岑彭率舟师伐公孙述,下巴 郡,使宫从培水而上。大败述将延岑 于沈水(今射洪县东涪江支流洋溪 河),军至平阳乡,述将王元降,即 此。(周维行)

平阳美 本天井关, 北宋靖康元年(1126)改名雄定关。在今山西晋城市南四十五里太行山顶。元末亦名平阳关。《元史·察罕帖木儿传》。至正二十八年(1368)顺帝令诸军攻泽州,"扩廖帖木儿遗守于平阳",即此。(朱玲玲)

平阻唐 北宋政和六年(1146)升

晋州置。属河东路。治临汾县(今 市)。辖境相当今山西临汾、洪洞、浮 山、辖境相当今山西临汾、洪洞、浮 山、贯原研、矾山两务。金天会至兴 足 间为河东东路治。元初改为平阳路。 大德时改为平阳府。常境相当今山 西石楼、灵石等县以南,安泽、翼城、 垣曲等县以西,以西南的晋西南地 区。明、清属山西首。1912年废。 (邓自欣)

平阳郡 三国魏正始八年 (247) 分河东郡汾水以北十县置,治平阳 县 (今临汾市西南。北魏移治白山 城,即今临汾市西南。轼境相当今山 城,即今临汾市。轼境相当今山 城和县、霍州市以南,河津县、山 县以市,古县、海城县、 县以之。其后屡有佛。隋开皇元年 (581)改为平河郡。三年废。义宁 居天宝、至德时又先后改临汾郡、至 居州为东雍州、唐州、晋州治。东魏至 北周为晋州治。(邓自欣)

平阳路 元初以平阳府置。属中书省。治临汾县(今市)。辖境相当今山西石楼、灵石、榆社、和顺等县以南地区。大德九年(1305)。以地震改为晋宁路。明洪武元年(1368) 改为平阳府。(邓自欣)

平阴县 (1)秦置。治今河南孟津县东北。《水经·河水注》。"《地理风俗记》曰,河南平阴县,故晋阴地,阴戏之所居。又曰,在平城之南,故曰平阴也"。 三国魏文帝改为河阴县。(杜瑜)(1) 隋大业二年(606)改输山县为平阴县。《《寰宇记》。

"取界内平阴故城为名"。即今山东 平阴县。唐大和六年(832)并入东 阿县,开成 1年(837)复置。隋溪济 北郡;唐初溪济州。后溪郓州,北宋 宣和后及金属东平府,元溪东平路, 明属东平州, 隶兖州府, 清属泰安 府。(史为乐)

平阴津 黄河津渡名。在今河南 孟津县东北。《汉书·高帝纪》。汉 王二年(前205)。汉王"南渡平阴津, 至洛阳"。即此。(杜瑜)

平寿县 西汉贾。治今山东潍坊市西南。初属胶西园,后属北海郡。东汉属北海国。西晋为北海国治。 北魏、东魏为北海郡治。北齐天保七年(556)废。唐武德二年(619)复置。属潍州。六年(623)又废。(陈可畏)

平远县 明嘉靖四十一年(1562) 以程乡县豪居都之林子营置,分武平、上杭、安远、兴宁四县地益之。 属赣州府。四十二年,还三县割地, 止以兴宁、程乡地置县。治今广东 平远县北仁居。历属潮州府、嘉应 州。1952年移治今县。(王新民)

平各县 西汉置。治今河北平谷县东北。属渔阳郡。刘玄更始至更始至更始之,尤来、大枪、五幡农民超戏废,后复置。北魏太平真君七年(4187),后复置。北魏太平真君七年(1187),为渔阳县大王镇复置,"谷"又作"峪",属蓟州,治今平谷县。元至元、"峪",有军石、"岭"。清属顺天府、(王文楚),有"谷"。清属顺天府、(王文楚)

... 字階墨 本东平陆县。南朝宋去

"东"字为平陆县。治今山东汶上县北。元嘉中侨阳平郡及乐平县于此。北齐废郡,改平陆县为乐平县。隋开皇十六年(596)复改为平陆县,移治今汶上县西。唐天宝元年(742)改为中郡县。南朝宋至东魏皆属东平郡,隋、唐属兖州。(史为乐)

平體報 北齐武平二年 (571) 解律光筑。在今山西稷山县西平陇村。(北史·斛律光传》。武平二年,"率众筑平陇等镇戍十三所,周柱国枹罕公普屯威、柱国书孝宽等来通平陇,光与战于汾水。大破之",即此。(邓自欣)

平歲里 明成化 十七年 (1481) 置。治大同府城(今山西大河市)。 嘉靖中移治今山西平鲁县西北平鲁 镇。《明通鉴》:嘉靖二十年(1541), 北寇分道入犯,济农由平虏卫入, 即此。清雍正三年 (1725) 改置 平鲁县。 1961 年迁井坪。 (王文 楚)

平庸圖 (1) 东汉建安十一年 (206) 曹操为北征乌桓并消灭与 联合的袁尚残余势力,所开凿的 聚合的袁尚残余势力,所开凿的 聚。起自呼沱(今滹沱河,故道下 经今河北安平县、饶阳县、献县、即 经今河北安平县、饶阳县、太湖县、市 、东入海),下入城水(上游河,故道下游经今饶阳县北、河 、在丘市西,文安县、天津市区入海)。 战道即今事 县至独流镇间一段南运河的司马整 征公孙渊时所凿,见《元和志》,一说 在今沧县东北。乃唐姜师度所开。 (2)唐神龙三年(707)河北道支度营 田使姜师度所开运集。傍海 凿渠, 借以避免海运的 艰险。 故道 在今 沧县东北。渠道首、尾不详。(邻逸 麟)

平星门 今河南洛阳市东汉魏洛阳城南面东来第二门。汉称平门、 平城门,魏晋改称平昌门。〈通鉴〉。 西晋永嘉五年(311),汉刘聪遣将呼延晏寇洛阳,攻平昌门,克之,即此。 (邻逸麟)

平斷號 在今湖北随州市境。《通 鉴》:南朝齐建元二年(480)。"司州 蛮引魏兵寇平昌,平昌戍主苟元寓 击破之",即此。(杨立新)

平住山 斯夏子知《使琉球录》,"过平佳山"。一作"彭家山"、"平嘉山",见《顺风相送》、陈侃《使琉球录》。即今台湾东北所属彭佳屿。(周维衍)

平書县 东汉建初四年(79),封皇子全为平春王,西晋为县。治今河南信阳县西北。属义阳国。东晋太元中因避简文郑太后春名讳,改为平阳县。寻徙废。蒋朝宋孝建三年(456)又分平阳县复置,属义阳郡。齐属南义阳郡。北魏废入平阳县。(田尚)

學報息 (1)秦置,治今山西大同市东北。《史记·高祖本纪》。七年(前200),高祖"遂至平城。匈奴围我平城,七日而后罢去",即此。秦、汉属雁门郡,西汉又为东部都尉治。东汉末废。北魏复置。天兴元年(398),自盛乐迁都于此。又为可州、代郡治。太和十九年(495)孝文帝迁都洛阳后,为恒州及代郡治。孝

昌中废。(2)东汉建安中置。治今山 西代县东。属新兴郡。西晋属雁门郡。十六国时废。(朱玲玲)

平南县 唐贞观七年(633)置。即今广西平南县。为龚州治。南宋 绍兴六年(1136)后历福浔州、浔州 路、浔州府。(王新民)

平洛县 见"平乐道"。

平津亭 在今湖南益阳市西北。 北宋建隆三年(962),湖南叛将张文 表自衡州取潭州,将取朗陵,军于平 津,周保权将杨师璠破执之,即此。 (杨立新)

平排號 在今河南郑州市古荥东南。《通鉴》,南朝齐建武二年(495), 魏主如滑台,舍于石济,"太子出迎于平桃城",即此。(邹逸麟)

平夏维 在今宁夏固原县北寺口子东。北宋绍圣四年(1097)知渭州 章梁筑于石门峡江口好水河之阴,以通西夏。城成。"夏主遂奉其母合将数十万兵围平夏,疾攻十余日,建高车临城,填堑而进,不能克"(《宋史·章梁传》)。大观二年(1108)展城作怀德军。(赵永复)

 可畏)

平原律 黄河下游重要渡口。在 今山东平原县西南。《史记·秦始 皇本纪》,三十七年(前210),"至平 原津而病"。即此。(陈可畏)

平原郡 (1)西汉高帝置。治平原县(今平原县西南)。辖境相当今山东平原县西南)。辖境相当今山东平原、陵县、禹城、齐河临山县、西河、惠民、阳信及河北吴桥等政、惠民、阳国、京汉政为国。东汉政为国,南朝、东汉政为国,南朝、宋汉政为国,南朝、宋汉政为国,南州、平原、发县、南河、安原、东光等市、县地。唐初,东光等市、县地。唐初,天宝元年(758)。复为德州。(陈可畏)

平息县 西汉宣帝时封许广汉为平思侯。治今河北曲周县东南县孟。 属魏郡。东汉改为县。西晋属广平郡。隋属武安郡。唐、宋属洺州。 金废为镇。(王文楚)

平皋县 本春秋晋邢邱邑,西汉置平皋县,以其在黄河之皋(水边地),地势平夷,故名。治今河南温县东平皋。西汉高帝七年(前200)封项它为平皋侯,即此。汉、晋属河内郡,东魏属武德郡。北齐废。(田尚)

平凉县 北周建德元年(572)置。 治今甘肃平京市(隋曾移及河北 岸)。属长城郡。隋属平京郡,唐属 原州。广德元年(763)地入吐蕃。 贞元四年(788)复置。元和四年 (809)为行渭州治。广明元年(880) 又入吐蕃。中和四年(884)后至宋 为肾州治。金至清为平凉府治。西北有吐蕃会盟坛,唐贞元三年筑。 地当陇山隘山,《新唐书·刘昌传》, 贞元七年,为泾原节度使,"城平凉, 开地二百里,扼弹筝峡",即此。(赵 永复)

平凉府 金升渭州置。治平凉县 (今市)。辖境相当今甘肃平凉、华 亭、崇信和宁夏泾源等市、县地。属 凤翔路。元属巩昌都总帅府。明辖县, 颇至广浪、静宁等县,南达灵台县, 扩大,东至今甘肃泾川、镇原等县, 西至广夏海原和同心两县以南东境 大,东至今百里。 西至广夏海原和同心两县以南东境 分出泾州,辖境缩小,仅有今平凉、 静宁、华亭及宁夏隆德等市、县地。 1913年废。(赵永复)

平康縣 十六国前秦置。治平凉县(今市西北)。北魏移治轉阴县(今华亭县西),辖境相当今甘肃华亭、平凉等市县地,属泾州。北周废。隋大业初复改原州为平凉郡,治平高县(今宁夏面原县),辖境相当今宁夏同心、海原等县以南及甘肃平凉市地。唐武德初复为原州,天宝、至德时又曾改原州为平凉郡。(赵永复)

平陵县 (1)西汉五个陵县之一。 汉昭帝筑陵置县。治今陕西咸阳市西北。属右扶风。昭帝死后葬此。三国魏黄初元年(220)改名始平。(王文楚)(2)南朝朱以东平陵县改名。治今山东章丘县西平陵城,自宋至北朝齐属济南郡,北周废。(3)唐武德二年(619)置。治今山东济南市东北、故 平陵县西北十五里。为谭州治。贞观元年(627)废谭州,以县属齐州。 十七年(643),齐州都督、齐王祐居 州反,李满据县固守。事平,改为全 节县。元和十年(815),以户口凋 残、并入历城县。(吴应寿)

平電县 北魏置。治今山西忻州市境内。永安中属永安郡。北齐武成帝移治定襄县(今山西定襄县东南)。隋开皇十年(590)移治崞城(今原平县北崞阳)。大业初改为崞县。(朱玲玲)

平建卫 明洪武十五年(1882)升平越守御千户所置。治今贵州福泉县。属贵州都 司。清康熙十一年(1672)改为县。(王文楚)

平越州 清嘉庆三年(1798)改平越府置,治今福泉县。辖境相当于今贵州福泉、瓮安、余庆、湄潭等县。属贵州省。1913年改设平越县。(王新民)

平館府 明万历二十九年(1601) 置。治今福泉县。辖境相当于今贵 州福泉、黄平、瓮安、余庆、湘潭、凯 里等市、县。属贵州省。清嘉庆三 年(1798)。改为平越州。(王新民)

平轉县 西汉高帝封林挚为平棘 侯,后改为县。治今河北赵县东南 县前村。属常山都。亦称"南平 棘"。《后汉书·光武帝纪》,更始 三年(25),行到南平棘,诸将固语。 号位,即此。三国魏改属赵国。北 魏移治今赵县,为赵郡治。唐、宋为 赵州治。金为沃州治。元仍为赵州 治。明此武初废县入州。(王文 楚) 平舒县 (1)战国赵邑。西汉置县。 治今山西广灵县西平水村。〈后汉 书•马成传〉。建武七年(31)封"平 舒侯"」〈晋书•慕容儁载记〉。升平 元年(357),匈奴单于贺赖头降于 佛,"处之于代郡平舒城"。营即此。 汉以后属代郡。北魏孝昌中废。(2) 东魏天平中在军都城(今北京市昌 平县境)侨置,为上谷侨郡治。北 周废。(朱玲玲)

平清关 "请"一作"静"。南北朝时"义阳三关之一"。因山为障,不贯 液隙,故名。居三关之西,又名西 关。即春秋时之冥阨、在河南宫阳 县西南豫、鄂交界处。宋时名行者 按,亦作行者关。后又讹为恨这关。(田尚)

平嘉山 明陈侃《使琉球录》。"过平嘉山,过钓鱼屿"。参见"彭家山"。 (周錐衍)

平真县 西汉霞。治今甘肃通周县西。为天水郡治。王莽末,隗嚣起兵于此。东汉属汉阳郡。西晋属略阳郡。北魏废。(赵永复)

平地松林 地区名。一作"干里松林"。在今内蒙古克什克腾旗一带。南至河北围场县以北,东至内蒙古扎鲁特旗以西。以地势宽广,多松林为名,为奚、契丹族早期的活动地区。北宋宣和三年(1120),宋、金相约攻辽,金军由此趣古北口袭辽

南京。(王新民)

东 国名。在今河南濮阳县西南。《逸周书·作雏篇》,武王克殷,"建首叔于东",又"周公立,相天子, 一叔及殷东徐奄及熊盈以略。"春秋战国时为濮阳。(钱林书)

**末土** ●西周时周人称周故土以 东之地为东土。《书·康诰》。"乃寡 兄勗,肆汝小于封,在兹东土"。《国 语·郑语》。"桓公为司徒,甚得周众 与东土之人"。 注:"东土,陕以东 也"。 ● 佛教徒称中国为东土,盖 对印度而言。中国居东。(谭其彟)

**东山** (1)在今山东昌邑县东郊。 《通鉴》。东汉建安元年(196),袁谭 攻北海相孔融于都昌、融败走东山。 即此。(钱林书)(2)在今浙江上虞市 南。东晋谢安曾隐居于此。朝廷屡 征召不出。后进因以"东山"指隐居 不仕。唐王维《戏赠张五弟疆》诗。 "吾弟东山时。心尚—何远」"相传今 浙江临安县、江苏南京市皆有东山, 为谢安隐居不住处,出于后人附会。 (吴应寿) (3)在今江苏盱眙县东 南。〈通鉴〉。南朝宋元嘉二十七年 (450), 北魏侵彭城(今徐州市),将 军臧质赴救,至盱眙,遗将胡崇之 等徵东山。为魏人所败;翌年。魏主 还攻盱眙,筑长围,运东山土石以填 **監**:均即此。(胡菊兴)

**东川** ●即今北京市延庆县南**坊** 水河。《辽史·圣宗纪》:统和十年 (992),圣宗"猎儒州东川",即此。 (王文楚)❶唐方镇名。见"剑南东川"。

末內 唐高宗移居大明宫,因在

太极宫之东, 习称东内; 称太极宫为西内。此后诸帝以居此为常。(谭 其骧)

**东中** 清康熙元年 (1862) 六月, 郑成功死,子郑经继位,改东都为东 宁,治今台湾台南市。康熙二十二 年(1683)郑克塽降清,废。参见"东 都"。(周维衍)

东州 古时多泛称东方为东州。南、西、北方为南州。西州、北州。如《战国策》:"秦穆公一胜而霸西州",《楚辞》:"嘉南州之炎德兮";东汉郑泰称董卓"出自西州","东州有郑康成,学该古今"(《三国志》魏志。郑浑传》裴注引张璠《汉纪》)。(谭其骧)

**东江** ●一名上江(《史记·夏本 記·正义》)。古代太湖尾闾之一。 晋顾夷《吴地记》、庾阐《扬都赋注》、 唐张守节《史记正义》皆以此为《书 ·禹贯》三江之一。故道自太湖之 东七十里三江口分松江经今澄湖、 白蚬湖东南入海。●今广东北江上 游戏水的古称。一称东溪,又因在 始兴县境内。也称始兴水。(王文 楚)

木类 在今安徽含山县西南瀛须山上。三国吴诸葛恪筑,隔濡须水与七宝山上的西关相对。北控樂湖,南扼长江,为吴、魏间的要冲,南北朝时仍为军事重地。(王天良)

**东阳** ●(1)春秋齐地。在今山东 临朐县东南。《左传》襄公二年(前 571):齐"晏弱城东阳"。以逼莱,即 此。(彈其張)(2)春秋晋地。战国 属卫、赵,相当今太行山以东的河北南部、河南北部地区。《左传》昭公二十二年(前520):"荀吴略东阳",《史记·赵世家》:赵惠文王十八年(前281),"秦龙我石城,王再之卫东阳,决河水,伐魏氏",告即此。1钱林书)●春秋鲁邑。在今山东费县西南关阳镇。《左传》泉公八年(前487);吴伐鲁,"吴师克东阳而选",即此。(苏治光)

**东里** 春秋郑地。在今河南新郑县。子产所居。《论语·宪问》,"东里子产润色之"。(卫家雄)

**东舆** (1)三国吴的别称。因地处 江东,故世称东吴。《文选·左思 《咏史诗》,"志若无东吴"。刘渊林 注:"东吴,谓孙氏也"。《2)苏州府的 别称。明周祁《名义考》。"苏州,东 吴也"。亦泛指太湖流域全境。(朝 菊兴)

东治 在今福建福州市。《史记· 东越列传》,西汉高帝五年(前202), "立无诸为闽越王,王闽中故地,都 东冶"、即此。(王文楚)

**京张** 一名"张阳"。在今山西临 猗县北东张村。《史记·曹相国世 家》。西汉高帝二年(前205),魏王豹 反,曹参"别与韩信,东攻魏将军 孙邀军东张,大破之,因攻安邑"。 《水经·涑水注》、涑水"又西南径张 阳城东。······ 《汉书》之所谓东张 矣"。(邓自欣)

**赤坡** 在今湖北黄州市东。北宋 元丰间苏轼谪黄州居此,自号东坡 居士。(王文楚)

东■ ●亦称"瓯越"。为越族的

一支。相传为越王句践的后裔。秦 汉时分布在今浙江南部瓯江、灵江 流域一带。首领名摇,西汉惠帝三 年(前192)以其曾从诸侯灭秦。后又 佐汉击项羽,封为东海王,都东瓯 (今浙江温州市),俗称东瓯王。汉 武帝时,为闽越所攻,徙其族于江 淮间。●今温州市及浙南一带的别 称。(李志庭)

末国 ● 〈书·康诰〉:"周公初 基,作新大邑于东国洛",原意盖谓 洛在东方。东国即东方,后人或专 称各阳为东国。《文选·刘孝标〈广 绝交论〉》:"陆大夫宴喜西郊。郭 有道人伦东国。"●春秋战国时指东 方诸国。〈史记·孟尝君传》:"其攻 秦也,欲王之令楚王割东国以与 齐。"(谭其襄)

东东 (1)东汉都洛阳,因在西汉 旧都长安之东。故称长安为西京,洛 阳为东京。又以建都地点代表这两 个朝代。故又称西汉为西京。东汉为 东京。张衡有《东京赋》。(2) 北周 大象元年 (579) 以洛阳为东京。隋 文帝罢东京。炀帝即位。又营洛阳 为东京。大业五年 (609)。改称东 都。(3) 唐显庆二年(657) 以洛阳为 东都,一称东京,武后光宅元年 (684) 改称神都、神龙元年(705) 复 称东都。天宝元年(742)改称东京。 上元二年 (761) 停京号。次年复称 东都。(杜瑜) (4)渤海以龙原府为 东京。在今吉林珲春市西八连城。 (5)南诏王导属劝时 (808-809)以 善闻为东京。在今云南昆明市旧城 南门外。(6)五代唐同光元年(923) 李存易即帝位于魏州,改魏州为兴 唐府,建号东京,三年次东京为邺 都。在今河北大名县东大街。(7)五 代晋天福三年(938)迁都汴州,改汴 州为开封府,建号东京,历汉、周至 北宋不改。(吴应寿)(8)契丹会同元 年(938) 改南京为东京,在今辽宁 辽阳市。(王文楚)

東河 总督名。清雍正七年 (1729)改河道副总督为河南山东河 道总督,通称河东河道总督,亦称北 河,以别于江南河道总督,小年置道 隶河道总督,始以北河称直隶河道 总督,而以河东河道总督为东河道 总督,而以河东河道总督为东河。 驻济宁州(今山东济宁市),十二年 移驻兖州(今山东流宁市)。十二年 河南、山东境内黄河与运河的 治。光绪二十八年(1902)裁。(赵 永复)

东堰 战国中山国邑,后属赵。 在今河北石家庄市东。《史记·赵 世家》。武灵王二十一年(前305), "攻中山。""王军取鄗、石邑、封 龙、东垣。"秦置县。西汉高帝十一 年(前196)平陈豨改为真定县。(钱 林书)

京滿 在今江苏武进县东南太湖 之滨。《遒鉴》。五代梁 开 平 二 年 (908),"吴越将张仁保攻拔常州之 东洲",即此。吴与吴越夹湖为守。 屡相攻于此。(胡菊兴)

**赤洋**(1)明代概称婆罗国以东海洋及沿海诸岛国。《东西洋考》,"文莱即婆罗国,东洋尽处,西洋所自起也。"即指今文莱以东之加里曼丹岛,苏拉威西岛,马鲁古群岛、菲律

宾群岛及其附近海洋。(2)清代概称 日本、琉球及其以东海洋。《瀘环志略》,"东洋浩渺,一水直抵亚墨利加 之西界数万里,别无大土,附近中国 者,止有日本、琉球二国。"即指今太 平序。(3)清代以来,因日本在我国 之东,称为东洋。(王文楚)

东郡 秦王政五年(前242)置。 治濮阳县(今市西南)。西汉辖境相 当今河南凊县、濮阳市、清丰县、南 乐县以东。山东东阿县、梁山县以 西。北起山东茌平县、聊城市、莘县。 南抵山东郓城县、东明县、河南延 津县中部。东汉以后。辖境逐渐缩 小。移治东武阳县(今山东莘县西 南)。建安中复移治濮阳县,西晋 .改为濮阳国。前派复为东郡、治野 城县(今山东鄄城县北 旧 城)。 南 朝米移治滑台(今河 南 滑县 东 旧 滑城)。《通鉴》。元 臺 八 年 (431) "魏克清台。执(朱)修之及东郡太 守申谟",即此。隋开 垒 九年(589) .废。大业三年(807)又改兖州为 东郡,治自马县(今滑县东旧滑 城)。大业九年(613)。吕明星率起 义军"围东郡",即此。唐初改为清 州。(苏治光)

东都 (1)周武王都镇,成王时周公营建雄邑,作为镇抚东方的政治中心,因称镐为西都,雄邑为东都。 (2)新莽都长安,始建国四年(12)准备迁都雒阳,乃以长安为西都,雒阳为东都。(3)东汉都雒阳,因在西汉旧都长安之东,故称东京,一名东都。班固有'东都赋'。(4)隋大业五年(609)改东京洛阳为东都。(5)唐

显庆二年(657)以洛阳为东都。武 后光宅元年(684)改称神都。神龙 元年 (705) 复称东都。天宝元年 (742) 改称东京, 上元二年(761) 停 京号。次年复称东都。(6)五代梁开 平元年 (907) 都汴。以汴州为开封 府。建东都。(7)五代唐同光三年 (925) 改洛京为东都。晋天福三年 (938)迁都汴州。改称西京。(杜瑜) (8) 清顺冶十八年十二月(1662)。 郑成功收复台湾。奉明正朔,以今 台灣台南市为东部。或泛称台灣为 东都。次年郑成功死。其子郑经继 位,改称东宁。(周维衍)(9)五代南 唐都江宁府称西都。以吴旧都江都 府为东都。(王文楚)

東夏 ●泛指华夏东部。《书》微 子之命》。"廟建尔于上公。尹兹东 夏"。宋蔡沈<传》。"宋毫在东。故曰 东夏"。(谭其骥)●指中国东部地 区。《后过书》袁绍传》,建安五年 (200)移被州郡曰:"董卓侵官暴国。 于是提剑挥鼓。发命东夏、广罗英 维。"按此指初平元年(190)讨伐据 东都洛阳的董卓事。指洛阳以东地 区为东夏。《南齐书《高帝纪上》。 "张淹迷映,弗颜本朝,爱自南区,志 图东夏"。按此指宋泰始中临川内 史张嵩自鄱阳峤道人侵三吴。时宋 都建康(今南京市), 指建康以东的 三吴地区为东夏。参见"夏"。(吴 (表应

**东原** 地区名。《书·禹贡》、"东原辰平。"郑玄注。"今东平郡即东原。"相当今山东东平、汶上、宁阳等县一带。(王文楚)

**东亳** 东汉郑玄以为殷汤故郡 "一亳"之一。在今河南荥阳县沿 水镇西北。清魏源以为在今河南商 丘县。但近代学者多不采"三亳"中 有东亳之说。(田尚)

东海 古时东海名称,所指因时而异。先秦古籍中的东海。相当于今之黄海。《礼记·王制》。"自东河至于东海。"注:"徐州域"。但战国时已有兼指今东海北部的。《战国策·楚策》:"楚国僻陋,托东海同时。"秦汉以后,始以今黄海、东海同为东海。明代以后,北部称为黄海,南始称东海,其海域始和今日东海相当。(王文楚)

东網 在今河南睢县东。《通鉴》。 东晋太和四年(369),桓温伐燕,不 克而还。燕兵慕客垂追之,及襄邑 (今睢县),慕容德先"率劲骑四于伏 于襄邑东涧中,与垂夹击桓温,大破 之",即此。(邹逸麟)

**京圖** 春秋周畿内邑。在今河南 偃师市西南。《左传》昭公二十二年 (前520), 王子朝之乱, 单氏"伐东国",即此。(杜瑜)

东播 明中叶后称今台湾土著为 "东番",推衍为指台湾全岛,意用 建东域器族聚居之地。明陈第《东 番记》,张燮《东西洋考》有《东 番记》,张燮《东西洋考》有《史 卷》,即记台湾土著实况。《明史 故传》:"鸡笼山在彭湖屿东北,由岛 笼传》:"鸡笼山在彭湖屿东北,自岛 北港,又名东番……。其地北自岛 罗满,西至王城,可九百余里。"为明 末台湾的前称。(周维衍)

东港 即今台湾屏京县南东港镇驻地。据东港溪入海处。 清时为台湾西海岸南部重要贸易港口。光绪二十一年(1895)日本侵占台湾后。这一带有义军活动。(周维行)

**东楚** 地区名。"三楚"之一、火史记。货殖列传》谓。"彭城以东,东海、吴、广陵,此东楚也。"其地跨江渔准,约当今江苏大部、安徽东南部及浙江北部地区,东至于海。因处

于全姓之东北、故名。(钱林书)

东曾 亦称"辔"。在今河南巩义 市西南。《左传》昭公二十四年(前 518),阴不佞以宝玉献王。"与之东 管",二十五年。"尹文公祚于巩。焚 东曾,弗克",皆即此,参见"智"。 (吴应寿)

东髓 《汉书·地理志》吴地:"会 稽海外有东鯷人,分为二十余国,以 岁时来献见。"《尔雅·释鱼》注: "站,别名鲲,江东通呼鮎为蛦"。《本 草》:"蛦鱼,即蛏鱼"。李时珍:"铗, 夷也"。"东鳀"即"东夷",为后世之 夷洲,指今台湾。(周维衍)

**东**讓 指东海。唐刘禹锡《汉寿 城春望》:"不知何日东瀛变,此地还 成要路津。"清俞樾编选日本诗集图 为《东瀛诗记》。也称日本为东瀛。 (邹逸雕)

**末三省** 奉天(今辽宁)、吉林、黑 龙江三省在淯末与北洋政府时代的 总称。以在山海关之东得名,亦称 "关东三省",民国以后又称"东北三 省"。(王文樹)

末川府 明洪武十五年(1382)改 东川路置东川土府。治今会泽县。 辖境相当今云南东川市及会泽、 巧家两县。属云南省。十七年改属 四川省。清康熙三十七年(1698) 改设流官。置东川府。雍正四年 (1726)改属云南省。五年置会泽县 子巧家汛,明年移县治于附郭。1913 年度。(王文楚)

**东女国** 唐时西羌的一支。在今四川西北、青海东南一带。以女于为王。外官以男子为之。子从母姓。

唐天宝 (742-756) 后乃以男子为 正。辖四万余户,以农牧业为主。 历受唐朝册封。(王文楚)

**赤多**坝 在今四川南川县两南。 明万历中,杨应龙为乱,以此为播州 界。(周维衍)

**东乡鱼** 在今湖南永州市西南。 明初杨璟围永州,近广西兵来援,驻 东乡,倚湘水列营,璟击败之,即 此。(杨立新)

亦不離 城名。在今河南舞阳县 北。《汉书·地理志》颍川郡定陵县 有"东不羹"。《左传》昭公十一年 (前531)。"楚子城陈、蔡、不羹"。杜 注。"襄城县东南有不囊城。定陵西 北有不羹亭。"(邹逸麟)

亦平無 明洪武七年(1374)降东平府为州,以州治须城县省人。属济宁府。十八年改属兖州府。辖境相当今山东东平、平阴、东阿、阳谷、汶上等县地。清雍正十三年(1735)后不辖县,属泰安府。1913年改为县。(史为乐)

**东平国** 西汉甘露二年(前52)以 大河郡置,取《唐贯》"东原属平"之 义为名。治无盐县(今东平县东)。 辖境相当今山东济宁市及汶上、东 平等县地。有铁官。南朝宋改为东 平郡。自汉至东 魏属 兖州。北齐 废。隋大业及唐天宝、至德时又曾 改郓州为东平郡。(史为乐)

东平府 北宋宣和元年(1119)升 郭州治。属京东西路。治须城县 (今东平县)。辖境相当今山东汶 上、平阴、东平、梁山、肥城、阳谷、东 阿等市县地。金属山东西路。元至元 九年(1272)升为路。(史为乐)

东平郡 南朝宋改东平国置。见 "东平国"。(吴应寿)

东平路 元至元九年(1272)改东平府置。属中书省。治须城县(今东平县)。辖境相当今山东东平、东阿、平阴、阳谷、汶上、梁山等县地。至正二十七年(1367)朱元璋改为东平府。明洪武七年(1374)降为东平州。(史为乐)

**东因置** 旧内蒙古六盟中的东部四盟,即哲里木、卓索图、昭乌达、锡林郭勒四盟。卓索图盟已于1950年撤销,划归热河、辽宁、内蒙古三省区(今为河北、辽宁、内蒙古三省区辖地)。(王文楚)

东並州 北宋崇宁五年(1106)置 類原兰州,元改为东兰州。治今广 西东兰县。辖境相当今东兰县地。 周庆远南丹安抚司。明扩大至今凤 山县地。属庆远府。1912年改为东 兰县。(王新民)

东宁省 清康熙八年(1669)郑成功子郑经改东都承天府置。治今台湾台南市。辖今台湾岛和附近澎湖等岛屿。二十三年改置台湾府。(王文楚)

东光县 西汉置。属勃海郡。治 今河北东光县东。北齐天保七年 (556) 移治今县东南陶庄。隋开皇 三年(583) 移治今县。属平原郡。 唐先后属沧州、景州。宋为永静军 治。金为景州治。元、明属景州。清 属河间府。(王文楚)

**东州量** 今辽宁抚顺市东南大东州。明成化中置。后金天命三年

(1618) 为努尔哈赤军攻克。(赵永 复)

**东兴是** 三国吴孙权、孙亮时筑。在今安徽含山县西南,与巢湖市相接。《三国志》吴志》诸葛恪传》:黄龙二年(230),"筑东兴堤遏(巢)湖水,后……废不复修,恪以建兴元年(252)十月会众于东兴。更作大堤,左右结山侠(夹)筑两城。"(王文楚)

**东安县** 五代楚分零陵县置东安场。以近东安江为名。北宋雍熙元年(984) 一作太平兴国七年。982) 升为县。治今湖南东安县南繁溪。1947年移今治白牙。宋屬永州,元 展永州路。明、清隅永州府。(吴应寿)

**东阳门** 今河南洛阳市东汉魏洛阳城东面正东一门。汉称中东门,魏晋改称东阳门。三国吴孙皓亡园,被遗送至洛阳,面缚诸东阳门,即此。(邹逸麟)

**家阳县** 秦置。治今江苏盱眙县东南东阳。属东海郡。西汉属临淮郡。东汉属广陵郡。三国时废。西 晋复置。属临淮国。东晋又废。《史记·项羽本纪》,秦二世时,东阳少年杀县令,推"(陈)婴为长,县中从者得二万人"。(胡菊兴)

**東阳** 在今陕西渭南县东东阳水附近。为长安与洛阳间陆路交通重要驿站。《周书·文帝纪》。北魏永熙三年(534),孝武帝"从洛阳率轻骑人关,太祖备仪卫奉迎,谒见东阳驿"。北宋废。(王文楚)

东阳城 东晋未筑。在今山东青

州市北。以其右广固城之东,阳水之北,故名。为北青州治。《晋书·地理志》:东晋义熙六年(410),刘裕灭南强,毁其都广固城。"留长史羊穆之为(北)青州刺史,筑东阳城而居之",即此。北齐移益都县治此。南朝宋及北朝为青州治,北周又为齐郡治。(陈可畏)

东阳郡 三国吴宝鼎元年 (266) 分会稽郡西部置。以在金华山之阳, 被水之东得名。治长山县 (今金华市)。西晋辖境相当今浙江金华、简州两市(包括所属市、县)及遂昌县 地。属扬州。陈天嘉三年 (562) 改为金华郡。隋大业初又改婺州为东阳郡。(621)复为婺州。天宝、至德时又改婺州为东阳郡。(621)

**东牟山** (1)<旧音书·渤海传》。 大祚東 "率其众东保桂娄 (<新唐 书)作挹娄)之故地,据东牟山,筑城 以居之。"在今吉林敦化市东北。一 说即今吉林粹甸县东北苏密城西老 岭。(2)牟山之则称。在今山东文登 县西北。(王文楚)

东华县 西汉文帝二年(前178), 改东牟侯国为东牟县。治今山东牟 平县。有铁官、盐官。《后汉书·琅 邓王京传》:"永平二年(59),以太 山之盖、南武阳、华,东莱之昌阳、卢 乡、东牟六县益琅邪",即此。汉、魏 属东莱郡。西晋废。(宁应寿)

**东牟都** (1)西晋置,后废。东魏 武定元年(543)分东莱郡置。治黄县 (今龙口市东南黄城集)。辖境相当 今山东龙口市,杨襄县、海阳县以东 地区。属光州。北齐天保七年(556) 并入长广郡。(2)唐天宝元年(742) 改登州置。治蓬莱县(今属山东)。辖 境同东魏东牟郡。属河南道,乾元元 年(758)复改登州。有鱼、盐之利。 又为对高丽、新罗、百济和日本海上 交通的重要港口。(王文楚)

东运河 即"讷河"。

**东等县** 西汉置。以在邻平县之东得名。属千乘郡。治今山东高青县西南花沟。东汉废。(史为乐)

**赤库伦** (1)旧时库伦(今蒙古国乌兰巴托)市街分三部,中为宫殿区, 两为喇嘛区,俗称西库伦,东为商业区,俗称东库伦或买卖城。(2)今蒙古属克鲁伦河西岸克鲁伦城,旧称东库伦。(王文楚)

**东治县** 东汉改冶县置。治今福 建福州市。属会稽郡。晋废。其地 滨海,为通交趾的主要港口。《后汉 书·郑弘传》,"旧交阯七郡贡献转 运。诸从东冶泛海而至。"(王文 想)

**东武城** 一作"武城"。战国赵邑。在今山东武城县西北。赵孝成王封平原君于东武城,即此。西汉置县。(陈可畏)

**东邑府** 明典武元年(1368)改东 昌路置。治聊城县(今市),属山东 省。清辖境相当今山东聊城、冠县、 高唐、茌平、莘县等市、县和临凊、平 原、武城等市、县部分地区。1913年 废。(王文楚)

末點路 元至元四年(1267)升东 平路博州置博州路,十三年,更名东 昌路。治聊城县(今市)。辖境相当 于今山东聊城、在平、莘县和河北丘 县等市、县。属中书省。明洪武元 年(1368),改为东昌府。(王新民)

东明观 在今河北临漳县西南古 邺城东。十六国后赵石虎所立。《通 鉴》,东晋升平三年(359),前燕暮容 愧发虎墓,"得尸于东明观下",即 此。(邻逸麟)

**东佳城** 一作东家城(《清太祖武皇帝实录》)、陈嘉城(《圣武记》)。 在今辽宁抚顺市南。明万历十三年 (1585),东佳等四城酋长袭击努尔哈赤,即此。(赵永复)

东京道 辽五京道之一。治东京 辽阳府(今辽宁辽阳市)。辖境西起 医巫阁山、嫩江,北达外兴安岭,东 至于海,南及朝鲜东北部地区,金改 为路。(王文楚)

**东东路** 金改东京道置。治东京 辽阳府(今辽宁辽阳市)。辖境约当 今辽宁东部及吉林东南部地区。元 初废。(王文楚)

家府城 简称"东城"。在今江苏南京市通济门附近。原为东晋会稽王司海子府宅,太元中道子代领王司马道子府宅,太元中道子代领 粉州專,即以为治所。因在扬州的治疗,故称。自后为东晋、南朝之东,故称。自后为东晋、南北部、南部北部,南部淮水,离台城四里、西居险要,每当建康有事,必置兵东部,等四居险要,每当建康有事,必要不是被焚毁。陈天嘉中,徙于府城东三里齐安寺。陈广后废。(胡菊兴)

东海洲 在今江苏启东市北长江 口外。五代周显德五年 (958) 世宗 取南唐。闻南唐战舰数百艘泊东沛洲,将趋海口,扼苏、杭路。遂遗慕容延钊等将水、陆两军循江而下破之。南宋时洲上民户亦繁。(胡菊兴)

非類 (1) 东汉以垣县改名。《博物志》:"王屋山在县东,状如垣",故名(《续汉书·郡国志》河东郡垣县,故名《续汉书·郡国志》河东郡垣县,东南山县,东南山县,东南山县,东南山县,东南山县,东南山县。(吴应寿)(2) 东晋国初的山水县。(吴应寿)(2) 东晋国。治今河南新安郡。隋大业初改名(吴应寿),有郡安县东。属河南郡。北新安。《通鉴》;东晋太元十一年(386),前秦千南奔东垣,谋袭洛阳",即此。(王文楚)

**家城县**秦置。属九江郡。治今 安徽定远县东南。南朝宋废。秦末 陈胜将葛婴至东城,立襄强为楚王; 项羽败该下,溃围南出,渡淮,至东 城,皆即此。(王天良)

京柯各 在今甘肃天水市东。唐 乾元二年(759)杜甫弃官寓秦州时 曾居于此。《杜工部集·秦州杂诗二 十首》有"东柯遂疏懒,休振器毛 斑"、"东柯好虚谷,不与众峰群" 句。陈宋升禧二年(1206),宋、金曾 战于此。(赵永复)

**非胜卫** 明洪武四年(1371)改东 胜州置。治今内蒙古托克托县。二 十五年分置左、右、中、前、后五卫。 明年罢中、前、后三卫。所属兵民耕 牧河套中。属山西行都司。永乐元 年(1403) 左卫内迁至今河北卢龙 县,右卫内迁至今河北遵化市,直隶后军都督府,明未废。(王文楚)

**东胜州** 辽置。治今托克托县。 辖境相当今内蒙古托克托县及准格 尔旗东北部,属西京道。金辖境缩 小,仅今托克托境,属西京路。元属 大同路。明洪武四年(1371)改东胜 卫。(王文楚)

东洛城 在今四川广元市西南。东晋(一说南朝宋)置戍。宋元嘉十八年(441) 氐王杨难当谋据蜀,遗符冲出东洛以御梁州兵,即此。西魏曾置东洛郡、县,后周废入平兴郡。(周维衍)

**东津梯** 在今江西玉山县东。元 至正二十一年(1361),陈友谅部攻 广信、玉山,胡大海遣缪美败之于东 津桥,遂收复玉山县,即此。(傅林 祥)

事業州 北魏正光三年 (522) 分 泾州、岐州置。治今陕西陇县东南三里汉汧县故城。孝昌三年 (527) 为 万俟丑奴所攻破。永熙元年 (532) 别置于今陇县东南八里,并置开阴县为州治。西魏废帝三年 (554) 改为陇州。(魏嵩山)

**东莱盟** 西晋以东莱郡置。南朝 宋仍为郡。参见"东莱郡"。(吳应 寿)

東業都 西汉高帝四年 (前203) 韩信虏齐王广,分齐郡置,以莱在齐 之东陲得名。治掖县 (今山东莱州 市)。辖境相当今山东胶莱河以东, 平度市北部和招远、栖霞、乳山等市 县以北、以东至海地区。有盐、铁官。 东汉移冶黄县(今龙口市东南)。东 南部辖地扩大。此后辖地又逐渐缩小。西晋政为东莱国,还治莱州市。南朝宋仍为郡,移治曲城县(今莱州市东北)。北魏又还治莱州市。汉至南朝宋属胄州,北魏至北周为光州治。隋开皇初废。大业及唐天宝、至德时,又曾改莱州为东莱郡。(史为乐)

 文楚)

东徐州 (1)北魏献文帝置。治团 城(今沂水县)。辖境相当今山东沂 水、沂源、蒙阴、莒县、莒南等县、 日照市和江苏翰榆县地。太和二十 二年(498)改为南青州。(2)南朝梁 改南徐州置。治宿预郡(治今宿迁市 东南)。辖境相当今江苏淮河以北。 睢宁、宿迁、沭阳等市、县南部以南。 遊水以西地区和安徽五河县、泗县 东部。东魏武定七年(549)改为东 楚州。(3)北魏孝昌元年(525) 置。 治下邳郡(治今睢宁县北)。辖境相 当今江苏邓州、新沂、睢宁及山东临 沂、郯城等市、县。 南朝梁中大通五 年 (538) 改名武州。东魏武定八年 (550) 又改东徐州。北周改为邳 州。(王文楚)

东海县 (1)北齐分广饶县置。治 都洲上,即今江苏连云港市东东南城镇。属东海郡。陶开皇初夜。庙东海郡。陶开皇初夜。属 寿元年(601)又改广饶县置。属海州、高州、海际重镇。端平(1235)至海市工年(1252)间。湖平省 海州治此。元至元二十年(1283)度 入海州直接。1950年与新海连市合并,改为新海县,治今连云港市。同年移为东海县。1951年又改为东海县。1953年复迁治海州镇。1958年迁治中山镇,即今治。(胡菊兴)

东海郡 (1)秦置。楚汉之际或称 郑郡。治郏县(今山东郯城县北)。 西汉未辖境相当今山东费县、临沂、 江苏赣榆县以南,山东枣庄市、江苏

邳州以东和宿迁、灌南等市、县以北 地区。东汉后辖境缩小。魏晋属徐 州。南朝齐移治连口(今江苏涟水 县)、亦称北东海郡、属冀州。东魏 武定七年(549) 改为海西郡。(2)东 晋元帝初期吴郡海虞县(今江苏常 熱市) 北境侨置。属侨徐州。穆帝 永和中移治京口(今镇江市)。南朝 宋改为南东海郡。梁改为南兰陵 郡、陈复为东海郡。属南徐州。隋 开皇初废。(3)东魏武定七年(549) 改北海郡置。治安流县(今连云港 市东南)。属海州。辖境相当今江 苏连云港市一带。隋开皇初度。(4) **隋大业初改海州置。治朐山县(今** 连云港市西南海州镇)。辖境相当 今江苏东海、沭阳、涟水等县以东。 淮河以北地区。唐初改为海州。天 宝、至德时又曾改海州为东海郡。 (胡菊兴)

索體甚 "维"一作"錯"。春秋宋 细邑,西汉置东缗县。在今山东金 乡县。东汉建武十三年(37)封冯异 长子彩为东缗侯。后便为县。《三 国志·魏志·武帝纪》,东汉兴平二 年(195),"(吕)布复从东缗与陈渭 将万余人来战"。即此。汉、魏均属 山阳郡。西晋并入金乡县。(史为 乐)

**东楚州** 见"楚州(3)"。

亦素县 西晉未改燕县置。治今 河南廷津县东北。东晋、十六国时 曾为东燕郡治。北朝属东郡。隋开 皇十八年(598),改为胙城县。(田

东燕鄠 东晋分濮阳国置。治东

燕县(今延津县东北)。辖境约当今河南延津、滑县等县地。《通鉴》:东晋太和四年(369),桓温"以毛虎生督东燕等四郡诸军事,领东燕太守",即此。北魏废。(田尚)

东川土司 大理时置东川郡,后为阙畔部。蒙古宪宗时置阙畔万户府,元至元中改军民府,二十八年(1291)改东,路。治今会泽县。辖境相当今云南东川市及会泽、巧家两县,属乌撒乌蒙宣慰司。明洪武十五年(1382)改东川土府。(王文楚)

东木板山 在今内蒙古兴和县西 北。《通鉴》,东晋太宁二年(324), "代王贺傉始亲国政,以诸部多未 服。乃筑城于东木根山,徙居之。"参 见"勿根由"。《王文楚》

东平陆县 战国齐平陆邑,西汉 置东平陆县。以西河郡有平陆县, 故此加"东"字。治今山东汶上县 北。自汉至晋皆属东平国。南朝宋 改为平陆县。(吴应寿)

索平數县。以右扶风有平陵县,西汉 置东平陵县。以右扶风有平陵县, 故此加"东"字。即今山东章丘市西 平陵城。有工官、铁官。《后汉书》 灵帝纪》,建宁三年(170),济南民暴 动,"攻东平陵",即此。自汉至晋为 济南郡、济南国治。南朝宋改为平 陵县。(史为乐)

东平舒县 西汉置。属勃海郡。 治今河北大城县。一说治今天津市 静海县西钓台村。东汉属河间国, 建安后为章武郡治。三国魏嘉平中 数属河间郡,西晋为章武国治。北 魏改为平舒县。(王文楚)

末安平县 秦始皇二十六年 (前 221)灭齐,以安平邑置,治今山东 淄博市东临淄东北。属临淄郡。西 汉属苗川国。东汉属北海国。魏、 晋属齐国。南朝宋改为安平县。(陈 可畏)

东阜侯国 西汉高后六年(前 182) 封齐倬惠王子兴居为东牟侯, 即此。文帝三年(前178),兴居改封 济北王,因改为县。治今山东牟平县。(史为乐)

东耳侯国 西汉宣帝封清河纲王 子成为东昌侯。属信都郡。治今河 北武邑县东北。东汉废。(王文楚)

东受降城 店三\* 受除城之一。 景龙二年 (708) 张仁愿于黄河北岸 筑,隔河与胜州相对,在今内蒙古托 克托县南。宝历元年 (825) 徙置绥 远烽南,即今托克托城。(王文楚)

东宕提譯 南朝齐型 (一说南朝宋元嘉中堂),以在南岩渠郡之东得名。治岩渠(今合川县)。辖境相当今四川合川县、武胜县及南充市南部地区。属益州。梁改属楚州,辖境缩小。西魏恭帝三年(556)改为整江郡。(王文楚)

**末末梦华录** 南宋孟元老撰。十卷。作者初居汴京(今河南开封市)。靖康之乱,避地江左。南宋绍兴十七年(1147)写成此书。追记自崇宁到宣和(1102—1125)年间汴京(五代时曾建为东京,后人沿袭旧称)的城市面貌、岁时物产。风土习俗等,反映北宋城市经济的发达和市民文化娱乐生活等若干侧面。是

研究北宋开封城市的重要资料。书中也有宋代典章制度和讲唱文学等 记录。(邻逸麟)

东三省奥地图说 清末會延杰 撰。光绪九年(1883)曹氏奉命赴吉 林、上一年奉派考察吉林、黑龙江两 省与沙俄边界。往返七月。周历二万 里,归来绘成《简明图说》,后又补加 说明。于光绪十三年成书。正文五 十余条、大致分为历史民族分布地 城考、古代行政区划考、古地名考、 水陆险要、交通地理及古碑记考证 与拓幂等部分,多有创见。尤以明 代数儿干都司永宁寺碑的拓本和释 文,有开创之功,为中外学者所赞 赏。收入《泉朝藩愿舆地从书》。末 附有作者光绪二十一年写的《查看 俄员勘办铁路票>。1985 年中华书 局排印(曹廷杰集)收录此书。(邹 逸麟)

## (1)

图馆 即今浙江湖州市东塘南旧馆。元至正十六年(1356)十月,朱元璋将华云龙等败张士信于旧馆。 抗其将汤元帅,二十六年秋,徐达等攻湖州,张士诚遗兵来援,屯州城东之旧馆,筑五寨以自圆。皆即此。 (傅林祥)

出河窗 在今黑龙江肇源县。《辽 史·天祚皇帝纪一》。 天庆西年 (1114),萧嗣先"引军出屯出河店,两 军对垒,女直军潜渡混同江,掩击 辽军,萧嗣先军溃",即此。(王文楚)

自加洛灣 一作"加老湾"、"目加 溜湾"。见"加老河"。(周维衍) 且于 春秋莒邑。在今山东莒县境。《左传》襄公二十三年(前550)。 "齐侯还自晋,不人。遂袭莒,门于且于,伤股而退。明日,将复战,期于寿舒。杞植、华还载甲,夜入且于之隧",即此。(苏治光)

且未 一作"左末"、"沮末"。在 今新疆且末县西南。西汉属西域都 护。东汉三国时。为鄯善所并,后复 立。隋大业五年(609),置且宋郡于 此。唐时名播仙镇。(马国荣)

且登县 三国蜀改故且兰县置。 治今贵州福泉县、黄平县一带。为牂 柯都治。西晋属牂柯郡。南朝齐为 南牂柯郡治。南朝梁废。(王文楚)

且盖層 战国至汉初古国。在今 贵州都匀、福泉、黄平、贵定等市县 一带。战国楚顷襄王遣庄骄人演, 攻克其地。西汉元鼎六年(前111)伐 南越,发南夷兵,且兰君恐远行,旁 国虏其老弱,乃反,杀汉使及犍为太 守,汉以击南越之军还诛且兰君,平 南夷为牂柯郡,于且兰地置故且兰 县。(王文赞)

电角县 南朝梁置。治今广东高州市东北。为高州治。元属高州路。明属高州府。成化四年(1468)移治今电应县东电城。1951年移今治。(王新民)

由#星 "拳"一作"卷"。秦豐。 治今新江嘉兴市南。《水经·沔水 注》:县"即吴之柴辟亭,故就李乡槁 李之地。秦始皇恶其势王,令囚徒 十余万人污其士,袭以污恶名,改 四囚卷,亦曰由卷也。"秦、汉属会稽 郡。三国吴黄龙三年(231)由拳县 野稻自什, 汝为不兴县。赤乌五年 (242) 因避太子和讳, 又改为嘉兴 县。(乐祖谋)

甲版 一作嘉班城 (《战迹舆图》)。在今辽宁抚顺市东大甲邦。明 万历十一年(1583),努尔哈赤攻尼 康外郎,尼康外郎适甲版,复克之, 即此。(赵永复)

甲酮 在今越南京山省谅山、武 经总要,永平寨(今公母山西,越商 惊山东北)。西南交阯甲洞一日程。 (王振忠)

甲子门 今广东陆宇县东甲子镇 一带。元至元十三年(1276)、宋端东 赵是自闻航海驻于此,遗使降元。 (王报忠)

申江 \* 寿申江的简称。即今上 海市黄浦江。(胡菊兴)

申補 在今江苏江阴市西。《旧唐书·韩滉传》:建中时,浙江东、西道节度使韩滉"造楼船战舰三十余艘,以舟师五干人由海门扬威武。至

申浦而还",即此。(胡菊兴)

田州 唐开元中蜀。治今田东县 西北。贞元二十一年(8%)废,后复 置。辖境约相当今广西田东、田阳、 百色、田林等市、县地。属岭南道。 宋为羁縻州,属横山寨。元改置田州路。明洪武初改置田州府,移治今 田阳县(田州镇),嘉靖七年(1528) 复为田州。清改为田州土州,属思 恩府,光绪元年(1875)改流为恩隆 县。(王新民)

**抽地县** 东晋咸和二年(327),前 凉张较置、治柳中城(今新疆鄯善 县西南鲁克沁)。属高昌郡。麴氏高 昌时升为郡。(王文楚)

田州籍 元改田州暨。治今田东县西北。辖境约相当今广西田东、平県、都安、马山、隆安、德保、天等等县地。明洪武二年(1369)改为田州府,嘉靖七年(1528)复改田州。(王新民)

田家镇 在今湖北武穴市西北。 地处长江北岸,江南有半壁山,为 长江中游战守要地。 清成辛四年八 月廿三日(1854-10-14), 太平军因 武昌失守,退守田家镇。终为曾国 藩相军所攻克。(傅林祥)

田横岛 在今山东即墨市东北海中。《赛宇记》。"田横岛在(即墨)县东北百里。(田)横众五百余人皆死于此岛。四面环海,去岸二下五里"。《史记》田儋外传》。汉五项籍,田横俱诛。"与其徒属五万,居岛中"。《北齐节》杨传》。"信"又潜之光州。因东入田横岛"。皆即此。一说即郁州。《元和

和地形而论。都不可能。(王文楚)

志》,"田横国在 (东海) 县 (今江 苏连云港市东南) 北五十七里。齐 王田广既死,田横乃代立为王,与 灌婴战于嬴下,横败走,与其属五 百人入居海岛,即此也"。(寰宇 记》:东海县"本秦末田横所保郁洲, 亦曰郁洲,亦谓之田横岛"。(史为 乐)

叫口 在今浙江临安县西交口。 元至正十二年(1352),董抟霄大败 徐寿辉将项普略于叫口,遂复于潜 县,即此。(傅林祥)

**业日岭** 即今河北井陉县西北青泉。〈通鉴〉,唐景福二年(893)李克用与成德节度使王镕"战于叱日岭下",大败鎔兵,即此。(王文楚)

叶(xie) 春秋楚邑。即今河南 叶县西南旧县。《春秋》成公十五年 (前576):"许迁于叶",又《左传》昭 公十八年(前524):"叶在楚国,方城 外之蔽也":皆即此。战国兼昭襄王 十五年(前292)取叶,自后亦称叶 阳。秦置叶县。(卫家雄)

**时阳** 战国秦又称"叶"为"叶阳"。参见"叶"。(吴应寿)

叶酸 在今广东南雄县北。明初 守臣叶景龙开以灌田,因名。(王振 忠)

时(素)輸水 汉晋南朝时期称今 云南西洱河为叶榆水。源出今剑川 县南罢谷山,南流积潴而成叶榆泽, 又东南入今漾濞江。古人不明瞭叶 榆水源流,故《水经》及《水经注》记 载此水多错误,如《水经注》说它自 叶榆县东南至滇池,再东过温水(今 南盘江)至温水以东地区。以今水道 町(薫)榆县 叶(葉)、《绿汉书·郡国志》、《晋书·地理志》等皆作 "楪"。西汉元封 [年(前101) 置。 治今云南大理市北。 属益州郡。东

汉改属永昌郡。三国 蜀 改属 云 南郡。东晋改属东河阳郡。南朝齐为西河阳郡治。南朝梁大宝后废。(王文籍)

**毗(薫) 繪簿** 即今云南大理市东 \*洱海。《汉书・地理志》叶繪县。"叶 輸泽在东。"(王文楚)

**静画完仓** 宋代安抚、转运、提点 刑狱、提举常平四个司的简称。宋 代各路设安抚司掌军事及民政,称 特运司掌财武及谷物转运等 事务,称漕司。提点刑狱司掌司法、 刑狱和监察,称宪司,提举常平司掌 常平仓及贷放钱谷等事务,称仓司。 北宋时。四司设置先后不一,废置 亦不常。南宋始成定制。(邹逸 (新)

**经**解 唐武德二年 (619) 分**被**州 特别、巴东两县置。治秭归县 (619) 分**被**州 (619) 分**被**州 (619) 分**被**州 (619) 分**被**州 (619) 分**被**归 (619) 分**被**归 (619) 分**被**归 (619) 分**被**归 (619) 3 (619) 4

县。1912年改县。(杨正泰)

**妇仁辅** 在今广西南宁市东。北 宋皇祐五年(1053),狄青讨依智高。 阵于归仁辅。智高大败,遁去,即 此。(王振忠)

**归化县** 明成化七年(1471)置。 属汀州府。治今福建明溪县。1933 年改今名。(郑宝恒)

**归水崖** 约在今四川平武、松潘县境、明万历十三年(1585),松潘杨柳番侵此。(赵永复)

即安县 北宋太平兴国七年(982) 分乌程县东南境置。与乌程县同治一城,即今浙江湖州市。1912 年两 县合并为吴兴县。历与乌程县同为 湖州、安吉州、湖州路、湖州府治。 (李志庭)

**臼安镇** 在今陕西安康县北。五代时属蜀金州界。《通鉴》。五代周显德五年(958)谋伐后蜀。以右赞善大夫李玉为判官。玉欲袭取归安,永兴节度使王彦超"以为归安道阻隘难取",后玉果为蜀所败。《魏嵩山》

归原州 元置。腐镇安路。明洪武初废,弘治九年(1496)复置,直隶广西布政使司。治今靖西县南旧州。辖境相当今广西靖西、郡城两县地。清移今治,改属镇安府。光绪十二年(1886)复为直隶州。1913年改置靖西县。(王新民)

归善县 东晋太和初置欣乐县。 隋开皇九年 (589) 改今名。治今广 东惠州市东。五代南汉时又移治今 市。1912年改为惠阳县。历为龙川郡、循州、祯州、惠州、惠州、惠州路、惠州 府治。宋有阜民钱监,强平、流坑两 银场,永吉、信上、永安三锡场,三事铁场,淡水盐场。(王新民)

声 ●商至春秋时国名,妫姓。 在今湖北襄阳县西南。《尚书·牧 智》为周武王伐纣的八国之一。《史 记·周本纪》作"舻"。春秋时又 记·周本纪》作"舻"。春秋时又 "庐"。《左传》文公十六年(前611)。 "自庐以往,摄廪简食。次于句溢。 使庐戢梨侵庸。"为楚所灭。汉置中 卢县。(钱林书)●春秋齐邑。在今 山东长清县西南。《左传》隐公三年 (前720)。"齐、郑盟于石门,导卢之 盟也",即此。秦置县。(史为乐)

卢门 春秋来国都城商品 (今河 南商丘县南)南门。《左传》昭公二十 一年(前521)。"华氏居卢门,以南里 振。"(邹逸麟)

卢龙 唐、五代方镇名。见"范阳"。

**卢阳** 贵州铜仁府的别称。因唐 代曾置卢阳郡而得名。(王文楚) 卢基 孝贾。治今山东长清县西南。西汉文帝 年 (前178) 封东牟侯兴居为济北王。东汉和帝永元二年 (90) 分泰山郡置济北国。皆都于此。北齐废。(史为乐)

卢氏號 城邑名,在今河南卢氏县。《古本竹书纪年》晋出公十九年(前456),"韩龙取卢氏城",即此。传世有《卢氏布》,西汉置卢氏县。(钱林书)

卢龙山 即今江苏南京市西北兴中门内狮子山。西临大江。晋元帝初渡江,见其山岭绵延,远接石头,险要似塞北卢龙,故名。《明史·太祖纪》,元至正二十年(1360),朱元璋攻陈友谅,"亲督军卢龙山",即此。(胡靖兴)

卢龙馨 在今河北迁安县西北喜 峰口附近。古有塞道,自今蓟县东 北经遵化,循滦河河谷出塞,折东北 趋为被河流域,是从河北平原通往 东北的交通要道。东汉建安十二年 (207)曹操征辽西乌桓,东晋永和六 年(350)鲜卑慕容儁进兵中原,均经 由此道。(王文楚)

卢奴县 西汉置、相传城内有池,水色黑而不流,水黑曰"卢",不流曰"奴",故名卢奴县(《水经·滁水注》)。先后为中山郡、国治。治今河北定州市。更始二年(24),刘秀进取卢奴县,即此。十六国后燕慕容垂定都于此,改为弗违县。北魏复名卢奴县,为定州、中山郡治。北齐废入安喜县。(王文楚)

卢阳县 南朝陈天嘉元年(560) 以汝城县改名。治今湖南汝城县西 南。为卢阳郡治。唐天宝元年(742) 改为义昌县。(吴应寿)

卢沟河 "卢"或作"卢"。今北京市、河北境内永定河的古称,通用于辽金以后,到清康熙三十七年(1698)定名为永定河以前。"卢"意即"黑",因河水星黑色得名。金时亦称"黑水河"(《日下旧闻考》引《北辕录》、《长安客话》)。金大定十一年(1171)引卢沟河至京城北入壕,东至通州(治今北京市通县)北,入湖、《今白河》,欲通漕运,集成后因地较水浊,不能胜舟。参见"浑河"。(王文楚)

卢为榜 即今北京市西南卢沟桥。金大定二十九年(1189)以京师中都城西南卢沟河渡口为南北往来 中都城西南卢沟河渡口为南北往来 建一次,给建石桥。明昌三年(1192)建成,名广利桥。元改今名。《元史·文宗纪》,天历元年(1328),脱脱木儿等"转战至卢沟桥,忽刻台被剑,据桥而宿"。即此。 明正统九年(144)、弘治三年(1480)相继重修。清康熙七年(1688)河溢,桥圮,次年重修。(王文楚)

声息合 在今北京市西卢师山,一说即今天津市宁河县(芦合) 成河北秦皇岛市山海关西南卸粮台。唐贞观十九年(645) 征高丽, 馈运使书挺至幽州(治今北京城西南隅),作潜舻运粮。自桑乾河(今永定河)抵卢思台,因河渠壅塞不通,遂卸粮于台侧贮之。即此。(主文楚)

四加 地区名。北宋初将五代后 獨故地 (约今四川大渡河以东北和 陕西汉中地区地)分设西川、峡两路。 成平四年(1001)分为益州(嘉祐四年 [1059]改为成都府)、利州、梓州(重和元年[1118]改为滝川府)、夔州四路,合称"川峡四路"。简称"四川"。一说因境内有长江、岷江、沱江、嘉陵江四条大川而得名。不足凭信。(邻逸麟)

海明 明州、庆元府、庆元路、宁 波府的别称。以境内四明山得名。 如宋有《乾道四明图经》、《宝庆四明 志》、《开庆四明续志》,元有《延祐四 明志》、《至正四明续志》,清有包旭 章《四明志补》等。(吕以春)

四番 《左传》昭公四年(前538)。 "四岳、三涂、阳城、大室、潮山、中南、九州之险也"。杜注。"东岳岱 (山),西岳华(山),南岳衡(山)。北岳恒(山)"。(邹逸麟)

四京 (1)唐至德二载(757),以蜀郡为府,建南京,以翔郡为府,以郑郡为府,建南京,以郑郡为府,建西京,改西京京北府为中京,与京京东京河南府合称五京。上元年(760),成都府去京京、《元元年(760),成都府去京京、《元元年,"停京兆、河南帝东京"之号。(2)宋郡为上元,以郑贵五代旧制,以开封府、河阳建应天府为南京,大中祥府、京,河沿建立大名府为北京,(1014)增建立大名府为北京,(1014)增建大名府为北京,(邻逸麟)

四河 宋代都城开封周围四条漕运河道的合称。《宋史·食货志·漕运》,"宋都大梁,有四河以通漕运,日汴河、日黄河、日惠民河、日广济河、而汴河所漕最多。"(印逸麟)

四海 ●指中国四周的"海疆"。 < 书·禹贡>、"四海会同。"本为泛称 之词。九州之外。即为四海。<礼 记·祭义>具体提到东海、西海、南 海和北海。不过对举而言。没有确指 梅城。后人因文求实。直以四海为 环绕中国四周的海,于是东、南、西、 北海。便有方域可指。但亦因时而 异。说法不一。如其中西海。因中国 西方陆地广选,湖海复杂,无正确海 域可定,故古籍中言西海者特多,有 五、六处。●因古代以为中国四周 皆有海,遂称中國为海内,外國为海 外。四海,指天下。《孟子》架惠王 上》:"故推思,足以保四海。"《孔子 家语 • 好生 »。"舜之为君也,其政好 生而恶杀,……是以四海承风。"《汉 书·高帝纪》,"天子以四海为家。" ● 指四邻各族居住地域。《尔雅· 释地\*。"九夷、八狄、七戎、六蛮。调 之四海。"(王文楚)

四糖 唐、宋时京畿附近四个府、 州的合称。(1)唐开元十二年(724) 称近京畿的同州(治今陕西大荔县)、华州(治今华县)、校州(治今风 翔县)、瑞州(治今山西永济县西浦州)为四辅。(2)北宋崇宁、政和间,曾以撰州(治今河南睢县)为东辅,郑州(治今郑州市)为西辅,擅州(治今海阳市)为北辅,颍昌府(治今许昌市)为南辅,合称四辅。(邻选麟)

回义 对四条独流入海的大川江(长江)、河(黄河)、淮、济的总称。见《尔雅·释水》及《史记·封禅传》。帝王祭天下名山大川,即指五岳与四渎,见《礼记·王制》。《史

记·殷本纪》。"东为江,北为济,西 为河,南为淮,四渎已修,万民乃有 居。"唐始以大淮为东渎。大江为南 渎。大河为西渎,大济为北渎,为金、 明各代所沿袭。(邹逸麟)

四牌 在今贵州瓮安县东。明万 历二十八年(1600)征播之役战此。 (赵永复)

四號 ● 《周礼·春官·大司 乐》:"凡日月食,四镇五岳崩。"据郑 玄注,四镇指一方之镇的大山,即扬 州的会稽山(在今浙江)、青州的 四镇(在今山东)、幽州的医巫闾山(在 今山东)、幽州的医巫闾山(在 今山东)、幽州的医巫闾山(在 今山东)、幽州的医巫闾山(在 今山东)、冀州的营山(在 今山西)。 "魏主以河南四镇、《迎鉴》:宋元河 四镇兵少,命诸军恐收众北渡," 中(480)到彦之北伐,"魏主以河,胡 在(今清县东旧清城)、湖 中(今清县东旧清城)、湖 中(今清县东旧清城)、《一即唐 中四镇。(邹逸麟)

图十事 《著书·地理志》谓秦始皇初统一时,分全国为三十六郡,以后南取百越,置闽中、隋海、桂林、象郡,合四十郡。其后杜佑〈通典〉、王应麟〈通鉴地理通释〉、胡三省〈通鉴之〉、与端临〈文献通考〉、顾祖禹〈读史方舆纪要〉等皆从其说。但自清代以来,多数学者以为秦末有四十余郡。参见"三十六郡"。(邹逸龄)

四大鶴 明、清四个工商业城镇的合称。即朱仙镇(今河南开封县西南朱仙镇)、景德镇(今江西景德镇市)、佛山镇(今广东佛山市)和汉

口镇(今湖北武汉市汉口区)。均为 当时货物集散、商业繁盛的市镇。 (邹逸縣)

國夷考 明叶向高撰。八卷。分《朝鲜考》、《日本考》、《安南考》、《女真考》、《公南考》、《公南考》、《公南考》、《上鲁番考》、《北唐考》、《盐政考》、《土鲁番考》、《京营兵制考》等共十二门。每7末有论,表示著者对问题的看法。《北唐考》叙鞑靼、瓦刺事,甚为详尽;可资《明史·外国传》之不足。清乾隆间人数兼书总目。(周维衍)

图会器 素質。县因东有古津水、浈江,西有建水,北有龙江,四水俱臻得名。治今广东四会市(会城)。 历属南海郡、广州、端州、肇庆路、肇庆府。1993年改为市。(王新民)

四宝镇 即"泗安镇"。

四明章 宋元地方志。今浙江南 江流域及象山、舟山群岛等地,宋、 元时先后为明州、庆元府、庆元略辖 区。当地曾选修志书,因境内有四 明山,编纂者遂以"四明"为名。先 后有《乾道四明图经》、《宝庆四明 志》、《开庆四明续志》、《延祐四明 志》、《至正四明续志》等。(李志 底)

四量碱 在今江苏南京市西北平 淮门外四望山下,西临长江。〈晋书· 温峤传》,东晋咸和三年(328),温峤 讨苏峻,于此筑垒。(葛剑雄)

**四至八副** 古代地理图书用"四至"(东、南、西、北四正)或"八到"(合东南、西南、东北、西北四隅)表示州县方位距离。合称"四至八到"。

(通典·州郡典》始分"至"和"到", 每郡下有"东至"、"南至"、"西至"、 "北至"、"东南到"、"西南到"、"东 北到"、"西北到"的区分。"八到" 标目始见《元和志》。"四至八到" 连标始见《寰宇记》。"四至"、"八 到"有确定义例、始见《大元一统 志》, 其用四正表示四方州 县 地界 距离,称"某方至某处界几里",名为 "四至"。合四正四隅表示八方城关 距离,称"某方到某城(关)几里",名 为"八到"。但此后并未普遍采用。 《大明一统志》有"四至"而无"八 到"。《乾隆大清一统志》举四正、四 隔所至,不用"八到"名称。(邹逸 (額

北口 指河北长城诸口,以别于 •西口。(王文楚)

北山 ●指河南洛阳北邙山。《左传》昭公二十二年,"王田北山"。杜 注、"北山,洛北芒也。"●指关中平

原北面诸山。《史记•河渠书》。郑 国渠"并北山东庄洛三百余里"。 搜外新疆天山。《汉书·西域传》。 "自车师前王庭随北山波(循)河西 行至疏勒。为北道。"●指今北京市 北燕山山脉。<三国志。魏志。田曉 传》: 畴自无终(今蓟县), "乃更上西 关(约即居庸关)、出塞, 资北山, 直 趣朔方。"●指安徽寿县八公山。《通 鉴》。梁天监十二年(513)夏五月、寿 阳大水入城。将佐劝魏扬州刺史李 崇弃寿阳, 遂保北山。 崇不从。 (邹 逸麟) ●亦为通名。随地而称。如 秦岭山脉,古称南山,因对关中而 宫,但以汉中视之,则为北山,《三陵 志・獨志・赵云传》裴注引《云别 传》:曹公争汉中地,运米北山下,赵 云射公军,公军镇汉水中死者甚多! 诸葛亮《后出师表》。曹操"几败北 山\*,此北山当即指汉中以北的秦岭 诸山。(赵永复)

北州 见"东州"。

北江 《书·禹贡》扬州,"三江既 入",导读:"东为北江,入于海"。旧 释告以为北江即三江之一。《汉书· 地理志》会稽郡毗陵县(今江苏常州 市),"北江在北,东入海",徐错《说 文系传》"江至南徐州(今江苏的说 文系传》"江至南徐州(今江苏的下 游。《初学记》引郑玄说"左合汉为 北江",则指长江北岸的大支流以 水。(胡菊兴)

**北查** 春秋齐邑。在今山东东阿县境。《春秋》庄公十三年(前681)。 "齐侯、宋人、陈人、蔡人、郑人会于 北杏。"春秋时、以诸侯而主天下会 盟之政,自此始。(苏治光)

北汶 占水名。见"五汶"。

北制 即制。春秋郑邑。在今河 南荥阳县西北汜水西。《左传》隐公 五年(前718)。"郑二公子以制入败 燕师于北制",即此。参见"制"。(吴 应寿)

北岳 (1)即五岳之一恒山,今河 北阜平县东北大茂山。《书·舜 此阜平县东北大茂山。《书·舜 典》,"十有一月朔巡守,至于北岳。" "本"、郑岳为恒山。"《汉 节、郑岳为恒山。"《汉 节、郑岳为恒山。"《汉 节、郑岳为恒山。"《汉 节、郑岳"》在西北。"(王 村、郑岳")在西北。"(王 村、郑岳")在西北。"(王 村、郑岳")在西北。"(王 村、郑岳"),"南有恒山。即 岳也。"清顺治十七年(1660),定岳 祭于此。(赵永复)

**北征(徽)** 春秋晋邑,后属秦。 在今陝西澄域县西南。《左传• 文公 → 年(前817)。"秦伯伐晋,取北征", 即此。西汉置征县。(钱林年)

北京 ●京都名。(1)十六国复居武元年(418),赫连勃勃于长安置素的大安置,以统万城为北京。见《晋书·新连勃,以统万城为北京。见《晋书·新兴之》。(2)北郊孝文帝相后,以旧部平城为北郊,见《新春·南宗纪》。(五年文章)(3)的大田,至《西西西》。(4)北京京,在今山西大西,在宋历二年(1042),仁宗为抗拒辽东,在《四十年区域》。(1042),仁宗为抗拒辽东,表示准备"亲征",把自安证此的土地。实,表示准备"亲征",把自安证此的土地。

北京。在今河北大名县东八里。(5) 金天春元年(1138). 发上京临横府 为北京。天德二年(1150)。撤销北 京名号。在今内景古巴林左旗境内 波罗城。(6) 金贞元 元年 (1153), 因中京大定府在新迁市城中都大兴 府(今北京城西南隅)之北,改称 北京。即今内蒙古宁城县西北大明 域。(7)明洪武元年(1368),以"中原 土壤四方朝贡。道里均适"(《明实 录·太祖英武实录>), 欲定都北宋 元封 港开封府为北京(即今河南 新撤废。上一年,四周率难以恢复 祖将做燕王的永乐元年(1403),成 京、改府名为顺天将北平府使为北 **企北京市出** 城区,1九年,自应天府北京市出京市) 京市)迁都顺天府。改北京为五元 洪熙元年(1425),拟还都应天府,化 改京师为北京。正统六年〈1441〉。 定北京为国都,复称京师。此后京师 之称历清至辛亥革命后不改,但习 惯上自用永乐以后相沿都称北京。 (潭其猿) ●都邑别称。(1)西晋时, 江南人称洛阳为北京,见〈晋书·张 斡传≥。(2)南朝宋时,称丹徒(实指 京口,今江苏镇江市)为北京,见《宋 市・文帝纪>。(王文建)❸省区名。 **尉永乐元年建北京,撤销北平布政** 使词, 以所领府州县直隶北京, 即 称这一部区为北京。十九年定都 北京,改称京师,这一辖区亦改称京 (清)(潭其骧)

北河 ③ 总督名。沙滩正八年 (1730) 置直隶河道水利总督,驻 天津(今市),享管防治北河,即直

衆(今河北省及北京、天津两市) 境内的南北运河、永定、大清、子 牙、滹沱等河。又称为北河总督。九 年置北州副总河。驻固安。乾隆十 四年(1749)后。北河总督侧由直隶 总督兼理、不设专官。参见"南河"、 "东河"。❷有广狭二义:(1)黄河自 宁夏北流过海口折河东流、西东流 向一段对南北流向一段而言。彼为 "西河"。此为"北河"。是为广义。 《史记》奏本纪》,惠文王后五年(前 920)。"王游笔北河"。昭襄王二十年 (前287),"又之上都北河"。迁北河 本纪》,三十六年(前)列传。"梁北 榆中三万家";《清景县体地区则为 河",均属广 河海朵体耶区则为北河之 ,即今内蒙占托克托县 "黄河。(2)黄河自磴口以北分为 ·南北两支,北支约当今乌加河,南支 约当今黄河。清代以前北支乌加河 为黄河经流, 南支为支流, 前者称 "北河",后者称"南河",是为狭义。 如(水经•河水注) 叙至临戎县(在 今黄河西岸磴口北约20公里)西,有 "南河"、"北河"之分。所叙"北河" 或径作"河水"、"河"。不加"北" 字, 英经流即今乌加河, 凡言"南 河"处必加"南"字,则其时"北 河"为经流无疑。(邹逸麟)

北泊 清时称今河北宁晋县境内的宁晋自为北泊。系与其南大陆泽 (称南泊)相对而言。参见"与"者 泊"。(邻逸麟)

北庭 ②东汉建武二十四年(48) 匈奴分裂为南北两单子,史称北单 于庭为北庭。❷唐方镇名。先天元 年(712)始设,以辖境在伊州以西,故称伊西,以治所在北庭都护府,节度使何兼北庭都护,故通称北庭,亦称伊西北庭。统辖伊、西、闰三州及北庭都护府境内诸军、镇、守捉。开元后与靖西四镇节度使时分时合。贞元六年(790)地入吐蕃。(王文楚)

北洋 ②旧称今渤海、黄海一带 为北洋。南宋姚宽《西《丛语》。"今 自二浙至登州与密州,唐由北河小 极险恶。"●淮江,一一一次今江苏 级险恶。"●淮江,一一一次今江苏 资为北洋,而称其以南沿海各省为 南洋。(王文楚)

北宫 ②在今陕西西安市西北汉 长安被城中,近程宫,未央宫北。两 汉高帝创建,武帝增修。居同十里, 高帝创建,武帝增修。居同十里, 高帝张皇后、成帝赵皇后被贬后宛 此。唐杜牧《长安杂题》,"烟生窈窕 此。东东,轮摅流苏下北宫。"(魏忠 此。东第,轮摅流苏下北宫。《周礼宫 下宫。内辛》,"宪禁令于王之治,谓之 下宫。" 孙治让正义,"方省,尚 宫。" "元将之后,谓之 ,而六宫。"(邹逸麟)

北都 (1)西晋建兴元年 (313), 鲜卑托跋猗卢筑\*盛乐城以为北都。 在今内蒙古和林格尔县西北上城 子。(王文楚)(2)武唐长寿元年 (692)一作天授元年,690)以并州为 武则天故里,建为北都,在今上西 太原市西南晋源镇一带,唐神龙元 年(705)罢。开元十一年(723), 又以并州为唐高祖发祥地,升为太 原府,建北都。天宝元年(742)改为北京,上元二年(761)罢京号。次年复称北都。(朱玲玲)(3)五代唐同光元年(923)四月升镇州为真定府,建号北都,十一月罢都。(4)五代唐同光元年十一月,改西京太原府为北京,一称北都,沿至晋、汉不改。(王文楚)

北亳 殷\*三亳之一,见"亳"。又名景亳。《续汉书·郡国志》梁国蒙县刘昭注引《帝王世纪》:"有北亳,即景亳,汤所望处"。参见"景亳"。(田尚)

北海 ●所省因时而异。初为北 方远僻地域泛称。春秋战闰时又或 指今渤海。(左传) 僖公匹年(前 858), 齐侯伐楚。楚子使与师言曰: "君处北海。"《孟子·梁惠王》。谓齐 宣王曰"挟太山以超北海。" 秦汉以 后凡塞北大泽,往往被称为北海。 《史记·大宛列传》。奄获"临大泽。 无崖,盖乃北海云"。指今里海。《汉 书•苏武传>。"乃徙武北海无人 处", 指今贝加尔湖。《通典》引《经行 记》, 碎叶国有勃达岭,"岭北流者。 尽经胡境而入北海\*,指今巴尔喀什 湖。❶在今北京市故宫西北侧。本为 元代太液池的一部分。系引玉泉山 诸水流注城内的积水湖泊之一。面 积五百八十三亩。辽、金、元营建高 宫, 明、清辟为帝王御苑。亭台别 致,游廊曲折,湖水荡漾,景色绮 丽。有永安寺、画舫斋、五龙亭、九 龙壁等胜迹。琼华岛耸立湖中,上有 藏式白塔,建于清颗治八年(1651)。 1925 年辟为公园。建国后疏浚湖 泊,进行全面修整,增辟文化娱乐场所,为首都重要游览胜地。(王文 营)

**北陵** 在今河南陕县东南硖石东。参见"南陵"。(邹逸麟)

★假 秦汉称今内蒙古河套以北、阴山以南夹山带河地区为北假。〈史记·匈奴列传〉,秦始皇三十三年(前214),蒙恬将兵北逐匈奴,"度河据阳山(今阴山)北俄中",即此。汉代以地膏灌溉榖,常置田官。王莽始建园三年(11)以赵并为田禾将军,发戍卒于此屯田。(王文楚)

**北中县** 东汉末置,治今辽宁瓦 房店市。属辽东郡。西晋废。《通 鉴》:南朝宋元嘉十五年(438),北燕 三冯宏奔高丽至辽东,"高丽处之平 郭。寻徙北丰"。即此。(钱林书)

**北中城** 河阳三城之一。在今河 南孟县南十五里黄河北岸。北魏孝 文帝太和二十年(496)筑,置北中郎 府领兵戍守。因名。处南北交通要 冲,为防守重地。《通鉴》:南朝梁中 大通元年(529),尔朱荣与元颢后持 于河上,"(陈)庆之守北中城,颢自 据南岸",即此。北齐置行台。北周 武帝平齐,改为河阳镇。(王文楚)

北平府 明洪武元年(1868)改元 大都路置。治大兴、宛平两县(今北京市区),属山东行省。 辖境相当 今北京市、河北长城以南。天津市 区海河和西河以北,河北遵化、丰南 以西,及廊坊地区、保定地区的涿州 市。洪武二年改属北平行省,并为 行省治,九年为北平布政使司治。永 乐元年(1403).建北京,改为顺天 府。(王文楚)

**北字省** 明洪武二年(1369)分河 南。山东两行中书省置北平行中书 省,治北平府(治今北京市)。简称北 平省。九年改为承宣布政使司。永 乐元年(1408) 置布政使司,以所领 直隶北京行部。十九年义 罢 行部, 直隶六部。参见"直隶"。(王文楚) 土平鄉 西晋改右北平郡置。治 徐无县(今河北進化市东)。属幽州。辖境相当今天津市蓟县及河 北唐山市和丰润、進化、丰南、玉田、 宽城、青龙等县地。北魏太平真君 七年(446)并入渔阳郡,其后分辽西郡复置,属平州。移治新昌县(今河北 报复置,属平州。移治新昌县(今河北 长城以南、淮河流域以东地区。隋 开皇初废,大业及唐天宝时又曾改 平州为北平郡。(王文楚)

北邙山 "邙"亦作"芒",即"邙山"。金正隆六年(1161) 普改名太平山。在河南洛阳市北,接偃师、巩义、孟津三市、县界。历代洛阳有事,此山为必争之地。《通鉴》,唐武德三年(620),李世民攻王世充于洛阳。"大军电于北邙,连营以逼之"。东汉、北魏的王侯公卿多葬于此。唐王建、北邙行》,"北邙山头少闲土,尽是洛阳人旧墓"。后人常以此泛指墓地。《红楼梦》第九十七回,"竟这样小小年纪,就作了'北邙乡女'"。(杜瑜)

北地擊 (1)战国寨昭王三十六年 (前271)置。治义渠(今甘肃宁县西 北)。西汉移治马岭(今甘肃庆阳县 西汉移治富平(今宁夏贺 西水)。东汉移治富平(今宁夏贺 市西南)。 辖境相当今宁夏贺肃 江、马莲河城域。属凉州。东汉 北 地入芜湖。(2)东汉永初五年(111) 避羌攻徙郡于地阳(今陕西泾河 西北)置,永建四年(129)复西 地,永和六年(141)寄治了冯昭 界。三国魏割冯翊之役相为实土。相 当今陝西耀县、富平县地。属雍州。 其后辖境时有仲缩。西魏废帝三年 (654)改为通川郡。(3)北魏置西北 地郡,治彭阳(今甘肃庆阳县西南)。 属豳州。北周改为北地郡。属宁州。 隋开皇初废。(4)隋大业初改 豳州 置。治定安(今宁县)。辖境相当今 甘肃西峰、宁县、合水、正宁及陕西 旬邑、杉县、长武等市、县地。唐武 德元年(618)改为宁州。(王文楚)

北成鄉 在今广西博白县西南。 《新唐书·地理志》:"唐咸通中、安 南都护高骈募人平其险石,以通舟 栖",即此。(王振忠)

北华州 北魏孝明帝以东寨州改名。治咨城(今黄陵县西南)。辖境相当今陕西甘泉县以南、宜君及黄陵县以北洛水中游地区。西魏废。(魏震山)

北羊城 在今河北沽源县西南。 金代交易市场,即辽代\*羊城。《金 史·地理志》。"北羊城国言曰火唵 権场。"《食货志》権场。"国初于西北 招讨司之燕子城、北羊城之间尝置 之。以易北方畜牧。"(王文楚)

**北投社** 台灣土著番社名。即今台北市北北投区所在地。清康熙三十六年(1697)始至此煮礦,为采硫据点。(周维衍)

北直盘 简称北面。见"直隶"。

北國山 在今江苏镇江市北。居 "京口三山"之中。下临大江,回岭 斗绝,形势险固,因名。东汉宋孙权 自吴迁京,即在此山南麓筑城。东 晋蔡谟、谢安皆子山上起楼造岸,以

储军资。南朝梁武帝大同十年(544) 登临此山后,又称"北颜山"。南宋建 炎四年(1180)韩世忠曾在此截击金 兵。(胡菊兴)

北岳窟 在今河北曲阳县。《通 鉴》:五代梁乾化三年(918),晋王李 存据灭燕,还过定州,"与王处宣谒 北岳庙"。即此。(王文楚)

大定后又并有原临潢府路辖境。蒙 古废。(谭其骧)

北兗州 (1)东晋成帝咸和中侨立 兖州于京口(今江苏镇江市)。义熙 六年(410)刘裕灭南燕。复兖州旧 地,以兖州刺史治广陵(今扬州市西 北)、咸冶淮阴(今淮阴市西南)。遥 领其地,至末年因南方已有兖州。乃 置北兖州。治滑台(今河南滑县东南 域关)。辖境相当今山东泰山以南汶 泗流域及鲁西平原,河南滑县、延津、 杞县以东地区。 繭 朝 宋 初 复 名 兖 州。(王文楚)(2)南朝宋泰始二年 (466) 侨立兖州于淮阴县(今江苏淮 阴市西南)。南朝齐改名北兖州、建 元四年(482)曾移治盱眙县(今盱眙 县东北),后复旧。辖境约当今江苏 淮河以南、运河以西和高邮湖以北 一带。后入东魏、改为淮州。南朝 陈仍为北兖州,北周复改为淮州。 (胡菊兴)

北郊城 东晋咸康八年(342)立, 在今江苏南京市北,覆舟山(今九 华山)南。南朝宋时景有徙移,后 复旧处。梁太平元年(556),北齐 军"至玄武湖西北势府山南,将据北 郊坛",即此。(胡菊兴)

北圖易 本春秋哥屈邑。秦置北 屈易、治今山西吉县东北。秦、汉 属河东郡,魏、晋属平阳郡。《通 鉴》:西晋建兴元年(313),并州刺史 刘琨与代公拓跋猗卢谋击刘聪,"猗 卢遗拓跋普根屯于北屈"。《晋书。 姚襄载记》:襄将图关中,"徒北屈"。 皆即此。北魏神應元年(428)置禽 昌郡。太平真君二年(441)废郡。改 北原县为禽昌县。(邓自欣)

北蓋州 元至元十七年(1280)改施州賈北胜州,二十五年升为府。治今云南永胜县,辖境相当该县一带。 属丽江路军民宣抚司。明洪武十五年(1382)改为州,属魏庆军民府,二十九年改属,制沧卫,正统七年(1442)直隶云南省。清康熙三十七年(1698)升为永北府。(王文楚)

北維斯 元至元二十五年(1288) 升北胜州置。明洪武十五年(1382) 改为州。参见"北胜州"。(正文 楚)

**北神**運 在今江苏淮安市北五里 古邗沟入淮处。五代周 显德五年 (958),世宗欲以战舰自淮入江攻南 唐,为北神堰所阻,遂另凿鸭水以通 航道。即此。(胡菊兴)

北徐州 (1)东晋义熙七年(411) 分徐州惟北地置。治彭城郡(治今 江苏徐州市)。辖境约当今山东 箕屋山、沂山、蒙山及江苏沛县以 南,河南商丘以东,安徽太和、蒙城、 泗县及江苏淮河以北地区。南朝宋 永初二年(421) 政名徐州。(2) 南朝 齐改徐州置。治钟离郡(治今安徽 风阳县东北)。辖境约当今安徽淮 河以南,蚌埠市、定远县、滁县以东 (天长市除外)和江苏六合县地。东 魏武定七年(549)改名楚州。(3)北 魏永安二年(529)置。治琅琊郡(治 今临沂市西)。 辖境相当今山东临 沂、费县、平邑、蒙阴、苍山等市、县 地、北周宣政元年(578)改名沂州。 (王文楚)

北海县 隋大业二年(606)改下 昭县置。治今山东潍坊市。属北海 郡。唐武德二年(619)为潍州治。 八年改属青州。北宋至元为潍州 治。明洪武初废入潍州。(王文苑)

北海郡 (1)西汉景帝置、治营陵 县(今山东昌乐县东南)。西汉末辖 境相当今山东 維坊、安丘、昌乐、 寿光、昌邑等市县地。东汉改为国。 移治剧县 (今昌乐县西)。 辖境扩 大。东汉末。文学家孔融曾任北海 相,人称"孔北海"。北魏移治平寿 城(今山东麓坊市西南)。 北齐改 为高阳郡。(2)隋大业三年(607)。 改青州置。治益都县(今山东青州市 北)。唐武德五年(622)、复为青州。 移治南阳城(即今青州市城北 辖境 相当今山东潍坊、香州、临朐、昌 乐、昌邑、券光、广饶等市、县地。 天宝元年 (742)。又改北海郡。书 法家李邕曾任北海太守、人称"李 北海\*。乾元元年(758)复改費州。 (陈可畏)

·北城县 南朝梁、陈间置。以境 内有北流江为名。治今广西北流县 (陵城)。历属合浦郡、容州、郁林 州。唐武德至元和中为铜州、容州 治。(王新民)

北清河 见"清河"。

**北與县** 西汉置,为云中郡中部 都尉治。治今内蒙古呼和浩特市。 东汉末废。(王文楚)

北灣州 北魏泰常末南朝宋改司州为豫州,始意牢(今河南荣阳县西北汜水西)。太和十九年(495)改为东中府。东魏天平初改为北豫州。辖境相当今河南郑州、荥阳、巩义、密县、原阳、中牟等市、县地。《周书·文帝纪》:西魏大统九年(543),"东魏北豫州刺史高仲密举州来附"。即此。北周改为荥州。(卫家维)

**北弋阳县** 东魏分弋阳县置。治 今河南横川县西。为弋阳都治。北齐 废人南弋阳县。参见"弋阳县"。(田 尚)

北宕羅聯 南朝梁普通三年(522) 在故宕渠郡地覽,以在南宕渠郡东 北得名。治今渠县。辖境相当今四 川渠县、广安等县地。为渠州治。 北周武成元年(559)改名流江郡。 (王文楚)

北修武县 北魏孝昌中分南修武县置,属汲郡。治清阳城(今河南修武县东北)。北齐废人修武县。(田尚)

北新城县 西汉置,"城"作"成", 东汉始作"城"。治今河北徐水县西南。西汉初属涿郡,成帝时改属中山国。东汉还属涿郡。三国魏属范阳郡。西晋属高阳国。后改为新城县。(王文楚) 北平行都司 明洪武二十年 (1387)置大宁都司,治大宁卫(今内蒙与宁城县西北大明城),二十一年 更名。辖境相当今河北长城以北、内蒙古西拉木伦河以南地区。永乐元年(1403)复名大宁都司,侨治保定 府(今河北保定市)而故城废。(王文楚)

北麻都护府 唐都护府之一。长安二年(702)分安西都护府置,治安二年(702)分安西都护府置,治庭州(今新疆古木萨尔北破城子)。统辖伊、西、庭三州及天山以北西突厥诸利廉府州,相当今阿尔泰山、巴里坤湖以西至咸海(一-说今里海)一带地区。八世纪中叶后地为回纥、葛逻禄所有。贞元六年(790),符治为吐蕃攻占,北庭节度奔西州,不久并为吐蕃所破。(周维衍)

北廣都元帥府 元至元十八年 (1281) 置别失八里宣慰司都元帅 府。元贞元年(1295)改立北庭都元 帅府。治今吉木萨尔县西北。延祐 时,辖境相当于今新疆乌鲁木齐、吉 木萨尔、奇台、阜康、米泉等市、县 地。后废。(王新民)

## (ノ)

作補 即今浙江平湖市东南乍 補。元时已是海上港口。明洪武十 四年(1381)置巡检司,十九年改建 干户所,筑域。消代兴盛,国内闽、 粤、瓯、越及日本、琉球、安南商人云 集,为杭州湾海上交通名镇。孙中 山曾设想于此附近区域建设"东方 大港"。(王新民)

丘異 春秋时,丘舆有三。一为

升邑,在今山东青州市西南。《左传》成公二年(前589)。"晋师从齐师,入自丘舆,击马陉",即此。一为郑邑,当在今河南郑州市与开封市附近一带。《左传》成公三年(前588)。诸侯伐郑,"败诸丘舆",即此。一为鲁地,在今山东平邑县而南。《左传》哀公十四年(前481)。宋司马向牛"卒于鲁郭门之外,院氏葬诸丘舆",即此。(陈可畏)

但来 春秋莒邑。在今山东沂领县东南,或以为在莒县西浮来山。 《公羊传》。隐公八年(前715)。"公及莒人盟于包来",即此。《春秋》作 浮来。(钱林书)

生業 一作"笙读"。春秋鲁邑。 在今山东菏泽市北。《左传》庄公九 年(前685)。"杀子纠于生囊"。即 此。(苏治光)

生數**河** 在今越南河内西。明永 乐二年(1404),沐晨讨交趾陈简定, 战于生康河,败绩。(王振忠)

失 西周国名。《散氏盘》铭文有 "矢入"、"矢王"。 王国维《散氏盘考 释》谓在"散(今宝鸡市西南大散关 一带)东。当即今陕西周至县东南终 南镇。(钱林书)

**失渝码十八章** 在今贵州黎平县 西亮江上源。明万历二十九年 (1601),洪州司特嗣寨苗吴国佐曾 逃于此。(赵永复)

斥丘县 西汉高帝封唐厉为床丘侯,后改为县。以地多斥卤得名。 属魏郡。治今河北成安县东南。〈通 鉴〉。东汉初平四年(193),魏郡兵 反。"(袁)绍还屯斥丘"。即此。东魏 天平初废。(王文楚)

F章县 "章",晋后作"漳"。西汉 置,治今河北曲周县东南。属广平 国、漳水经台北,其地斥卤,故名。 (《汉·地理志》注引应确说)东汉 属巨鹿郡。三国魏属广平郡。北魏 太平真君三年(442)省,太和二十年 (496)复置。东魏天平初改属魏尹。 北齐省入平恩。(王文楚)

丛合 战国时赵国筑。唐颜师古 曰,"连聚非一,故名丛台。"(《汉书 · 高后纪》注)在今河北邯郸市人民 公园。西汉初为赵王宫苑内胜景,更 始元年(23),刘秀拔邯郸,曾与马武 登此。明嘉靖十三年(1534)建居胜 李于台上。清代屡次修筑。今为游 览胜地。(王文楚)

丛山类 在今安徽绩溪县东北。 清顺治二年(1645),明御史金声等 屯兵丛山关,分守六岭,以保绩溪。 清将叶臣、张天禄攻丛山关,两月不 下,后由旌德间道入,遂破之,即此。 (傳林祥)

**民黨** 西汉 置,因 其 地 为氐族 所 居,故 名。治 今 甘 肃 礼 县 西 北。属陇西郡。景帝时,徙留何等 羌于氐道,即此。西晋康。(赵永 复)

医准备 西汉置。治今甘肃民乐县。属张掖郡。西晋废,后复置。北魏又废。《晋书·秃髮傉檀载记》,傉檀率师伐北凉沮渠蒙逊,"大于氐池,蒙逊婴城固守",即此。(赵永复)

处州 隋开皇九年 (589) 改永嘉 郡置。相传"处士星见"于此而得

**处州府** 元至正十九年 (1359), 朱元璋改处州路为安南府,寻又改 处州府。治所、辖境同元处州路。 明、清属浙江省。1912年度。(吕以 春)

發州路 元至元十三年(1278)改 处州为路,属江浙行省浙东道宣慰 司。治今丽水市。辖境相当今浙江 丽水、维云、遂昌、松阳、云和、青 田、龙泉等市县地。元末朱元璋改 为府。(吕以春)

令 战壓、秦汉时县的行政长官 称令、长·大县称令,小县称长。隋 唐以后皆称令。宋朝虽置县令,但 由知县理县事。明清改称知县。(邹 逸麟)

令支 国名。在今河北迁安县西。《国语·齐语》,齐桓公"北伐山戎,剿令支,斩孤竹而南归。"韦昭注:"二国,山戎之与也"。《史记》作 南枝。秦置令支县。(钱林书)

令狐 春秋晋邑。在今山西临猗 县西。《左传》僖公二十四年(前 636)。晋公子重耳从秦返国,"济河, 围令狐"。文公七年(前620)。晋"败 秦师于令狐,至于刳首"。皆即此。 (邓自欣)

◆疵 春秋战国关塞名。在今河 北迁安县西。《吕氏春秋·有始 览》、《准南子·隆形训》列为九塞之 一。秦置令支县。(钱林书)

**令支县** 秦置。治今河北迁安县 西。属辽西郡。西晋永嘉年间辽西 鲜卑殷辽都于此。北魏太平真君七 年(446)并入阳乐县。(王文楚)

令居县 西汉武帝置。治今甘肃 永登县西北。两汉属金城郡。西晋 废,前凉复置,旋又废。地当澧水 流域通向河西走廊的冲要。汉武帝 时,筑塞、通渠,置田官吏卒于此。 两汉皆曾为护羌校射治。(赵永复)

瓜州 ●地名。春秋时为允姓之 戎所居。《左传》昭公九年(前533)。 "允姓之奸,居于瓜州。"其地在今甘 肃敦煌市境。●州名。(1)北魏孝明 帝賢。治敦煌县(今市西南)。辖境 约当今甘肃酒泉市以西地区。隋大 业三年(607)改为敦煌郡。唐武德 二年(619)复置。五年改为西沙州。 贞观七年(633)改为沙州。(2)唐武 德五年(622)置。治晋基(今安西县 东南)。辖境约当今甘肃安西县和肃 北蒙古族自治县部分地区。其地多 沙碛。"以雪水源田"(《旧唐书·张守 珪传》)。大历十二年(777)后属吐 馨,大中后先后为张氏、曹氏所据。 五代时依附甘州回鹘。北宋景祐三 年(1036)又属西夏。夏亡后废。元 至元十四年(1277)复置。二十八年 徙其民于肃州,后废。(赵永复)

瓜步 "步"亦作"埠"。在今江苏

六合县东南瓜步山下,因名。滨滁河东岸。《通鉴》,南朝宋元嘉二十八年(451),"徒彭城(今江苏徐州市)流民数千家于瓜步";《南齐书·州郡志》:"建元初,徙齐郡治瓜步";均即此。宋置镇,明、淯时置巡司。(胡菊兴)

瓜´´  ●古代长江中沙洲。在今 江苏扬州、镇江两市间。又作"瓜步 浦"(《旧唐书·玄宗纪》)、"瓜步尾" (《阳唐书·齐崇传》)、"瓜步"(《新 商书 • 地理志>>、"瓜步沙尾" (<新 唐书·齐斛传》)、"瓜步江沙尾" ((唐会要))等。唐时为京口、扬子 间重要津渡。开元二十五年 (787) 因南北航运需绕洲行六十里。甚感 不便,于洲中开伊娄河二十五里。贯 穿南北。 洲源属 阔州 (治今镇江 市),代家时改属扬州,后与北岸陆 地相并。唐时置驿。●镇名。北宋 时在瓜洲驿置镇,为南北交通楼幔。 南宋时在此筑城。驻兵戍守。元时 为南北漕运线上枢纽之一、《马可· 被罗行纪>载。"此城屯聚有谷稻甚 多。"清光绪年间、坍入江中。后迁 镇址于西北四里埠。(邹逸麟)

**属参山** 在今江苏六合县东南。 南北朝时临大江,赛为军事争夺娶 地。《魏书》世祖纪》。太平真君十 一年(450)南伐,"车驾临江,起行宫 于瓜步山"。即此。【胡菊兴):

胍泾港 在今江苏吴江市北。分 太湖东北出夹浦而会于吴松江。明 嘉靖三十二年(1553),倭寇屯石湖 (今吴县西南),吴江县令杨芷引兵 逆战于瓜泾港,颇有斩获。(胡菊 兴)

瓜衍養 春秋晋置。在今山西孝义市北。《左传》宣公十五年(前594),晋侯"赏士伯以瓜衍之县",即此。(周维衍)

瓜步沙崑 即"瓜洲鱼"。

**外河** 明、清时指准安府城北的 黄河为外河,与里河(今里运河)相 对而宫。参见"星河"。(邻逸麟)

外費 又作黄,战国邑名。在今河南民权县西北。《史记·苏秦列传》,苏代说燕王曰:"庆白马之口,魏无外黄、浐阳。"《战国策·宋卫策》有《魏太子自将过宋外黄章》。秦置县。(银林书)

**外三关** 见"三关(5)"。

外方山 今河南登封县北之嵩山。〈书·禹贡〉。"熊耳、外方、桐柏至于陪尾"。〈汉书·地理志〉颍川郡高县。"武帝置。以奉太室山,是为中岳。有太室、少室山庙。古文以崇高为外方山也"。参见"嵩高山"。(吴应寿)

外黄星 秦置。治今河南民权县 西北。《通鉴》,秦二世二年(前208)。 "项羽、沛公攻外黄来下",即此。两 汉属陈留郡,西汉又为都时治。西 晋属陈留国。北魏废。北齐复置。 隋属曹州,唐初属杞州。贞观六年 (632)废。(田尚)

外蒙古 指大漠以北的蒙古地区。区,以别于大漠以南的内蒙古地区。 清代光绪以前,专指外札萨克喀尔 喀蒙古土湖图汗、三音诺颜汗、札萨 克图汗、车臣汗四部八十六旗游牧 区域,属驻扎在乌里雅苏台(今蒙

古国扎在汗省扎布哈朗特) 的定边 左副将军统辖。潰末,兼指归定边 左副将军管辖的唐努乌梁海,属科 布多参赞大臣统辖的杜尔伯特、明 阿特、札哈沁、额鲁特部十九旗,归 阿尔泰办事大臣管辖的新土尔扈 特、新和硕特、阿尔泰乌梁海部十 旗。1911年,外蒙古封建主在沙俄 策动下,宣布独立。1915年,中、俄、 蒙三方在恰克图签订《中俄蒙协 约>。规定。"外蒙古承认中国宗主 权,中国、俄国承认外蒙古自治,为 中国领土之一部分。"1917年,俄国 沙鱼政权被推翻。外蒙古遂于1918 年撤销自治。1921年初。外蒙古封 建主在白俄残匪策划下,再次宣布 独立:同年七月,蒙古国民党在苏 俄支持下击败白俄, 成立君主立宪 政府。1924年5月31日《中俄解 决悬案大纲协定》中。规定"苏联 政府承认外蒙为完全中华民国之一 部分。" 同年 11月26日,蒙古废除 君主立宪制,成立蒙古人民共和国。 (主文基)

外央安静 一作"大兴安岭",在 今黑龙江流域和俄罗斯勒拿河中游 流域之间。清策熙二十八年(1689), 中、俄签订尼布楚条约,规定。外兴 安岭南属中国,北属俄国。(王新民)

個 春秋楚地。在今湖北竹山县 境。一说在今丹江口市境。《左传》 文公十六年(前611)。'楚"子越自石 溪。子具自仞、以伐庸。"(钱林书)

他鄉厅 清雍正十年(1732) 置。 治今云南墨江县。属元江府。乾隆三 十五年(1770),改属普洱府。1913 年改立他郎县。1916年易名墨江县。 (王新民)

**佼合** 在今河南虞城县西南。战国宋地,后入魏。《史记·魏世家》。 惠王六年(前364)。"伐取宋仪台。" 《集解》引徐广曰。"一作义台。"(邹 逸麟 钱林书)

**校真县** 明洪武二年(1369),改 扬子县为仪真县。治今江苏仪征市。 展扬州府。 清雍正元年(1723),复 改仪征县。(王新民)

代 国名。(1)在今河北 鄞县 东 北。战国初为赵蹇子所灭。后蹇子 以其地封其侄赵周为代成君。姜王 政十九年(前228) 袁灭赵,赵公子喜 率其家族数百人奔代,自立为代王。 启六年。又为秦所灭。(2)西汉初同 姓九国之一。高帝六年(前201)。以 云中、雁门、代三郡五十三县置。都 代县(今河北蔚县东北)。十一年, 去云中郡,以云中郡东部分置定襄 郡屬代国。益太原郡。并徙都中都 (今山西平遥县西南), 辖境约有今 山西离石、灵石、昔阳以北和河北 府县、阳原、怀安等地。公元前180 年刘恒以代王入为皇帝。即汉文帝。 其后代国疆域日朝,景帝三年(前 154)唯存太原一都地。武帝元鼎三 年(前114)国废。(钱林书)

代北 ●泛指汉、晋\*代郡和唐代 以后\*代州以北地区。《通鉴》,唐乾 符五年(878),"代北孝饥,漕运不 继。"(王文楚)●唐、五代方镇名。 见"雁门"。(魏嵩山)

代州 隋开皇五年(585)改肆州 置。治广武县(后改为雁门县,今

代县)。取古代郡为名。大业中改为雁门郡。唐武德元年(618)复为代州,辖境相当今山西代县、繁崎、原平、五台等市县地。元时一度缩小。清雍正二年(1724)升为直隶州。1912年度,改本州为县。(朱玲玲)

代县 秦置。治今河北蔚县东北代王城。为代郡治。东汉属代郡。 三国魏、西晋仍为代郡治。十六国 后燕建兴三年(388)废。(王新民)

代事 (1)本代国,战国赵武灵王 置郡。秦、西汉治代县(今河北蔚县 东北代王城)。西汉时辖境相当子今 山西阳高、浑源等县以东,河北怀安、 涞源等县以西的内外长城间地及内 蒙古兴和县地。东汉移治高柳县(今 山西阳高县)。三国魏又移治代县。 北部维小。十六国后燕建兴三年 (388)度。北邻匈奴、乌桓、鲜阜、为 北方要郡。(2) 北魏豐。治平城县 (今大同市东北)。辖境相当今山西 外长城以南的大祠市、左云县地。 参昌中度。孝文帝迁都洛阳以 前。 北魏建都于此。又历为司州、恒州 治。(3)东魏天平二年(535)侨置,寄 治肆州秀容郡城,在今山西忻州市 西北。北齐废。(朱玲玲)

代来城 在今内蒙古伊金德洛旗 西北。《晋书·赫连勃勃载记》:"苻 坚以卫辰为西单于,督摄河西诸部, 屯代来城",即此。又名悦跋城,《通 鉴》:东晋太元十六年(391),魏王珪 径入卫辰国。"直抵其所居悦跋城。" 胡注:"悦跋城即代来城。"(王新民)

代表节度 唐中和三年(883)以

確门节度为代北节度,领忻、代两州,治代州(今山西代县)。北宋太平兴国中废。参见"雁门节度"。 (朱玲玲)

代州都督府 唐都督府之一。武德元年(618)于代州设总管府,五年废,六年复,管代、蔚、忻、朔四州,七安改为都督府。贞观四年(630)增督云州,六年又督顺州,十二年废顺州。共智代、蔚、忻、朔、云五州,相当今山西忻州、五寨以北和河北阳原、蔚县、尚义,以及内蒙古兴和、察哈尔右翼前族、丰镇等市县之间地区。(周维衍)

**仙(僧)海** 《汉书・地理志》金城郡临芜塞外有仙海,即今青海省青海湖。两汉、魏、晋时又名鲜水海、西海、卑禾羌海、厚海,晋以后通称青海。(王文楚)

個人美 在今甘肃徽县东南嘉陵 江畔,为关中、汉中通往四川盆地要 隘。南宋绍兴四年(1134)吴玠、吴 璘大败金兵于此,金兵从此不敢窥 蜀。(赵永复)

**他女山** 又名仙女岭,在今广西 贵县北。明嘉靖初,藤峡瑶据此,谓 之"仙女寨"。(王振忠)

仙井監 北宋宣和四年(1122)改 餘井监置。治仁寿县(今县)。 轴境 相当今四川仁寿、井研县地。 属成 都府路。南宋隆兴元年(1163)改为 隆州。盛产井盐。(周维衍)

他居县 本乐安县, 唐天宝元年 (742)改名, 因县西北仙居山得名。 治今河南光山县西北仙居。唐、五 代、北宋属光州。南宋建炎初省入 光山县。(田尚)

仙娥河 一作仙萼河。又名娑陵水(《旧唐书·回纥传》)。即今蒙古国色楞格河。《新唐书·回鹘传》; "回鹘牙北六百里得仙娥河。"(王文楚)

**侧游县** 唐天宝元年(742),改清源县为仙游县。即今福建仙游县。属泉州。宋属兴化军,元属兴化路。明、清属兴化府。(王新民)

**匈无** 春秋越地。在今浙江诸鹭市南。《国语·越语上》。"旬 贱之地,南至于句无,北至于御儿",即此。三国时置有句无事。《钱林书》

**匈烯** 春秋邾邑。在今山东邹城市东南。《春秋》衰公二年(前493)。 "叔孙州仇、仲孙何忌及邾子盟于旬 经"。即此。(史为乐)

旬章 战国邑名。在今浙江余姚 市东南。《战国策·建策》。范环对 楚王曰、"且王尝用滑于越而纳句章。"秦亚句章县。(钱林书)

句读 又名谷〈榖〉丘。春秋宋地。在今河南虞城县西南谷熟集。 《左传》桓公十二年(前700)。"公及宋公盟于句读之丘。"《春秋》作"公会宋公、燕人盟于榖丘"。(王文楚)

每遭 春秋楚地。在今湖北丹江 口市西北。《左传》文公十六年(前 611)。楚人伐庸,"次于句澨,使庐戢 梁侵庸",即此。(钱林书)

**匈曲山** 即今江苏句客县茅山。 《梁书·陶弘景传》。齐永明十年 (492)上表辞录,"于是止于句客之 句曲山"。即此。(胡菊云) **旬阳县** 西汉置。治今山东菏泽 市西北。两汉至晋属济阴郡。后 废。(王新民)

句可县 "句"一作"待"。西汉武帝置。治今云南广南县南。一说治今云南广南县南。一说治今云南通海县东北古城。两汉属牂柯郡。三国蜀至南朝齐属兴古郡。南朝梁宋废。(王新民)

**旬余山** 在今浙江四明山一带。 《山海经》南山经》。"句余之山,无 草木,多金玉",即此。(钱林书)

旬注山 "句"一作"勾"。又名"陉 岭"。因与雁门山冈陇相接,故势注 有雁门山水勾持,水势注 流而得名。在今山西代县西北。上为 本个山西代县西北。上为 本个山西兴,有 一。《史记》称《代王元》, 一。《安子"欲至"、东晋太元二 十一年(396),"既王珪大举伐燕,步 野此。(朱玲玲)

**旬章县**秦置。治今浙江余姚市东南余姚江边之城山。东晋隆安四年(400)晋将刘平之战孙恩,移治、筑城于今宁波市。秦至隋皆属会稽郡。东汉为会稽郡东部都尉治。唐初为鄞州治。武德八年(625)废。(乐祖谋)

乐律 战国赵邑,据《通鉴》胡注 当在今河北易县西南。《史记·赵 世家》,幽缪王迁五年(前231),"代 地大功,自乐徐以西,北至平阴,台 屋墙垣太半坏,地 坏东西 百三十 步",即此。《正义》。"乐徐在晋州, 平阴在分也",当误。(钱林书)

**乐多县** 东晋隆安五年(401)置,治今湖北荆门市北。为武宁郡治。 西魏、北周又为鄀州治。隋大业时属 意陵郡。唐属襄州。五代周废入宜 城县。唐天祐二年(905),荆南牙将 王建武迎降朱温将杨师厚于此。(杨 正泰)

乐乡城 在今湖北松滋县东北,长江南岸。三国吴陆抗筑,《三国志·吴志·陆抗传》、建衡二年(270),"拜抗都督信陵、西陵、夷道、乐乡、公安诸军事,治乐乡。"西晋太康元年(280)伐吴,王藩克乐乡,即此。(王文楚)

乐平县 东汉建安中分沾县置。 治今山西昔阳县。属乐平郡。西晋属 乐平国。北魏太平真常九年(448) 并沾县。李昌二年(526)改治县复 置。移治今昔阳西南。自此至北 周,皆为乐平郡治。隋、唐替为辽州 治;唐开元以后属太原府。唐以后 又移旧治。宋至明曾属平定州。清 嘉庆元年(1796)废。1912年复置。 1914年改为昔阳县。(朱玲玲)

乐平等 东汉建安中分上党郡置。治占县(今替阳县西南)。辖境约相当今山西阳泉、和颠、昔阳、平定等市、县地。西晋改为国。北魏太平真君九年(448)废。孝昌二年(526)复置。辖境相当今山西左权、和顺、昔阳、平定等县地。自东汉至北周,属并州。隋开皇初废。(朱玲玲)

乐共城 在今四川江安县南、北

宋元丰四年(1081)筑城于小龟山下。《宋史·蛮夷传》。是年乌蛮首领斧望圈恕之于乞弟反覆,环庆副总管林广进师,破乐共城,即此。(周维行)

乐会县 唐显庆五年 (660) 置。 治今海南琼海市东北。元至元二十四年(1287)移治今市南。大德六年 (1302)移治今市东南乐城。历属琼州、万安军、乾宁安抚司、琼州府。 1915年移治今市南中原。1959年与琼东县合并为琼海县。(王新民)

乐安县 (1)西汉元朔五年(前 124)封李蔡为乐安侯,元特五年(前 118)国除为县。在今山东博兴县东 北。属千乘都。东汉属乐安国,三 国魏属乐安郡。西晋废入博昌县。 (史为乐)(2)三国吴孙权置。治今江 西德兴市东北银城坂。属豫章郡。 南朝陈天嘉元年(560)废。(王天 度) (3)南朝宋元嘉二十五年(448) 以豫部蛮民置。因乐安山为名。治今 河南光山县西北蓟居。属 弋阳 郡。 大明后至南朝齐属光城左郡。南朝 梁及东魏、北齐、北周属光城郡。 隋 先后属光州及弋阳郡。 唐属 光州。 天宝元年(742)改为仙路县。(田 尚)(4)北齐改乐陵县置。治今山东 博兴县东南。北齐、北周属乐安郡。 陳开皇十六年(596)改为博昌县。 (5) 金改干乘县置。治今山东广 饶县。属益都府。元属益都路。 明, 消属青州府。1914 年改为广饶 县。(史为乐)(6) 南宋绍兴十九 年(1149)分崇仁、吉水等县置。 属抚州。治今江西乐安县。元属

抚州路,明、清属抚州府。(王天 良)

乐安国 东汉永元七年(95)改千 乘郡置。治狄县(寻改临济县,今高 齊县高売镇西北)。辖境相当今山 东博兴、高青、桓台、广饶、寿光、滨 州、利津等市、县地。本初元年(146) 改为郡。《后汉书·章帝八王传·千 乘贞王伉传》。"永元七年改国名乐 安。立二十八年整。是为夷王。…… 于鸿嗣,安帝崩始就国。鸿生质帝。 质帝立,梁太后下语,以承安国土卑 湿,粗委鲜灌。改鸿封勃海王\*。乐 安国遂改为郡。西晋复改为国。治 高苑县(今邹平县东北)。南朝宋又 改为郡,并移治干乘县(今广饶县 北)。自东汉至北朝周皆属青州。 隋开皇初渡。唐天宝、至德时,又改 棣州为乐安郡。(史为乐)

乐**安**事 东汉本初元年(146)、南朝宋及唐天宝、至德时,曾先后改乐安国、棣州为乐安郡。见"乐安国"。(史为乐)

**乐安城** 在今河北乐事县东北。 《通鉴》:东晋成康六年(340)后赵石 虎欲伐前燕,合兵五十万,"具船万 艘,自河通海,运谷于一百万斛于乐 安城",即此。(王文楚)

乐寿县 隋仁寿元年(601)改广 城县置。属瀛州。大业初属河间郡。 治今河北献县。大业十三年(617) 农民起义领袖窦建德称长乐正,次 年定都于此。唐先后属瀛州、深 州。宋属河间府。金为献州治。明 洪武初废入献州。(王文楚)

环境县"纳"又作"成"。西汉置

乐成县。治今河北献县东南。先后 为河间郡、国治。东汉桓帝追尊祖 父河间王开为孝穆皇帝,以此邑奉 山陵,改为乐陵县。三国魏又改为 乐城县。北魏太和十一年(487)移 治今献县,改属河间郡。隋开皇初 属潮州,十八年(598)改名广城县。 (王文楚)

乐都县 东汉改吞列县置。治今朝鲜平安南道宁远附近。属乐浪郡。三国魏废。(王文楚)

乐都城 在今青海乐都县。十六国时前凉所筑。后凉吕光置乐都郡。 399年南凉秃发乌狐自西平迁都于此。414年为西秦乞伏炽磐攻破,南凉遂亡。(王文楚)

張鴻郡 西汉元封三年(前108) 置。治朝鲜县(今朝鲜平壤市南)。辖 境相当于今朝鲜平安南、黄海北、黄 海南、江原北等道全部及咸镜南、江 原南、京畿等道部分。东汉以后辖 境编小。西晋末地入高句额。(王 新民)

乐陵县 西汉置。治今山东乐陵 市东南。为平原郡都尉治。东汉属 平原郡。三国魏、西晋原乐陵闆。 北魏为乐陵郡治。隋属渤海郡。唐 移治今市西北,属沧州。北宋熙宁 二年(1069)徒治咸平镇,即今市西 南田乐陵。明洪武二年(1369)徙治 富平镇,即今市。属济南府。清因 之。1988年改为市。(王新民)

乐馆县 西汉置,属酒泉郡。治今甘肃酒泉县东南。十六国前凉割 属建康郡。后凉龙飞二年(397) 洭 渠男成"合众屯乐涫,进攻建康"。 西凉建初元年(405)以张体顺为建康太守,镇乐涫:皆即此。北魏平凉,改县为戍,孝文帝复为县,隋改为镇,唐武德二年(619),改置福禄县。(谭其镰)

乐譜原 在今陝西西安市城南大 雁塔东北。西汉宣帝神曆三年(前 59)建乐游苑于此,故名。其地高旷, 四望轩敞,唐时为长安士女节日游 赏胜池。李商隐《乐游原》诗,"向晚 意不适,驱车登占原",即指此。(魏 嵩山)

新阳侯图 西汉地节二年(前68) 封赵顷王子说置。治今河北获鹿县 东北。属常山郡。东汉废。(王文 楚)

乐情信酬 西汉神酹三年(前59) 封广川學王子强置。治今河北辛集 市东南。滇巨鹿郡。东汉废。 (王 文楚)

乐望侯国 西汉地节四年(前66) 封胶东戴王子光置。治今山东寿光 市东南王望。属北海郡。东汉废。 (王文楚)

自 春秋楚邑。在今河南息县东北。《左传》哀公十六年(前479)。 子西召太子建之子胜子具,"使处吴 贵,为白公",即其邑。(钱林书)

自土 在今江苏扬州市西十八里。《通鉴》:南朝宋大明三年(459),竟陵王诞在广陵(今扬州市西北蜀冈上)举兵反,命南兖州刺史讨之。上虑诞奔魏,使沈庆之断其走路,"庆之移营白土",即此。(胡菊兴)

**白下** 即白石垒。本名 白石 陂,在今江苏南京市北金川门外幕府山

自门 今江苏南京市旧时别称。 大朝时都城建康(今南京市)南面正 门为宣阳门,世称白门,故名。唐李 白(金陵酒肆留别)诗,"白门柳花满 店香,吴姬压酒唤客尝。"(胡菊兴)

白水 (1)在今山西晋城市境。有两源、东为白河,西南流。 西为黄沙河,东南流会于晋城市南,又东南历天井关入丹水。《通鉴》。 东晋太元十五年(390) "西燕主慕容永引兵向

**白石** 在今安徽含山县西南。东 晋隆安二年(398),桓玄大破官军于 白石,即此。(葛剑雄)

自田 ●在今山西长治市西北。 《晋书·石勒载记》,西晋永嘉二年 (308),汉刘聪攻壶关,命石勒为前锋,刘琨遣黄秀等放壶关,勋败秀于 白田杀之,即此。(钱林书) ●在今 湖南岳阳市北。《通鉴》,五代梁开 平四年(910),"(马) 股遣其将便荆 南,军于油口,高季昌击破之,斩首 五千级,逐北至白图而还",即此。 (杨立新)

白州 唐武德四年(621)置南州, 六年改为白州。治博白县(今属广 西)。辖境相当今博白县地,属岭南 道。宋属广南西路。绍兴六年(1138) 废入భ林州。(王新民)

**白冲** 约在今贵州黎平县境。明 万历二十九年(1601),湖广总兵官 陈珠破洪州司特峒寨苗吴国佐党杨 永禄于此。(赵永复)

白羽 即"桁"。春秋楚邑。在今河南西峡县。《左传》昭公十八年(前524),"楚子使王子胜迁许于析,实白羽",即此。(钱林书)

白沙 ● 在今江西南昌市东北。 因其地沙白如雪得名。《通鉴》。西 汉元鼎六年(前111),东越王余善发 兵拒汉,命驺力等"为吞汉将军,入 白沙、武林、梅岭"。汉越侯"为戈船、 下轍将军。出若邪、白沙。以击东 越"。皆即此。(王天良)●在今湖南 湘阴县北湘江上。《通鉴》。南朝齐 永元二年(500)。萧颖宵遣将杨公则 向湘州,"湘州行事张宝积发兵报 守,未知所附。杨公则克巴陵,进军 白沙,宝积慎,请降\*。即此。(杨 立新) ●即今江苏仪征市。为杨子 县(今汇苏邗江县南提子 枏 附 近) **滨江沙洲。南朝齐建武初于此置军** 戍守。唐至德二裁 (757) 永王璘起 兵,其将冯季康奔白沙,降准南采访 使李成式 上元元年(760)刘展据广 陵,军于白沙,皆即此。五代唐同光 江年(924),吴王至此观楼船。更名 迎銮镇。(胡菊兴)

自內 (1)原是大河在\*宿胥口决口改造后,在故道上残留的一条小水。在今河南沒县西,发源处接近水东岸,东北流至内黄以下,另有一条亦为黄河故道上残留的\*清河。东汉建安九年(204)曹操将进攻袁尚,因漕运需要,在淇水入自沟,下接清河,以通粮运。《水经·淇水东入自沟,下接清河,以通粮运。《水经·淇水上》:"独世开白沟,因宿胥故洪而加其功

也。"此后上起枋粮,下合今河北城 县以南的清河,皆被称为白沟,成为 河北地区的水运干道。至隋炀帝时 始为永济渠所代替。故道南段相当 今河南淇河口至内黄县的卫河,亦 即隋代所开永济渠的一部分,北段 流经今河北大名县西,北流至威县 东下接清河,今堙。(邻逸麟)(2)本 指自督亢泽南岸泄泽水南注笆马河 一小水、即今河北高碑店有东台北 而南的白沟河。五代后用以泛指西 东流向的巨马河。故道自今白沟河 店北东流经霸州市 墟 区 咢 倌 安 镇 北, 东托天津市与南北来 诸水会。 《通鉴》,五代晋升运二年(945),契 丹库侵。败于阳城。"逾白沟而去"。 即此。宋、辽以此为界,故亦称界河。 明永乐末自白沟河店改道南出与南 易水合而东注,故道遂堙。(8)古济 水流经今河南原阳县东南潴为由马 渊,渊水东流为白沟,又东经封丘县 南、开封市北。下流与济水合、《水经 注》目为南济的一部分。唐 散初元 年(690)引汴水注向沟以通曹、兖赋 租。水色湛洁,称为湛渠。即此。宋 金犹见记载,后堰。(4)古睢水流经 今安徽建溪县南分一支东北流至今 江苏铜山县西注入 获水,《水经注》 称为白沟水,一名净净沟水。宋代统 称其上游所承瞧水亦为白沟。古雕 水本上承裔荡渠于今升封市东南。 自隋开通济渠后, 唯永已於废。宋 世白沟遇雨潦时可通航载重百斛的 船只,经月不雨即涸竭,至道、熙宁 中屡议开浚、意欲使其成为汴渠以 外另一自京师通向东南的商渠。未 实现。(王文楚)

**白隆** 即孟门。太行八陉中的第三陉。(田尚)

白泥 即今贵州余庆县(白泥镇)。元设白泥等处长官司,隶播州军民安抚司。明洪武十七年(1384)置白泥长宫司,属播州宣慰司,万历二十九年(1601)并余庆长官司、白泥长官司设余庆县,治白泥。二十八年征播之役,湖广总兵陈璘军次白泥,杨应龙子朝栋率众二万渡乌江迎战,即此。(赵永复)

自嫌 在今江苏南京市东。《梁书·武帝纪》。南朝齐永元三年(501),萧衍起兵,命襄阳太守王茂等"斜趣白城"》《通鉴》。南朝梁绍泰二年(556),徐嗣徽引北齐兵南下。"(陈)霸先拒嗣徽等于白城"。皆指此。(胡菊兴)

自標 在今河北东光县西南运河上。《通鉴》。唐元和十二年(817)。 横海帅程权讨成德帅王承宗,"承 宗遣兵二万入东光,断白桥路",胡 注引宋白曰。"(东光) 县西四里有 永济渠,渠上有桥,当自县通写高之 路。白桥跨永济渠。"(王文楚)

**白淳** 即今北京市昌平县东南白 **淳村。《元史**•文宗纪》:天历元年 (1328),"燕铁木儿与上都军大战白 **浮之野"**,败之,即此。(王文楚)

**白崖** 在今陕西宁强县东北。《通鉴》,南朝宋元嘉二十年(443),魏杀武都王杨保宗,其弟杨文德据白崖。 分兵取诸戍,进围仇池,自号仇池公,即此。(魏嵩山)

白藻 西汉太始二年(前95)赵中

大夫白公建议开潜,故名。在郑国 集南,自池阳谷口(今队西泾阳县西 北)引泾水东南流,经今上原县及临 潼县属採阳镇北、至今渭南县境下 邽镇南注入渭水。长二百里。溉田 四千五百余顷。集成,民得其利,歌 云。"田于何所。池阳谷口。郑国在 前。白渠起后。举重成云。决集为 雨。泾水一石,其泥数斗。且溉且 粪。长我禾黍。衣食京师。亿万之 口。"唐时渠分为三:北支称太白渠, 下游仍至今下邽镇南注入渭河。中 支称中白榘。自今泾阳县北分太白 渠,东南经今高陵县北,东入今临澧 县界注入沮水,南支称南台渠,自今 高陵县北分中白渠。东南入于渭河。 总称三白藻。宋、元以后。渠口渐 废。其上游屡有修改、如北宋丰利 渠。元御史渠。明广惠渠、通济渠。 清龙洞渠。而下游基本仍旧。清末 集身缺漏。灌田仅二百顷。1980年 以后改筑为泾惠渠。(魏嵩山)

自織 一名玉湖。在今福建莆田市东南。明嘉靖四十五年(1566),倭寇自白湖入犯,过涵头至海口,犯镇东卫,即此。(傅林祥)

自遭 在今内蒙古呼和浩特市西北,为古代穿越阴山南北的主要漫道之一。因路口干余步土色灰白,遥望见之得名。北魏时,南谷口有白道城,城北有白道岭、白道川、《魏书·太宗纪》:泰常四年(419),"西巡至云中,竟白道",即此。(王新民)

**包幣** 在今湖南华容县东南、通 整》。南朝梁大宝二年(551),侯景围 政巴陵。湘东王萧绎将胡僧祐自江 陵帅水军赴援,"僧祐至湘浦,累遭 任约帅锐卒五千据白增以待之",即 此。(杨立新)

**白碳** 在今湖北房县西北。南宋 建炎四年(1130),王彦战败桑仲,追 弃至白磅,即此。(杨立新)

白置 在今湖南江永县南。《续通鉴》,北宋开宝三年(970),潘美伐南汉,自道州而进,次于白霞,即此。(杨立新)

**白土冈** 在今江苏南京市东钟山 南麓。《陈书·后主纪》。 佛开皇九 年(589)平陈,"贺若强进据钟山,顿 白土冈之东南",即此。(胡菊兴)

自土美 在今陕西平利县。《宋史 • 王彦传》,建炎四年(1130),"桑仲 乘势西寇,直捣金州自土关",即此。 清嘉庆八年(1803),徙平利县来治。 (王新民)

自主县 (1)西汉置。在今陕西神木县西。属上郡。东汉末茂。(2)西晋置。治今青海循化县北。属金城郡。北魏后废。(3)北魏置。在今陕西彬县西南。属新平郡。隋开皇三年(583),徙治今彬县。次年,改名新平县。(王新民)

白下城 即"白下"。

自口號 在今江西泰和县东南蒙 江畔。《陈书·高祖纪》。南朝梁大 宝元年(550),陈霸先自岭南北上讨 侯景,遣杜僧明据白口筑城,以御李 迁仕,即此。《魏嵩山》

自山間 即今广西马山县。明嘉 靖七年(1528)置土巡检司。1915年 废土司,为隆山县治。1951年改名马 山县。(王振忠) **自卫岭** 在今四川广元市西南,与剑门山相接。唐玄宗入蜀曾登此。五代唐长兴初。孟知祥等谋据两川,命石敬瑭讨之,引兵由此入。《周维衍》

自马山 (1)在今山西盂县东北。北魏于山上置白马关。《山海经》北郑山上置白马关。《山海经》北山经》,"白马之山,其阳多石玉,其阳多铁,多赤铜。木马之水出焉,而东北注于摩沱。"清雅正《山西通流》。《朱沙 (2)又称白司马阪。在今河縣、一大京山东北垂。《通鉴》,梁 (素) 宝寅反,俱而出走,趣白马山",《687) 宝寅反,俱而出走,趣自马马阪以观定书。太宗纪》,贞观十一年(687) 九月,河溢,帝"幸白司马阪以观之"。皆即此。(杜瑜)

白马关 在今四川德阳市东北白马关,与鹿头关相对,形势险妥。旁有落风坡,相传三国庞士元卒于此。

(周维衍)

白马村 在今北京市延庆县北三里。有白马泉,其深莫测。《辽史·圣宗纪》,统和七年(989)圣宗"祭风伯于儒州白马村",即此。(王文楚)

白马县 本春秋卫曹邑,秦置县。 治今河南滑县旧滑县城东。东汉建 安五年(200),关羽斩袁绍将颜良, 解白马之围。即此。秦、汉属东郡, 东汉东为东郡治。北魏移治滑台城, 即今滑县旧滑县城。此后至隋,历 为兖州、东郡治。隋以后为滑州治。 明洪武二年(1369)废入滑州。(苏 治光)

自马達 黄河南岸渡口,与北岸黎阳津相对。因在白马城西北得名。在今河南滑县东北。《史记·高祖本纪》。汉王三年(前204),"使卢绾、刘贾将卒二万入,骑数百。渡白马津入楚地",即此。金代黄河南徙,遂埋。(苏治光)

白马寨 在今四川平武县西北。 明嘉靖元年(1622)土著起事,旋为 官兵所平。(周维衍)

自公園 在今河南卫辉市东。《续通鉴》,南宋纽定六年(1233)、金攻卫州,不克而还,蒙古史天泽击之, "战于白公庙,金师 败 绩。"(邹逸

白水山 (1)一名泉山。在今广东 增城市东。苏轼《游白水山佛迹岩 记》。"白水山,罗浮之东麓也。有悬 泉百仞,山八九折,析处辄为潭。旁 有巨人迹数十,谓之佛迹岩。"(王新 民)(2)在今浙江余姚市西南。为四 明山西麓。山壁峭立。有泉四十二 道,倾泻而下,故名。(王文楚)

自水美 (1)又名关头(《三国志·蜀志·庞统传》)。在今四/青川县东北白水镇北。为古代陕、甘入蜀要隆。《通鉴》:东汉建安十七年(212),对备进取益州,"召义璋白水军督杨怀、高沛,责以无礼,斩之";《三国志·蜀志·先主传》注引《典略》;"(刘)备于是起馆舍,筑亭障,从成都至白水关,四百余区";并即此。(2)在今云南曲靖市东北。为通贵州、四川皇巡检驻此。兼管驿务。(王文楚)

自水器 西汉置。治今四川青川县东北白水镇北。属广汉郡。三国蜀改属梓潼郡。东晋改属晋寿郡。南朝宋侨暨白水郡于此。梁为平兴郡治。隋开皇初改名平兴县,十八年(598)又改名景谷县。(王文楚)

自水深 即今内蒙古察哈尔右翼前旗北黄旗海、《辽史·天祚皇帝》、保大二年(1122)。天祚帝闻金师将出岭西,遂兼白水泺,即此。(王文楚)

自水區 (1)北魏太和二年(478) 分澄城郡置。治白水县(今县)。辖 境相当今陕西白水、蒲城等县地。 属华州。西魏废帝二年(653)移治 蒲城县(今属陕西)。属同州。隋开皇 初废。(2)南朝宋置。治新巴县(今 青川县西南)。辖境相当今四川 元市、青川县和剑阁县北部地。属 梁州。齐移治晋寿县(今广元市 南)。梁改为平兴郡。(王新民)

**白水塘** 在今江苏洪泽县西准河 以南洪泽湖中。唐证圣中开置以溉 田。长庆中又加疏浚。(胡菊兴)

白芀镇 在今四川金堂县东南。 〈通鉴〉, 五代唐同光三年(925) 伐 蜀,李绍琛未至利州,蜀主帅王宗弼 弃城引兵西归, 王宗勋等追及宗弼 子白芀,合谋送款于唐, 即此。(周 维衍)

**白石口** 在今贵州遵义县娄山关 南。明万历二十八年(1600)征播州 杨氏,刘蜓据此为营。(赵永复)

白石县 西汉置。治今甘肃临夏县南。属金城郡。东汉属陇西郡。 西晋废。(赵永复)

自石岭 在今河北涞水县东。《通 鉴》,唐长庆元年(821),朱克融以幽 州殼,纵兵掠易州,"易州刺史柳公 济败幽州兵于白石岭",即此。(王 文型)

白石溝 在今广西桂平县东南白石山。《通鉴》,隋开阜十七年(597),桂州俚帅李光仕"帅劲兵走保白石洞",即此。(王振忠)

 迎汉使。"(王新民)

白龙潭 在今河北魏县两南。《通 鉴》:唐乾宁三年(896),河东帅"李 克用自将攻魏州,败 魏 兵 于白 龙 潭",即此。(王文楚)

自田镇 在今广西平乐县东南。 北宋皇祜四年(1052), 依智高攻贺 州,不克引还。广东都监张忠邀击之 于白田, 败没, 即此。(王振忠)

白璵城 在今四川广元市西北。 《通鉴》:唐大历十四年(779),吐蕃与南诏合兵入蜀,"东川出兵,自江 油趋白坝,与山南兵合击吐蕃、南诏,破之",即此。(周维衍)

**自楊口** 一名白羊口,即今北京市島平县西白羊城。地当南北交遇要冲,明代为守御重地。《明遵鉴》。 嘉靖二十九年(1550),俺答"以白羊口道狭,恐我军遂击,乃取昌平东北古北口旧路出",即此。(王文楚)

自楊门 在今山西朔州市马邑北。《明通鉴》,洪武二年(1369),元兵田大同,李文正次马邑,进至白杨门,败其众,大周围解,即此。(王文楚)

自楊鴻 在今湖北武昌县北。南朝梁大宝二年(551),王僧辩攻侯景 将宋子仙于郢城,子仙败走至白杨 浦玻擒,即此。(杨立新)

**白沙驿** 即今湖北长阳县西北白沙驿。《通鉴》。隋开皇八年(588),大举伐陈,遗"王长袭引步卒自南岸击听别枥,大将军刘仁恩帅甲骑自北岸越白沙"。即此。(杨之新)

白沙洞 (1)在今河南宁陵县西北。唐至德元载(756),张巡袭击安

禄山将令狐潮于此。参见"桃陵"。 (邹逸縣)(2)在今安徽阜阳市西北 三十里。南宋绍兴十年(1140),金军 南侵顺昌府,守将刘锜夜遣将士袭 破其营于此。(王新民)

白茅堤 元代黄河北岸的险工,在今山东曹县西白茅集 帝。元至正三、四年(1343—1344)黄河两次溃决于此,河水泛滥于今豫东南、鲁西南地区,并危及会通河、北清河沿线府、州、县。至正十一年(1351)贾鲁治河,塞决口, 筑等旧河, 挽河东南入惟故道, 河患稍息。(邹逸麟)

自岸城 在今西川黑水县东北。 《新唐书・韦皋传》。貞元九年(793) 与吐蕃论莽热战,"破其军,进收白 蝉",即此。(周维衍)

白岩县 在今辽宁辽阳市东。本高丽白岩(一调白崖)城,唐贞观十九年(645)建置岩州,后废。辽置白岩县,为岩州治。金改县名石城,元废。(王文楚)

**白径射** 在今山西运城市东南,为中条山支岭。路通狭州(治今河南陕县西南)。《水经·谏水注》,盐池"南面层山,天岩云秀,地谷洲深,左右壁立,间不容轨,谓之石门。路上,名之曰谷。南道上阳(在今陕县境)。"历代为兵争要地。《通鉴》,唐至德二载(757),郭子仪率兵趋河东,安禄山将崖乾祐败走安邑,"自白径岭亡去",即此。(邓自欣)

自狗棚 在今河南正阳县东南。 《通鉴》。唐元和十二年(817),李想攻 蔡州,遣兵"下白狗、汶港二棚",即 此。(邹涣麟)

白旗答 在今山西襄份县西南永 固乡。东汉中平五年(188),郭大领导 的一支黄巾起义军以此为根据地, 并筑白披垒于此。(邓自欣)

白駒場 即今江苏大丰县西南白 駒。盛产盐。元末白驹场人张士诚 领导盐丁和农民起义于此。(胡菊 兴)

**白草坝** 一名"白草赛"。在今四 川北川县西北白草河东岸。明成化 十四年(1478)抚臣张赞进剿白草 坝,即此。(周维衍)

**自草原** 在今河南襄城县南。《週鉴》:唐元和十二年(817),裴度督军征淮西,"过襄城南白草原,淮西人以骁骑七百遂之",即此。(邹逸麟)

自面面 (1)在今湖北嘉鱼县南。南宋绍兴二年(1132),蕲阳民刘忠占据白面山,韩世忠自豫章移师长沙,进而讨平之,即此。(杨立新)(2)在今广西扶绥县西北。明隆庆五年(1571),土苗黄金彪反明,官兵讨之。彪奔跪闷村白面山箐中,即此。(王振忠)

白虾浦 在今福建福州市南。五 代汉天福十二年(947),南唐兵围福 州,吴越将余安自海道赴教,至白虾 浦,海岸泥淖,布竹箦而前,大破南 唐兵、即此。(傳林祥)

**白帝**數 在今四月奉节县东白帝山上。东汉初公孙述筑。述自号白帝,故以为名,并移鱼复(復)县治此。城居高山,形势险要,三国时蜀汉以为防吴重镇。刘备为吴将陆逊

所败,退居此城。后死于城西之永安宫。北魏、北周及唐、南宋历为巴东郡、信州、夔州治。(王新民)

**白盐山** 在今四川奉节县东。岩壁色如白盐,因名。明初,汤和伐蜀,分军出亦甲、白盐两山克夔州。即此、(周维衍)

自狼山 一名白鹿山。在今辽宁 喀喇沁左翼蒙古族自治县东境。东 汉建安十二年(207),曹操大败袁氏 与乌桓联军于此,俘降卒二十余万 口。(王新民)

自独水 (1)即今白狼河。在今山东东部,源出虽乐南,东北流经难坊市东。北流入菜州湾。《新唐书·地理志》。"长安中,令窦琰于故营丘域戏形。"(安宁境,引白狼水曲折三十里以溉田,号窦公渠。"(王文楚)(2)即今狼,号窦公渠。"(王文楚)(2)即有狼虫,与狼水。"近水有。以来经注,大辽水》。"辽水南"。《北史·契丹传》。北魏太和中,契丹水中,,即此。《王新民》

白旗城 在今辽宁喀喇沁左翼蒙 古族自治县西南。西汉置县,以自 狼山得名。属右北平郡。东汉废。 十六国北燕为重镇,置并州。北魏 为建德郡治。(王文楚)

白海子 蒙语\*察罕脑儿的汉译,即今河北沽原县北囫囵淖。《国権》。 洪武三年(1370),李文忠出师,进败 元平章沙不丁于白海子之骆驼山。 (王文楚)

白洞镇 在今陕西凤县东北。《通 鉴》:五代周显德二年(955),王景伐 蜀,蜀将李廷珪遣兵据守于此。(魏 嵩山)

**白家屯** 在今河北景县北。明天启中,义军领袖丁志宏转战于阜城、武邑之间,被明军所杀,其部下牛朝利等退保白家屯,掘深壕伐木为堑,固守以拒明军。(王文楚)

白鐵城 "崖"一作"厓"。相传公元三世纪时龙祜那所筑,本名彩云城,后改白崖城。唐大历七年(772),南诏王阁罗凤在旧城东北扩建新城。在今云南弥渡县西北。《新唐书·南诏传》、天宗十载(751),剑南节度变鲜于仲通进攻南诏,"进薄白烽城,大败引还",即此。(王文楚)

自業山 在今河南辉县市西北五十里,与太行山相接。有石自然为鹿形,远视皎然独立。故名。《通鉴》,东晋太元十七年(392),丁零翟钊为慕容垂所败,走还滑台,"北济河,登白鹿山,凭险自守,燕兵不得进",即此。(邹选麟)

白鐵洞 在今江西庐山五老峰下。相传唐贞元中李渤与兄涉隐居读书于此,常高白魔以自娱,故名。南唐在此建立学馆,北宋咸平中置书院,为全国四大书院之一。南宋 淳熙中,理学家朱熹、陆九渊讲学于此。明、清亦建书院。院内碑刻如林。(吴应寿)

白嘉原 在今陕西蓝田县西湖、 浐两水之间。南连秦岭,北至湖岸, 东西四十里, 南北十五里。相传周 平王时有白鹿出此原得名。原上有 西汉文帝霸陵, 亦称霸陵原。《通 鉴》,东晋永和十年(354)桓温伐秦, \*将阳相冲又败泰丞相(荷)雄于白鹿原\*,即此。(王文楚)

白塔河 在今江苏江都县东。明宣德年间陈瑄所浚。建四闸。上接邵伯运河,下接长江,斜对常州孟渎河和泰兴北新河,皆为江浙漕运要道。成化四年(1468)镇江里河开成,漕丹径渡瓜洲,白塔河因江路险远。遂舍而不经。十三年又重开白塔河,并定三年一浚。后又渐淤浅,漕船复由瓜洲。(胡菊兴)

白登山 在山西大同市东北。《汉书·匈奴传》,西汉高帝七年(前200),帝亲率大军北进,抗击匈奴南侵,"冒顿(单于)纵精兵三十余万骑围高帝于白登七日",即此。北魏建都平城(今大同市东北)时,常为帝王游猎之所,有宫室、苑囿。《魏书·太祖纪》,天兴二年(399),"起鹿苑于南台阴,北距长城,东包白登"。(朱玲玲)

自蕭繼 在今江苏如皋市东南白精。宋时为运河(今通扬运河)上堤堰。南宋绍兴四年(1134),金兵侵淮南,诏殷遗州白蒲堰以拒。明、清时置镇。嘉靖年间倭寇曾犯此。(胡菊兴)

白檀县 (1)西汉置。阗渔阳郡。 治今河北滦平县东北小城子。 (汉 书·李广传),汉武帝曰。"将军其率 师东辕,弥节白檀",即此。东汉省。 建安十二年(207),曹操北征乌桓。 经白檀,即此县。(王文楚)(2)北魏 置。治今北京市密云县东北。为密 云(雲)郡治。北齐对废入密云(雲) 县。(王文楚) 白螺山 在今湖北监利县东南。 南朝陈光大元年(567),湘州刺史华 皎谋叛降周,"皎军于白螺,与吴明 御等相持",即此。(杨立新)

**白藤江** 在今越南海防北。五代晋天福三年(938),南汉王刘䶮子弘操为静海节度使,命率战舰自白藤江趣交州(治今河内)。即此。一说即今越南广安东征江口。北宋太平兴国六年(981)、元至元二十五年(1288)。宋越、元越又曾战于此。(赵永复)

自山黑水 长白山与黑龙江的合称。旧以此泛指东北地区。《金史·世纪》:"生女直地有混同江、长白山,混同江亦号黑龙江,所谓白山黑水是也。"《清诗别裁》唐孙华《鹰坊歌与夏重恺功同赋》:"白山黑水出异产,在昔辽代曾穷搜。"(邹逸麟)

白司马阪 即"白马山(2)"。 白橘林镇 在今四川广汉县东。 《通鉴》。五代唐长兴三年(932),董 璋谋袭孟知祥,人西川境,破白杨 林镇,即此。(周维衍)

白事守捉 在今甘肃民勤县东北。因白亭海得名。唐长安元年(701)凉州都督郭元振置军。开元时改为守捉,属河西节度使。天宝十四载(755)又升为军。控凉州北境要路。安史之乱后废。(赵永复)

## [+]

市舶司 唐开元年间在广州设市 舶使,为市舶间前身。宋代先后在广 州、杭州、泉州、明州(治今浙江宁波 市)、密州板桥镇(今山东胶州市)等 地设提举市舶司、置振举官。堂校 查出入海港的船舶、征收商税、收 购政府专卖品和管理外商等事务。 元至元十四年(1277)在攻取浙、闽 等地后,立即在泉州、庆元(今浙江 宁波市)、上海、激浦(今属浙江海盐 县)四处港口设立市舶司、后又于广 州、温州、杭州三处添置。后经裁 并,到十三世纪末,仅存庆元、泉州、 广州三处。明初在广州、泉州、宁 被各實市舶司。嘉靖以后。因承寇 蹶扰,墨闽、浙二司。仅存广州— 司。嘉靖末闽、浙二司复而又罢。 自万历以后长期存广、東二司。清 代不设。(邹逸麟)

立山县 隋开皇十年(590)分荔浦县置隋化县,唐武德四年(621)改名。治今广西蒙山县东南古眉。 为蒙州治。历属昭州、平乐府。明洪武十八年(1385)废为乡,属荔浦县。(王新民) 礼店千户所 蒙古置礼店文州军 民元帅府。治今甘肃礼县东。属叶蕃 宣慰司。大德十一年(1367)改属脱思 麻宣慰司。明洪武四年(1371)置礼 店千户所,移今礼县治。属岷州卫, 后改属秦州卫。 荷初废。(赵永复)

美國 一作头围堡(街),即今台 湾宜兰县东北头城镇。清嘉庆元年 (1796) 漳州人吴沙率移民 在此 垦 殖成第一个土围,称"头城"。后改 称"头围"。噶玛兰厅所属巡检司和 室兰县丞驻此。(濱维衍)

头下军州 "头下"又作"投下"。 辽代对外作战,诸王、外戚、 大臣和 诸部可以私军从征, 斯获俘虏, 即归 诸王、外戚、大臣和诸部所有。加以 私奴,建立头下军州。大者称节度 州,小者称刺史州。节度使由中央 任命。刺史以下则由本主任命。头 下军州税收,除酒税外,概归本主所 有。《辽史·地理志》。"头下军州, 皆诸王、外戚、大臣及诸部从征俘 掠,或置生口。各团集建州县以居 之。横帐诸王、国舅、公主许创立州 城、自余不得建城郭。朝廷惠州县 额。其节度使朝廷命之。刺史以下 **智以本主郑曲充焉。官位九品以下** 及井邑商贾之家。征税各归头下。唯 酒税课纳上京盐铁司、"又云、"以征 伐俘户建州襟要之地,多因 日居名 之;加以私奴置投下州"。《百官志》 四,"其间宗室、外戚、大臣之家,筑 城屬額。谓之头下州军。"综合〈辽 史》和《契丹国志》记载,可考知的头 下军州约有四十个。头下军州外。 还有较小的头下军、被、堡等。辽宋

渣湖之盟前,头下军州较多,以后逐 渐减少。到元代,投下军州不置节 度使,成为诸王的分地或勋臣的食 邑。(邹逸麟)

玄奘 (600-664) 通称三藏法 师,俗称唐僧、唐高僧、佛教学者。杰 出的翻译家、旅行家。与鸠摩罗什、 真游并称中国佛教三大承经家、唯 识(法相)宗的创始人之一。俗姓陈。 名神。洛州缑氏(今河南偃师市陈 河村附近)人。隋末出家于洛阳净土 寺,法名玄奘。唐武德元年(618)从 长安至成都从道基、宝温等受学。崇 江陵县)、相州(治今河南安阳市)、 赵州(治今河北赵县)等地。武德末 年再入长安。他在国内演访名师。 学业日进,然仍感到所说纷枝,难得 定论,决心去天竺取经求法,贞观元 年(627,另有二年、三年说)他从长 安出发,经凉州(治今甘肃武威市)。 渡玉门关,孤身穿越沙碛、历尽艰 辛。到达高昌。而后取道焉舍、龟兹。 越波山,经渠特(昭武九姓)德国境。 后入天竺。在摩揭陀函(Magadha, 相当今印度比哈尔邦的巴特那和加 雅地区)的那烂陀寺从戒贤受学。时 达五年。后又游历天竺各地,并周一 些学者展开辩论。名慧五位。贞观十 七年玄奘谢绝戒日王和那些陀寺僧 的挽帽。携带佛经六百五十七郎及 佛像、花果种子等。启程返国。于十 九年初回到长安。历时十数年,行程 五万里。是中古史上一次艰险而伟 大的旅行。以后在弘福寺、慈恩寺等 处逢出经、论七十五部。凡一于三 百三十五卷。多用直译,笔法道 产。所译经籍,对非富祖国宗教文 化有一定贡献。并为古印度佛教保存了珍贵的典籍。世称"新译",又传 存了珍贵的典籍。世称"新译",又 在西域记》十二卷,为研究印度、尼 唐西域记》十二卷,为研究印度、尼 斯坦、孟加拉国以及重要民间, 等地古代史地和从事考古的以及是 《唐三藏西天取经》杂剧。明吴承思《 医三藏西天取经》杂剧。明人表表思《 医三藏西天取经》杂剧。明人表表思《 医三藏西天取经》杂剧。明人表表思《 医二藏西天取经》杂剧。明人表表思《 医二藏西天取经》杂剧。明人表表思《 医二藏西天取经》杂剧。明人表表思《 医二藏西天取经》杂剧。明本思《 《 医二藏西天取经》,

**宮化门** 东京城(今河南开封市) 北面中门。本散亳门,五代梁开平 元年(907)改为兴和门,晋天福三年 (938)改为玄化门。《通鉴》。五代汉乾 祐三年(950),郭咸南下,汉主御之, 诸军逃溃,汉主还宫"至玄化门"。权 知开封刘铁从门上射之,汉主西北 走,为乱军所杀。(邹逸麟)

**宣武门** (1) 唐长安太极宫(又名西内,即隋大兴宫)北面正门,在今陕西西安市城北。武德宋奉世民于此贵西西安市城北。武德宋奉世民于此贵动"玄武门之变"。(2) 唐长安大明宫(又名东内)北面正门,在今陕西西安市城北。贞观八年(634)始遭宫(初名永安宫,次年名大明宫)。德宗时建门楼,门外设两廊,有禁兵宿卫,称为"北衙"。唐李隆基(实)除书后、李豫(代宗)除张后,曾发难于此。(魏嵩山)

查查釋 西汉元封三年(前108) 置。治沃沮(也作夫租,今朝鲜威德 南道咸兴)。辖境相当今辽宁东部东 至朝鲜咸镇道一带。昭帝时移治高 句骊(今辽宁新宾县西南)。东汉时 **复**内徙,移治今沈阳市东。北魏以 后,地入高句骊。(王新民)

玄魔水 在今陕西洛南县北。《山海经》中次五经》曰"阳虚之山,多金,临于玄扈之水。"《水经》洛水注》又引《河图玉版》曰"仓颉为帝,南巡,登阳虚之山,临于玄扈洛汭之水,灵龟负书丹甲青文以授之,即于此水也。"(钱林书)

學幾 地名。即今台海彰化县驻地。本属诸罗县(嘉义)北部地区,清雍正元年(1723)于诸罗县北半线地设彰化县,即此。(周维衍)

半洲 "洲"一作"州"。在今江西 九江市西。〈三国志・吴志・孙志传〉。 協为镇军大将军,假节开府,治半 州」〈晋书・褚哀传〉。东晋咸康时褚 裏为江州刺史镇半洲。皆即此。(王 天良)

串坝岭 在今贵州遵义县南。明 万历二十八年(1600)征播州杨应 龙,镇雄兵攻拔此岭。(赵永复)

學型山 在今湖北阳新县东北。 与田家镇分据大江南北,江流至此 紧京,为长江中游战守要地。清成 丰三年(1853)九月,太平军占领半 兼山₁次年十月为湘军罗泽南所败。 半壁山失守,即此。(傅林祥)

半豐店 在今河北东光县北。《明 通鉴》,正德六年(1511),起义领袖 刘六与明副总兵许泰战于东光半壁 店,即此。(王文楚)

冯 春秋周邑,在今河南荥阳县 西。〈左传〉定公六年(前504)。周 儋圖率王于朝将作乱。郑于是乎伐 冯等六邑。即此。(钱林书)

**冯宫** 在今山东在平县西。清 咸丰五年(1855)正月二十九日,太 平军李开芳部自高唐突圈,据守冯 官电,清军数次进攻受重创;后因僧 格林沁引水灌城,太平军失守,即此。 (傅林祥)

再乘暑 西汉置。以境内冯水得名。治今湖南江华县西南。属苍梧郡。三国吴属临贺郡,隋属零陵郡,唐属贺州。北宋开宝四年(971)废入富川县。(王新民)

**玛麗**县 隋大业初改武乡县暨, 治今陕西大荔县。为冯翊郡治。唐 以后为同州治。元废县入州。(魏 嵩山)

海壩事 (1)三国魏改左冯翊量。 治临晋县(今陕西大荔县)。属雍州。 辖境相当今陕西韩城市、洛川县以 南,宜君县、蒲城县以东。渭河以北 地区。北魏移于魏晋京兆郡境。隋大 业三年(607)复置于冯翊县(今大荔县)。唐武德元年(618)改为同州,天 宝元年(742)复为冯翊郡,乾元元年 (758)又改同州。(2)北魏于魏晋京 兆郡境置,治高陆(今陕西高陵县), 辖境仅有今高陵县一带,后废。(魏 嵩山)

差州 隋开皇元年(581)置,以皋 兰山为名。治子城县(又先后改金 城县、五泉县、兰泉县,今兰州市。 金废入州)。大业初改为金城郡。唐 初复为兰州,辖境相当今甘肃兰州、 榆中、临洮、康乐、皋兰、永登等市、 县地。安史之租后地属吐蕃,后又属 西夏。北宋元丰四年(1081)复置。 辖境相当今兰州、榆中、永靖等市、县地。属秦凤路。金属临洮路。元属巩昌总帅府。明洪武二年(1369)降为县,成化十三年(1477)复为州。属临洮府。清为甘肃省会,乾隆三年(1738)移临洮府来治,改为兰州府。(赵永复)

**並石城** 在今安徽泾县东北。《通 监》,东晋成和三年(328),宣城内史 枢彝将俞纵守兰石。后为苏敏将韩 晃所败。(魏嵩山)

**益池宮** 秦置。在今陕西咸阳市东。秦始皇三十一年(前216)出游至此。(魏嵩山)

些州府 清乾隆三年(1738)移临 姚府治兰州,改为兰州府,治皋兰县 (今兰州市),为甘肃省会。辖境相当 今甘肃兰州、榆中、临洮、临夏、渭 源、夏河、皋兰、靖远等市、县地。 1913年废。(赵永复)

**兰阳县** 金末以东明县**徒治**河北,以其故地置。治今河南兰考县

东北谷管东。属曹州。元属汴梁路。 明洪武元年(1368),徙治今县。属开 封府。清道光四年(1824),改置兰仪 县。(王新民)

**兰障榜** 在今云南景东县西南涧 沧江上。明永乐初修,高广千仞,两 岸峭壁陡立,以铁索系南北为桥,自 古称巨险。(邹逸麟)

兰陵县 (1)战国楚县。在今山东 苍山县西南兰陵镇。(史记•荷卿 列传》。荷卿适楚,春申君"以为兰陵 令"。南朝宋废。东魏复置。北齐又 废。隋开皇十六年 (598) 分承县复 置。大业初又废。导改承县为兰陵 县,在今枣庄市东南旧峄县西北。 唐武德四年(621)复改为承县。金 明昌六年(1195)改永县复置。贞祐 四年(1216)移治土参村、即今旧峄 县。秦至西晋初属东海郡或东海国。 西晋元康以后至东晋为兰陵 郡 治。 东魏属兰陵郡。隋先后属郡州及彭 城郡。金属邳州,兴定中为峄州治。 蒙古至元二年(1285)并人峄州。 (史为乐)(2) 东晋太兴初于晋陵 郡武进县东城里(今江苏武进县西 北万缕)桥置。东晋、南朝宋先后为 侨兰陵郡和南兰陵郡治。齐属南琅 邪郡。梁废。(3)南朝梁改武进县置。 治今江苏武进县西北。隋开皇九年 (589)废人抽阿县(今丹阳市)。(胡 (兴禄

兰陵郡 (1)西晋元康元年(291) 分东海郡置,治承县(今枣庄市东南 旧峄县西北)。 南朝宋移治昌虑县 (今滕州市东南)、辖境相当今山东 枣庄市、苍山县及滕州市部分地区。 东魏武定五年(547) 复置,复治术县。晋至北周皆属徐州。隋开皇三年(583)废。南朝时,兰陵萧氏先世即此郡人。(史为乐)(2)东晋大兴初侨置。治兰陵县(今江苏武进县西北万绥镇)。南朝宋改为南兰陵郡。南朝齐高帝萧道成和梁武帝萧衍本兰陵郡兰陵县人,先世侨居于此,遂为南兰陵郡兰陵县人。(胡菊兴)

差州都督府 唐都督府之一。武德八年(625)于兰州置。督兰、河、德八年(625)于兰州置。督兰、河、都、郡四州。相当今甘肃兰州市及皋兰、永登、临洮等县以西和青海门源县以南、贵德县以北、澧源县以东地区。显庆元年(656)度。(周维行)

**紅水** 即今广东连江。《史记》南越列传》。"伏波将军出桂阳,下汇水。"《肃隐》。刘氏云"汇当作澧"。"或本作'诓'"。(朱方)

厅解 唐开元二十四年 (786) 分福州、抚州置,因州内长汀溪得名。 治长汀(今县)。 属江南东道。 辖境相当今福建武夷山脉以东 及三明、永安、漳平、龙岩、永定等市县以西地区。 唐以后东北部辖境维小。 元属福建行省。 至元十五年(1278) 升为汀州路。(郑宝恒)

行州府 明洪武元年(1368)改订 州路为府,属福建市政使司。治所、 辖境同汀州路。1913 年度。(郑宝 恒)

行州路 元至元十五年(1278)升 汀州为路,属福建行省,大德三年 (1299)罢福建行省后改属江浙行省。 治长汀(今县)。辖境相当今福建武夷 山脉以东,明溪、连城、永定等县以 西地区。明洪武元年(1368)改为汀州府。(郑宝恒)

泥 春秋郑地。在今河南襄城县南。《左传》僖公二十四年(前636)。 "王出适郑,处于沤"。昭公五年(前537)。楚子"以屈生为莫敖,使与令尹于荡如晋逆女,过郑,郑伯劳子荡于氾"。均即此。(周维衍)

記水 故道自今山东曹县西北, 从古济水分出,东北流经定陶县南, 注入古菏泽。久强。《汉书·高帝 纪》:五年(前202)二月,"汉王即皇 帝位于汜水之阳。"(王文整)

**氾光端** 在今江苏宝应县西南氾 光湖一带。明时江淮间湖漕所经。 因湖面风浪湍险,于万历十三年 (1585)筑堤湖东,蓄水为运道。(胡 菊兴)

汉朔 唐垂拱二年(686)分益州五县置。治維县(今广汉县,蒙古度人州)。辖境相当今四川广汉、金堂、德阳、绵竹、什邡等市、县地。宋属成都府路。端平中废。蒙古中统元年(1260)复置。温成都路。辖境路为缩小。明、清属成都府。清不领县。1913年改为广汉县。(周维行)

按理 《史记·东越列传》,西汉 元封元年(前110)武帝用兵东越, 故"越衍侯吴阳以其邑七百人反,攻 越军于汉阳"。《方舆纪要》、《清统 志》均云在今福建淯城县北。(郑 宝恒)

**汉志** 《汉书·地理志》的简称。 (课其鑒)

汉皋 旧时汉口的别称。"皋"谓

水边之地,因在汉水入长江的北岸, 故名。(云文整)

汉口镇 今湖北武汉市汉口。明嘉靖中 新成聚落。清咸丰八年(1858)辟为商埠。工商云集,街市蔓延,与朱仙、景德、佛山并称为四大名镇。光绪二十四年(1898)置夏口厅。1912年改为夏口县。1926年改为汉口市。(王新民)

汉川县 北宋太平兴国二年 (977),改义川县置。治今湖北汉川 县西北刘家隔,熙宁四年(1071)省。 元祐元年(1086)复。绍兴五年(1135) 又省。七年又复。属汉阳军。元至 元二十二年(1285),徙治今县。属汉 阳府,明、清因之。(王新民)

**汉王寺** 在今河南洛阳市东十七 里。〈通鉴〉。隋大业九年(613),杨 玄威引兵向洛阳,遣其弟积善将兵 三千自偃师南缘洛水西入。东都遣 河南令达奚善意将兵拒积善,"渡洛 陷,营于汉王寺",即此。(邹逸麟)

汉中庸 明洪武三年(1370)改兴 元路置。治南郑县(今陕西汉中市), 属陕西布政司,辖境相当今陕西凤 县、佛泽、宁陕、甸阳、白河等县以南 及大巴山以北地区,万历二十三年 (1696)东境缩至今佛坪、西乡、镇巴 一线。1913年度。(魏嵩山)

汉中鄉 战国秦惠王十三年(前 812)置。治南郑县(今陕西汉中市)。 辖境相当今陕西秦岭以南,米仓山、 大巴山以北,留坝、勉县以东,湖北 郯县、保康以西地区。西汉移治西城 县(今陕西安康市西北)。东汉复还 旧治,后为张鲁所据。改名汉宁郡。 建安二十年(215)曹操克其地,复名汉中郡,辖境缩小,后人蜀。晋为柴州治,东晋又侨置秦州及其所属郡、县等于此。隋开皇二年(583)废。唐天宝元年(742)复改梁州置,乾元元年(758)仍为梁州。(魏嵩山)

双龙关 在今云南瑞丽市南边界外缅甸境之景养。明万历二十一年(1593)置。与天马、虎踞、铁壁、巨石、神护、万仞、铜壁共为"控缅八关"。 清光绪十九年(1893), 中英签订界约时,尚许此关来属,但其后始终未予归还。(王新民)

双宁县 东汉永和元年 (136) 分 郴县置。治今湖南资兴县南旧县市。南俯来江,北带长岭。属桂阳郡。三国吴改为阳安县,西晋太康元年(280) 改为晋宁县。(吴应寿)

双建築 相传始凿于汉,唐称汉渠,元后始有汉延之称。渠长二百三十里。自今宁夏吴忠市西南引黄河水入渠,北流经银川市东,又北合\*惠农渠。东西两岸有支渠十余道。历代迭加疏浚,溉田自数千顷至万顷。(王文楚)

及用單 五代周显德五年 (958) 置。治汉阳县(今湖北武汉市汉阳)。 宋属荆湖北路。熙宁四年 (1071) 废,元祐元年(1086)复。南宋绍兴 五年(1135)又废,七年再复。辖境 相当今湖北武汉市长江以北及汉 阳、汉川县地,元至元十四年(1277) 改府。(杨正泰)

**汉阳县** (1)西汉置。以在汉水 (今贵州三岔河)之北得名。治今贵 州威宁县、水城县一带。为犍为郡都 尉治。东汉改属犍为属国。三国蜀汉改属朱提郡。南朝齐改属南朱提郡。南朝齐改属南朱提郡。南朝奔改属南朱提郡。南朝梁废,(2)北魏置。治今陕西汉阴县西南。为魏明郡治。北周属之。治今时,为汉阳郡治。北周属为长道郡。隋开亳十八年(598)改为长道郡。隋大业二年(606)以汉津县改名。治今湖北武汉阳军,元、明、清汉阳府均治此。(杨正恭)

汉阳府 元至元十四年(1277)升 汉阳军置。治汉阳县(今湖北武汉市 汉阳)。属湖广行省。辖有相当今湖 北长江以北、汉阳及汉川县地。明洪 武九年(1378)降为州。十三年复为 府。清属湖北省,雍正七年(1729) 后辖境扩大,包括今湖北省长江以 北,洪湖、河阳、孝感、大悟等市县以 东,鸡公山以南,黄陂县以西地区。 1912年度。(杨正泰)

次和哪 (1)东汉永平十七年(74) 改天水郡置。治冀县 (今甘谷县东南)。精境相当今甘肃定西、陇西、礼县等县以东,静宁、庄液等县以西,黄河以南、榆家山以北地区。 属凉州。 三国魏初复名天水郡。(2)北魏太平真君五年(444)置。治兰仓县(西魏改名汉阳县,今礼县)。 辖境出为 大水郡置。治黄瓜县(今天水市与武山县之间地区。属秦州。隋初废。(4)隋大业三年(607)改成州置。治上禄县(今

礼县西南)。辖境相当今甘肃礼县、西和县及成县西北部地。唐武德元年(618)复改成州。(王文楚)

汉阳堰 在今四川双流县东南藉 田镇东。唐武德初引汉水(洛水)溉 田二百顷。后废。文明元年 (684) 藉县令陈充复置。后又废。(開维行)

**汉阴厅** 清乾隆五十五年(1790) 析安康县置。治今陕西汉阴县。周 兴安府。1913年改为县。(魏嵩山)

双寿县 东汉阳嘉三年(134)以 京县改名。治今湖南常德市东北四 十里崆岭域。属武陵郡。为荆州刺 史驻地。三国吴改为吴寿县。晋武 帝复故名。隋开皇九年(588)并入 武陵县。(吴应寿)

汉县县 东汉街、灵时分罗县置。 治今湖南平江县东南三十里金铺 观。属长沙郡。建安十四年(209) 孙权以此县为周瑜奉邑。次年又于 县置汉昌郡。以鲁肃为太守。不久 改为吴昌县。(吴应寿)

仅原轉 十六国成汉玉衡二年 (312)李雄分蜀郡置。治汉原县(今 崇庆县西北)。屬益州。辖境约当 今四川崇庆、大邑、邛崃等县地。东 晋永和三年(347)灭成汉,改为晋原 郡。(周维行)

**牧事山** 又名万山(《水经·沔水注》)。在今湖北襄阳县西北。《韩诗外传》:"郑交甫将南适楚,遵彼汉皋台下,通二女",即此。(王文楚)

沒事被 在今四川剑阁县东。〈续通鉴长编〉。北宋乾德三年(965),王全斌伐蜀,蜀将"王昭远等引兵退驻汉源坡"。全斌至,"昭远免青弃甲而

逃",即此。(王文楚)

**汉嘉县** 东汉阳嘉二年(133),改 青衣县置。治今四川名山县北。为 蜀郡属国治。三国蜀、西晋为汉嘉 郡治。西晋永嘉后废。(王新民)

汉嘉都 三国蜀章武元年 (221) 改蜀郡属国置。治汉嘉县 (今名山 县北)。辖境相当于今四川雅安、名 山、荥经、天全、宝兴、洪雅、泸 定、汉源、九龙等市、县。属益州。 西晋永嘉后废。(王新民)

沒书面城传补注 清徐松撰。二卷。作者于嘉庆十六年(1811) 滴戌伊犁凡六年。于天山南北山川道里风土,多所探究。并博采各家记载,对《汉书。西城传》逐条注释。除补正唐颜师古及各家旧注外。对近二千年来的地理、历史变迁及当时现状也详加考证记载。(萬剑雄)

宁 ●春秋晉邑。即今河南获嘉县。〈左传〉文公五年(622)。"晋阳处父聘于卫,反过宁",即此。秦置修武县。(国尚)●江苏南京市的简称。因隋代以后历为江宁县及江宁郡、江宁府的治所而得名。(王文楚)

**宁母** 一作字母。春秋鲁地。在今山东鱼台县西。《春秋》僖公七年(前853)。"公会齐侯、宋公、陈世子款、郑世于华盟于字母"。即此。(史为乐)

宁州 (1) 西晋泰始七年(271) 分益州置。治演池(今云南晋宁县东)。一说治珠县(今曲靖市)。 辖境约当今云南大部和贵州、广西小部,其后东部扩展至贵州大部。 南朝齐移治建平郡(治今云南陆良县东北)。 梁

大宝以后废。(王文楚)(2)西魏废帝 三年(554)改圖州置。治定安县(金 改为安定县,今甘肃宁县)。隋大业 二年(606) 复为幽州。旋改为北地 郡。唐武德初复为宁州,辖境相 当今甘肃宁县、正宁两县地。北宋 **属永兴军路。金属庆原路。元初省** 安定县入州,属巩昌总帅府。明属 庆阳府。万历二十九年(1601)后不 辖县,辖境仅有今宁县地。1913年 废。改为宁县。(赵永复)(3)元至 元十三年(1278)置。治今华宁县。 辖境相当今云南华宁、通海、峨山 等县地。属临安路。明、清属临安 府。1913年废州改为黎县、次年又 改名华宁县。(4)元至元二十三年 (1286)置。治武宁县(今属江西),大 德八年(1804)從治分宁县 (今修水 县)。 鷹龙兴路。 辖境相当 今江 西 修水县地。明初改为宁县,弘治十 六年(1503)复升为州,不辖县,属南 昌府。清嘉庆六年(1801)改名义宁 州。(王文楚)

宁县 西汉置,为上谷郡西部都 財治。治今河北万全。东汉建武二 十五年(49)置乌桓校尉于此,三国 魏初废。(王文楚)

中國 战国秦邑,在今陕西华阴县东。《史记·秦本纪》,惠文君六年(前332),"魏纳阴晋,阴晋更名宁秦",即此。秦置县,西汉改为华阴县。(魏林书)

**宁桥** 在今越南河内西。明宣德 元年(1426),成山侯王通等征交趾, 至宁桥,遇伏军败,即此。(王振忠)

宁蘭 一作蔓萸(\*史记•赵世

家·素隐〉。在今河北获鹿县北。《史记·赵也家》。武灵王二十年(前306),"略中山地,至宁葭",即此。(王文楚)

宁平县 西汉置,治今河南郸城县东北宁平。属准阳国。东汉属陈国、西晋废入苦县。《通鉴》。西晋永嘉五年(311)。"石勒率轻骑追太傅(东海王)越之丧。及于苦县宁平城",即此。(田尚)

宁夷县 北魏置。治今陕西礼泉县东北。属咸阳郡。西魏北周时为秦郡治。隋开皇十八年(598)改名醴泉县。(魏嵩山)

宁江州 辽清宁中置。治混同县 (今吉林松原市东三岔河东北石头城子)。天庆四年(1114),宪颜阿 骨打攻辽,首克此城。金初度。(王 新民)

· 宁安府 清宣统元年(1909)升级 芬厅为府。二年改名宁安府。治今黑 龙江宁安市。属吉林省。辖境租当 今宁安市一带。1913年降为县。1993 年改为市。(王文楚)

中間基 ● 西汉侯国。汉武帝 元朔三年(前126)封鲁共王子括为 阳侯于此。东汉为县。在今山东宁 阳县南。西汉属泰山郡,东汉及三 国魏属东平国。西晋 度。● 本宗 国魏属东平国。西晋 度。● 本宗 县,金大定二十九年(1189)章宗 段允恭 名市,改名。即今山东宁阳 县。大德元年(1265)并入峨阳 县。大德元年(1297)复置。金元属 兖州,明、清属兖州府。(史为乐)

**宁远卫** 阴宣德三年(1428,一作 五年)分广宁前、中屯二卫地置。治 今辽宁兴城市。属辽东都司。清康熙 二年(1663)改为宁远州。1913年改 为县,次年改名兴城县。(王文楚)

宁远州 (1)元至治一年 (1323) 置。治今越南莱州。明初废,万历十四年(1586)复。四十八年又废。 (2)清康熙二年(1663)改宁远卫置。 治今辽宁兴城市。周锦州府。1913 年改为宁远县。1914年又改名兴城县。(王新民)

宁遠軍 唐、五代方镇名。见"容 管"。

宁远县 (1)隋大业六年(610)置。 治今海南三亚市西北座城镇。历为 临振郡、振州、吉阳军、虚州治。北宋 熙宁六年(1073)省入朱崖军,明正统州治。北宋 绍兴六年(1136)复置。明正统北宋 纪兴六年(1136)复置。明正统北宋 纪兴六年(1136)复置。明正统北宋 纪兴六年(1136)以延喜县改名。 湖南宁远县。属道州。元属道州路,明属永州府。 明属永州府,周永州府,明末 徐霞客曾来此游览考察。(吴应寿) (3)北宋宋宁三年(1104) 升宁远寨 置。治今甘肃武山县。属巩州。 级为寨。元又升为县,属巩昌路。 明、清属巩昌府。1914 年改为武山县。 (赵永复)

**宁运府** 清雍正六年(1728)改建 為卫置。治西昌县(今市)。辖境相 当今四川大渡河以南,金沙江以北, 美姑、金阳、宁南等县以西和冕宁、 木里、盐边等县以东地区。1913年 废。(周维行)

宁远城 为清\*伊型九城之一。即今新疆伊宁市。清 港隆三十七年 (1772)建于伊犁河北固勒村(金顶 寺)。同治十年(1871)沙俄侵入伊 犂后被毁。光绪八年(1882)收复后 设同知。十四年(1888)改置宁远 县,1913年改名伊宁。(徐伯夫)

宁远远 在今云南曲塘市南。《明史·何福传》,洪武二十四年(1391) 赵州酋长阿资叛,何福讨平之,处其 众置宁远堡。(邹逸麟)

宁芜州 明洪武三十年(1397)以 沔县之大安废县置宁羌卫。成化二 十一年(1485)改置州。属汉中府。 治今陕西宁强县。辖有今宁强、略 阳两县地。清不辖县。1913年降为 县。1941年改名宁强县。(魏嵩山)

宁武关 明景泰元年(1450)置关 筑城。在今山西宁武县。东连唯门关,西接偏头关,为山西屏蔽。弘治十一年(1498)置宁武守御千户所。嘉靖二十二年(1543)置三关镇守总兵,初驻偏头关,后移驻于此。《明史·李启成传》,崇祯十七年(1644)。"北徇忻、代,宁武关总兵周遇古战死",即此。 清雍正三年(1725)置宁武县。(朱玲玲)

序數學 在今河北怀来县东南。 唐置。《通鉴》,乾符五年(878),李国 楊"与李克用合兵陷遮虏军,进击宁 武及岢岚军",即此。(王文楚)

· 宁国军 唐、五代方镇名。见"宣 款"。

字麗府 本宣州, 南宋乾道二年 (1166) 以孝宗潜邸,升为宁国府。 属江南路。治宣城县(今县)。辖境 相当今安徽黄山、宣城、泾县、南陵、 宁国、旌德等市、县地。 元至元十 四年 (1277) 升为路。至正十七年 (1357)朱元璋复为府,属南京。清 属安徽省。1912年废。(王天良)

宁國路 元至元十四年(1277)升 宁国府置。属江浙行省。治所、辖 境同宁国府。至正十七年(1357)朱 元璋复改为宁国府。(王天良)

宁明州 清雍正十一年(1733)以 思明州改名。治今广西宁明县东明 江。乾隆元年(1736)移治今宁明 县。不辖县。属太平府。1912年 度,改为宁朝县。(王新民)

宁河县 北宋崇宁四年(1105)升 宁河寨置。治今甘肃和政县。属河州。明洪武十二年(1379)废。(赵永复)

宁波府 本庆元路,元至正二十七年(1367)朱元璋改为明州府,明 洪武十四年(1381),改为宁波府。 因府属有定海县,取"海定则被宁"之意。治鄞县(今宁波市)。辖境官 当今浙江宁波、鄞县、参山、奉化等市、县。及慈溪市东南部、舟山战等市、县。及慈溪市东南部、舟山战争时。当地人民曾组织黑水党反抗英民路军。清道光二十二年(1842)中英签订南京条约,被开为南埠。1912年废。(吕以春)

宁陕广 消嘉庆五年(1800)分长安、宝屋、洋县、石泉、镇安五县地置。治今陕西宁陕县北老城。属西安府。1913年改为县。1952年移治关口(今县)。(魏嵩山)

**宁洋县** 明嘉靖四十五年十二月 (1567)量,属漳州府。治今福建漳平 市北双洋(旧宁洋)。1951年迁治小 陶(今属永安县)。1956年并入龙 岩、漳平、永安....县。(郑宝恒)

宁都州 元大德元年(1297)升宁都县置。治今宁都县、属赣州路。辖境相当今江西宁都县地。至大三年(1310)辖境扩大,有今江西宁都、安远、龙南等县地。明洪武二年(1369)降为县。清乾隆十九年(1754)升为直隶州。属江西省。辖境相当今江西宁都、石城、瑞金等县地。1912年度,改本州为宁都县。(王天良)

**宁都县** (1)西晋太康元年(280) 改阳都县置。治今江西宁都县东 北王田营。區南原郡、南朝宋升明 中從治今县东北大布。隨开皇十八 年(598)徒治今县,改为度化县。南 宋绍兴二十三年(1153)复旧名。属 赣州。元大德元年(1297)。升为州。 明洪武二年(1369)仍为县。属赣州 府。清乾隆十九年(1754)。升为直 隶州。1912年降为县。(2)东晋置。 治今陕西紫阳县西北金川。属晋昌 郡。南朝宋、齐属安康郡。西魏、北 周为宁都都治。后废入安康县。寻 又改安康县置。治今陕西汉阴县东 南月河。隋仍名安康。唐武德元年 (618),复析置宁都县。贞观元年 (827)废。(王新民)

中晉县 唐天宝元年(742)改奏 陶县置。治今河北宁晋县。属赵郡。 乾元元年(758)属赵州。《通鉴》。 建中三年(782),"朱滔、王武俊自宁 晋南教魏州",即此。北宋属庆源 府,金属沃州,元、明、清仍属赵州。 (王文楚)

**宁晋泊** 在今河北宁晋县东南。 原有泜泽和皋泽两湖,见《山经·北 山经\*。 《水经·浊潭水注》作低湖。宋时今隆尧、巨鹿、任县境内的大陆 释受河水灌淤。湖底抬高,积水循胡 卢河(今滏阳河)向下游相对低洼处 的宁晋县境移动。明时滹沱河屡次 南决入宁晋县,两股洪水汇注而又 下澧不畅,遂潴为宁晋泊。清时与 南面大陆泽于洪水季节连成一片, 合称大陆泽。枯水季节分成两部分, 大陆泽称南泊,此称北泊。后受滹 沱河不断灌淤。渐堙。(邻逸麟)

宁夏夏 明洪武二十六年(1393) 置,二十八年度,永乐元年(1408)又 置。驻今宁夏银川市。属陕西都司。宁夏巡抚驻此、清雍正三年 (1725)改为府。(赵永复)

宁夏府 明洪武三年(1370)改宁 夏府路置。五年度。清雍正三年 (1725) 复改宁夏卫为府。治宁夏、 宁朔县(今银川市)。属甘肃省,辖境 相当今宁夏回族自治区同心县以北 地。1913年度。(赵永复)

宁夏道 明單宁夏河西道副使。 清为宁夏道,辖宁夏一府。1918年 因与宁夏县名同,改为朔方道,1928 年度。(赵永复)

中夏镇 明九边之一。镇守总兵宫驻今宁夏银川市。辖宁夏、宁夏 中、宁夏后等卫,兴武、灵州、韦 州、平虏等所,防区相当今宁夏贺兰 山及甘肃景泰县以东,宁夏盐地县 以西,石咀山市以南,同心县及甘肃 靖远县以北地区。(赵永复)

**宁浦县** 三国吴永安三年(260) 置。治今广西横县南。历为合浦北部都尉、宁浦郡、简州、绿州、横州 治。唐至德中移治今县(槎江)。明 洪武二年 (1369) 省入横州。(王新 民)

宁清郡 西晋太康七年 (286) 改合浦属国都尉置。一说东汉建安二十三年 (218) 吴分郁林郡置。治宁浦县(今广西横县南)。一说治平山县(今横县北)。属广州。辖境相当今广西横县地、南朝宋移治涧阳县(今横县西南)。齐复治宁浦县。隋开皇九年(589)废。唐天宝、至德时又曾改横州为宁浦郡。(王新民)

宁海州 金天会中刘豫于牟平县 置宁海军,大定二十二年(1182)升为 州。治牟平县(今属山东,明洪武初 废入州),辖境相当今山东半岛洒台 市及牟平、乳山两县以东地区。金属 山东东路,元属般阳府路。明、清属 登州府。清不辖县。1918 年改为 县,1914 年改为牟平县。(史为乐)

中海县 东晋安帝时置。属山阳郡。治今江苏泰兴市东。隋开皇初如皋县并入。属扬州。大业时属江都郡。唐初废。(胡菊兴)

宁朔县 北周豐。治今陕西靖边县东北。属化政都。隋大业三年(807)后属朔方郡。唐属夏州,地入西夏。后废。(魏嵩山)

宁陵县 西汉蟹。治今河南宁陵县东南。属陈留郡。东汉至晋属梁园。南朝宋、北魏属谯郡。北齐省。隋开皇六年(586)复置。属梁郡。唐属宋州。北宋属应天府。金大定二十二年(1182)徙治今县南,元徙治今县,仍属归德府。明、清因之。(王文楚)

宁霉里 明洪武二十一年(1388) 置苏州卫,二十六年改为宁番卫。 治今四川冕宁县。属四川都司。二十七年(1394)改属四川行都司。辖 境相当今冕宁、喜德两县地。清雍 正六年(1728)改为冕宁县。(周维 行)

宁古塔城 租传清皇族远祖有兄 第六人居此。满语"六个"为"宁古 塔",故称其地为宁古塔贝勒。简称 宁古塔。有新、旧两城,旧城在今黑 龙江海林市西南旧街东北,康熙五 年(1666)迁建新城。即今宁安市。 勵治十年(1653)置昂邦章京、副都 统于此。康熙元年(1662)改昂邦 章京为宁古塔将军。 十年移副都 统驻吉林乌拉(今吉林吉林市)。十 五年将军改驻吉林乌拉,复移副都 统来驻。雍正五年(1727)置泰宁县 于此;旋废。光绪三十二年(1906)。 **裁副都统。侨置终芬厅于此。宣统** 元年(1909) 绥芬厅还驻三岔口,二 年改置宁安府于此。1913年废府宣 县。(王新民)

银川专区和固原、吴忠岛回族自治州、平凉专区的隆德与圣源回族自治县置宁夏回族自治区。(赵永复)

宁夏府路 元至元二十五年 (1288)置。台今宁夏银川市。属西夏 中兴行省。元贞元年(1295),属日肃行省,辖城相当今宁夏银川平原。明洪武三年(1370)改为府,五年废。(赵永复)

宁古塔记略 清吳振臣撰。一卷。 板臣父兆骞于顺治十五年(1658)因 科场案遣戍宁古塔(今黑龙江海钵 市西南,后移今宁安市)二十三年。 板臣生长该地,归里时已成人。晚 年追忆往事而作,成书于康熙六十 年(1721)。 记宁古塔地区山川名 胜、风土人情、土特物产以及南归所 经驿站里程。(邹逸麟)

永州 (1)隋开皇九年(589)置。治 攀陵县(今永州市)。辖境相当今湖 南南部祁东县以西的施江(包括清 水)流域和广西东北部施江上游(包 括灌江) 和夫夷水上游地区。 唐分 今湘江支流潇水中、上游置道州。五 代晋又分今广西东北部置全州。宋 辖境仅有祁东、祁阳、东安、永州等 市、县地,属荆湖南路。 元至元十四 年(1277)升为永州路。唐柳宗元曾 被贬为本州司马,著有著名的《永州 八记>。(吴应寿)(2)契丹部族的发 祥地,辽太相耶律阿保机于此置南 楼,乾亨三年(981)置州。"东横河。 南上河 (今内蒙古西拉木伦河与老 哈河),二水合流,故号永州。"(《辽 史 • 地理志 > )属上京道。金废。州 东有\*木叶山,上建契丹始极庙。东 南有广平淀,为冬\*捺钵所在。(王 文楚)

永丰仓 隋开皇三年(583)置。初 名广通仓,大业初改名。在今陕西 华阴市东北渭河人黄河处,为关东 漕米集中地,也是关中地区最入粮 仓。隋末杨玄感、李渊起兵,皆曾攻 占此仓。(魏嵩山)

永丰县 唐乾元元年(758)于弋阳县进贤乡永丰里地置,故名。属信州。治今江西广丰县。元和七年(812)废入上饶县。北宋熙宁七年(1074)复置。元属信州路。明属广信府。清雍正九年(1731)以与吉安府永丰县重名,改为广丰县。(王天良)

未數是 三国吴分溧阳县置永平县,西晋太康元年(280)改名。治今江苏溧阳市南古县桥。属丹阳郡。隋开皇九年(589)废,十二年复置。大业初属宣城郡。唐初废。南朝宋泰始初、晋安王子勋举兵寻阳郡(治今江西九江市)。会稽、义兴、吴郡、吴兴、晋陵诸郡皆应。兵至永世,建康危惧。即此。(胡菊兴)

条平率 唐方镇名。(1)大历七年 (772)以清亳节度使号为永平军节 度使,治滑州(治今河南滑县东),领 滑、亳、德、陈四州。十一年增领宋、泗 两州。十四年徙治汴州(今河南开封 市),又增领汴、颍两州。此后辖境 缩小。兴元元年(784)还治滑州。 贞元元年(785)改为义成军节度使。 (魏嵩山)(2)唐文德元年(888)置永 平军节度使,治邓州(治今四川邓崃 县),领邓、黎、蜀、雅四州、大顺二年 (891) 王建攻占成都,得到南西川,遂废入剑南西川节度使。(魏嵩山)

未平府 明洪武二年(1369)改永 平路为平栾府,四年改为永平府。 直隶京师。治卢龙县(今县)。辖境相 当今河北青龙县以南,唐山市、迁西 县以东地区。1913 年废。背山阻 海,有海盐之饶。清设归化、济民、 石碑等盐场。(王文楚)

永平監 在今江西波阳县东城区。唐、宋时为铸钱之所。元废。 (魏嵩山)

条平路 元大德七年(1303)改平 梁路置。治卢龙县(即今县)。辖境 相当今河北长城以南 的 建河 以东 地。属中书省。明洪武二年(1369) 改为平梁府。(王文楚)

未平衡 北宋景祐四年(1037)置。 在今越南高该省禄平。辖有西平 等八羁縻州、峒。归邕州节制。 元至 元中省入思明路。(王新民)

卷乐县 北周武成二年(560)改河北县置,以县东永乐涧为名。属河北县置,以县东永乐涧为名。属河北郡。治今山西芮城县西南永乐镇。保定二年(562)并人芮城县。唐武德元年(618),分芮城县复置,移治今永乐镇东北。属芮州。七年又移还故治。后历属鼎州、蒲州、虢州及河中府。北宋亦属河中府。熙宁六年(1073)废为镇,属河东县。(邓自欣)

永乐宫 初名吕公祠。相传为道 教祖师之 ·唐吕嘉("富"亦作"岩", 字洞宾,号纯阳)的故居。旧址在今 山西芮城县西南永乐镇。金末改为 观。后毁于火。蒙古中统三年(1262) 重建,改名大纯阳万寿宫。后因建 在永乐镇,名永乐宫、俗称神宫。 殿后有古柏及连理银杏树,传为吕 以手植。其无极门、三清殿、纯阳 殿、重阳殿中。有著名的元代壁画。 1959年因建三门峡水库,将永乐宫 全部建筑物及壁画,按照原样,移 建于芮城县北龙泉村五龙庙附近。 为全国重点文物保护单位。(邓自 欣)

永乐城 在今陕西米脂县西北号湖峪。北宋元丰五年(1082)筑。号银川寨(〈宋史·地理志〉),并迁银州治此。同年宋、西夏共五十万入会战于此,宋军败北,城为西夏攻陷。(魏嵩山)

金中寺 (1) 在今河南洛阳市 东。汉、魏洛阳故城内。 北魏熙平元 年 (516) 胡太后修建于宫前阗闽门 内南一里御道西。 有金像高丈八者 一。如中人者十。玉像二。为九层浮 图, 浮图高九十丈, 上刹复高十丈。 每夜静。铃铎声闻十里。佛殿如太 极殿,南门如端门。僧房干间,珠玉 锦绣该入心目。孝昌三年(527)。第 九层被陈风吹折。永安三年(530) 尔朱兆入洛阳,执孝庄帝,锁于永宁 寺楼上。永熙三年(534)永宁浮图 灾。既而高欢入洛阳、舍于永宁寺。 今唯存塔基。(杜瑜)(2)在今俄罗 斯境内特林北、黑龙江下游东岸。明 奴儿干都司治所西南。 明永乐十一 年(1413) 意, 宣德八年(1433) 又重 建。今寺已毁,尚有永乐、宣德两 寺碑存俄罗斯哈巴罗夫斯克(伯力) 博物馆。参见"永宁寺碑"。(王文楚)

**永宁州** (1) 元至元十六年(1279) 置。治今贵州关岭县西南永宁镇 北。不辖县。属普定府。至正中 废。明洪武十六年(1383)复置。嘉 靖十一年 (1532) 徙治关索岭所(今) 关岭县),万历四年(1576)迁治于安 南卫(今晴隆县), 天启中徒今永宁 镇。属安顺府。1913年改为县。次年 改名关岭县。(2)明隆庆元年(1567) 改石州置。治今山西萬石县。不辖 县,1912年改为县。(王文楚)(3)明隆 庆五年(1571)改古田县置。治今广 西永福县西北寿城。属桂林府。辖 境相当今永福县西北地区。1913年 废,改为永宁县。因与山西、江西、河 南、贵州四省永宁县重名。1914年改 为古化县。1933年又改为百寿县。 1952年度,并入永福县。(王新民) (4) 清光绪三十四年(1908)改叙永 直隶厅置直隶州。治今叙永县。辖 境相当今四川叙永、古葡两县地。 属四川省。1913年改为叙永县。(王 文楚)

永宁县 (1)东汉永建四年(129) 分章安县东瓯乡置,一说永和三年 (138) 置。治今浙江瀛州市。属会 稽郡。三国吴太平二年(257) 属临 海郡。东晋太宁元年(323) 为永嘉 郡治。隋开皇九年(589) 改为永嘉 县。唐武德五年(622) 又分永嘉县 留永宁县,属东嘉州。贞观元年 (627) 废。(吕以春)(2)北魏改日勒 县置。治今甘肃山丹县东南。为西 郡治所。西魏改名弱水县。(3)北周 武帝改汉丰县置。治今四川开县 南。属万世郡。隋开皇未改名盛山 县。(王文楚)(4) 隋义宁二年(618) 以熊耳县改名。治永固城(今河南 洛宁县东北)。其后屡有迁徙。金移 治今洛宁县。1914年改名洛宁县。 隋厲宜阳郡。唐武德初屬熊州,旋 为函州治。不久又属能州。 贞观初 属爱州,显庆初属洛州,开元以后至 宋属河南府。金属嵩州。元属河南 府路。明、清皆属河南府。(杜瑜) (5) 唐上元二年(675) 分临海县南界 置。治今浙江黄岩市。周台州。天 授元年(690)改为黄岩县。(昌以 春)(6)元至順润分永新州置。區吉 安路。治今江西宁冈县东北新城东。 至正十三年(1353)移今宁冈县东北 新城。明、清厦古安府。1914年改名 宁冈县。1934年移治港市。即今宁 冈县。(王天丧)

永宁等 南朝宋明帝改长宁郡置。治长宁(今利门市西北)。辖境相当今湖北荆门市西北沮水中游与蛮河中游间地区。属荆州。西魏、北周属都州。隋废。(王文楚)

永宁路 元至元二十五年(1288) 改西南番总管府置,属四川行省。 治今叙永县西南。辖境相当今四川 叙永、古蔺、筠连等县地。至正中改 为永宁宣抚司。(周维行)

条年县 隋仁寿元年(601) 建场 帝名讳以广平县改名。大业初为武 安郡治。治今河北永年县东南旧永 年。1958年移治临名关,即今治。唐 至金,为洛州治。元为广平路治。明、清为广平府治。(王文楚)

未州府 明洪武元年(1368)改永 州路置,属湖广省。治零陵县(今永 州市),辖境相当今湖南祁东、新田 两县以西湘江(包括潇水)流域。 清属湖南省。1913年废。(吴应 寿)

永州路 元至元十四年(1277)升 永州置。属湖广行省。治等陵县(今 永州市),辖境相当今湖南永州、祁 阳、东安、祁东等市、县地。明洪武 元年(1368)改为永州府。(吳应寿)

未安戌 在今湖北黄州市北。《通 鉴》。唐兴元元年(784),李希烈将杜 少诚南寇蕲、黄州,欲断江路,"曹王 奉遣蕲州刺史伊镇将兵七千 拒之, 战于永安成",即此。(王文楚)

**余安庄** 在今贵州遵义县北永安 庄。为播州杨氏庄院。明万历二十 八年(1600)征杨应龙,刘继自督大 军追至此。(赵永复)

**永安州** 阴成化十三年 (1477) 置。治今蒙山县(蒙城)。辖境相当 今广西蒙山县地。属桂林府。弘治 五年(1492)改属平乐府。1914年改 名蒙山县。清咸丰元年(1851)太平 军攻克此城,为起义后占领的第一 个州城。(王新民)

未安昌 (1)东汉阳嘉三年(134) 改佛县置。属河东郡。治今山西雹 州市。魏、晋属平阳郡。北魏太平真 君七年(446),并入禽昌县。正始二 年(505)复置,属永安郡,移治仇池 壁(今洪洞县赵城镇东北)。后移治 赵城镇东南。北魏末复还汉、晋旧 治,为永安郡治。〈周书·武帝纪〉。建 维五年(576)伐齐。"齐王宪攻洪洞。 水安二城,并拔之",即此。隋开皇十八年 (598) 改为霍邑县。(邓自欣)(2) 五代南唐保大十二年(954)割江夏县永安场置、治今湖北咸宁县,属郭州。北宋景德四年(1007)改名咸宁。(杨正泰)(3)明隆庆三年(1569)以归善县安民镇置。分长乐县地益之。治今广东紫金县(蒙城)。属惠州府。因与福建永安县重名,1914 年改为紫金县。(王新民)

永安富 在今四川奉节县。三国 蜀汉章武二年(222),刘备征吴,自 猇亭政后遗白帝城,修建此宫,翌年 死于此。(王新民)

余安零 北魏建义元年(528)置。 治永安县(今霍州市)。辖境相当今 山西霖州市、洪洞县地。属晋州、隋 开皇初废。(邓自欣)

永昌府 八世纪中南诏置。治今 云南保山市。大理时为全国"八府" 之一。蒙古宪宗三年(1253)废。至元 十一年(1274)立永昌州,十五年升 府。明洪武二十三年(1590)改金齿 指挥使司。嘉靖元年(1522)复改为 府。辖境时有更改。清代辖有今云 南保山、永平、施甸、龙陵、游西、永 德、镇康等市、县和漾濞、泸水、耿马 等县部分及缅甸凌弄一带。1913年 废。(王新民)

永晨等 东汉永平十二年 (69) 置。治不韦县 (今保山市东北)。 辖境相当于今云南保山、大理、永 平、云龙、漾濞、洱源、剑川、鹤庆、 祥云、弥渡、巍山等市、县。东晋成 商时发。南朝齐复置。隋又废。为 西南通域外要地,与排壓、天竺、大 秦等进行铜、铁、毛织物、象牙、珠 宝等贸易。(王新民)

未明县 盾天宝元年 (742) 以永阳县改名。治今湖南江永县西白塔山,后移潇水南。北宋 照宁五年 (1072)废为镇,属营道县。元祐元年(1086)复置。元移治今江永县。唐、宋、明属道州,元属道州路,清属永州府,1956年改为江永县。县北有永明岭,一说即都庞岭,为五岭第三岭。(吴应寿)

永定县 清雍正十三年(1735)以 慈利县永定卫置,分安福县之地益 之,治旧卫城,即今湖南大唐市。属 淮州直隶州。1914年州废,改为大庸 县。1985年改为市。(吴应寿)

未定榜 在今河南内黄县西南卫河上。《週鉴》,唐大顺二年(891),朱全忠攻魏博,罗弘信军于内黄,"朱全忠击之,五战皆捷,至永定桥",弘信清和,即此。(王文楚)

永春州 清雍正十二年(1784)升 永春县(今县)为直隶州,属福建省。 割泉州府之德化、延平府之大田来 属。1918年度,改本州为县。(郑宝 恆)

永書器 五代唐长兴三年 (932) 置桃原县,晋天福三年(938)更名永春县。治今福建永春县。北宋属泉州,元属泉州路,明属泉州府。清雍正十二年(1734)升为直隶州。1913年复降为县。(王新民)

条城县 三国吴贾, 属临川郡。 治今江西黎川县北。隋废。唐武德 五年(622)复置,属抚州。七年省入 南城县。(魏嵩山)

**永顺县** 唐武德四年(621)分新兴县置。治今广东云浮市东。属新州。北宋开宝五年(972)并入新兴。 (王文楚)

条膜府 清雍正四年(1726),改明永順军民宣慰司为流官,置厅。七年升为府。治永顧县(今县)。属湖南省。辖境相当今湖南永顺、龙山、古文、保靖、桑植等县地。1913年废。(吴应寿)

永济县 (1) 唐大历七年(772) 分 临清县置。"以邑西临永济渠,故以 为名"(《寰宇记》)。治今山东冠县 北北馆陶。属贝州。北宋初改属大 名府, 熙宁五年(1972) 度为镇,隶馆 陶县,不久改隶临清县。(王文楚) (2) 金大定二十七年(1187) 置永 济务。治今河北丰润县。属蓟州。 泰和元年(1201) 改为丰润县。(3) 清 雍正六年(1728) 置。治今山西永济 县西南蒲州。属蒲州府。1949年迁 治今址。(王新民)

永涛狐 隋炀帝大业四年 (808) 为便利河北地区军事运输开资河。《隋书·炀帝纪》,"诏发河和龙河河。《隋书·炀帝纪》,"诏发河和北南 郡野对百余万开永济渠。引沁水今南 水子河(黄河),北通涿郡(治今南 水方河南河)。"长二千余里。"北水 京城河",即疏浚今沁水下游。"北县 河",即疏浚,自今和水下游。"北县 水东岸至卫辉市一段用水,平时清水,即今孟姜女河(天津市一段,用清水,中 水下接洪水(即白沟)、屯氏河、路 河,路同今卫河(自内黄县至山东武河,路同今卫河(自内黄县至山东武 城县在卫河西,自武城县至德州市在卫河东),自天津市至涿郡牧城一股,用沽水上接桑干水,即今天津市武清县以下北运河及北京市西南京,定河故道和南苑镇以下风河。四季市以南,唐后即专以清、洪两河,金河,与沁水隔绝,宋后通称御河,金河、与沁水隔绝,至明称卫河,经流同今卫河、南运河。(王文楚)

永春县 (1)唐武德四年(621)置。 治今四川莊亭县东北永泰。属梓州。北宋熙宁五年(1072)省。绍兴三十一年(1161)复。属潼川府。元至元二十年(1283)又废。(2)唐永泰二年(766)置。治今福建永泰县。属福州。宋崇宁元年(1102)更名永福。1914年仍名永泰县。(王新民)

永泰縣 在今湖南常德市北。唐 光宅中,刺史胡处立所开,以通濟 运。开元十七年(729),刺史李进于 今县西北增修北塔堰,分入永泰渠, 溉田千余顷。(杨立新)

未帶鎮 今河南武陟县西大虹 帮。《北史·尉迟迥传》。迥起兵讨杨坚,"永桥镇将纥豆陵惠以城降迥",即此。(田尚)

永銀門 清雍正元年(1723)置。 治吉多营(今湖南花垣县南八十三 里新卫城)。属辰州府。嘉庆元年 (1796)升为直隶厅,七年移治花园 堡(即今花垣县)。辖苗寨二百二十 八。1913年废,改为永绥县,1953年 改为花垣县。嘉庆七年厅境苗民龙 六生起义,自称天王。(吴应寿)

永康州 北宋置县,展邕州羁康。

元属太平路。明万历二十八年(1600) 升为州。治今广西扶绥县西北旧县,辖境相当今扶绥县西北部地区。属太平府。1912年降为县。 1914年改为同正县。1951年并入扶绥县。(王新民)

永康军 北宋太平兴国三年(978) 改永安军置。治今四川都江堰市。 熙宁五年(1072)废为寨。九年,复 于导江县(今都江堰市东)置永康军 使,属彭州。元祐初复故。辖境相 当今四川都江堰市和汶川县部分地 区。属成都府路。后废为灌口寨。 元初置灌州。(周维行)

永清县 北周保定二年 (562) 改 大洪县置。属光迁郡。治今湖北保 豫县西。隋属房陵郡。店属房州。 北宋开宝中废入房陵县。(杨正泰)

永津县 本唐永定县,北宋熙宁四年(1071)废入宁浦县,元祐三年(1088)复置,后改名永淳县。治今广西横县西北。明洪武三十一年(1398)移治今县西北峦城。历属横州、南宁府。1952年废,并入宾阳、横县、邕宁三县。(王新民)

永獨县 (1)唐武德四年(621)分 始安县永福乡置,因以为名。治今广 西永福县。历属桂州、静江府、静江 路、永宁州、桂林府。(王新民)(2) 北宋崇宁元年(1102)避哲宗陵(泰 陵)名沛改永泰县置,治今福建永泰 县。属福州路。1914年因与广西永 福县同名。复改永泰县。(郑宝恒)

未静單 北宋景德元年(1004)改 定远军置。屬河北东路。治东光层(今 圆河北)。 籍境相当今山东德州市 及河北东光、吴桥、阜城等县地。嘉 祐八年(1063)省,熙宁十年(1077) 复置。金初升为景州。(王文楚)

永嘉县 隋开皇九年(589)以永宁县改名。治今浙江温州市。属处州(旋改为括州)。大业初属永嘉郡。唐武德五年(622)为东嘉州治,上元二年(675)为温州治。此后至清,历为永嘉郡、温州、瑞安府、温州府治。(吕以春)

永嘉郡 东晋太宁元年(323)分 临海郡置。治永宁县(今浙江混州 市)。辖境相当今浙江乐清县以西、 缙云、松阳、龙泉等市县以南地区。 属扬州。隋开皇九年(589)废。大业 三年(607)又改括州复置,治括苍 县(今浙江郡水市),辖境东北扩大 至今浙江象山、宁海、天台等市县。 居初又废。天宝、至德间又曾改温州 为永嘉郡。此辖区缩小,仅有今温 州市及其属县地。(吕以春)

壓圮,两碑仍屹立原址数百年。清 光绪十一年(1885),曹廷杰奉清廷 命调查俄占黑龙江北岸、乌苏里江 东岸区域时,将碑文拓下携回,介 绍于世。1904年原碑被俄国当局移 运至符拉迪沃斯托克(海参崴)博物 馆,后又移运至哈巴罗夫斯克(伯 力)博物馆。(王新民)

永兴军路 北宋熙宁五年(1072) 分陝西路东部置。治京兆府(治今陕 西西安市)。辖境相当今甘肃环县 庆 阳、宁县和陕西长武、武功、户县等 县以东,陕西米牖、吴旗等县以南和 镇安、山阳、商南等县以北,山西河 津、夏县、平陆和河南三门峡、卢氏、 栾川等市县以西地区。金皇统二年 (1142)省。(魏嵩山)

条價土間 明弘治五年(1492)分 宜山县置。有正劃两长官司。正长 官司在广西都安县北永顺,长官邓 姓,副长宫在宜山县东北后甫,长宫 彭姓。属庆远府。1928年废入宜山 县。(王文楚)

永宁宣抚司 元至正中改永宁路 置。明洪武四年(1371)降为安抚 司,八年复旧。治今叙永县东。辖 境相当今四川叙永、古葡等县地。 天唐三年(1623) 族。元、明属四川 行省。(周维衍)

未顧军民宣慰使司 五代溪州彭 氏置永顺州。后归顺宋为羁縻州。元 至元中改为路,后改为安抚司,至正 中升为宣抚司。明洪武二年(1369) 为州,同年复为安抚司,六年改 为军民宣慰使司。治今永顺县东。 展湖广都司。辖境相当今湖南永 斯、龙山、古丈一带。清雍正四年 (1726)改流官置厅。明嘉靖二十四 年(1555)倭寇犯东南沿海,张经总 督诸军进剿,命俞大猷率永顺兵合 击于王江泾,大捷,号"自军兴来称 战功第一"(《明史·张经传》)。(吴 应寿)

**(--)** 

**深思** "不"一作"承"或"丞"。西 汉置。以永水所经得名。在今山东 家庄市东南旧峄县西北。隋大业 改为承县。《通鉴》,唐元和十四 改为承县。《通鉴》,唐元和十四 (819),"李恕败平卢兵于沂州,海 丞县",即此。汉及西晋初周东郡, 东魏至北周为兰陵郡治。隋及忠郡, 东魏至北周为兰陵郡治。隋及忠 州治,唐贞观以后及北宋属沂 州。金明昌六年(1195)复改兰陵 县。(史为乐)


與社園 即今台灣宜兰县东北社 國乡驻地。清嘉庆年间。漳州人吴 沙率大陆移民在此垦殖。以土地分 配丁壮,遂有此名。(周维衍)

郡县 秦置。治今湖北宜城县 北。西汉高帝十二年(前195)封黄极 忠为郑侯,元鼎元年(前116)国除为 县。属南郡。三国魏改属襄阳郡。 〈梁书·刘遵传〉,"为(雍州)安北谘 议参军,带郡县令",即此。南朝梁 废。(杨正秦)

母猪塘 在今贵州遵义县北。明 万历二十八年 (1600) 征播州杨氏。 诸将进营母猪塘。即此。(赵永复) 尼丘 即山东曲阜市东南的尼山。《史记·孔子世家》,叔梁纥与颜氏女"祷于尼丘得孔子",即此。 《水经·泗水注》,"山东一里有颜母庙,山南数里孔子父葬处。"(史为乐)

尼布楚 城名。或作尼布湖、尼布抽、尼布绰、尼不精、泥朴处、泥不褚等,皆同音异译。在今黑龙江北源石勒喀河与尼布楚河(涅尔查河)合流处。十七世纪四十年代为沙俄新占。康熙二十八年(1689),中、俄双方于此签订(尼布楚条约),此地即归沙俄管辖,今名涅尔琴斯克。(周维衍)

级儿子城 又作"纳里哥"、"亦里干"、"弩儿哥"。 <满洲源流考> 引 《元一统志》。"上京故城东北曰奴儿干城"。在今俄罗斯尼古拉耶夫斯克西南提尔(特林)。元设征东元帅府于此,明又为奴儿干都司治。(王新民)



**叙儿干都司** 

加爾 在今湖北黄陂县东南。南朝齐中兴元年(501)萧衍至竟陵,命曹景宗为前军,"景宗遂据石桥浦,连军相续,下至加湖",即此。(杨立新)

加着灣 始见于明。陈第《东番记》:"其地起加老湾,历大员。"杜珠《澎湖台湾述略》。"新港社西出海口,有目茄洛湾,即陈第所谓加老湾也。"在今台湾台南县西南安定乡下洲、港口村一带。(周维行)

加枕山 在今海南陵水县西。明 弘治十三年(1500),官军平峒黎陈 那样,至加枕山,即此。(王振忠)

加壓林 始见于明。陈第《东番记》,"其地 ……又有双溪口,加哩林。" 杜臻《彭湖台湾述略》作"茄哩屿"。即今台湾台南县西南佳里镇。(周维行)

弘农县 西汉元鼎三年(前114)

夏宝市。唐神龙元年(705),遼韦后祖韦弘表讳,改为恒农县,开元十六年(728)复旧。北宋建隆元年(960),避太祖父赵弘殷沛,改为常农县。至道三年(997),改为虢略县。汉至隋为弘农郡治,唐为虢州治。(杜瑜)

弘农會 隋大业初置。在陕州(治 今河南陕县西南)城内。《通鉴》。隋 大业九年(613)。杨玄感解东都围,引 兵西趋潼关,"至弘农官",即此。唐 初改为陕城宫。(邹逸麟)

型水學 西汉元鼎四年 (前118) 置,取弘大农桑为名。治弘农县(北 魏改为恒农县。今河南灵宝市市 则灵宝西南)。辖境相当今河南贯宝市黄河以南,新安、嵩县以西,伏牛山以 北和陕西华阴市、 查关县地, 西晋 以后辖境逐渐缩小。 北魏避献文帝 拓跋弘讳改为恒农郡。 太和十一年 (487),移治陕城(今陕县西南)。 永熙 三年(534)分西界为西恒农郡,治恒 农县。北周明帝改西恒农郡为弘农郡,改恒农郡为崤郡。隋开皇三年(583)废。大业三年(607)复置。治弘农县(四年移治今灵宝市西北例乡西南一里,寻移今灵宝市)。义宁元年(617)改为风林郡。又于陕县(今陕县西南旧陕县)另置弘农郡,唐武德元年(618)改为陕州。汉、晋属司州,北周属陕州。(杜瑜)

弘阳镇 在今北京市延庆县西南 三十里。《通鉴》。唐武德六年(623), "高开道所部弘阳、统汉二镇来降", 即此。(王文楚)

點屬量 即今山西大同市北宏赐 優。明嘉靖十八年(1539)置。《明 遺鉴》,嘉靖三十年。谙达遣人以马 三百余匹求互市,请驻牧弘赐堡,御 史李逢时担之,谙达遂攻堡,即此。 (王文楚)

召 金文又作"量"。西周初召公與封国。在今陕西岐山县西南。 《水经·渭水注》。"雍水东径召亭南,……故召公之采邑也。"遗物有 "召伯虎簋"等。东迁后,别封于今河南济源市西郡源。《续汉书·郡国志》,河东垣县"有郡亭"。《清统志》。"今为郡源镇"。(钱林书)

召禮 春秋时楚邑。在今河南郾城县东。《春秋》僖公四年(前656)。 "楚屈完来盟于师,盟于召陵。"战国时属秦,《史记•秦本纪》,更元十四年(前311)。"伐楚,取召陵",即此。 (王文楚)

召集 西汉元帝时南阳太守召信 臣在南阳盆地所修一系列灌溉工程 的总称。《汉书·召信臣传》:"开通 沟渎、起水门提网凡数十处,以广 溉灌、岁岁增加。"唐宋时代屡有修 治,为利甚尊。《邻逸麟》

召货埭 在今江苏江都县两北部 伯镇。东晋太元十年(385)谢安于广 陵县步丘筑埭、堰水以灌民田。后 人追思,名为召伯埭。宋后改建堰 闸。(胡菊兴)

召陵县 西汉于秦召陵邑置。治今河南郾城县东。属汝南郡。《三 匿志·魏志·文帝纪》。黄初六年 (225),"行幸召陵,通讨虏渠"。西晋 改郡陵县。(王文楚)

司州 (1)三国魏都洛阳县,置司 隶校尉部,通称闫州。西晋始定为 正式名称。治各阳县(今河南洛阳 市东白马寺东)。辖境相当今山西 永和、汾西等县以南,霍州、沁水、阳 城等市县以西,河南濮阳市、卫輝 市、朱仙镇以西,伏牛山、汝阳县、 禹州市、新郑县以北,陕西黄河及华 厚、商州、山阳等市县以东,山东冠 县、莘县及河北邢台市、任县、鸡泽 县、丘县、馆陶县以南地。十六国汉 刘聪改为荆州。后赵石勒复以为司 州。石虎改为洛州。(2)十六国汉刘 渊曹雍州,镇平阳县(今山西临汾市 西南)。后改为剖州。后赵石虎置司 州。镇虾县(今河北临漳县西南邺 镇): 前秦、后秦置司州,镇长安县 (今陝西西安市西北)。(3)东晋侨治 司州于徐县(今江苏泗洪县南)。此 后或侨治合肥县(今安徽合肥市), 或侨治襄阳县 今湖北 襄 樊 市 襄 阳)。永和十二年(356)桓温收复河

南地,还治各阳县,后没于前秦。 肥 水之战后又还治洛阳县。隆安中没 于后秦。义熙十二年 (416)刘裕北 伐,置司州于虎牢(今河南荥阳县西 北汜水镇),南朝宋景平元年(423) 陷于北魏。(4)南朝宋元嘉末侨置司 州于悬瓠城(今河南汝南县)。 泰始 中陷于北魏,北魏改为豫州。宋另侨 置词州于平阳县 (今河南信阳市), 渐成实土, 辖境约当今河南淮河以 南,竹竿河以西、湖北大洪山以东, 倒水以西, 应城、黄陂等市、县以北 地区。南朝梁大通二年(528)改为北 司州,东魏武定七年(549)改为南司 州,北周平北齐改为申州。(5)北魏 天兴中里。治代都平城县(今山西大 同市东北),统近畿诸郡。太和中迁 都洛阳县,改为恒州。(6)北魏太和 十七年(493)自平城迁都洛阳,改洛 州为司州。东魏天平初迁都郭县,复 改为洛州。(7)东魏天平元年(534) 自洛阳迁都邺。改相州为司州。北 周難德六年(577)灭北齐,复改为相 州。(社瑜)

司彙 \*司隶校尉部的简称。

司**竹園** 即芒竹(《汉书·翟方进传》)。在今陕西周至县东南。西汉以后,历代设官管理。《隋史·地理志》京兆郡整屋县:"有司竹园"。明正统中曾募民种 值,后废。(魏嵩山)

問番易 本春秋鄉吾園,西汉置司吾县。属东海郡。治今江苏新沂县南㟃峿镇。东汉为侯国。属下邳国。西晋为县。属临淮郡。南朝宋废。(胡菊兴)

司隶校制 "司隶",据《周礼·秋宫》为司寇的属宫。西汉武帝征和四年(前89)置司隶校尉,掌纸察京师百度及负责督察三辅(京兆、河内、弘安上郡的京师地区,相当于州利四、成帝元延、为司隶校尉和一年(前9)省,绥和一年(前7)复置,改称司隶校尉部。 魏晋时司隶校尉部。 魏晋时司隶校尉部。 魏官依旧。 东晋医废。(邹逸麟)

**國康校財部** 西汉征(延)和四年 (前89) 置。掌京畿七郡埔督奸猾, 察举百官以下犯法者。辖境相当今 陕西秦岭以北,陇县、彬县、黄陂、洛 川、宜川等县以崩,山西永和、汾西县以 西,霍州、沁水、阳城等市县以 西和河南安阳、新乡、中牟等市县以 西和河南安阳、新乡、中牟等市县以 西,新郑、汝阳、西峡等县以北地前7) 复置。东汉成为行政区,治雒阳(今河南洛阳市东北)。三国魏通称\*司州,辖境减缩。西晋始定名司州。 (王文楚)

皮氏 战国魏邑。在今山西河津县西。〈史记·秦本纪〉。惠文君九年(前329)伐魏,"渡河,取汾阴、皮氏",〈竹书纪年〉魏襄王十二年(前307)。"秦公孙爰 率师 伐我,围皮氏,罹章率师救皮氏围"。均即此。秦置县。(邓自欣)

皮島 一名东江,即今极岛,在朝鲜西朝鲜湾内。地势险要,易于扼守。明天启中,毛文龙据此抗击后金。《明史·袁崇焕传》,辽东失,授

文龙恩兵,"设军镇皮岛如内地。皮岛亦谓之东江,在登、莱大海中,绵亘八十里,不生草木,远南岸,近北岸。" (王文楚)

皮事 战国赵邑。在今山西翼城县东三十里牢寮村。《史记·赵世家》,成侯十三年(前362)。"魏败我治,取皮牢";《魏世家》。襄王十年(前309),"伐取赵皮牢"。皆即此。(邓自欣)

皮林 在今贵州黎平县南皮林。 明万历二十八年(1600),湖广总兵 陈弗讨诸苗于此。(赵永复)

度山區 汉时主治皮山城(今新疆皮山县一带)。属西域都护。东汉以后役属于阗。(马国荣)

**皮山城** 在今新疆皮山县东南。 《新唐书·地理志》:"于阗西南三百 八十里有皮山城。"(薛宗正)

度民县 秦皇。治今山西河津县西。西汉置铁官。《史记·河渠书》。 汉河东守番系宫。"穿渠引汾,派皮氏、汾阴下"。即此。秦、汉属河东郡,三国魏及西晋属平阳郡。北魏太平真君七年(446),改为龙门县。 (邓自欣)

选零材 在今河南开封市北十五 里。《通鉴》,唐光启三年(\$87), "(朱)全忠以四镇兵攻秦宗权于边 季村,大破之",即此。(卫家雄)

**垃異泊** 亦称边吴淀。宋辽边界上主要塘泺之一。在今河北安新县西南南、北二边吴村一带。为滹沱、唐(寇水)、沙、鬶河等水所汇积,下游泄入<sup>●</sup>界河。北宋时在此广开稻田,以防辽骑南下。末年久不

修治,新归淤塞。(邹逸麟)

**江左** 辽东的别称。南朝梁徐陵 与王僧辩书。"起管宁于辽左。"日亦 通称今辽宁省一带为辽左。《王文 楚》

**辽东** 泛指辽河以东地区。与辽 左同义。(王文楚)

江州 (1) 隋开皇十六年 (598) 置。治乐平(今山西昔阳县西南)。大 业初度。唐武德三年(820)复置,六年 移治辽山县(今左权县)。八年改名 箕州。先天元年(712)改名仪州。中 和三年(883)复旧名。辖境相当今山 西左权、和顺、榆社等县地。属河东 道。宋属河东路。金天会六年(1128) 改名南辽州。天德三年(1151) 复 旧。属河东南路。元属晋宁路。明 洪武初省订山入州,九年(1376)升 为百隶州。属山西省。1912年政本 州为县,1942年改名左权县。(2)唐 贞观十九年(645)于辽东城(今辽宁 辽阳市)置。后废。(3)辽置。治辽溪 (今新民县东北辽滨塔)。辖境相当 今辽宁新民县辽滨塔东北至康平东 南齐家屯一带地。属东京道。金皇 统三年(1143)废。(王文楚)

江海 泛指辽河流域以东至海地区。《魏书·库莫奚传》:"及开辽海,置戍和龙。"《新唐书·薛仁贵传》:"威震辽海"。一说(魏书》之辽海当指辽河上游地区,因有广大沙漠,一望如海,故名。(王文楚)

**江山县** 隋开皇十年 (590) 改故 辽阳县置,因县西北辽山为名。治 今山西左权县。属并州,后属辽州。 大业中属太原郡。唐、宋、金、元为 辽州冶。明洪武初废。(吴应寿)

辽东郡 战国燕将秦开被东胡后 所置。秦汉时治所在襄平(今辽宁辽 阳市)。辖境相当于今辽宁大凌河 以东地区。因地处辽水以东,故名。 西晋咸宁中改为国。北燕乂侨置辽 东郡于今辽宁省西部,北齐废。(钱 林书)

**辽东镇** 明代九边之一。相当辽东都司的辖境。镇守总兵宫驻广宁(今辽宁北镇县),隆庆元年(1567)后冬季则移驻辽阳(今市)。明末废。(王文莲)

江西鄉 战國燕将秦开破东胡后所置。秦汉治所在阳乐(今辽宁义县西)。辖境相当于今河北省迁西、乐亭等县以东、长城以南,辽宁松岭山以东、大凌河以西地区。因地处辽水以西,故名。以后辖境逐渐缩小,十六国前燕移治令支(今河北迁安县南),北燕又移治肥如(今卢龙县北),北齐废入北平郡。(钱林书)

双配易 本晋辖阳县。北魏太平 真君九年(448)废,孝昌二年(526) 复置,改为辽阳县。治今山西左权 县。属 乐平 郡。 《北齐 书·文宣 纪》:天保十年(559),"帝如辽阳甘 奪寺,……禅居深观,睢军国大政奏 闻。"北齐废。(吴应寿)

江阳府 辽会商元年(938) 置。治 辽阳(今市)。辖境相当今辽宁辽阳 市附近地区。辽金并置东京于此。辽 东京道、金东京路皆治此。元至元 二十五年(1288)改为辽阳路。明初 废。清顺治十年(1653)复置府,十四 年移治沈(藩)阳,改为奉天府。(王 文楚)

**江阳路** 元至元二十五年(1288) 置。治辽阳(今市)。辖境约当今辽 宁辽河下游以东。太子河以南和阜 新、彰武、新民等市、县地。为辽阳 行省治。明初废。(王文楚)

**辽海卫** 明洪武二十三年(1390) 置。治于牛家庄(今辽宁海城市西北牛庄镇),二十六年移治于三万卫城(今辽宁开原市北老城镇),属辽东都司。清初废。(王文楚)

近东都司 明洪武四年(1371)置定辽都卫,八年改为辽东都司。治定辽中卫(今辽阳市)。辖区相当今辽宁大部。自正统后因兀良哈诸族南移,渐失辽河套(今辽河中游两岸地);自天启元年(1691)至崇祯十五年(1642)河,全境为后金(清)所并。(王文意)

近东周镇 东汉安帝时分辽东、 辽西两郡地置。治昌黎(今义县)。 辖境相当今辽宁西部大凌河中下游 一带。属幽州。东汉末省。三国魏 正始五年(244)复置,不久改为昌黎 都。(王文楚)

**红胞行省** 元至元二十四年 (1287)置。治东京路(翌年改为辽阳 路,治今辽宁辽阳市老城)。辖境西 起滦河、辽河、嫩江,南及朝鲜东北 部地区,东至于海,包有今乌苏里江 以东和黑龙江以北大片土地。明初 废。(王文楚)

**台(臺)** 春秋齐邑。景公以封晏子,见《晏子春秋》。在今山东浐南市东北。汉初为侯国,后改为县。 (史为乐) 台州 唐武德四年(621)于临海县(今市)置海州,五年改为台州。因境内天台山得名。辖境相当今浙江台州地区(玉环县除外)及宁海县地。天宝元年(742)改为临海郡。乾元元年(758)复为台州。北宋属两浙路,南宋时属两浙东路。元至元十四年(1277)升为路。(吕以春)

合(畫)县 本春秋齐邑,西汉初为侯国。(史记·高祖功臣侯表),高帝六年(前201),封戴野为台侯,即此。景帝三年(前154),国除,改为县,属济南郡,东汉、三国魏属济南国。治今山东济南市东北历城区。西晋废。(史为乐)

台(臺)號 一名苑城。本三国吴 都建业(东晋南朝改为建炭。今江苏 南京市)之后苑城。东晋成帝时,苏 峻之乱,焚烧宫室。咸和五年(330) 修缮苑城,作新宫。七年成。周围八 里,名建康宫,也称宫城。成帝迁居 之。因为东晋、南朝台省(中央政 府)和宫殿所在地。故名。 东晋孝武 帝太元三年(878)因敝坏更修内外 殿宇三千五百间。侯景弼建隆、梁 武帝饿死于此。隋平陈,建康城邑 官殿皆毁。故址在今南京市内,南 近长江路,北迄鸡鸣寺前、东达北 京东路兰园一带,西至鱼市街和唱 · 经楼一带。今习称鸡鸣寺后与明城 墙相接的一段为台城溃址。出于后 人附会。(胡菊兴)

**台灣** 地区名。更后期由"大员" 改写成"台湾"。所指主要是今台湾 台南市西安平镇一带。郑成功收 复台湾后,含义扩大至包括承天府 治即今台南市一带。清康熙二十三年(1684)设台湾府,即称今台湾全岛。(周维衍)

合璧 在今山西黎城县西南、《通 鉴》,东晋太元十九年(394),后燕慕 容垂伐两燕,慕容永聚粮台壁,遣兵 戍守以拒之,垂陈于其南,一战破 之,即此。(钱林书)

**含山寨** 在今湖北红安县北一百里天台山上。《元史·董文炳传》,蒙古宪宗九年(1259)秋,"世祖伐宋,至淮西台山寨,命文炳往取之",即此。(杨立新)

合东州 清光绪十三年(1887)改以卑南厅为台东州,初治水尾(今花廷县南瑞穗),后移治今台湾台东县西北阜南。 宣属于台湾省。辖境相当今台东、花莲两县地。二十一年为日本侵占,1897年改为台东厅。(质维衍)

合北府 清光绪元年(1875)置, 治淡水县(今台北市)。辖境相当 今台湾新竹、宜兰以北地区。二十 年立为台湾省会。次年即为日本 占领,改置台北县。1901 年废县设 台北厅。(周维行)

会州府 明洪武初改元台州路为 府。属浙江 布政 使 司。治所、辖 境同台州路。清属浙江省。1912年 废。(吕以春)

合州路 元至元十四年(1277)升 "台州为路。治临海县(今市)。辖境相 当今浙江台州地区(玉环县除外)及 宁海县地。属江浙行省。明洪武初 改为府。(吕以春)

台南府 消光绪十三年(1887)改

台灣府置。治安平县(今台灣台南市)。辖境相当今台灣台南、高雄、 屏东、嘉义等市、县和澎湖列岛。属 台湾省。二十一年,沦于日本。(王新民)

台拱厅 清雍正十一年 (1733) 置。治今贵州台江县。属镇远府。 1913年改为县。1942年又改名台江。 (王孙民)

台灣县 (1) 清康熙二十三年 (1684)置。治今台湾台南市。为台湾 府治。光绪十三年(1887)改名安平。 (2) 清光绪十三年(1887)分彰化县 东北境置,治今台湾台中市,为台湾 府治。光绪二十一年被日本侵占。 1945 年抗日战争胜利后改为台中 市。(周维行)

台灣府 (1) 清康熙二十二年 (1688)平郑克塽,次年设台湾府,属 福建布政使司,领台湾、诸罗、凤山 三县。治台湾县(今台南市)。管辖 台灣本岛及問围岛屿。光绪元年 (1875)后辖境有缩小,十二年改名 台南府。(2) 清光帝十三年(1887) 置,治台灣县(今台中市)。为台湾 省会。辖境相当今台湾苗栗县以 南,云林县以北的中部地区。光绪 二十一年被日本侵占后 废。(周维 衍)

台灣城 明末华人称荷兰蓝民者在今台湾台南市安平镇西南海中一鲲身岛上所筑热兰遗(Zeelandia)城堡为台湾城。1662年郑成功收复台湾后改名王城。十九世纪后期岛屿与台南市西郊陆地相连,故址即在今台湾台南市西安平古堡。(周维行)

台登县 西汉置。治今四川冕宁县东南沪沽。两汉至南朝宋属越嶲郡。齐废。北周复置,为白沙郡治。隋仍颀越嶲郡。唐属嵩州。咸通中又废。(王新民)

**(--)** 

国 (1)春秋郑地。在今河南扶沟县南。《左传》定公六年(前504)。 "公侵郑取国。"(2)春秋卫地。在今河南长垣县西南。《春秋》僖公十五年(前645),"公会齐侯、宋公、陈侯、卫侯、郑伯、许美、曹伯,盟于牡丘,遂次于国。"(王文楚)

條州 隋唐羁縻州。隋开皇初置。 属南宁州总管府。大业初省。唐武德元年(618)复覆。治东安(今彝良县)。辖境相当今云南彝良县、大关县一带。属戎州都督府。天宝末地入南诏。(王文楚)

理事量 在今贵州铜仁县西北。

明宣德七年(1432),土著聚众为变。 总兵肖绶率军征讨。事平设亚寨等 十堡,成有重兵。(周维行)

厌次县 (1)秦置。相传秦始皇东 游,厌气于此,故名。治今山东惠民 县东桑落墅,一说即今陵县东北神 头,东汉始移治桑落墅。西汉属平 原郡。高帝六年(前201)封功五爱 类为厌次侯,即此。东方朔为此县 人。宣帝改为富平县。东汉明帝复 改为厌次县。西晋移治马岭城(今 阳信县东),为乐陵国治。北齐废。 (2)隋开皇十六年(598)置。治今山 东惠民县东南四十里先棣州。盧椒 州,大业时属渤海郡。唐贞观十七 年(643)以后曾为棣州治。五代 梁移治唐棣州城东南十余里。北宋 大中祥符八年(1015) 又移治阳信 县之乔氏庄,即今惠民县。明洪武 元年(1368) 废县人州。(史为乐)

**耶念县** 西汉豐。治今云南巍山县北。属益州郡。东汉改属永昌郡。 三国蜀汉改属云南郡。南朝梁废。 《水经·葉(叶)榆河注》,"又东南径永昌邪龙县",即此。(王文楚)

**朸** 侯国名。或作"朸"。西汉 置。在今山东商村县东北。属平原 郡。文帝封齐悼王子刘辟光为朸 侯:武帝又封城阳顷王子刘让为朸 侯:勾即此。后改为县。东汉废入 般县。(陈可畏)

权 ①春秋国名。在今湖北荆门市东南。《左传》庄公十八年(前676)。"初,楚武王克权。使斗缗尹之。"后叛,楚又"迁权于那处(在权东南),使阎敖尹之。"灭于楚。 ●战国燕邑。在今河北正定县北。燕、齐两国曾交战于此,燕政。《战国策·燕策一》。"权之难,燕再战不胜",即其地。汉为犍乡。(钱林书)

朴子牌 即今台灣嘉义县西朴子镇。 演光绪二十一年(1895)日本侵占台湾后,黄茂和领导的抗日义军,曾在此活动。(周维衍)

灰沟曹 即今山西河曲县。《明史·何乔新传》,成化十八年(1482), 散犯塞,山西巡抚何乔新僧参将支 玉伏兵灰沟营,击斩甚众,即此。(王 文楚)

有库 一名有鼻塘(《水经·湘水注》)。又名鼻塘(《水经注》引王隐说)、鼻亭(《括地志》)。在今湖南道县北。接永州市界。相传舜封象于此。古有象祠。唐元和中道州刺史薛伯高级之。(王文赞)

青華之盧 春秋卫邑。在今山东曹县西北。《左传》僖公二十八年 (前632)』"皆侯登有李之虚以观师"。 即此。(钱林书)

列人 战国赵邑,在今河北肥乡县东北。《古本竹书纪年》梁惠王八年(前362):"惠成王伐邯郸,取列人"。即此。西汉置县。(钱林书)

列人县 西汉置。治今河北肥乡县东北,属广平国。东汉属巨鹿郡。

三国魏属广平郡。公元384年,慕容垂反前秦,其子慕容农奔于此心应。 东魏初平初属魏尹。北齐废。(王文楚)

死虎 又称宛塘、宛唐。在今安徽 寿县东南。南朝齐永元二年(500), 豫州刺史萧懿讨裴叔业,遗李居士 率众万余屯死虎,即此。(葛剑雄)

死马詢 一名"南涧"(《景定建康志》)。在今江苏南京市南,下流合于秦淮河。《通鉴》:南朝宋元慕三十年(453),柳元聚讨太子劭,劭兵败,"士卒争赴死马涧,涧为之溢"。(胡菊兴)

養山 (1)即"雷首山"。在今山西永济县满州南。《汉书·地理志》。河东郡肃反县"有尧山",《水经·河水经·河水注》:雷首山,"俗亦谓之尧山。"参见"雷首山"。(邓自欣)(2)一名"大陌山"。即今河南鲁山县西石人山。湖水所出。《水经·徽水注》,尧之末孙刘杲"迁于鲁县。立尧祠于西山,谓之尧山","淮水出焉"。张衡《南部赋》,"奉先帝而迫孝,立唐祀乎尧山"。(杜瑜)

整谱 始见于明。陈第《东番记》:"其地……历大员、尧港"。一作晓港,见众文仪《台湾府志》舆图。在今台湾高维县西北旧港村。(周维衍)

过 国名。猗娃、寒浞封其子浇于此,后为夏少康所灭。在今山东莱州市西北。《左传》聚公四年(前569)。寒浞"处浇于过","少康灭浇于过"。杜注、"东莱掖县北有过乡"。《括地志》,"故过乡亭在莱州掖县西

北二十里,本过国地(也)。"(《史记· 夏本纪》"帝少康立"(正义)引)(史 为乐)

达州 北宋乾德 E年 (965) 改通州置。治通川县(今达川市)。辖境相当今四川达川市及达县、宣汉、开江、万颜、城口等县地、属夔州路。明洪武九年 (1376) 废通川县入州,又降州为县。正德九年 (1514) 复升为州。属夔州府。清雍正六年 (1728) 升为直隶州。属四川省。嘉庆七年 (1802) 升为经定府。(周维行)

**达速岭** 即今山西神池县南黄华岭。《北史·齐本纪·文宣帝》。天 保五年(554),车驾北巡,至达速岭, 亲览山川险要,将起长城,即此。(王 文楚)

达斗技备 即大斗接谷(《隋书· 炀帝纪》)。《新唐书·突厥传》,武 德元年(818),西突厥吐乌过拔阑可 汗与甘州曹琼联合,"共击李轨,兵 不胜,走达斗拔谷,与吐谷军相辅 车。"在今甘肃民乐县东南扁都口。 (王文楚)

至正河防记 治黄水利著作。元 欧阳玄著。本书总结了至正十一年 (1351) 贾鲁自至正四年以来治黄河 决口的方法和经验。施工的要点是 疏、浚、塞一法并举。先整治旧河 道、修复堤防以便恢复故道,疏浚 减水河以便分流。又于口门筑坝三 重,挑溜归故;最后采用こせ七艘大 船,同时凿沉为坝(石船堤)的办法, 抢险堵合。河复故道。对河身的深 宽、堤墙的物料、设计、制作和施工。 皆有详细记述。全书四千零二十余 字,较全面地反映了十四世纪我国 水利技术的高度水平。对后世治黄 有重要参考价值。《元史•河集志》 黄河篇全文照录。(邹选麟)

至正四明读客 元地方志。王元 恭修,王厚孙撰。十二卷。至正二 年(1842)成书,乃续补、延祐四明 一年、而作。"四明"指庆元路,治今浙 江宁波市。全书沿用旧体例,治今沿 革、风土、职官、人物、减起、山川、渠 、土产、赋役、学校、祠祀、释道、集 古十三门。唯一一门为新增。内 容多增,较为完备。今通行的是清成 丰四年(1854)徐氏烟屿楼刊本。(李 志庭)

都 春秋小国。在今山产郯城县 东北。《春秋》成公六年(南)。()。"取 都"。即此。(周振鶴)

夢 ●一作"耿"。商代国都、《世

本》、"祖乙迁于耿。"《史记·殷本纪》 作"邢"。其地主要有三说。《帝王世 纪》,"殷祖乙徙耿,为河所毁,今河 东皮氏歌乡是点。"在今山西河津县 东南,王国维《说耿》以为在邢丘(即 今河南温县东平皋);《通典》;"邢州 今理龙岗县, 古祖乙迁于邢, 即此 地。亦形国也。"在今河北邢台市。 近在此发现不少商代遗址,当即邢 (秋)。●西周邑名。在今陕西宝鸡 县南。周王以此赐善夫克。《大克 鼎》,"男女邢家舅出于曒,以厥臣 妾。"也曾为散氏所有。《散氏盘》。 "邢邑田,自粮水道左至于邢邑封道 以东一封。"● 西周春秋園名。周 公之子所封诸侯国。在今河北邢台 市。《春秋》僖公元年(前659)。"齐 师、宋师、曹师次于聂北。教形"。 僖 公二十五年。"卫侯煅灭邪"。均即 此。(钱林书)

那丘 春秋晋邑,战国属魏。在今河南温县东平皋东北隅。《左传》宣公六年(前608)。"赤秋伐晋,围怀及邢丘。"《史记·秦本纪》。昭襄王四十一年(前266)。"攻魏取邢丘、怀"。均即此。西汉置平基县。(田尚)

那州 隋开皇十六年(596)置。治 龙冈县(北宋宣和二年改名邢台县, 今河北邢台市)。唐辖境相当今河 北巨麻县、广宗县以西,孤河以南, 沙河以北地区。北宋属河北西路, 宣和元年(1119) 升为信德府。金天 会七年(1129) 复为邢州。蒙古中统 三年(1262) 升为顺德府。唐、宋时 株准资器,号称"邢窑"。白瓷龙为 佳品,贴羽(茶经)比之银、雪,与"越窑"齐名。(E文楚)

**那浦** 在今断江绍兴市东北。东晋隆安四年(400),孙恩破上虞,进及邢浦,会稽太守谢琰遣参军刘宣之击破之,孙恩撤退,未几,复进军 那浦,官军失利,即此。(傅林祥)

**戏** 春秋国名。在今山东菏泽市 西南。《春秋》隐公二年(前721)。"公 会戏于潜"。后地入卫。(钱林节)

戎州 ●春秋戎己氏邑。在今河 南濮阳市西南。《左传》哀公十七年 (前478)。卫庄公"入于戎州已氏"。 已氏"杀之而取其壁",即此。后戎 州己氏东迁至今山东曹县东南。西 汉置已氏县。(苏治光)●梁大冏十 年(544)置。治僰道县(今宜食市西 南。北周改名外江县,隋复故,并移 治今宜宾市)。隋大业初改为 犍为 郡。唐武德元年(618)复为戎州。 秘境相当今四川宜食、南溪、屏山等 市、县地。贞观四年(630)暨都督 府,香曲、郎、协等十七異麼州。后 增至数十羁廒州。天宝后强康州为 南诏所有。北宋政和四年(1114)改 为叙州。(周维衍)

**按卢孟** 汉时王治卑品城。或谓在今新疆民丰县辖吕什塔 语山北麓,尼雅河上游十万铁里木一带。属西域都护。东汉时,为鄯善所并。三国时属于阗。(马国荣)

**戏城县** 东晋置遂城县,隋开皇十一年 (691) 以虞庆则南征屯兵于此改为戎成县。虞时改"成"为"城"。治今广西苍梧县。历属永平郡、藤州、梧州。北宋熙宁四年(1071)废人苍梧

县。(王新民)

考事 在今福建建阳县西南考亭村。相传五代南唐时黄子楼筑以望其父(考)墓,因名望考亭。简称考亭。简称考亭。陶宋绍熙中,理学家朱熹晚年居住和讲学于此,建竹林精舍,后改名沧州精舍。宋理宗为了崇祀朱熹,于淳祐四年(1244)赐名考亭书院。此后称其学派为"考亭学派"。(王文整)

◆丘 春秋宋地。在今河南开封 县陈留城北。《左传》定公十五年 (前495),"郑罕达败宋师于老丘", 即此。(卫家雄)

老君关 在今贵州遵义县西南乌 江北。明万历二十八年(1600),征 播州杨应龙,童元镇率军渡乌江夺 老君关,即此。(赵永复)

**卷跨場** 在今河北青县东南、《通鉴》,唐光化三年(900),朱全忠将葛从周与幽州节度使刘仁恭"逆战于老鸡堤,大破仁恭",即此。(王文楚)

**老舊職** 在今江苏仪征市东隋滨 江。隋宋德祐元年(1275),元兵攻 真州(今仪征市),州守苗再成迎战 于此。(胡菊兴)

巩州 (1) 唐宋羁縻州。唐仪岚二年(677) 赞。 治今四川珙县南。辖境相当今珙县南部附近地区。属泸州都督府。北宋熙宁后废。(王文楚)(2)北宋崇宁三年(1104)改通远军置。治陇西县(今县)。属秦风路。辖境相当今甘肃陇西、通渭、定西、漳县、武山等县地。 金属临洮路。 正大中升为巩昌府。(赵永复)

**現华城** 亦称巩华台。即今北京 市昌平县东南沙河镇。本名沙河 店,明永乐中,建行宫于此,正统时, 为水所起。嘉靖一七年(1538),以 地处南北要冲,又为北防要地,重建 行宫。十九年筑城,置军戍守。精朝 设北路捕盗同知及都司驻此。(王 文楚)

项置府 金正大中升巩州置。治 陇西县(今县)。元改为巩昌路。明 初复为巩昌府。属陕西布政使司。 辖境有今甘肃张家川、淯水、两当、 徽县等县以西。会宁、定西等县以 商,漳县、礼县、西和、武都等县以 京、京境所出秦州,隋境所出阶州, 西境并入岷州、洮州两卫地,辖境相 当今通渭、甘谷等县以西,会宁、定 西等县以市,临潭县、岷县以东 足 (赵永复)

項星路 元初改巩昌府置。治陇西县(今县)。为巩昌都总帅府治。 辖境相当今甘肃陇西、通渭、流县、 武山等县地。明初改为府。(赵永复)

**紀榜** 在今江苏睢宁县北古下邳城东南小沂水上。《汉书·张良传》,"良尝闲从容步游下邳圯上,有一老父,衣褐,至良所,直堕其履圯下。"颜注引服虔曰:"楚人谓桥曰圯",即此。唐时已有圯桥之称。李白《经下邳圯桥怀张子房》诗:"我来圯桥上,怀古钦英风。"今已毁废。(王文楚)

地方志 即"方志"。

地理志 《汉书·地理志》的简称。如《水经·河水注》,满"水导原 塞外羌中,故《地理志》曰,其水出西 塞外",所引《地理志》语见《汉书·地 理志》金城郡白石县下。(谭其骧)

地理图 石刻地图。南宋黄裳绘制。至致远刻石。据王氏跋,是黄裳任嘉王邸翊善时所进。大约绘制于淳熙十六年(1189)至十七年间,淳祐七年(1247)刻石。图高 221 厘米,宽约 106 厘米。海岸、山南。区域,宽约 106 厘米。 政区域,即以前地图较为正确。山东、森林,用象形画法。政区域为加州,水名加州。 是宋代著名刻石地图之一。现藏苏州博物馆。(邹逸馨)

地理指掌图 见"历代地理指掌图"。

类 (1)商末周初诸侯国。在今甘肃泾川县北。曹因犯周,而被文王所伐。〈诗·大雅·皇矣〉"密人不恭,敢距大郡,侵阮徂共",即其国。(2)西周所封诸侯国。在今河南辉县市。《古本竹书纪年》:"共伯和千王位"(〈史记·周本纪〉隶隐引);《左传》隐公元年(前722):"大叔出奔共",均即其国。不久为卫所兼并。(钱林书)

共志 春秋虞地。在今山西平陆 县西四十里。《左传》桓公十年(前 702),虞叔"伐虞公,故虞公出奔共 池",即此。(邓自欣)

共县(gōng一) 春秋卫邑。西汉 置县。治今河南辉县市。两汉属河 内郡。西晋、北魏属汲郡。东魏属 林虚郡。北齐天保七年(556)废。 附开皇六年(586)复置,改为共城县。(田尚)

共城县 隋开皇六年(586)以故 共县置。治今河南辉县市。属怀州, 大业时属河内郡。唐、宋属卫州。金 大定中因避河患曾徙卫州治此。大 定二十九年(1189)避章宗父允恭名 讳,改为河平县,明昌三年(1192)改 为苏门县。(田尚)

芝州 唐贞观中置。治忻城县(今县)。 辖境相当今广西忻城县、都安县东部等地。属岭南道。 北宋初改为朝欧州。属广南西路。庆历三年(1043)废入宜州。(王新民)

**芝阳** 战国楚邑。在今河南南阳市南。《鄂君启节》铭文。自鄂柱,"庚曆,庚芑阳",即此。西汉置棘阳县。郭沫若《关于鄂君启节的研究》谓芑阳为芑芴,或即襄阳,在今湖北。襄樊市。(钱林书)

**幸□** 在今湖南华 容 县 南。〈通 鉴〉。南朝柴大宝 ..年(551),侯聚将 任约追萧绎将胡僧祐,"及于芊口",即此。(杨立新)

**辛韶** 在今江西南昌县南赣江东岸。《通鉴》,南朝陈永定元年(557),周文育击欧阳颜,自豫章(今南昌市)"由间道兼行,据芋鄞",即此。(魏嵩山)

芒县 秦置。治今河南永城县东北。西汉高帝六年(前201)为侯国。 属沛郡。东汉建武中改为临睢县。 西晋废。(田尚)

老确 芒山、砀山的合称。见"砀山"。《汉书·高帝纪》,"高祖隐于 芒、砀山泽间。"(王文楚)

老部府 明洪武十五年(1382)改 芒部路望。治今云南镇维县。辖境 同元芒部路。展四川省。嘉靖五年 (1526)改名镇维府。(王文楚)

老都踏 元至元中置。治今镇维 县北。辖境约当今云南镇维、彝良、 威信等县地。展乌撒乌蒙宣慰司。 明洪武十五年(1382)改为府。(王 文徳)

夹山 在今內蒙古 武川 县西南阴山。〈绕通鉴〉。北宋 宣和四年(1122),天祚帝至漠北,闻金兵将近,遂弃辎重,乘轻骑入夹山,即此。(王文楚)

央答 春秋齐地。即"祝其"。《春秋》定公十年(前500)。"公会齐侯于央谷"。《左传》。"公会齐侯于祝其。实夹谷。 孔丘相"。均即此。故址说法不一。一说在今山东莱芜市南,接新泰市界。《莱芜县志》。"县南三十里连新泰县界有夹谷峪。左为龙门崖,右为凤凰山。《春秋》之夹谷即

此"。一说在今山东淄博市淄川西南。《淄川志》。"县西南四十里甲山,本名祝其山,上为夹谷台。《金阳上中 电水路 "淄川县有夹谷山"。 "淄川县有夹谷山"。 "省川县有夹谷山"。 "省川县市博山东。 "自然有一说在今江苏精制县。 "春秋时日,东海郡祝其县。"春秋时日,夹谷地"。 近人多主莱芜,交谷地"。 (史为乐)

**突象石** 在今云南腾冲县东龙川 江东岸。《明史·云南土司传》,正 统六年(1441),王骥讨思任发,"骥 与贵田中路至上江,会腾冲。左参 将宫聚自下江据夹象石。至期,合 攻之"。即此。(邹逸麟)

**美操山** 一名东山。在今福建常 田市西北。旁有西岩,为南宋史学家 郑德读书处。故世称郑樵为夹摩先 生。(王文楚)

學 商末周文王子封国。在今陕西咸阳市东北。一说在今西安市西南。《左传》昭公九年(前588)。"王使詹桓伯辞于晋,曰。"我自夏以后稷,魏、骀、芮、岐、毕,吾西土也。""(钱林书)

毕昂 即"程"。

學原 亦名毕陌(《元和志》)。在 今陕西咸阳、西安二市附近渭河南 北岸,境域甚广,南北数十里,东西 二三百里。周初王季建都于毕,东西 三百里。周初王季建都于毕,东西 王封毕公高,都在渭水北岸,今咸阳 市西北。亦称咸阳原、咸阳北坂。 周 文王、武王、周公都葬于毕,相传梦 基都在镐东南杜地(今西安东 南),则在渭水南岸。(王文楚)

告州 (1)隋开皇十年(590) 置。 因者水得名。治庐陵县(今江西吉 水县东北, 唐永淳元年(682)移治今 百安市)。唐辖境相当今江西新干、 万安两县间赣江流域及安福、永新 等县地,北宋初分东北部置临江军, 辖境缩小。属江南西路。元至元十 四年(1277)改为路。五代以来为瓷 业中心。宋时在州南永和镇烧造的 白、黑两种吉州窑、和宋末的碎器 窑,均称佳品。(王天良)(2)金明昌 元年(1190)改耿州为吉州。治吉乡 县(今古县)。属河东南路。辖境相 当今山西古县、乡宁等县地。蒙古 至元二年(1265)省吉乡县入州。属 晋宁路。清雍正二年(1724) 升为 **直隶州。**區山西省。辖境相当今吉 县、乡宁、濉县等县地。 乾隆三十七 年(1772)降为散州。不辖县。属 平阳府。1912年改为吉县。(邓自 欧)

會州路 元至元十四年(1277)升 害州为路。治庐陵县(今吉安市)。 属江西行省。辖境相当今江西吉 水、万安两县间赣江流域及安福、永 新等县地。元贞元年(1295)改为吉 安路。(王天良)

. **亩安府** 元至正二十二年(1362) 朱元璋改占安路置。属江西行省。 治所、辖境同吉安路。1912年度。 (E天良)

吉安路 元元贞元年(1295)改吉 州路置。属江西行省。治所、辖境 同吉州路。至正二十二年(1362)朱 元章改为府。(王天良)

吉阳军 北宋熙宁六年(1073)以 E州置朱崖军,政和七年(1117)改 名。治宁远县(今三亚市西北里城)。 辖境相当今梅南三亚市、乐东县地。 属广南西路。绍兴中曾一度省入琼 州。元属湖广行省海北海南道宣慰 司。明洪武元年(1368)改为匡州。 (王新民)

官配碼 在今安徽东至县西北长 江边。唐天复三年(903),杨行密召 李神福自鄂州东下,至吉阳矶,即 此。(葛剑维)

**育林崖** 或作古林冈(《清太祖高皇帝实录》)、极陵山、吉邻山(《清太祖武皇帝实录》)。在今辽宁抚顺市东大伙房水库附近(铁背山西南)。明万历十三年(1585)努尔哈赤败哲陈等部、后金天命四年(1619)败明师于此。(赵永复)

**吉林外记** 清萨英额撰。十卷。道 光七年(1827) 成书。自羅城形胜、 山川、城池至伯都讷(今吉林松原 市)屯田共二十七门。吉林原无志, 此书实属草创,为研究吉林历史地 理重要参考书。(邻逸麟)

百井 "百",一作"柏"。即今山西阳曲县东北柏井。《旧唐书·李自良传》。大历十三年(778),回纥入寇太原,河东留后鲍祊令大将焦伯瑜逆战,遇于百井,大败而还、《续通鉴

长编》,北宋雍熙三年(986),契丹入 寇代州,潘美将兵出并州,至柏井, 忽奉密诏而还,皆即此。(王文楚)

百昌 战国赵邑,在今山西霍州 市东南。《史记·赵世家》,赵襄子 灭知氏,"遂祠三神于百邑,使原过 主獲泰山祠祀",即此。(钱林书)

百泉 春秋卫地,后属晋。即今 河南辉县市西北百泉。《左传》定公 十四年(前496),晋"败郑师及范氏 之师于百泉"。即此。(钱林节)

百尺內 在今河南淮阳县东。为 沙水下游的别称。《水经》集水注》。 "沙水又东而南屈,径陈城东,调之 百尺沟。"(邹逸麟)

百色尸 清雍正七年(1729)置。 治今百色市。属思恩府。辖境相当今 广西百色、巴马等市地。光绪元年 (1875),升为直隶厅。 属广西省。 1918年废,改为百色县。1983年改 为市。(王新民)

**画花潭** 在四川成都市西郊。其 西北有唐著名诗人杜甫的草堂。杜 甫《狂央》诗。"万里桥西一草堂。百 花潭水即沧浪。"今辟为公园。(王 文楚)

百步洪 在今江苏徐州市,为酒水(今废黄河)所经。水中有乱石峭立,悬流迅急,凡百余步,故名。又因近徐州,一名"徐州洪"。明永乐、嘉靖时皆曾修凿,以利航运。(胡菊兴)

百量城 即今甘肃 灵合 县西百里。唐广德元年(763),原州地入吐蕃,置行原州于此。大历十年(775), 径原节度使马璘在此破吐蕃。 贞元十九年(803)行原州徙治平凉。(赵

永复)

百顷山 即"仇池山"。因山顶有 平地百顷得名。东汉建安末为氐族 杨氏所据,北魏时曾封其王为百顷 氐王。参见"仇池"。(赵永复)

**杆关** (1)一作挺关,或作遗遗之门。战国赵地。在今陕西榆林县西北。(2)即"江关。春秋楚筑。在今四川奉节县东长江北岸赤甲山上。(后汉书·公孙述传》。东汉初,"东据开关,于是尽有益州之地。"后世亦称楚关。旧说在湖北长阳县西,当误。(主文楚)

好歌聞 又作打榮 (《史记》)、打 弥、宁弥(《汉书》)、拘弥(《后汉书》)、 捍么。汉时王治打弥城 (今新疆于 田县克里雅河东古拘弥 城遗址)。 属西城都护。三国时并属于阗。或 谓北魏时捍么。唐时城摩、汗弥。五 代时绀州。均即此。(马国荣)

**托定村** 在今广西鹿寨县洛客东 北。明正德十五年(1620),億單万 贤起事,据西乡、托定、洛斗诸村,久 之始平,即此。(王振忠)


托逻合 在今山西宁武县西北阳 方口河(恢河上游)。北宋雍熙三年 (986)杨业引兵自石峡路趋朔州,嘱 潘美与王饶领兵阵于陈 家谷 口以 援,饶使人登托逻台望之,以为契丹 败,欲争其功,即领兵离谷口,以致 杨业兵败身亡,即此。(王文楚)

托濃河城 又作托木河城(\*清太祖武皇帝实录»)、土木河寨(\*筹辽 颜画»)、托摩和城(\*圣武记»)。在今辽宁抚顺市东。原属建州女真哲 陈部,明万历十四年(1586)为努尔

哈赤所并。(赵永复)

扬门 春秋宋国都城商丘(今河 南商丘县南)东门。《左传》昭公二 十一年(前521):宋元公以华氏之乱 欲出奔,厨人濮认为不可,鼓动全军 抵抗。"公自扬门见之,下而巡之", 即此。(邹逸麟)

看州 ● 古九州之一。《书·禺 贯》,"淮、海惟扬州。"《周礼·职方》。 "东南日扬州。"《尔雅·释地》:"江南 日扬州。""准"指朱水。"海"指东京, "江"指长江。●(1)西汉武帝所置十 三刺史部之一。 辖境相当今安徽淮 利之一。 辖境相当今安徽淮 利之一。 辖域相当今安徽淮 利之一。 市及江西、浙淮海 河和江苏长江以南及江西、浙淮海 河南国始、 西城等县地。 东汉治 安徽和县),末年移治寿帝(今 安徽寿县)、 合肥(今安徽合肥市西 北)。三国魏、吴各置长州,魏治寿



隆曹扬州城遗址

者:吴治建业(今江苏南京节)。西晋 灭吴后复合,治建邺(建业改名,建 兴初又改建康)。其后辖境新小。隋 开皇九年(589)改为蒋州,移治石头 城 (今南京市清凉山)。唐 武 德 八 年(625) 改蒋州为扬州。乾元元年 (758) 改为昇州。(2) 隋开皇九年改 吴州为扬州。治江都(今扬州市)。 唐辖境相当今江苏扬州、泰州、江 都、高峰、兴化、六合、泰兴、海安、如 皋、泰县和安徽天长等市、县地。为 淮南道治。五代吴都此、改为江都 府。周显德五年(958)平南唐后,复 改为扬州。宋为淮南东路治。元至 元十四年(1277)改为扬州路。地当 运河交通要冲。唐时为对外贸易海 港之一,经济、文化繁荣,有"杨一益 二"之称。(王文楚)

扬挪 东晋南朝都城建康为扬州 治。称为扬都。东晋庾嗣(仲 初) 著有《扬都赋》。《宋书· 夷蛮传》西南夷河罗睢国元嘉 七年(430)表文有"大宋扬都 圣王"。(吳应寿)

都歸 "扬"又作"杨"。春 秋宋地。在今河南商丘县东 南。(左传) 襄公十二年(前 661),"楚子赛、泰庶长无地伐 宋,师于扬奖,以权晋之取郑 也。"(由尚)

**稿子**在 唐宋以来别称今 江苏仪征市、扬州市一带长江 为扬子江。因扬子津及扬子 县而得名。《寰宇己》丹徒县、 "金山泽心寺。在城东南扬子 江"明清时坊间刊印的路程备 览之类书籍、地图有写作"洋子江" 的。近代外国人通称长江为扬子 江。(胡菊兴)

扬子县 (1)本江都县地,隋末为 扬子镇,唐永淳元年(682)升为县。 治今江苏邗江县南扬子桥附近。属 为外,五代吴属江都府,庙唐文,大师,在 大师,是是江河与长江之交,, 一年(1013)改永贞县。 市本建筑 一年(1013)改永贞县。 市本建筑 一年(1127) 升为县。 四年为县。 四年(1127) 升为县。 元至元二十八年(1141) 又升为子军。 四年(11291) 移治新城,即今仪征东新城。明洪武二年(1369) 废入仪真县。(胡菊兴)

精子章 在今江苏邗江县南 在今江苏邗、京口(春 有杨子桥。为扬州、京口、南 有杨子桥。为杨州、京口、南 有海里,杨素率水师自此, 一年(590),杨素率水师自此, 一年(590),杨素率水中年(611) 一年(611) 一年(787) 一

扬州府 元末朱元璋先后改扬州 路为准海府、维扬府,至正二十六年 (1366)改为扬州府。治江都县(今 江苏扬州市)。明初属京师,永乐后 属南京。辖境相当今江苏宝应县以 南,长江以北,仪征、金湖等市县以 东地。清康熙后属江苏省。雍正二 年(1724)所辖通州升为直隶州,南 部辖境内缩至今泰州市、海安县一 线。1912年废。(胡菊兴)

獨州路 元至元十三年(1276),改 扬州置扬州安抚司。十四年,更名扬 州路,治今江苏扬州市。辖境相当 今江苏扬州、泰州、南源、通州、仪征、 邗江、江都、泰县、泰兴、海安、如皋、 如东、海门、启东、六合,安徽滁州、 来安、全椒和上海崇明等市、县。属 河南江北行省。元末,历改为杨州 府。(王新民)

獨武答 亦作"羊武谷"、"阳武谷"。在今山西原平市西北。为雁门西戍守要地。《通鉴》,唐大历十三年(778),回纥侵代,"代州都督张光晟击被之于羊武谷"。五代晋天福元年(936)石敬瑭求援于契丹,契丹"自扬武谷而南";开运三年(948)契丹寇河东,"刘知远败之于阳武谷"。皆即此。(朱玲玲)

賣 ●西周、春秋小園。妘姓。 在今山东即墨市西。《左传》隐公元 年(前722)。"纪人伐夷",即此。(史 为乐)●又名"城父"。春秋陈邑。 在今安徽亳州市东南城父集。《左 传》僖公二十三年(前637)。楚伐陈 "取焦、夷,城顿而还"。曾为许都。 《左传》昭公九年(前533)。"楚公子 弃疾迁许于夷,实城父、"西汉置城 父县。(钱林书)

支门 ● 战国魏都大梁城东门。

因在夷山之上得名。在今河南开封市城内东北隅。《史记·魏公子列传》:魏隐士侯嬴"为大梁夷门监"。太史公曰,"夷门者,城之东门也"。 ②开封的别称。因夷门为战国魏大梁城东门得名。《旧五代史·食货

梁城东门得名。《旧五代史·食货志》,"梁祖之开国也,……以夷门一镇,外严烽侯,内辟汙菜,厉以耕桑,薄以租赋,士虽苦战,民则乐输,二纪之间,俄龙霸业"。(卫家雄)

東水 (1) 即今湖北西部长江支流清江及其上游小河。《后汉书·南蛮传》,原君"乃乘土船,从夷水至盐阳。" (2)即今湖北中部汉水支流蛮河,《水经·沔水注》,"夷水,蛮水也,桓混父名夷,改曰蛮水。"(王文楚)

東依 在今山东聊城市西南。一 说在今河北邢台市西。《春秋》僖公 元年(前659)。狄侵邢,齐桓公帅诸 侯之师故邢。"邢迁于夷仪"。《左 传》襄公二十四年(前649)。晋及诸 侯"会于夷仪,将以伐齐"。定公九年 (前501)。"齐侯伐晋夷仪"。皆即此。 《续汉书·郡国志》东郡聊城县有夷 仪聚。(苏治光)

東洲 《后汉书·东夷传》有"夷洲"。《三国志·吴吉·孙权传》,将军卫温、诸葛直浮海求夷洲及亶洲,"但得夷洲数千人还"。沈莹《临海水土志》,"夷洲在临海东南,去郡二千里"。所指即今台湾本岛,自汉至南朝有此称,隋时改称"流求"。(周维衍)

**攻胺** 战国楚地。在今湖北宜昌 市东南。《战国策·秦策四》,顷襄王 二十一年(前278),白起"拔(楚)郡。 郢、夷陵",即此。秦置夷陵县。(钱 林书)

東維 春秋战国邑名,在今山东高密县。《史记·管晏列传》:"晏平仲娶者,莱之夷维人也。"《战国策·赵策三》:"齐闵王将之鲁,夷维子执策而从。"西汉置夷安县。《钱林书》

**寬陸州** 明洪武九年(1376)改 峡州置。治今湖北宜昌市。属荆州 府。辖境相当今湖北宜昌、远安、长 阳、枝城等市县地。清雍正十三年 (1735)升为宜昌府。(杨正泰)

東陵县 西汉置。治今湖北宜昌市东南。为南郡都尉治。东汉建安中改属宜都郡。三国吴黄武元年(222)改为西陵县。西晋太康元年(280)又改夷陵县。南朝齐移治今宜昌西北。唐移治今宜昌市。明宋迁治不常,元还治今宜昌市。明洪武九年(1376)废人夷陵州。南北朝至元迭为宜州、拓州、陕州、陕州路治。(杨正泰)

東康都 隋大业三年(807)改終 州置。治夷陵县(今宜昌市西北)。辖 境相当今湖北宜昌、枝城、远安等市、 县地。唐武德初改为峡州,天宝初 又改夷陵郡。乾元元年(758)复改 峡州。(杨正泰)

東遠墨 西汉武帝遣。因用兵西南夷,路由此出,故名。治今湖北枝城市西。属南郡。东汉建安中为临江郡治。三国吴为宜都郡治。西晋改属宜都郡。东晋太和中改为西道县。不久复改夷道县。南朝为宜都郡治,隋属夷陵郡。唐贞观七年(633)废入宜都县。(杨正泰)

**寬播海** 即今哈萨克斯坦巴尔喀 什湖。《新唐书·地理志》:"又西行 千里至碎叶(葉)城,水皆北流入碛 及人夷播海。"(王文楚)

戌 ●军队驻防。《左传》僖公三 十年(前630)。"(秦伯)与郑人盟,使 杞子、逢孙、杨孙戍之。"亦指驻防士 兵。(左传)定公元年(前509)。"乃 归诸侯之戍"。●指达防地的营全、 城堡。南北朝时,北魏在边要形胜 之地驻兵戍守。大者称镇,小者称 **戍、**北边不设州郡之地,戍隶属于 镇。《魏书·原怀传》,"怀旋至恒代》 按视诸镇左右要害之地,可以筑城 置戍之处。……今北镇诸戍东西九 城是也。"南边设置州郡之地,戍隶 属于州。《魏书》李崇传》:"扬州诸 戍、皆被寇逼。"南朝在与北朝交界 之地,亦置成。《魏书・地形志》谯 州下蔡郡黄城县注云。"萧 衍 黄城 成,武定六年(548)改置"。(邹逸 鸙)

成 即"都"。春秋鲁孟孙氏邑。 在今山东宁阳县东北小汶河附近。 参见"郧•④"。(吴应寿)

成山 "成"一作"盛"(《汉书·郊 杞志》),又名荣成山(《史记·秦始 皇本纪》)。即今山东荣成市东北戍 山角。《史记·秦始皇本纪》。二十 八年(前219)。并勃海以东,过黄、 腰,"穷成山"(《史记·封滩书》。齐 祀八神,"七曰日主。祠成山。成山 斗入海,最居齐东北隅,以迎日出"。 并即此。成山石刻有秦李斯篆书, 称为"天尽头"、"秦东门"(见《文登 星志》引)。旁多难岛。海道极险处。 唐显庆五年(660), 苏定方用兵百济,自此渡海。(吴应寿)

成日 指成日水, 故道由今湖北京山县西流至钟祥县南旧口入于汉水。《左传》定公五年(前505)。楚昭王"奔随也,将步于成臼, 蓝尹亹涉其帑,不与王舟",即此。(王文楚)

成州 西魏废帝以南秦州改名。 治洛谷城(今西和县南洛谷)。辖境 相当今甘肃礼县、西和县等地。隋 移治上禄县(今礼县南)。唐属陇成 道。辖境相当今礼县、西和、成,西属陇成 定元年(762)地入吐蕃。五 元五年(789)置行成州于同谷置州。 后定治阿谷县(今甘肃成县)。五 元元治阿谷县(今甘肃成县)。 后定治阿谷县(今甘肃成县)。 后定治阿谷县(今甘肃成县)。 后定治阿谷县(今甘肃成县)。 《梁开初改为汶州。唐南光三年 (925)复旧名。北宋属秦风路,南宋 [1877] 降为成县。(赵永复)

成學 本春秋郑虎牢邑,后名成 皋。战国属韩。在今河南荥阳县西 北汜水西。《史记·秦本纪》,庄襄 王元年(前249),"使蒙骜伐輔,韩献 成皋、巩"。《李斯传》,秦惠王用张仪 之计,"东据成皋之险"。均即此。西 汉置县。(卫家雄)

成平县 西汉武帝封河间献至于 礼为成平侯。后改为县。治今河北 沧县景城南。属勃海郡。东汉属河 间国。北魏延昌二年(513)徒治 今沧兵西景城。属章武郡。隋开皇 十/年(598)改为景城县。(王文 楚)

成乐器(shèng--) 西汉置。治

今内蒙古和林格尔县西北上城子。 为定襄郡冶。东汉改属云中郡。东 汉末废。(王文楚)

成安县 北齐文宣帝分鄉县置。 与邺、临漳两县并治京城。属清都尹。治今河北临漳县西南邺镇。《北 齐书·路去病传》:"京城下有邺、临 漳、成安三县,辇载之下,旧号称、成安三县,辇载之下,旧号 治。"北周平齐,改属魏郡。移治今 成安县。唐贞观初改属相州,天庙 时改隶魏州。宋属大名府。金属洛 州。元属磁州。明、清改属广平府。 (王文楚)

咸阳县 "成"一作"城"。秦县。 在今山东鄄城县东南。《史记·曹相国世家》。秦二世二年(前208)。 "击王高军成阳南"。即此。西汉为侯国,属济阴郡。《汉书·高惠高后文功臣表》。高帝七年(前200)封奚意为成阳定侯。东汉改为县。北魏属濮阳郡。北齐废。(苏治光)

成起基 西汉章。治今甘肃静宁县西南。属天水郡。北魏省。北周复置。属略阳郡。隋仍属天水郡。 唐属秦州。开元二十二年(734)移治今秦安县西北。北宋又移上邽镇。即今天水市。元宋废。(赵永复)

成国集 古代关中地区的人工港 很渠道。西汉武帝时开凿。自今陕西 眉县东北的渭水北岸,引渭水东流, 经今扶风县南,武功、兴平、咸阳等 市县之北,至潮、渭会合处,东注入 渭水。三国魏卫臻征蜀时,征集民 工义自陈仓(今宝鸡市东)引汧水东 流、和汉成国渠相接,总称成国渠。 北魏时已湮塞。西魏大统时重修筑 堰,唐贞观后亦屡有修治,溉田甚多。宋祖废。(土文楚)

成事县 战国秦惠文王二十七年 (前311) 置。治今四川成都市。秦 昭襄王二十二年(前285) 后为后 昭襄王二十二年(前285) 后为后为后为后为 高初为益州治。贞观十七年 (643)分置蜀县,乾元元年(758)改 名华阳县,同为成都府治。三蜀国 名华阳县,同为成都府治。三蜀国 都次、十六国或领导起义军在此遗 ,即来张献忠之军在此遗 ,即来张献忠之军在此遗 ,即来张献忠之军在此遗 ,即来张献忠之军在此遗 ,并入成都市及等。 1952年撤 , 都四县。 (至文楚)

職都府 唐至德兰教(757),以蜀郡为玄宗"驻跸"之地升为成都府,建号南京(上元元年(760) 撤销京号)。为剑南西川节度使治。治成都县、蜀县(乾元元年(758))众蜀县为华阳县,今成都市)。辖境相当今四川

成都、新都、双流、郫县、温江等市、县地。宋为成都府路治。曾降为益州。 蒙占人蜀改为成都路。至正二十二 年(1362),明玉珍称帝,改为成都郡 年(1371)复为成都郡,改为成都郡,改为成郡市、共孙县、安县市、安县、市、安县、市、安县、市、安阳市、四包,安县、清阳、四个,区有今成都、金堂、简阳、双流、郑县、浙江、广汉、都江、宋、州、郑县、新津等市、县地。明、湘为四川省会。1913 年废。(周维行)

成都路 蒙古人蜀,改宋成都府为路。治成都、华阳两县(今成都市)。属陕西四川行省。辖境相当今四川北川县以南,内江市、井研县以北,德阳市、资阳市以西,都江堰市、崇庆县以东地区。元至元二十三年(1286)为四川行省省会。明洪武四年(1371)复为府。(周维行)

成果美 在今河南荥阳县西北沿水镇。自古为黄河以南东西交通孔道和战争要塞。《蹇字记》引《洛阳记》。"洛阳在四 关之内,左成果关"。《通鉴》。东晋 太宁三年(325),前赵王岳"进围石生于金塘,后赵中山公石虎卵步骑四万。入自成皋关,与岳战于洛西",即此。(王文楚)

成學县 本战国成皋邑,后属秦。 西汉置县。治今河南荥阳县西北汜 水西。汉、晋属河南郡。东晋末及 南朝宋初为司州治。北魏为豫州 治。东魏为北豫州及成皋郡治。北 周为荥州治。隋开皇初为郑州治。 十八年(598) 改为汜水县。唐武德四年(621)分汜水县复置。属郑州。 贞观元年(627)又废人汜水县。(卫 家雄)

成學學 东魏天平元年(634)分 荥阳郡置。治虎牢(今河南荥阳县 西北汜水西)。北齐移郡治荥阳县 (今属河南)。 隋开皇初废。(卫家 雄)

成強暴 洒汉暨。治今安徽寿县 东南。属九江郡。东晋废。(王天 良)

成都府路 北宋嘉祐四年(1069) 改益州路置。治成都府(治今成都市)。辖境相当今四川江油、北川等市、县以南,越西、沐川等县以北,小金、泸定等县以东,绵阳、井研等市县以西地区。蒙古中统元年(1260) 废。(周维衍)

西 春秋战国秦邑,在今甘肃天 水市西南。春秋时铜器《秦公簋》铭 文曰:"西一斗七升大半升、蓝";又 曰:"西元器一斗七升滕、殷"。郭沫 若识此为秦景公时器,"西即西县"。 汉置。(钱林书)

面土 ●西周时周人称周故土为西土。《书·款诰》:"我西土惟时怙圄,闻于上帝,帝休"。 ●佛教徒称印度为西土,盖对中国而言,印度居西。(谭其骧)

**医口** 指山西长城诸口,以别于 \*北口。(王文楚)

西山 (1) 指今四川西部雪山。 《新唐书·吐蕃传》、建中四年(783), 唐蕃会盟约云:"剑南尽西山、大渡 水。"(2)指太行山。《汉书·沟洫志》 面別 唐方镇名,见"剑南西川"。 面內 本隋唐之正宫,隋称大兴宫,唐称太极宫。高宗移居大明宫 后, 罗称大明宫为东内, 太极宫为西内。此后天子虽以居东内为常,遇 大典则移驻西内。(谭其骧)

面州 ● 见"东州"。● 唐贞观 十四年(640)灭高昌麴氏王朝,以其 地置四昌州,不久改名西州。治高昌 (今吐鲁番市东南昌敌城,宝应元 年〔762〕改名前庭)。辖境相等应 年〔762〕改名前庭》。辖境相等 一个新疆吐鲁番市及托克逊、都普等 地。地扼天山南北孔道,当中西 等通 (791)为吐蕃占领。 九世纪中 明设安斯称 五元中间 (791)为吐蕃占领。 九世纪中 明的 一支即移至此建国,史称"西州回 器"。(王文述)

西关 见"东关"。

西吳 浙江归湖州府的别称。参 见"三吴"。(王文楚) 西县 (1)秦置。治今甘肃天水市西南,西汉属陇西郡,东汉属汉阴郡。建武八年(32)晚器为刘秀所攻奔西建武八年(32)晚器为刘秀所攻奔西建城,即此。晋废。(赵永复)(2)隋入北西年(606)改燔家县置。以县西南地、治今陈国、温汉川郡。治今陈西地、治今东南。唐武德八年(625)移治今老城。属梁州(后改兴元帝)。 九代前蜀置安远军于此。 北宋乾德中以县当冲罗,直隶京师。后仍属兴元府。 元至元二十年(1283)废入略阳县。(魏嵩山)

**西园** 在今湖北武汉市西。南朝梁大宝元年(550)王僧辫袭那陵王 新纶于郢州,军至鹦鹤州,纶集麾下 于西园,即此。(杨立新)

画整 ●殷、周时对约今甘肃东 南部一带的泛称。《史记·秦本纪》。 秦之先"中间,在西戎,保西垂",又 秦庄公"为西垂大夫"。(王文楚)● 一作西犬丘,在今甘肃天水市西南。 《史记·秦本纪》,周宣王"复予奏仲 后,及其先大骆地犬丘并有之,为西 垂大夫"。文公元年(前765),"居西 垂宫"。参见"西犬丘"。(钱林书)

西京 (1)西汉都长安,东汉改都 雒阳,因称雒阳为东京,长安为西 京。又引申为称东汉为东京,西汉 为西京。(2)隋炀帝建雒阳为东京, 西京。(2)隋炀帝建雒阳为东京, 因称长安为西京。(3)唐显庆二年 (657)以洛阳为东都,因称长安为西 都,一称西京,天宝元年(742)定称 西京,至德二载(757)发称中京。(4) 唐至德二载收复两京,还都长安,因 凤翔是中兴驻跸之所,改凤 钢郡为 凤翔府,建号西京,上元二年(761) 废京号。(5)渤海以鸭渌府为西京。 一说即今吉林浑江市东南临江,一 说即今海江市临江西南鸭绿江南岸 长城里。(6)南诏王寻滆劝时(808一 809) 以太和(指阳苴咩城)为西京。 至世隆称帝(859)改称中都。(王文 楚)(7)五代唐同光元年(923)四月 李存勗在魏州称帝。以魏州为东京 兴唐府,以即位前的晋玉旧都太原 府为西京。十一月复唐旧制,改西京 为北京。(朱玲玲)(8)五代唐同光元 年 (923) 十一月复唐旧制以京兆府 为西京,至晋天福三年(938)罢京。 (王文楚)(9)五代晋天福三年(938) 自东都河南府迁都汴州,升汴州为 东京开封府,改东都河南府为西京。 汉、周及北末沿袭不改。(杜淦)(10) 辽重熙十三年(1044)升云(雲)州为 大同府,建号西京,沿至金代不改。 (王文楚)

面角 ●指西北地区南北流向的 黄河。<书·禹贡>:"黑水、西河惟 雍州。"《史记•吴起列传》。魏"武侯 浮西河而下。"指今山西、陕西闻自 北而南流向的黄河南段。《史记》 卫将军列传>。\*车骑将军(卫)青度 西河至高阙\*。据今山西、陕西间黄 河北段及宁夏、内蒙古境内自南而 北流向的黄河。●地区名。(1) 春 秋卫地, 指卫之西境当时南北流向 黄河沿岸地区。即今河南省的清县、 **浚县、内黄县及其迤南、迤北一带。** 《史记》孔子世家》。孔子答卫灵公 何时日,蒲(今长坂县境)的"妇人有 保西河之志", 即此。(2) 战国魏 地,《史记·仲尼弟子列传》。"子夏 居西河教授,为魏文侯师。"在今河南安阳市一带,其时黄河经安阳之东,"西河"意即"河西"。一说指今山西、陕西闽黄河南端以西地,即今陕西大荔、合阳、韩城等市县一带。另一说谓指今山西中部的汾阳、孝义、平遥、介休、灵石等市县黄河以东地。(钱林书)

西洋 ●元代以今南海以西(约 自东经11.6°以西)的海洋及沿海各地,远及印度及非洲东部,概称为西 洋。明永乐至宣德时郑和七次(一 说八次)率领船队远航南海,通常 即称为下西洋。●明末以后多指今 大西洋或欧美各国。(王文楚)

西鄉 东汉献帝时分张掖郡置。 治日勒县(北魏改名永宁县,今甘肃 永昌县西北)。辖境相当今甘肃永 昌县西郡及山丹县一带。周凉州。 西魏废。十六国时北凉沮渠源逊攻 南凉数战于此。(赵永复)

 罢。(8)五代吴都江都府,至南唐改 都江宁府,因称江都府为东都,江宁 府为西都。(王文楚)

面毫 又名\*尸乡。商 "三老\*之 一。见"亳"。(王文楚)

西海 《山海经・海内经》所云 "西海"。其确实海域不详。后世地 理知识新广。被称为"西海"的新多。 都因远在我国西部或以西 而 得 名。 ∢史记。大宛列传》。"于實之西,則 水管西流,注西海。"所指非今咸海 即里海。(汉书•西域传)。"条支国 临西海。"指今波斯湾、红海、阿拉伯 海及印度洋西北部,西汉末于今青 海附近置西海郡,是指青海为西海1 东汉建安中于今内蒙古居延海附近 置西海鸭,是心贴延海为西海。《水 经•河水主>:"敦薨之水,自西海径 尉秀国。"指今新疆博斯腾湖为西 海。《通典》引《经行记》。拂篠国"西 枕西海"。指今地中海为西海。(王

文楚)

**西陵** ●战国楚邑。在今湖北宜 昌市西北。《战国策·秦策四》,顷襄 王二十年(前279),"白起拔楚西陵", 即其地。《括地志》谓在今湖北新洲 县西。《水经》汀水注》谓在今湖北 蕲春县西。当误。(钱林书)●即三 国吴主孙权陵。在蒋山(今江苏南 京市区东钟山)南。东晋咸和三年 (328)苏峻反, 卞泰与侍中镰雅帅郭 默、赵胤等至及峻战于西陵,即此。 一作"陵西",调孙权陵西,所指地路 同。(嘉釗雄)●在今河北易县西永 宁山下。清代帝王陵寝、当太行山、 值山之汇,群山环栋。有雍正泰陵、 嘉庆昌陵、道光嘉陵和光绪崇陵。 以在京西,对遵化市\*东陵而官,故 名。为全国重点文物保护单位。(王 (禁文

西藏 为广泛的地理名词。有广 狭工义。广义指古代玉门、阳关以西,包括中亚、西亚,甚至欧洲、印 半岛等均在其内,狭义则专指玉门、阳关以西,历代中原王朝统治或的 一种原王朝统治或的 一种原理的大路长期是东西 一种原理的大路长期是东西 一种原理的大路长期是东西 大路长期是东西 大路长期是东西 大路大路。自十九世纪末年以来,西 域一名新度弃不用。(赵永复)

酒畫 在今江苏镇江市西北,当 大江南北津渡,故又称西津渡口 (《通鉴》胡注)。南朝宋元徽四年 (476)建平王景素举兵京口(今镇江市),张保率水军讨之,柏西者,为景 素左右所败,即此。宋时置西津寨 于此。(胡菊兴)

面流 即"白洋淀"。

西朝 东晋、南朝建都建康(今江苏南京市),故又称建都其西洛阳(今河南洛阳市东北)的西晋为西朝。见《宋书·百官志》。《世说新语·品藻第九》,"王大将军(王敦)在西朝时见周侯(周顗),辄扇障面不得住。后度江左,不能复尔。"参见"中朝(2)"。(吴应寿)

西楚 地区名。"三楚"之一。《史记,货殖列传》。"夫自淮北沛、陈、汝南、南郡,此西楚也。"按南郡与淮北诸郡隔绝,不应同属西楚,所载疑有误。西楚地有难水以北,泗水、沂水以西。当今河南中部及东部、安徽北部和江苏的西北部。因居全楚之西北,故名。秦亡,项羽自立为西楚、东楚与梁地共九郡,建都于西楚的彭城。(钱林书)

面橋 在今內蒙古巴林左旗西南 石房子村。契丹耶律阿保机秋季狩 猎多在此举行。后建城,置"祖州。 (王文楚)

西書 在今湖北黄石市东。《三 国志·吴志·孙策传》注引《江表 传》,建安四年(199),刘勋"闻(孙) 策等已克皖,乃投西塞"。即此。(王 文楚)

西書 一作西番。●吐蕃异称。宋人也称吐蕃喻縣罗为西蕃·姆斯罗。〈元史〉也称吐蕃诸宣慰使司为西蕃诸宣慰使司。明〈华夷译语〉以西番泽藏文 bōd (蕃)字。〈明史〉西番诸卫指甘青一带藏族地区诸卫。②宋以后史籍用西蕃(番)泛称甘青一带边地民族。〈王文楚〉

西號 西周国名。姬姓。在今陝

西宝鸡县。《帝王世纪》:"故號有三 焉,周兴封號仲于西號,此號州其地 也。"《史记·周本纪·集解》引韦昭 谓:"文公,號叔之后,西號也。"今风 翔县出上西周铜器"城號仲簋",即 其遗物。春秋时称为小號。公元前 687 年灭于秦为邑。战国秦宣太后 筑有號宫。西汉置號县。(钱林书)

**西** 旧时对今新疆维吾尔自治 区的别称。因地处国境西部而得 名。(王文楚)

**西二里** 內蒙古六盟中伊克昭、 乌兰察布二盟的合称。(王文楚)

**西山城** 唐时于阗国都城。即今 新疆和田县南什斯比尔。亦称下摩 马提。(王文楚)

西別路 北宋乾德三年(985)平 蜀置。治成都府(治今四川成都市)。 辖境相当今四川邛崃山、大渡河以 东和陕西汉中地区,贵州大部,湖 北、甘肃、云南三省小部。开宝六年 (973)分置峡(峡西)路,转境大缩。 成平四年(1001)分为益州、利州两 路。(周维衍)

西木囊 城名。在今河南襄城县东三十里。〈汉书·地理志〉颍川郡 襄城县"有西不羹"。参见"东不羹"。 (鄉逸麟)

西犬丘 西周时秦国祖先大骆、非子居此,本名犬丘。因东另有犬丘城,故称西犬丘。在今甘肃天水市西南。周孝王时非子改封于秦(今甘肃张家川回族自治县东)。周厉王时西戎"灭犬丘大骆之族",其地为西戎所占。秦庄公破西戎,周宣王与大骆犬丘之地。为西垂大夫。

亦称"西垂"。 秦宁公二年(前714) 徙都\*平出。 春秋时或称"西邑"。西 汉置西县。(钱林书)

西水鄉 在今河北易县西南狼牙山。明建文三年(1401),大同帅房昭入紫荆关,略保定诸县。驻兵于此。后为燕王所败。(王文楚)

西平府 1002年西夏取灵州改为西平府,因五代后西夏李氏世袭西平王故名。治今宁夏灵武县西南。1003年自夏州迁都于此,至1020年又迁兴州。1226年地入蒙古,仍为灵州。(赵永复)

面平積 十六国汉嘉平二年 (312),刘聪以其子济南王刘骥为征 西将军,筑城居之,在今山西临汾市 西北。《晋书·刘聪载记》,靳阜杀 汉主刘粲,"自号大将军、汉天王,置 百官,遗使称藩于晋,左光禄刘稚出 奔西平",即此。(邓自欣)

西平郡 东汉建安中分金城郡置。治西郡县(今西宁市)。福境相当今青海湟源县、乐都县间湟水流城地。属凉州。十六国南凉曾建郡于此。北魏改置鄯善镇。隋大业及唐天宝、至德时又曾改郡州为西平郡。(王文楚)

西平霧 在今贵州瓮安县西。明 聚泰五年(1464),草塘苗黄龙、丰保 等聚众为变,攻占比赛,贵州总督蒋 琳会四川吴进讨,即此。(周维衍)

西宁卫 明洪武六年(1373)改西宁州置。治今青海西宁市。属陕西行都司。清雍正二年(1724)改为西宁府。(王文楚)

两字州 北宋崇宁三年(1104)改

都州置。治今西宁市。辖境相当今 青海西宁市及大通、互助、湟中等县 地。属秦凤路。绍兴六年(1136)属 西夏。蒙古成吉思汗灭西夏后,为 章吉驸马分地,元至元二十三年 (1286)仍置西宁州。属甘肃行省。 明洪武六年(1373)改为西宁卫。(王 文楚)

西宁县 明万历五年(1577)分选 水县及德庆州、封川县地置。治今 广东郁南县东南建城。属罗定州。 1914年改为郁南县。(王新民)

舊字府 清雍正二年(1724)改酉 宁卫置,并置西宁县(今市)为治 所。其后相继开拓析置,道光九年 (1829)后辖境相当今青海西宁市及 门源、贵德、互助、乐都、民和、化隆、 尖扎、澧源、大通、循化等县地。属 甘肃省。1913年废。(王文楚)

西州城 东晋筑。在今江苏南京市朝天宫西望仙桥一带。《通鉴》胡注:"扬州治所在建康台城(今南京市鸡鸣山南乾河北)西,故谓之西州。"(王文楚)

舊江口 又称"夏浦"。在今湖南岳阳市北洞庭水入江处。《通鉴》,东晋隆安三年(399),"(殷)仲堪遣殷道帅水军七天至西江口。(桓)玄使都铨、苻宏击之,遂等败走",即此。(杨立新)

西美量 北宋元丰五年(1082)置。 在今甘肃兰州市西。溪兰州。宋、金 与西夏屡战于此。(赵永复)

西兴镇 在今浙江萧山节西北。 初名固陵,六朝名西陵,五代吴越改 今名。宋置镇,清废,习惯上仍沿称 为镇。地当钱塘江渡口,隔岸与杭州相对,又为浙东运河起点,水陆交通便利。古代在此设渡置驿,为商旅粮集之地。元、明、清又置有盐场。今仍为浙赣铁路线上重要的商业市镇。(王文楚)

西安州 北宋元符二年(1099)置。 治今海原县西。属秦凤路、辖境相 当今宁夏海原县及西吉、同心二县 都分地、金皇统六年(1146)地入西 夏、明贵西安千户所于此。(赵永复)

西安县 府成通中改信安县置。 治今浙江蜀州市境。为衢州治。北 宋宣和三年(1121)移治今衢州市。 元为衢州路治。明、清为衢州府治。 唐宋时产银,宋置南、北两银场。 1912年改名衢县。(王文楚)

西安府 明洪武二年(1369)改奉 元路置。治长安、咸宁两县(今西安 市)。辖境相当今陕西杉县、周至县 以东,铜川市、韩城市以南,镇安、山 阳、南南等县以北。清代辖境缩小, 相当今周至县、铜川市、清南市、宁 陕县地。明清时为陕西省会。明末 李自成起义军建为西京。1913年 废。(正文楚)

西阳门 即"广阳门"。

西阳县 西汉置。治今河南光山县西。属江夏郡。三国魏属弋阳郡。西晋元康初为西阳国治。永嘉以后移治今湖北黄州市东。为西阳郡治。北齐又为巴州治。隋开皇初废。(王文楚)

西阳国 西晋惠帝时分弋阳郡 置。治西阳县(今河南光山县两,后 移治今湖北黄州市东)。风豫州。东 晋改为郡。(王文楚)

**西阳河** 即今河北怀安县北西洋河。明永乐二十一年(1423)征 河阿鲁台,次西阳河,即此。(王文楚)

西阳郡 东晋改西阳国置。治西阳县(今湖北黄州广东)。属豫州。南朝宋辖境相当今湖北倒水以东、长江以北和蕲水以西地区。属郢州。北周辖境缩小,相当今黄州市地。为巴州治。隋严皇初废。南朝时有"西阳五水蛮"散居。(王文楚)

西岸伦 (1)旧时库伦(今蒙古园 乌兰巴托) 市街分三部,西为喇嘛 区,俗称西库伦。(2)即今蒙古国哈 尔和权,清代名额尔德尼招,一称四 库伦。(王文楚)

西林县 清康熙五年(1688)置。 治今广西田林县西南定安。属思惠府、雍正十二年(1734)改属西隆州,乾隆七年(1742)改属泗城府。 1951年并入田林、隆林两县,1963年 复置。移治今县治。(王新民)

面明门 今河南洛阳市东汉、魏洛阳城西面正西一门。汉称雍门。 魏晋改称西明门。《通鉴》,西晋永嘉 三年(309),汉刘聪攻洛阳,"屯西明 门",五年刘聪攻洛阳,刘"曜自西明 门入屯武库",均即此。(邹逸麟)

西和州 南宋绍兴十二年(1142) 以岷州改名。治白石镇(今西和县 西南)。属利州西路。辖境相当今 甘肃西和、礼县、宕昌、岷县等县 地。元属巩昌都总帅府。明洪武十 年(1377)降为西和县,后移治今址。 (赵永复)

西京道 辽"五京道"之一。重熙

十三年(1044)置。治大同府(治今山 西大同市)。辖境约当今河北张家 口地区、山西雁北地区和内蒙古乌 加河、东胜市以东,多伦县以西等地 区。金改为路。(王文楚)

西京路 金改辽西京道置。治大 同府(治今山西大同市)。辖境比辽 西京道西境略有缩小。蒙古废。(王 文建)

西夜里 汉时王治呼犍谷(今新 羅叶城县南阿克河河谷一带)。属 西域都护。(马国荣)

**西河县** 本隰城县, 唐上元元年 (780) 改名。在今山西汾阳县。为 汾州治。明洪武初度入 汾州。(朱 玲玲)

面河事 (1)又名河西郡。战国魏 文侯时置。当在黄河之西而得名。 《史记 • 吴起列传》。"吴起为西河 守, 甚有声名。"辖有今陕西华阴市 以北,黄龙县以南,洛河以东,黄河 以西地区。 數惠王启元五年(前 330),地入秦,郡废。(2)西汉元朔四 年(前125)量,治平定(今内蒙古准格 尔旗西南,陕西府谷县西北)。辖境相 当于今内蒙古伊克昭盟东部、山西 吕梁山、芦茅山以西,石楼县以北及 陕西宣川县以北黄河沿岸地区。东 汉永和五年(140)移治于离石(今属 山西)。属并州。汉末废。北境入羌 胡。三国魏黄初二年(221)复置。移 治兹氏(晋改隰城、今汾阳)。辖壕 缩改为今山西离石、中阳、石楼、沿 阳、介休、灵石等市县地。西晋太康 初改为国,晋惠帝时废。北魏太和八 年(484) 复置郡。属汾州。北周麗

介州。隋开皇初废。大业初又改介 州,唐天宝、至德间又曾改汾州为西 柯郡。(钱林书)

西鲁(雅)县 西汉置。治今越南平治天省广治河与甘露河合流处。 为日南郡治。三国吴改属日南郡。 东晋后地入林邑。隋大业元年(605) 复置。不久又入林邑。(王文楚)

面城县 西汉置,治今陕西安康 市西北。为汉中郡治。东汉改属汉 中郡,建安末为西城郡治。三国鹅 为魏兴郡治。西晋改属魏兴郡。南 朝末、齐、梁仍为魏兴郡治。西魏移 治今安康市。北周天和四年(669) 改名吉安县。隋大业三年(607)改 名金川县,义宁二年(618)复改为西 城县,治所仍旧。唐至金为金州治。 元废。(王文楚)

西城鄉 东汉建安二十年 (215) 分汉中郡置。治西城县(今安康市西 北)。 辖境相当今陕西石泉县至安 康市间汉水流域。 属荆州。 三国魏 文帝改名魏兴郡。隋大业三年(607) 改金州为西城郡。唐武德元年(618) 又改为金州。(王文楚)

西柳矣 在今四川万县市西北。 宋宝祐元年(1253)蒙古兵攻万州, 入西柳关,荆湖将高达指却之,即 此。(周维衍)

**西都县** 东汉建安中分临羌县置。治今青海西宁市。为西平郡治。北魏孝昌后废,改乐都县置西都县,治今乐都县。北周为乐都郡治。隋 开皇十八年(598)改名湟水县。(王文楚)

西峰寨 在今海南澄迈县老城

西。北宋政和间,于澄迈置西峰寨, 以阻黎人,由是道路无梗,即此。(王 振忠)

面倾山 在今青海东部和甘肃西南部交界处。《书·禹贡》,"西倾、朱图、鸟限,至于太华。"《汉书·地理志》作"西顷山",《北史·吐谷浑传》作"西强山",《水经注》、《元和志》作"镇台山"。呈西北·东南走向,沈河、大夏河、白龙江发源于此,为黄河河曲各支流和长江水系白龙江、中水江间分水岭。《赵永复 钱林书》

西隸州 南朝梁大通元年 (527) 置。治涡阳城(今蒙城县)。辖境相当 今安徽蒙城、宿州、涡阳等市县地。 东魏武定七年(549)改为谯州。(王 天良)

西海郡 (1)西汉元始四年(4)王 葬在羌族居地置。治今青海海晏 县。辖境约当今青海湖一带。新莽 宋废。(2)东汉建安中置。治居延 (今内蒙古额济纳旗东南)。辖境约 当今居延海附近一带。属凉州。北 魏废。(3)隋大业五年(609)在今青 海省青海湖西古 \* 代俟城區。辖境 约当今青海湖附近一带。隋宋废。 (王文楚)

華琼隆 唐广德二年 (764) 凉州 地人吐蕃,至五代、宋初当地豪酋自 置牧守,称为西凉府,一名"河西 军"。治今甘肃武威市。辖境相当 今甘肃张掖市以东,天梯山、兰州市 以北,宁夏固原县以西地。境内属部 称西凉六谷部。1016年为甘州回鹘 所取,1032年又入西夏。元至元十五 年(1278)改为西凉州。(赵永复)

西界县 西汉置。治今河南南阳市北鄂城寺。《汉书·地理志》注:"应劭曰、江夏有鄂、故加西"。东汉科学家张衡即本县人。汉、魏属南阳郡,晋属南阳尾。南朝宋废。北魏复置。仍属南阳郡。北周废。(杜瑜)

西論山 即飛门山。在今山西代县西北。《尔雅·释地》:"北陵西隐,雕门是也。"《史记·赵世家》作"先俞"。(王文整)

西隆州 本明安隆长官司,清康熙五年(1666)改流置。治今广西隆林县西,寻移治今县治。属思恩府。 雅正十二年(1734)升为直隶州。属广西省。乾隆七年(1742)降属泗城府。辖境相当今隆林县地。1912年改置西隆县。1951年与西林县合置隆林县。(王新民)

西强山 即西倾山。《北史·吐谷浑传》,吐谷浑王阿豺"升西强山,观垫江源",即此。(吴应寿)

西藏志 不著撰者姓名。清乾隆 五十七年(1792)和宁序云,"传为果 亲王撰"。据《清史稿·果亲王允礼 亲王撰"。据《清史稿·果亲王允礼 等至六年,则和宁说尚属可疑。书 争事迹、瀛图等三十余目。后书的 《卫藏图识》、《西藏图考》等书多从 中取材。《龙威秘书》中有《西藏记》, 与此书内容尽同,只目次先后各异, 实为一书。(邻逸麟)

**西螺社** 台湾上著番社名。一作 西螺店,即今云林县西北西螺镇驻 地。(周维衍) 西乡侯国 西汉元帝封广阳顷王 子容为西乡侯。治今北京市房山区 西南长沟镇东湖上城。属涿郡。东汉 废。(王文楚)

西安平县 西汉置。在今辽宁丹东市九连城设河尖古城。属辽东郡、十六国后海末,地入高甸區。或省称安平,《通鉴》;东晋咸康七年(341)"赵横海将军王华帅舟师自海道袭燕安平,破之",即此。(壬文楚)

西安阳县 西汉置。治今内蒙古 乌拉特前旗东南公庙沟口古城。属 五原郡。《后汉书·蔡邕传》,邕与 家属,"居五原安阳县",即此西安 阳县。东汉宋废。(王文楚)

面招阻略 清松筠撰。一卷。是书为筠于乾、嘉问任驻藏大臣时根据经历见闻所撰。内容记述经营管理当地的安边、抚藩、戒怒、遏欲、抑强、除苛等二十八条。"以叙其事略。复绘之图以明其方方舆。名之曰《西招图略》"(书序),今已无图,其中审监、最敌两条记述山川形势、边监卡防。消黄沛翘《西藏图考》。对本书多有补充。(邹逸麟)

西受降城 唐三受降城之一。景 龙二年(708)朔方遺大总管张仁愿 筑。在今內蒙古乌拉特后旗东南乌 加河(古黄河)北岸。开元初为黄河 冲毁,十年(722)于城东别筑新城。 乾元后移天德 军于此。元和八年 (813)城西南隅又为黄河毁坏,移天 德军于大同儿西旧城。(王文楚)

西宕集郡 南朝齐置,以在南宕渠郡之西得名。治宕渠(今四川盐

亭层西北)。辖境相当今盐亭、射洪 府县。属益州。西魏恭帝移于庙泉 山,改名涌泉郡。(王文楚)

西套蒙古 旧称贺兰山以西、河 西走廊以北阿拉善额鲁特、额济纳 旧土尔廛特两旗为西套蒙古,以在 河套之西得名。(王文楚)

西域图记 裴矩(个 —627) 撰。 约公元605—606年间成书。三卷。 隋炀帝大业年间,裴矩在张掖(今甘肃张掖市) 掌管互市。搜集西城东 中四国山川、姓氏、风土、服章、物产等资料,遂编撰此书,并附有地图。 原书已佚,但其主要内容包含在《隋书·西城传》中。其序存《隋书·费矩传》,所载自敦煌达西海之通道,为研究丝绸之路重要材料。(赵永复)

西域图志 消官條地方志。即 "皇與西域图志"。

西蒙图考 凊黄沛翘编、韩铣等绘图。八卷。成书于光绪十二年(1886)。多采辑前人著作,加以整理补充。首载《西藏全图》等四幅,

附有说明,后附、源流考》等八篇,曾 按图发挥。有路程、山川、城池、寺 庙、艺文、外国等类,博采旁搜,条理 明晰,对松筠、西招图略》补充尤多, 然嘉庆十三年(1808)后西藏大事, 均未记载,实为缺陷。(邹逸驛)

西域水道记 清徐松撰。嘉庆十 七年 (1812) 作者谪戍新疆,遍历 天山南北,悉心研究边疆地理,详记 其山川曲折, 道光元年(1821)撰 成此书。全书共五卷,根据新疆内 陆水系多数河流都最终汇入湖泊的 特点。以罗布、哈喇等十一个湖区为 纲,仿《水经注》例叙述新疆水系,并 旁及交通、物产、屯垦、城邑和民族 等情况,并绘图附说。凡有史可考 者,亦加引证。由于经过实地调查 考察,其记载大都翔实可靠,如最 早考证今吉木萨尔北破城子为唐北 庭都护府城。为研究今甘肃嘉峪关 以西地区及新疆和中亚历史地理的 重要参考书。(赵永复)

 域地区和中原地区在政治、经济、文化上的密切联系,起了积极的作用。 (写国荣)

西洋朝武典录 明黄省曾撰。三 卷。有正德庚辰(1520)自序,共工 十三篇, 分别就郑和下西洋所历二 十三国和鲍区编次或书。以一国为 一编。书名虽冠西洋二字。然书中 所收, 实东、西洋不分。主要录自 《瀛涯胜览》、《星槎胜览》、《射位》等 书。《针位》原书已佚。故此书为研 究明初远洋交通航路的重要资料。 记载海外绝名可订正(瀛涯)等书的 错误。所记各地土特产和贡品,或 为《瀍渡》、《星槎》所无。对研究明代 对外贸易和南海各地经济状况,有 参考价值。唯作者不谙海外地 理, 一些地名和材料往往搞错。每国后 "论曰"也不足取。(墓剑雄)

(1)

夏曜河 一作多逻斯川(《旧唐书》)。一说指今额尔齐斯河。一说 指今玛纳斯河,亦即《新唐书·地理志》之里移德建河,夏曜即里移德建 的急读。《通鉴》:唐显庆二年(657) 苏定方数西突厥沙钵罗可汗于夏晓 河西,即此。(薛宗正)

团风镇 亦名团风口。即今湖北 黄州市北团风。为滨长江要地。明、 清置巡司于此。明正德中刘六起义 军活动于此。(杨王泰)

团柏谷 在今山西祁县东。《遗鉴》: 五代晋天福元年(936), 石敬瑭 及契丹围晋安寨, 唐以康思立"帅扈 从骑兵赴团柏谷", 显德元年(954), 北汉谋大举入侵。"与契丹自团柏南 越潞州"。皆即此。北汉天会十三年 (969),北汉在此凿山采银,因置宝 兴军。北宋及金置团柏镇。(朱玲 玲)

吐蕃 (--bā) 公元七世纪初至 九世纪中叶藏族在青藏高原建立 的边疆民族政权名。约在隋时,由 雅隆农业部落联盟(在西藏山南地 区)发展成为奴隶制政权。在赞普 松贽干布时,降服苏毗、羊祠等部 落,统一青藏高原,建都逻些(今西 藏拉萨市),建立官制、军制,厘立法 律,创立文字,建立了以赞誉为中心 的奴隶主责族统治的集权政权。赞 普松赞干布、弃隶缩赞先后与唐文 成公主、金城公主和亲。唐書通使頻 **赞**,经济文化联系至为密切。唐安 史之乱。吐蕃乘虚占据览在、河西。 后又据有西域。生产以农牧业为 主,有冶炼、毛织等手工业,吸收汉 族工艺技术。崇尚佛教。文献有碑 铭、文书,及汉梵医术、历算、佛经等 藏文泽本。九世纪中叶,赞普达廖 死,统治集团内部分裂,奴隶、平民 起义,吐蕃瓦解。计传位九代,历时 二百十八年(一说二百十四年。629 -- 842 或 846)。 吐蕃政权崩溃后。 宋、元及明初史籍仍沿称青藏高原 及当地工著族、部为吐(土)蕃或西 蕃(番)。(王文楚)

**吐护真河** 即"土护真水"。

**吐屈真川** 一作屈真川。吐谷浑四大成地之一。或说在今青海乌兰 县东茶卡盐池附近柴集河一带。〈周 伟洲〉 **刚** 战国齐邑。在今山东宁阳县东北。〈史记·秦本纪〉:昭襄王三十六年(前271),"客卿灶攻齐,取 啊、寿",即此。汉置刚县。〈史为 乐〉

**刚平** 战国卫邑,后地入赵。在 今河南清丰县西南。《战国策·秦 策四》,"筑刚平,卫无东野,刍牧薪 采,莫敢鲕东门"。《史记·赵世家》, 敬侯四年(前383)曰,"筑刚平以 侵卫。五年,齐魏为卫攻赵,取我刚 平",即此。(钱林书)

**剛是** 本战国齐刚邑,西汉置县。 治今山东宁阳县东北。属泰山郡。 东汉属济北国。三国魏属东平国。 西晋改为刚平县,南朝宋废。(吴应 寿)

道知县 西汉置。治今湖北荆门市西南。属南郡。东汉建安十三年(208)曹操追刘备至当阳,即此。东晋移治今当阳市。唐属荆州,北宋属江陵府。南宋端平三年(1236)为荆门军治。元属荆门州。明洪武初移治今当阳市东南。九年(1376)改属荆州府。十年渡入荆门县。十三年复置。移今治,属荆门州。清因之。1988年敝县,改设当阳市。(杨正泰)

**监利县** 西汉元鼎四年(前113) 置。治今山东莱州市西南。属东莱 郡。北魏属长广郡。北齐废入被县。 (史为乐)

当狗城 在今四川理县东。唐筑, 地当白狗羌通西川之路, 因名。广 德二年(764)剑南节度严武破吐蕃, 拔当狗城,即此。(周维衍)

当渝(建)县 (1)相传本涂山国,

光州 (1)南朝梁武帝置。治光城 县(今河南光山县)。 酸大业初改为 弋阳郡。唐武德三年(620)复为光 州。太极无年(712)移治定城县(明 初废,今澧川县)。辖境相当今河南 潢川、光山、固始、新县、商城等县 地。天宝初改为弋阳郡。乾元初复 为光州。南宋绍兴二十八年(1158) 因避金太子光瑛祎、改为梧州。寻 复刊。属淮南西路。嘉熙元年(1237) 兵乱,徙治金刚台(今商城县东南)。 导复还旧治。元、明属汝宁府。明 时辖境扩大至今淮北息县。清雍正 二年(1724)升为直隶州。属河南 省。1913年度,改为潢川县。濒淮 河上游、自古为南北兵争重地。南 宋于此暨推场,与金贸易。(田尚) (2)北魏皇兴匹年 170)分青州置。 治掖县(今山东莱州市)。取界内光 水为名。辖境相当今山东胶莱河以 东地区。孝文帝在北置东莱镇。隋 开皇五年(585)改为莱州。(史为 乐)

光化單 北宋乾德二年(964)升

阴城镇置。治今湖北老河口市西北。 展京西甬路。 辖境 相 当 今 湖 北 老 河口和丹江口 两 市 地。 熙宁 五 年 (1072)废入襄州。 元祐初复置。 元 废。 (杨 正 泰)

光化县 (1)北阏改新化县置。治今湖北随州市东南光化铺。属随郡。隋属汉东郡。唐属随州。北宋熙宁元年(1068)废入随县。(2)北宋熙宁五年(1072)改乾德县置。治今湖北市西北。照襄州。元祜仍改改为乾德县。元至元十四年(1277)复改为光化县。属南阳府,十九年改属襄阳府。附决武十年(1377)废入谷城县。十三年复置。属襄阳府。隋庆宋以汉水时溢,迁治今老河口市。(杨正泰)

先號县 南朝宋元嘉二十五年 (448)以豫部蛮民置。治今河南光 山县。属弋阳郡。大明后至南朝齐 为光城左郡治。南朝梁及东魏、北 齐、北周为光州及光城郡治。隋开 皇三年(583)废入乐安县。(田尚)

 51), 鱼 奴呼赫邪单于"自请愿留居 光禄塞下,有急保汉受降城",即此。 (王文楚)

同州 西魏废帝三年(554)改华州置。治武乡县(隋改名冯翊县,今大荔县)。唐辖境相当今陕西大荔、合阳、辖城、治水等市、县地。居关内道。北宋属永兴军路。金属安北宋属,元属奉正三年(1725)升为高。诸雍正三年(1725)升为高,其地扼杀、河南,十三年升为府。其地扼杀、河南、河南、河南、北周帝又时巡幸,北周帝又时巡幸,北周帝又时巡幸,北周帝区时巡幸,故建有同州宫。(王文楚)

**同知** 辽代设同知府事、同知州事,为刺史副职。金元时每府或州设同知一员。明清定为知府、知州的佐官,分掌督粮、缉捕、海防、江防、水利等,分驻指定地点。消代州的同知,则称为州同。同知和通判又可为地方行政厅一级的长官。(邻晚藤)

同州府 消雍正十三年(1735)升 同州暨。治大荔(今县)。辖境相当 今陕西大荔、蒲城、白水、澄城、合 阳、韩城、华县、华阴、潼关等市、县 地。属陕西省。1918 年度。(王文 楚)

同安郡 階大业三年(807)改熙州置。治怀宁县(今潜山县)。辖境相当今安徽天柱山、桐城县以南。铜陵县以西的长江以北地区。唐武德四年(621)改为舒州。天宝元年(742)又次同安郡。至德二载(757)改为盛唐郡。(王天良)

問答县 西魏未改白石县置。治

今甘肃成县。为广业郡治。隋属河 他郡,唐属成州。乾元 年(759), 诗人杜甫寓此,感伤安史离乱,作 《同谷七歌》。宝应元年(762)地入 吐蕃。咸通 三年(872)复置。后 为成州冶。蒙古至元七年(1270)废 入成州。(赵永复)

同泰寺 南朝梁大通元年 (527) 建。在今江苏南京市鸡鸣寺及迤西北极阁一带,在旧台城内后苑中,梁 武帝曾四次含身寺中。宋名法宝寺。(胡菊兴)

邑 ●一作"甫",亦称"有吕"。 姜姓。周穆王时封吕侯于此。在今 河南南阳县西。《括地志》:"故吕城 在邓州南阳县西三十里"(《史记》 吕太后纪>"吕忿为吕城侯"(正义) 引)。(国语·郑语>:"当成周看,南 有荆宿、申、吕\*。或以为在新蔡县 南。春秋时为楚所灭,为楚邑。《左 传》成公七年(前584),楚"子重请取 于申、吕为赏田,王许之。 申公巫臣 白,"不可。此申、吕所以邑也,是以 为赋,以御北方。若取之,是无申、 吕也'"。(杜瑜)●眷秋宋邑。即今 江苏铜山县东南废黄河北岸吕梁 集。《左传》聚公元年(前572)。"楚 子辛救郑, 侵宋吕、留"。 西汉置县。 (銭林书)

**吕县** 春秋时宋邑。西汉置县。 治今江苏铜山县东南废黄河北岸吕 梁集。属楚国。东汉至晋皆属彭城 国。南朝宋、北魏属彭城郡。隋废。 (胡菊兴)

吕墨 即今湖北襄阳县北吕堰 骅。南宋绍定六年(1233),金将武 仙犯光化。宋将孟珙败却之,又败金入于吕堰,即此。(杨立新)

图录洪 在今江苏铜山县东南古泗水(今废黄河)中。据《水经。涧水注》,泗水经昌县(今铜山县东南)南,水上有梁,调之吕梁。其下巨石齿立,波流汹涌,故名。往来航行,视为长途。东晋太元九年(384),谢玄攻苻坚,既平兖州,息水道险凉,粮运艰阻,遂堰吕梁水、树棚。立境,以利漕运。明嘉靖时加以修凿,运道始便。(胡菊兴)

昌國聯 今云南楚雄市西北吕 合。古名合关滩。元至正末,明玉 珍入云南,大理段功进兵至吕閣败 玉珍兵于关滩江。《方舆纪要》引 《與程记》今吕合驿即吕閣也。(邹 逸縣)

道水 即"曲水"。

**周羅** 一称回部。清代寸新疆天山南路的通称。因天山南路为维吾尔族所聚居,清代称维族为"缠回",故名。(王文楚)

**四中宫** 秦宫。在今陕西陇县西北。〈史记·秦始皇本纪〉。二十七

年(前220), "始皇巡陇西、北地,出鸡头山,过网中。"《汉书·匈奴传》;西汉文帝十四年(前166),匈奴入萧关(今宁夏固原县东南), "遂入彭阳(今甘肃镇原县东南), 使骑兵入烧同中宫", 并即此。(王文楚)

回中道 南起汧水河谷,北出萧 关,因途经回中得名。为关中平原 与陇东高原间的交通要道。《汉书· 武帝纪》。元封四年(前107)行幸雍 (今陕西风翔县南),"通回中道。遂 北出萧关。"《绿汉书·来歙传》。建 武八年(32)。来歙与祭遵"伐山开 道,从番须(今陇县西北)、回中,径 至略阳(今甘肃案安县东北)。斩 〔隗 器守将金梁",并即此。(王文 楚)

国乐县 北周置。治今宁夏灵武 其四南。为替乐郡治。隋、唐为灵州、灵武郡治。北宋咸平五年(1002) 废。唐李益有《暮过回乐烽》诗。(赵 永复)

四浦县 西汉始元二年(前85)于 东瓯地置。即今浙江临海市东南章 安。为会稽郡南部都尉治(《太平御 览》卷一七一引《汉志》作"东部都尉 冶")。东汉初改为章安县。(吕以 春)

回羅峰 在湖南衡阳市城南区。 峰势如雁之回旋,故名。一说雁飞 至此不过,遇春而回,因以为名。南 岳衡山七十二峰之首。徐灵明《南 岳记》:"南岳周回八百里,回雁为 首,岳镜为足"。(吴应寿)

回漢願 唐代俗名回坑(《通典》 州郡》)。在今河南陕县雁岭关东南。《后汉书》冯异传》。建武三年 (27),冯异被赤眉战败,"弃马步走上回溪阪,与麾下数人归营",即此。 (王文楚)

**溪**景美 在今云南绿丰县广通镇 西回避山上,明时置巡检子此。(邹 逸麟)

曲水 一作"回水"。在今辽宁喀喇沁左翼东南大凌河两源会合处。 《通鉴》,东晋咸康二年(336)。"(段) 辽别遣段兰将步骑数万电柳城西回水"。《晋书·慕容光教记》。咸寮三年筑好城,使将军兰勃成之。"又城曲水,以为勃援"。皆即此。(王文楚)

**幽州** 唐羁縻州。武德八年(625) 改恭州置。治朱提(今昭遵市)。辖 境相当今云南昭通市、鲁甸县一带。 属戎州都督府。天宝中也入南诏, 徙置于今四川宜宾县安边镇西南, 唐末废。(王文楚)

曲江 ●即今江苏扬州市南的一 殷长江。西汉枚乘《七发》:"并往观 海平广陵之曲江",即此。郦道元注 《水经》,误引《七发》之曲江入·浙江水》,其后遂有广陵之曲江即浙江之说。 ●即浙江。以江流屈曲得名。 (王文楚)

**曲池** 春秋鲁地。在今山东宁阳 县东北。《春秋》桓公十二年(前 700),"公会杞侯、莒子盟于曲池", 即此。《公羊传》作"吸蛇",《竹书纪 年》作"区蛇"。(史为乐)

■图 (1)战国赵邑。因在太行山 曲之阳,故名。在今河北曲阳县西 沙河之东。〈史记・赵州家〉武灵王 二十一年(前305)。攻中山"合军曲 阳",即此。西汉置上曲阳县。(钱 林书)(2)战国魏邑。在今河南济源 市西。《史记·魏世家》。昭王九年 (前287),"秦拔我新垣、曲阳之城"。 即此。(田尚)


畫 战国燕邑,后属魏。在今河北完县东南子城。《战国策·赵策一》,"今鲁句注禁常山而守,三百里通于燕之唐、曲吾。"一作"曲逆"。《古本竹书纪年》。"魏殷臣、赵公孙襄伐燕,还。取夏屋,城曲逆",即此。秦置曲逆县。(钱林书)

年"狐突适下国",二十四年。公子重 耳"入于曲沃",皆即此。秦置左邑 县。(邓自欣)(2)战国魏邑,后入秦。 《括地志》。"因曲沃水为名"。在今 河南陕县西南。、《水经•河水注》。 菑水"西北径曲沃城南,又屈径其城 西,西北入河"。《史记•魏世家》。襄 王五年(前314),秦"围我焦、曲沃"。 均即此。(杜瑜)

**庫學** 在今山东曲學市东北。相 传为少昊之墟,《史记·鲁周公世 家》,周武王"封周公旦于少昊之虚 曲皋,是为鲁公"。周公不就封,留 佐武王。成王时,周公"而使其子伯 禽代就封于魯";《左传》定公四年 (前506)。于鱼曰:"因商奄之民,命 以伯禽,而封于少皞之虚。"杜注; "少皞虚。曲阜也,在鲁城内。"鲁顷 公二十四年(前256),鲁被楚考烈王 所灭,地入于楚。秦置鲁县;为薛郡 治。(吴应寿)

· 曲董 一作"曲吾"。战国燕邑。 后属魏。即今河北完县东南子城。 参见"曲吾"。(吴应寿)

曲篇 春秋郑地。在今河南扶沟 县西南,临洧水。《左传》成公十七 年(前574)。"公会尹武公、单襄公及 诸侯伐郑,自戏童至于曲洧",即此。



幽阜古城遗迹图

西汉置新汲县。(吴应寿)

**曲舞** 春秋晋邑。在今河北永年县东南。《左传》襄公三年(前570)。 "晋侯之弟扬于乱行于此梁",即此。 西汉置曲梁县。(钱林书)

**由遇** 聚名。在今河南中牟县东。〈史记·曹相国世家〉,"西击秦将杨熊军于曲遇,破之。"〈续汉书·郡国志〉河南尹中牟县有曲遇聚。 (卫家雄)

**由山关** 在今四川安县北。亦称 曲山寨、当平武、北川、安三路之要 地。明成化十四年(1478),抚臣张 璥拔此关寨以平土著。(周维衍)

曲水县 西魏置。医在南北二江 之曲为名。治今甘肃文县两南。为 阴平郡治。隋属武都郡。唐为文州 治。建中三年 (782) 移治今文县。 蒙古废入礼店文斛军民元帅府。(赵 永复)

■先卫 一作苦先。明洪武七年 至九年(1874—1376) 河分撒里畏兀 儿地置。后并入安定卫,居阿真地 (今青海朵斯岸勒湖东南)。永乐四 年(1408) 复置,治药王淮(今朵斯库 勒湖西南)。正德七年(1512) 为青 海蒙古亦不剌等所遏,部众散亡,卫 废。(杨立新)

曲江池 在今陕西西安市东南。 本天然池沼,西汉武帝造宜春苑于 此,其水曲折,故名曲江。南北长1700 余米,东西最宽处600米,周长约4公 里多。隋初迁筑长安城,池被包入 外城东南角,开黄渠引义谷水注入 地,改池名芙蓉也,苑曰芙蓉苑。唐 复名曲江。开元中重加疏凿。其西

★江县 西汉置。因"江流回曲, 因以为名"(《元和志》)。在今广东 韶关市东南。属桂阳郡。三国吴甘 延元年(265)于县置始兴郡。隋移 治今韶关市西南。五代南汉移治今 韶关市。历代为韶州、韶州路、韶州 府治。1966年移治马坝镇。(朱方)

**曲沃县** 北魏太和十一年(487)置。"因晋曲沃为名"(《元和志》)。 治今山西曲沃县东南。北周明帝移 治乐昌城。在今县南。隋升皇十年 (590)又移治绛邑故城北,即今县。 北朝属正平郡,隋至元属绛州,明、 清属平阳府。(吴应寿)

曲阿县 本战国楚云阳邑,秦置县。治今江苏丹阳市。相传"秦时望气者云有王气,故豫之以败其势,截其直道,使之阿曲,故曰曲阿"(《元和志》)。 西汉属会 稽郡。 东汉属吴郡、兴平元年(194)刘繇为扬州刺史治此。 三国吴嘉禾三年(234)改为云阳县。 西晋太康二年(234)改为云阳县。 西晋太康二年(281)复名曲阿县。 属毗陵郡。隋属江都郡。唐属湘州。天宝元年(742)改为丹阳县。(胡菊兴)

曲周星 西汉高帝封郡商为曲周侯,汉武帝建元四年、(前137) 改为县,沿今河北曲周县东北。先属巨鹿郡,后改属广平湖,东汉还属巨鹿郡,三国魏改属广平郡。北魏宣武帝时改为曲安县,北齐废。隋360 发置,大业二年(602) 废。唐武德四年(621) 又置。属洛州。北宋熙宁三年(1070) 废为镇。元 社二年(1087) 复置,移治今县。元 改属广平路。明、清属广平府。(王文董)

**島連县** 秦豐。因曲逆水(今完县曲逆河)得名。治今河北完县东南子城。腐恒山郡。位于太行山东麓,地当南北交通要道,经济繁荣,人口众多。西汉高帝七年(前200)过此,曰:"壮哉县!吾行天下,独见雒阳与是耳",遂封陈平为曲逆侯于此('史记·陈丞相世家')。属中山国。东汉元和三年(86)改为蒲阴县。(王文楚)

動聚县 西汉宣帝封平于顷王子 敬为曲梁侯。治今河北永年县东南 旧永年。始冀魏郡,后改属广平郡。 东汉还属魏郡。三国魏改为县。为 广平郡治。西晋时属广平郡。北齐 大保七年(556)废。(王文楚)

曲畸府 明洪武十五年(1382)改 曲靖路置。治所、辖境同元曲靖路。 属云南省。消代辖境西部略有扩 大。有令寻甸县。1913年度。地当 南盘江上游,水陆交通四达,为云南 东部门户,明初傅友德、蓝玉、沐英 等曾由此进取云南。(王文楚)

動構踏 元至元十三年(1276) 置。治南宁(今曲靖市)。辖境相当 今云南陆良、罗平两县以北,牛栏江 上游以东地区。为曲靖宣慰司治。 明洪武十五年(1382)改为府。(王 文楚)

■漢種 在今江苏盱眙县西南。 《通鉴》。五代周显德三年(956),张永德敦南唐泗州兵于曲溪堰,即此。 胡注引《昭信函经》。"曲溪堰,亦谓之新河堰。"(胡索兴)

## (J)

备 殷武丁时方国。在今山西永济县西北。《殷契粹编》1175片。"王敦佑于粤";《殷虚文字》乙编 6423片。"在聚粤受年";又5393片"伤不其来见——伤不其来王"。皆即此。(邓自欣)

先常 山隘名。战国赵地,在今山西代县西北。《史记·赵世家》, 惠文王十六年(前283),苏厉为齐 遗赵王书曰。"反圣分、先俞于赵。" 正义曰:"俞音戍。郭庄云。"西喻即雁门山也。按。西先声相近,盖陉山,西喻二山之地并在代州雁门县,皆赵地也。"(铁林书)

日面 春秋晉大夫白季邑。亦称 日城。在今山西运城市西南解州西 北。《左传》僖公二十四年(前636)。 晉重耳"济河,围令狐,入桑泉,取 日衰",即此。《续汉书·郡国志》。 河东郡解县"有日城"。(邓自欣)

**鬼山** 在山东邹城市西南。以山 形如凫飞得名。(诗·鲁颂·图宫》 "保有鬼、経",即此。(史为乐)

**危須國** 汉时王治危须城。在今 新疆和硕县一带。属西域都护。后 并于焉耆。(马国荣)

**匈权量** 在今山西临汾市西南七十里。以"匈奴种相率保聚之地,因以为名"(《通鉴》胡注)。《晋书·符生载记》。"姚襄率众万余,攻其平阳太守苻产于匈奴堡。苻柳故军,为襄所败,引还满败,秦遂攻西,为襄所败,引还满败,秦攻其众",《雷·姚泓载记》,永和元年(416),"并州定阳、武城胡数万落叛乱,入于平阳,攻之义姚成都于匈奴曹弘为大单于"。皆即此。(邓岛欣)

杂谷厅 清乾隆十七年(1752)改杂谷安抚司置。属茂州。二十五年(1760)升为直隶厅。属四川省。治今四川理县东北薛城。辖校磨官慰司和从噶克、卓克采、丹坝二长官司,相当今理县、马尔康等县地。嘉庆八年(1803)改为理番直隶厅。(周维宿)

**杂答土词** 明永乐五年(1407)置 安抚司。治今四川理县杂谷脑。清 乾隆十七年(1752)改厅。(王文楚)

写 春秋郑邑,后入周。在今河 南偃师市西南。《左传》隐公十一年 (前712)。"王取邬、刘、芳、邘之田于 郑",即此。(卫家雄)

專基 春秋晉分祁氏采邑置。在 今山西介休市东北。《左传》昭公二 十八年(前514):晋魏献子为政,"分 祁氏之田以为七县",以"司马弥勒 为邬大夫"。战鼠属赵,秦至三国魏 属太原郡,晋属太原国。《史记·曹 相国世家》:"因从韩信击赵相国夏 说军于邬东,大致之。斩夏说",即 此。晋末废。北魏太和十九年(486) 复置。北齐废。(朱玲玲)

@ ●西周小国, 姜姓。春秋初。 灭于莒为莒邑。在今山东莒南县东 北。《春秋》隐公二年(前721),"莒 入人向"; 宣公四年(前605); "公伐 营,取向"。皆即此。(苏治光)●周 畿内邑,春秋初周郑,后属晋。在今 河南济源市南。《诗·小雅·十月 之交»。"皇父孔圣,作都于向"。《左 传>隐公十一年(前712)。周与郑人 苏忿生之田十二,向居其一广《竹书 紀年>魏京王四年(前315),"郑侯使 **離辰归晋阳及向。二月,城阳、向**。 更名阳为河雍,向为高平\*((水经) 济水庄>引)。(田尚)● (1)春秋郑 地。在今河南尉氏县洧川西南、左 传>襄公十一年(前562)。"诸侯会于 北林,师于向",即此。(卫家雄)(2) 春秋吴地。在今安徽怀远县西北。 《左传》襄公十四年(前559)。"吴告 败于晋,会于向",即此。 (卫家 国

**向县** 西汉置。治今安徽怀远县 西北。属庙郡。三国魏废。(王天 良)

向數州 北宋寶。治今广西天等 县西北向都。厲邕州羁縻。元属田州 路。明洪武二十八年(1395)废,建 文二年(1400)复置。直隶广西布政 使司。辖境相当今天等县部分地 区。精初属思恩府,雍正七年(1729) 改属镇安府。1912年并入天保县。 (王新民)

盾職 西藏旧分康 (喀木)、卫、 藏、阿里四部。清鬼正年间刘康部 宁静山以东地归四川省,以西与卫 部合并称前藏,藏部称后藏。参见 "卫藏"。(王文楚)

赠土祠 西汉武帝元鼎四年(前 113) 十一月建立于河东部汾 阴县 \*扮阴膽上祭祀大地的洞庙。同年六 月,得宝鼎于祠旁。故址在今山西 万荣县荣河镇西北。武、宣、元、成 诸帝亲至此祠行祀礼,见于《汉书》 本纪及《郊祀志》看达十余次。成帝 建始元年(前32)徙祠于长安北郊。 永始三年(前14)复还汾阴。绥和二 年(前7)又移长安。 裒帝建平三年 (前4) 复还汾阴。平帝元始五年 (5)又移长安。唐玄宗开元十一年 (723)、二十年、宋真宗大中祥符四 年(1011)。又曾亲祀后上于此。大 中祥符之役,仗卫仪物,略如东封泰 山之制(《新唐书》本纪、《宋史•礼 志七))。明万历以后荣河一带强遭 河患,祠址多次移建。清康熙元年 (1662) 汾阴胜上汩迹荡然无存,乃建庙于荣河西南庙前村北。同治元年(1862) 又决尽记;九年,重建于村东(民国《荣河县志》)。(谭其籍)

盾處基 唐宝应元年 (762) 改金 满县置。治今新疆吉木萨尔县北破城子。为庭州及北庭都护府治。成元六年 (790) 为吐蕃攻占。(王文楚)

兼虎量 即今山西右玉县西北沧 头河东岸杀虎口。川原平衍,为塞内 外往来孔道,嘉靖二十三年(1544) 筑堡防守,隆庆五年(1571)设市。 (王文雄)

兼朝林 在今河北突城县北。相传唐武则天时,突厥入河北。为唐军衰击,多死于此,故名。《通鉴》。五代汉天福十二年(947),契丹主北归,及栾城(今县西)病甚,"至杀胡林而卒"。即此。(王文楚)

兼薦翰 在今山西寿阳县西,接 输次市界。《宋史纪事本末》。清康元 年(1126),金人园太原,种师中约姚 古俱进,师中为金将完颜活女所袭。 回趋输次,至杀熊岭,去太原百里, 姚古失期不至,力战而死,即此。(王 文楚)

郷 即"神"。

**鄉宁** 唐方镇名。乾元二年(758) 置。治邠州(治今陕西彬县)。辖境 屡有变动,较长期领有邠、宁、庆三 州,相当今甘肃东部的环江、马连河 流域以东及陕西彬县、永寿、旬邑、 长武等县地。大历时曾一度罢并朔 方。光启元年(885)号静难军。其 后为王行瑜、李继徽等所割据。五 代梁贞明元年(915)为梁所并。(王 文楚)

**尔州** 唐开元十三年 (725) 改良 州置。治新平县(今彬县)。辖境相当 今陕西彬县、长武、旬邑、永寿四县 地。属关内道。北宋属永兴军路。 金属庆原路。元属陕西行省。明废 新平县入州,属西安府。清雍正三 年(1725)升为直隶州,辖境相当今 陕西彬县、旬邑、淳化、永寿四县地。 属陕西省。1913年降本州为邠县。 (王文楚)

负更 春秋春邑。在今山东兖州市东北。《孟子·高娄下》。"孟子曰:舜生于诸冯,迁于负夏。卒于鸣条,东夷之人也"。《史记·五帝本纪》。舜"就时于负夏"。一作"负瑕"。《左传》哀公七年(前488)。季康子伐邾,以邾子益来。"囚诸负瑕"。《史为乐》

**负票** 春秋周邕,后属郑。战国时属韩,后又属秦。在今河南登封县西南。《左传》定公六年(前504)。郑伐负黍等六邑。《史记·韩世家》。韩桓惠王十七年(前256),"秦拔我阳城、负黍"。皆即此。又名黄城。《水经·颍水注》,颍水"东南流径负黍亭东。……世谓之黄城也"。(杜瑜)

**负瑕** 一作"瑕丘"。即"负夏"。 春秋鲁邑。在今山东兖州市东北。 参见"负夏"。(史为乐)

杂甘 占地区名,即"杂甘思"。 杂甘思 一作杂甘。藏语 Mdo 是 Khams的音译。Mdo 译为"朵" (即今安多),指今甘宵两省藏族地区及四川阿坝藏族自治州北部。 区,Khams 译为"甘思"或"甘"(清泽为"康"或"喀木"),指今西藏自治州。 是都地区及四川甘孜藏族自治州。 是都地区及四川甘孜藏族自治州。 区。作为总称,泛指前藏以北。元大藏族地区。 方属吐蕃等处及吐蕃等路两宣制,一大藏族地区。 方属吐蕃等处及吐蕃等路两宣制,一种所管辖,明代设量制,一种所管辖,对思宣制使司,并置着于卫所、土司,分隶陕西、四川两省。(王文楚)

柔讀單 明儿良哈三卫之一。洪武二十二年(1389)置。牧地在今内蒙古绰尔河流域一带。初隶子大宁都司,永乐七年(1409)改隶于奴儿干都司。宣德、正统以后南迁至今辽宁辽河以西及内蒙古昭乌达盟、河北东北部长城外。十六世纪中叶后依附于蒙古哈喇叭(喀喇沁)部。(王文楚)

**迁民县** 辽渭。治今河北秦皇岛 市东山海关。属迁州。金废为镇。 (王文楚)

**迁民镇**即今河北秦皇岛市东山海关。其地险要,为防守要地。《元典·文宗纪》。 致和元年(1328)八月,"发中卫兵守迁民镇"……又发宗仁卫兵增守迁民镇,……发平滦民重迁民镇,以御近东军",并即此。(主文楚)


**迁江县** 北宋天禧四年(1020)置。 治今广西来宾县西南东岳。明移治 今县西南迁江。历属宾州、柳州府、 思恩府。1952 年并入来宾县。(王 新民) **迁安县** 金大定七年(1167)改安 喜县置。属平州。治今河北迁安 县。蒙占至元二年(1265)省入卢龙 县。后复置。属永平路。明、清展 永平府。(王文楚)

**迁陵县** 西汉贾。治今湖南保靖县东乳香岩河岸四方城,属武陵郡。 南朝梁废。(吴应寿)

行台 魏晋至金代尚书台(省)临 时在外设置的分支机构。"台"指中 央尚书省, 出征时于其驻地设立代 表中央的临时机构陈行台。又称行 尚书台或行台卷。三国魏甘露二年 (267),司马昭讨伐诸葛挺,尚书仆 射陈泰、中书侍郎钟会等以行台随 从出征。北魏、北齐时设置渐多。若 任职者权位特重, 称大行台。北周 时置总管府,行台之制遂废。 降初 于并、洛、益三州各置河北道、河 南道、西南道行台尚书省。文帝以 其子杨广、杨俊、杨秀各为行台尚 书令, 愈在屏簷王室。 开皇九年 (589) 后皆罢。唐初军务繁剧。复 于诸道暨之,并置陕东道大行台于 洛阳,以秦王李世民为尚书令。位 在其余行台之上。贞观后废。金天 会十五年(1137) 废伪弃。于汴京 立行台尚书省。管理伪齐旧境。 灭 誊元年(1138)以河南、陕西地还 宋,改及行台尚书省于燕京。三年 复设于汴京。天德二年(1150) 废。 元代置行御史台,亦简称行台。(邹 逸麟)

**行在** 本作"行在所"。封建皇帝 所在之地。蔡邕《独斯》云:"天子以 天下为家,自谓所居为行在所,言今 虽在京师,行所至耳。"《汉书·武帝纪》:"举独行之君子,征诣行在所",此指长安;《后汉书·光武帝纪 上》:"更始遣侍御史持节,立光武 为萧王,悉令罢兵。诣行在所",此 指洛阳,两者皆指京师。后专他武 指洛阳,两者皆指京师。后等传 帝行幸之地。《旧唐·若·吕·理传》: "肃宗即位于灵武,诬驰赴行在。" 南宋称临安为行都之意。(邹逸 麟)

行會 元代地方最高行政机构。 并为一级政区的行中书省的简称。 此制源于魏晋至金代的\*行台。金 末,常命华臣出镇诸路,或以宰相职 授予地方长官。皆称行讼。蒙古国 时期,沿金制,地方有征伐之役,设 行省(行尚书省)以分任军民之事, 非定制。中统元年(1260), 遵用汉 法,立中书备总领全国政务。后相 维于各大地区建立行中书省,但与 前代不同,渐成为常设的地方行政 机构。除京师附近地区直隶于中书 省外,先后置河南江北、江浙、湖 广、陕西、四川、甘肃、江西、辽 阳、云南、岭北、征东十一行中书 省。置丞相、平章等官,总揽该地 区的政务。明初沿元制,仍于地方 智行省,后以行省权力太大,乃改 行中书省为承宣布政使司,除两京 直辖地区外,共有十二布政使司,但 习惯上仍称行省、或简称省。清初 增至十八行省。后又增至二十二行 省。今日省制大致渊源于此。(98) 逸麟)



元代十三行省图

行台村 在今河南范县西南濮城 东北,五代梁贞明四年(918),晋王 军于麻家渡,梁将贺瓌等屯濮州北 行台村,相持不战,即此。(钱林书)

行產县 北魏改南行唐县置。

治今河北行唐县东北故郡、属常山郡。太和十四至二十年(490—496),为唐郡治。熙平中移治核乾城,即今行唐县。北周属蒲吾郡,隋属恒山郡, 庭属镇州。长寿。年

(693)改为章武县。神龙元年(705) 复旧名。大历三至八年 (768—773)为低州治。宋属真定府,元属 保定路,明、清属真定府。(王文楚)

行水金鉴 清分巡准扬河务兵备 道傅泽供主修,郑元庆纂辑。书成 于雍正三年(1725)。是一部按水系 分类, 以朝代年份编排的水利历史 资料书。所收资料,上起《禹贡》,下 迄康熙末,包括河水、淮水、汉水、江 水、济水(今堙)、运河水等流域水系 的源流、变迁、兴废和疏筑塞防施工 经过以及河工官司、夫役钱粮等记 戴,共一百七十五卷,约一百二十万 字。元以前主要采自《禹灵》、《冰 经>、《水经注》及各正史纪、志、传。 明以后又据实录、会典、方志和治河 专著、河臣奏牍,旁及传记碑版、稗 史小说等,广采博引,为研究历代河 流变迁、水利兴废的重要资料。其体 例多为后世所沿用。如道光年间的 <续行水金鉴>。所收资料。从雍正元 年至嘉庆二十五年 (1723-1820)。 康熙以前前书未备者,则加以补叙。 分河水、淮水、运河水、永 定 河 水、江水五大水系,资料中多增有河 工策牍,更详于工程原委,共一百 五十六卷,约二百万字。先后主编 和编辑的有数世序、潘锡思、俞正 燮等。1936年,国民政府经济委员 会水利处又续编了一部《再续行水 金鉴>。 所牧资料。 从道光元年至 宣统三年(1821-1911), 体裁、范 图与前两书基本相同。参加编纂的 有武同举等。原计划出二百余卷, 1942年付耳时,运河、永定河两部分 未脱稿,共一百六十卷,约七百万字。解放后,1955年南京水利实验处曾编印《行水金鉴及续行水金鉴分类索引》。(邻逸麟)

**多鱼** 春秋宋邑。在今河南虞城县东北。《左传》僖公二年(前658)。 "齐寺人貂始漏师于多龟"。即此。 (钱林书)

多邦城 在今越南河山平省。明 永乐初伐交趾,沐晟军至洮江北岸, 与多邦城对垒。既而张辅军亦至, 驻多邦城下沙滩,夜袭其城克之,即 此。(王振忠)

**多罗满** 即今台湾花莲县驻地。 《阴史·鸡笼传》。"东自多罗满,西至王城,可东百里",即此。(周维 行)

多伦谱尔 在今内蒙古多伦县北上都河西南岸。共有七小湖,蒙古语"多伦"为"七"。"诺尔"为"湖",故名。汉名七星潭。一名多伦泊。(王文姓)

多逻斯川 即"曳咥河"。

多伦塔尔厅 清初为寒哈尔牧场,地名多伦岩尔,以多伦泊在其北得名。康熙三十年(1691)。康熙帝大会喀尔喀蒙古诸部于此。雍正十年(1732),因商民贸易日众置厅,管理察哈尔东翼正蓝、镰白、正黄、、喀尔喀黄四旗及蒙古内札萨克、喀尔喀旗民事务,属直隶口北道。治今内蒙古多伦县。1918年改置多伦县。参见"山北三厅"。(王文楚)

竹县 西汉以竹邑县改置。治令 安徽宿州市北老符离集。属沛郡。 东汉复名竹邑县。(王天良) 竹里 在今江苏句容县北六十里 竹里山间。东晋南朝时,为京口(今 镇江市)、建康(今南京市)间重要通 道。因全甚倾险,行者号为翻车岘 ((元和志))。东晋隆安元年(397)。 王恭举兵京口,会稽王道子遣兵戍 竹里,即此。(胡菊兴)

竹蠶 本台湾东土著番社名,即今台湾新竹县驻地,清雍正九年(1731)移淡水厅治此。光绪元年(1875)改置新竹县。(周维衍)

**竹头市** 在今湖南益阳市东南。 五代汉乾祐三年(950),楚马希萼 造兵攻马希广将张晖于益阳,碑自 竹头市遭归长沙,即此。(杨立新)

竹包县 秦宣。治今安徽宿州市 北老符高集。属泗水郡。西汉改为 竹县。东汉复原名。属沛国。西晋 后废。北齐复置竹邑县,隋开皇三年 (583) 废入符高县。《汉书·曹参 传》。高帝十二年(前195)黥布反,曹 参与高帝破布军,"南至蕲,还定竹 邑",即此。《王天良》

**竹數城** 在今湖北麻城市西北。 《通鉴》,南朝梁天监三年(504),北 魏取三关。"上遗马仙碑筑竹款、麻 阳二城于三关南。司马悦遗兵攻竹 教,拔之",即此。(杨立新)

竹整镇 在今江苏盱眙县东南。 南宋绍兴四年(1134),金兵南侵,兀 术屯竹塾镇,为韩世忠所扼,即此。 (葛剑雄)

朱方 鲁春秋吴邑。即今江苏镇 江市东南丹徒镇。《左传》襄公二十 八年(前545),齐庆封"奔吴,吴旬余 予之朱方,聚其族焉而居之"。一作 吴国县。《史记·吴太伯世家》,王余 祭三年(前545),"齐相庆封有罪,自 齐来奔吴,吴予庆封朱方之县,以为 奉邑。"秦置丹徒县。(钱林 节)鲁 朝时京口或有徐州的引称。因南徐 州治京口(今江苏镇江市),而京口 春秋时为朱方地,故称。《南齐书·城 荣绪传》:"隐居京口教授。……建元 中,(司徒褚渊)启太祖曰,'荣绪'朱 方隐者。"(吴应亳)

朱着 即"殊崖"。

集伽鎮 在今河南开封县西南。 南宋绍兴十年(1140),岳飞大败金 兵于郡城,乘胜进军朱仙镇,又大破 之,即此。元代贾鲁河开通后,货运 至此转陆运到开封,商业繁盛。明、 清时与景德、佛山、汉口合称四大 镇。(卫家雄)

朱惠本(1273-1333) 元朝地理 学家。字本初,号贞一。江西临川 (今抚州市)人。自幼熟读经史。后 因"厌世混浊"。入龙虎山为道士。 大德初年至大都(今北京市),参与 管理江南道数事务。至大四年至延 祐七年(1311-1320)十年间,利用 奉诏代祀名山大川的机会,遍历南 北各地、进行实地考察、并参校《禹 透图>、<極川混一六合郡邑图>等 占地图及当时刚完成的《大元一统 志》,绘成《舆绝图》二卷。 其图采用 要秀、贾耽"计里画方"法,先制各地 分图,然后合成长广各七尺的大图, 已开始系统地使用图例符号。其精 确程度远过前人。在我国制图史上 是一杰出的创造。原图已佚。明罗 洪先《广舆图》,即系根据此图增补 朱阜镇 在今安徽阜南县东南淮河北岸。元至正十一年(1351),刘福通入颍州,据朱皋,被罗山等县,即此。(葛剑雄)

朱盧县 西汉文帝二年(前178) 改朱虚侯国置。治今山东临朐县东 南。属琅邪郡。东汉永初元年(107) 改属北海国。魏因之。晋属东莞郡, 南朝宋属平昌郡。北齐废入郡城 县。(陈可長)

朱微软 "航"一作"桁"。在 今江苏南京市中华 门内 镇淮 桥稍 东, 跨秦淮河南北。三国 吳时 名 南津大桥 (《三国志。吴志・孙权 传>)。因在朱雀门外,又名朱雀桥 (《三國志・吳志・孙琳传》)。文因 在台城之南, 通称"南航", 其时准水 (囊准)上有二十四航,此为最大,亦 称"大航"。为都城南面的门户。东 「晋太宁二年(324)王敦新。犯建康。 温娜烧朱雀桁、以钵其锋。 自后以 泊船为俘航,长九十步、广六丈。冬 夏可随水高下。每週警急,则撤航 为备。隋灭陈后废。《景定建康志》 引《旧志》谓镇淮桥"即古朱雀航 所",误。(胡菊兴)

朱圖山 "图"一作"图"(《汉书· 地理志》)。在今甘肃甘谷县,西南, 自汉以来无异说。但《书·禹贡》导山"西倾、朱圉、鸟鼠,至于太华",列 朱圉于西倾、鸟鼠之间,今本《禹贡》 则把朱圉列在鸟鼠之后,方位次序 不同。(王文楚) 朱提县 (1)两汉置。治今云南昭 通市。属犍为郡。东汉为犍为属国 治。三国蜀汉至南朝宋为朱提郡 治。齐为南朱提郡治。梁大宝后废。 唐武德元年(618)于此置安上县,七 年又改名朱提县。为曲州治。天长 中地入南诏。境内有朱提山,高质银 中地入南诏。境内有朱提山,高质银 的代称。(2)唐天宝中移置。治州治。 唐末废。(王文楚)

朱禮馨 东汉建安十九年 (214) 刘备改键为属阔置。治朱提 (今云 育昭通市)。辖境相当今云南会泽 县东北及贵州城宁县、四川高县一 带。属益州。东晋改属宁州,以后 辖境绪小。南朝齐改名南朱提郡。 (王文楚)

朱崖侯園 西汉置。在今山东临 胸县东南。属琅邪郡。相传为帝尧 之子丹朱之虚。故名。吕后二年(前 186),封齐掉惠王子刘章为朱虚 侯。文帝二年(前178),进封刘章为 城阳王。改朱虚侯国为县。(陈可 長)

全州 五代晋天福中置。宋时治 清相县(今全州县)。辖境相当今广 西全州、资源、灌阳等县地。属荆胡 南路。元至元十四年(1277)开为全 州路。明洪武初改为全州府。九年 (1376) 复为全州。属永州府。二 十七年划属桂林府。1912 年改为 全县。1959 年改名全州县。(王新 民)

全字卫 明洪武二十二年(1389) 于全字路置。治今內蒙古翁牛特 旗。属北<sup>京</sup>行都司。永乐元年(1403) 废。(王文楚)

全宁府 元大德元年(1297)置。 七年升为路。参见"全宁路"。(王 文楚)

全字路 元大德元年(1297)置全字符,七年升为路。治全宁(今内蒙古新年特旗)。辖境约当今内蒙古西拉木伦河以南,赤峰市以北。明洪武中废。(王文楚)

全州路 元至元十四年(1277)升 全州贸。治濟相景(今全州县)。辖境 相当今广西全州、资源、灌阳等县地。 属湖广行省。明洪武元年(1368)改 为全州府,九年降为全州。(王新 民)

全線县 西汉置。治今安徽全椒 县。属九江郡。东晋废。南朝梁改 为北谯县。隋开皇初改为滁水县。 大业初复改全椒县。属江都郡。唐 属滁州。明洪武初废。旋复置。(王 天良)

 有会州、《金史·夏国传》,兴定四年 (1220)"夏陷会州",所指为新会州。 元初移治西宁县(今会宁县东),至 元七年(1270)废西宁县入州。辖境 相当今会宁县地。属 巩昌都总帅 府。至正十二年(1352)改为会宁 州。(赵永复)

会川卫 明洪武十五年(1382)置守御干户所,属建昌卫。二十五年(1392)升军民干户所、旋升为军民卫。属四川都司。二十七年改属四川行都司。治今四川会理县。辖境同大理会川府。清雍正六年(1728)废,移会理州来治。1913年改为会理具。(周维行)

会川县 (:)唐上元二年(675)置。 治今四川会理县西。属博州。天宝 末地入南诏。(2)金贞元元年(1158) 改乾宁县置。治今河北青县。为清 州治。明洪武初,废入清州。(王文 楚)

会川府 八世纪南诏望都衙府。 治今四川会理县西。辖境相当今四 川石楠、甘洛以南,美姑、金阳、宁南 以西,会东以北,雅砻江以东地区。 大理时改为府,辖境缩小,相当今会 理、米易、会东等县地。元至元十四 年(1277)改会川路。明洪武中复为 府。洪武十五年(1382)降为守御千 户所。(周维行)

会水县 西汉賈。治今甘肃高台 县西北。属酒泉郡。北魏废。(赵 永复)

会宁州 见"会宁府"。

会宁府 地名按出虎。金初定都于此,置会宁州,太宗升为府。治会宁州,太宗升为府。治会宁(今黑龙江阿城市南白城)。辖境约当今松花江以南以东,牡丹江、老爷岭以西及长白山以北地。天眷元年(1138)加号上京,贞元元年(1153)迁都燕京后,削除上京称号,大定十三年(1173)又恢复。金末地入蒙古,府废。(王文楚)

会同單 在今四川会理县北。唐天宝初至。《旧唐书·南诏传》:"会安禄山反,阁罗凤乘衅攻陷嵩州及会同军",即此。(周维衍)

会同县 元至元二十九年(1292) 置。治今海南琼海市北。皇庆元年 (1812)移治今琼海市东北旧城。 历 屬乾宁安抚司、琼州府。1914年改 为琼东县。(王新民)

州市的运道上。建闸二十九座。另 有階盤、进水等闸多座、用以抬高水 位。控制水量。此后遂将这一段运 道包括安山以北的会通河,安山、鲁 桥间的济州河。鲁桥、徐州市间的泗 水,统称为会通河。但因水源不足, 河道时患浅涩,不胜重载,故终元一 代。漕粮北运仍以海运为主: 末年竟 废弃不用。明初会通河已於断约三 分之一,永乐九年(1411)命工部 尚书宋礼开意。礼用汶上老人白英 策。于东平东戴村(今汶上县东北) 筑坝, 遏汶水南入汶上南旺湖, 分流 南北济运:又自汶上袁口开新河于 旧河东二十里, 北至寿张沙商接旧 河;于沿岸设置安山、南旺、马场、昭 阳四湖为水相。"相以蓄泉"。西岸设



企業所担

陡门。"门以泄涨"。并陆续增建船 闸, 至明末会通河全线有闸五十一 座。故明代亦称"闸河"。又为扩大 水源,广引鲁中山地西侧诸泉入运。 资以济漕,故又有"泉河"之称。河 成运道畅通,遂要海运,岁漕四百万 石皆取道于此。其后南段因时遭黄 河决流淤填,隆庆、万历间于昭阳湖 东开新河, 自负台县南阳镇至浦县 留城接日河,长一百四十余里,湖西 旧道击废。清代通称北、中二段旧道 及南段新道(明万历后湘开瀛河后。 南段新道在夏镇以下又有不同)为 山东运河。清茉雯清运、黄河以北旋 归堙塞,惟黄河以南仍可断续通航。 (部逸騨)

会稽虑 见"嘉泰会稽志"、"宝庆 · 会稽续志"。

会權暴。隋开皇九年(589)置 (《大明一统志》作陈置)。 治今浙江 绍兴市。 唐时和山阴县同城而治。 糖械东偏。自隋至清, 历为吴州、越州、会稽郡、绍兴府、绍兴路治。1912年和山阴县合并为绍兴县。(吕以春)

会體釋 (1)奏始皇二十五年(前 222) 灭楚国、降越君后, 于原吴、越 地置。治吴县(今江苏苏州市)。辖 境约当今江苏长江以南 (包括上海 市)、浙江衢州、金华、奉化三市以北 及安徽长江以南芜湖、黟县以东地。 以境内会稽山为名。西汉时因废闽 中郡并入,辖境扩大至今浙江南部 及福建全省。东汉颠帝永建四年 (129)分浙江以西置吳郡,会稽郡移 治山阴县(今浙江绍兴市)。辖境逐 新编小。南朝宋季建元年(454)后 至于梁、陈。曾屡为东杨州治。隋平 陈郡废。(2)隋平陈,改东扬州为吴 州,大业初改为越州,三年(607)改 为会稽郡。治会稽县(今绍兴市)。 辖境相当今浙江浦阳江〈浦江县除 外)、曹娥江及甬江流域。 唐武德 四年 (621) 复为越州。天宝元年 (742)又为会稽郡。乾元元年(758) 复为越州。后习惯上会稽郡仍为越 州的别称。(呂以春)

金 春秋宋邑。在今山东滕州市东。《左传》纂公十七年(前556)。 "贼六人以 被杀 诸卢门合左师之后。"杜注。"合,向戍邑"。汉置合乡县。(钱林书)

合乡 在今河南项城市南老城北一里。《通鉴》:唐中和四年(884),蔡州节度使秦宗权纵兵四出,攻宣武节度使朱全忠,天平节度使朱瑄救之,"败宗权于合乡",即此。(邻

逸麟)

合州 (1)南朝梁普通四年(523) 分越州罩。治徐闻(今海康县)。辖 境约当今广东雷州半岛。太清元年 (547) 改为南合州。隋开皇九年 (589)又改为合州。大业初废。(王 文楚)(2)南朝梁太清元年(547)改 南豫州置。治汝阴县(今合肥市)。辖 境相当今安徽合肥市及肥东、肥西 两县地。隋开皇初改为 庐州。(王 天良)(3)西魏恭帝三年(556)置。以 洿江"至州南与嘉陵江合流。医名合 州"(《元和志》)。治石镜县(北宋改 石照县,今仓川县)。 隋开皇末改为 **浩州**,大业初改为涪陵郡。唐武德 元年(618)复改合州。天宝元年 (742)改为巴川郡, 乾元元年(758) 复为合州。辖境相当今四川 合川、 钢梁、武胜、大足等市县地。 宋先后 属梓州路和濱川 府路。辖境略为 缩小。 淳祐三年(1243)移治钓鱼山 (今合川市东)。元至元十五年 (1278)复还旧治。二十二年改属重 庆路。明玉珍废石照县入州。明、 清厲重庆府。清不辖县。1913年改 为合川县。南宋开庆元年 (1259), 蒙古蒙哥汗图合州。死于钓鱼山。 (開维衍)

合知 战国魏邑。在今陕西合阳县东南黄河西岸。《史记·魏世家》。 文侯十七年(前429),"筑雒阴、合阳"。《正义》。"郃阳,郃水之北"。即此。西汉置郃阳县。汉高帝八年(前199),封刘喜为合阳侯,合阳为其食邑。(钱林书)

含鱼 一作合则。战国强韩。在

今河南舞阳县南。产利剑,《战国策·韩策》:"韩卒之剑戟,皆出于冥山、棠溪、墨阳、合伯、邓师、宛冯。"(王文楚)

合水县 (1)隋开皇十六年(596) 置。治今甘肃庆阳县。为庆州治, 后为弘化郡治。唐武德元年(618, 一说六年)改名含川县,贞观元年 (627)改名弘化县。(2)唐天宝元年 (742)以蟠交县改名。治今甘肃合 水县北城关(老合水)。属庆州。五 代周显德三年(956)废。北宋熙宁 四年(1071)又置。仍属庆州,宣和 七年(1125)属庆阳府。1952年移治 西华地,即今县治。(赵永复)

**含红镇** 在今广西南宁市西左、右 两江合流处宋村一带。北宋皇祐五 年(1053),狄青败依智高于归仁辅, 智高自合江口道,即此。(王提忠)

合河关 唐豐。以在合河县北得名。在今山西兴县西北七十里。《通鉴》。唐开元九年(721),"叛胡潜与党项通谋,攻银城、连谷,据其仓庚,张说将步骑万人出合河关掩击",即此。(朱玲玲)

合建县 西汉量。治今广西油北

县西南日州。历为合浦郡、廉州、廉州、廉州路、廉州府治。北宋开宝五年(972)移治今合浦县。太平兴国八年(983)废入石康县,咸平元年(998)复置。(王新民)

合鐵路 即"曷嫩路"。

合证口籍 在今云南开远市北、 南盘江与乐黎河会合口。北宋皇佑 初,侬智高败通,谋入大理,狄青遣 将杨文广造之,至阿选州(今开远 市)合江口,不及而返。(邹逸麟)

· 合制逼山 即"哈剌温山"。

**含校水经注** 清王先禄撰。四十卷。以武英聚本和朱(读坊)、赵(一清)两本相同的,列为正文,再用双行夹注列不同的于文下。并采赵一清例,析出注中的注,以清眉目。各家的校正,如殿本的安语、朱谋坊的策注、赵一清的孔误,以及孙星行。卢文弨、董祐诚、丁履恒、谢钟英诸**家的视法**,都一一采入。存众说于

一编。置此一书,据以研究《水经注》,颇为方便。(邹逸麟)

伏克县 唐武德三年 (620)改翼 城县置。治今甘肃甘谷县。为伏州治。后属秦州。宝应元年 (762)地入吐蕃。大中三年(849)复属唐。北宋建隆初置寨,熙宁三年(1070)为城。元至元十三年(1276)又置县。展巩昌府。1928年改为甘谷县。(赵永复)

伏虎林 辽四\*祭钵之一。在今 内蒙古巴林右旗河北赛平木伦河源 之白塔子(察罕城)西北。为辽帝秋 季射魔游猎之所。《辽史·营卫志· 秋捺钵》,"尝有虎据林,伤害居民都 牧。景宗领数骑猎焉,虎伏草际,战 慢不敢仰视,上舍之。因号伏虎林。" (王文赞)

伏侯城 在今青海省青海湖西岸 布哈河河口附近。西魏大统六年 (540)吐谷浑夸吕可汗建都于此。隋 大业五年(609)置西海郡。(王文楚)

伏流域 在今河南嵩县东北。《元和志》河南府陆浑县。"伏流城,即今县理城。东魏孝静帝武定三年(544)所筑,以城北总涧水伏流地下,西有伏流坂,因以为名"。东魏为伊川郡治,北周又为和州治。《周书·魏玄传》。天和四年(569),"转和州刺史、伏流城主"。(邻总錄)

休 战国齐邑,在今山东滕州市西北。《孟子·公孙丑》:"孟子去齐,居休",即此。西汉初曾为侯国。 景帝封楚元王子富为休侯。(史为 乐)

体宁县 骑开皇十八年 (598)改

海宁县置。治今安徽休宁县东万安镇。大业初为新安郡治。唐属歙州。天宝九载(750)移今休宁县治。宋属徽州,元属徽州路,明、清属徽州府。(王天良)

休曆县 西汉智。治今甘肃武威市北。为武威郡北部都尉治。太初三年(前102)伐大宛,发卒屯于此以卫哲泉。西晋废。北魏复置。属武兴郡。隋又废。(赵永复)

休屠泽 (汉书·地理志)武威郡 武威县(今甘肃民勤县东北)。"休屠 武威县(今甘肃民勤县东北)。"休屠 泽在东北"。当在今民勤县东北自 马岗、白疙瘩一带。因原为匈奴休 屠王地得名。俗又称西海。或以为 即(书•禹贡) 雍州的猪野泽。《水 经注》以休屠泽为西海,其东猪野岛 为东海,通谓都野泽。近或谓唐的 白亭海,明、清的鱼子为休屠泽,实 2000年(2000年)

休信國 汉时王治鸟飞谷。或谓在今帕米尔北部阿赖谷地一带。属 西域都护。(马国荣)

任 ●一作 "仍"。相传为太峰后。风姓之国。在今山东济宁市东南。《左传》僖公二十一年(前639)。 "任、河句、颛臾,风姓也,实司大峰与有济之祀,以服事诸夏"。昭至(前538)。"夏桀为仍之会,有贤生人"。战国时为齐国附庸。西经,武县。(史为乐)●春秋晋邑。在今河北任县东。《左传》鞭公三十年(前543)。"羽颜出奔晋,为任大夫",即此。西汉为县。或谓即商任"。(钱林书)"

. 任山 在今江苏铜山县西南。唐

时置有任山馆,为徐州彭城(今江苏徐州市)和宿州(治今安徽宿州市) 相来往通道。《通鉴》: 唐咸 通九年 (868),朝廷解庞勋自任山 还趣宿 州, 遭康道伟贵效书抚慰 之,勋出 迎,"自任山至(彭城)子城三十里, 大陈甲兵",即此。(胡菊兴)

任县 西汉高帝封张越为任侯,后改为县。治今河北任县东之东固城。属广平国。东汉属巨鹿郡。三国魏属广平郡。北魏属北广平郡。北齐省。隋开皇十六年(596)复置。大业初又省。唐武德四年(621)又资。后移治今县。属邢州。元属顺德路。明、清陽顺德府。(王文建)

任证县 北齐置。治今河北任丘县东南。属河问郡。隋初省。开皇十六年(596)复置。移治今任丘县。 大业初文省。唐武德五年(622) 复置。福惠州。景云二年(711)改属 英州。蒙古至元二年(1265)省入河间县。后复置。明、清属河间府。 (王文楚)

任城县 西汉暨。在今山东济宁市东南。南朝宋废。北魏复置。移治今济宁市。西汉属任城国,东汉、西晋为任城国治,东晋属高平郡,北魏、东魏为任城郡治。北齐、北周为高平郡治,隋、唐属兖州,北宋属济州,金为济州治,元先后为济州治。洪武济宁路治。明初为济宁州治。洪武十八年(1385)并入济宁州。(史为乐)

任城權 东汉元和元年(84)分东平国置,封东平王刘苍子尚为任城王。治任城县(今济宁市东南)。稽

境相当今山东济宁市附近地区。 三 国魏改为任城郡,西晋复为任城国。 东晋废。(史为乐)

任城郡 (1)上国魏改任城国置。 见"任城国"。(2)北魏神龟元年 (518)分高平郡置。治任城县(今 济宁市)。属兖州。辖有今山东济 宁市及巨野、嘉祥等县地。北齐天 保七年(556)改为高平郡。(3)北 齐天保中改鲁郡置。治鲁县(今 北齐天保中改鲁郡置。治鲁县(今 北京)。辖境相当今山东宁阳、汶 上、曲阜、邹城等市县地。北齐、北 周属兖州。隋开皇三年(583)废。 (史为乐)

**伊列** 当在今伊犁河一带。《汉 书·陈汤传》,匈奴郅支单于如得乌 孙、大宛两国,就会"北击伊列,西取 安息",即指此。(赵永复)

伊州 本隋伊吾郡,唐贞观四年 (630) 改为西伊州,六年又改名伊州。治伊吾(今哈密市)。辖境相当 今新疆哈密市及伊吾、巴里坤两县 地。属陇右道。地当中西交通要冲。 安史乱后为吐蕃占领,大中五年 (851)为沙州人张义湖所收复,北宋 太平兴国六年(981) 王延德使西域 时其地尚称伊州,州将陈氏自称自 唐开元以来世守其地。(王文楚)

伊雷 始称伊吾卢。即今新疆哈密市西。为内地通往西域的门户。东汉永平十六年(73),置宜乐都尉于此。永建六年(131),置伊吾司马,管理屯田。隋筑新城,移今哈密市。(马国荣)

伊是 战国赵地,在今山西安泽 县南。〈战国策·齐策三〉。"齐、魏 亦佐秦伐邯郸,齐取淄鼠,魏取伊 是",即此。西汉置隋氏县。(钱林书)

伊曼 亦作亦麻、伊瞒、尼满,皆为同一满语的异译、意为"山羊"。在乌苏里江东岸伊曼柯口南岸。明永乐八年(1410)置亦麻河卫、属奴儿干都司。清为吉林一姓副都统辖地。清咸丰十年(1860)沙俄强追清朝政府订立不平等的《北京条约》,遂被沙伐割占。1973年苏联改为达利混列钦斯克。(王文楚)

伊勳 (1) 指濟乾隆 二十七年 (1762)设总统伊犁等处将军以后至 光绪十年(1884)新攝建省以前伊犁 将军的辖区。其时将军驻 惠 远 城。 统辖天山南北路各驻防城,即当时 的新疆全境。(2)指清乾隆二十七年 (1762)以后伊犁将军和参赞大臣的 宣辖区。相当今巴尔喀什湖以南的 伊犁河流域和拜卡达姆以东的塔拉 斯河、吹河、伊塞克湖流域。鸦片战争 后至光绪八年(1882)沙俄通过多次 出兵占领和强迫清朝政府签订不平 等条约。吞并了我国今边界\(\) **外**内 大片土地。(3)指清光绪十年(1884) 新漢建省后伊犁将军的辖区,相当 今伊犁哈萨克自治州的直辖区和塔 城地区。(王文楚)

伊書縣 (1)西普竇。治今甘肃安 西县西北。厲敦煌郡,元康五年 (295)后改属晋昌郡。北魏废。(2) 唐贞观四年(630) 置。治今新疆哈 密市。为伊州治。安史之乱后地人 吐蕃。(王文楚)

伊吾專 隋大业六年(610)置。 治今新疆哈密市。末年地人西突 默。(王文楚)

伊娄河 即今江苏扬州市南扬子桥至瓜洲渡口的一段运河。隋以前镇、扬间江面宽阔,唐时出现积沙,开元时称\*瓜洲(一作瓜步沙尾),自京口(今镇江市) 渡江须绕洲而行,纡汇六十里,多为风涛所溺,二十六年(738)润州刺史齐澣开此河,贯瓜洲南北,长二十五里,自后京口渡船可由此直趋扬子,为漕渠津要。宋、元后又称瓜洲运河。(胡菊兴)

伊事府 清光線 十四年 (1888) 置。治绥定(今福城县驻地水定镇)。 辖境约当今新疆伊犁地区。属新疆 省。1918年度。(王文楚)

伊爾城 在今新疆若羌县米兰东 五里处。西汉昭帝元凤四年(前 77)。屯田于此。(田卫疆)

伊朗山 又名"荫塞山"。"龙门山"。在今河南洛阳市南。《水经》 伊水注》,"两山相对,望之若阙。伊水历其间北流。故谓之伊阙矣。春秋之阙塞也。"《左传》昭公二十六年(前516)。"晋知跞、赵鞅帅师纳王,传女宽守阙塞"。杜预注。"阙蹇,洛阳西南伊阙口也。"自汝、颍北出,必经此山,为洛阳南面门户,乃兵家必争之地。参见"龙门山"。(杜瑜)

伊佩美 在今河南洛阳市南伊侧口。为东汉中平元年(184)镇压黄巾起义所置八关之一。(杜瑜)

伊爾县 隋开皇十八年(598)改新城县置。因境内有伊阙山得名。 治今河南伊川县西南 占城寨。《通鉴》,隋大业 上年(606),炀帝"自伊阙陈法驾,备千乘万骑入东京",即 此。北宋熙宁五年(1072)废。隋先 后属洛州、河南郡。唐先后属各州 及河南府。北宋属河南府。(杜瑜)

伊罗卢城 唐时龟兹国都。在今新疆库车县东三里皮郎 日城。(王文楚)

伊耶九城 清设总统伊犁等处将军,辖天山南北,自乾隆二十六年至四十五年(1761—1780),在伊犁河北今伊宁市及伊宁、霍戏两县境内先后建惠宁、惠远、绥定、广仁、瞻德、拱鹿、熙春、塔勒奇、宁远九城,总称"伊犁九城"。驻将军、参赞大臣。(徐伯夫)

重州 西魏度帝三年(854) 政东 夏州置。治广武县(今延安市东北)。 唐治肤施县(今延安市东北,北宋移 治今市),辖境相当今陕西延安、安 蹇、志丹、宜川、延长、延川、子长等 市、县地。 附大业初改为延安郡。唐 初复旧,属关内道。 北宋属永兴军 路,元祜四年(1089)升延安府。 东 带黄河、北控灵夏。自西夏兴起、 淮 为北宋西北边防重镇。 向产石油。 见沈括《梦溪笔谈》。(王文楚)

延城 汉龟兹国都。〈汉书·西城传〉,"龟兹国,王治延城。"在今新疆库车县东皮朗旧城。北魏时已荒废。(王文楚)

董章 博渡名。宋代以前黄河流经今河南延津县西北至滑县一段,为重要渡口,总称延津。据《水经·河水注》。其在今延津县西北者,亦称"灵昌津",其东有"棘津"。亦名"石济津"或"南津",其在日滑县以北的。亦名"延寿津"。历代作战时常为行

军所经。唐以前并在今新乡市东南 置延津关。宋以后黄河改道。延津 遂湮。(田尚)

**延腱** 春秋吴季礼封邑。即今江 苏常州市。《史记·吴龙伯世家》, 王余祭元年(前547),"季礼封于延 陵,故号曰延陵季于。"《公羊传》襄 公二十九年(前544)。季礼"去之延 陵,终身不入吴国"。西汉置毗陵县。 (钱林书)

**延平**府 明洪武元年(1368)改延平路置。治所、辖境商元延平路。 属福建省。清代辖境南部略有缩小。1913年度。(王文楚)

**羅平路** 元大德六年(1302)改南 到路置。治南平县(今市)、辖境相当 今福建南平市和沙、金两溪中下游 及尤溪流域等地。 [基 福建 道 宣慰 司。明洪武元年(1368)改为府。境 内形势险要,古有"铜延平"之称。 (王文建)

**延头成** 在今湖北大悟县东南。 南朝宋元嘉三年(426),谢晦至江陵 北走至安陆延头。为戍屯光顺之所 执,即此。(杨立新)

**運安府** 北宋元祐四年(1089)升延州置。治肤施县(今延安市)。辖境相当今陕西延安、甘泉、延长、延川、安塞等市、县地及大理河上游一带地区。属永兴军路。金为郡延路治。元改为路,辖境略有扩大。明洪武二年(1369)复为府,属陕西省。1913年废。宋、金时为防御西夏的重地。明末为农民大起义最先发动地区,张献忠、李自成都起义于此。(王文楚)

**延安** 隋大业三年(607)改延 州智。治肤施县(今延安帝东北)。辖 境相当今陜西延安、安塞、志丹、宜 川、延长、延川、子长等市、县地。唐 武德元年(618)复改为延州。天宝、 至德时又曾改延州为延安郡。(王 文楚)

**董寿寺** 在北宋燕山府城内(今 北京城西南隅)。金天会五年(1127) 劫宋徽宗至燕山府,"馆予延寿寺", 即此。(王文楚)

**肇寿美** 在今河南偃师市南。《通 鉴》。西晋永宁元年(301)齐王同讨 赵王伦,伦遣孙辅、李严帅兵七千。 "自延寿关出"拒之。即此。(邹逸麟)

**養寿基** 东汉置。治今甘肃玉门 市南。属酒泉郡。《水经注》引《博物志》。酒泉延寿县南山出泉水"燃极明,与高无异,青车及水碓缸甚佳,被方人谓之石漆"。此为今玉 门产石油的最早记载。北魏县废。(赵永复)

**電景響** 在今四川大邑县东南。 唐中和二年(882),高仁厚降阡能之 众于此。(周维衍)

董芳建、在今北京市選县张家湾 南、漷县西一带。辽代诸帝春猎之 所。圣宗一代多次巡游于此。后以 鸳鸯泺更胜,遂改趋鸳鸯泺。(王文 楚)

**壓洞事** 在今广西全州县西。宋 有延洞蛮聚居于此。明置西延巡检 司、清赦。(王振忠)

**壓虐县** 隋末萧铣分营道县置梁 兴县,唐武德四年 (621) 改为唐兴 县,天宝元年 (742) 改为延唐县。 治今湖南宁远县。属道州。五代梁后 又屡有改名,北宋乾德三年(965)改 为宁远县。(吴应寿)

**延陵县** 西晋太康二年 (281) 分 曲阿县之延陵乡置。或因春秋吴公 子季札封于延陵,此地为其采地所 及,因而取名。治今江苏丹阳市 西南延陵镇。属毗陵郡。隋开皇九 年 (589) 移治丹徒县(今江苏镇江 市),并丹徒县入内。大业三年(607) 属江都。唐武德三年(620) 改 丹徒县,复于故治置延陵县。属于 州,七年属海州,九年属润州。北宋 熙宁五年(1072)废为镇。属丹阳县。 (胡菊兴)

**延銀镇** 明 \*九边之一。初治绥 德州 (今陕西绥德县),成 化七年 (1471) 移治榆林卫 (今陕 西榆林 市),此后遗称榆林。防地东至河, 西至定边营。清初废。(王文楚)

华 在今河南新郑县北。●西周 国名。见《国语·郑语》周幽王时史 伯对郑桓公所言。韦昭注:"华,华国也。"西周末郑灭之为邑。鲁春秋郑邑。战国义称华阳。先属魏,后属韩。《战国策·魏策·)有"秦败魏于华,走芒卯而围大梁章"。《史记·韩世家》又曰:韩厘王二十三年(前273):"赵、魏攻我华阳",即此。参见"华阳鲁"。(钱林书)

华丽 ●因在华山之阳得名。相当今陕西秦岭以南、四川和云南、贵州一带。《书·禹贡》,"华阳黑水惟梁州。"东晋常稼所著《华阳国志》,即记载这一地区历史。(王文楚)鲁亦称"华"。在今河南新郑县北。本名国,春秋时郑华邑,战国属韩,又名华阳,后属魏。《史记·白起列传》,"秦昭王三十四年(前273)。白起攻魏,拔华阳",即此。(卫家雄)

华里 在今江苏南京市西南。三国吴建衡三年 (271)。孙皓误信谶语,大举兵出华里,即此。(葛剑雄)

华事 又名华亭谷(《元和志》)。

在今上海市松江县西。三国吴封陆 逊为华亭侯于此。(王文楚)

华胥 传说中的国名。《列子·黄帝》:"(黄帝)昼寝而梦,游于华胥氏之国。华胥氏之国在弇州之西,台州之北,不知斯齐国几千万里。盖非舟车足力之所及,神游而已。"斯。离开。后因用为梦境的代称。(王文楚)

**年池县** 西魏置。周蔚州。北周 废。隋仁寿二年(802)复置。治今 甘肃华池县东南东华池东北。属庆州。大业初移治今东华池。属弘化 郡。 唐复属庆州。 北宋熙宁四年(1071)废入合水县。(赵永复)

华阳县 南朝宋大明年间置。治今四、剑阁县南。属南安郡。西魏改名黄安县。(王文楚)

华阳郡 南朝宋于白马城 (今勉 县西北)侨置。入魏以后改为实上。 治华阳(今勉县东南)。辖境相当今 陕西勉县、宁强县地。属梁州。郡以白马城要冲,西魏、北周任华阳郡守者兼带白马防主,《周书·司马裔传》,西魏废帝元年(552)。"镇汉中,除白马城主,带华阳郡守。"隋开皇三年(583)废。(王文楚)

华丽朝 在今湖南临武县西南下 十里。北宋庆历三年(1043),桂阳蛮 出蓝山县华阴峒,杀巡检李延祚、潭 州都监张克明。五年,蛮复入,战胜 胡元、郭正等十华阴峒隘口,即此。 (杨立新)

华谷城 北齐武平元年(570), 解 禁光于玉壁筑, 以与厕师相持。在 今山西稷山县西北华峪村。〈北齐 书·段韶传〉,武平二年大败周师于 柏谷城, "仍城华谷置戍而还",〈周 书·武帝纪〉。天和六年(571), "齐 国公宪自龙门度河。斛律明月退保 华谷"。均即此。(邓自欣)

**华林山** 在今江西奉新县、高安市交界处。周回百里,有玄秀峰,附近有主岭、南北岭、三宝岭,山势耸峭险峻。明正德河(1506—1521)罗光权、陈福一领导的农民军,以此山及附近仙女寨、鸡公岭等为根据地,称华林军。(王天良)

华林园 (1)东晋南朝宫苑。本三国吴旧宫苑,东晋仿洛阳园名为华林园。在今江苏南京市鸡鸣山南古台城内建康宫之北隅。南朝宋元嘉时扩建,于园中筑景阳山,造华光殿、景阳楼、竹林堂等诸胜。其后齐、梁诸帝亦常于此听改或宴集。南宋时尚有残存遗迹。(胡萦兴)(2)魏、晋、北魏宫苑。本东汉芳林园。魏正始初

华事县 (1)院大业元年(605) 晋。 治今甘肃华事县。属安定郡。唐属陇 州,垂扶二年(686)改名亨川县。神 龙元年(705)复旧名。元和三年 (808) 省入汧源县。五代周显德 中复置。宋初为仪州治、熙宁五年 (1072) 改属慣州。金至清展平凉 府。(赵永复)(2)唐天宝十载(751) 分嘉兴、海盐、昆山三县地置。治今 上海市松江县。属苏州。北宋属秀 州,南宋属嘉兴府。宋代"华事据江 版海。富室大家。銮商船贾。 交错于 水陆之道。为东南一大县。\*(《鸿庆 居士集))北宋政和三年(1113)设市 舶务于此。元、明为松江府治。清与 娄县同为松江府治。1912年度娄县 人华亭、1914年改华事为松江。(王 文楚)

华客县 (1)西汉置。治今湖北静江市南, 说在监利县西北。属南郡。西晋太康元年(280)废。旋复置。南朝陈废。东汉建安十三年(208)曹操赤壁败后"从华容道步归"(《三国

志·魏志·武帝纪·裴庄引·山阳公载记》),即此。梁太清二年(548)封杜幼安为华容县侯(《梁书》本传)。(2)隋开皇十八年(598)改安南县置,取占华容县为名。治今湖南华容县东北二里。大业十年(614)移今 治。唐垂拱二年(686)武则天以犯元年(705)复旧。第二年移治潭子湾。北宋至和元年(1054)还今治。隋至宋属岳州、巴陵郡,元属岳州路,明、清属岳州帝。(吴应寿)

华不注山 在今山东济南市东北。《左传》成公二年(前589),晋、齐战子被,"齐师败缵,(晋)遂之,三周华不注",即此。《水经·济水注》,"华不注山,单椒秀泽,不连丘陵以刺天。"中高。虎牙桀立,孤峰特拔以刺天。青崖翠发,望同点黛。山下有华泉。"伏秦《齐记》,"不"读如"助",指花蒂。谓"此山孤秀,如花跳之著于水也"。(史为乐)

华阳画志 东晋常璇撰。十二卷。 附录 卷。包括巴、汉中、蜀、南中 等十二志。记述上起远古下迄东晋 穆帝永和三年(347)期间巴、蜀地区。 的历史、地理、风俗暨公孙述、刘焉、 刘备、李特等事迹。因巴、蜀属《禹 货>梁州、故取梁州"华阳黑水惟梁 州"首二字为书名。作者系蜀郡江 原(今四川崇夫县)人、熟谙蜀事、故 对蜀汉事迹及蜀中晋代史事尤详。 为他书所不及。是研究我国西南地 区的重要历史资料。东晋义熙中、徐 广撰《晋纪》已采人。此后历代正史、 别史、类书、总志多有引用, 北宋元 **丰元年(1078)始有刻本。南宋时已** 有残粝。嘉泰四年(1204)李董为之 参订重新刊行。明嘉靖后至清代有 多种刻本。以清颐广圻校宴寅刻本 较好。今人任乃强《华阳团志校补 图注》为集大成者,有一百四十余万 字,用力最深,多有创见。为当前 最权威的版本。(邹逸麟)

(N)

#多 侯国。本周承休侯国,西汉 元始二年(2)更名。治今河南临汝县 东北。《后汉书·黄琼传》,延熹二年 (169),"封为邦乡侯,邑于户"。《三 園志·魏志·袁绍传》。"拜绍为勃海 太守,封部乡侯",皆即此。(杜瑜)

那 一作"陽"。春秋郑地。故址 不详,一说在今河南鲁山县境。《春 秋>襄公七年(前566)。"公会晋侯、宋 公、陈侯、卫侯、曹伯、莒子、郑子于 郑",即此。(卫家雄)


如垂 春秋周地。在今河南洛阳

市南。《左传》文公十七年(前610)。 "周甘歌败戎于郑垂"。《水经·伊水 注》:厌涧水"出西山,东流径郑垂亭 南。"(杜瑜)

**克县** 西汉贸。治今湖南桑植县;一说在今大崩市西大南所。属武陵郡。三国吴永安未改属天门郡。西晋太康四年(283) 改为临澧县。东汉永和二年(137)武陵郡澧中、溇中蛮起兵围充城,即此。(吴应寿)

亦黃孔驛 在今贵州盘县西南。 地当黔滇孔道。明天启二年(1622), 水西安邦彦反,西出侵掠,云南抚 臣闵洪学遣兵援黔,收复此驿。(周 维行)

**亦集乃路** 亦集乃,又译亦即纳, 西夏语意为黑水,原为西夏黑水城, 为西夏西北部军事重镇,十二监军 司之一黑水镇燕监军司治所。即今 内蒙古额济纳旗东黑城。元至元二 十三年(1286),在此置亦集乃路,蒙 古语称为"哈拉和托",意为黑城。 **辖**境约当今额济纳旗境。属甘肃行 省。元于此开凿合即渠,屯田九十余 顷。为元代自河西走廊通往漠北地 区驿路上的重要枢纽。明初废。二 十世纪初,俄国人科兹洛夫 (JIèrp Кузьмич Козлов, 1863 -- 1935) 和英国人斯坦因 (Aurel Stein, 1863-1943) 先后来此城 逊址签 掘,发掘出大量西夏文资料及大批 佛画。亦集乃路(黑水城)遗址平面 星长方形,东两长450米,南北宽380 米,城垣高9米。东西两面开城门, 并建瓮城。四面城墙均筑马面。(王 文巻》



元代亦集乃略遗址图

何水縣 明对天和著。六卷。嘉 靖十五年(1536)成书。为论述黄 河、郑子原为法理方法的 要者,《古河道形势及治理方法的 要者。作者于京清十二年年。为了解词、运决塞之。"有 有一种,"不同于鲁"、"南同于金"、" "比同于齐"(胡缵宗序),故以名。原 是书记述了黄河演变的标况和总结。 是书记述了黄河演变的标况和总结, 及对运河的影响,还收集和总 其中 "植柳六法"为黄河护岸的有数措 施。(邹逸麟)

何影楼與地丛书 消光绪年间胡思敬辑。仅刊第一集。收书十五种。有彭大雅·黑鞑事略》、李宗昉《黔记》、柏茂· (滇海虞衡志》、陆次云《峒溪纤志》、曹廷杰·东三省奥地图说》、就震·水地记》、孙彤·关中水道记》、《称三省韩俄交界道里表》、。彭松毓·缅述》等。每种都有辑者的跋。胡氏

有(校勘记)一卷附于后。(邹逸麟)

唐河, 涞水今河北担马河, 易水今河 北易水。●西汉武帝所置十三刺史 部之一。领太原、上党、云中、定 襄、雁门、代等六都。辖境相当于 今山西大部及河北、内蒙古一部。 东汉治晋阳县 (隋改太原县。今山 西 太 原 市 西南占城 营)。辖 境 扩 大、增领西河、五原、朔方、上郡四郡、 而少领代郡,相当今山西大部、陕西 北部及内蒙古狼山、阴山以南地区。 东汉末辖境绪小。建安十八年(213) 并入冀州。三国魏黄初元年(220) 复营。辖境继续缩小。唐辖境只相 当今山西阳的县以南, 文水县以北 的汾水中游及其以东地区。开元十 一年(723)升为太原府。北宋太平 兴国四年(979)仍为并州。移治榆 次县(今市),七年又移治阳曲县(今 太原市)。嘉祐四年(1059) 复升为 太原府。(朱玲玲)

并州都雷府 唐都督府之一。武 德元年(618)于并州(五今山西太原 市西南占城营)置总管府, 三年罢, 四年复, 七年改为大都督府。贞观八年(634)督并、汾、箕(先天元年[712]改为仪州)、岚四州。长寿元年(692)改为北都太原府, 神龙元年(705)复为大都督府。景云二年(711),督泽、潞、汾、箕、炭、忻、代、朔、蔚九州。不久,代、潞两州又复为都督府,辖州复旧、开元十一年(723),改为北都太原府。(周维衍)

来朝 在今湖北长阳县西有。〈续 通鉴私元泰定三年(1326),"米峒蛮 田先什用等结十二峒蛮寇 长阳县,湖广行省遗九姓长官彭忽都不花招 之",即此。(杨立新)

米仓道 自今陕西汉奉市南行,沿汉水支流冷水河和嘉陵江支流巴江谷道,至四川巴中县境。因其间穿越米仓山得名。为汉中入四川的交通要道。东汉建安二十年 (215)张鲁为曹操所败,自汉中奔南山入巴中,相传即经此道。南宋宝祐六年 (1258)蒙古军分三路入四川,一路即由此道。(魏嵩山)

**决里醛** 在今越南 氨平省广洲 南。北朱熙宁九年(1076),郭逵讨安 南,前锋将熊达拔广源州,又破之于 决里隘,进抵富良江,即此。(王振忠)

次赤 雷、宋时州、县的等级名。 參见"紧"。(邻逸麟)

次號 唐、宋时州、县的等级名。 参见"紧"。(邻逸麟)

**刘** 春秋初郑邑,后为周桓王所得。在今河南偃师市西南。《左传》隐公十一年(前712)。"王取邬、刘、芳、孙之田于郑"。周匡王封其少子于

此,是为刘康公,传至贞定王时绝封。《左传》昭公二十三年(前519)。 避王子朝,"单子、刘子、樊齐以(周 敬)王如刘",即此。(杜琦)

对象港 古斐江入海之口。即今 江苏太仓市东浏河口。光代海运湾 粮由此出海。明初漕栗泛海,亦由此 抵北平(今北京)、辽东。永乐三年 (1405)郑和自此扬帆下西洋。嘉靖 年间,因侯寇登岸侵掠设重兵驻守。 万历以后港口淤浅,海运遂衰。(胡 菊兴)

州 ●春秋国名。(1)姜姓,建都 淳于,在今山东安丘县东北杞城。 亦称淳于。《春秋》 桓公五年(前 707)。"州公如曹。"《左传》作"淳于公 如曹"。春秋初年为杞所灭。淳于遂 为杞都。(陈可畏)(2)偃姓,在今湖 北洪湖市东北。《左传》桓公十一年 (前701)。"那人军于蒲骚,将与随、 绞、州、蓼伐楚师。"后灭于楚。(钱 林书) ●周畿内邑。即今河南温县 东北武徳镇。《左传》 隐公十一年 (前712)。 胸与郑入苏忿生之 田 十 二,州居其一。后属器,为栾豹邑。 栾无亡。昭公三年(前539)。 晋侯以 州赐郑公孙及。七年。郑子产复"归 州田于韩宣子"。西汉置州县。(田 尚) ●地方行政区划。先秦有"九 州"说及"十二州"说, 皆为传说中的 地方行政区划。西汉武帝为加强中

央集权,于元封五年(前106)除近畿 七郡外,将全国一百零几个郡国分 为十二部,每部置一刺史,掌刺察一 部官吏、委右,定为常制。十三部中 有十一个部采用了《禹贡》和《周礼》 职方>里的州名,均称某州刺史部, 于是习惯称一部为一州。合称十三 州。东汉改刺史部为州。末年始成 为郡以上的一级行政区划。历魏晋 南北朝不改。隋初废郡存州,以州领 县。大业时改州为郡。唐初义改郡为 州。宋虞路, 元属路或府。明清隅 府,不属府而属省者,称直隶州。今 在苗族、布依族、戴族、回族、蒙古 族、彝族、白族等地区亦设置自治 州。● 古代民户编制。《周礼•地 官。大司徒》。"五党为州。使之相 膊,五州为乡,使之相宾。"(邹逸麟)

州来 春秋国名。在今安徽凤台县。初属楚、《左传》昭公十二年(前531)。"楚子符于州来"。此后,属于吴、《春秋》昭公十三年(前529)。"吴、灭州来"。其后又为楚邑、《左传》昭公十九年。"楚人城州来"。昭公二十三年。"吴人伐州来"。自是又属吴、季札受封于此,称延州采季子。公元前493年,蔡昭侯畏楚,吴王夫差迁蔡于此,称为"下蔡"。(钱林号)

州县 本陶畿內州邑,西汉置县。 治今河南温县东北武德镇。属河内郡。东魏天平初为武德郡治。隋开皇十八年(598)改为邢丘县,大业初改为安昌县。(田尚)

州将 魏晋南北朝时,刺史当方面,总兵权,亦通称州将。《晋书·刘 乔传》,乔为豫州刺史,刘弘与东海 王越书称乔为"吾州将"。(邻逸麟)

州乡侯禹 西汉元朔 1年(前 126)封河间献丘子刘禁置。治今河 北河间市东北。初属广阳郡,后改属 涿郡。东汉废。(王文楚)

軍 ● 唐代设兵戍守的军事单位。《新唐书·兵志》,"唐初,兵之戍边者,大田军,小田守捉、田城、田镇。"其将领称使,后受节度使统辖。●地方行政区划名。由县、镇、寨、城堡或新收地区置。五代十、国时期巳开始设置,宋有二等。一与府、州阳级,领县、城、堡、寨,隶于路。一与县同级,隶于府、州。(邹逸麟)

军门 明初文官至总督者方称军门,以后巡抚、操江皆称军门(见 《油镜小品》卷八)。清时则为提督或 总兵加提督衔者之尊称。(邹逸麟)

事構 春秋楚邑。在今湖北随州 市西南。《左传》定公五年(前505)。 "吴人获遵射于柏举。其子帅奔徒 以从子西,败吴师于军祥",即此。 (钱林书)

軍都由 在今北京市昌平县西 北。《后汉书·耿弇传》。建武四年 (28),匈奴"经军都,(耿)舒秦破共 众。斩匈奴两王",即此。(王文楚)

軍都县 西汉置。治今北京市昌平县西南土城村。属上谷郡。东汉 属广阳郡,西晋属燕国。北魏移治 今昌平县北。后废。(王文楚)

帮由 在今甘肃礼县东。三国时为军事必争之地。山上筑城、极为严固。相传诸葛亮曾六出祁山攻魏。但据《三国志·蜀志·诸葛亮传》亮仪出兵五次,而出祁山为两次。其地盛产

粮食,所谓"若趣祁山,熟麦干顷" (\* :国志·蜀志·邓艾传»)。(赵永复)

相州 唐景福一年(893)分定州 實。治无极(今县)。辖境约当今河 北无极、深泽两县地。属河北道。 北宋景德元年(1004)移治蒲阴(今 安国市)。辖境约当今安国、深泽、 晋州等市县地。属河北西路。元辖境 稍有变迁,属保定路。明初省蒲阴 入州,属保定府。清不辖县,1913年 改为县。(王文整)

祁寨 见"郏"。

**林乡县** 秦宽。治今河南夏邑县东北。西汉永始二年(前15)封梁夷王子贤为祁乡侯于此。属沛郡。东汉废。(田尚)

**移阳县** 三国吴分泉陵县置。治今湖南祁东县东南金兰桥。隋开皇九年(589) 废入零陵县。唐武德四年(621) 复置。移治今祁阳县西南十里老山湾。因城临湘江,累被淹没,明景泰三年(1452)移治东北高阜,即今治。历属零陵郡、永州、永州路、永州府。南宋景炎二年(1277) 罗飞起义曾攻克此县。(吴应寿)

移连港 即"天池"。

**特连城** 在今甘肃民乐县东南。 十六国前凉置祁连郡治此。唐开元 十六年 (728) 杜宾客与吐蕃战于祁 连城下,即此。(赵永复)

祁沟关 见"岐沟关"。

辦賦池 北宋东京城 (今河南开封市)外城南面中门朱明门(亦称南薰门)外。《续通鉴长编》:乾德元年(963),"募诸军子弟数于入,凿池于朱明门外,引蔡水注之。造楼船百

艘",习战池中。初名教船池,开宝六年(973)改名讲武池。(邹逸麟)

件"邱"。西周封国。姜姓, 男爵。周武王封伯夷之后文叔于 此。在今河南许昌县东。《春秋》隐 公十一年(前712)。"公及齐侯、郑伯 入许",即此。春秋时为郑、楚等国所 遇,前576年迁叶(今河南叶县西南)。 前533年迁城父(今安徽亳州市东 南城父寨),前529年,复迁叶,前524 年迁岛羽(今海西峡县),前506年 又迁客城(今魯山县东南)。 旋为郑 所灭。后复国,战国初为楚(一说魏) 所灭。(卫家雄)

**许县** 本春秋许国、秦置县。治 今河南许昌县东。《史记·陈 步世 家》,"铚人伍徐将兵居许,章邯击破之",即此。两汉属颍川郡。东汉建安元年(196)曹操迎献帝都此。三国魏黄初二年(221)改为许昌县。(卫家雄)

**许原** 在今陝西大荔县西北。《通 鉴》,梁大同一年(537),东魏高欢自 清津渡黄河,攻冯翊不克。"乃涉洛, 军于许原西",即此。(魏嵩山)

**炸浦** 即今江苏常熟市东北游浦。南宋时为水军戍守要地。建炎初,韩世忠讨苗正彦,驻军许浦,即此。后置镇。元置许浦通事汉军万户府。明又置巡司。(胡菊兴)

**许清** 在今江西南城县西北。清 蒙治二年(1845),清将王体忠围建 昌,揭重熙率乡男来援,战于许湾而 败,即此。(傅林祥)

作田墨 本许昌县,五代唐避其 先祖李国昌市,改为许田县。属许 州。治今河南许昌县东北许田。北 宋熙宁四年(1071)省为镇。并入长 社县。(卫家雄)

许昌县 三国魏黄初二年 (221) 改许县置。与长安、谯、邺、洛阳为五都。治今河南许昌县东。魏、晋为 颍川郡治。东魏移治今许昌县东北 许田。东魏、北齐、北质为许昌郡 治。隋、唐属许州。五代唐改为许 田县,北宋熙宁四年(1071)并入长 社县。(卫家雄)

羊角 春秋卫邑。在今山东郓城县西。〈左传〉襄公二十六年(前547)。 "齐人城郏之岁,其夏,齐乌余以藤 丘奔晋。袭卫羊角,取之",即此。 (苏治光) 羊城 ●在今河北沽源县西南。 《辽史·太祖纪》。太祖三年(909),"置 羊城于炭山之北以通市易",即此。 (王文楚) ④广州市的别称。唐髙适 《送柴司户充刘卿判官之岭外》:"海 对羊城阔,山连象郡高。"参见"五羊 城"。(王文楚).

羊石城 一作"阳石城"。在今安徽霍丘县东南。《通鉴》,梁天监二年(503),北魏以降将陈伯之为都督淮南诸军事、江州刺史,"屯阳石",五年,庐江太守裴邃伐魏,克"羊石城"。皆即此、《魏湛山》

華典山 (1) 在今山西长子县东南。《后汉书·西芜传》。永初五年(111),"复以任尚为侍御史,击众羌于上党羊头山,破之"。即此。(2)又名谒戾山。在今山西沁源县东北。《汉书·地理志》。上党郡敷远县有"羊头山世靡谷,沁水所出"。即此。(朱玲玲)

 国、后立电农、积聚在斯,谓之羊 肠仓。山有羊肠坂,在晋阳(今太原 市西南占城营)西北。石窟萦委,若 羊肠焉,故仓、坂取名矣"。《后汉书· 邓训传》,永平中启摩沱、石臼河,从 都虑至此所置羊肠仓,欲令通漕,连 年无成。隋炀帝改名 深谷岭。(朱 玲玲)

**羊試答** 即<sup>®</sup> 扬武谷。在今山西原平市西北。《通鉴》,唐大历十三年(778),代州都督张光晟击破回纥于羊武谷,即此。(王文楚)

**革講**會 在四川松潘县西北岷山 之麓,岷江发源于比。古人以岷江 为长江的主源,因而有长江发源于 此岭的说法。(王文楚)

羊睛山 在今湖北汉川县南。本名阳台山,俗讹为羊蹄山。《通鉴》,陈光大元年(567),"沔州刺史裴宽白襄州总管,请益成兵,并迁城于羊蹄山以避水",即此。(杨立新 王文楚)

幸灌田 在今四川彰县西北。唐 置羊灌田守捉城。元和元年(806) 叛帅刘辟在此为高崇文将高霞寓所 擒。(周维衍)

華董華城 "羊"一作"阳"(《旧唐书·南语传》)。又简称 苴 咩城(《蛮书》)。779 年南语异牟寻徒都于此后筑城。即今云南大理市西北旧大理。城西枕点苍山,东临洱海。南、北有龙尾(今大理市)、龙口(今上关)两城,形势险固。此后四百多年,先后为南诏、大理园都。城周四五里,城南有五华楼。相传可容万人。(王文楚)

**庄严寺** 在今江苏南京市内。东晋永和四年(348),谢尚舍宅建。南朝 《太清三年(549),百济贡使至建康, 见城关荒圮,哭于端门,侯景怒,录 送庄严寺,即此。(葛剑雄)

庄集卫 明洪武五年(1372)平河 西,改庄浪县为卫(一说中年改庄浪 县为卫)。治今甘肃永登县。辖境相 当今黄河以北的庄浪河和大通河下 游之间地。十二年至二十六年间, 陕西行都司治此。后降为千户所, 永乐元年(1403)复为卫。清康熙 二年(1663)又降为所,雍正二年 (1724)改为平番县。地当长城要 冲,为军事要地。(赵永复)

**庄漁州** 元大德八年(1304)降 申庄決路为州。治今甘肃庄浪县西 北。属陕西行省。明初属风翔府。 洪武八年(1375)降为县,改属静宁 州。(赵永复)

庄镇路 元初置。治今甘肃庄浪县西北。属陕西 行省。大德八年(1304)降为州。(赵永复)

 古巴林左旗西北、巴林右旗北部地。属上京道。金辖境扩大,属临溃府路。元废。州境有黑山、赤山、拽刺山等为辽帝重要秋猎地,州西北<sup>\*</sup>伏虎林,为辽帝秋\*捺钵所在。(王文楚)

庆都 战国赵邑。在今河北唐县东。《史记·秦始皇本纪》,七年(前 240),"攻龙、孤、庆都",即此。(钱林 书)

庆元县 南宋庆元三年(1197) 置。治今浙江庆元县。属处州。元 属处州路。明清溪处州府。(王新民)

庆元府 南宋绍熙五年(1194)宁宗即位,诏改明年为庆元元年,以明年为庆元元年,以明州为宁宗潜邸所在,遂以年号为名,孙为府。治鄞县(今浙江宁波市)。辖境市东南部及舟山群岛等地。元均强市东南部及舟山群岛等地。元均强市东南部(1277)升为路。宋、元均农土,是重要的对外,是重要的对外,是重要的对外,是重要的对外,是重要的对外,是重要的对外,是重要的对外,是重要的对外,是重要的对外,是重要的对外,是重要的对外,是重要的对外,是重要的对外,是重要的对外,是重要的对外,是重要的对外,是重要的对外,是重要的重要。

庆元路 元至元十四年(1277)升 庆元府为路。属江浙行省。治所、 辖境同庆元府。大德六年(1802)又 为浙东道宣慰司治。至正二十七年 (1367)朱元璋改为明州府,明洪武 十四年(1381)改为宁波府。(呂以 春)

**庆阳县** 1914年以安化县改名,即今甘肃庆阳县。(赵永复)

庆阳府 北宋宣和七年(1125)升 庆州置。治安化县(今甘肃庆阳县)。 属永兴军路。金为庆原路治。辖境 柜当今甘肃庆阳、华池、合水等县地。 定属巩昌都总师府。明属陕西布政使司。清属甘肃省。辖境略有扩展,相当今庆阳、华池、合水、环县、宁县、正宁等县地。 1913年废。(赵永复)

庆远府 南宋咸淳元年(1265)故宜州蟹。治宜山县(今县)。元先后改置庆远安抚司、庆远路、庆远南丹安抚司。明洪武元年(1368)复为庆远府。辖境相当今广西宜山、环江、南丹、风山、天峨、东兰、河池、忻城和贵州荔波等市县地,属广西省。1913年废。(王新民)

庆原路 金皂统二年(1142)合宋 泾原、环庆二路置。治庆阳府(治今 甘肃庆阳县)。 辖境相当今甘肃环 县、镇原、泾川等县以东,陕、甘边界 以西,陕西未寿、淳化等县以北的泾 河中游及环汇流域,蒙古废。(赵永 复)

庆州都督府 唐都督府之一。武德六年(623)于庆州(治今甘肃庆阳县)置总管府,七年改为都督府。贞观元年(627)罢,四年复置,五年又要,开元四年(716)再置,督庆州和党项族侨寄庆州境内的芳他州、安定州、安化州、静边州四羁縻都督府下属四十一州。(周维行)

庆远南丹安抚司 元至元十三年 (1276)改庆远府置庆远安抚司,十 六年改为庆远路,大德元年(1297) 改置庆远南丹安抚司。治宜山县(今 县)。辖境相当今广西官山,环江、 河池、南丹、天峨、东兰。凤山、巴 马、忻城和贵州荔波等市县地,属湖 广行省。明洪武元年(1368)复改置 庆远府。(王新民)

交水 在今云南曲靖市。蒙古置县,明洪武十五年(1392)废。明时置税课使于此。《方舆纪要》:天启二年(1622),"官兵讨沾益叛贼,自交水进,为贼所败"。即此。(邹逸麟)

**交刚** 春秋晉邑,在今山西隰县 南。《春秋》成公十二年(前579)。 "秋,晉人败狄于交刚",即此。(銭林 书)

变州 东汉建安八年(203)改交 **趾刺史部为交州。治广信县(今广** 西梧州市), 旋移治番禺县(今广东 广州市)。辖境相当今广东、广西大 部和越南中部、北部地区,南以今越 南平治天省和广南一岘港省间隆云 山与林邑接界。三国吴分交州为交、 广两州,交州移治\*龙编县(今越 南河北省仙游县东)。辖境主要限于 今越南中部、北部、南与林邑界时有 变化,东晋约以日丽江为界,刘宋以 横山为界。南朝梁分置爱、德、兴诸 州,辖境仅限于红河三角洲地区。 隋大业初改为交趾郡。唐武德五年 (622)复改交州。治交趾县(今越南 河内市附近),后移治宋平县(今河 内市)。辖境仅限于今河内市及河 山平、永富、河北、海兴等省的一部 分。五代时废。宋时犹豫其地为交 州。(赵永复)

交趾 即"交趾"。

**交趾** 趾,一作"耻",或作"址"。 初泛指五岭以南地区,后专指越南 中部、北部,一说初指长江下游一 带。《墨子·节用篇》、《韩非子·十 过篇》、《尚书大传》都说帝尧之地,南至交趾(阯)。因她在南方,故义名"南交。"《书·尧典》,"申命羲叔,宅南交。"西汉平南越后置交趾刺史部于岭南,又在越南北部置交趾郡。五代越南独立后,宋又曾封其王为交趾郡于。明曾置交趾布政司,故直至本世纪中交趾仍为越两之别称。(赵永复)

交河县 店贞观十四年(640)灭 夠氏高昌。以其交河郡政置。治今 新疆吐鲁番市西北约5公里处\*交 河城故址。属西州。贞元七年(791) 陷于吐蕃。(王文楚)

查河樓 在今新疆吐鲁哥市西北约5公里处、雅尔湖村之西,处于两条小河交叉环抱的一个柳叶形小岛上。今故能犹存。自西汉至后魏,车师前王国皆都于此、450年为高岛所并。魏氏高昌时,置交河郡于此。唐贞观十四年(640)灭高岛后改置交河县。八世纪末陷于吐蕃,九世纪中以属回鹘。元末并入吐鲁番,城废。(王文趁)

**交難县** 隋开皇十年(590)于汉 贏裝县地置。取汉交勋都为名。治 今越南河内市西北。属交州。大业 初属交趾郡。唐武德四年(621)于 县置慈州(后改南慈州) 县废。五 年分末平县复置。治今河内市附 近。为交州治。贞观元年(627)废 南慈州,交趾县仍还旧治。唐未废。 (赵永复)

**交趾等**"趾"一作"坠"。公元前二世纪初,南越王赵佗置。两汉 武帝元鼎六年(前111)属汉。辖境 主要在今越南北部红河流域。西汉 治鄢喽县(今河内市西北),东汉移 治龙编县(今越南河北省仙游县东)。 三国吴末分西北境置武平郡、新昌 郡、刘宋又分南境置宋平郡,辖境仅 限今红河二角洲一带。隋平陈废。大 业初又改交州置。治宋平县(今河 内市)。辖境约两汉之旧。唐初复 改为交州。(赵永复)

交點布政司 明初,安南胡氏篡 陈。永乐四年(1406)进兵其地,五 年,置郡县,设交强布政司。治交州 府(今越南河内市)。辖境相当今越 南中部、北部一带。宣德二年(1427) 黎利起事后罢,地又入安南,是为安 南黎朝。(赵永复)

**交触刺史都** "趾"一作"և"。西 汉武帝所置十三刺史郡之一。辖境 相当原南越地即今广东、广西大部 和越南北部、中部。无定治。一 说治苍梧郡广信县(今广西梧州 市)。东汉政为交州刺史部。(赵永 复)

**齐** 今山东泰山以北黄河流域及 胶东半岛地方,为战国时<u>齐地,汉以</u> 后仍沿称为齐。(王文楚)

齐州 ● 中州, 犹言中国。《尔雅·释地》,"帕齐州以南。"郭璞注:"鲍, 去也, 齐, 中也。"(王文意) ●北魏皇兴三年(469)改冀州置。以在齐国故地为名。治历城县(今济南市)。辖境相当今泰山以北, 黄河故道以南, 淄博市与桓台县以西, 长道以南, 淄博市与桓台县以西, 长道三年(607)改为齐郡。唐武德元年(618)复为齐州。东部辖境缩小。

唐属河南道,北宋先后属京东路及京东东路。政和六年(1116)升为济南府。(史为乐)

**齐国** ●公元前十一世纪周分封 的诸侯国。姜姓。在今山 东北部, 开国君主吕尚。建都营丘(后称临 淄。今山东淄博市东旧临淄北)。 春 秋初期齐桓公任用管仲改 革内 政。 国力强盛,成为霸主。前567年齐灵 公灭菜。领土扩展到山东东部。疆 城东至海, 西至黄河, 南至泰山, 北 至无棣水(今河北盐山县南)。春秋 末年君权渐为大臣陈氏(即田氏)所 夺。前 386 年開安王承认田和为诸 侯。田和传三代至齐威王,进行政 治改革,国势强盛,屡敢魏国,于前 334年称王。成为战国七雄之一。此 后长期与秦国东西对峙。前 284 年 秦、魏、韩、燕、楚五国联合攻齐。燕 将乐縠攻人齐都临淄。齐从此国力 大撮。前221年为秦所灭。(王文楚) ◆秦二世元年(前209),狄县人田儋 起兵定齐城。自立为齐王。都临淄县 (今山东淄博市东旧临淄北)。不久, 债教魏战死。齐人立故齐王弟田偎 为齐王。儋弟田荣引兵东归,圣偃, 立儋子市为齐王。秦亡,项羽徙齐 王田市王胶东、以齐将田都教赵、从 入关功, 立为齐王。辖境约相当今 山东滨州、淄博、蒙阴等市、县以东。 昌邑、高密、胶南等县以西和费县、 临沭、江苏赣榆等县以北地区,后田 荣祥三齐。自号为齐王。有今山东 大部, 汉王四年(前203), 为韩信 所死。●汉王四年(前203)立轄信 为齐王, 王三齐之地。五年, 汉灭

项羽, 徙韩信为楚王。六年, 封子刘 肥为齐王。"王七十余城,民能齐言 者皆属齐。"((史记。 高祖本纪>)有 今山东大部。文帝十六年(前164)。 齐国分为七、辖境缩小、仅有今山东 淄博、临朐、广饶、桓台、青州、沾化、 **滨州、高青、利津、博兴等市县地。** 元朔二年(前127)。厉王惧罪自杀, 无后。国除为齐都。元狩六年(前 117) 复改郡为国。元封元年(前 110)国除。分置齐与干桑两郡。● 东汉建武十一年(35)。以齐郡为齐 国。治庙淄县。辖境约当今山东淄 博、青州、临朐等市县地。 以后历有 变化。西哥约当今淄博市及广饶县 地。东晋又改为郡。(陈可畏)

**孝馨 (1)**西汉元朔二年(前127) 改齐国置。治临淄县(今山东淄博市 东旧临淄北)。辖境相当今山东淄博。 临朐、广饶、桓台、青州、沾化、滨州、 高青、利津、博兴等市、县地。元狩六 年(前117)改为国。元封元年(前 110)复为郡。辖境编小。只有今淄 博、青州、临朐、广饶等市、县地。东 汉建武十一年(35)又改为齐国。东 晉复为郡。南朝宋辖境有今淄博、青 州、广饶、临朐、寿光等市县地、北齐 移治东阳城(今青州市北)。隋开皇 三年(583)废。(2)隋大业三年(607) 改齐州置。治历城县(今济南市)。 糟境相当今山东济南、淄博、禹城、 临邑、章丘、济阳、邻平、高青、桓台、 齐河等市县地。唐武德元年(618)。 又改齐州。(陈可是)

**齐乘** 元地方志。六卷。于钦撰。 所叙以山东东西道 宣慰 司所辖 益 都、般阳、济南三路为主,并附述古代曾为齐邑的高唐、禹城、长清、聊 城、东阿、临邑等市县。春秋时晋国 史名"乘",因以名志。内容分沿革、 分野、山川、郡邑、古迹、风土、人物 等七门。作者益都人,又任益都路 总管,熟谙齐地,见闻较确。叙述简 赅淹贯,虽间舛误,仍不失为地方志 中善本。其子于潜有《齐乘释音》一 卷。清杨峒参订其师周嘉猷稿。撰 《齐乘考证》六卷。《邹逸驛》

齐子岭 又名"秦岭"。即今河南 济源市西寨岭山。当东西交通婴冲, 北齐、北周以此为界。《通鉴》:南朝 梁中大周元年(546),高欢围玉壁, "别使侯豪将兵趣齐子岭",陈太建 八年(576),周主攻北齐晋州,分遣 "大将军韩明步骑五干守齐于岭"。 皆即此。(田尚)

**齐召南(1703—1768)** 清学者。 字次风,号琼台,晚号息园。浙江天 台入。乾隆元年(1736)。举博学鸿 词,授庶吉士,后改授检讨, 历官至 礼部右侍郎。参与纂修经史考证。 分撰《礼记注疏考证》、《汉书考证》、 《后汉书郡国志考证》等书》长于地 理。又参与基修《大清一统志》。鉴于 全国水道除《水经注》外无专书,参 考康熙五十七年(1718)实测绘制的 《皇輿全图》, 成《水道提纲》二十八 卷。记载详实,脉络清晰,一选旧籍 陈陈相因之病。义有《史汉功臣侯 第考》、《后汉公卿表》、《历代帝王年 表》、《宫纶堂文钞·诗钞》等。(異 柳芳)

**齐兴等** 南朝齐永明三年(485)

置,治绥怀县(今湖北黄州市北),属 郢州。永泰元年(498),奉朝请邓学 以郡降魏。北周废。(王文楚)

**齐安县** 南朝齐置。治今湖北麻城市西南。为齐安郡治。隋废、《通鉴》:南朝梁大宝飞年(551),湘东王绎将徐文盛克武昌,侯景将任约告急,"景发建康,……约分兵袭被定州刺史田龙祖于齐安",即此。(王文楚)

齐安郡 (1)南朝齐置。治齐安县 (今麻城市西南)。属司州。辖境相 当今糊北麻城、新洲等市县地。陈 属郢州。隋开皇初废。(2)唐天宝元 年(742)改黄州为齐安郡。治黄冈 县(今新洲县)。辖境相当今湖北新 洲、黄陂、红安、麻城、黄州等市县 地。乾元元年(758)复为黄州。(杨 正泰)

养屠山 一名蛾眉山,在今河北 易县西南。明建文三年(1401),平安 自真定引兵教房昭于西水寨,与燕 兵战于此,败绩。(王文楚)

养會达號 约在今辽宁新宾县 南、桓仁西。属建州女真董鄂部。 明万历十二年(1584),努尔哈赤玫 此城不克,后归附,即此。(赵永复)

类 要塞;出入要道。如玉门关、 虎牢关、雁门关、山海关等。《吕氏 春秋·仲夏》。"门闾无闭。关市无 家。"高诱注。"关。"要塞也。市入聚 也。无索,不征税。《(邹逸麟)

**关中** 地区名。(1)指战国末函谷 关以西秦国故地,包括今河南灵宝 市以西及陕西、甘肃东部和四川地 区。(史记)货殖列传)称"故关中 之地,于天下三分之一",《汉书•地 理志》即改作"故秦地天下三分之 ---":《史记·项羽本纪》又载刘邦被 封于汉中。而称"巴、蜀亦关中地 也"。(2)指故奏函谷关以西。即今河 南灵宝县以西与秦岭 以北甘肃东 部、宁夏东南部以及陕北地区。《史 记。项羽本纪》:"三分关中,王秦绎 将以距塞汉王。"其中雍王领有戴阳 以西,塞王领有咸阳以东,罨王领有 上郡。(3)指今陕西关中平原。(史 记。货强列传》。"关中自汧、雍以 东至河、华。"(4)指故奏函谷关以西 即今河南灵宝县以西与陕西关中盆 地。《史记·留侯世家》:"夫关中左 橙、函。右陇、蜀。沃野千里,南有巴、 圖之饶。北有胡苑之利。"潘岳《关中 记》。"东自函关弘农郡灵宝县界,西 至陇关汧阳郡州源县界,二关之间, 谓之关中。"《三辅旧事》,"西以散 关为限, 东以函谷为界, 二关之中, 谓之关中。"(5)指故秦函谷关以西 即今河南灵宝县以西与陕西关中平 原与商洛地区。《史记·项羽本纪》。 "关中阻山河西塞。"徐广云:"东函 谷,南武关,西敷关,北景关。\*(魏嵩 山)

关内 地区名。(1)秦至唐时称函 谷关或潼关以西陇坂以东、终南山 以北地区为关内,又泛称函谷关武 潼关以西地区为关内。盖常为王畿所在,故有是称。"《新唐书·窦有其卷》。"唐据关内,郑王河有,夏有其方,此鼎足相持势也。"所言"关内"《通鉴》卷一八八则作"关西",即指 潼关以西地区。(2)旧又称今河北山

海关以西、四川康定县及甘肃<u></u>盛峪 关以东地区为关内。皆与\*关外相对 而言。(魏嵩山)

关右 地区名。古人以西为右,亦称"关西"。汉、唐时泛指函谷关或潼关以西地区。三国魏王 婺《从军》诗:"相公征关右,赫怒震天威。"唐温蹇筠《过五丈原》诗:"天清杀气。电关右,夜半妖星照凋溪。"前"失右"指函谷关以西,后"关右"指潼关以西。(魏嵩山)

美家 地区名。(1)秦、汉、唐等定都在今陕西的王朝,称函谷关或虚关以东地区为关东。又称关外。《汉书·夏侯胜传》。本始四年(前70)夏,"关东四十九郡同日地动,或山崩,坏城郭室屋,杀六千余人"。唐刘长卿诗。"斗鸡过洞北,走马向关东"。皆即此。(杜瑜)(2)旧称今山海关以东为关东,故称辽宁、吉林、黑龙江三省为关东三省。(魏嵩山)

**美麗** 地区名。汉、唐等时代泛 指函谷关或潼关以西地区。《汉书》 新何传》。"关中摇足,则关西非陛下有也"。《后汉书·马融传》。"名重关西",此指函谷关以西。唐杜甫《兵车行》。"且如今年冬,未休关西卒",此指澈关以西。《魏嵩山》

关南 ●地区名。五代周显德六年(959),从契丹攸复瓦桥、益津、游口三关及其以南瀛、莫两州,北京, 这三关以南。 这一次, 这三关以南的地区为"关南"。 对于, 这三关以南的地区为"关", 证"净", 证"净",

美城 即今陕西宁强县西北阳平 关。魏晋南北朝时为川陕交通要冲。 《三国志·魏志·钟会传》。景元四 年(263),"使护军胡烈等行前,攻破 关城",《魏书·傅竖眼传》,正始三年 (506),"武兴氐杨集义反叛,推其兄 子给先为主,攻恶关城,梁州刺史形 峦遣竖眼对之"。皆即此。隋唐废。 旧说为阳安关。(王文楚)

类內理 唐贞观元年(627)分天下为十道。此其一。辖境相当今陕西案岭以北、甘肃祖厉河流域、宁夏贺兰山以东以及内蒙古呼和浩特市以西和狼山以南的河套等地。开元二十一年(733)置采访处置使,又分今陕西中部另置京畿道,京畿、关内两

道周治长安(今西安市)。(魏嵩山)

关末镇 北宋置。在今河南灵宝市阌乡西。以地居潼关之东得名。 当豫、陜交通要道。《元丰九城志》 陜州阌乡县、《金史·地理志》陜州 灵宝县增领关东镇。(魏嵩山)

类面镇 北宋置。在今陕西华阴市东。以在潼关之西得名。当章、 陕交通要冲。《元丰九城志》、《金史·地理志》华州华阴县皆领关西镇。(王文楚)

失鎮岭 (1) 在今云南澄江县西北。因山岭险峻,若关隘然,攀登必路线,带强然,群登必路缘而过,故名。山上有关,明曾设施于此。(2) 在云南县闽县市,以一名小关索岭。岭路盘曲,是明明之。岭路盘曲,是明明之。。 (1381),克普定,遂由关索岭开等道,取广西,即此。(五文楚)

关中八批 即"八川"。

山)(2)1020年西夏李德明升怀远镇 置。治今宁夏银川市。阻河依贺兰 山为固。周年王都自西平府迁于此。 1033年升为兴庆府。但《宋史》仍称 为兴州。(赵永复)(3)金承安五年 (1200)改辽北安州置。治兴化(今 承德市西)。辖境相当今河北 承德 市和隆化、滦平间地区。属北京路。 元致和元年(1328)后辖境编小。因 属所升宜兴州称小兴州, 兴州亦对 称大兴州。属上都路。明洪武二年 (1369) 常遇春败元兵于此。 邀取开 平。四年改置左、右、中、前、后五 卫。永乐初移卫入内地。城遂废。 (王文楚)(4)金升合河县置。治今 山西兴县。属岚州。**辖境相当今兴** 县地。明洪武二年(1369)降为县。 (王文楚)

兴京 后金(清)天聪八年(1634) 以赫图阿拉为太祖努尔哈赤以前的 旧都,没称兴京。在今辽宁新宾县 西老城。(王文楚)

兴文府 清嘉庆二年(1797)改审 笼府置。治今安龙县。辖境相当今 贵州南、北盘江之间地。属贵州省。 1913年废。(王文楚)

兴元府 唐兴元元年(784)升梁州置。治南郑县(今汉中市东,南宋移今汉中市)。辖境相当今陕西汉中市、城固、南郑、勉县等县及宁强县北部地区。北宋为利州路治。西境缩至今勉县。南宋为利州东路治。置茶马司,以茶、锦与邻族的马互市。元改为路。(魏嵩山)

兴元路 元改兴元府置。治南郑县(學仅中市)。属陕西行省。辖境

相当今陕西凤县、留坝、南郑等县以东,佛坪、宁狭、旬阳等县以南地区。 明洪武三年(1370)改为汉中府。(魏 嵩山)

兴中州 蒙古至元七年(1270)降 兴中府为州。治今辽宁朝阳市。辖 境约当今朝阳市及朝阳县地。属大 宁路。明初废。(王文楚)

**兴中县** 辽重熙十年(1041)改霸 城县置。治今辽宁朝阳市。辽金为 兴中府治。蒙古废。(王文楚)

兴中府 辽重熙十年(1041)升霸州置。治兴中县(今朝阳市)。辖境相当今辽宁朝阳市县和北寨市大凌河南部地区。属中京道。 金辖境扩大至今兴城市和北寨市大凌河北部。属北京路。蒙古至元七年(1270)降为州。(王文楚)

米化率 宋太平兴国四年 (979) 改太平军置。治兴化县 (今福建仙游县东北古邑)。属福建路。八年 彩治莆田县(今县)。辖境相当今福建莆田、仙游等市县地。元至元十四年(1277) 升为兴化路。产荔枝。宋时眷称"天下第一"。(郑宝恒)

米化县 五代吴武义中分海陵县 地,置招远场,寻改为兴化县。治今 江苏兴化县。腐江都府。南唐属泰 州,隋宋建炎四年(1130)属高邮军。 绍兴五年(1135)降为昭阳镇。属海 陵县。十九年复为县。属泰州。乾 道二年(1166)改属高邮军。寻又属 泰州。淳熙四年(1177)复属邮 军。元、明属高邮府、州,清属扬州 府。(胡菊兴)

兴化府 明洪武元年(1364)改兴

化路为府。属福建省。治所、辖境 同兴化路。1913年废。(郑宝恒)

夹化路 元至元十四年(1277)升 兴化军为路。属江浙行省福建道宣 慰司。治所、辖境同兴化军。明洪 武元年(1368)改为兴化府。(郑宝 恒)

與平县 (1)三国吴置。治今江西 永丰县东北。属庐陵郡。南朝梁末 改属巴山郡。隋平陈废,(2)唐至德 二载 (757)以金城县改名。治今陕 西兴平县。属京兆府。《通鉴》,唐天 复二年(902),朱全忠遗朱友宁将兵 西击李茂贞,军于兴平、武功之间, 即此。元属奉元路。明、清属西安 府。(魏嵩山)

兴量县 唐麟德二年(685)分石 南县置。治今广西玉林县西北旧县。北宋开宝至至道中为郁林州治。 历属郁林州、梧州府。1949年移治 今县西北石南。1952年并入郁林、贵县二县。(王新民)

**兴庆蔚** 1033年西夏介兴州置。 治今宁夏银川市。为西夏国都。 1205年改为中兴府。(赵永复)

兴**安州** 明万历十一年(1583)改金州置。治今陜西安康市。属汉中府。辖境相当今陜西石泉县以东的汉水流域。二十三年升为直隶州。属陜西省。清乾隆四十七年(1782)升为府。(魏嵩山)

兴安县 (1)本唐全义县,北宋太平兴国元年(976)因避太宗名讳,又改为兴安县。治今广西兴安县。历属柱州、静江府、静江路、柱林府。(王新民)(2)明嘉靖三一九年(1560)分弋阳、贵溪、上饶三县地于弋阳县之横峰寨置。治今横峰县。属广信府。1914年因与广西兴安县同名,改为横峰县。(王天良)

**兴宴府** 清乾時四十七年(1782) 升兴安州为府。治安康县(今陕西安康市)。属陕西省。辖境相当今陕西石泉县以东的汉水流域。1913年**废。**(魏嵩山)

與静山 又称"兴势阪"。因山形如盆、外险而内有大谷,为盘道上数里,方及四门,故名(《太平寰宇记》)。在今陕西洋县北。《通鉴》。三国魏正始五年(244),曹爽发兵十余万人自骆口入侵汉中,蜀汉王平、刘敏据兴势抗击,即此。(魏嵩山)

兴路县 北魏延昌三年(514)置。 治今陕西洋县东北。属晋昌郡。西 魏属傥城郡。隋大业二年(606) 移 治今洋县。属汉川郡。唐贞观二十 三年(649)改为兴道县。(魏嵩山)

**兴国州** 明洪武九年(1376)改兴 国府置。治今湖北阳新县。属武昌 府。辖境相当今湖北黄石市及阳新。 通山、大冶等县地。清不领县。 1912 年改为县。1914 年改为阳新县。(杨正泰)

兴国军 北宋太平兴国玉年 (977) 升鄂州永兴县置永兴军,次年改为兴国军。治永兴县 (今湖北阳新县)。属江南西路。辖境相当今湖北黄石市及大冶、通山、阳新等县地。元至元十四年(1277)升为兴国路。(杨正泰)

兴国城 在今辽宁喀喇沁左翼西大凌河西支处。《通鉴》,东晋咸康三年(337)。 殷辽"遗扬威将军照云将精骑夜袭(慕容) 鲵子遵于兴国城"。胡注,"兴国城,盖慕客氏所筑。"(王文楚)

兴軍略 元至元十四年(1277)改兴国军置。属江西行省。三十年改属湖广行省。治斯、辖境同兴国军。至正二十四年(1364)朱元璋改为兴国府。明洪武九年(1876)降为兴国州。(杨正泰)

**兴和所** 明洪武三十年(1397)于 废兴和府置兴和守御千户所。治今 河北张北县。爲北平行都司,永乐元 年(1403)直隶后军都督府。二十年 为蒙古阿鲁台表陷,徙治宣府(今河 北张家口市宣化),原所遂废。(王文 楚)

**兴和府** 明洪武三年(1370)改兴和路置。治所、辖境同元兴和路。属北平布政司。四年后废。(王文楚)

**类和路** 蒙古中统三年(1262)升 宣德路抚州置隆兴路。皇庆元年 (1312),更名兴和路,治高原县(在 今张北县),辖境相当于今河北张 北、尚义、怀安, 山西天镇和内蒙古 太仆寺旗、兴和等县地。明洪武三 年(1370)改为兴和府。(王新民)

兴京厅 清乾隆二十八年(1763) 于兴京城置。治今辽宁新宾县西老城。属盛京。光绪三年(1877)移治新 宾堡(今新宾县)。辖境相当今辽宁 新宾、桓仁及吉林通化、浑江、集安 等市县地。属奉天将军。宣统元年 (1909)升为府。(王文楚)

兴京府 清宣统元年(1909)升兴京厅置。治所、辖境同兴京厅。属奉天省。1914年废。(王文楚)

兴港仓 即"洛口仓"。

兴济县 金初置。治今河北沧县 北兴济镇。属沧州。大定六年(1166) 改属清州。蒙古至元二年(1265)并 入会川县。后复置。明洪武初废。 十三年(1380)复置。属河间府。清 顺治六年(1649)并入青县。(王文 楚)

**兴桥**楊 在今河南遂平县东南 "张柴村东。《通鉴》,唐元和十二年 (817),淮西将李祐"守兴桥栅,常陵 暴宮军",即此。(邹逸麟)

兴府府 五代唐同光元年 (923) 庄宗李存易即帝位于魏州,升魏州 鹭。治兴唐、广晋两县 (今大名县 东)。辖境相当今河北大名、魏县、 成安、广平、威县、临西、馆陶等县, 山东临清市和夏津、冠县、莘县及河 南内黄等县地。晋天福二年 (937) 改为广晋府。(王文楚)

兴教寺 在今陜西长安县杜曲镇 东南少陵原畔。唐总章 年(670), 迁葬高僧玄奘遗骨于此,修寺建塔, 唐肃宗李亨题塔额"兴教"两字,故名兴教寺。玄奘墓塔高五层,正方形,底层有清代泥塑玄奘像。此塔东西两侧有两小塔,东边为玄奘弟子园 测墓塔,西边为弟子窥基墓塔,皆宋代建筑。寺于唐大和二年(828)修葺,1922—1939年,两度重修,解放后又经过多次维修,为全国重点文物保护单位。(王文楚)

兴胜卫 明洪武二十二年(1389) 置,治今贵州黄平县。属贵州都司。 万历二十九年(1601)改属平越军民 府。清康熙二十六年(1687)省入黄 平州,并移州治此。(赵永复)

美道县 唐贞观二十三年(649)以兴势县改名。治今陕西洋县。属洋州。蒙古至元二年(1265)废入洋州。(魏嵩山)

美安运河 即"灵渠"。

**汙水** 在今河北磁县西南。源出 武安县山,东南注入漳水。(史记·项 羽本纪)。"项羽悉引兵击秦军汙水 上,大破之",即此。(邹逸麟)

**汋酸** 春秋宋地。在今河南宁陵 县东南。《左传》成公十六年(前575)。 郑子罕伐宋,"败诸汋陵",即此。(田 尚)

議場 西晋泰始二年 (266) 量。 治汲县(今卫辉市西南)。辖境相当 今河南新乡、辉县、卫辉、获嘉、修武 等市、县地。属司州。《晋·书·王宏 传》:泰始初为汲郡太守,"督劝广荒 五千余顷"。北魏移治枋头城(今夜 县西东、西枋城)。辖境亦有变迁。北 周为卫州治。隋开皇初郡废。大业 及唐天宝、至德时又曾改卫州为汲 郡。(王文楚)

被川县 唐武德四年 (621) 分汉阳县置。以议水为名。治今湖北汉 川县西南叶集。属西州。其后移治今 汉川县西北刘家隅。北宋太平兴国 二年(977)改为义川县。(王文楚)

獨地 在今河南安阳市。《通鉴》: 东晋太元八年(383),丁零翟斌叛秦,秦王苻坚舜书使慕容垂将兵讨之,垂自邺"行至安阳之汤池",即此。(邹逸麟)

**滿池山** 在今云南曲塘市东南。 明洪武十五年 (1382) 沐英驻兵于 此。(邹逸麟)

**絕水** 即今紀水,发祭于今河有 双义市东南,北流经荥阳县汜水镇 西,北入黄河。《史记·高祖本纪》;汉 王四年(前203),项羽大司马曹咎"度 兵汜水,士卒半渡,汉击之。大破楚 军,尽得楚国金玉货赂。大司马咎、长 史欣皆自刭汜水上",即此。(王文楚)

紀水美 本虎牢关,属成皋县,隋 改成皋县为汜水县,此后因有此称。 在今河南荥阳县西北汜水镇西。《通 鉴》,五代晋天福二年(937),"张从 宾引兵扼汜水关",《宋史·岳飞传》。 建炎二年(1128),岳飞与金兵"大战汜水关,射强金将,大被其众"。皆 即此。(卫家雄)

記水县 本成县县,隋开皇十八年 (598) 改名。治今河南荥阳县西北汜水镇西。属郑州。大业中属荥阳郡。唐垂拱四年 (688) 改为广武县。神龙初复为汜水县。开元二十九年 (741) 移治今汜水。唐、宋属孟州。金至明属郑州。清先后属开封府、

郑州。1949年与广武县合并为成皋 县。(卫家维)

港州 唐武德四年 (621) 置。贞 观元年(627) 废。永泰元年(765) 复 置。治秋浦县(五代吴改为贵池县,即今贵池市)。唐辖境相当今安徽贵 池、青阳、石台、东至等市、县地。宋 属江南东路。辖境包有今铜陵、市、 县。元至元十四年(1277) 升为池州 路。境内有铜、铁、银、铅等矿。六 朝以来有梅根伯(今贵池市东梅 埂),宋代于州东二里置永丰监 钱。(邹逸麟)

**港头县** 西汉置。治今甘肃玉门 市西北。属酒泉郡。东汉改为沙头 县。(赵永复)

港州府 元至正二十一年(1861) 朱元璋改池州路为九华府,寻改为 池州府。治所辖境同池州路。1912 年度。(邹逸麟)

港州路 元至元十四年(1277)升 池州为路。二十一年后属江浙行省。 治贵池县(今市)。辖境相当今安徽 贵池、青阳、石台、东至、铜陵等市、县 地。至正二十一年(1361)朱元璋改 为九华府,导改为池州府。(邹逸 舞)

油阳县 西汉惠帝四年(前181) 置。以在池水之阳为名。治今陕西泾 阳县西北。属左内史。武帝太初元 年(前104)属左冯翊。有他阳宫在 县界。东汉永初五年(111)曾徙北 地郡寄治于此。西晋为扶风国治。 北魏移县治于今泾阳县。为咸阳郡 治。北周建德中废入泾阳县。(魏嵩 山) 放水 (1)上游即今河南北汝河, 自郾城县以下,故道南流至西平县 东会抚水(今洪河),又南经上蔡县西 至遂平县东会禄水(今沙河),此下 即今南汝河及新蔡县以下的洪河。 元至正间于郾城县埸断南流,上流 遂改道东出麓水(今沙河)人颍河, 旅水汝,下游改以沃水为源,名而 汝、明嘉靖末沃水又改道东出淮。 水称为洪河,南汝遂改以溱水为源, 如今势。(2)即今江西东郡抚河,一 称旴江。(王文楚)

查州 本伊州,隋大业二年(606) 改名。因境内汝水得名。次年改为襄城郡。 唐武德四年(621)复为伊州, 贞观八年(634)改为汝州。 天宝元 年(742)改为临汝郡。乾元元年 (758)复为汝州。治梁县(明初废。 令河南汝州。治梁县(明初废。 今河南汝州市)。 辖境相当今河县、 饮阳、平顶山等市、县地。 1913年 废,改本州为临汝县,1988年改设路, 元阳府,明、清属河南省。宋、 元时烧造汝窑资器,青瓷最称佳品。 (杜瑜)

**放清** 春秋楚地。在今安徽阜南县南,古汝水入淮地。《左传》昭公五年(前537)。楚伐吴,师"及汝清。 吴不可入",即此。(钱林书)

按宁府 元至元三十年(1293)以"禁州去汴梁地远,凡事稽误。宜升散府"(《元史·地理志》)。遂升禁州为汝宁府。因汝水泛溢截断上流,水患以宁得名。治汝阳县(今河南汝南县)。属河南省。辖境相当

今河南京广铁路以东,西平、上蔡等县以南,安徽颍河流域以西、淮河以北地。明以后缩小。1913年度。(卫家雄)

按配合 又称"章华台"、"乾溪台"。在今河南商水县西北。《通鉴》。 南朝宋泰始四年(468),"魏汝阳司马 赵怀仁帅众寇武津,豫州刺史刘勋 遗龙骧将军申元德击破之,又斩魏 于都公阙于拔于汝阳台东"。胡注。 "《魏收地形志》汝阳郡汝阳县有章 华台。此书汝阳台着,盖以则南郡 之章华台也。"(邹逸麟)

按問題(1)"汝"一作"女"(《汉书》 地理志》)。西汉豐。因在汝水之北得 名。治今河南商水县西北。《三国 志·魏志·母丘俭传》。正元二年 (255),"大将军屯汝阳",即此。隋 大业初废。汉、晋属汝南郡,东部 大业初废。汉、晋属汝南郡,东部。 (2)隋大业初改上蔡县豐。治今河南 汝南县。阴至金历为汝南郡、豫州。 蔡州治,元、明、清为汝宁府治。 1913年改为汝南县。(卫家雄)

汝阳都 东晋分汝南郡置。成康三年(337)省并汝南郡。后复置。治汝阳县(今商水县西北)。辖境相当今河南商水、上蔡两县地。东晋、南朝宋及北魏、东魏皆属豫州。北齐遗。(田尚)

★朝县 (1)"汝"一作"女"((汉 书·地理志))。秦置。治今安徽阜阳 市。属陈郡。宋开宝六年(973)移 治今阜阳市东南,后还故治。 西汉 为汝南郡郡尉治,三国后历为汝阴 郡、颍州、顺昌府治。蒙古至元二年 (1265)废入颖州。(2)东晋改合肥县 置。治今安徽合肥市。为南汝阴郡 治」南朝梁以后历为汝阴郡及豫州、 南豫州、合州治。隋开皇初复名合 肥县。(王天良)

汝明郡 (1) 三国魏景初三年 (238) 置。治汝阴县(今安徽阜阳市),属豫州。后废。西晋泰始二年 (266) 分汝南郡复置。辖境禁州。后废。西晋泰始二年 安徽颍河流域以西和河南新东。相等 安徽颍河流域以西和河南新东。 李徽县地。其后新小。北魏李昌初 唐天宝、至德间,又曾改颍郡,知知明 天监五年(506)改为汝阴郡,治为明 天监五年(506)改为汝阴郡,治》。后 又为南豫州、合州治。隋开皇初废。 (王天良)

按線县 东晋分都县置。治今湖 隋汝城县西南。南朝陈天嘉元年 (660)改为卢阳县,属桂阳郡。唐天宝 元年(742)改为义昌县,并移治今汝 城县南。五代楚改为郴义县,北宋太 平兴国元年(976)改为桂阳县,三年 移今治。1913年又改为汝城县。(吴 应寿)

故南墨 晉末汝南郡民海寓夏口 侨置。东晋太元三年(878)后为实 土。治今湖北武汉市武昌。属江夏 郡。隋开皇九年(589),改为江夏县。 《通婆》,南朝梁太宝二年(551),魏 将杨忠攻陷汝南。 杀邵陵王给。即 此。(至文楚)

按麻鄉 汉王四年(前203) 置。 治平與县(今属河南)。辖境相当今 河南颍河、推河之间。京广铁路西 侧一线以东,安徽茨河、西肥河以 西,淮河以北地区。东汉心后治所 屡迁。辖境渐小。东汉、魏、晋属 豫州。东晋移治悬瓠城(今河南汝 南县,南朝宋移上蔡县来治),并曾 侨置司州于此。北魏、北齐属豫州。 北周末属舒州。隋开皇初废。大业 及唐天宝、至德时又先后改蔡州、豫 州为汝南郡。(卫家雄)

江 周封国。嬴姓。灭于楚。在今河南正阳县府。《春秋》僖公二年 (前658)。"齐侯、宋公、江人、黄人盟 于黄"。《左传》文公三年(前624)秋。 "楚师南江,晋先仆伐楚以敖江。 冬,晋以江故侍于周,王叔桓公、晋 阳处父伐楚以敖江"。四年。"楚人灭 江"。皆即此。(周维衍)

江右 地区名。(1)东晋、南朝建都 江左之建康(今南京市片 故父称建 都江右洛阳(今洛阳市东北)的西晋 为江右。见《宋书·百官志》。参见"江 左"。(2) 泛指长江下游以西地区。 明杨士奇《送张鸣玉序》。"赣为郡, 居红右上流。"(3)江西省的删称。盖 自江北言之,江西省在长江之右,故名。明王士性《广志绎》江南诸省中 "江右江以章、贡为大,泽以彭蠡为阔,十三郡(按明江西省辖南昌等十三府)水皆归焉"。(吴应寿)

江东 地区名。长江在芜湖、南京间作西南南、东北北流向,秦、汉以后,是南北往来主要渡口所在,习惯上称自此而下的长江南岸地区为"东。"中间,"江东已定,急引兵西击秦。"三时江东已定,急引兵西击秦。"三时江东是孙吴的根据地,故当时又称孙吴统治下的全部地区为江东。《河南东》,"孙权据有江东,已历三世。"(邹逸麟)

在北 地区名。泛指长江以北。 唐、宋时一般用指江淮之间淮南道、 淮南路地。明时又有泛指长江以北 包括黄河中下游地区者。王士性 《广忠绎》卷三"江北四省",指河南、 陕西、山东、山西。近代则多专指江 苏省长江以北地区。(邹逸麟)

红外 就言江南。从中原人看来,她在长江以外,故称江外。《魏书》 董峦传》。峦"虽长自江外。言语风气 犹同华夏",《南史·陈后主纪》。 贞 明二年(588)。 隋文帝\"乃送玺书。 暴后主二十恶"。"徧喻江外"。(邹逸 麟)

工面 ●隋唐以前。习惯上称长江下游北岸淮水以南地区为江西。 从\*江东而言,又可泛称长江以北包 括中原地区在内为江西。《史记•项 羽本纪》,"江西皆反",即此意。(王 文楚)●唐方镇名。广德二年(764)

更洪吉都防御团练观察处置使为江 南西道都防御团练观察使。通称江 西。治洪州(治今南昌市)。较长期领 有洪、饶、吉、江、袁、信、虔、抚八州。 相当今江西省。建中四年 (783) 升 为节度使。贞元元年(785) 复为都 团练观察使。咸通六年(865)升为 镇南军节度使。乾符元年 (874) 废 镇南军节度使,复为江南西道观察 使。龙纪元年 (889) 复升江南西道 观察使为镇南军节度使。(王天良) ●巡抚名。明永乐后间设巡抚镇守。 成化后定为巡抚,但仍或造或罢,嘉 油六年(1527)始定设。四十年加 兼理军务。驻南昌府(治今江西南昌 市)。辖江西省南昌、瑞州、九江、 南康、饶州、广信、建昌、抚州、吉安、 临江、袁州十一府。兼制南直隶安 庆府,湖南兴国、蓬城、禁阳、湖阳、 成宁、平江、茶陵等州、县。清初仍槽 十一府,康熙三年(1664)兼辖南安、 **输州两府。即江西全省。民国废。** (赵永复)

武德四年(621)复为江州。开元二十一年(733)后属江南西道。辖境限于今九江、瑞昌、德安、彭泽、湖口、星子、都昌等市县地。北宋属江南东路,南部辖境义第。南宋属江南西路。 元至元十四年(1277)升为江州路。(魏嵩山)

工关 一名"扞关,又名程塘关。 春秋楚筑。在今四川率节县东长江 北岸,后移于长江南岸。战国时为 巴、楚交争之地。汉有江关都尉。 (王新民)

红表 地区名。指长江以南地。 从中原人看来,地在长江之外,故称 江表。《三国志·魏志·程景传》。"曹 公无敌于天下,初举荆州,威震江 表",〈吴志·孙权传〉评曰。"故能自 擅江表,成鼎峙之业",庾信〈哀江南 赋〉,"五十年中,江表无事。"(邹逸 麟)

**江南** 泛指长江以南地区,但各时代的含义有所不同,春秋、战国、秦、汉时一般指今湖北的江南部分和湖南、江西一带,近代专指今苏南和浙江一带。(王文楚)

江清 即今上海市虹口区江湾 镇。南宋建炎三年(1129),金兀术自 广德破临安(今浙江杭州市), 浙西 制置使韩世忠以中军驻江湾邀击, 即此。(胡菊兴)

江东道 ●唐开元时分江南道置江南东道,简称江东道。参见"江南东道"。●元至元十二年(1275)。置江东道宣抚司。十四年,改宣慰司。治建康路(治今江苏南京市)。大德三年(1299)罢。(王新民)

**江东路** 北宋天禧时分江南路置 江南东路,简称江东路。参见"江南 东路"。(吴应寿)

江宁县 西晋太康元年(280)分 秣陵县置临江县。 二年改为江宁 县。治今江苏江宁县西南江宁镇。 属丹阳郡。县北临长江。南为江宁 浦。东晋南朝时为都城建康(今南 京市) 西南交通要冲。隋开皇十年 (590)移治冶城,在今南京市朝天宫 一带。为丹阳郡治。唐武德三年 (620) 改为归化县、八年改为金陵 县,九年移治白下城,改为白下县, 在今南京市金川门外。贞观七年 (633)移还冶城、九年复为江宁县。 属润州。上元二年 (761) 改为上元 县。天祐十四年(917)杨吴分上元 县复置。与上元县同为金陵府治。辖 府治西南德。下迄明、清、皆与上元 县同城而治。历为昇州、建康府、集 庆路、应天府、江宁府治。1912年以 上元县并入。1934年移治东山镇。即 今江宁县。(胡蔡兴)

江宁府 五代南唐升元元年(987)改金陵府置。建都于此,称为西都。 治上元、江宁县(今南京市)。辖境 相当今江苏南京市及江宁、旬客、 溧水、溧阳、高淳等县地。北宋平 全(975)改为异州,天禧路。 南宋初改建康府,元升为建康路,后 改集庆路,明为应于府。历为江南京。 (1645)复改为江宁府。历为江南京。 (1645)复改为江宁府。历为江南京高 及江宁、六合、江浦、溧水、溧 次、旬等县地。雍正八年(1730) 溧阳改属镇江府。1912 年废。(胡 菊兴)

江宁浦 在今江苏江宁县西南, 北流入大江。《通鉴》,梁绝泰元年 (555)徐嗣徽、任约引北齐兵"顿江 宁浦口,(陈)霸先遗侯安都将水军 袭破之",即此。(胡菊兴)

江西道 唐开元时分江南道置 江南西道,简称江西道。参见"江南 西道"。(王文楚)

江西路 北宋天福时分江南路置 江南西路, 简称江西路。参见"江南 西路"。(王文楚)

江州县 (1)秦置,治今四川重庆 市嘉陵江北岸。三国蜀汉徙治南 岸。南朝齐永明五年(487),改为垫 江县。自战国秦至南朝宋,皆为巴郡 治所,三国蜀汉置江州都督屯此,为 重镇。(2)南朝齐永明五年置。治今 四川江津县东南綦江入长江处,属 巴郡。西魏改为江阳县。(王新民) 江州路 元至元十四年(1277)升 江州为路。治德化县(今九江市)。属 江西行省。辖境相当今江西九江、 瑞昌、德安、湖口、彭泽等市县地。 至正二十一年(1861)朱元璋改为九 江府。(王天良)

正紀县 隋大业初以邗江县改名。与江都县同为江都郡治。治今江苏扬州市。隋未废入江都县。唐贞观十八年(644)复置。与江都县同为扬州治。五代南唐改为广陵县。(胡菊兴)

江阴解 元至元十四年(1277)升 江阴军为路,不久降为州。治今 江阴市。属江浙行省。辖境约当今 江苏江阴、靖江等市地区。至正二 十七年(1367)朱元璋降为县。(胡 菊兴)

江翔琴 五代南唐升元中堂。治江阴县(今江苏江阴市)。宋属两断路。屡有废置。为海外贸易港口。南宋绍兴十五年(1145)于此置市舶务。元至元十四年(1277)升为江阴路。不久降为江阴州。(胡菊兴)

江胸县 南朝梁太平三年 (558) 分兰陵县置。为江阴郡治。即今江 苏江阴市。隋属毗陵郡。唐属常州。 五代南唐升元中为江阴军治。北宋 熙宁四年(1071)废军,以县属常州。 南宋复为江阴军治。元升为江阴 州。至正二十七年(1387)朱元璋又 降为县。明、清属常州府。1987年 改为市。(朝菊兴)

江閉幕 南朝梁敬帝太平三年 (558)置。治江阴县(今市)。辖境约 当今江苏江明市一带。属南徐州。 隋开皇九年 (589) 平陈废。(王文 楚)

江南河 隋炀帝欲东巡会稽(今 浙江绍兴市),于大业六年(610)开 凿。〈通鉴》:"自京口(今江苏镇江 市)至余杭(今浙江杭州市),八百余 里,广十余丈,使可通龙舟,并置驿 宫、草顿"。其后各代多加以修治,为 今江南运河的前身。(奚柳芳)

江南省 清顺治二年(1645)改明南直隶置。治江宁府(治今江苏南京市)。康熙六年(1667)分置江苏、安徽两省。但此后在习惯上仍合称这两省为江南省。(胡菊兴)

江南道 唐贞观十道之一。辖境相当今浙江,福建、江西、湖市等省及江苏、安徽的长江以南,湖北、四川江南的一部分和贵州东北部地区。 开元二十一年 (733) 分为东、西两道,东道治苏州(治今江苏苏州市湖市,福境相当今江苏南部和浙江、西南省。 西道治洪州 (治今江西南岛市),辖境相当今湖南洞庭湖、英元江河、辖境相当今湖南洞庭湖、英元江河、辖境和东道以西地域。 其元建) 流域以西则分置黔中道。 (王文楚)

江南縣 北宋至道十五路之一。 治界州(天禧二年改为江宁府,治今 江苏南京市)。 辖境相当今江西全 省,江苏长江以南,镇江、大茅山、长 毯湖一线以西和安徽长江以南以及 湖北黄石、大冶、阳新、通山等市、县 地。 天禧四年 (1020) 分为江南东、 西两路。 南宋建炎四年(1130)合并 为江南路, 绍兴元年(1131)又分为 东西两路。 (胡菊兴)

江津成 亦称奉城(《水经•江水

注》)。在今湖北沙市市南长江中沙洲上,与长江南岸马头戍相对,当南北交通要冲,为江防要地。《通鉴》,东晋义熙元年(405),"刘毅等诸军至马头,桓振挟(安)帝出屯浑津",即此。(王文整)

江都府 五代吴定都扬州,升为江都府。治江都县(今江苏扬州市)。辖境相当今杨州市及江都、高邮、仪征、兴化、六合及安徽天长等市县地。南唐迁都江宁府,以此为东都。周显德中复为扬州。(胡菊兴)

江傳傳 隋大业初改扬州置。治 江阳县(今江苏扬州市)。辖境相当 今江苏淮南江北地区及镇江、丹阳、 何容,安徽滁州、天长、全被、来安 等市县地。唐武德三年(620)改为 南兖州。七年改为邗州,几年复为 扬州。隋炀帝于郡治附近 大筑宫 苑,定为行都。后在此为字文化及 所杀。(胡菊兴)

江夏县 隋开皇九年 (589) 改汝

南县置。治今湖北武汉市武昌。为江 夏郡冶。唐至凊先后为鄂州、武昌 路、武昌府、湖广省、湖北省治。 1912年改为武昌县。(杨正泰)

江夏韓 西汉高帝六年(前201) 置;一说武帝元狩二年(前121)置。 以夏水为名。治西陵县《今湖北新 洲县西)。辖境柜当今湖北钟祥、潜 江、仙桃、嘉鱼、蒲圻、崇阳等市县以 东。麻城、罗田、蕲春、阳新及河南光 山、新县等市县以西、信阳县以东、 准河以南地。东汉属荆州。三国时 魏、吴各置江夏郡。魏冶上昶城(今 湖北云梦县西南)。 吴治武昌县(今 湖北鄂州市)。各属荆州。晋太康 元年 (280) 平吴后移治安陆县 (今云梦县),并改吴江夏郡为武昌 郡。辖境缩小。南朝宋移治夏口 (即汝南县治,隋改为江夏县。今武 汉市武昌)。为 郢州治。隋大业、 唐天宝时又曾改鄂州为江夏郡。(杨 正泰)

在黑星 (1)西汉置。治今四川崇庆县东南。属蜀郡。十六国成汉李雄改名汉原县,移治今崇庆县西北怀远镇。为汉原都治。东晋永和中平成汉,复旧名。为晋原都治。北隅改为晋原县。(2)北宋开宝四年(971)改唐安县置。治今四川崇庆县东南江原。属蜀州。南宋属崇庆府。元至元二十年(1283)并入崇庆州。(王新民)

江原鄉 南朝梁改晋原郡置。治江原县(今崇庆县西北)。辖境约当今四川崇庆县地。属益州。西魏废入魏为郡。(周维衍)、

江景县 秦置。治今江苏句容县 北。属会稽郡。三国吴省为典农都 尉。西晋太康元年(280)复为县。隋 开皇九年(589)废。为长江下游重 要渡口,当南北交通要冲。秦始皇 三十七年(前210)东巡,自会稽经吴 北上,即由此渡江。(胡菊兴)

红糖县 明洪武九年(1376)升六 合县浦子口巡检司置,分和、滁两州 地及江宁县地益之。属应天府。治 今江苏南京市西北浦镇。二十五年 移治新开路口,即今江苏江浦县。清 属江宁府。(胡菊兴)

紅體異 秦置。治今湖北江陵 县。秦、汉迄明、清,先后为南郡、荆 州、江陵郡、江陵府、荆南府、中 兴路、荆州府治。南临长江,是长江 中游东西南北水陆交通枢纽。魏晋 南北朝时,为南、北双方争战要地。 南朝梁元帝曾建都于此。唐时为京 师长安、东都洛阳南面重镇,建为南 都。五代时荆南国建都于此。(杨 正秦)

江縣府 唐上元元年 (760) 置南都,以荆州为江陵府。治江陵县(今县)。辖境相当今湖北枝江县以东,潜江市以西,荆门市、当阳市以南地区。五代时南平国建都于此。宋为荆南府,淳熙中复改江陵府。元至 (1276) 升为江陵路,次为荆南府路,大德中改为江陵路,天历二年(1329)改为中兴路。(王文楚)

江陵縣 元大德中改荆南府路为 江陵路。治江陵县(今属湖北)。 无 历二年 (1329)。又更名中兴路。 (王新民)

江猪岭 在山西长子县西南。岭路险要。《逢鉴》。五代梁开平元年(907),"夹马指挥使尹皓攻晋江猪岭寨,拔之",即此。(朱玲玲)

江潭苑 --作王游苑。在今江苏 库京市西南。南朝梁天监中建。太清 二年(548),韦粲等合军屯新林王游 苑;三年,太子令南康王会理自白下 城移军江潭苑;皆即此。(萬剑雄)

江西行省 元十一行省之一。全 称"江西等处行中书省"。至元十四 年(1277)置。治隆兴路(后改龙兴 路:治今江西南昌市)。辖境相当今江 西鄱阳湖和鹰夏铁路以西。修水流 城以南,宜丰、新余、莲花、安福等县 以东,以及广东阳江、阳春、新兴、四 会、阳山、连县等市县以东地区。十 五年移治赖州路(治今江西赣州市)。 次年还治隆兴路。十七年并入福建 行省、十九年复置。西部划入封州、 肇庆路、德庆路、贵州路。 北部划入 江州路、南康路, 辖境扩大, 相当今 江西省(昌江、乐安江、信江三流域除 外)和广东省(电白、信宜等县以西 及怀集县除外)。明洪武九年(1376) 改为江西等处承宣布政使罚。习惯 上仍称江西行省。治南昌府(治今南 昌市)。辖境缩小,相当今江西省(婺 源县除外)。清治所、辖境沿袭不 改。(王天良)

江南东道 唐十五道之一。开元 二十一年 (733) 分江南道置。简称 江东道。治苏州(治今江苏苏州市)。 辖润、常、苏、湖、杭、睦、歙、婺、越、 台、括、建、福、温、汀、明、衢、泉、漳 等州。相当今浙江、福建两省及江苏 长江以南(除溧阳、溧水、高淳三县 外)、安徽黄山以南地区。乾元元年 (758)废。(胡菊兴)

江南东路 北宋天禧四年(1020) 分江南路置,简称江东路。治江宁 府(治今江苏南京市)。领江宁府及 宣、献、江、池、绕、信、太平七州。南 康、广德两军。辖境相当今安徽、江 苏的镇江、大茅山、长荡湖一线以东 南 、大茅山、长荡湖一线东 的长江以南及江西郡阳湖以东南 路 、大京西路置,以江州(治今江西九 复分江南路置,以江州(治今江西九 江市)改屬江南西路,西部辖境略有 维小。元度。(胡菊兴)


江南西道 ●唐十五道之一。开 元二十一年(733)分江南道置,简称 江西道。治洪州(治今江西南昌市)。 辖宣、饶、洪、虔、抚、吉、江、隶、鄂、 籍宣、饶、洪、虔、抚、吉、江、隶、鄂、 岳、潭、衡、澧、朗、永、道、郴、邵、连 等州,相当今江西全省、湖南大部, 安徽长江以南、黄山山脉以北,江苏 深阳、溧水、高淳等市县及湖北浦圻 市、通城县以东,长江以南地区。乾 元元年(758)废。(王天良)●见"江 西鲁"。

在東西島 北宋天禧四年(1020) 分江南路置,简称江西路。治洪州 (南宋隆兴时改名隆兴府,治今南昌 市)。领洪、茂、害、袁、抚、筠六州及 兴国、南安、临江、建昌四军。辖境 相当今江西鄱阳湖和 鹰 厦 铁路 以 西,及湖北黄石市、通山县以东地 区。南宋建炎四年(1130),与江南东 路合并为江南路,绍兴元年(1131) 复分江南路置,以江州(治今江西九 江市)来属,东部辖境略有扩大。元 废。(魏嵩山)

江面 期末道 元 至元 十四年 (1277) 置江西湖东道提刑按察司。 治隆兴路(治今江西南昌市)。二十 八年,改为肃政廉访司。至正十八 年(1358),侨立于建宁路(治今福建 建瓯市)。(王新民)

**江东大十四**电 黑龙江省旧黑龙江省旧黑龙江省旧黑龙江有南七十里瑷珲县旧 (今黑河市南七十里瑷珲县旧的 属黑龙江东岸六十四个村电场 (1858),沙桥南 (1858),沙桥南 (1858),沙桥南 (1858),被南 (1880),在 (

年,沙俄军队侵占全区,抢劫财物, 大肆烧杀,屯户男女七千余人,除 泅水渡江得脱者百余人外,悉数遭 难。



江东六十四屯图

江宇市政使司 清制每省设一布政使司,掌管全省财赋和属官。唯江苏省自乾隆二十五年(1760)后分设江宁、江苏两市政司,江宁市政司驻江宁府,辖江宁、淮安、扬州、徐州四府及海、通两直隶州。(王文楚)

红苏布政使司 清制每省设一布政使司,掌管全省财赋和属官。唯江苏省自乾隆二十五年(1760)后分设江宁、江苏两布政司,江苏布政司驻苏州府,辖苏州、松江、常州、镇江四府及太仓直隶州、海门直隶厅。(王文楚)

守提 启制,军队戍守边地,大者 称军,小者称守捉,其下则有城、有 镇。然亦有守捉统兵多于军的,如 践右之平夷守捉管兵三千,而宁塞 军止五百。天宝以前,军、城、镇、守 捉皆有使。又肃宗上元后改防御使 为团练守捉使,然简称则无"守捉" 二字。(邹逸麟)

**亳阳** 在今河南荥阳县东。《史记·魏世家》,惠王五年(前365)。 "与韩会宅阳"。《正义》引《括地志》。 "宅阳故城一名北宅,在郑州荥阳县东南十七里。"(邹逸麟)

安平 (1)本纪国都邑,春秋时为 齐国所并,改为安早邑。在今山东 淄博市临淄故城东。《史记·田敬仲 完世家》,田常"割齐自安平以中,田常"割齐自安平局"。《田单列传》, 取平三十六年(前279),田单为传》, 解王三十六年(前279),田单大, 取至一十余城,"襄东 里,与曰安平君",均即此。秦东田 单,与曰安平君",均即此。秦东田 十六年(前221),灭齐,改置不至 中,与曰安平君",均即此。秦东 是。(陈可畏)(2)战国赵邑。即今不 北安相,号安平君",即此。西汉 是。(钱林书)

要成 "成"亦作"城"。战国魏邑。 在今河南原阳县西南。《史记·魏世家》。昭王十三年(前283),"秦拔我 安城,兵到大梁,去",安釐王十一年 (前266),信陵君谓安釐王曰:"通韩 上党于共、甯,使道安成。出入赋 之",皆即此。一说安城在今河南汝 南县东南,西汉置安成县。说见《正 义》引《括地志》及《通鉴》胡注。(田 尚)

**安州** 西魏大统十六年(550) 置。 治安陆县(今县)。北周大象初改为 郑州,不久复名安州。唐辖境相当 今湖北安陆、云梦、应城、广水、孝惠 等市、县地。北宋属荆湖北路。寬和 元年(1119)升德安府。(杨正泰)

**安阳** 邑名。本战国魏宁新中,秦改名。在今河南安阳市南。〈史记·秦本纪〉。昭襄王五十年(前257),"拨宁新中,宁新中更名安阳"。后改为县。〈苏治光〉

要是 都邑名。在今山西夏县哲北。相传夏禹建都于此。春秋时属 晋、大夫魏绛自霍(今霍州市西南)迁此。战国初为魏都。《史记·魏世家》,武侯二年(前394),"城安邑"。至惠王九年(前381)迁都大梁。 导入于秦。《史记·商鞅列传》,秦孝公十年(352),称"将兵围魏安邑",降入入于军(前286),司马错"攻魏河内,魏献安邑",始定属秦。秦置安邑县。(邓自欣)

安南 唐调露元年 (679) 改交州 都督府为安南都护府, 简称"安南 府"、"安南"、"安南"之名始此。五代 晋时独立,建国号为大瞿越,后又作 大越。北宋开宝三年(970)。封其王为 安南郡王、八年又封为安南都护、交 安南国王。此后遂正式称其国为安 南。明永乐五年(1407)。成为明朝 一省,于其地置交趾布政司,宣德二 年(1427)独立,仍称安南。自宋迄 **元、明、清各朝均接受册封。其南部** 疆域不断扩张,早在十一世纪,即餐 食南部邻国占城领土,十五世纪以 后。逐渐占有占城国全部和真腊国 (今東埔寨)一部分,拓地至還罗湾。 着嘉庆八年(1803) 改国号为越南。 光绪十年(1884)沦为法国保护国。 分其国为东京(北圻)、安南(中圻)、 交趾支那(南圻)三部。但直到新中 国成立前。我国民间仍沿称其地为 安南。(赵永复)

安院 本春秋郊耶邑(耶陵邑)。 战国属魏,称为安陵。在今河南鄢 陵县西北。《史记》田敬仲完世家》。 齐宣公四一四年(前412)。"伐鲁、葛 及安陵",魏襄王封其弟为安陵君。 《適鉴》。秦王政二十二年(前225)灭 魏,"欲以五百里地易安陵"。安陵 君不许。皆即此。(卫家雄)

安牢單 南宋绍兴十二年(1142) 置。治安丰县(今寿县西南安丰铺), 乾道三年(1167)移治寿春县(今寿 县)。属淮南西路。辖境相当今安 徽淮南的瓦埠湖、城东湖、城西湖、 安丰塘及淠河流城。元至元十四年 (1277)升为安丰路。(魏嵩山)

安丰(豐)县 (1)西汉置。治今河 南嵐始县东南。属六安国。东汉属 庐江郡。三国魏、西晋属安丰郡。 东晋末废。(工文楚)(2)东晋安帝时 置。治今安徽霍丘县西南。为安丰 郡治。南朝梁废。(3)南朝梁置。治 今安徽寿县西南安丰镇。为安丰郡 治。南宋初曾为安丰军治。明初 废。元末韩林儿、刘福通起义军曾 建都于此。(王天良)

安丰鄉 (1) 三国魏黄初元年 (220) 分庐江郡置。治安风县(今年至县西南)。属豫州。辖境相等 今安徽金寨、崔丘两县及河南港河流域以东地。东晋废。(王天良)(2) 东晋侨置。后废。南朝宋末复置。治安丰县(今安徽霍丘县西南。梁辖境约当今寿县西南)。辖境约当今寿县西南。梁辖境约当今寿县南部地。隋开皇初废。(王天良)

安丰墙 印"芍陂"。

要字路 元至元十四年(1277)升 安丰军置。治寿春县(今寿县)。属河 南江北行省。辖境相当今安徽淮南、 蚌埠两市及寿县、凤阳、定远、额丘、 长丰、蒙城、怀远、风合、利辛等县 地。明初改为寿春府。(魏嵩山)

安主酸 在今江苏铜山县西。南朝宋元嘉二十八年(451),魏师过彭城,或告江夏王义恭。"虏驱南口万余,夕应宿安王陂,去城数十里"(《通鉴》),即此。(葛剑维)

安仁县 (1)南朝陈天嘉中置、治 今江西余江县锦江镇东南。属鄱阳郡。隋开皇九年(589)废人余于县。 北宋端拱元年(988)复升安仁场置, 治今余江县东北锦江镇。属饶州。 1914年因与湖南安仁县同名,改 为余江县。1961 年移治邓家埠镇,即今余江县,(王天良)(2)本唐潭州 衡山县之安仁镇,五代唐渭泰二年 (935)楚改为安仁场,北宋乾德二年 (964)升为县。治宜阳乡,即今湖南 安仁县西古城市。属衡州。咸平五年 (1002)移治永安铺香草坪,即今治。 元属衡州路,明、清属衡州府。(吴 应寿)

安化厅 清光绪三十一年(1905) 分思思县北部置。治今环江县东北 明伦。辖境相当今广西环江县北部 地区。属庆远府。1912 年改为安 化县、1914年改为宜北县、1951年与 思思县合并为环江县、(王新民)

安化县 (1)唐神龙元年(705)改 弘化县置。治今甘肃庆阳县。为庆 州治。至德元载(756)改为顺化县。 州治。至德元载(756)改为顺化县。 北宋乾德二年(964)复为安化县。 北宋乾德二年(964)复为安化县。 和复置。1914 年改为庆阳县。(到 秋复)(2)北宋熙宁六年(1073)置。 治今湖南安化县东南伊溪东岸启安 伊。属潭州。唐宋建炎四年(1130) 钟相起义,进驻于此。县城为战火 所毁,移治伊溪西今海城镇。元属 天临路,明、清隍长沙府。1949年迁 今治东坪。(吴应寿)

安风县 西汉置。治今安徽霍丘 县西南。属六安国。三国。西晋为 安丰郡治。东晋未废。(王天良)

安平县 (1)西汉置。治今江西安福县东南。属豫章郡。后为侯国。 东汉水元八年 (96) 改为平都县。 (王天良) (2)本东安平县。南朝宋改名。治今山东淄博市临淄故城 东。因城内有石槽,故亦名石槽城。属齐郡。北齐废人临淄县。唐武德四年(621)复置。属青州。八年又废。(陈可畏)(3)清光绪十三年(1887)置台湾县于今台湾台中市,以原台湾县改称安平县,治今台湾台南市。二十一年日本侵占台湾后改设台南县。(周维衍)

安平镇 (1)本张秋镇,在今山东 阳谷县东南。明弘治二年(1489)河 决于此,七年,命刘大夏治之。大夏 先上流,然后沿张秋两岸,塞决大 九十余丈,筑滚水石坝。功成,周八 光十余丈,筑滚水石坝。功成,周八 置北一个,更名安平镇。抱河为城,周八张 镇"。(吴应等)(2)清顺治一个, 河面南安平镇(又名安海镇)为名。 即今台南方西安平区。清赋 十年(1860)开放为对外通商口岸。 (周维行)

安東州 南宋景定元年(1260)升 注水军置。治達水县 (今江苏涟水 县)。属淮南东路。元废涟水县入 州,属淮安路。明洪武二年(1369) 降为县。(胡菊兴)

安全县 唐万岁通天元年(696) 分丰阳县蜀。治今陕西柞水县。属 商州。景龙三年(709)改属雅州,景 云元年(710)复属商州。乾元元年 (758)改为乾元县。(魏嵩山)

安乐县 西汉置。治今北京市顺义县西北。属渔阳郡。东汉未废。 三国魏景初三年(238)复置。西晋 改属燕国。北魏太平真君七年(446) **废。(**王文楚)

**安乐樹** 在今安徽无为县东北。 南朝梁太清三年(549),都租王范屯 濡须,遗世子嗣将干余人守安乐楊, 即此。(葛金雄)

**安市县** 西汉置。治今辽宁海城市东南。两汉、三国魏属辽东郡,西晋属辽东国。十六国北燕村地属高句丽,称为安市城。当辽东交通要道。唐置安市羁歇州,属安东都护府。(王新民)

安戎城 在今四川茂县西南。唐仪风二年(677)筑,以按吐蕃与南诏 设风二年(677)筑,以按吐蕃与南诏 遗路 。永隆元年(680)为吐蕃所陷。 开元二十八年(740)节度使章仇兼 琼克而守之。至德初改曰平戎城。 为唐西川边地要塞。(周维衍)

**安西厅** 清雍正五年(1727)置。 治布隆吉(今甘肃安西县东),六年 移治大湾(今安西县)。乾隆二十四 年(1759)升为安西府。(赵永复)

安西州 清乾隆三十九年(1774) 改安西府置。治今甘肃安西县。属 甘肃省。辖境同安西府。1913年改 为县。(魏嵩山)

安西府 清乾隆二十四年(1759) 改安西厅置。治渊泉县(今安西县)。 鷹甘肃省。辖境相当今甘肃玉门、 安西、敦煌等市、县地。二十七年 移治敦煌县(今敦煌市),三十七年 复还治渊泉县。三十九年改为直隶 州。(赵永复)

少西路 先至元十六年 (1279), 改京兆路置。治域宁、长安两县(今 西安市)。辖境相当今陕西中部西至 居县,东北至韩城市,东南至商南县 一带。皇庆元年(1312), 又改为奉 元路。(王新民)

安成县 西汉置。治今江西安福县西。属长沙国。元光六年(前129)为侯国,五凤二年(前56)复为县。东汉兴平中改属庐陵郡。三国吴改属安成郡。西晋太康元年(280)改为安复县。南开皇九年(589)废入平郡县,改平都县为安成县。治今安福县。十八年复改安复县。(王天良)

**驶成鄂** (1) 三国吴宝州二年 (267)分豫章、庐陵、长沙等郡置。 治平都县(今江西安福县)。属扬州。 地境相当今江西新余市以西的袁水 流域和泸水、禾水流域。晴开皇九 年(589)废。(王天良)(2)南朝梁置。 治安成(今宾阳县东)。辖境约当今 广西宾阳县地。属东宁州。隋开皇 九年(589)平陈废。(王文楚)

安庆路 元至元十四年(1277)改 安庆府为路。治所、辖境同安庆府。 明洪武初改为宁江府。六年(1373)

## 复为\*安庆府。(邹逸麟)

要次县 西汉置。治今河北廊坊市西北古县。先后属燕国、勃海郡。刘玄更始三年(25),刘秀与尤来、大枪、五幡农民军战于此。东汉政属广阳郡。三国魏至北魏属燕国、郡。隋属涿郡。唐武德四年(621)移治今市西旧州东南,贞观八年(634)移治今市西旧州西,开元二十三年(735)又移治今旧州,属幽州。辽属析津府。金属大兴府。蒙古中统四年(1263)升为东安州。(王文楚)

安阳水 即唐五代时桑干河南支,迳今河北固安、永清两县北。《通整》,五代周显德六年(959),北伐契丹,世米遗将刘重进据固安。"上自至安阳水,命作桥",谋取幽州,会有疾而还。(王文楚)

安阳县 (1)本战国魏宁新中邑。 秦改置安阳县。治今河南安阳市南。 西汉废入荡阴县。西晋复置。属魏 都。东魏天平初废入邺县。隋开皇十 年(590)复置。治垣水南。大业初 移今市。为魏郡治。唐、宋为相州 治。元为彰德路治。金、明、清为彰德 府治。(2)本江国,春秋时为楚邑,西 汉置安阳县。治今河南正阳县西 南。两汉魔汝南郡。西晋太康元年 (280) 改为南安阳县。南朝宋复为 安阳县。以属汝南郡。东魏属义阳 郡。隋废。唐初复置。展康州。后 度。(3)北魏孝昌二年(526)置。治 今安徽砀山县东北。属砀郡。北 齐、北周属彭城郡。隋开皇十八年 (598) 废入砀山县。(卫家雄)(4) 西 汉置。治今陕西洋县北。 属汉中 郡。三国魏移治今陕西石泉县东南汉水东岸。属魏兴郡。西晋太康元年(280)改为安康县。(魏嵩山)(5)北魏置。治今安徽砀山县东北。属沛郡。隋开皇十八年(598)改为砀山县。(王天良)

**樂阳桥** 在今河南安阳市北安阳河上。《通鉴》。五代晋开运二年(945),契丹犯相州,晋军陈于安阳水南,既而诸军东越黎阳仓,"留步兵五百守安阳桥",即此。(邹逸麟)

安远县 (1)南朝齐建元初置。治 今江西安远县南。属南康郡。永明 八年(490)并入度化县。梁大园,明 一年(544)复置,隋开皇中废。唐原 四年(788)复置,移治今县。 居原 州。南宋属赣州。元至元二十三 年(1287)废入会昌县。至大三 唐 (1310)复置。属宁都州。明 河历时叶楷、李德二 (1310)改变京县为安远县。治 钦一 (1005)改安京县为安远县。治 钦州 西钦州市。明洪武七年(1374)废入 州。(王新民)

安劳选 在今广西柳城县境,明成化初置堡,正德以后为叛瑶所据。 万历二年(1574),平上油峒,复置 堡,设兵屯守。(王振忠)

要种面 约在今贵州仁怀县境。 明万历二十八年(1600)征播之役, 吴广出合江屯二郎坝,陶洪、安村、 罗村土官出降,即指此。(赵永复)

**安抚使** 隋代置安抚大使为行军 主帅的兼职。唐时各州如遇水旱灾 异,即派巡察,安抚或存抚等使巡视 抚恤,如由节度更兼任,另有副使。 北宋咸平二年 (1000) 始特置西川 与峡路安抚使,处置镇压王均起义 善后事宜。后凡诸路遇天灾兵祸。 辄派安抚使"体量安抚",事毕即罢。 仅陕西、河东、河北及两广等路常置 安抚使司,以知州兼任。南宋初。各 路均置安抚使司。主军务治安。有 "帅司"之称,实际上成为一路的第 一长官。以二品以上大使充任时, 称安抚大使。陕西、河东、广南各路 称经略安抚使。辽代北面边防官中 有西南面安抚使司。南面将官有东 京安抚使司等。元代仅设于西南少 数民族地区,参用土官。明清因之, 为武职土官。(邹逸麟)

安異異 三國吳豐。治今安徽泾县西南。属丹阳郡。西晋属宣城郡。南朝梁大宝初宣城内史杨白华进据安吴,侯景遣于子悦帅众攻之,不克,即此。隋开皇九年(589)废。唐武德三年(620)复置。属猷州。八年废入泾县。(魏嵩山)

安島 (1)秦置。治今山西夏县 西北。西汉置铁官、盐官。《后汉 书、光武帝纪》,建武元年(25)。邓禹"击更始定国公王匡于安邑,大河禹"击更始定国公王匡于安邑,大河东 郡治。北魏太和十一年(487)。改为 邓治。北魏太和十一年(487)。改为 邓治。北魏太和十一年(487)。改为 邓治。北魏太和十一年(487)。改为 邓治。北魏太和十一年(487)。改为 邓治。北魏太和十一年(487)。改为 邓治。北魏太和十一年(487)。以为 邓治。北魏太和十一年(487)。以为 邓治。 1958年 图 1958年

年(619), "(尉迟)敬德、寻相潜引精验援王行木于满反,(李)世民自将步骑三千从闻道夜趋安邑,邀击,大破之",即此。境内有盐池,历代为著名的产盐区。(邓自欣)

安陰县 秦置。治今湖北云梦县。属南郡。西汉元符二年(前121)改属江夏郡。西晋为江夏郡治。东晋末移治今安陆市。南朝宋迄元迭为安陆郡、南司州、安州、德安府治。明洪武初废,十三年(1380)复置,仍为德安府治。至清不改。1987年改为市。(杨正秦)

安陽府 元至元十五年(1278)升 郢州置。治长寿县(今钟祥市)。属河 南江北行省。辖境相当今湖北钟祥 市、京山县。明洪武九年(1376)降为 州。嵬靖十年(1531)升为承天府。清 顺治三年(1646)复改安陆府。治钟祥 县(今市)。属湖北省。辖境相当今湖 北钟祥、京山、天门、潜江等市、县地。 1912年度。(杨正泰)

實施傳 南朝宋孝惠元年 (454) 分江夏郡置。治安陆县(今市)。属 郢州。辖境相当今湖北安陆、云梦、 应城等市、县地。元徽四年(476)改 属司州。梁为南司州治,西魏、北周 为安州、郧州治。隋开皇初废。大 业及唐天宝、至德时又普改安州为 安陆郡。(杨正泰)

安武县 西汉置。治今甘肃镇原县西南。属安定郡。东汉废。北魏复置。属西北地郡。隋开皇:年(583)废入朝那县。(赵永复)

**安国县** 西汉高帝封 E陵、成帝 封赵共王子吉为安国侯。后改为 县。治今河北安国市东南。属中山 国。一国魏明帝追封毛嘉、高贵乡 公封高柔为安国侯。晋改为县。 属博陵国。北魏太平真君七年(446) 废。景明二年(501)复置。移治今 安国市东南安国城村。属博陵郡。 普泰元年(531),幽、安、营、并四 州行台刘灵助起兵,南至博陵之安 国城,即此。北齐废。(王文楚)

安定卫 明洪武七年(1374)撤里 稷兀儿安定王卜烟帖木儿附明。次 年设安定卫。旋废,后复。永乐四 年(1406)徙台苦儿丁(今青海哈尔 跨河下游一带)。正德时蒙古亦不刺 等部迁入,安定部众散亡,遂废。(杨 建新)

安定县 (1)西汉置。治今甘肃泾 川县北。属安定郡。东汉废。北魏是 置。为泾州及安定郡治。唐至德士 载(757)改为保定县。(2)金大定市 载(757)改为保定县。(2)金大定市 年(1167)以定安县改名。治今定市 宁县。为宁州治。元至元七年(1270) 废入州。(赵永复)(3)蒙古宪西 安之之。治今陕西 (1252)升安定堡置。治今陕西 安定镇。属延安府。1939年改为武 县,移今治。(魏嵩山)(4)明洪古肃 定四县。属风岛府。1914年改为定 西县。(赵永复)

安定都 西汉元鼎三年(前114) 分北地郡置。治高平县(今宁夏固原县)。辖境相当今甘肃 景泰、靖远、会宁、平凉、泾川、镇东及宁夏中卫、中宁、同心、西吉、固原等市县地。东汉移治临泾县(今甘肃镇原 县东南)。属凉州。辖境缩小。后 因羌族动乱,永初五年(111) 度寄 治美阳县(今陕西扶风县东北),永 和六年(141)又寄治右扶风(治今 陜西兴平市东南)。三国魏、西晋仍 治临泾。属雍州。北魏移治安定县 (今甘肃泾川县北)。为泾州治。隋 开皇初废。大业及唐天宝时又改泾 州为安定郡。(赵永复)

**安宜县** 南朝齐置。治今江苏宝应县西南。属阳平郡。架时为阳平郡治。隋属江都郡。唐上元三年(762)改为宝应县。(胡菊兴)

安肃州 金天德三年(1161)改徐 州置。治安肃县(今徐水县)。属中 都路。辖境相当今河北徐水县东 部。元废安肃县入州,改属保定路。 明洪武六年(1373)降为县。(王文 楚)

安貴軍 北宋景德元年 (1004) 改静戎军置。治安肃县 (今徐水 县)。属河北西路。辖境相当今河北 徐水县东部。二年于此置榷场,与 辽贸易。金天会七年(1129)升为徐 州。(王文楚)

安肃县 宋景德元年(1004)改静 戎器置。为安肃军治。治今河北徐 水县。金为安肃州治。元废入安肃 州。明洪武二年(1369)又降安肃州 为县,属保定府,清因之。1914年改 为徐水县。(王文楚)

安豫县 东汉改绥弥县置。治今 甘肃酒泉市东。东汉至西魏属酒泉郡。《通鉴》,东晋太元十年(385), 吕光自龟兹东还,与凉州刺史梁熙 子"胤战于安东,大破,擒之",即此。 北周废。(吳应寿)

安敬县 西汉置。治今甘肃临洮县南。属陇西郡。武帝时,先零羌与匈奴通,共攻安故, 东汉初,盖延击狄道、安故等羌。均即此。晋废。十六国前凉复置。为安故(一作固)郡治。后又废。(赵永复)

安复县 西晋太康元年 (280) 改安成县置。治今江西安福县西。属安成郡。 隋开皇九年(589) 废入平都县,而改平都县为安成县,十八年复名安复县。治今安福县。属吉州,大业初属庐陵郡。 唐武德五年 (622) 改为安福县。(魏嵩山)

安济榜 即"赵州桥"。

**安根等** 在今北京市西南。北宋 端拱二年(989)将伐辽,宋琪建言; "出安祖寨,则东歐燕城,裁及一 舍。"(《宋史・宋琪传》)(王文楚)

**李體**县 以在唐水之曲,山高岸 险而名。西汉武帝封中山靖王子应 为安险侯,后改为县。治今河北定 州市东南。属中山国。东汉改为安 惠县。(王文楚)

奏音號 在今辽宁朝阳市东南。 《通鉴》,东晋咸和八年(333),慕容 號讨宇文逸豆归于广安,"逸豆归摸 而谐和,遂筑安晋、榆阴二城而还"。 时注,"安晋城,在威德城东南。"(王 文楚)

**安浦县** 三国吴置。治今江西乐 安县西南。属临川郡。隋开皇九年 (589)废入崇仁县。(魏嵩山)

**安海城** 即今福建晋江市西南滨 梅安海镇。本名湾海。宋初改名安 海市,东曰旧市,西称新市,为海舶 安徽县 西汉惠帝"徙关东倡优乐人五千户以为陵邑"(〈关中记〉), 为西汉七个皇帝陵县之一。治今陕西咸阳市东北三十五里。初属内史, 武帝太初元年(前104)属右挟风。 三国魏废。惠帝死后葬此、(魏嵩山)

安勒山 一名飞布山、布射山。 在今安徽歙县北。《三国志·吴志· 贺齐传》。东汉建安十三年(208),贺 齐讨山越,"金奇万户电安勒山",即 此。(魏嵩山)

安康县 西晉太康元年(280)以 安阳县改名。治今陕西石泉县东南 汉水东岸。属魏兴郡。南朝宋末置 安康郡治于此。北周移治今石泉县 南石泉咀。隋虞西城郡,唐属金州, 至德二载(757)改为汉阴县。(魏嵩 山)

麥喜墨 "喜"又作"憙"(《后汉传》 郡国志》)。东汉章帝改安险县为安 惠县,后改为安喜县。治今河北定州 市东。属中山国。灵帝未,刘备除 安喜尉,东晋永和八年(352),魏主 冉闵拒前燕慕容恪于此。北齐移冶 卢奴,即今定州市。隋改为鲜奠县, 唐武德四年(621),复为安喜县。明 初废。唐、五代、北宋为定州治,金 元为中山府治。(王文楚)

安莫量 在今辽宁丹东市东北。 明天启元年 (1621), 毛文 龙 袭 安 莫,入镇江城,即此。(铁林书)

安蜀城 在今湖北宜昌县西陵峡口。〈通鉴〉,南朝陈太建二年(570),"司空章昭达攻梁,梁主与周总管陆跨拒之,周人于峡口南岸筑安蜀城,……(昭达)因纵兵攻安蜀城,下之",即此。(杨立新 王文楚)

要複點 元元贞元年(1295)升安福县为州。治今江西安福县。属吉安路。明初复降为县。(王天良)

安福县 清雍正七年(1729)分慈 利县地及進州地置。治衰家河,即 今湖南临澧县。属澧州。1913年改 为临澧县。(吳应寿)

安静等 在今四川汉源县西北, 也作安靖寨。南宋乾道九年(1173) 青羌、吐蕃奴儿结掠安静寨,即此。 (周维衍)

**安徽** 即今四川綦江县东南安 稳。北宋置。《元丰九 域志》、《宋 史·地理志》 南平军南川县领有安 稳寨。 滑属綦江县。(王文楚)

安書單 在今河北蔚县东。唐置。 《運鉴》,唐乾宁四年(897)河东李克 用以刘仁恭叛,将兵次"至安塞军", 即此。(主文楚)

安徽省 清康熙六年(1667)以江 南左布政使司置。治江宁府(治今江 苏南京市)。乾隆二十五年(1760)移 治安庆府(治怀宁县,1912年度府存 县,今安庆市)。辖境相当今安徽省(萧县、砀山县除外)和湖北,江西婺源县。江苏盱眙、泗洪等县地。1934年婺源县改隶湖北西省。1936年英山县改隶湖北省。1946年移治合肥县(今市)。1947年婺源县复属本省。1949年又改为一个安原县复属本省。1949年又改为一个军区,1952年合并复为省。1955年时龄、泗洪两县改隶江苏省,江苏省南县、砀山县改属本省。(王天良)

安西國機 唐代安西都护府属下 的四个军事重镇。负责西域地区军 事防御和征收商税事务。贞观二十 二年十二月(649.1),安西都护府自 西州移治龟兹,始置龟兹、于阗、疏 勤、碎叶四镇。永徽元年(850)罢。 约显庆三年(658)复。时四镇有焉 含而无碎吗(一说贞观始置时即为 焉耆)。咸字元年(670)陷于吐蕃。 调露元年(679) 安西都护王方翼筑 碎叶城、复置碎叶、龟兹、于阗、疏 勒四镇。旋罢,长寿二年(698)破吐 著再置。开元七年(719)弃碎叶城于 西突厥十姓可汗。遂改焉耆为四镇 之一。安史之乱后陇右陷于吐蕃,四 镇量与中原隔绝,仍坚守至八世纪 九十年代初始全部陷入吐蕃。1966 一1969年间,新疆吐鲁番氾德达墓 出土延载元年(694)《告轻车都尉氾 德达>告身一件。文有"准垂拱二年 敕金牙军拔于阗、(下缺三字, 应是 '龟兹、庞') 敬、碎叶四镇",为安西四 镇的历史提供了实物 佐证。(赵永 复)

安南志略 越南最早的地理著作。1333年成书,凡二十卷。作者黎崱归附元朝,在中国撰成此书,体例仿中国方志。对研究越南古代的历史和地理,有重要参考价值。(邻逸麟)

安东都护府 唐都护府之一。总 章元年(668)九月平高丽。十二月分 其地为九都督府、四十二州、百县。 于平壤城(今朝鲜平壤)置。用其渠 帅为都督、刺史、县令。辖境约当今 辽宁辽河以东、吉林松花江和头道 江西南,以及朝鲜北部和西部地区。 圣历初渤海兴起后, 辖境东部、北部 缩小,东至今吉林浑江市、辉南县。 北至辽源市。开元二十四年 (736) **禧境南部缩小,钡水(今朝鲜大同** 江) 以南为新罗所有。咸亨元年 (670) 移治辽东,上元三年(676)林 治辽东城(今辽宁辽阳市)。仪员二 年(677)移治新城(今抚嗣市北高东 山)。圣历元年(698)降为都督府。 神龙元年(705)复为都护府,移治由 州(治今北京城西南隔)。开元二年 (714) 又东移治平州 (今河北卢龙 县)。天宝二年(743) 再移治辽西郡 故城(今辽宁义县东南王民屯)。开 元七年后,常以平卢节度使(治费 州,今辽宁朝阳市。天宝二年徙治 辽西郡故城)兼领安东都护,肃宗上 元二年(761)营州陷于契丹,平卢节 度使南迁,都护府遂废。(周维衍)

安北都护府 唐都 护府 之一。 (1) 总章工年(669),以翰海都护府 改名。治回纥部落(在今蒙古国哈尔 和林西北),管辖澳北铁勒、回纥

等族各羁縻府州。相当今蒙古国和 俄罗斯额尔齐斯河、叶尼塞河上游、 贝加尔湖、安加拉河周围地区。垂 拱三年(687)平碛北同罗、仆骨,移 治居延海西之同城(今内蒙古额济 纳旗东南绿园附近),寻又移西安城 (今甘肃民乐县西北)。 圣历元年 (698)移云中古城(今内蒙古和林格 尔县西北土城子)。景龙二年(708) 张仁惠于黄河北岸津要筑东、中、西 三受降城,又移治西受降城(今岛拉 特中旗西南)。开元二年(714)移治 中受除城(今包头市西南)。天宝八 载(749)移治横塞军(今乌拉特中旗 西南阴山南麓),十四年复移于大安 军(乾元后改名天德军。今乌拉特前 旗东北乌梁古海)。至德二载(787) 改为镇北都护府。乾元后,军马权置 于永清棚(今乌拉特前旗东北)。又 移治西受降城。兴元元年(784)废。 (2)会昌五年 (845) 改单于都护府 置。五代地人契丹,废。(周维衍)

西和阿姆河两岸诸城国。咸亨元年 (670)吐蕃侵袭,罢四镇,移治碎叶 (今吉尔吉斯斯坦托克马克附近)。 长寿二年(683)败吐蕃,复四镇,还 抬龟兹。长安二年(720)于庭州(治 今吉木萨尔县北破城子)分置北庭 都护府,辖境仅及天山以南、波斯以 东诸城国。八世纪中叶后整岭以西 为大食所有,葱岭以东归属吐蕃。贞 无六年(790)吐蕃攻陷北庭,不久安 西也为其所陷。(周维衍)

安南都护府 唐都护府之一。调 重元年(679) 改交州都督府置。衞 称"安南府"、"安南"。治宋平县(今 越南河内市)。由交州刺史充都护。 至德二载(757)改名镇南,永泰二年 (766) 又改安南。所領州、县时有变 化。崔致远《桂苑笔耕》。"安南之为 府也,巡属十二郡,属康五十八州。" 《新唐书《地理志》载膜州十二,羁 康四十一州。 辖境约北包今云南红 河、文山两自治州。广西那坡、靖西、 龙州、东兴等县边境及越南广渊以 西、以亩地区、南抵今越南义静、平治 天省间横山与林邑(环王)接界。西 界约在红河和黑河之间。西南在今 老挝北加一带界陆真腊。大中后。 业境涉入南诏, 商末约以今云南与 越南边界为界。咸 逋 元 年十二月 (861)府治为南诏攻陷,三年收复。 四年再陷,府废。旋复置,与交州寄 治于海门镇(今越南海防市安阳县 北)。七年收复旧治。置静海军节度 使,以节度使兼领都护。五代初节 度使由当地首领充任。臣属南汉。 今广西南部为南汉所有。大致以令

我国的广西壮族自治区与越南边界为界。晋天福三年(938),吴权击败南汉,次年称王,府遂废弃。宋初又曾封其王为安南都护,但已和唐代都护府不同。(赵永复)

安隆长官司 明永乐元年(1403) 置。治今隆林县。初属旧城州,后直 隶广西布政使司。辖境相当今广西 隆林、田林县西北部、西林县西部地 及贵州贞丰、册亨两县地。清康熙 五年(1666)改为西隆州。(王新民)

安土區尔佳城 一作按兔爪儿箭寨(《清太祖武皇帝实录》)。在今辽宁新宾县西北腰站附近。原属建州 女真苏克苏游河(苏苏河)部。明万 历十三年(1585)为努尔哈赤所并。 (赵永复)

**(→)** 

置血 --作"近山"。在今江苏溪阳市东北。南宋德祐初,蒙古兵陷建康(今南京市),转运判官赵淮起兵溧阳、宜兴河,屯据岛山,阻长荡湖为园、即此。(胡菊兴)

**羽山** 相传舜杀禹父鯀处。在今山东郊城县东北。《史记·夏本纪》,舜巡狩,"行视鲧之治水无状,乃殛鯀于羽山以死。"《左传》昭公七年(前535)杜预注。"羽山在东海祝其县西南"。《书·禹贡》:"蒙、羽其艺"。"羽"即指此。一说在今山东蓬莱市东南,见《太平寰字记》。(苏治光)

聽道 即御道,秦汉时专供帝王 出巡时行驰车马的道路。泰时修 建,《史记•秦始皇本纪》;二十七年 (前220)"治驰道"。《汉书·贾山传》,秦"为驰道于天下,东穷燕齐,南极吴楚,江湖之上,颜海之观毕至。道广五十步,三丈而树,厚筑其外。隐以金椎,树以青松。"《汉书·成帝纪》,帝为太子,"不敢绝驰道"。(王文楚)

透抚 明清地方军政大员之一。 明洪武二十四年(1391)敕遣皇太子 巡抚陜西,为胃巡抚之始。永乐十九 年(1421)吏部尚书蹇义等二十六人 分巡各省,安抚军民,形成巡抚制度。 然其时尚未为专设之官,有事即遗。 事毕即还。巡行也无固定范围。宣 德五年(1430)乃于关中、江南等处 专设巡抚、渐成定制。明时巡抚虽 非地方正式长官,但因出抚地方,节 制三司(都、布、按),实际准据地方 军政大权。清代正式以巡抚为省级 地方政府的长官,总揽一省军事、吏 治、形狱等。地位略次于总督。 仍属 平行,别称"抚台"、"抚军",又以例 兼都察院右副都御史衔。也称"抚 院"。(邹逸麟)

 陆峻岭校注本。(葛剱雄)

买卖粮 ●清雍正五年(1727)和 俄国签订《恰克图条约》后,以恰克 图旧市街归俄。于其南边界内别建 新市街,称为买卖城,是当时中俄交 往通商要地、库伦办事大臣所属驻 扎恰克图司员即驻于此。即令蒙古 国阿尔丹布拉克。●旧日库伦(今 蒙古国乌兰巴托)市街分三部分, 东为商业区,亦称买卖城。(王文 楚)

那处 春秋权国都。在李湖北荆门市东南。《左传》庄公士八年(前676)。楚武王克权,"迁权于那处","巴人叛楚而伐那处,取之",即此。(钱林书)

第写厅 明嘉靖七年(1528) 置那马土巡检司,清同治九年(1870) 改为那马厅。治今马山县西南周鹿。辖境相当今广西马山县西南部分地区。属思思府。1912年改为那马县。1951年与隆山县合并为马山县。(王新民)

那地州 唐豐那州,屬黔州縣寮。 后废,北宋紫宁五年(1106)豐那、 地两州,屬宜州羁寮。明洪武元年 (1368)废那州人地州,改地州为那 地州。屬庆远府。治今南丹县西南那 地。辖境相当今广西南丹县西南、东 兰县东北部分地区。1931年废人南 丹县。(王新民)

專陳 一作"寻麽"。在今广东清远市东北、英德县西南。《史记·南越尉佗传》:西汉元鼎六年(前111),"楼船将军将精卒先陷 寻陝",《通鉴》:"楼船将军杨仆人越地,先陷寻

医",皆即此。(朱方)

再應 即"寻陕"。

學阳县 (1)西汉置。"因水为名。水南庄江" (《宋书·州郡志》)。治今湖北黄梅县西南。属庐江郡。三田吴属蕲春郡,西晋初又属庐江郡,惠帝末属寻阳郡。东晋咸和中移治今江西九江市西。义熙八年(412)废入柴桑县置。治堂口城(今江西九江市),属江州。十八年改为彭蠡县、大业初改为造城县,唐武德四年(621)改为浔阳县。(王天皇)

專門 西晋永兴元年(304)分 庐江之寻阳、武县之柴桑两县置。治 寻阳县(今湖北黄梅县西南)。属江 州。辖境相当今江西九江市以西、 湖北武穴市以东的长江两岸地区。 其后屡有伸缩。东晋咸和中移治柴 桑县(今江西九江市西南),梁太清 中又迁治湓口城(今九江市)。隋开 皇九年(589)废。(王天良)

孙宫量 在今贵州贵阳市西北。 明天启二年(1622)水西安邦多反。 烧劫麻姑、孙官堡等。即此。(周维 衍)

**补偿馆** 辽豐。即今北京市朝阳 区望京。为使臣宿息之所。北宋大中 祥符元年(1008)路振使辽,经孙侯 馆,即此。后改名望京馆。参见"望 京馆"。(王文慈)

**孙就** 在今河南浚县西北。《通 鉴》,东晋太元十年(385),"刘牢之攻 (后)燕黎阳太守刘抚于孙就福",后 燕主慕容垂引兵来救,牢之不胜,退 屯黎阳。(王文楚) **孙漏渚** 《通鉴》,南朝齐建元三年(481)北魏兵图\*-角城,后败退,为齐将李安民等追战于此。胡注:"孙溪渚在淮阳之北,清水之滨。" 按淮阳在今江苏淮阴县西南,清水即洒水(今废黄河)。《方舆纪要》谓在今宿迁市东。(胡菊兴)

牵 春秋附庸国。在今山东莱芜市东。《春秋》桓公十五年(前697)。 "邾人、牟人、葛人来朝"。《左传》僖 公五年(前655)。"公孙兹如牵。婺 焉"。皆即此。西汉置牵县。(史为 乐)

幸县 春秋牵围,西汉置县。治今山东莱莞市东。《晋书·羊祐传》。 "诏以泰山之南武阳、牟、南城、梁 父、平阳五县为南城郡,封祐为南城 (郡)侯,置相与郡公同"。 祐固让不 受。北齐并入博平县。自汉至东魏 皆属泰山郡。(史为乐)

单纹 水名。见"五汶"。

拿養 一作"无娄"。春秋紀邑。 在今山东诸城市西。《春秋》隐公四 年(前719)。 萬人"取牟娄";昭公五 年(前537)。"莒牟夷以牟娄及防、兹 来奔"。皆即此。(周维衍)


**傘陀內** 一作"摩陀冈"、"驼牵 冈"。在今河南开封市外城西北。原 为宋牧养之所。《三朝北盟会编》、靖 康元年(1126)十一月,金人围东京 封城。"都水监决水侵牵驼冈"。"大 理少卿聂宋献言请决蔡河、汴大 理少卿聂宋献言请决蔡河、汴入 香灌摩驼冈。摩驼冈者前金人下寨 之地也。 地势卑湿, 既为 水 灌 注。 金人乃尽占高阜之地为营。"(邻逸 ၨ麟) 红 春秋鲁邑。在今山东泰安市 东北。〈春秋〉昭公八年(前534):"蒐 于红",即此。(钱林书)

红罗山 又名虹螺山。即今辽宁 锦西县北大红螺山。明万 历三年 (1575) 速把亥十余万骑驰辽阳。西 起红罗山,联络数百里,即此。(杨 正秦)

紀 西周侯国。姜姓。《左传》隐 公元年(前722)。"纪人伐夷"。杜注。 "纪国,在东莞剧县"。在今山东寿光 县南。公元前690年为齐所灭。(陈 可畏)

起民會 在今河南郏县东北十余里。《水经·汝水注》。蓝水"出阳雹县重岭山,东南流径纪氏城西。有层台,谓之纪氏台。"《绿汉书》曰。"世祖车驾西征,盗贼群起,郑令冯鲂为贼延褒,所攻力屈,上诣纪氏。群贼自降",即是处,在郏县东北十余里。(邹逸麟)

紀南城 春秋、战国楚都城。因在纪山之南,故习称之。即今湖北江陵县西北纪南城。楚文王定都于此。昭王时曾迁都郡,惠王初又晋迁。昭平,不久皆迁回。楚顷襄王二十一年(前278)为秦将白起所破,地入秦。因楚文王之后所都皆可称。以大秦。因楚文王之后所都皆可称。以大秦。因楚文王之后所都皆可称。即,又因位于楚国南境,亦称南郢。(钱林书)



纪南域遗址

紀轉贈 一作纪城。春秋莒地。在 今江苏赣榆县东北近海。城周一里 (<賽字记>)。《左传》昭公十九年(前 523)。"齐高发师师伐莒,莒于奔纪 事"。杜注。"纪鄣,莒邑也。东海榆县 东北有纪城。"南北朝时为战守要地。 《通鉴》,南朝齐建武二年(495)。 "青、冀二州刺史王洪范遗军主崔延 表魏纪城,据之",即此。(胡菊兴)

夠遵 澳门的别称。因其地有阿姆神宙,故称阿姆港或妈港。外国称澳门为Macao,即由此而来。(王文楚)

野城 在今辽宁梅 喇沁 左 異东南。《晋书·慕容皝载记》,咸康三年(337), 號"筑好城于乙连东,使将军兰勃戍之,以道乙连",即此。(王文楚)

**野水川** 即今宁夏隆德县西北好水,一说即今榆河(甜水河)。源出宁夏隆德县东六盘山,西流至甘肃

静宁县注入葫芦河。北宋庆历元年 (1041),西夏攻渭州,宋将任福遇伏 大败于此。(赵永复)

**戏** 在今陕西临潼县东北戏水西 原。《国语·鲁语》:"幽灭于戏";苏 林曰:"戏,周幽王举烽燧,征诸侯以 说褒姒处。"《史记·秦始皇本纪》;二 世二年(前208)冬,"陈泮遗周章等将 西至戏",《高祖本纪》;汉王元年(前 206),项羽"攻破函谷关,遂至戏", 苏林曰,"侵名",汉魏时有戏亭。皆 即此。(魏嵩山)

**競水** 在今陝西临淹县东。源出 骊山,北入渭水。其傅古有戏亭,唐 有戏水驿。(魏嵩山)

戏阳 春秋香邑。在今河南内黄 县西北。《左传》昭公九年(前533)。 晋荀盈如齐逆女,还,"卒于戏阳", 即此。一说即"襄阳,误。(苏治光)

戏事 见"戏"。

**戏马台** 在今江苏徐州市南。 相传为项羽所筑。其高十仞。广袤 百步。《通鉴》,南朝宋元嘉二十七年 (459)。 北魏主拓跋焘南侵至彭城, "立髭屋于戏马台以望城中",即此。 (胡菊兴)

更一作"观泽"。战国魏邑,后入齐、赵。在今河南清丰县南、咸谓在今洪县东北。《史记·魏世家》,惠王三年(前367)"齐败我观",《赵世家》,武灵王九年(前317)"齐败我观泽",皆即此。(钱林书)

**現州** 北宋大观元年(1107)改南 丹鶴麼州置。治今南丹县东北。四 年复置南丹蜗廢州。移治高峰賽(今 县东南新州)。辖境相当今广西南 丹、风山、东兰三县及天城县东部、 巴马县北部地。属广南西路。绍兴 四年(1134)废入宜州。(王新民)

观海 即"观"。

東摩 战国赵地。即今河北武巴县东南观凉。《史记·乐毅列传》。 李清王强,"西摧三晋于观津。"后燕将乐毅降赵,"赵封乐毅于观津。 与 日望诸君",即此。汉置观津县。(钱 林书)

聚達县 西汉置。治今河北武邑 县东南观津。始属清河郡。后改属信 郡国。东汉属安平国。北魏改"观" 为"准"。北齐天保七年(656)废。隋 开皇十六年(596)复置观津县。属 冀州。大业初废入隋县。(王文楚)

**贩寮便** 唐乾元元华 (758) 改采 **场处置使为观察处置使,常考察州** 县官吏政绩,后兼理民事,管辖的地 区即为一道。观察使既无旌节,故 地位低于节度使。凡不设节度使之 处,即以观察使为一道长官,设节度 使之处,亦兼观察使。宋于诸州置观察使,无职掌,无定员,亦不驻本州,仅为武官转迁的职衔。元代废。 民国初年,改清之分巡、分守道为观察使。以后改称道尹。(邻逸麟)

版 商末周初诸侯国。在今甘肃 径川县东南。曾因犯周,而被文王 所伐。《诗·大雅·皇矣》:"密人不 恭,敢蹈大邦,侵阮徂共。"(钱林书)

**阪泉** 《史记·五帝本纪》。黄帝 "与炎帝战于阪泉之野"。其今地有 数说,一说在今河北涿鹿县东山 家庭地志》。"涿鹿城东一里东东山 泉,上有黄帝祠"。《括地志》。" 原地志》。""涿鹿城东一里下 泉,上有黄帝祠"。《括地志》。" 多名西南)东五十六里,出五里至山 庭,东五十六里,出五里至山 庭城东山 庭城下,一说笔笔,一说 。《梦河二十里。 以上,四山之。《梦河二十里。 是一》。"解州盐洋其中,未尝之 ,四山之,有色正赤,在阪泉之 里。 (邓自吹) **販高** 春秋楚邑。在今湖北当阳市东北。《左传》文公十六年(前611):灤人率百濮将伐楚,"楚人谋徒于阪高",即此。清顺栋高《春秋大事表》以为在襄阳府西境。(钱林书)

**勠** (1)春秋陈邑。在今河南准阳县北。《诗·陈风》:"防有鹊巢,邛 县北。《诗·陈风》:"防有鹊巢,邛 县。"《续汉书·郡国志》陈知县(今淮阳县)刘昭注引《博物区》 田之"郑县",陈为赋入"自"。 田尚)(2)春秋岛邑,世为赋氏食邑。 一说"郡"。春秋》隐。此。(3) 一说和"邴"。春秋宋邑,后属鲁。 年(前714):"公会齐侯于防",即,此。(3) 一说东金乡县西南。《春秋》隐。 年(前713),"公政宋师,宋明,宋明,宋明,取防"。《说文》:"邴,宋地,是当 作平"。为别于威氏之防,后世称为 西防。(史为乐)

防山 在今山东曲阜市东。《史记· 孔子世家》:"丘生而叔梁纥死,葬于 防山。防山在鲁东",即此。(史为乐)

**肺门** 春秋齐地。在今山东平阴县东北。《左传》 襄公十八年(前555)。诸侯同伐齐,"齐侯御诸平阴, 堑防门而守之",即此。(钱林书)

防機 战国魏昌。因墨北防水得名。在今河南安阳市西南。《史记· 廉烦蔺相如列传》:"廉颇攻魏之防 陵、安阳,拔之",即此。(苏治光)

**防**者 春秋 糜 地。在 今 湖 北 房 县。 《左传》 文公十一年 (前616)。 "楚子伐糜,成大心败 糜 师 上 汤 治。" 战国为奏邑,称房陵。(钱林 书)

防海塘 ❸ 《水经注》引《钱唐

记》,防海大塘在县(今杭州市西灵隐)东一里许,东汉华信议立。这是我国历史文献上关于建筑海塘的最早记载。《今杭州湾南岸绍兴市一带海塘的前身。《新唐书·地理志》越州会稽:"东北四十里有防海塘,自上虞江(今曹城江)抵山阴(今绍兴市)百余里。"始筑年代无考,唐开元十年(722)、大历十年(775)、大和六年(832)屡次增修。(王文楚)

阿 ●春秋晋邑。在今山西霍州市东南。《左传》僖公十五年(前 645),"晋阴给锡金泰伯,盟于王城。"杜注:"阴给锡即吕锡也,食采于阴,故曰阴给锡。"●即"平阴"。(钱林书)●山北水南为阴。如华陕、江阴、淮阴、山阴。《史记·货蓬列传》:"泰山之阳则鲁,其阴则齐。"《列子·汤问》:"自此,其之南,汉之阴,无战断焉。"(邹逸麟)

**阴口** 春秋郑邑。在今河南新郑县西、古洧水岸口。《左传》襄公九。年(前564)。晋以诸侯之师"济于阴阪,侵郑。次于阴口而返",即此。(钱林书)

**阴山** ●即今內蒙古南部阴山。 ●天山别称。唐岑参《热海行送祖 侍御还京》,"侧陷阴山胡儿语,西海 热海水如煮"。即指此。(钱伯泉)

阴地 地区名。春秋晋地。指西 自今陕西商州市,东至今河南嵩县, 熊耳山脉以北,黄河以南地区。《左 传》宣公二年(前607)。晋赵盾"遂自 阴地及诸侯之师侵郑"。哀公四年 (前491)。"蛮子赤奔晋阴地"。皆即 此。有陆浑戎分布,称阴戎,以此得 名。(周维行)

**阴板** "坂"-作"阪"。今河南新郑 县西北双泊河(古洧水)上津梁。《左 传》襄公九年(前564)。一晋伐郑,"济 于阴阪"。杜注:"阴阪,洧津"。《水 经•洧水注》。"洧水又东经阴坂北, 水有梁焉。"(邹逸麟 钱林书)

**阴县** 西汉置。治今湖北老河口 市西北。属南阳郡。三国魏属南乡郡。 西晋太康后属顺阳郡,南朝宋属广 平郡。西魏改为阴城县。(杨正泰)

期晉 战国魏邑,后属秦。在今 陕西华阴市东。《史记·魏世家》。 文侯三十六年(前 410),"秦侵我 阴晋"。《秦本纪》,惠文王六年(前 332),"魏纳荫晋,阴晋改名宁秦"。皆 即此。(钱林书)

朋客 战国秦邑。在今甘肃灵台 县西南。〈史记·秦本纪〉,昭襄王五 十年(前257),"武安君白起有罪,为 士伍,迁阴密",即此。西汉置阴密 县。(钱林书)

酮血关 在今湖北麻城市东北,接河南省界。《魏书·田益宗传》。 "景明初,萧衍遗军主吴子阳率众寇三关,益宗遭光城太守梅兴之步骑四千,进至阴山关南八十余里,据长风城,逆击子阳。大破之"。《梁书· 夏侯夔传》,普通六年(525),"敕夔 出义阳道,攻平靖、穆陵、阴山三关, 克之",皆即此。(邻逸麟)

阴山县 西汉置。本阳山县,治今湖南攸县西南。初元元年(前48) 封长沙剌王(《汉书·王子侯表》误作"孝王")子宗为阳山侯,属桂阳郡。以桂阳郡已有阳山县,乃改为阴山县、三国吴孙亮未属湘东郡。隋开皇九年(589)废人湘潭县。《三国志·吴志·吕岱传》,东汉建安二十年(215)取长沙三郡,"安成、依、永新、茶陵四县更共人阴山城合众拒岱",即此。(吳应寿)

**阴平县** (1)东晋侨置。治今四川 江油市东北。为北阴平侨郡治。两 魏废帝三年(553)改名龙安县。(2) 东晋侨置于苌阳县(今四川德阳市 西北),为南阴平侨郡治。北周废。 (王文楚)

阴平縣 东汉建安末曹操改广汉 属国置,蜀汉建兴七年(229)属蜀 汉。治阴平县(今文县西北)。辖境相 当今甘肃迭部、文县和四川平武、南 坪等县地。西晋永嘉后废。西魏平 蜀复置。治曲水县(今文县西)。隋开 皇初废。蜀汉属益州,晋属秦州。北 周属文州。隋义宁宋和唐天宝、至德 时又曾改文州为阴平郡。(周维行)

**明平道** ●县名。西汉置。治今 甘肃文县西北。为广汉郡北部都尉 治。东汉为广汉属国都尉治。三国 时去"道"字,为阴平郡治。西晋永嘉 后废。(吴应寿)●道路名。自今甘肃 文县穿越岷山山脉,经由四川平武、 江油等市、县,绕剑阁之西,直趋成 都。路虽险阻,但最便捷。三国魏 景云四年(263),邓艾灭蜀汉即取此 道,"行无人之地七百余里,凿山迢 道,造作桥阁"。(《三国志·魏志· 邓艾传》)明初博友德入蜀灭夏,亦 取此道。(開维行)

**阴绝关** 即今山西灵石县西南南 关镇、《旧唐书·昭宗纪》:大顺元年 (890),李克用遣大将李存信、薛阿 恒拒正师于阴地关,三战三捷,即 此。(钱林书)

**阴安县** 西汉元朔五年(前124)封卫不疑置阴安侯,属魏郡,元鼎五年(前112)改为县。治今河南清丰县西北占城集。晋改属领丘郡。《通鉴》,东晋永和六年(350),魏主冉闵追斩后赵将"新豚于阴安",即此。北魏太平真君三年(442)废入卫国县。太和十九年(495)复置。北齐废入领丘县。(王文楚)

關城县 西魏改羽县置。治今湖 北老河口市西北。为椰城郡治。北 周屬襄阳郡。唐初属襄州。贞观八 年(634)废入谷城县。(杨正泰)

朋源河 即今内蒙古英金河支流 锡泊河。《辽史·天祚帝纪》:天庆七 年(1117)以金人连下东京、卷州、泰 州,天祚帝"自燕至阴凉河,置怨军 八营",即此。《王文楚》

阴道县 秦置。治今安徽定远县 西北。属九江郡。《史记·项羽本 纪》,该下败后,溃围南出,渡准"至 阴陵,迷失道"。即此。东汉为九江 郡治,南朝梁、东魏为北谯郡治。北 周废。(王天良)

, 閉囊环 即今陕西临潼县东北阴

盘城。北魏孝昌三年(527)萧宝寅谋 据关中,遣其将郭子恢攻杀关右大 使郦道元于此。《唐人选唐诗》有李 白《阴盘驿送贺监归越》诗。(魏嵩 山)

**丽馆县** 本楼版乡。两汉景帝后元三年(前141) 置县。即今山西朔州市东南八十里夏官城。属雁门郡。东汉为雁门郡治。建安中废。〈寝宇记〉朔州、"阴馆城,今名下馆城"。(朱玲玲)

明審县 西汉隆。治今甘肃灵台 县西百里镇。属安定郡。东汉废。 三国魏复置,北周废。(赵永复)

爾螺果 "矣"一作"盘"或"般"。 (1)西汉景。作"阴槃县"。治今陕西 长武县西北。属安定郡。东汉作"阴 盘县"。灵帝末因乱徙废。(2)东汉作"阴 盘县"。灵帝末因乱徙废。(2)东汉 高宗治新丰县境,在今陕西临 县京北。属京北郡。魏、晋作"阴 县"。十六国夏徙废。(吴应寿)(3)十 六国夏胜光二年(429)置。治今甘 肃平凉市。北魏为平原郡治, 隋属安定郡。唐天家元年(742)改 为潘原县。(赵永复)

阳 ●西周封国,春秋时灭于齐。 姬姓,侯弱。在今山东沂南县南。 《春秋》因公二年(前660)。"齐人迁阳",即此。(周维帝)●一作"唐"。 春秋燕邑。在今河北完县西北。《春秋阳公十二年(前530)。"齐高偃师师纳北燕伯于阳"(《左传》"阳"作"唐"),《战国策·齐策二》。"赵可取唐、曲逆",亦即此。西汉置唐县。(钱林书)●山南水北为阳。如济阳、泗阳、山阳。《诗•大雅·皇矣》。"度 其鲜原,居岐之阳。"又《大明》,"在 洽之阳",《穀梁传》僖公二十八年 (前632)。"水北为阳,山南为阳。" (邹逸麟)

**阳人** 战国楚邑。在今河南汝州 市西、北汝河以北。《战国策·楚策 一》。"郑申为楚使于韩,矫以新城、 阳入予太子。"后地入秦。《史记· 秦本纪》庄襄王元年(前'49)。秦"以 阳入地赐周君,秦其祭祀。",又称阳 入聚。(钱林书)

**阳山** (1)在今河南嵩县西南。<山海经•中次二经>、"阳山多石,无草木,阳水出焉,而北流注于伊水",即此。(钱林书)(2)秦、汉时称阴山最西的一段为阳山,即今内蒙古狼山。因位于当时黄河正流(今黄河支流乌加河)之北,故名。〈史记·秦始皇本纪〉。三十三年(前214)"使蒙恬渡河取高阙、阳山",即此。(王文楚)

阳华 即<sup>®</sup>杨胯。〈吕氏春秋·有始览〉请秦之阳华乃天下<sup>®</sup>九数之一。(王文楚)

阳州 春秋齐、鲁边邑,在今山东东平县西北。《左传》襄公三十一年(前542)、"齐于尾客可丘婴,欲杀之,使帅师以伐阳州。"又定公八年(前502)。"公侵齐,门于阳州"。皆即此。(钱林节)。

阳关 ●春秋鲁邑,后人齐。在 今山东黎安市东南汶水东岸。《左 传》襄公十七年(前556)、齐攻鲁。使 "高厚围城纥于访。(鲁)师自阳关逆 城孙,至于旅松",定公七年(前503)。 "齐人归邓、阳关"。 均即此。(史为 乐) ●聚名。在今河南禹州市西北。 <水经·颍水注>: "颍水东南流径阳 关聚、聚夹水柏对、俗谓之东西二 上城也。"《后汉书·光武帝纪》。更始 元年(23),王莽遗王寻、王邑将兵百 万到颍川、"光武将数千兵。微之于 阳关",即此。(卫家雄)●关名。(1) 战国时巴国三关之一。与扞关、江关 并称。在今四川重庆市东北石洞峡。 一说在今长寿县东南永丰场。三国 **蜀**汉刘备又置关。∢华阳国志。巴 志》。"延熙中、车骑将军邓芝为都 督,治阳关。\*(王文楚)(2)西汉置。 在今甘肃敦煌市西南古董滩附近。 因在玉门关之南故名。和玉门关闭 为对西域交通的门户。出玉门关者 为北道,出阳关者为南道。王维(送 元二使安西>,"劝君更尽一杯酒,西 出阳关无故人"。即此。宋以后和西 方的陆路交通逐渐衰落,关遂废圮。 (赵永复)

**阳舒** 又作杨舒、阳盱。即<sup>6</sup> 杨 腾。《周礼·职方》。"冀州泽鼓曰杨 舒"。《淮南子·盛形训》:"秦之阳 舒"。《淮南子·修务训》,"禹之为 水,以身解于阳盱之河",皆即此。 《王文徵》

阳画 战国魏邑。在今山西太谷县东北。《古本竹书纪华》:梁惠成王九年(前361):"与邯郸榆次、阳邑",即此。汉置县。(钱林书)

阳各(靴) 春秋齐邑。在今山东东平县西北。《春秋》傳公三年(前657)。"秋,齐侯、宋公、江人、黄人会于阳谷(榖)"。《国语·齐语》。"桓公大朝诸侯于阳谷(榖)"。皆即此。隋

置阳谷(榖)县。(苏治光)

配**河** 在今四川梓潼县北。八晋 永宁 二年(302)李特团成都,晋督护 德博讨特军于梓潼, 特遭子荡败博 兵于阳沔,即此。(周维衍)

阳武 战国邑名,在今河南原阳县东南。《战国策·秦策三》:"赵且与秦伐齐,齐俱,令田章以阳武合于赵",即此。秦置县。(钱林书)

阳蓋 战国魏邑。即今山西垣曲县东南古城。《史记》魏世家》。文 侯二十四年(前422),"秦伐我,至阳狐",即此。(钱林书)

阳城 相传为夏禹都城。在今河南登封县东南告城镇。《世本》,"夏 禹都阳城,避商均也"。春秋、战国郑 邑。《史记·韩世家》,文佚二年(前 444),"伐郑。取阳城。"后为韩阳城 君封邑。秦置县。又《帝王世纪》谓在 陈留浚仪县(今河南开封市),《路 史》注谓在"泽之阳城"(今山西晋城 市)。(餘林书)

阳朝 即春秋晋"瓠丘"。在今山 西垣曲县东南古城 镇南 五里 东滩 村,南临黄河。参见"瓠丘"。(邓自 欣)

阳晋 (1)战國卫邑。在今山东郓城县西。《战国策·魏策一》,张仪说魏王、秦"却卫,取阳晋,则赵不南",即此。(苏治光)(2)战国魏邑。一作"晋阳"。在今山西永济县虞乡西。《史记·魏世家》,哀王(当作襄王)十六年(前303),"秦拔我蒲反、阳晋、封陵"。《索隐》引《竹书纪年》作"晋阳"。胡注"按《史记》世家亦作"晋阳"。胡注"按《史记》世家

作'阳晋'。其地当在蒲阪之东,风陵之西,大河之阳,且本晋地也,故谓之阳晋、苏秦所谓"卫阳晋之道",盖以魏境有阳晋,故在卫境者。称"卫阳晋'以别之"。(邓自欣)

阳桥 春秋鲁地。在今山东泰安市西北。(左传)成公二年(前589)。 "楚令尹子重为阳桥之役以救齐"。 "侵及阳桥"。即此。(周维衍)

四鄉 一名九曲渎(《水经·毅水注》)。原系环绕古雄阳城(今河南洛阳城(今河南洛阳城)。原系环绕古雄阳城(今河南洛阳市白马寺东)四周的渠道。相传周公所穿渠,引谷(毅)水注键阳城,对王梁穿渠,引谷(毅)水注键阳城,对王梁成而水流。二十四年张流,结果溪成而水流。二十四年张流,结果溪水阳市附近堰谷、洛水东南人雄阳城,东至今偃师运。其自雄阳城以东的一段,亦名阳渠。则、晋时城以东的一段,亦名阳渠。则、晋时城经修治,北魏后渡。隋时乃另修通济渠以代之。(邹逸麟)

阳石 相传为夏禹都城。即今河南禹州市。《史记·周本纪·集解》引徐广曰。"夏居河南,初在阳城,后居阳翟。"春秋时为郑栎邑,战国属韩,又称阳翟。《史记·韩世家》。景侯九年(前400),"郑随我阳翟",即此。景侯曾徙都于此。秦置县。(钱林节)

阳變 一名"类"。周畿内邑,春秋初属郑,后属晋。在今河南济源市西南,《左传》僖公二十五年(前635),晋侯朝王,王"与之阳樊、温、原、微茅之田。晋于是始启南阳"。参见"樊"。(田尚)

阳人城 即"阳人聚"。

配人業 亦名"阳人城"。在今河南汝州市西。《后汉书·董卓传》,初平上年(191),孙坚破董卓将胡轸于阳人,即此。《水经·汝水注》,"鲁公水上承阳人城东鲁公陂。城,古梁之阳人聚也,秦灭东周,徙其君于此。"《魏书·地形志》北荆州汝北郡、"孝昌三年(527)置,治阳仁城。""阳仁"当即此城。(杜瑜)

**阳山关**秦置。在今广东阳山县 西北,当骑田岭路。《史记·南越列传》。秦宋南海尉赵佗移檄告阳山关 日,"急绝道,聚兵自守",即此。(王 文楚)

四山县 (1)西汉置。治今湖南依县西南六十里。初元元年(前48)封长沙剌王 (《汉书·王子侯表》误作"孝王")子宗为阳山侯,即此。寻改名"阴山县。(吴应寿)(2)西汉置。以境内阳岩山为名。治今广东阳山县,三国吴孙皓复置。移治今县南。唐神龙元年(705)移治今县治。历属桂阳郡、始兴郡、熙平郡、连州、桂阳州、广州府。(王新民)

**阿本县** 西晉太康元年(280)以 阳城县改名。治今江西永丰县西。 属庐陵郡。隋废。(魏嵩山)

**阳平关** ●一名"白马城",亦名 "涔口城"。即今陕西勉县西老沔城。 南临汉水,为汉中盆地西边门户,当 川、陕交通要冲。《后汉书·刘焉 传》:"(张)鲁自在汉川垂三十年,闻 曹操征之,至阳平。欲举汉中降",即 此。(魏嵩山)●即今陕西宁强县西 北阳平关。本名"关城"、"关头"。南 倚鸡公山, 北傍嘉陵江, 形势险要, 方陝、秦和蜀川交通咽喉,亦当水运之冲。《国志·蜀志·法正传》。 "龟复与关头,实为益州祸福之门", 《国志·魏志·钟会传》魏军分道 人蜀。"使护军胡烈等行前,攻破关 城"。背即此。北宋改称阳平关。旧 说为阳安关。(魏嵩山)

阳平县。本存秋卫萃邑。西汉置阳平县。治今山东莘县。属东郡。魏、晋属阳平郡。永嘉后,并入乐平县。北魏太和二十一年(497)复置。北齐改为乐平县。隋开皇六年(586)又改为阳平县。属魏州。八年改为清邑县。(苏冷光)

四字譯 二屆魏黃初三年 (221) 分魏郡东部置。治馆陶(今县)。属 冀州。西晋辖境相当今河北馆陶 县、大名县东部、山东冠县、李县及 聊城市西堂邑等地。属司州。北魏 属相州。东魏又属司州。北岛复属 相州。隋开皇初废。(王文楚)

**阳华山** 在今陕西洛南县东北。 《山海经·中次六经》。"阳华之山,其 阳多金玉。其阴多青维黄。"(钱林书)

阳江厅 清闷治五年(1866)置。 治阳江县(今县)。辖境相当今广东 阳江、阳湿、恩平三县地。直隶广东 省。光绪三十二年(1906) 升为直 隶州。1912 年改为阳江县。(王新 民)

阳红县 隋末置。以境内漠阳江 为名。治今广东阳江县。属高州。 贞观后属恩州,宋为恩州、南恩州 台。明洪武初属肇庆府。清同治五 年(1866)升为阳江厅。光绪三十二 年(1906)又升为阳江直隶州。1912 年复为阳江县。唐、宋产银、铅。(王 新民)

阳安美 即"阳平关"。《三国志》蜀志·姜维传》,景耀六年(263)维曰,"宜并遣张翼、廖化督诸军分护阳安 关口、阴平桥头,以防未然。"《通典》 州郡》汉中郡及《文献通考》與地 考》兴元府下均作"分护阳平关口"。 旧说为关城、参见"阳平关(1)、(2)"。 (魏嵩山)

阳安县 (1)本春秋时道国地,西汉蜀阳安县。治今河南确山县东北。汉、督属汝南郡。东魏为阳安郡治。北齐废。(2)三国吴改汉宁县置。治今湖南资兴县南。属桂阳郡。晋太宗元年(280)改为晋宁县。(3)西魏恭帝二年(555)改牛漳县置。治今四川简阳县西北。西魏、北周为武康郡治。唐、宋为简州治。元至元二十年(1283)废人简州。(卫家排)

四安郡 (1) 东汉建安初曹操分 汝南郡置。治朗陵县(今确山县地。 帝朝陵县(今确山县地。 南)。辖境相当今河南山县地。 "袁明是,""袁昭是, 西志。魏使招诱除州诸郡,诸邓多是 南侵,遗使招诱除州诸郡,不久庶县 帝,惟阳安郡不动",即此。 不,第一次 东北)。 北高州置。 治阳安县 (742) 改简州置。 治阳安县 (6阳县 四北)。 辖境相当今四 明县 也。乾元元年(758)复为简州。(11) 家雄)

**阳寿县** 將开皇十一年(591)置。 治今广西象州县。属象州。大业时 属始安郡。唐大历十一年(776)后 为象州冶。明洪武二年(1369)省入 象州。(王新民)

**阳图县**→春秋晋大夫阳处父邑,西汉置县。治今山西太谷县东阳邑村、《后汉书•冯鲂传》,"和帝时,诏封阳邑侯",即此。北魏太平真君九年(448)废。景明二年(501)复置。移治今太谷县(一说北周建德四年[575]始移今太谷县)。汉至北周皆属太原郡。隋开凰十八年(598)改为太谷县。(朱玲玲)

阳谷(報)县 清开皇十六年(596) 置。治今山东东平县西北。属济州。 大业中属济北郡。唐初属济州,天 宝中属济北郡。十三款(754)属东 平郡。乾元元年(758)属邓州。宋属 东平府。景德三年(1006)移治适店, 即今山东阳谷县。元属东平路,明、 清属兖州府。(苏治光)

阳齊县 西汉置。治今山西阳城县西北阳陵村。属上党郡。西晋废。东晋太元中西燕复置。为建兴郡治。北魏太平真君九年(448)废。和平五年(464)又置。治今晋城市西北大阳镇。仍为建兴郡治。北齐省入高都县。(朱玲玲)

阳武县 秦置。治今河南原阳县东南。《史记·秦始皇本纪》。二十九年(前218),"始皇东游至阳武博狼沙中,为盗所惊",即此。两汉属河南郡。西晋属荥阳郡。北齐废。隋开皇中复置。属管州。大业中属荥阳郡。唐武德四年(621)移治原武城。即今河南原阳县。属管州。贞观元年(627)属郑州。宋、金属开封辟。

元属汴梁路。明属开封府。清乾隆四十八年(1783)属怀庆府。1949年以原武县并入,改为原阳县。黄河本流经县北,金明昌五年(1194)黄河在此决口,灌封丘县而东。元、明以后改流经县南。(田尚)

**阳和口** 即今山西阳高县西北守口堡。明正统十四年(1448),也先入犯,朱冕与战于阳和口,败没,即此。 (王文楚)

**阳和卫** 明洪武二十六年(1393) 置。在今山西阳高县。属山西行都司。宣德元年(1426)移高山卫来同治。城南有关,关西又筑连城,为北边维镇。《明史·英宗纪》。正统十四年(1449),"边师朱冕与瓦剌战于阳和"。《武宗纪》。正德十二年(1517)十月,"小王于犯阳和,掠应州",皆即此。清顺治三年(1646),以高山卫并入,改名阳高卫。雍正三年(1725)降为县。(朱玲玲)

**阳周星**秦星。治今陕西子长县西北。属上郡。东汉废。《史记·蒙恬列传》。胡亥"囚蒙恬于阳周",即此。(魏嵩山)

阳書墨 南朝梁置。治今广东阳春县。为阳春郡治。唐为春州治。 精、宋天禧后历属高州、南恩州、肇 庆府。宋有揽径铁场,景德中曾一 度移治今县北。(王新民)

阳城山 亦名"马岭山"。在河南登封县东北,为嵩山东支。《汉书· 地理志》颍川郡阳城县、"阳城山,洧 水所出"。《水经·洧水生》、洧水"亦 自出颍川阳城山,山在阳城县之东 北,盖马岭之统目焉。"《通鉴》,东晋 元帝建武元年(317),前赵刘粲遗刘雅生攻洛阳,守将赵固"奔阳城山",即此。(卫家雄)

阳城县 (1) 春秋郑阳城邑,秦置 县。因阳城山得名。治今河南登封 县东南告成。一说陈胜系 此县 人。 《史记·韩信传》,汉王二年(前205)。 汉王使"韩信急去韩王昌于阳城"。 即此。东晋废、北魏正光中复置。武 则天万岁登封元年(696)因有事識 山,改为告成县。府神龙元年(705) 复故名,二年复为告成县,天祐二年 (905)避朱温父朱诚名讳,改为阳邑 县,五代唐复名阳城县。周显德中废 人登封县。两汉嘉颍川郡、魏、晋周 河南郡,北朝为阳城郡治,隋初曾为 嵩州治,大业中属河南郡,唐初又为 嵩州治, 旋改屬洛州。(2)本战国楚 阳城邑。秦賀县。治今河南方城县 东。属南阳郡。《史记·曹相国世家》。 秦二世三年(前207)。"从南攻犨。 与南阳守崎战阳城郭东"。即此。西 汉改为诸阳县。新莽复旧名。东汉 又改为增阳县。(8)西汉置。治今河 南商水县西北。属汝南郡。宣帝封 刘德为阳城侯子此。东汉废入汝 阳县。(4)《明统志》。"阳城。 在宿州 南。秦县。陈胜生于此。"按窗州即 今安徽宿州市。但唐、宋以前古籍所 载奏、汶川县、皆无此县、不可信。 (卫家雄)

阳城淀 在今河北望都县东南七里,周围二十里。《续通鉴长编》。景德元年(1004)辽圣宗与统军顺国王战览入侵,攻定州,宋将王超连子唐河,辽兵遂东驻阳城淀,即此。(王文楚)

四舊县 西汉置。治今山东无棣县北。属渤海郡。西当属乐陵国。 北齐废,改厌次县为阳信县,移治今阳信县东马岭城、隋移治今阳信县 南七里西程子坦,先后为棣州和渤海郡治。唐至元属棣州。北宋大中祥 行间移治今阳信县。明属济南府, 清属武定府。(史为乐)

個泉县 (1)西汉置。因在泉水之阳得名。治今安徽崔丘县西北临水集。属六安园。三国魏移治今寿县西南,亦名阳渊县。《通鉴》,魏甘露二年(257),州泰击破吴将朱异"于阳渊",即此。晋为庐江郡治,南朝下废。(王天良)(2)三国蜀汉置,治所废。(王天良)(2)三国蜀汉置,治所废。(西天良)(2)三国蜀汉郡。隋废《通鉴》,南朝宋元嘉九年(482)五城人帛乐奴与赵广起事,"诈宫司马殿下犹在阳泉山中"。即此《周维衍》

配置县 秦置。治今河南太康县。秦末农民起义领袖吴广即此县人。西汉属淮阳国。东汉属陈国。西晋初属梁园,惠帝时属陈郡。北魏太平真君七年(446)废人扶沟县。太和十二年(488)复置。北魏、东魏属阳夏郡。北齐、北周为淮阳部治。隋开皇七年(587)改为太康县。(田尚)

阳海山 即今广西东北部兴安、 灌阳、灵川县境之海洋山。又名"阳 朔山"。"零陵山"。《汉书·地理志》 零陵郡"阳海山,湘水所出",《读汉 书·郡国志》。"阳朔山,湘水出",《元 和志》桂州。"阳朔山,即零陵山也"。 后世讹为海阳山。(王新民)

阳铜县 隋开皇十年(590)置。以

境内阳朔山为名。治今广西阳朔县 东北。宋初移治今县。历属始安郡、 桂州、静江府、静江路、桂林府。(王 新民)

阳膜县 西汉景帝五年(前152)以弋阳乡置,为西汉七个皇帝陵县之一。治今陕西咸阳市东北。初属内史,太初元年(前104)属左冯翊。东汉属京兆尹。三国魏废。(魏嵩山)

**阳虚山** 在今陕西洛南县西北。 《山海经·中次五经》,"阳虚之山, 多金、临于玄鹰之水。"(钱林书)

配義县 秦宣。治今江苏宜兴市南荆溪南岸。屬会稽郡、西汉高帝五年(前202)封功臣灵常为阳羡侯,后复为县,东汉鹰吴郡。三国吴移治今宜兴市。属吴兴郡。西晋永兴元年(304)为义兴郡治。隋开皇九年(589)改为义兴县。唐武德七年(624)复于旧治析置邓羡县。属南

兴州。八年仍废入义兴县。(胡菊兴)。

配期县 清雍正二年(1724)分武进县东部地置。因县东有阳湖得名。与武进县(今江苏常州市)同治常州府城内。1912年并入武进县。(胡菊兴)

**跑畫異** 本战国韩都,秦置县。 治今河南禹州市。秦、汉为颍川郡 治,西晋、北魏属河南郡,东魏、北 齐、北周为阳翟郡治。唯先后属许 州、襄城郡,唐、五代先后属嵩州、洛 州、许州,北宋属颍昌府,金、元先局 为颍顺州、约州治,明洪武初废人特 州。(卫家雄)

對多侯國 西汉初元五年(前44) 封广阳顷王子刘发置。治今河北涿州市东长安庄。属涿郡。东汉废。 (王文楚)

配莨哮椒 印"羊苴淬城"。

## (-)

走马舅 唐岑参《走马川行奉送 出师西征》诗,"君不见走马川行雪 海边,平沙莽养黄入天。"又云,"纶 台九月风夜吼,一川碎石大如斗", 又云。"车师西门佇献捷"。此走马川 当在唐轮台县(今新疆米泉县境)附 近,古车师国即唐庭州的西境,应即 今玛纳斯河或呼图壁河。(谭其骧)

**賃川山 在**今福建永安县东北。 明正统末年,邓茂七起义军据贵川 山,筑寨守之,茂七死,邓伯孙起义 军复以贵川山为根据地。(傅林祥)

**摩罗城** 见刘郁《西使记》。在今 新疆艾比湖西博乐市境内。耶律楚 材《西游录》作不剌城。(薛宗正)

医巫具山 巫一作无,又作于微 闾或医无虑,在今辽宁西部、大凌河 以东。 东北-西南走向,海拔 400 米。主峰望海山(867米)在北镇县 西北。〈周礼・职方〉曰:"东北曰幽 州,其山镇曰医无闾。"〈楚辞・远 游〉:"朝发轫于太仪兮,夕始临乎于 微闾。"隋开皇十四年(594)诏以医 巫闾为北镇。(鐵林 传) **寿练县** 一作榜栋县。西汉置。 治今云南魏安县西北。属益州郡。三 国蜀汉曾为云南郡治所。东晋成帝 以后又为兴宁郡治所。南朝梁大宝 后废。(铁林传)

**葬楼节度** 八世纪末南诏异牟导置,为六节度之一。治弄栋城(在今姚安县西北旧城)。辖境相当今云南姚安、永仁、大姚、渡口、南华、楚雄、双柏等市县地。大理时更置统矢府,为"八府"之一。元初改为姚州。(王新民)

春實 本台灣土著番社名。即今 苗栗县西南通霄镇驻地。清康熙三 十八年(1699),土宫卓介卓雾亚生 起事被擒杀于此。(周维行)

**春列县** 西汉暨。治今朝鲜平安 南道东北大同江南岸一带。属乐浪 郡。东汉称乐都县。(钱林书)

**进资县** 北宋索宁二年(1103)以 进贤镇升置。治今江西进贤县。属 隆兴府,元属龙兴路。明、清皆属南 昌府。(铁林书)

**建安县** 北唐改高安县置。治今湖北远安县西北。为汶阳郡台。隋 属夷陵郡。唐宋属峡州。元属峡州 路。明属夷陵州,成化四年(1468) 移治今县东,崇祯十三年(1640)移 今治。清雅正十三年(1735) 汝属荆 州府,乾隆五十六年(1791) 又属荆 门直隶州。(杨正泰)

选济堰 又称通济堰(《新唐书· 地理志》)。在今四川新津县西南。 唐开元二十八年(740),采访使章仇 兼琼所开,自新津邛江口引渠,南至 眉州西南入江,溉通义、彭山之田。 (周维行)

运河 大运河在唐以前称为沟、 製、漕製、运渠、漕河。宋代始有运河 之称, 元明以来渐成通称。 元以前, 著名的运河有春秋 末吴 所 开的 邗 沟,战国初魏所开的鸿沟,汉武帝时 所开的漕渠。东汉末曹操所开的白 沟。隋炀帝时所开的通济渠、邗沟。 江南河、永济渠和宋代的\*漕运四河 等。元代修浚利用一部分隋唐以来 原有运河和某些天然河道,又在今 山东临清市、济宁市间先后开凿了 济州河、会通河、在今北京市、通县 间开凿了通惠河。因而形成了一条 自大都(今北京市)出发,可以经由 通惠河、白河、御河(永济渠)、会通 河、济州河、泗水、黄河、淮扬运河 (邗沟)、浙西运河(江南河)寅达杭 州的沟通海河、黄河、淮河、长江、钱 塘江五大流域的南北大运河。元末 山东境内淤废。明永乐初重开会通 河。此后四百余年除道裏河一段清 塞不常外,其余各段,经常通航(局 部地段曾改易运道),成为当时有粮 北运、公私商旅往来的主要水运通 道。清咸丰五年(1855)黄河北徙改 由今道出海,运河堤被冲毁,汶水被 挟东流,运道涸竭,又因海运兴起, 南北商贩日盛, 自此漕粮或改折观 金,或改海运,经由运河北上的只一

小部分。光绪二十七年(1901)将漕粮全部改折,停止漕运。不久,自黄河北至临清市一段运河,遂全部游成平陆。(王文楚)

**运**漢 三国吴赤乌王年(240),左 台侍御史都俭监凿,于建业城(今江 苏南京市)西南开渠,"自秦淮北抵 仓城"(《建康实录》),以通漕运。五 代以后理废。(胡菊兴)

著事 即"鱼山"。

香几答 "吾"一作"吴"。"谷"一作"峪"。在今山西黎城县东北。系太行山口军事要泰。《元史·察罕帖木儿传》。至正十八年(1358)分兵"屯卜党、亳吾儿谷",即此。明洪武初置吾儿峪巡检司。(朱玲玲)

**羅迪** 在今山东肥城市西北。春秋齐地,《左传》襄公士八年(前556)。 晋伐齐,"齐侯登巫山以望晋师",即此。(钱林书)

羅書 秦置。因巫山得名,廣南郡。治今四川巫山县北。留徒今治。三国、西晋为建平郡、建平郡尉治所。隋开皇初改名巫山县。(钱林书)

**教長**(dōi一) 春秋弦園,西汉 置县。惠帝二年(前193)封长沙相 黎利苍为教侯,即此。治今河南光 山县西北。东汉永平中又曾封王霸 子符为轪侯。两汉属江夏郡,魏、晋 初属弋阳郡,晋惠帝还属江夏郡,永 嘉后徙废。(田尚)

數單 侯国名,西汉惠帝二年(前 193)封长沙相黎利苍为轪侯,在今 河南光山县西北。武帝元封元年 (前110)除为县,属江夏郡。东汉明 帝永平年间又封王霸子符为 轪 侯, 后又废为县。(钱林书)

**坝森城** 在今泗川北川县西北。 明正德中上著羌族在此起事,茂州 将王卿破之。(周维衍)

**坎飲** 春秋周地。在今河南巩义 市东。《左传》僖公二十四年(前636)。 瀬叔、桃子奉大叔以狄师攻周襄王, 《王遂出,及坎飲,国入纳之》,即此。 《续汉书・郡国志》 巩县有坎焰聚。 《卫家雄》

**軟械镇** 在今新疆和田县东。<新唐书•地理志>。"又于阗东三百里 有坎城镇。"(薛宗正)

物 汉代称图。唐、宋称坊,俗也称里。《唐六典·户部尚书》。"两京及州、县之郭内分为坊。"唐长安有一百零八坊,洛阳有一百零三坊,清徐松著有《唐两京城坊考》。(邹逸腾)

坊州 唐武德二年(619)分鄰州 置。以州界內马坊得名。治中部县 (今黄陵县南沮河南岸)。辖境相当 今陕西黄陵、宜君两县及洛川县南 部地区。贞观后属关内道。天宝元 年(742)改为中部郡。乾元元年 (758)复为坊州。北宋初属陕西路, 后属永兴军路。金属廊延路。蒙古 至元六年(1269)废入廊州。(魏嵩 山)

均口 均水(今析川)入沔水(今 汉水)口,在今湖北丹江口市西。 《道鉴》,东晋永和十年(354),桓温 伐秦,统步骑四万发江陵,"水军自 襄阳入均口,至南乡",即此。(邹逸 **均水** "均" (汉书·地理志) 作 "钧"。汉水支流,上、中游即今河南 西南部淅川,下游即汇合淅川以下 的丹江,流入汉水。(钱林七)

均州 隋开皇初置。以境内均水 为名。治武当县(今丹江口市西北)。 大业初废 唐武德元年(618)改武当 郡复置。贞观元年(627)废。八年复 置。仍治武当县。辖境相当今湖北年 堰市、郧县、郧西、丹江口市西北部 陕西向河县地。天宝元年(742)改 为武当郡,乾元元年(758)复为均 州。属山南东道。其后渐小。两末不福 县、属襄阳府。1912年改为均属 县、属襄阳府。1912年改为均 县、1983年改设为丹江口市。(杨正泰)

严州 (1)唐武德四年(621)置。 治桐庐县(今县西北)置。七年废。 北宋宣和三年(1121)改陸州复置。 治建德县(今市东北梅城镇)。稿 建德县(今市东北梅城镇)。稿 相当今浙江建德、淳安、桐庐等市 地。南宋咸淳元年(1266)升为建德 府。(杨渭生)(2)唐乾封二年(667) 置。因在严冈之上为名。治来宾县 (今广西来宾县东南)』一说治民 集相当今来宾县东部地。属岭南 道。北宋开宝七年(974)并入象州。 (王新民)

严州府 明洪武八年(1375)改建 德府置。治建德县(今市东北梅城 镇)。辖境相当今浙江建德、桐庐、淳 安等市县地。1912年废。(杨潤生)

**严遵县** (1)秦置,治今四, | 荥经县。《华阳国志》:始皇灭楚,徙严王之族以实其地,故名。属蜀郡。占代

常为罪人流徙地。县境有铜山,西汉 文帝时邓通铸钱于此。两晋永嘉后 县废。(2)隋大业于年(607)以蒙山 县改置,治今四川雅安县西雅安山 上,为临邛郡台。唐为雅州治。北 宋移治今雅安。明洪武四年(1371), 废入雅州。(钱林书)

前一作品。西周国名,姜姓。在 今河南南阳县西,或以为在新蔡县 南。《诗·大雅·崧高》。"维岳降 神,生南及申。维申及南。维周之 翰"。《史记·周本纪》:"诸侯有不睦 者,甫侯言于王,作修刑辟";《左传》 成公七年(前584)。楚"子重请取于 申、吕以为贯田"。皆即此。春秋时 为楚国所灭,后称吕邑。(钱林书)

莆田 古泽薮名。即"圃田泽"。

**南盟** 即今江苏吴县东南角直镇。唐文学家陆龟蒙晚年曾居此,自号肖里先生,著有《府里集》。(胡菊兴)

東州县 西汉置。治今河北大城县西南。属勃海郡。东汉改属河间国。西晋移治今河间市东。属章武国。北魏李昌二年(526)复移治汉旧城。属章武郡。北齐天保七年(556)废。(王文楚)

東城县 隋开皇中置。治今河北河间市东北東城镇。属河间郡。唐属瀛州。五代晋天福元年(936)割与契丹。周显德五年(958),郭崇攻拔契丹束城,即此。北宋熙宁六年(1073)废为镇。元祐元年(1086)复置。金又废为镇。(王文楚)

東瀛县 唐至德元载 (756) 以鹿城县改名。治今河北辛集市东北阳

城。属深州。建中三年(782),朱滔战败李惟岳于此。元改属祁州。明 天启三年(1622)移治今市东南新城。清改属保定府。1952年移治辛集镇。1986年改设辛集市。(王文整)

豆田 在今河南洛阳市东汉、魏 雒阳城东。《通鉴》。西晋太安二年 (303),成都王顿趋兵洛阳,帝东走 偃师,"舍于夏田",即此。(邹逸麟)

豆子館 沼泽名。 2.今山东惠民县、商河县一带。 负海带河, 地形险阻。 北齐以来多为农民起义军根据地。 第大业七年(611)刘霸道在此起义。 十二年厌决(今惠民县东南)人格谦聚兵于此, 后为王世充所败。(邹逸麟)

豆沙河 发源于今湖北保康县西,北流至南河。其水流径之处地形险阻。明成化初,刘通领导的荆襄流民起义军曾以此为根据地。(钱林书)

奉义厅 消乾隆四十七年(1782) 分成宁、蓝田、镇安三县地里。治孝 义川(今作水县北)。属西安府。嘉 庆七年(1802)移治旧县关,即今陕 西柞水县。1913年改为孝义县,次年 改为柞水县。(魏嵩山

學义榜 在今河南巩义市西东洛河上。《新唐书·地理志》河南府偃师:"天宝七载,尹韦济以北坡道迁,自县东山下开新道通孝义桥"。即此。(邹逸麟)

**学品县** 南朝宋分安陆县置。治 今湖北孝感市北,属江夏郡。齐为 义阳郡,西魏、北周为岳州、岳山郡 台。隋属安陆郡。唐属安州。五代 唐改为孝感县。(杨正泰)

李感县 五代唐同光二年 (924) 以孝昌县改置。治今湖北孝感市。 属安州。宋、元属德安府。明洪武 九年(1376)省。十三年复置。清雍 正七年 (1729) 汝属汉阳府。1983 年改设孝感市。(钱林书)

**直水** 又名酉溪 (《水经》 沅水注》)。今湖南沅水支流,汉武陵郡内五溪之一。汉至南朝时,"槃瓠蛮"后裔的一支"酉溪蛮"聚居两岸一带,与雄、横、无、辰四溪所居蛮族合称"五溪蛮"。(钱林书)

百遇 即"西水"。

面阳州 元置。治今酉阳县。辖境相当今四川酉阳、秀山等县地。 属怀德府。明玉珍改沿边溪洞军民宣慰司。明洪武五年(1372)仍为酉阳州,兼置酉阳宣慰司,州寻废。清乾隆元年(1736)改黔彭厅复置。属四川省。辖境相当今酉阳、秀山、彭水、黔江等县地。1913年废,改本州为县。(周维衍)

面配異 西汉置。以在西水之阳 得名。治今湖南永顺县南。虞武陵 郡。南朝梁废。(吳应寿)

来安路 宋来安军,元升为路。 属广西两江道宣慰司。治今广西田 阳县。明典武二年(1369)改为府, 十七年并入田州府。(王新民)

来远镇 在今安徽寿县西南。五 代周显德三年(956)。李谷攻寿州, 久不克,唐将刘彦贞引兵救之,至来 远镇,即此。(葛金雄)

来养痛 在今四川剑阁县东。北

宋乾德二年(965)三全斌伐蜀, 引将 史延德由此夹攻剑门,即此。(周维 征)

来宾墨 唐乾封二年(667) 改乐沙县置。一说乾封二年改乐沙县为怀义县,天宝二年(743) 改为文宾县。以"在都泥(江)北,来宾水东,故以为名"(《元和志》)。治今广西来宾县东南。为严州治。北宋开宝七年(974)属象州。1958 年移治今县。(王新民)

**未唯**县 西汉置。治今越南北部 莱州附近。属益州郡。东汉时废。 (钱林书)

賽田 在今甘肃凊远县东北。《通鉴》:东晋咸和四年(329),陇西鲜卑乞伏述延(《晋书·乞伏国仁载记》作述延子傳大寒)自苑川(今榆中县北)"迁于爰田",即此。(赵永复)

奏丘 战国齐邑。在今山东商河县西北。〈史记·赵世家〉,惠文王十九年(前280),"赵奢将,攻齐麦丘,取之",即此。(钱林书)

**衰达** 约在今四川西昌市一带, 明万历中四川总兵官李应祥营此, 以通建昌首长安守。(赵永复)

**麥城** 相传楚昭王统。在今湖北当阳市东南,且、漳两水间。东有驴城,西有磨城,相传伍子胥为攻麦城而筑。谚语。"东驴西磨,麦城自破"(《水经·沮水注》)。《三国志·吴志·吕蒙传》。东汉建安二十四年(219),蜀汉关羽为蒙所袭,"乃走麦城",即此。(杨丘泰)

**麦冲河** 在今贵州都匀市南墨冲东。下流入于都匀河。明正德三年

(1508), 上著聚众起事,明军一路由此进让。(周维衍)

要积此 即"麦积山"。在甘肃天水市东南。远望如麦堆积,故名。 《魏书·李焕传》:正始:年(506)秦州上海吕苟儿起兵,梁州刺史李焕 "令石长乐等由麦积崖赴援",即比。 三面壁立,高人云际。有著名的石窟造像,始建于后秦,历北魏至明、清,续有修凿,为我国艺术珍品。(赵永复)

簡水 战国楚地。即今广西漓江。〈韩非子·内储说〉。"荆南之地,丽水之中生金。人多窃采金"。即此。顾观光〈七国地理考〉以为即今云南金沙江。(钱林书)

**請水县** 唐初置。以丽水得名。 治今浙江丽水市西,属括州。唐武 德八年(625)省入括苍县。唐大历 十四年(779),又改括苍县为丽水 县,为处州治,治今市东。唐末,卢 约据其州,迁治今市西二里小括山 上。元至元二十七年(1290)又迁至 今市,为处州路治。明,清为处州府 治。1986年改设为市。(钱林书)

爾江县 清乾隆三十五年(1770) 置。为丽江府治。即今云南丽江县。(钱林书)

**酮征府** 明洪武十五年 (1382) 置,三十年(1397)升为军民府。始 通安州 (今丽江县)。辖区相当于 今云南怒正流域以东,兰坪、剑川、 鹤庆等县以北地区,1913年废。(钱 林书)

**丽江路** 元至元十三年 (1276) 置。治今丽江县西北。辖境相当今 云南怒江流域以东和兰坪、南江、永胜、华坪等县以北地区。属云南行省。阴洪武十五年(1382)改为府。 (王文都)

爾水节度 八世纪中南诏阁罗凤 开拓西部置镇西节度,治镇西城(在 今缅甸八莫东北曼冒)。后移治丽 水城(即今缅甸密支那南达罗基), 改称丽水节度。辖境相为今缅甸北 部伊洛瓦底江和亲敦江上游一带。 为南诏六节度之一。大理时度。(王 新民)

展開 隋开皇九年 (589) 改武州 置。以境内辰溪得名。治龙相县 (今湖南黔阳县河南黔城镇),旋移 治沅陵县(今县)。辖境相当今湖东 治沅陵县以南的 沅江流域。唐贞西 中,分府都置巫州, 垂拱中,分面置 州。转境缩小至今流陵、辰溪、泸溪、 吉首、湖南等市县地。 宋周荆湖 后南江诸羁縻州。 死升为 辰州路。(吴应寿)

展開 战国楚地。因在辰水之阳 (北),故名(\*水经・沅水注\*)。在 今湖南辰溪县西南。 (楚辞・九章・ 渉江>:"朝发狂睹兮,夕宿辰阳",即 此。西汉置辰阳县。(吳应奔)

层壁 春秋陈地。在今河南西华县西北。《春秋》宣公十一年(前598)。"楚子、陈侯、郑伯烈于辰陵",即此。《穀梁传》作"夷陵"。(田尚)

**辰龙关** 在今湖南沉陵县东北。 地势高岭,关长里许,宽仅容双马。 形势险要。清初吴三桂曾驻兵于 此。(钱林节)

展州府 元至正二十四年(1364) 朱元璋改辰州路置。属湖广省。治 沅陵县(今县)。辖境相当今湖南元 陵、吉首等市县以南,黔阳、新晃等 县以北地区。清属湖南省。乾、嘉以 后分置元州府和乾州、晃州两厅,辖 境缩小至今沅陵、泸溪、辰溪、溆浦 等县。1913年废。(吴应寿)

展州路 元改辰州置。属湖广行 省。治沅陵县(今县),辖境相当今 湖南沅陵、長溪、泸溪、溆浦、吉首等 市县地。至正二十四年(1364)朱元 璋改为辰州府。(吴应寿)

展配異 西汉置。以在展水之阳 (北)得名。属武陵郡。治今湖南辰 溪县西南。梁、陈间移治今辰承县。 隋改名辰溪县。五代楚又分辰溪县 置。寻废。汉晋南朝,县境内辰水 两岸有黎瓠种五溪蛮。(吴应寿)

商、周、春秋时国名。在今陕西大荔县东南。一说在今山西芮城县东南。一说在今山西芮城县西。南宋与虞争田。请司文王排解。《诗·大雅·縣》。"虞、芮质默成。《诗·大雅·縣公,为园。《书·顾命》。"乃同之太保爽、芮伯、彤伯、毕公、卫侯、毛公、师氏、虎臣、百尹、御事。"亦作"内"。遗物有《内公鬲》等。前640年为秦所灭。(钱林书)

**芳** 春秋郑邑,后为周地。在今 河南孟津县东北。《左传》隐公十一 年(前,712)。"王取邬、刘、芳、邘之田 于郑",即此。(钱林野)

苯泽关 即今山西平定县东北娘

子关。《魏传·地形志》,并州乐平郡石艾县有苇泽关。《元和志》太原府广阳县。"苇泽故关在县东北八十里"。相传唐高祖女平阳公主曾驻兵于此,故后世又名娘子关。当太行山区进入华北平原的隘口,与井陉关相唇齿。唐乾元初置承天军,明嘉靖间斑城戍守。(朱玲玲)

**養楊县** 东晋安帝时置,治今四 川德阳市西北,属晋熙郡。北周**皮** 入晋熙县。(周维衍)

季少山 春秋时越国美女西施、郑旦出生地。见《吴越春秋》、《越绝书》。山在今浙江诸暨市境,见《会稽记》、《舆地志》。但《续汉书·郡国志》余餐县下刘昭注引《越绝》曰,"西施之所出"。汉余暨县即唐以来萧山县。近世诸暨、萧山两市皆有苎萝山、(谭其曠)

美華城 四川成都市的别名。五 代后蜀后主时,宫苑城上遍植木美 蓉,因名美蓉城,简称蓉城或蓉。见 张唐英〈蜀铸杌〉卷下。(王文楚)

美夢觀 又名射贵湖、无锡湖、上湖 (《賽字记》)。在今江苏武 进县 东、江阴市南、无锡市西北。相传 旅国楚春申君所凿,周围一万五千顷。北宋元祐中堰湖为田,湖流渐塞。 明宣德中巡抚周忱在湖北面筑 提阻止江水流入,四周开渠道排泄 湖水, 辟为农田, 称为芙蓉圩。(胡 菊兴)

**進配** 战国秦邑。在今陕西西安 市东北。《史记·秦本纪》。昭襄王 四十年(前267)。"悼太子死魏,归葬 **芷阳"。即此。亦作"莲阳"。**《秦始 皇本纪》:"昭襄王享国五十六年,莽 茝阳"。西汉置霸陵县。(钱林书)

**芷阳县** 唐武德二年(619)分万年县置。属雍州,治今陕西西安市东北湖河东。七年废。(魏嵩山)

**芳林镇** 在今广西贺县南富川江 南岸芳林。北宋开宝三年(970)潘美 等伐南汉,兵至芳林,进围贺州,即 此。(王振忠)

芳桂宮 在今河南渑池县西黄花村。唐仪凤二年 (677) 置,名繁桂宮,凋露二年(680)改名雖書宮,永淳元年(682)改名芳桂宮,弘道元年(683)废。地处交通要地,并设驿。《旧唐书・韦机传》,永淳时,"高宗章东都,至芳桂宫聚。"(王文楚)

芦类 又名芦子关,在今陕西志 丹县北与靖边县交界处。因所在土 门山,两崖峥立如门,形若葫芦,故 名。唐杜甫《塞芦子》诗。"芦关扼两 寇,深意实在此。"又,"延州秦北户, 关防犹可倚。焉得一万人,疾驱塞 芦于",即此。(钱林书)

**芦子类** 即"芦关"。

**勞山** --作崂山或牢山。即今山东青岛市崂山区东崂山。秦始皇三十七年(前210),自琅邪北至劳、成山,以连弩侯大鱼出而射之,即此。东汉经学家郑康成 曾聚 徒 讲学于此。风景秀丽,且多胜迹,为游览避暑胜地。(钱林书)

劳劳事 六朝时建康城外送别之所。三国吴筑。在今江苏南京市南十五里古\*新亭南。原名望远亭。南朝宋凡嘉中改名临沧观。后又改名劳芳亭。唐李白《劳芳亭》诗。"天

下伤心处,劳劳送客亭。"旧说即新亭,误。(胡菊兴)

**芜城** 汉广陵城的别称,在今江 苏扬州市西北蜀冈上。后汉末荒 芜。南朝宋人明二年(459)竟陵王 淀之乱后,更甚。故别称"芜城"。宋 鲍昭〈芜城赋〉即登广陵城有感而作,有"直视于里外,唯见起黄埃"句。(胡菊兴)

党基县 原为芜蒌亭,在今河北饶阳县东北。隋开皇十六年 (598)分饶阳地置县于此,属深州。大业初省入饶阳县。唐武德四年(621)复置,贞观元年(627)又废。(钱林书)

**芜萘** 在今河北饶阳县东北。 刘玄更始二年(24),刘秀率军自蓟 (今北京城西南隅)南返,冯异以 豆粥劳军于此。东汉属安平国饶阳 县。(王文楚)

芜湖县 西汉置。治今安徽芜湖市东。因地卑蓄水而生芜藻,故名。 属丹阳郡。王国吴黄武初,移治今 芜湖市。东晋义熙中废。五代唐复 置,属升州。宋属宣州、太平州。元 属大平路。明、清属太平府。为当时 交通之要冲,明天庙中置榷关于此。 1949年折置芜湖市驻芜湖。县512年 迁芜湖,1963年迁鲁港,1965年又迁 芜湖,1971年迁湾沚镇,即今县治。 (钱林书)

卷播 地区名。《史记》五帝本纪》,舜"南巡狩,崩于苍梧之野"。 其地当在今湖南九嶷山以南广西贺江、桂江、郁江区域。(王文楚)

苍松县 西汉置。治今甘肃武威

市东南。属武威郡。十六国后凉吕 光麟嘉四年(392)改为昌松县。(赵 永复)

卷編纂 隨开皇十年(590)以广信县地暨。治今广西梧州市。历为梧州、梧州路、梧州府治。1952年移治今县(龙圩)。(王新民)

花書 精康熙二十四(1685)年分 番禺、南海两县地置。以境内花山为 名。治今广东花都市东北花城。属广 州府。洪秀全即此县人。1955年移治 今市。1993年改设为花都市。(王 新民)

花道 在今內蒙古赤峰市东南。 《元史·木华黎传》。成吉思汗十年 (1215),攻金北京。"金守将银青率 众二十万拒花道逆战,败之"。即此。 (王文楚)

花马油 在今陝西定边县北。清 同治八年(1869)八月,清军刘松山 北路军越花马池进灵州,攻陕西回 民于郭家桥,十一月,马花龙遣回民 破花马池,断湘军粮道,皆即此。(傅 林祥)

花葉灣 即今台湾花莲县花莲市。清台东直隶州州判驻此。光绪二十一年(1895)日本侵占台湾后,于1909年改设花莲港厅。(周维衍)

花**勢冲量** 在今辽宁铁岭市东南 花豹冲。明边堡,与建州部耕地相 接。后金天命三年(1618),努尔哈 赤克花豹冲等堡。即此。(赵永复)

募州 隋开皇九年(589)改吴州 置。"取州西姑苏山为名"(《旧唐 书•地理志》)。大业初复为吴州。 又改为具郡。唐武德四年(621)仍 为苏州。治吴县(隋自今苏州市移 治市西南横山东麓。唐武德七年还 旧治)。辖境相当今江苏吴县、常熟 市以东,浙江桐乡市,海盐县以东北 及上海市大陆部分。开元二十一年 (733) 为江南东道治。天宝初改为 吴郡、乾元初复为苏州。五代晋天 福四年(939)吴越分置秀州后,辖境 缩小为上述江苏部分及上海市嘉 定、宝山二区地。北宋属两海路,政 和三年(1113)升为平江府。唐宋 时,丝棉纺织业已很发达。《吴郡图 经续记》卷下。"苏州旧贵丝葛、丝 棉、八蚕丝、绯绫、布"。(胡菊兴)

**苏村** 在今河南开封市东南十里。北宋建中靖国元年(1101)修苏村西堤。元廷祐七年(1320)河决苏村, 告即此。(吴应寿)

**排圖** 一名苏城。在今俄罗斯符 拉迪沃斯托克(海参崴)东北。清宁 古塔副都统(驻今黑龙江宁安市)辖 地。咸丰十年(1860)沙俄强迫清朝 政府订立不平等的《北京条约》,被 帝俄侵占。1972年12月苏联政府改 为咱尔季占斯克,意为"游击队城"。 (王文楚)

**苏门县** 金明昌 三年(1192)以河平县改名。治今河南辉县市。属卫州。贞祐三年(1215)为辉州治。蒙古至元三年(1266)并入辉州。(田尚)

**苏术县** 西汉置。治今四川西昌 市西北礼州。属越巂郡。三国时改 为苏祁县。(钱林寺)

**禁州府** 元至正二十七年(1367) 朱元璋改平江路置。治吴县、长洲两县(今江苏苏州市。清雍正初又分置元和县,同为府治)。属江南行中书省。明洪武元年,(1368) 直隶有。清属江苏省。辖境相当市、直入,吴县、常熟、昆山、吴江等市、县地。1912年度。明宣德后为应天苏地。1912年度。明宣德后为应天苏省会。庸以后为丝织手工业中心。清整时织机有三、四千张,工人万余。(胡菊兴)

**苏家**娜 即今河北文安县北苏桥。《明通鉴》:建文二年(1400),燕王朱棣帅军"渡玉马河,营于苏家桥",即此。(王文楚)

**苏松太道** 清顯治年间设苏松兵 备道,康熙二年(1663),归并常镇 道,后称苏松常道;驻苏州。六年 裁,九年复设苏松常道。二十二年 复裁、并苏松粮道兼管。雍正二年 (1724),复设苏松巡道。八年移驻 上海,加兵备衔。乾隆元年(1736) 并入太仓,为分巡苏松太兵备道。 辖苏州、松江、太仓一府州。二十五 年改为松太道。嘉庆十六年(1811) 复旧。因驻上海,通称上海道。(钱 林书)

爾 (1)春秋魯邑,在今山东费县 东北。《公羊传》隐公九年(前714)。 "公会齐侯于邴",即此。《春秋》作 防。(2)春秋郑邑,在今山东费县东。 《公羊传》隐公八年(前715)。"邴者 何。郑汤沐之邑也。"是郑助天子祭 泰山之邑。后"郑伯使宠来归邴"于 鲁。《春秋》作坊。(钱林书)

4 在今山东微山县西北。据载 夏代封奚仲于苏,后曾迁都子此。 《左传》定公元年(前509),薛字曰, "薛之皇祖奚仲居薛,以为夏车正, 奚仲迁于邳",即此。商时为封国。 《说文解字》,"邳,奚仲之后,汤左 相,仲虺所封国。"《左传》昭公元年 (前541),赵孟曰,"商有姺、邳",即 其国。(铁林书)

(胡菊兴)

**邯川** 水名,在今青海化隆县 西。有东、西西水,自北南流。经郡 川城左右注入黄河。故有东郡、西 邯之称。《后汉书·马武传》。永平 元年(58),马武追击西羌至东、西 邯,大破之,即此。永元中侯霸 置东、西郡屯田五郡于此。(钱林 书)

邯郸 春秋前期卫邑,后期属晋, 末年为赵氏邑。战国赵敬侯元年 (前386)以后百六十年赵皆都于此。 秦置县。为邯郸郡治、西汉高帝九年 (前198) 后为赵国都。从战国到西 77. 邯郸是河北平原上的最大城市。 工商业很发达。吕不韦曾在此经商。 家累千金,郭纵"以铁冶成业,与王 證坍實"。<盐铁论。通有>以为天下 十个名都之一。王莽时为长安以外 全国"五邯"之一。东汉仍为赵国治。 后渐衰落,至建安十七年(212)降为 魏郡属县。三国魏黄初二年(221) 改属广平郡。东魏天平元年 (634) 罢县并入临漳县。 隋开皇十六年 (596)复置。隋、唐成属洛州。 成属 磁州,五代至元屡磁州。明、溃屡广 平府。战国、秦、汉时故址基本上相 当于今河北邯郸市城区,东面稍有 不及,西面超过,周围约三十余里。 已埋藏在地表以下五、六米至七、八 米处。五代时缩建为周围仅约五里 的小城,阴弋稍事扩建。解放后拆 除。城西南十里有"赵 F城"遗址。 是战国时赵的宫城,汉后废弃。旧 传即战国、秦、汉时邯郸城,误。(革 其寝)

**椰金县** 本战国魏伯阳邑,西汉 置县。属魏郡。在今河北肥乡县西南。元朔中,封赵敬肃王子仁为邯 会侯(《汉书·王子侯表》),即此。 东汉废。(苏治光)

**臨沟县** 西汉置。在今河北肥乡县西北,因处邮水之沟,故名。属魏郡。西汉宣帝地节二年(前68),封赵顷王子银节侯于此。东汉废。(钱林书)

據鄉县 战国赵都、秦灭赵置县。 治今河北邯郸市。因邯山至此而尽, 故名邯郸。秦为邯郸郡治。汉为赵国 治。王莽置五均官子此。秦汉时是黄 河北岸最大的商业中心。《史记》货 强列传>谓,"邯郸亦潭、河之间一都 会也。"手工业以冶铁最为发达。东 汉建安末属魏郡。三国属广平郡。东 魏天平初废入临庠县。隋开皇六年 (586)改易阳县重置,十年改名临洛 县。十六年又复置邯郸县。属武安 郡。唐属础州、洺州。元属广平路。 明、清层广平府。1949 年划邯郸县 城区置镇、1952年改市。县沿遂于 同年从邯郸迁苏曹镇。1958年度 县。1962年复置县。治今邯郸市。 1970 年迁治东小屯。即今县。(钱 林书)

**排卵** 秦始皇十九年 (前228) 置。治邯郸县(今市)。辖境相当今河北高邑县以南,大名、邢台、馆陶等市、县以西,河南浚县、内黄县及山东冠县西部地区。西汉高帝末年分南部置魏郡,辖境缩小,南境上于今河北邯郸市和成安、肥乡县。景帝五年(前152)改为赵国。(王文 楚)

都会侯国 西汉元朔二年(前 127),封赵敬肃王子刘仁置。治今 河北肥乡县西南。属魏郡。东汉废。 (王文楚)

杏 (1)春秋齐邑。在今山东东阿县南、《左传》定公九年(前501)。 "齐侯致禚、媚、杏于卫",即此。(2)春秋周邑。在今河南禹州市北。《左传》昭公二十四年(前518)。"王子朝之师攻瑕及杏,皆贵。"杜预注。"環、杏,敬王邑。"(钱林书)

**害山** 即今辽宁凌海 市 西 南 杏 山。明置杏山驿,为东北重要交通 道路 听经。《明通鉴》。崇祯十四年 (1641),大清兵陈师于松山、杏山 间,大同总兵王补、宁远总兵吴三桂 "率残卒自杏山",即此。(王文 楚)

**舍冈** 在今河南淮阳县西北。〈续 **遗鉴**》,元至元三年(1337),棒胡"破 归德府鹿邑,焚陈州,屯营于杏冈", 即此。(邹逸麟)

書城 镇名、城名。在今陕西黄 陵县西南。相传汉将韩胡伐杏木为 栅,抗击北狄,故名。十六国前秦置 镇。建元元年(365),破匈奴右贤王 曹毅、左贤王刘卫辰于此。北魏太 平真君六年(445)卢水胡盖吴据此 起义。太和十五年(491)废镇存 城,为东秦州治,后为北华州治。西 魏、北周为鄜州及中部县治。(魏嵩山)

**杏花村** 在今安徽贵池市西。向以产酒著名。乾隆《江南通志》:唐诗人杜牧任池州刺史时,有"清明

时节雨纷纷,路上行人欲断魂,借问酒家何处有?牧童遥指杏花村"一诗,即指此;一说杜牧诗所指当在今山西汾阳县东北。相传自南北朝以来,即以产"汾酒"著称,享有"甘泉佳酿"之誉。一般采用前说。(王天良)

杏花堂 即今河南开封县西杏花营。《续 運 鉴》,元至正十九年(1359),刘福通据汴,察罕特穆尔遗兵围攻。"自将铁骑屯杏花营",即此。明成化于四年(1478),河决于此。(邹逸麟)

春國藏 黄河重要津渡名。在今河南卫辉市东南。杜甫《垂老别》诗:"土门壁甚至,杏园渡亦难"。《旧唐书·李忠臣传》:"寻拜濮州刺史、缘河守捉使,移镇杏园渡"。宋置镇,属汲县。《田尚》

李 战国赵李同之父封邑。东汉 属平皋县,称李城。参见"李城"。 (钱林书)

李城 即今河南温县治。战国赵 孝成王时秦攻邯郸,李同以敢死士 三干人却秦军,同战死,赵封其父 为李侯。徐广曰:河内平奉有李城, 见《史记·平原君列传》。《通鉴》:东 晉永和五年(349),后赵彭城王遵自 李城还趋郅。即此。(谭其赛)

李子美 在今四川兴文县东南。 明成化四年(1468),"都掌蛮"起事, 贵州帅毛荣由李子关进,伐木开路。 叠石成桥。即此。(周维衍)

李汉顷 在今贵州 习水县北。明 万历二十八年 (1600) 征播州杨氏。 刘椠直捣三峒。大战子李汉坝,即 此。(赵永复)

李兆洛(1769—1841) 清代地理学家、文学家。字申耆、晚号养。 老人, 江苏阳湖(今常州市)人。嘉 庆十年(1805)进士,曾任风台知县, 甚有政绩,后主讲江阴书院近二十 年, 藏书逾五万余卷,皆手加丹朱。 博学多才, 通经学、音韵、训诂、著 文、历术之学,尤精历史地理。 著 《非一高集》、《历代地理志韵编一统 八方、《明代地理书》、《大商兴 八方、《明代地理书》、《大商兴 八方、《明代地理书》、《大商兴 八方、《明代》、《大商兴 八方、《明本》、《大商兴 八方、《明本》、《大商兴 八方、《明本》、《大商兴 八方、《明本》、《大商兴 八方、《明本》、《大商兴 八方、《明本》、《大商兴 八方、《明本》、《大商兴 八方、《明本》、《大商兴 八方、《明本》、《大商兴 八方、《明本》、《铁本 十)、《明本》、《铁本

幸國藏 金代黃河上津渡名。在 今河南滑县西南沙府南三里许。大 定八年(1168)黄河在此决口。曾形 成两河分流的局面。次年(南宋乾 道五年)楼钥使金,于此渡河北上。 (邹逸麟)

李灣量 在今陕西大荔县西北。东晋时曾为羌人所据,后秦在此置镇。义熙十二年(418)姚宣镇守于此。北魏改镇 置州,太和十一年(487)至永平三年(510)为华州及华山郡治。(魏嵩山)

李家庄 在今北京市密云县东北。明代地属朵颜别部。嘉靖二十二年(1543)总兵郤永出塞,袭击李家庄,即此。(王文楚)

寿州 隋开皇九年 (589) 改扬州 置。治寿春县(今寿县)。大业初改 为淮南郡。唐武德三年 (620) 之为 寿州。辖境和当今安徽淮南、寿县、 六安、霍丘、霍山等市、县地。天宝 元年 (742) 改为寿春郡。乾元元年 (758) 复为寿州。属淮南道。五代周显德四年(957)移治下蔡县(今风台县)。北宋属淮南西洛。政和六年(1116) 升为寿春奇。金复为苏州。属南京路。辖境相当今安徽风台、蒙城、利辛等县地。元废。明初复改寿春府为寿州。治寿春县。属临淮府。652 年改州为县。(王天良)

專審 战国楚邻,又称"郢",即今安徽等县。《史记·楚世家》,考烈王二十二年(前241),为秦败,自鉅阳"东徙都寿春,命曰郢",即此。秦置县。(钱林书)

寿舒 春秋莒邑。在今山东莒县境。《左传》襄公二十三年(前550)。 "齐侯还自晋,不人。遂袭莒,门于 且于,伤股而退。明日,将复战,期 于寿舒",即此。(苏治光)

寿光县 两汉置。治今山东寿光市东北。属北海郡。南朝宋废。隋开皇六年(586)复置,唐属青州。金、元属益都府、路,明、清属青州府。1993年改设为市。(钱林书)

寿阳县 (1)即"受阳县。治今山西寿阳县西。《通鉴》。西晋永嘉六年(312),拓跋猗卢遗六修引兵救刘琨,大败刘粲,复晋阳,猗卢省因大游寿阳山,陈阅皮肉,山为之赤",即此县之山。(2)唐贞观十一年(637)以受阳县改名。即今山西寿阳县。属并州。开元帝至金,属太原府,元属冀宁路,明属太原府,清属平定州。(吴应寿)

寿良县 西汉置。治今山东东平

县西南。属东郡。《水经·汶水注》 以为"春秋之良县也,具有寿聚",故 汉曰寿良。东汉初,因光武帝叔父 名良,改称寿张县。(钱林书)

**寿张县** 东汉改寿良县置,在今 山东东平县西南。属东平国。初平 三年(192),曹操击黄巾于寿张东, 即此。南朝宋改名寿昌,后魏复 张。 诸属济北郡。唐初移治今梁山 张。 诸属济北郡。唐初移治定七县 西北,属 郓州。 金大阳谷县 在 (1167),河水垛城,迁于今阳谷县 南竹口,十九年复还旧治,属四年 (1381) 再移治王陵店,即今阳谷县 东南寿张。属兖州府,清沿袭不改。 (钱林书)

寿昌县 (1) 三国吴分富春县置 新昌县、西晋太殷元年(280)改名。 治今浙江建德市寿昌镇西农城坂。 **凰吴郡。梁扈新安郡。隋废。**唐永 昌元年(689),分雉山县复買。寻 废。神龙元年 (705), 又置。属陆 州。初治郭邑里, 寻徙白艾里(今寿 昌镇东北七里),后爱还郭邑里,即 今寿昌镇。南宋虞建德府。元属建 德路,明、清属严州府。1958年并入 建德县。(杨禧生) (2)唐武德二年 (619) 分敦煌县置。因县南寿昌泽 为名。治汉龙勒故城(今甘肃敦煌 市西南南湖附近)。永徽元年(650) 废。乾封二年(667)复置。开元二 十六年 (738) 义资。后复置。属沙 州。西有阳关,西北有玉门关。建中 二年(781)地入吐蕃。大中二年(848) 为张义潮所取,后属曹氏。约五代、 宋初废。敦煌石室有五代晋天福十 年写水(寿昌县地境)。(赵永复)

寿睿县 秦置县。治今安徽寿县。 东晋孝武帝改为寿阳县。南朝宋大明六年(462)复名寿春县,八年又改 睢阳县,北魏复为韦春县。明初废 入寿州。秦、汉为九江郡治,魏、晋、 南北朝为扬州、豫州、南豫州及淮南郡、梁郡治,隋、唐以后为淮南郡、寿 村、寿春府、安丰军、安丰路治。有 芍陂灌溉之科,又当南北交通冲要, 南北分裂时为淮南军事重镇。(王 天良)

拒縮醫 即今山西大局市西北挹 详堡。明嘉绪二十四年(1545)于弘 赐诸堡北添设。以相特角,与镇羌、 担门、助马并为"塞外四堡"(《国 権》)之一。(王文楚)

**捕泉县** 汉置。治今山东五莲县 西北。西汉初元元年(前48), 封城 阳荒王子根为折泉节侯于此。属琅 邪郡。东汉废。(钱林书)

新脚堰 在今四八安县南。唐贵 观元年(627)开,引水溉田,大为民 利。(周维衍)

新罗耀山 一作初罗漫山,或作时罗漫山,也作白山。即今横贯我国新疆中部,西端伸入中亚的天山山脉。终年积雪,出好木及金、铁。何效即称之天山,过此皆得下马朝拜。(钱林书)

护牙山 "护"一作"伍"(《元丰九域志》)。即今安徽郎溪县东北伍牙山。《元史·阿刺罕传》。元至元十二年(1275)阿刺罕攻破银澍东坝(今高淳县东东坝镇)。"至护牙山庆丰圬,败宋兵"。即此。(胡菊兴)

护盟军 唐、五代方镇名。见"河中"。

护驾水 五代梁龙德三年(923), 因唐兵逼境,段凝于滑州酸枣(今河南延津县) 茯河水东流,经曹、 濮等州,至郭州会汶洞,以阻唐 兵,谓之护驾水。后决口日大,屡为 曹、濮患。唐同光二年(924),发 汴、滑兵塞决口,不久复坏。(邻选

**抚州 (1)**略开垦九年(589)改临 川郡置。时总管杨武通奉使安抚。即 以"抚"名州(〈寰宇记〉)。治临川 县(今临川市西,唐宝应中移治今临 川市)。大业初复为临川郡。唐武 德五年(622)复为抚州。辖境相当今 江西临川市、东乡县以南的旴江及 宜黄水、宝塘水流域地。五代南唐分 所辖南城、南丰两县厦建武军、辖境 缩小。两宋属江南西路。元至元十 四年(1277)升为抚州路。(王天良) (2) 金明昌三年(1192) 置。治柔远县 (今张北县)、屬西京路。辖境相当 今河北张北县以西。为蒙古集宁市 以东地区。蒙古中统三年(1262)升 为隆兴路。(王文楚)

**抚單** 消代巡抚的别称。参见"巡抚"。(邹逸麟)

抚夷县 西汉置。治今甘肃镇原县北。属安定郡。东汉废。(赵永复)

抚州府 元至正二十二年(1362) 朱元璋改抚州路为临川府, 寻又改 抚州府。属江西省。治所、辖境同抚 州路。1912年废。(王天良)

抚州路 元至元十四年(1277)升

抚州置。属江西行省。治临川县(今市)。辖境相当今江西临川市、东乡、金溪、崇仁、乐安、宜黄等县地。至正二十二年(1362)朱元璋改为临川府,旋又改抚州府。(王天良)

**抚安堡** 一作法纳哈堡(《清太祖 武皇帝实录》)。在今辽宁铁岭书东 南抚安堡。明万历四十六年(1618)。 努尔哈赤克抚安等十一堡,即此。 (赵永复)

**抚冥镇** 北魏六镇之一。治今内 蒙古四子王旗东南。北魏后期废。 (钱林书)

**扶畏** 东晋改夫夷县置。治今湖 南邵阳县西南,近夫夷水。属邵陵 郡。南朝梁改为扶阳县。参见"夫 夷县"。(吴应寿)

**扶御** 战国中山国邑,后属赵。 在今河北冀州市西北扶柳城。其地 有扶泽,泽中多柳,故名。《战国策。 赵策四》,"赵攻中山,取扶柳",即 此。汉初为侯国。(钱林书)

扶风郡 (1)三国魏改右扶风置。 属雍州。治槐里县(今兴平市东南)。 据境相当今陕西綦岭以北,陇县、永 赛县以商,礼泉县、户县以西地区。 西晋移治郡县(今居县东),改地区为 及国。辖境缩小。十六国复东)。 北魏初移治好畤县(今乾县东)。 安元年(528)移治文学城(今兴平年 [580]置始平县)。隋开皇三年(583) 废。(2)隋大业三年(607)置。 治雍 县(今凤翔县)。辖境相当今陕西秦 岭以北、陇县、麟游县以南,扶风县、 層县以西地区、唐武德元年 (618) 改为岐州,天宝元年(742)复为扶风郡。至德元年(756)改为凤翔郡,次 年升力府。(魏嵩山)

**扶乐县** 东汉初为侯国。建武十七年(41)封刘隆为扶乐乡侯,即此。后改为县,治今河南太康县西北,属陈国。西晋废。隋开皇十六年(596)复置。属淮阳郡。唐贞观元年(627)并入太康县。(田尚)

**扶阳县** (1)西汉置。治今安徽 县西南。 展市郡。 宣帝封韦贤为扶 阳侯。东汉废。(2)东晋太元中于淮 南侨置。治今安徽无为县西北。 属 谯郡。 南朝梁废。唐武德三年(620) 分襄安县(今巢湖市) 复置。 属巢 州。七年又废。(王天良)

禁余(♠)府 渤海国置。治扶 州(今四平市,一说在今农安县, 一说在今县四面城)。辖 一说在今昌图县西北四面城)。辖 境在今昌图县西北四面城)。辖 均当今吉林四平、长春、九台、公 主岭、梨树、东辽、伊通、农安、德 为 一、农安、西丰等市、县。为 为 一、农园中心。《新唐书等 一、资源中心。《新唐书》,"常电劲兵扞契所。" 一、安政、西,"常电劲兵扞契所。" 一、安政、西,"常电动兵扞契所。" 一、安政、西,"常电动兵扞契所。" 一、安政、西,《铁林书》 一、安政、西,《铁林书》

扶齊县 西汉置。治今河南扶沟 县东北。《水经》渠水注》:其地"有 扶亭,又有清水沟,故县有扶沟之名 焉"。属淮阳国。光武封朱鲔为扶 沟侯,改属陈留郡,晋废,北魏复置。 北齐文宣帝时移治今扶沟县城。隋 属颍川郡,唐属许州,五代、宋属开 封府,元属汴梁路,明复属开封府, 清雍正十二年(1734)属陈州府。(钱 林书)

扶柳县 西汉初为侯国,吕后封吕平为扶柳侯,后改为县。因有扶泽,泽中多柳故名。属信都国。治 河北冀州市西扶柳城。东汉改属安平国。北魏太平真君三年(442)废。景明元年(500)复置。北齐废。(王文楚)

**扶**無集 在今四川重庆市东。南宋景炎三年(1278)元兵攻重庆,守将张珏与战于扶桑顷,即此。(周维行)

**鐵山** 今辽宁锦西市。清崇德七年(1642)曾建议和明互市于此。(赵永复)

**差州 (1)** 附开皇十年 (590) 置、 因黄连岭为名。治 桂 阳县(今 连 县)。大业三年(607)改为熙平 唐武德四年 (621) 复为连州。辖 境柜当今广东连县、连...」、连南、阳 山等县池。宋属广南东路。元治今 连县。至元中曾升为连州路,旋仍 为连州。并割阳山县属桂阳州。辖 境缩小。属江西行省广东道宣慰 司。明典武二年(1389)废。十四年 复置。辖境同居。属广州府。清雍 正五年(1727)直隶广东省。嘉庆二 十一年(1816)割连山县置连山厅。 辖境又小。1912年废。改本州为连 县。(王新民)(2)唐置羁廣州。治今 四川筠连县境。属戎州都督府。元 初与筠州合并为筠连州。(王文楚)

**達山厅** 清嘉庆二十一年(1816) 升连山县晋,治今广东连山县东北 太保。辖境相当今连山县地。直隶 广东。1912年改为县。(王新民) **连平州** 明崇祯六年(1633)置。 以攻九连山义军获胜得名。治今连 平县 (元善)。辖境相当今广东连 平、河源、和平等县地。属惠州府。 1912 年废,改本州为连平县。(王 新民)

连州路 元至元十三年(1276) 示连州置连州安抚司。十七年更置连州路,治桂阳县(今连县)。辖境相当今广东连山、阳山、连县等地。属湖南道宣慰司。十九年分为连、桂阳两州。(王新民)

產各县 唐贞观八年(634)于连谷废戍置。属胜州。治今陕西神木县北。天宝元年(742)改属麟州。 北宋政和四年(1114)废入新秦县。 (魏嵩山)

**達城县** 元至正六年(1346)以连 城县改名。治今福建连城县。属汀 州路。明、清属汀州府。(郑宝恒)

**建然县** 西汉置。治今云南安宁县。鴈益州郡。南朝梁后废。盛产盐,汉置盐官于此。《华阳国志·南中志》,其地"有盐泉,南中共仰之。" (钱林书)

達達县 西汉置。治今湖南涟源 市东。属长沙国。东汉属长沙郡。 三国吴改属衡阳郡。南朝宋并入湘 乡县。(吴应寿)

概 西周、春秋间国名。在今山东金乡县东南。《春秋》隐公二年(前721):鲁"无骇帅师入极。"杜注:"极、附庸小国"。顾栋高《春秋入国灭国论》谓"入国"即"灭国"。则极为鲁灭。(钱林节)

杞国 西周诸侯国。 భ姓。 中

记·陈杞世家》:"杞东楼公者,复后 禹之后苗裔也。殷时或封或绝。周 武王克殷纣,求禹之后,得东楼公, 封之于杞,以奉夏后氏祀",即此。 初在雍丘(今河南杞县),春秋时杞 成公迁缘陵(今山东昌乐县东南), 杞文公又迁淳于(今山东安丘县东 北)。战国时为楚所灭。(卫家雄)

杜 西周封国名。伯爵。祁姓。 故址今陕西西安市南。《墨子·明 鬼下》:"周宣王杀其臣杜伯而不 事。"《国语·周语上》:"杜伯射王于 部。"又称唐杜氏。《左传》襄公二十 四年(前549),范宣于谓其祖先"在 周为唐杜氏"。春秋为亳国地,称为 荡氏或荡社。秦武公十一年(前 687) 百杜县。(钱林书)

杜平 战国秦邑。在今陕西澄城县境。《史记·秦本纪》,孝公七年 (前355)。"与魏惠王会杜平",即此。 (钱林书)

杜曲 却今陕西长安县(韦曲镇) 东南杜曲镇。因唐世族杜氏世居于 此得名。其南有杜固。世称杜曲为 北社。杜固为南社。(朱方)

杜县 春秋秦武公十一年(前687)置。治今陕西西安市东南。秦 属內史。西汉武帝太初元年(前104) 后属京兆尹,宣帝元康元年(前65) 因筑陵于县东原上,改名杜陵县。三 国魏复名杜县,属京兆郡。 西晋改 为杜城县。北魏仍改杜县。移治今 西安市南村城。北周建德二年(573) 并入万年县。(魏嵩山)

**杜邮** 战国秦邮亭。又名杜邮亭。 在今陕西咸阳市东二十里。《史记》 白起传》,秦昭襄王遣白起不得留成阳中,武安君(即白起)既行出咸阳西门十里,至杜邮,……秦王乃使使者赐之剑自裁",即此。《水经·渭水注》,杜邮亭"今名孝里亭,中有白起祠"。唐移咸阳县治比,故《元和志》云"白起祠在县城中"。(魏嵩山)

杜林 西周邑名。在今陕西麟游县西北。《古本竹书纪年》,夷王"猎县西北。《古本竹书纪年》,夷王"猎于杜林,得一犀牛"(影宋本《太平御览》卷八九〇引)。亦作"徒林"。《国语·晋语八》,叔向曰:"昔吾先君唐叔,射兕于徒林"。按:"杜林"今本《纪年》多讹作"社林",当学洪《竹书纪年义证》以为应作杜林,是。(钱林书)

杜圖 在今陕西长安县(韦曲镇) 东南社曲镇之南,与杜曲并为唐世 族杜氏聚居之地。《新唐书·杜正 伦传》:"诸杜所居号柱固,世传其地 有壮气,故世衣冠"。参见"杜曲"。 (魏嵩山)

杜化釋 郑今陕西渭南县西南杜 化。西魏大统十四年(548)在杜化 川置。《新唐书》路嗣恭传》。"转清 南令,主杜化、东阳二驿",即此。北 宋废。(王文楚)

杜阳县 西汉置。治今陕西麟游县西北。两汉属右扶风,三国魏属扶风郡。西晋废。(魏嵩山)

杜城县 西晋以杜县改名。属京 兆郡,治今陕西西安市东南。北魏 复为杜县。(魏嵩山)

杜行县 西汉高帝七年 (前200) 封王翳为杜衍严侯于此。后置县。治 今河南南阳市西南。属南阳郡。东 汉同。《后汉书·祭遵传》,建武三年(27),光武将"遵引兵南击邓奉弟终于杜衍,被之",即此。后废。(钱林书)

杜姥宅 在今江苏南京市内。东晋成帝社皇后母裴氏于此建宅,故名。当时在台城南掖门外。南朝梁太清二年(548),侯景攻东府城,杀南浦侯惟及城中战士三千人,载其尸聚于杜姥宅,即此。(葛剑雄)

社甫草堂 在四川成都市西郊院 花溪畔。为商诗人杜甫流高成都时 的故居。内有工部祠、诗史堂等建 筑物和杜甫石刻像等遗迹。1954年 建立杜甫草堂纪念馆,为全国重点 文物保护单位。(王文楚)

稱対 即今山东东阿县东北杨柳。唐、五代时,有城临河津,为黄河下游重镇。今城已堙废不可考。 《通鉴》。唐元和十三年(818),湘青李师道拒命,诏魏博田弘正与宣武等在节度兵进讨。弘正"将全师自杨刘渡河,距郓州四十里筑垒,贼中大震",即此。宋、金置镇,属东阿 县。(苏治光)

杨舒 泽薮名。一作阳华,又作阳 纡、杨陓或杨抒。《周礼·职方》。河 内曰冀州,"其泽薮曰杨纡"。〈吕氏 春秋·有始览〉九薮之一。曰说都以 为在今陕西。有在陇县、凤翔、华湃 西、泾阳等诸说。今人又有说在今 华阴东。(钱林书)

杨坞 在今甘肃武威市西。《通鉴》,东晋太元十一年(386) 前凉张大豫攻吕光,进逼姑臧,"有众三万,保据杨坞",即此。(钱林书)

**福村** 在今河南濮阳县西南。黄河重要渡口。五代梁末帝贞明五年(919),王璜、王彦章等率大军击晋,"营于杨村,造浮梁以通津路",即此。(钱林书)

精星 本春秋晋杨氏县,西汉改 为杨县。治今山西洪润县东东元年 村。《后汉书·五行志》。永初元年 (107),"河东杨地路,东西五尺", 《三二十步,深三文五四尺, 第二十步,深三文元四尺, 《三明,河东杨人也"。皆即此。四 宋度。北魏太和二十一年(497) 景。明,河东杨人也"。皆即此。四 天度。北魏太和二十一年(497) 景。两汉属河东郡,魏,晋属晋州和 临 郡,北朝属永安郡,隋先后属晋州和 临 沿。(邓自欣)

杨晴 即"杨纡"。《尔雅·释地》 曰:"秦有杨陓",即此。(钱林书)

杨杨 春秋宋地。在今河南商丘县东南。《左传》襄公十二年(前561)。"楚子囊、秦庶长无地伐末,师于杨梁,以报晋之取郑也。"杜注。"梁国睢阳县东有地名杨梁。"(邹逸

(権

**編氏县** 春秋晋分羊舌氏邑置。 治今山西洪洞县东南范村。《左传》 昭公二十八年(前514)。晋灭羊舌 氏,分其地为三县。以"僚安为杨氏 大夫",即此。西汉改为杨县。(邓 自欣)

杨氏璧 在今陝西韩城市东北、 龙门西岸。《通鉴》。南朝梁中大通 六年(534),魏将薛端败东魏行台薛 修义于此。胡注:"盖华阴诸杨遇乱 筑壁以自守,因以为名"。西魏侨置 南汾州。(魏嵩山)

稱叶湖 在今湖南岳阳市西北、洞庭湖入长江之口处。因洲形似杨叶,故名。南朝陈天嘉元年(560),侯瑱等袭破贵将独孤盛于杨叶洲,即此。(钱林书)

編守數(1839-1915) 清宋民初 历史地理学家。 字惺吾, 号邻苏, 湖北官都人。幼年习商, 十九岁中 秀才,二十四岁中举人,后多次会 试不第。光绪六年至十年(1880-1884) 任出使日本大臣黎庶昌随员 期间,致力于搜集国内散失 古 籍。 多得唐、末善本。撰有《日本访书 志》,并影印模刻成(留真谱)与(古 逸丛书》。后经辛苦积资,藏书达数 十万卷。归国不久即就湖北黄冈教 职。曾充两湖书院地理教习及勤成 学堂总教长,称湖北师儒宿学之冠。 辛亥革命后避居上海。1914年被袁 世凯聘为题问,任参议员参政。次 年病逝。生平长于中国历史地理的 考证, 著有《历代舆地图》、《水经庄 疏》、《水经注图》、《隋书地理志考 证>、〈晦明轩稿〉、《三国郡县表补正〉等,此外又有〈寰宇贞石图〉等关于金石书法方面的著述。(钱林·书)

橋林渡 一作杨林口、杨林河口。 在今安徽和县东长江边。南宋绍兴 三十一年(1161),虞允义大破金人 于采石,又电舟师于杨林河口,即 此。(葛剑雄)

橋梯桥 在今湖南长沙市西。五 代汉乾祐三年(950), 楚马希等攻 潭州,军相西,马希广遗其将韩礼军 杨柳桥,以扼陷西之路,即此。(杨 立新)

阿广 ● 总督名。明景泰三年 (1452)置。成化元年(1465)兼广东、 广西巡抚, 驻梧州府(治今广西梅 州市)。正德十四年(1519)改为总 制、不久又改为提督。嘉靖四十五年 (1566)另置广东巡抚。改提督为总 督,只兼巡抚广西,驻肇庆府(治今 广东肇庆市)。隋庆三年(1569)又置 广西巡抚,除兼职。四年,罢广东巡 抚,改为提督两广军务兼理粮饷,巡 抚广东。万历三年(1575)仍改总督。 加带管盐法。清顺治元年(1644)置 广东总督,驻广州奇(治今广州市)。 兼辖二西。十二年,徒治福州府。康 熙二年(1663)别置广西总督。总督 移驻廉州府(治今广西合浦县)。三 年,复合为一,移驻鉴庆府。后或分 或合。一二年仍为两广总督。民国 废。(赵永复)●地区名。广东、广 西的合称。宋分岭南道为广南东 路、广南西路,合称"两广"。《宋史· 宁宗纪》。开禧三年(1207)五月戊 寅, 用四川,宣抚司奏, 吴曦党人张 伸之等一十六人除名,编配两广及 湖南诸州。"元代广东、广西各置官 慰使司等官,亦通称"两广"。《元 史·世祖纪》,至元二十年(1283) 二月戊子,"定两广、四川戍军"、 三年一更。"明、清置两广总督。"两 广"一名沿用至今。(邻逸麟)

两江 地区名。(1)元、明时广西 称左右二江(即郁江、黔江)流域为两 江。两江多瑶、僮(壮)族聚落,称两 江溪洞。元置两广两江道宽慰司。 (谭其骧)(2)滑初合称江南、江西两 省为"两江"。康熙六年(1687)后江 南省虽已分为江苏、安徽两省。但统 辖江苏、安徽、江西三省的总督仍称 两江总督。(胡菊兴)

两池 见"盐池"。

画家 (1)东汉时"两京"指首都 **維阳和西汉汨都长安而育。张衡有** 《两京赋》。后又以"两京"为两汉的 代称。《陈书·沈不客传》。"故东胶西 序,事隆乎三代,环林璧水,业盛于 两京。\*(2) 唐显庆二年(657)以后。 合称京城长安和东都洛阳为"两 京"。《通鉴》。至德二载(757),"郭子 仪以河东居两京之间, 得河东则两 京可图。"唐韦述有《两京新记》。(3) 宋以东京开封府、西京河南府为"两 京"。《宋史·太宗紀》。雍熙三年 (986)九月丙寅朔,"减两京诸州系 囚流以下一等,杖罪释之。"(4)明永 乐以后,以京师顺天府与南京应天 府为"两京"。(邻逸麟)

两河 地区名。(1)战国、秦、汉时,黄河自今河南武陟县以下东北流,经山东西北隅,折北至河北沧

县东北入海,略呈南北流向。与上游 今晋、陕间的自北南流的一段东西 相对,当时合称"两河"。《尔雅·释 地》,"两河间日冀州。"郭璞注:"自 东河至西河。"《吕氏春秋·有始 览》。"两河之间为冀州。"(2)唐安史 之乱后, 合称河北、河南两道为"两 河",是当时割据藩镇的集中之地。 《新唐书》专为藩镇中割据最久的魏 博、成德、卢龙、淄青、沧景、宣武、彩 义、泽潞八镇作(藩镇传)、除泽潞 外,七镇俱在"两河"。《旧唐书》张 茂昭传>。"自安、史之乱。两河藩帅 多阻命自固、父死子代、\*(3)宋代合 称河北、河东地区为"两河"。《宋史》 李纲传\*:"莫若于河北置招抚司、河 东置经制司,……宣谕天子恩 德 所 以不忍奔两河于敌国之意。"(邹逸 鼬)

两都 (1)东汉都雒阳,称为东都,以西汉旧都长安为西都,合称两都。 班固有《两都赋》。(2)唐都长安,自 显庆二年(657)建洛阳为东都后,与 长安合称"两都"。(3)五代梁以开封 府和河南府为东、西两都。(邹逸 麟)

**阿斯** ●地区名。浙东和浙西的 合称。● 路名。宋两浙路的简称。 参见"两浙路"。(李志庭)

两准 ●地区名。宋分准南路为准南东、西路,简称准东、淮西,合称"两准"。《宋史·食货志·农压》。绍兴二十年(1150)诏"两准沃壤宜谷,置力田和,募民就耕,以广官庄。"●盐政区域名。元至元十四年(1277)始置两淮运盐司于扬州,产

区包括今江苏长江以北淮南、淮北各盐场。明、清时两走盘行前今江苏、安徽、江西、湖北、湖南五省大部分和河南省一部分地区。明正统中,贵州亦食淮盐。在清末以前,"两淮"盐产量的丰富、行销地的广大,在全国各盐区中皆居首位。(邻逸麟)

**两粤** 地区名。和"两广"同义。 广东、广西本百粤(越)地。故又别 称粤东、粤西。合称"两粤"。〈邹逸 麟〉

**两湖** 地区名。宋有热湖南路、荆湖北路、合称"两湖"。柏当于今湖南全境及湖北大部分地区。清代建有湖南、湖北树省。也合称"两湖"。即今湖南、湖北两省地。(钱林书)

青畫基 北魏暨。因县界两当水为名。一说县西界存两山相当,因取为名。治今甘肃两当县东北杨店。属固道郡。西魏属两当郡。隋属河池郡。唐属风州。北宋至道元年(995)移治广乡镇,即今县。元属徽州。清雍正七年(1729)改属秦州。(赵永复)

两乳谷 又名"两乳山"或"两乳岭"。在山西乡宁县西南七十里。"山有两岫,望如乳形,因以为名"(〈元和志〉)。《周书·齐炀王宪传〉。北齐将自是此次占姚襄城,"宪自入寒",《通鉴》:五代晋天福元年(936),石敬瑭引兵会契丹围晋安寨,唐路西路城,进军,继州防御使潘环纪合,"耀州防御使潘环纪合,此晋、绛两乳岭出慈、隰,共数成兵,由晋、绛两乳岭出慈、隰,共数

两新路 北宋至道十五路之一, 亦为天圣十八路、元丰二十三路之一。治杭州(治今浙江杭州市)。辖 境相当今浙江全省和上海市及江苏 镇江、金坛、宜兴等市、县以东地 区。熙宁七年(1074)曾分为东、西两 路,寻合为一,九年复分,次年复合。 宋室南渡后,始定分为东西两路。 (李志庭)

两江总督 清顺治中置江南、江 西、河南三省总督,驻江宁府(治今 江苏南京市), 旋改江西总督,移驻 南昌府(治今江西南昌市), 后又改 江南总督,复驻江宁。康熙二十一年 (1882)定名两江总督,综治江苏、安 微、江西三省军务、粮饷, 后又兼 淮盐改。同治五年(1866)加五口 通商事务兼南洋通商大臣。(邹逸 麟)

两京新记 唐书述撰。五卷。两京指西京长安和东京洛阳,故此书又名《东西京记》。 久佚。今仅存第三卷所载街坊、寺观,于东西南北比次较详。日人收入《佚存丛书》中。宋宋敏求曾据此书著《长安志》及《河南志》。(魏嵩山)

两新末時 南宋初分两浙路为东、西两路。东路治绍兴府(治今浙江绍兴市)。辖境相当今浙江省包括开化县在内的衢江、富春江、线塘江以东地区,元废。(李志庭)

两浙西路 南宋初分两浙路为东、西两路。西路治临安府(治今浙江杭州市)。辖境相当今浙江满江、富春江、钱塘江以西和上海市及江

苏镇江、金坛、宜兴等市、县以东 地区。元废。(李志庭)

**赤** ● 指南方。 <宋书·符瑞志 上〉:"有景云之碣,有赤方气与青方 (东方)气相连"。 ② 唐宋县的等级 名。(邻逸麟)

**赤冈** 今河南开封市东北二十里。《道鉴》,五代汉天福十二年(947),契丹主入东京开封城,"日暮契丹主复出。电于赤冈"。乾祐三年(950),郭威自邺都南下至封丘。帝遣允神武统军袁峨等"会电赤冈",均即此。(邹逸麟)

**赤水** ●城名。在今青海兴海县境。公元四世纪吐谷浑所筑。隋大业四年(608),左翊卫大将军字文述破吐谷浑于曼头、赤水。次年置县。 ◆水名。即今世肃陇西县东渭河支流赤亭水。十六国时,西秦永康四年(415),乞伏炽磐遣将讨南羌弥沮康薄于赤水。降之,即此。(钱林书)

养職 即今陕西洋县东龙亭山。 三国魏太和四年(230),曹真、司马 签等分道攻汉中,蜀汉诸葛亮据守 于此。(魏嵩山)

赤岸 ②一名赤崖。在今陕西留 坝县东北。三国蜀汉 置赤岸 库于 此,以储军资。《通鉴》:魏明帝太和 二年(228),蜀汉诸葛亮使赵云分军 资余绢赐将土。云曰:"军事无利,

1113

何为有赐,其物请悉入赤岸库,须十月为冬赐",即此。(魏嵩山) ●山名。在今江苏六合县东南,瓜步山东五里,南临江。"山岸与江岸数里,土色皆赤"(〈舆地纪胜〉),故名。郭璞、江赋〉、"鼓洪涛于赤岸",即此。(胡菊兴)

赤岭 (1)即今青海湟源县西日月 山。以主石皆赤。不生草木得名。 为中原对西南地区和西域交通的要 冲。北魏宋云自洛阳到印度取佛 经、唐代自陇右入叶寨,都取遵亍 此。《旧唐书·李暠传》。开元二十 二年(784),"以今年九月一日树碑 于赤岭,定蕃、汉界。\*(2)在今福建 武夷山市南、(通鉴),五代晋开运二 年(845)、南唐以何赦洙、祖全恩等 "将兵數千会攻建州,自崇安进电赤 岭"、即此。(王文楚)(3)原名"血 岭", 唐元和中改名。又名"大赤 岭"。在安徽祁门县西北。1861 年 太平军自安徽石埭(今石台县东北 石埭旧县)进攻祁门, 败清将黄惠清 于此。(王天良)

**赤線** 浙江台州(府)的别称。因 境内赤城山得名。南宋陈 觜卿撰 《嘉定赤城志》四十卷,即以此名台 州。(昌以春)

**赤祖** 在今四川绵竹县东北。西 晉太安二年(303),益州刺史罗尚袭 新李特,焚尸传首洛阳。李荡、李雄 等收余众还保赤祖,即此。(周维衍)

**赤亭** ●在今甘肃成县西。东仅 元初二年(115)武都太守虞 谢镇 压羌众于此;南朝宋 元嘉 十九年 (442),宋将裴方明破氐王杨难当子 杨和于赤亭。皆即此。●在今甘肃 陇西县东。《晋书·姚弋仲载记》。 东汉时,烧当羌迁那率种入内附, "处之于南安之赤亭"。即此。其 后裔姚氏东晋时建立后秦。(赵永复)

**非識** 即"赤岸。《水经·沔水注》,"诸葛亮与兄璇书云。"前赵于龙退军,烧坏赤崖以北阁道缘谷百余里……"",即此。(吴应寿)

赤羅 明邝露撰。三卷。作者曾 历广西岑、蓝、胡、侯、槃五姓土司 境,为瑶女云貚娘留掌书记,归而丞 所见闻成是书。全书共一百九十七 条。卷一记土司及各部落的制度风 俗,卷二记山川古迹、交通道路。卷 三记动植物产。文辞瑰丽,送山水 马兽,曲尽特色。对研究我国瑶、壮 两族的历史、经济、文化有重要参考 价值。(邹逸麟)

养護 在今湖北宜昌市东南。《通

鉴》,西晋泰始八年(272),吴步闸降 晋,晋遣羊祜帅步军出江陵,徐胤帅 水军击建平以敦阔,吴"陆抗敕西陵 诸军筑严围,自赤溪至于故市,内以 围闻,外以御晋兵",即此。(王文楚)

赤鹭 ●东汉建安十三年 (208) 孙权与刘备联军大败曹操处。历来 说法不一。迄今尚无定论。主要有 二说,(1) 即今湖北武昌县西赤矶 山,与纱帽山隔江相对。南朝宋盛 弘之《荆州记》、"蒲圻县(今市西北) 沿江一百里南岸名赤壁,周瑜、黄 萘 (于) 此乘大舰上破魏武兵子乌 林。乌林、赤壁其东西一百六十里。" 《水经•江水注》。"江水左径百人山 (今汉阳县南纱帽山)南,右径赤壁 山北, 昔周喻与黄盖诈魏武大军处 所也。"南宋赵彦卫《云麓漫钞》、王 象之《舆地纪胜》、杨守敬、熊会贞 《水经注疏》等均从此说。(2) 即今 糊北蒲圻市西北赤壁山,北对洪湖 县龙口公社乌林矶。唐李泰《括地 志>, "郭州蒲圻县有赤壁山、即曹公 散处。"《元和郡县志》。"赤陵山在县 (今市西北)西一百二十里, 北临大 江,其北岸即乌林,与赤壁相对,即 剧瑜用黄盖 策 焚 曹 公 舟 魁。(曹 橡) 败产处。"《通典》、《赛字记》、 《與地广记》、胡三省《资治通鉴 注>、《方舆纪要》等亦主此说。 ● "腔"一作"鼻"。在湖北黄州市西 北 滨长江。山形截然如壁而有赤 色,故名。宋时苏轼游此。作有前、 后(赤壁赋)和(念奴娇,赤壁怀古) 一词,误以为亦壁之战处。(杨正 泰) 8 在今山西河津县西北。〈通

鉴》。东晋大兴元年(818),"(刘)曜 至赤壁,太保呼延晏等自平阳归之。 与太傅朱纪等共上尊号,曜即皇帝 位",即此。(邓自欣)

赤山墙 见"绛岩湖"。

赤斤卫 义作赤金卫、赤斤蒙 古卫。明永乐二年(1404)元 故丞 相苦术子塔力尼归附。以其部设赤 斤蒙占干户所于赤斤站,八年升为 卫,其地即今甘肃玉门市西北赤金。 正德中为土鲁番所破,部人内迁肃 州南山(今酒泉市南祁连山)。清康 照五十七年(1718)复置。雍正初改 为所,乾隆七年(1742)复为卫,二十 四年并入玉门县。(赵永复)

赤厅房 见"赤斤卫"。

**赤水卫** 明洪武二十二年(1389) 軍。驻地即今四川級永县南赤水河 北岸。属贵州都司。辖境相当今叙 永、古闽两县南部和贵州毕节市北 部分地区。清康熙年间废。(周维 衍)

赤水軍 唐武德二年 (619)置。 治凉州城(今甘肃武威市)中。属河 西节度使。《元和郡县志》。"管兵三 万三干,马万三干匹。本赤乌镇,有 青赤泉,名焉。军之大者莫如赤水, 幅员五千一百八十里,前拒吐蕃,北 临突厥。"开元时屯田达十八方亩。 (赵永复)

赤水县 本吐谷浑赤水城,在今青海兴海县境。隋大业中破吐谷浑置县。为河源郡治所。隋未地复入吐谷浑。唐贞观八年(634),分军出击吐谷浑。以李道彦为赤水道行军总管,即此。(钱林书)

**赤水驛** 即今陝西华县西赤水 镇。唐为长安与各阳间陆路交通重 要驿站,罗邺有《春夜赤水驿旅怀》 诗。天复定年(901),朱全忠西至长 安,自华州(今华县)西趣赤水,即 此。(王文楚)

赤沙亭 亦名"赤亭"。在今湖南南县县城附近赤松 亭一带。以近 "赤沙湖得名。城据绝原,三面临水,极为阻隘。《通鉴》,梁大宝三年 (551),胡僧祐攻侯景将任约,"潜引 兵至赤沙亭",旋任约引兵向江陵, "至赤亭",为陆法和听擒,皆即此。 (吳应寿)

赤沙湖 又名赤湖或赤亭湖。在 今湖南洞庭湖西部,为澧水所汇。 《方舆纪要》湖广大川:"周回百七十 里。当夏秋水泛,则与洞庭为一,酒 时唯见赤沙弥望"。《通鉴》:五代汉 乾祐二年(948)八月,楚朝州节度使 马希萼"自赤沙湖轻舟遁归",即此。 (吴应寿)

赤摩澤 在今陕西大荔县西南。 北周大象二年(580)宣帝行萃同州, 经此。隋大业三年(607)炀帝北巡, 顿于此。唐初在此牧马,贞观(627— 649)以后移马牧于陇右。(魏嵩山)

赤金草 见"赤斤卫"。

赤城山 (1)在今浙江天台县北 六里。因主色皆赤,状似云霞,望之 如雉堞而得名。又名烧山。是登天 台必经之地,有天台南门之称。《文 选·孙绰《游天台山赋》》:"赤城霞 起而建标",即此。"赤城栖霞"为天 台十景之一。(昌以春)(2)今四川都 江堰市西南之青城山。一名赤城山。 山形如城,为剑南名山之一。南宋陆游诗。"看追人间两赤城。"自注。 "青城山一名赤城。而天台之赤城乃 余旧游。"(王文楚)

赤城志 宋方志,四十卷。黄舒、 齐硕修,陈耆卿纂。赤城即台置赤城 今浙江临海市。南朝梁时曾置赤城 郡,因以名《嘉定赤城书子 高城 (1223),故又名《嘉定赤城志》。 以名《嘉定赤城志》。 以为 (1223),故又名《嘉定赤 以之 (1223),故 (1223), (1223) (122

**赤城站** 元暨,即今河北赤城县。 厲云州。为大都至上都间的重要驿 站。(王文楚)

赤城堡 《魏书·太宗纪》。泰常八年(423)筑长城,"起自赤城"。元贾赤城站,明初改置云门野,宣德五年(1430)废驿筑堡,复旧名。即今河北赤城县。清康熙三十二年(1693)改置赤城县。(王文姓)

寿事县 南朝宋元嘉二十五年 (448),以豫部蛮民置。治今湖北麻 城市西,属西阳郡。大明八年(464) 废入阳城县。齐永元二年(500),建 宁太守黄天赐筑城于此。魏东豫州 刺史田益宗命梅景秀攻破。(杨立 新)

赤旗岭 一作亦洪岭(《北齐书·神武帝纪》)。在今山西离石县东北。 《通鉴》。南朝梁中大通五年(533)。 魏丞相高欢遣宴泰讨尔朱兆,追破 之子赤谼岭,即此。(钱林书)

赤溪厅 清同治七年(1868)分新宁县赤溪、曹冲等地置。治今台山市东南赤溪。属广东省。辖境相当今广东台山市南部地。1912 年改为县,1953年并入台山县。(王新民)

赤滩浦 在今湖北襄阳县东南汉 江上。《续通鉴》。南宋 咸淳 五年 (1269),蒙古阿珠围樊城。(宋)"京 湖都统制张世杰,将兵担蒙古周樊 之军,战于赤滩浦,败绩",即此、(杨 立新)

赤磨镇 在今四川松潘县东北。 唐武德七年(624),扶州刺史存著合 击吐谷浑于松州赤磨镇,破之,即 此。(周维衍)

赤星神州 中国之别称。战国齐 人邹衍创"大九州"说。《史记·孟 子荀卿列传》,"中国名曰赤县神州。 赤县神州内自有九州,禹之序九州 是也,不得为州数。中国外如赤县 神州者九,乃所谓九州也。"简称"赤 县"或"神州"。(钱林书)

赤厅蒙古卫 见"赤厅卫"。

(1)

吹 地名。 医傍吹河(今楚河)而 得名。 原为厄鲁特牧地。 在特穆尔 图淖尔(今伊塞克渺)北岸迤西吹河 两岸,属伊犁西路。 后中下游为哈 萨克、布鲁特(今柯尔克孜)牧地,同 治三年(1864) 《中俄勘分西北界约 记》订立后, 被俄国占去。(纪大椿)

**为**一作"零"。殷武丁时方国。 周为荀国。在今山西临猗县西南。 《殷虚书契前编》8.3.8片"至粤,我 又事";《殷虚文字乙编》1811片"至 粤,亡祸",即此。(邓自欣)

步失 地名。意即码头。在今云 南个旧市西南、元江北岸,为红河航 运起点。唐为爨地西南重镇。东独沿 运起点。唐为爨地西南重镇。东狭沿 红河通往安南以抵于海上。西路沿 通陆真腊(文单)以至海上。西路之 远为关,荒乃里(车里)为蔽,而为 流,。 配。《新唐南至 、 配。《新唐南至 、 张臣、配。《新唐南至 、 张臣、明章仇兼琼于步头路, 安宁城,群蛮渡疆,共杀筑城使者。" (线杯书)

**處中** 又名东卤池。在今陕西 满城县南。纵广十余里。汉属莲勺 县,《汉书·宣帝纪》:"周遍三辅,常 困于莲勺卤中",即此。(魏嵩山)

電賞 水名。一作沤曳,《剧礼·职方》。正北田并州,"其川摩池、呕夷。"郑玄注谓即祁夷水,当今山西广灵、河北蔚县等的桑干河支流壶流河。《汉书·继理志》、《水经注》以为是避水,即今河北中部大清河支流唐河。(钱林书)

整圖書 在今河北沧县东南东关西,《通鉴》,商太和元年(827),李同捷据沧、景州叛,次年,"易定节度使柳公济奏攻李同捷坚固寨拔之"。胡注,"同捷筑寨于沧州西,以抗宫军,以坚固为名。"(王文楚)

整見都督府 唐羁縻都督府名。 在今俄罗斯叶尼塞河上游一带。贞观二十二年(648)以铁勒结骨(即點 戛斯)部翼。隶燕然都护府。后改 隶翰海、安北都护府。(钱林书)

县 ●地方行政区划。始于春秋 时期。以楚国为最早。楚武王灭权 国,改建为县,是为设县之始。其 后,秦、晋等均在新取得边地置县。 春秋后期、县制开始逐渐推行于内 地。而在新得到的边地上置郡。郡 的面积虽较县大,但因地广人稀,地 位低于县。故晋赵简子云:"克敌者 上大夫受县,下大夫受郡"(《左传》 衰公二年)。战国时期,边地逐新繁 荣,才在郡下设县,产生郡、县两级 制, 秦统一六国, 郡县制建行全国。 隋唐以后隶于府或州(郡)或军或监 或路或厅。辛亥革命后直隶于省、特 别区。新中国成立后,或直蒙于省、 自治区、直辖市、或隶于自治州、省 辖市、地级市。(邹逸麟)●古代帝王 所居,并直辖之地,即王畿称县。《礼 记•王制>,"天子之县内,方百里之 国九。七十里之国二十有一。五十 里之国六十有三。"郑玄注:"县 内,夏时天子所居州界名也。"(钱林 书)

最會 县的最高行政长官。春秋 时称大夫、公、尹,战国始称令。秦 汉时,人口万户以上的县称令,不足 万户称长。南北朝时设置甚多,不足 再有户数限制。唐代的县分上中 各级,故不分令、长。宋代县令之中 各级,故不分令、长。宋代县令之职 务,称某官知某县事。元称县尹,明 清称知县。北洋军阀时郑政称县知 事。后又改称县长。(钱林书)

**围场厅** 清光绪二年(1876)以承 德府的围场置。治今河北围场县东 南 道沟, 光绪十四年移治今县东克勒沟。二十年改厦宣化府。1912年废厅改围场县。1931年移治维子山,即今县。(王文楚)

**國產者** 在今陝西眉县东南。北魏永安三年(530)万俟丑奴厢岐州,遣别将尉迟菩萨等自武功南渡渭水,攻取围建楊,即此。(魏嵩山)

政州 北魏末置。因州境岢岚山为名。一说北魏末置广州,隋避炀帝名讳追改。治令山西岚县北。隋 开皇五年 (585) 废。唐武德六年 (623)复置。治宣芳县(今以县北)。辖境相当今山西岚县、静乐、岢岚、兴县等县地。天宝元年 (742) 改为楼顷郡。乾元元年(758)复为岚州。蒙古至元二年(1265)并入管州。五年复置。属其宁路。明洪武初降为岚县。(朱玲玲)


**孝冈** 即刑头山中闲。在今川东和平县北。明中叶李文龙、江月照等瑶、俺(任)起义军设寨于此。(杨正泰)

邮票 即\*棠。春秋莱国地,齐灭

莱后为齐邑。在今山东平度市东南。 《左传》襄公十八年(前555)。"齐侯 驾,将走邮棠",即此。(陈可畏)

鄰嚴 春秋养别都。在今山东昌 邑县西北。《左传》襄公二十八年 (前545):庆氏败亡,齐侯"与晏子邶 殿其鄙六十, 弗受", 即此。(除可 長)

鄭 都邑名、县名。春秋齐桓公



郵城通址图

始筑城。在今河北临漳县西南邺镇 东。战国魏置县,文侯曾都于此。 西 门豹、史起先后在此引漳水溉田。 两汉为魏郡治。东汉末后又先后 为冀州、租州治。建安十八年 (213),曹操为魏公,定都于此。魏 黄初元年(220)定都洛阳,仍以邺为 五都之一。十六国后赵、冉魏、前燕 及北朝东魏、北齐皆定都于此。自 东汉未至北齐。邺城不仅是北方军 專重鎮和政治中心,而且也是最繁 荣富庶的大都市之一。有二城,南 北相连、北城曹魏因旧城增筑。东 西七里。南北五里。北临漳水,城西 北隅自北而南列峙冰井、铜雀、金虎 三台。近代漳水南移,故址已隔在 北岸。在今河北临潼县邺城镇东一 里半; 南城筑于东魏初年。在今漳 水南,东西六里。南北八里六十步, 大干北坡。周灭北齐,仍为相州、魏 郡治。大象二年(580),相州总管尉 迟避起兵讨杨坚,兵败,坚焚毁邺 城。干年古都。至此化为废墟。于

> 是移相州、魏郡及鄭县于 南四十五里安阳城(今河 南安阳市),改置灵芝县于 故址。隋开皇十年(590) 鄭县复名安阳县,灵芝县 复名郑县。北宋熙宁六年 (1073)废为镇,属临潼县。 (苏治光)

第 据 唐 天 宝 元 年 (742),以相州改置。治安 阳县(在今河南安阳市)。 乾元元年(758)复改相州。 《通鉴》:唐至德二载(757)。 安庆绪兵败,由洛阳"走保邺郡",即 此。(苏治光)

里河 即今江苏里运河。《明史· 河渠志·运河上》。"明初运粮。自 瓜、仪至淮安谓之里河。自五塘转 黄河,谓之外河,不相通。"(邹逸麟)

**里蘇土司** 明永乐六年(1408)分 "运养地置长官司。辖境相当今编 旬北部恩梅开江以西,迈立开江以 东地区。直隶云南都司。清废,称 其地为江心坡。(王文楚)

**里塘土司**清康熙五十七年(1718)置宜抚司,治今四川理塘县。 光绪三十二年(1906)设流官,置里 化县。三十四年升为里化厅,1913 年改为理化县。(钱林书)

时水 《周礼·职方》幽州。"其浸 菑、时。"一名秘水(《水经·瓠子河注》),一名如水(《水经·溜水注》)。 上游即今发源于山东淄博韦临淄西 南的岛河。自临淄西北以下,古分两 支。一支西流经今桓台县竟西北人

济水, 旱时干涸, 故春秋时又称干 (乾)时。《左传》庄公九年(前685)。 "师及齐师战于乾时"。《水经·淄 水注, 称为时水支津, 久堙。一支北 流折东略循今小清河合淄 水入海, 即《水经注》中时水干(幹)流。《汉 书•地理志>分如、时为二水。齐都 临淄。"如水西北至梁邻入济"。即 今乌河上游及《水经注》中时水支 津。干乘郡博昌(今博兴县南),"时 水东北至巨定入马车渎。"即¢水经 注>中时水干(幹)流折而东流合淄 入海--段。盖自今淄博市临淄西北 北流一段曾经淤斷。故时水起自博 昌。下游原入马车渎,东汉以后,时 水下游为淄水所夺,故《淄水注》作 时水入淄,淄水入马车渎。(邹逸 (組

时的 即洄曲。在今河南漯河市 沙河与澧河会流处下游 ··· 带。《旧唐书·吴元济传》。"李光颜 奏 大破 贼于时曲",即此。参见"洄曲"。(吴 应寿)

**时来** 春秋郑地。在今河南郑州 市北黄河南岸。〈春秋〉隐公十一年 (前712)。"公会郑伯于时来",即此。 《左传》作"郏",《公羊传》作"祁黎"。 (周维衍)

别失八里 察合台后裔在1870年 察合台汗国灭亡后所建立的封建王 国,以建都于别失八皇城得名。居 民以畏兀儿族为主,从事畜牧业,境 域相当今伊犁河流域及天山以北, 額尔齐斯河以南地区。1418年迁都 亦力把力(在今新疆伊宁市),即武 以亦力把力为国号。后为瓦剌所并。 (王文楚)

别失八里城 又作別石把、蟹思马、别十八里、别石八里、别先人里、别先大里、别先人里、别失拔里及别失八剌哈思。在今新疆吉木萨尔县北破城子。因其地有五城,突厥语"五"作besh,"城"作baligh(蒙古语作balagasun),故名。本唐代庭州及北庭都护府治局、龙置别失八里宣慰司、大都护府于此,泰定八里宣慰司、大都护府于此,泰定不到国都。至1418年迁都亦力把力(即今伊宁市)。(王新民)

**别失八里宣慰司** 元朝在西域设立的专营北疆地区的 军 攻 机 构。 设于至元二十年(1283)。治别失八 里(今新疆古木萨尔县北破城子)。 (田卫疆)

期失八里行尚书信 蒙古宪宗元年 (1251) 在西域设立的统治机构。其所辖范围约当今新疆维吾尔自治区及巴尔喀什湖以东以南广大地区。(田卫疆)

植帆山 在今山东栖霞县东北。 《山海经》。"岠帆之山,岠帆之水出 焉"。《宋史·仁宗纪》。庆历六年 (1046),"登州地震,岠嵎山推"。《金 史·仆散安贞传》。"杨安儿与汲政 等乘舟入海、欲走岠嵎山,舟人曲成 等击之,坠水死"。产金,亦名金山, 即黄银坑。(史为乐)

桃山 在今湖北襄獎市南。东临

汉水,为襄阳南面要塞。东晋梁州 刺史桓宣曾于山上筑城戍守。唐孟 浩然有《与诸于登岘山》诗。(钱林 书)

**眼失** 即南北朝时义阳三关之一的黄蚬关的简称。在今河南罗山县西南。《梁书·武帝纪》。普通五年(524),"攻(魏)蚬关",克之,即此。(吴应寿)

**峻** 在今陝西岐山县东北。周族 古公實父因受戎狄威逼,自幽迁于 岐山下周原,筑城郭居室,作邑以居 四方来归之民。(王文楚)

**岐**康 在今陕西岐山县东北。其 南即\*周原。为周族发祥地。《诗· 大雅·绵》。周先祖"古公亶父来朝 走马,率西水浒,至于岐下。"《孟子· 梁惠王下》,"去郊,逾梁山,邑于岐 山之下居焉",即其地。(钱林书)

帧州 北魏太和十一年(487)置。 治孫县(今凤鄉县南。隋移治今凤 翔县)。辖境相当今陕西秦岭以北, 麟游、扶风、周至等县以西地区。正 光中莫折念生起义军擒杀西征都督 元志于此。隋大业三年(607)废。 唐武德元年(618)复置。辖境缩小。 相当今宝鸡市及凤鄉、鼓山、扶风、 麟游、超县、太白等县地。天宝元年 (742)改为扶风郡。(魏嵩山).

岐事 在今湖北宜昌市西北西陵 峡口。隋开皇八年(588)大举伐陈, 杨素克狼尾难,陈将吕仲萧屯岐亭, 据江峡,以退战船,即此。(杨立新)

岐沟关 "岐"一作 "祁" (<通 鉴>)。唐置。在今河北涿州市 西南。位于拒马河之北,据岐沟之 险。《宋史·曹彬传》。雍熙三年 (986)彬北伐契丹,"战于转沟关,诸 军败绩",即此。(王文楚)

■ ●国的别称或篆称。《左传》 桓公十一年(前701)。"斗廉曰。"郧 人军其郊,必不诚,且日遵四邑之至 也'。"杜注:"四邑、随、绞、州、蓼也。 邑,亦国也。"《左传》凡称人为大国。 自称为敝邑。隐公五年(前718)郑 人告于郑曰:"请君释觞于宋。敝邑 为道"。● 京 城。《诗・商 頌・殷 武》,"商邑翼翼。四方之极。"毛传。 "商邑,京师也。"●泛指一般城市。 ⟨左传⟩庄公二十八年(前666)。 凡 邑,有宗庙先君之主曰郡,无曰邑。" 《荀子·富国》:"入其境,其田縣秽, 都邑雪,是贪主己。"《宋书•周朗 传》"办骑卒四十万而国中不扰、取 谷支二十岁而远邑不惊。"●汉时县 的一种。《汉书·百官公卿表》:"皇 太后、皇后、公主所食母邑。"●县的 **別称。如邑率。〈汉 节・傅 宽 传〉。** "赐食邑雕阴。"颜师古注引孟康曰。 "县名。属上郡。"(邹逸麟)

高贵县 元至元十三年(1276)以 星贯千户所置,治今云南星贡县。 属晋宁州。明、淯时属云南府。1960 年裁入长宁县。1965年析昆明市复 置。(钱林书)

異 先秦国名。姬姓。据载周太 王之子太伯、仲雍为使其弟季历能 继王位,南奔而建吴国,又称句吴。 工吴。初都蕃高(一作梅里,今江苏 无锡市东南),后都于吴(今江苏苏 州市)。其地有今江苏、上海大部及 安徽、浙江两省的一部分地。春秋后 期,国力强盛,吴王阎闾九年(前506),大败楚兵,一度攻破楚都郢(今湖北江陵县北纪南城)。其于夫差时,又战胜越国。迫使越王勾践屈嚴求和,然后率兵北上,会诸侯于黄池(今河南封丘县西南)与晋国争霸。公元前473年为越国所灭。(钱林芳)

**吳山** (1)在今山西平陆县东北。 又名虞山、虞坂。自上及下。七山相 重,为太行山重要通道之一。《续汉 书。郡国志》:大阳县"有吴山,上有 虞城。"(2)在今陕西陇县西南。又名 "岍山"、"汧山"、"岳山"、"吴岳山"、 "西镇山"。《尔雅·释山》以为五语 之一。因冈峦绵亘。隋唐以后志书 如《元和郡县志》、《太平寰宇记》等 又以其山东部名吴山,西部为汧山。 (魏嵩山)(3)即今浙江杭州市旧城区 西鹿城隍山。相待因山上有伍子胥 庙,又名胥山。五代时,山上建城隍 庙,又名城隍山。宋时多称吴山,俗 称惊网山。左带镜塘江,右瞰西湖, 为杭州登高览胜街地。金主亮慕其 山色之美,有"提兵百万西湖上,立 马吴山第一峰"之句(熊克《中兴小 纪>卷三十九)。今尚存宋人所题"吴 山第一峰"五字。一说'春秋时为吴 国南界,以别于越,故曰吴山"(顾祖 禹《读史方與紀要・杭州府・吳 山>)。一说山上有伍于胥庙,因"伍" 音讹为"矣"音而名关山。(林上秋)

**吴门** 苏州的别称。或专指今江 苏苏州市,或泛指平江府、平江路、 苏州府。唐张继、阊门即事>诗,"试 上吴门看郡郭,清明几处有新烟"。 宋范仲淹和范成大并称"吴门飞相";范成大\*《吴郡志》亦称\*《吴门志》。明沈周、文徵明、唐寅、仇英亦合称"吴门四家"。(胡荣兴)

**吳中** ●泛指春秋时吴国地。《史记·项羽本纪》:"项梁杀人,与籍避仇于吴中"。 ● 吴郡或苏州府的别称。唐白居易有《吴中好风景》诗:宋朱长文《吴郡图经续记》卷上云:"吴中地沃而物伙"。(胡菊兴)

異金 ●(史记>、《汉书>之《吴王 准传>有"吴会裔轻悍"语。一说"稽" 字为后人妄增,故"吴会"之称,西汉 已有。清赵翼《陔余丛考》"西汉时会 精都治本在吴县,时俗以郡县连称。 故云'尽会\*\*。● 东汉顾帝永建四 年(129)分会稽郡为具、会辖两郡。 合称"吴会"。《后汉·书·蔡·邕传》 **"亡命江海,远迹吴会。"**《三国志·吴 志·孙黄传>,"时(孙)兼已平定吴、 会二郡"。同书《孙韶传》注引《会稽 典录》作"孙策平定吴会"。三国后虽 分郡渐多,仍通称这一带为"臭会"。 (李志庭)●三國及西晋初又泛指孙 **及政权所辖地区为吴会。** «兰国志◆ 魏志・陈留王奂纪>:"若六军蹇曜。 南临江、汉。从会之城必扶老携幼以 迎王师。"《蓍 步•马隆传》,秦始中。 将兴伐吴之役,下诏曰:"吴会未平。 宣得猛士以济武功。"(魏嵩山)

異州 (1)南朝梁太清三年(549) 置。治吴县(今江苏苏州市)。大宝元年(550)废。陈祯明元年(587)又置。隋开皇九年(589)平陈改为苏州。大业初又改吴州,三年(607)改为吴郡。(胡菊兴)(2)南朝梁承圣二

年(553)置。治鄱阳郡(治今波阳县)。辖境相当今江西信江、乐安江、昌江流域。陈光大元年(567)废。(王文楚)(3)北周大象中改东广州置。治广陵县(今江苏扬州市西北蜀冈上)。辖境相当今江苏洪泽湖以东,江北淮南地区。隋开皇九年(589)改为扬州。(胡菊兴)

吴阳 春秋战国秦邑。当因在吴山之阳得名。在今陕西陇县西南。 《史记·封禅书》,秦文公"自未作鄜 時也,而雍旁故有吴阳武時。""秦灵 公作吴阳上時,祭黄帝。"(钱林书)

異县 楽置县于春秋吴 国 故 都。 故名:沿袭至今不改,县治耶今江苏 苏州市归城区。惟隋代曾移治市西 育横山下。唐还旧治。秦与西汉为会 稽郡治。东汉永建以后、吴、晋、南朝 为吴郡治,陈又为吴州治,隋、唐、五 代、宋初为苏州(隋大业、唐天宝为 吴郡)治、宋政和以后为平江府治。 元为平江路治。明、清为苏州府治。 两汉、三国吴时辖有今苏州市、吴县、 吳江市、常熟市地。西哥割出今常熟 市地置海虞县。武周万岁通关元年 (696)分县境东北部置长洲县。与吴 县同治苏州城内。五代时吴越又割 出今吳江市地置吳江县。清雍正二 年(1724)分长洲县南部置元和县。 吴、长洲、元和三县同治苏州府郭 下, 吴县辖有今苏州市及吴县西南 部分。东起鲇鱼口。北起马山、东渚、 华山。西南包有太湖中洞庭东、西山 及附近诸小岛。乾隆元年(1736)分 出洞庭东西山置太湖厅治 东山 镇。 光绪三十年(1904)又分太湖厅洞庭

西山置靖湖厅,民国元年(1912)并 吴县、长州、元和「县和太湖、靖湖 工厅为吴县一县。(谭其骧)

**奧城** 即"虞城"("吴"、"虞"古相通)。周初封虞国于此,春秋时为晋所灭。《汉书·地理志》河东郡大阳县庄,"吴山在西,上有吴城,周武王封太伯后于此,是为虞公。为晋所灭。"战国属魏。在今山西平陆县北。《史记·秦本纪》,昭襄王五十三年(前254),"秦使摎伐魏,取吴城",即此。(邓自欣)

髮쀟 (1)汉初以\*会稽郡治吴县 (今江苏苏州市),故亦称吴郡。《汉 书•高帝纪》。六年(前201)。"以 故东阳郡、鄞郡、吴郡五十三县, 立 刘贾为荆王"。一说楚汉之际分会 糟郡置。治吴县。<史记・灌嬰传》: 職穌烦難。"渡江,破吴郡长吴下,得 英守,遂定吴、豫章、会稽郡"。汉惠 帝以后不见记载。(2)东汉永建四年 (129) 分浙江以西暨。属扬州。治 吴县。辖境相当今江苏长江以南, 大茅山、浙江长兴县、湖州市、天目 山以东。与建德市以下的钱塘江两 **岸。三国吴后辖境逐渐缩小。南朝** 陈祯明元年(587)改属吴州。隋开 蛊九年(589)废。大业及唐天宝、至 德时,又曾改苏州为吴郡。 地居太 湖流域,有三江五湖之利。皖海之 饶、民物繁庶。东晋南朝建都建康(今 江苏南京市),倚为重地。(胡菊兴)

吳儿谷 在今山西黎城县东北太 行山口。〈通鉴〉。五代唐清泰二年 (936),赵德钧教授张敬达,将户龙 兵由土门路至镇州,"自吴儿谷趣疏 州",即此。(钱林书).

**吳州县** 隋置。以境内吴州水为名。治今广东吴川县西南吴阳。历属罗州、化州、化州路、高州府。1949年移治今县西南黄坡,1961年又移治今县。(王新民)

**吴门志** 即范成大\*‹吴郡志›,见 《宋史·**史**文志二›。(吴应寿)

**興平县** 东汉中平中置汉平县, 三国吴改名吴平县。属豫章郡。治 今江西清江县西。隋开皇十三年 (593)并入新输县。(魏嵩山)

異地记 唐、宋方志。一卷。旧 顯唐陆广微撰。然书中"虎曙"一 条,称唐讳"虎",钱氏讳"镠"。改为 "游墅",另续添吴越置吴江县赋税 一项:篇后又称罗城"两敬王六年丁 亥造。至今唐乾符三年庚申"及"又 至大宋淳熙十三年丙午"等语。盖 比自唐人手笔,两宋时有所增修。 记载唐苏州所领七县沿革冰故。兼 及赋税、城池、户数、山水、坊巷、桥 梁、寺观等。 尤详于州治吴县、长洲 两县。附后集~~卷,不署撰者姓名。 续陆记并有所增补。建置年号止于 宋大中祥符。另有"大元元贞元年" 两条。当系北宋人所作,元人又有增 补。(邹逸麟)

臭江县 五代 吴越天宝二年 (909) 分吴县地置。属苏州。治今江苏吴江市。时筑城于松江 (今吴松江)南北两岸,有南津北津之名,宋并为一城。政和三年(1113)后属平江府。元元贞元年(1295)升为吴江州,属平江路。明初复降为县,属苏州府。(胡菊兴)

**吴兴县** 二国吴永安三年 (260) 改汉兴县置。治今福建浦城县。属 建安郡。隋开皇九年 (589) 废人建 安。(钱林书)

具米郡 二国吴宝鼎元年 (266) 分吴郡、丹阳郡置。治乌程县(今浙 江湖州市南,东晋义熙初移今湖州 市)。辖境约相当今浙江临安、余杭、德渭等县一线以西北地兼有今江苏 宜兴市地。其后略有缩小。隋开皇九年(589)废。唐天宝、至德时又曾 改湖州为吴兴郡。(乐祖谋)

**奥米塘** 在今浙江湖州市东。原 名荻塘,晋吴兴太守殷康所开,溉田 干余顷。后太守沈嘉重修,更名吴 兴塘,可溉田二干余顷。(钱林书)

異晶县 三国吴改汉昌县實。治今湖南平江县东南三十里金铺观。 属长沙郡。南朝梁改属岳阳郡。隋 开皇九年(589)并入罗县。梁普通 四年(523)封文学家江港了努力吴 昌伯,即此。(吴应寿)

**吴忠皇** 即今宁夏灵忠县治。清 間治八年(1869)十一月。湘军刘松 山部破回民于吴忠堡。清将简敬临 战死,即此。(傅林祥)

異房基 西汉翼。治今河南遂平县。原房于闽,因楚封吴王阖闾弟夫概于此。故名。属汝南郡。北魏改置遂宁县,隋大业复旧名。唐元和十二年(817)李愬平蔡州吴元济,改县名曰遂平。(钱林书)

奥郡志 南宋方志。一作《吳门志》。五十卷。范成大撰。绍熙三年或四年(1192-1193)成书。校官江泰亨等于绍定二年(1229)至宝祐

契桥县 金以吳川镇置。治今河北吴桥县东吴桥,属景州。元明因之。清属河间府。1958年迁今治。 (钱林书)

學家店 在今山东菏泽市西北。 清同治四年(1865)四月二十四日 夜,储格林沁率随从冲出高楼赛捻 军包围圈,至吴家店时,为捻军砍 死。(傅林祥)

**異量录** 南宋范成大撰。二卷。 乃作者淳熙丁酉(1177)五月至十月 自成都水行至临安(今杭州市)的日录。记沿途山川、风上、占迹、形胜、 里程等,对峨眉山、青城山、三峡、庐 山等叙述尤详。(葛岛雄)

**奧家镇** 在今江苏丰县南。唐文德元年(888),朱全忠遣其将朱珍趋德州(治今淮安县),感化军节度使时博率步骑屯吴康镇祖國,为珍所败。(胡菊兴)

**吳淞江** 本名松江,北宋时,又称 吴淞江,见于郑**室**、郏乔等从利书。 明、清时专称吴淞江。鸦片战争后,

上海开为通商港埠、称上海境内的 吴淞江为苏州河。北宋元丰 以前, "自吴江县(今市)过南里(今苏州市 东南角直镇), 径华亭县(今上海市 松江县)入青龙镇(今旧青浦),…… 江流自(太)湖至海、凡二百六十里》 (《異郡图经续记》卷中)。江道广 阁,流量浩瀚,"深广可敌干浦",是 苏州地区海上交通的重要航道。其 中下游故道即今虬江道。北宋庆历 华间建吴江县石桥,以为运河牵路, 遂使江流受阻,下淮不畅,加以中游 江道委曲多弯、水流迂滯、常易漫溢 成灾。嘉祐年间对白鹤江至盘龙汇 一股截弯取直。崇宁中、复加凌治。 中游遂改由今道。元至元年间。下 游因受潮沙淤积,江面迅速京狭。 到明初,下游淤塞严重。使水患加 剧。明永乐元年(1403)。户部尚书 夏原省开凿黄浦江后。太湖、淀泖之 水遂由黄浦入海。天顺二年(1458)。 开凿吴淞口下游自新泾至庄家泾— 段新道。嘉靖元年(1522)、隆庆三 年(1569),相继开导吴淞江入黄浦 的新道。于是下游全部改徒今吴松 江,成为黄浦江的一条支流。其部 分故道则作为虬江断续残存下来。 (王文楚)

具头整尾 指今江西北部。其地 春秋时为吴楚两国交界处,吴在东, 楚在西,故云。见洪刍《职方乘》及 祝穆《方舆胜宽》。 黄庭堅《谒金门》 词。"山又水,行尽吴头楚尾"。 亦作 "楚尾吴头"。 朱熹《铅山立春》诗 曰。"春回楚尾吴头"。(钱林书)

昼中水利书 (1)北宋单锷撰。→

卷。锷、宜兴(今江苏宜兴市)人,留 心吴中水利。尝独乘小舟。往来苏、 常、湖三州之间,凡三十年,通过对 太湖水系源流形势的周详调查,著 成此书。要旨以为消除太湖地区水 惠,应实行全面治理,先于下游省通 吴江岸,疏浚太湖泄水道,配合筑 堤,导水分别注入江海,次于上源修 复荆溪五堰,开通百渎,以分散太湖 来水。原书有江湖海图,因其绘制 草路, 元祐六年(1091)苏轼知杭州 时向哲宗推荐时未能附上。今已亡 佚。因书中所论切中实际。明永乐 中夏原吉、正统间周忱治理太湖水 利,多从其说。(2)明张国维撰。二 十八卷。国维,浙江东阳人。此书 先列东南七府水利 总图 凡五十二 幅,次标水源、水脉、水名等巨,又鳞 诏敕、奏章以及议论、序纪、歌谣 等有关水利典故文章,分类汇编,博 采古今。作者曾主办东南水利,总 督河道、故多阅历之言。指陈详切。 足资参考。(魏嵩山)

具郡图题续记 北宋方志。三卷。 朱长文撰。长文,苏州人。元丰七年(1084)成书。因大中祥符年间曾修《图经》。故会《续记》。记述范围以苏州附郭吴县、长洲两县境为封城、沙及亳山、常熟县的仪数条。分封城、牧守入物、州宅、仓务、亭馆、海道、牧守、河庙、寺院、山水、治水、往近、海、海、神碣、事志、杂录等二十八,内容较博、叙述简凉。为我国现存最早地方志之一。(邻逸麟)

星淞江千户房 明洪武十九年

(1386)置。在今上海市宝山旧城东 北一里,属太仓卫。地处吴淞江入 海之口,为水陆交通要冲。嘉靖初 因海潮侵噬,东北隅新倾野,乃于旧 城西南一里筑土城,十九年(1540) 移冶土城,三十一年赞以砖,称为新 城,即原宝山县城。清顺治初改为 吴淞营,设副将协守。雍正三年 (1725)置宝山县于此。(胡菊兴)

## (J)

形 (1)西周畿内封围。拟姓。在今陕西华县西南。《尚书·顾命》。 成王"乃同召太保爽、芮伯、彤伯、华公、卫侯、毛公、师氏、虎臣、百尹、御事。"(2)战国秦邑。在今陕西华县西南。《史记·魏世家》。惠王二十一年(前349)"与秦会彤",《六国年表》。秦孝公二十四年(前338),"孝公薨。商君反,死彤地"。当即此。《钱林书》

**通** 即今山西沁县、《通鉴》:五 代梁开平二年(908),晋将周德成效 豁州之国,闻晋王李克用病笃, 退屯 乱柳、即此。(钱林书)

**埔**葉 春秋吴邑。在今安徽芜湖县(湾沚)西北。《左传》襄公三年(前570)。 楚子重伐吴,"克鸠兹,至于衡山",即此。西汉置芜湖县。(钱林书)

皂角林 在今江苏邗江县南。南宋绍兴三十一年(1161),金主亮南侵陷扬州,刘锜退军瓜洲,遗将王佐等败金兵于此。(胡菊兴)

皂荚桥 在今江苏南京市西南。 南朝宋元徽二年(474),桂阳王休范 反,攻建康。其将丁文豪破台军于 皂荚桥。即此。(钱林节)

**旬乐道** 西汉置。治今甘肃文县 西。属广汉郡。东汉属广汉属国。 三国蜀废。(赵永复)

新丹县 西汉置。以删丹山(即 焉支山)为名。治今甘肃山丹县。 属张掖郡。东汉兴平二年(195) 属 西郡。北魏改名山丹县,隋大业初 复旧名。仍属张掖郡。唐属甘州。 安史乱后地入吐蕃。唐末为张义郡 所取,后又为回鹘所据,北宋天圣六 年(1028)地入西夏。元置山丹州。 (赵永复)

**杜丘** 春秋齐地。在今山东茌平 县东。《春秋》僖公十五年(前846)。 "公会齐侯、末公、陈侯、卫侯、郑伯、 许男、曹伯,盟于牡丘",即此。(周 维衍)

牡丹社 台湾土著香社名。在今 屏东县牡丹乡东北牡丹村。清同治 十三年(1874),日本兵船侵扰台湾。 这一带番社被焚烧,社民曾奋起抗 击日军。(凝维衍)

角城 在今江苏淮阴市西。城东临泗水(今废黄河),南濒淮河,据 泗水人淮之口。《水经·淮水注》。 "淮、泗之会,即角城也"。东晋义熙 中于此置角城县。南北朝时置戍,常 为争战之处。《魏节·高闾传》,"角 城蕞尔,处在淮北",即此。(胡菊兴)

角子湖 即今湖南岳阳市南澶湖。 《通鉴》。五代唐天成 三 年 (928)。 吴将苗璘帅水军攻楚岳州,楚许德 勋 "乃潜军角子湖,使王环夜帅战 舰三百,绝吴归路",即此。(杨立新) **岛夷** ●《禹贡》杨州"岛夷卉服, 厥能织贝。"此"岛夷"所指有数说: 一说为台湾土著先民,即东鳀人(胡 酒),一说指琉球、吕宋诸地(杨守 敬),或以为指东南沿海越族,今舟 山群岛一带(《定海厅志》)。 近人从 台湾说较多, ❷泛指东海、南海乃 至南海一带岛屿居民及国家。 见元 汪大满《岛夷志略》。 (周维行)

岛寬志略 元汪大渊撰。一卷。 撰于至正已丑 (1349) 冬。原附于 <清源(即泉州)续志>之后。后作者 将此志单独刊行。有《知服斋丛书》 孔本。所收地名 计二百二十。其中 九十九条系记载作者本人亲历的东 西洋诸地,其余则节录归记而成。末 有汪氏本人后序。为上继《岭外代 答》、《诸器志》、下接《瀘涯胜览》、 《星楼胜览》的重要著述。然每条次 序并非尽依地诚安排、所译地名物 名,亦有名同而实异者,向称难读。 近代中、外学者对此书作了校注.有 沈曾植《岛夷志略广证》、藤田丰八 《岛夷志略校注》,以苏继續《岛夷志 路校釋>本较完善。(葛朗雄)

, **飲澤** 一在今戶西宜山县城南。 相传宋景德间,宜州军校陈进叛,曹 利用讨败之,尝饮军于此,因名。(王 振忠)

飲虹梯 在今江苏南京市西南秦淮河上。三国吴名新梯,运澳即由此入秦淮河。唐称万岁桥。南宋乾道五年(1169),史正志重修,改名汰虹桥。长十三丈,上建大屋十六楹,甚为壮丽。俗仍称为新桥。(胡菊兴)

迎担潮 一作額担湖(《宋书· 符瑞志》),又作额担湖(《通鉴》)。 在今江苏南京市西清原山后。《南徐州记》云:"晋元帝南渡,农冠席 卷过江,客主相迎负担于此湖侧",遂以迎担为名(《景定建康志》引)。宋代堙为田。(朝菊兴)

迎書门 本东京城 (今河南开封市)东面北门建阳门,五代晋天福三年 (938) 改为迎春门。《通鉴》。汉乾祐三年(950),郭威自邺都南下,帝遇弑,郭威"自迎春门入归私策",即此。(邹逸麟)

**企業領** 本白 沙 镇,五代 唐 同 光二年(924),吴王杨溥至白沙观舟 师,镇海军节度使徐温自金陵来见, 改名迎銮镇。在今江苏仪征市南滨 江。周显德五年(958)世宗征南唐 至此,展至江口被南唐水军。北宋 乾德二年(964)升为建安军。(胡菊 兴)

何买寨 (1)在今贵州安顺市北。 明洪武十年(1377),安陆侯吴复遣 将杨文败土著兵于此。(2)在今贵州 建县南。明洪武二十四年(1391)傅 友德克善安(今盘县),别将杨文拔 何买寨,即此。(周维衍)

施圖軍 唐方镇名。见"东畿"。 校县 西汉置。以北带攸水得名。 治今湖南依县东北。南朝梁、陈间 改为攸水县。隋开皇九年(589)并 入湘潭县。 唐武德四年(621)复 置。五代楚移今治。元元贞元年 (1295)升为州,明洪武三年(1370) 又降为县。西汉属长沙国,东汉至 南朝宋属长沙郡,齐属相东郡,唐属 衡州,五代宋属潭州,元属潭州路,明清属长沙府。(吴应寿)

伯力 一作伯利。在黑龙江、乌苏里江会口东岸。唐勃利州和黑水都督、明喜申卫皆治此。清为吉林三姓副都统所辖。咸丰八年(1858)沙俄侵略军在此建为要塞,以十七世纪中侵略黑龙江流域的头目哈巴罗夫为名,称哈巴罗夫斯克。十年,炒俄强迫清朝政府订立不平等的(北京条约),遂被炒俄割占。(王文楚)

伯阳 战国魏邑。在今河南受阳县西北。《史记·赵世家》。赵惠文王十七年(前282)。"乐毅将赵师攻魏伯阳"。即此。(邹逸麟)

伯都讷門 "伯"又作"白"。清嘉庆十五年(1810)置,治伯都讷城(又称新城,今吉林松原市)。光绪八年(1882)迁治孤榆树屯(今榆树市)。光绪三十二年迁还伯都讷城,升为新城府。1913年度。(钱林书)

**伯都讷站** "伯"一作"白"。清初 置。在今吉林松原市北。为当时通 蒙古的重要驿站。康熙三十二年 (1693),另筑砖城于站南,即今松原 市。有吉林副都统驻此。(钱林书)

**房山镇** 即今广东佛山市。相传 唐在此振得佛像,故名。北宋始有 聚落,明逐渐发达,清鸦片战争前, 手工业和商业都已相当繁荣,为全 国\*四大镇之一。明末冶铁业和清 中叶的织布业,都很有名。所铸锅 行销国内,又为重要贸易地点。鸦 片战争时,1841年本镇义勇曾在龟 **岗炮台围**歼英侵略军。辛亥革命后 为南海县治所。1950年设佛山市。 (王文楚)

**佛风厅** 本大埔坪地, 嘉庆十六年(1811)置。属广东省。治今佛冈县(石角)。辖境相当今广东佛冈县地。1914年改为县。(王新民)

佛圖记 原名《佛游天竺记》。也 作《法显传》、《释法显行传》、《历游 天竺记传>等。东晋法显著。一卷。 为着名的旅行传记。其书扼要记载 了作者往返天竺求佛经时所经约三 十国的地理、交通、物产、文化及风 物民情。不仅是五世纪初亚洲的佛 教史料。也是中国与印度、巴基斯 坦、尼泊尔、斯里兰卡等国的交通史 料。又是我国现存关于中国与需亚 海陆交通的最早最详细的记录。故 受到中外学术界的重视。十九世纪 英法等国先后翻译出版: 近人丁谦 著有《佛涵记地理考证》, 日人足 立喜六亦著<法显传考证>、<法显传 ——中亚、印度、南海纪行的研究> 备。(钱林书)

**佛图关** 在今四川重庆市西。明 万历中,春崇明据重庆,自城西至二 郎关,连营十有七,官军力改,夺其 佛图、二郎两关,进通重庆,即此。 (周维衍)

秀水 一作绣水。在今街江嘉兴 市北。源出南湖,北人运河。相传 水浮五色,见者获庆。宋张尧同·惠 禾百咏·秀水》。"好景明于画,长浮 五色波"。明宣德四年(1429)在今 嘉兴市所置秀水县,即以此水为名。 (钱林书)

秀州 本苏州嘉兴县地,五代晋 天福四年(939)吴越置。治嘉兴县 (今嘉兴市)。辖境档当今浙江杭州 湾以北(海宁市除外),桐乡市以 东及上海市所辖吴巡江以南诸市县 地。北宋属两浙路。南宋属两浙西 路,庆元元年(1195)以孝宗诞生之 地升为嘉兴府。宋时曾在境内置市 舶司。(吕以春)

秀水县 明宣德四年(1429)分嘉兴县置。因境内秀水得名。与嘉兴县同城而治,在今浙江嘉兴市。明、清与嘉兴县同为嘉兴府治。1912年两县合并为嘉禾县,1914年改为嘉兴县。(乐祖谋)

寿鲁川 地区名。约当今山西北部的滹沱河、牧马河以西至黄河,包括桑干河、汾河上游一带。分南北两部,北魏时尔朱氏世为北秀容酋长,所居梁郡城,在今朔州市北,周围三百里皆其封地(《洛阳伽蓝记》载徐纥说"尔朱马邑小胡"。马邑,今朔州市)。南秀容川,有城在今鼠县,相传为刘渊生地,因姿容秀美得名。一说尔朱氏所居秀容川在今忻州市,不在朔州市。(吴应寿)

**筹容县** 北魏永兴二年(410)置。 治今山西忻州市西北。为秀容郡治。 隋开皇十八年(598) 移治今市,为 忻州治。明洪武初并入忻州。(朱 玲玲)

秀容郡 北魏永兴二年(410)置。 治秀容县(今忻州市西北)。太平 真君七年(446) 并肆卢、敷城两郡 入秀容郡。辖境相当于今山西忻州 市、原平市等地。北齐废。(朱玲玲)

**秋县** 春秋齐邑。《战国策·齐策》:"田单遂攻狄,三月而不克也"。秦置县。在今山东高青县东南高苑城西北。《史记·陈涉世家》:"周市北徇地至狄。狄人田儋杀狄令,自立为齐王",即此。西汉属于乘郡,东汉永初二年(108)改为临济县。《史为乐》

教集 一作整泉。在今河南洛阳市东北汉、魏雄阳故城中。《左传》定公元年(前509):"晋魏舒合诸侯之大夫于狄泉,将以城成周"。杜让:"狄泉。今洛阳城内大仓西南流入洛阳县之南池,池水又东流入洛阳县之南池,池时也,东流入洛阳县之南北西一十步";《洛阳伽蓝记》:"建春门内,太仓南有覆泉。周回三里。水犹澄清、洞底明静"。(礼瑜)

教道 县名。秦在狄人所居地置。 故名。治今甘肃临洮县。为陇西郡 治。《汉书·高后纪》。七年(前181)。 "匈奴寇狄道。略二千余人"。即此。 东汉改为狄道县。(吴应寿)

教謝州 清乾隆三年(1738)升狄 道县为州,属兰州府。治今甘肃临 浅县。1913年降为县,1928年改为 临水县。(赵永复)

教道县 秦置为狄道。治今甘肃临沈县。东汉改为狄道县。为陇西郡治。北魏属武始郡,隋属金城郡,唐为临州治。宝应元年(762)地入吐蕃。北宋熙宁六年(1073)复置。为熙州治。宋、元、明并为临洮府治。清乾隆三年(1738)升为州。1913年复

降州为县。1928年改为临洮县。当 陇西襟要,三国蜀汉未姜维敷出此 攻魏。(赵永复)

秋道郡 西晋惠帝置。治秋道县 (今临洮县)。属秦州。辖境相当今 甘肃临夏回族自治州及临潭、临洮、 岷县和青海贵德、尖扎、循化等县 地。十六国前原张骏时改为武始 郡。唐天宝三载 (744) 又分金城郡 置。仍治狄道县。乾元元年 (758) 改为临州。(赵永复)

解 一作验。本郑国,战国时通 称为"邹"。参见"邾"。(史为乐)

輕山 即"峄山"。

郵長 即"驺县"。在今山东邹城 市东南,北齐移今治。见"驺县"。 (史为乐)

解平县 西汉置。在今山东邹平县西北。西晋永嘉后废。隋开皇三年(688)移平原县于邹平故县,十八年复改为邹平县。北末 景德元年(1004)移治济阳废县(汉梁邹城),即今治;一说梁邹城在今县北、金移今治。汉、晋属济南郡,隋属齐州,居、宋、金属淄州,元属济南路,明、清属济南府。(史为乐)

郵帳山 即"峰山"。

\$\$1 五代黄河津渡口,在今山东东阿县东北。《通鉴》,五代唐同光元年(923),郭崇韬趣博州,至马家口渡黄河筑城,梁将王彦章将兵急攻新城,庄宗存蜀引军救之,彦章解围,退保邹家口,即此。(钱太书)

余发县 西汉置。治今越南清化 省峨山一带。属九真郡。东汉建武 十九年(43),马援征交趾进入余发, 即此。后废。(赵永复)

**余汗县** 西汉置。治今江西余千县。属豫章郡。琦开皇九年(589) 去水存于。名为"余于县"。(王天良)

金吾水 即今蒙古国境内土拉河。地当大漠南北交通之要冲。《通鉴》:西汉武帝天汉四年(前97),遗武师将军李广利、强弩都尉路博德等北击匈奴,"匈奴闻之,悉远其累重于余吾水北。单于以兵十万待水南,与武师接战",即此。(钱林书)

余吾县 西汉置。治今山西屯留县西北余吾镇。福上党郡。东汉建武七年(31)徙封栎阳侯景丹子尚为余吾侯于此。后废。(钱林书)

全林县 秦置。《吴兴记》曰,秦始皇三十七年(前210)置。治今浙江余杭县南苕溪南岸。属会稽郡。东汉聚平中迁治苕溪北。唐宋吴越时复返溪南。三国吴属吴兴郡,隋属杭州。北宋雍熙初还治溪北。1958年废入临安县。1961年复置。1963年迁今治。(钱林书)

未魏县 亲置。治今浙江余姚市 姚江北岸。《水经·沔水注》调"因 句余山以名县"。《元和郡县志》称: "舜后支庶所封之地,舜姚姓,故曰 余姚。"厲会稽郡。隋平陈,县废 句章县。唐武德四年(621)复置,属 越州。宋属绍兴府。元元贞元二年 (1295) 升为余姚州。明洪武二年 (1369) 复降为县。嘉靖三十六建 (1557),因倭患,在姚江南岸重统 城,以通济桥相连,县治遂扩展 城,以通济桥相连,县治遂扩 城,以通济桥相连,县治遂扩 城,以通济桥相连,县治遂扩 城,以通济桥相连,县治遂扩 城,以通济桥相连,县治遂扩 城,以通济桥相连,县治遂扩 城,以通济桥相连,县治遂扩 城,以通济桥相连,县治遂扩 城,以通济桥相连,县治遂扩 **余暨县** 原春秋吴王阖闾弟夫枥之邑。"以置县。治今浙江萧山市。属会稽郡。 "国吴改名永兴。《水经·浙江水注》:"汉末童爲云,天子当兴东南〔余之间。故孙权改曰永兴。"(钱林书)

**龟山** 在今江苏盱眙县东北。北宋元丰六年(1083)在淮河南岸龟山至\*洪泽间开凿龟山运河,即以此山为名。南宋宝庆三年(1227),李全败金将完额讹可于龟山,即此。(胡**菊**兴)

電票 龟山、蒙山的合称。龟山在今山东新泰市西南,蒙山在山东东 平岛县东北。山体连属,自西北向东 南,长约八十余里。《诗·鲁颂·阿 宫》:"鲁邦所詹,危有龟蒙",即此。 《论语·季氏》:"昔者先王以为东蒙 主":《书·禹贡》。"蒙、羽其艺"。 皆 指蒙山。后入以龟山当蒙山。蒙山 为东蒙,龟山之名遂堙。主峰龟蒙 山,亦称龟蒙顶,在平邑县东北。(周 维治)

**龟兹县** 两汉置,以处龟兹降人得名。治今陕西榆林市北。两汉为上郡属国都尉治,有盐官。东汉末废。《后汉书·张奂传》,永寿兀年(155),安定属国都尉,"据龟兹,使南匈奴不得交通东羌",即此。(王文楚)

電鐵額 唐代设在西北地区的军 镇之一。在今新疆库车县东皮郎日 城。贞观二十二年(648) 平龟兹国 设,与于阗,疏勒、碎叶(菜)(后改焉 青) 号称"安西四镇"。贞元六年 (790)后废。(王文楚)

电散离 即今山东长岛县北渤海 海中之砣矶岛、大钦岛。是山东至 辽东的海上要道。《新唐书·地理 志》:"登州东北海行,过大谢岛(今 南长山岛)、龟钦岛、末岛、乌湖岛 (今隍城岛)三百里。"(钱林书)

他由還河 北宋元丰六年(1083) 在准河南岸开凿的人工运河。起自 盱眙县洪泽镇(今江苏盱眙县东北, 已沦入洪泽湖中)\*新河, 西南至龟 山(今盱眙县东北)入淮, 凡五十 里(一作六十里), 阔十五丈, 深中 里(一作六十里), 阔十五丈, 淮阳, 五尺。自后淮南西南、淮河南岸), 由 龟山运河、新河出淮, 避升淮河, 龟山运河、大汉为便。南宋乾河、 年(1169)楼钥北行使金亦由此河。 元后废。(邻逸麟)

龟盐椰蓝府 唐羁縻都督府。本 龟兹国地,贞观二十二年(648)置, 治今新疆库车县。领蕃州九,属安 西都护府。显庆三年 (658) 为安西都护府治所。贞元六年 (790) 后废。 (钱林书)

**盆道** 即今北京市延庆县南岔道。明宣德五年(1430)宣宗巡边驻 跸岔道,次日,猎于岔道,即此。(王 文楚)

含口 "含"一作"咕"。在今山西 绛县西南。《水经》;冰水注》;淡水 出清野山,"其水东径大岭下,西流 出谓之咕口。"唐天复元年(901);朱 温遗张存敬将兵三万出含山路以击 王珂。胡三省注:"张常之败也,出 含口至河阳,渡河西归",即此路。 (钱林书)

會完職 唐龙朔二年(662)建,为 长安城外大明宫正殿。在今陕西西 安市解放门外含元村附近。1959年 曾作了发掘,殿东西广十一间,进深 四间,每间广 5 米。东侧有翔鸾阁, 西侧有栖凤阁。南有通往平地的龙 尾道。唐李华《含元殿赋》:"左翔鸾 而右栖凤,翘两阙而为翼,环阿阁以 周墀,象龙行之曲直。"唐末恩废。 (魏嵩山)

含混县 唐作"恰 匡县"、宋作"浛 光县"。西汉置。以境内有 洭 水得 名。治今广东英德县西北浛洸。历 属桂阳郡、始兴郡、南海郡、广州、英 州、英德府。元并入 英德州。(王 新民)

含賽县 汉置。治今朝鲜黄海北道瑞兴郡。或以为在今忠清北道的忠州,误。两汉属乐浪郡。三国魏、西晋属带方郡,后废。(钱林书)

★富仓 磨东都洛阳的粮仓。在 今河南洛阳市路、 商洛 阳 大 城 内 皇城外的东北方。原为含嘉城。贫 于隋大业年间。唐初置为东都洛阳 城的粮仓。唐代前期因三门峡险 阻,东方漕粮多储藏于此。天宝八 裁(749)储模达五百八十余万石,占 全国主要大型粮食储粮总数的二分 之一弱。为当时全国粮仓中规模最 大的一个。开元年间裴耀卿整顿着 运后,地位渐为汴口的河阴仓所替 代。1969年发现了仓址遗迹,仓城 面积达四十五万多平方米。有大小 数百座地下储粮仓窖,店潮防腐措 施相当周密。并有多方刻有储粮来 源、品种及数量、入密年月日和管理 人员的官职、姓名的"铭砖"出土。 (額逸離)

答 ●西羯、春秋国名。嬴姓。 在今湖北谷城县西北。〈春秋》桓公 七年(前705)。"谷(榖)伯绥来朝", 取此。后灭于楚。(钱林书)●春秋 齐地。在今山东平阴县西南。〈春 秋》庄公七年(前687)。"夫入姜氏会 齐侯于谷(榖)",成公五年(前586)。 "权孙侨如会晋苟首于谷(豪)"。均即此。秦뜉谷城县。(周维行)●两山之间的夹道或流水道。如褒谷、斜谷等。(邹逸麟)

各口 即领口,战国秦邑,在今陕西礼泉县东北。因地当泾水出山谷口,故名。《战国策》秦策王》范睢谓秦昭王曰,"大王之国,北有甘泉、谷口",即此。《史记》河渠书》。韩国水工郑国向秦国建议,"苗泾水自中山西邸领口为渠,并北山东注洛"。《索隐》,"领口即谷口",汉置谷口县。(钱林书)

答(義)水 (1)即今河南湾池县南 渭水及其下游何水。东流至洛阳市 西注入洛河。东周王城在谷、洛二 水仓流处东北岸。《国语·周语》灵 王二十二年(前550)。"搬、洛斗。将 毁王官",即此。东汉、魏、晋、北魏都 洛阳,曾导谷水使东出王城北,合建 水东注为阳渠,径洛阳城(今洛阳市 东)北。东至偃师县 (今市) 东南入 洛,故《水经注》称王城西故读为死 谷。时已无水,改以阳渠为谷水下 游。隋复故道。近世改称上源为渑 水,自渑池县东合涧水以下称涧水。 别以新安县西北南流入洞一水为谷 水。(2)古获水下游流经今安徽砀山 县北,有谷水上承砀陂东北流来会。 自下通称谷水, 东至今江苏徐州市 北入泗水。《史记》项羽本纪》。项 羽击刘邦,"至彭城。日中。大破汉 军。汉军皆走,相随人谷、泗水。杀 汉卒十余万人",即此。(3)即今浙江 之衢江,古称谷水。《汉书·地理 志》、"榖水、东北至钱唐入江。"(钱 林 书)

答(量)丘 地名。一作"句渎之 丘"。春秋宋池,即今河南虞城县西 南谷熟集。《春秋》桓公十二年(前 700):"公会宋公、燕人,盟于谷(毅) 丘",即此。东汉置谷(毅)熟县。(田 尚)

答(囊)键 见"谷(数)城县"。

谷口县 西汉文帝后元三年(前161)置,治今陕西礼泉县东北九晚山东麓泾河西岸。旗内史。武帝太初以后属左冯翊。东汉废。(魏嵩山)

各(雅)配易 (1)西汉暨。属沛郡。 因在谷水之阳得名。治今安徽遗镇 县西北。西晋废。隋开皇初复置。 属徐州。唐显庆元年(658)并入献 县。(王天良)(2)本苦县,东晋咸惠 三年(337)改名。治今河南鹿邑县 东。属陈郡。北魏、东魏属陈留郡。 北齐废入武平县。隋开皇六年(586) 复置。属亳州。 乾封元年(666)高宗幸 谷阳县之濑乡。以玄元皇帝老子生 于此,改为真源县。(田尚)

答(兼) 號山 一名黄山('括地志'),又名黄石('寰宇记')。在今山东平阴县西南。《史记·留侯世家》:"子房始所见下邳圯上老父与《太公书》者,后十三年从高帝过济北,果见谷城山下黄石",即此。(王文楚)

答(報) 城县 本春秋齐谷(穀) 邑,秦称谷城,后置县。属济北郡。 治今山东平阴县西南东阿镇。 《汉书·高帝纪》:五年(前202)冬十 月,张良劝汉王"取睢阳以北至谷(毅)城,皆以王彭越";十二月,"以鲁公礼葬(项)羽于谷(毅)城"。皆即此。西汉废。东汉复置。属东郡。三国魏至南朝宋先后属浐北国、济北郡,北魏属东济北郡。北齐并入东阿县。(吴应寿)

答(數)熟县 本春秋宋谷(穀) 丘,东汉建武二年(26)置谷熟县。 汉、晋属梁国。治今河南農城县西 南谷熟集。北魏废。隋开皇十六年 (596)复置。廣宋州。唐武德二年 (619)为南谷(榖)州治。四年州废, 仍屬宋州。北宋属应天府,金属归 德府。蒙古至元二年(1265)并入睢 阳县。(田尚)

利州 西魏废帝三年(554)改西 益州置。治兴安县(隋改绵谷县,今 广元市)。隋大业初改为义成郡。 唐武德元年(628)复为利州。天宝 元年(742)改为益昌郡。乾元元年 (758)复为利州。辖境相当今四川 广元、青川、旺苍、陕西宁强等市、县 部分地区。宋属利州路或利州东 路。辖境略为缩小。元至元十四年 (1277)升为广元路。(周维行)

**有县** 西汉置。治今山东博兴县东南。属齐郡。东汉属乐安国,南朝宋废。(钱林书)

利人集 (1)在今河南三门峡市。 有南北两渠。北渠为隋开皇六年 (586)邳国公苏威所开,引秦水(今 三门峡市肯龙涧河)西北入陕城(今 三门峡市西),民赖其利,南渠为唐 贞观十一年(637)武侯将军丘行恭 所开,自硖石(今陕县东南)界引水 入陕城。(2)在今河南沁阳市。隋开皇中怀州刺史卢贲于怀州决沁水东 注为利人渠。(邻逸麟)

利州路 北宋咸平四年(1001)分 西川路置,为川峡四路之一,治利州 (治今四川广元市)。皇祐三年(1051) 移治兴元府(治今陕西汉中市)。辖 境相当今四川营山、南部等县以北, 通江、平昌等县以西,平武、梓潼等 县以东,陕西汉中地区和甘肃文县 地。南宋绍兴十四年(1144)分为 东、西两路:东路治兴元府,西路治 兴州(后改沔州,治今陕西略阳县)。 乾道四年(1168)复合为一路。此后 腰有分合。蒙古中统元年(1260)废。 (周维衍)

利雅监 北宋太平兴国四年 (979)以徐州彭城县狄(《新唐书· 地理志》、《衰宇记》作"秋")丘冶量, 主铁冶。即今江苏铜山县东北利 国。境内盘马山产铁。神宗时有三 十六冶,冶工达三、四千人(见苏轼 《东坡奏议》卷二《元丰元年上皇帝 书》)。金改为镇。(胡菊兴)

利城鄉 "城"一作"成"。东汉建 安三年 (198) 分东海郡軍。治利城 县(今江苏赣榆县西古城)。三国魏 黄初六年 (225) 利成郡兵寨方等起 义,杀太守徐质。后废。(胡菊兴)

利**济山** 约在今四川屏山县境。 明万历千五年(1587)周于德攻木瓜 夷,追破于此。(赵永复)

利津县 金明昌三年(1192)升永 利镇置。《武定府志》:"本隋永利镇 地,又邑有东津,合以名县"。即今 山东利津县。金至明属滨州,清属 武定府。(史为乐)

利漕援 运河名。东汉建安十八年(213)曹操为魏公,建都于邺(今河北临章县西南邺镇东),开渠引漳水,自今河北曲周县南,东南至今大名县西北、馆陶县西南庄入白沟,借以沟通邺都和四方漕运,故名。自后邺都可由运河通往河北平原北端。(水经注)时尚存。其后水道变易,详情不明。(邹逸麟)

利州东路 南宋 绍兴十四年 (1144)分利州路置。治兴元府(治今 陜西汉中市)。 辖境相当今四川梓 淮、营山、平昌等县以北,陕西佛坪、 宁陕、白河等县以南。 始县、宁强等 县以东地区。此后展有分合。蒙古 中统元年(1260)废。(周维衍)

利州西島 南宋 绍兴十四年 (1144)分利州路置。治兴州(后改 沔州,治今略阳县)。辖境相当今陕 西韶坝、略阳、凤县等县以西,甘肃 岷县、礼县、两当等县以南和四川青 川、平武以北等县地。此后屡有分 合。蒙古中统元年(1260)废。(周 维衍)

(1)

應 商代国都、《古本竹书纪年》。 "祖乙糠即位,是为中宗,居庇"(影 宋本 《御览》引)。"南庚更自庇迁于 奄"(《御览》引)。均即此。当在今山 东郓城县境。近人丁山谓即《史记》 股本纪》的邢,《书序》作耿。 垧、耿 音义近通,耿地乃《·古》之大垌,在今 山东定陶县。 陈梦家 《殷虚卜辞综 述》以为庇乃春秋鲁国季氏之费邑。 在今山东费县西南七十里。春秋时为鲁邑。《春秋》哀公五年(前490): "春,城毗。"《公羊传》"毗"作"庇"。 (钱林书)

椰 春秋郑地。在今河南荥阳县东北。《春秋》宣公十二年(前598)。 "晋苟林父帅师及楚子战于舜,晋师败绩"。一说在今郑州市东。(卫家雄)

回島 即江通滩,因地居江间,四面环水,故称。在今吉林图们市东南区们江中。清光绪三十四年(1908),日本借口附近地带中朝边界示定,常意便占海兰江以东,制造所谓"间岛争议"事件。宽统元年(1909),又强迫订立"图们江中韩界务条款",通称"闻岛条约"。(王新民)

周河 (1)五代周时对隋、唐时\*蔡河的别称。《通鉴》。周显德四年(957)二月,伐南唐,"命右骁卫大将军王环将水军数千。自闵河沿颍入淮。"胡注:"丁度日。闵河,本日琵琶沟,今名蔡河。"(2)即宋代"惠民河"。(邹逸麟)

**陶海口** 在今越南河南宁省交水 附近。明永乐五年(1407),张辅等追 胡朝军于胶水县闷海口,即此。《王 振忠》

**灶儿被** 在今河北沧县东北。《方 舆纪要》。"居民于此煮盐为业,因 名。"明建文二年(1400)盛庸遗将屯 守沧州,燕军由通州至直沽,以青县 有备,一日夜兼行三百里,由灶儿坡 径达沧州城,遂攻克之。(至文楚)

**芜水** 又名强川。即发源于今甘 肃岷县东南的岷江。以在羌族地区 得名。屈曲东南流至今舟曲县东与古恒水(今白龙江)合,又东南至文县东与古白水(今白水江)合,又东南至文南至今四川广元市西南注古西汉水(今嘉陵江)。故今白龙江、白水江与岷江合流的一段。古时皆有羌水之名。(赵永复)

**芜道县** 西汉置。以羌族所居得 名。治今甘肃舟曲县一带。属陇西郡,三国后废。(赵永复)

初都 西汉武帝开拓四裔新置的 郡。〈史记・平准书〉、〈汉书・食货 志》,元鼎时"番禺以西至蜀南者,置 初郡十七,且以其故俗治,无赋税。" 晉灼曰"元鼎六年(前111)定越地以 为南海、苍梧、郁林、仓浦、交趾、九 真、日南、珠巌、儋耳郡、定西南夷以 为武都、牂柯、越巂、沈黎、汶山郡、 及《地理志》、《西南夷传》所置犍为、 零陵、益州郡,凡十七也"。按:零陵 郡虽置于元鼎六年。但系分自桂阳 郡(见(水经•湘水注>),而非南越 西南夷故地,不应为初郡。初郡士 七当如晋灼所举。去零陵。益以象 郡。(汉书・昭帝纪), "元凤五年 (前78)罢象郡。分園郁林、牂柯。"象 郡始置年《史记》、《汉书》虽失载。元 鼎六年当有。其地介在南越地的部 林郡和西南夷地的牂柯郡之间。故 知本亦夷越之地。应在初郡之列。 (運其鹽)

**社林** 一作社林、桂林, 也作徒林, 邑名。在今陕西麟游县西北杜水发源处。《古木竹书纪年》。周"夷王猎于社林,得一犀牛。"《国语》音语八》作徒林。雷学淇《竹书纪年义

证>谓"徒"、"社"皆"杜"字之通假。(钱林节)

**社木塞** 在今湖南常德市东南。相传东汉光武帝刘秀在此植木,故名。宋时曾于此驻兵戍守。绍兴四年(1134),杨么将杨钦攻鼎州(治令常德市),破社木塞,即此。(钱林书)

社首山 在今山东泰安市西南。 《汉书·郊把志》,"周成王封泰山, 禅于社首",即此。其后唐高宗、玄 宗、宋真宗皆禅于此。唐李白有《大 猶賦》曰:"登封于泰山,篆德于社 官。"(钱林书)

启阳 本春秋鄅国,入鲁为启阳 邑,战区愿迹。在今山东临沂市北。 《春秋》哀公三年(前492)。"季孙斯、 叔孙州仇帅师城启阳"。《荀子》。"楚 有启阳"(按今本作开阳,系后世追 改。参见"启阳县")。皆即此。西汉 置县。(吴应寿)

启動 战国魏邑。在今河南开封县西南。1974年辽宁新金县元台公社后元台大队发现战国 魏铜戈一件,乃启封所造(报道见《考古》1980年第5期),云梦聚简《大事记》,昭王"三十二年(前275)攻启封"。皆即此。《史记·韩世家》"启封"作"开封",乃避汉景帝刘启名讳追改。(吴应寿)

启阳县 战国楚启阳邑,西汉置县。属东海郡。治今山东临沂市北。后避景帝刘启名讳,改为开阳县。按文献记载景帝以前亦作"开阳"者,乃后世追改。(吴应寿)

**启封县** 战国魏启封邑,秦置县。 治今河南开封县西南。西汉属河南 郡。宋王复高·钟鼎款识》有"汉启封镫","启封一斤十二两,二朱容一升"。《史记·高祖功臣侯年表》有开封闵侯陶舍,高帝十一年(前196)封,传三世,至元鼎五年(前112)侯睢坐酎金国除。"开封"当即"启封",避汉景帝刘启名讳追改。景帝时,改名开封县。(吴应寿)

**罕开** 罕、开原为两支羌族部落,曾同居于湟中及鲜水(今青海青海湖)一带。其地有罕汗谷、罕开南溪水(今甘肃临夏市西南)。后遂为地区名。《宋书·吐谷浑传》,"浑既上陇,田罕开,西零。"(赵永复)

军家卫 明洪武八年(1375)置学东百户所,三十年改平东卫。驻今青海西宁市西北百余里。洪熙中部入寇章率部分部众北迁至沙野、宣德七年(1432)封奄章子班麻思纳为平东卫指挥使,遂分为青海、思纳为平东卫指挥使,遂分为青海、沙州南北两支。正德中,蒙古部落人居青海,南支部众散亡。北支于成化十五年(1479)改置为罕东左卫,后为土鲁番所迫,亦于嘉靖时为迁至甘、南两州驻牧。(赵永复)

率行易 西汉置。"本破 罕开 之 羌,处其人于此,因以名云。"(《汉 书·地理忠》颜师占注)治今甘肃灭 水市一带。属天水郡。东汉废。(赵 永复)

**罕东左卫** 在今日肃敦煌市。明成化十五年(1479)以沙州卫故地设罕东左卫。正德十一年(1516),为上鲁番所迫,部落内徙甘、肃两州,其地为上鲁番所并,卫废。(杨建新)

**双村** 今广西宁明县境。明成化后,思明上司黄绍氏曾数次据此反, 后始平定。(王振忠)

冷口 即今河北迁安县东北冷口。地处燕山山脉青龙河支流冷口沙河谷道,为控御要隘,明筑关城防守。明初朵颜、福余、泰宁三卫贡道由此入;嘉靖九年(1530),朵颜都督花当之于打哈进掠至此。清代设防守尉及把总驻防。(王文楚)

冷凝山 一说即今内蒙古巴林右旗西北高原上的坝后,一说即今内蒙古扎鲁特旗南的蚕屯山("蚕屯",蒙语"冷"的意思)。唐时为契丹、秦、富三部族的界山。其地高凉,盛夏时,可避暑于此。(王文楚)

**冶山** (1) 在今福建福州市旧城 内东北隅。西北有欧冶池,相传为春 秋时欧冶子铸剑之地。(郑宝恒)(2) 在今江苏六合县东北。产铜、铁及 破石。相传西汉吴王涛铸钱于此,故 名。(王文楚) **冶父** 春秋楚邑。在今湖北沙市市东。《左传》桓公十三年(前699)。 楚屈瑕伐罗,为罗与卢戎两军所败, "莫敖缢于荒谷(在今江陵县东),群帅囚于冶父以听刑",即此。(钱林书)

冷县 西汉武帝平国越后改东冶置。为会稽郡东部都尉治。治今福建福州市冶山之麓。东汉初改为东冶县。(郑宝恒)

冶城 也称冶事。在今江苏南京 市内朝天宫一带。相传为三国吴(一 说者秋吴国) 冶铸处。东晋太元十 五年(390)建冶城寺于此。桓玄又走 为别苑,广起楼榭。六朝时为拱卫 都城建康的重要城堡。南朝梁绍泰 元年(556),徐嗣徽袭建康,据石头。 陈霸先遣军立栅于冶城,东晋义熙 十一年((15),刘裕以刘锺领石头戍 事,电冶事。皆即此。(葛剑维)

冷阪津 "阪"一作"坂"。在今河南孟县西南。《水经·河水注》引《魏土地记》云。"冶坂城旧名汉祖渡,城险固,南临孟津,在洛阳西北四十二里。"《遗鉴》,南朝宋景平元年(428),魏主至盟津,"于栗䃅造浮桥于冶陂津",即此。(邹逸麟)

治**炉城** 即今河寨西平县西南冶炉城。《通鉴》:唐元和十二年(817)李恕讨准西,"山河十将妫雅、田智荣卜冶炉城"。即此。(邻逸麟)

**冶塘山** 在今湖北武汉市武昌东 南。两晋和南朝宋时为南方著名冶 铸重地。(『文楚)

**良** 春秋吴邑。在今江苏邳州市 东南。《左传》昭公十二年(前529)。 "晋侯会吴子于良"。哀公十五年(前 480)。楚伐吴,"陈侯使公孙贞子号 焉,及良而卒"。皆即此。西汉置良 成县。(钱林书)

雙多县 "良"一作"梁"。西汉 置。汉成帝封赵共王子交为梁乡侯。 治今北京市房山区东南窦店西侧。 属涿郡,三国魏黄初七年(226) 后属范阳郡。北魏改属燕郡。北齐 天保七年(556)废。武平六年(575) 复置。隋改属涿郡。唐属幽州。至 历元年(698)改为固节县。神龙元年(932)移治于今房山区东北良乡镇。 辽属忻埭府。金属大兴府。元属大 都路。明、清属颜天府。1958年并 人周口店区。(王文堃)

**美文港** 即今台湾澎湖南良文港。清光绪二十一年(1895)二月二十七日,日熙先佯攻妈祖宫炮台,实从良文港登岸,清兵大败,即此。(傅林祥)

農成县 (1)"成"一作"城"。春秋 吴良邑,西汉置良成县。始元五年 (前82)封鲁安王子文德为良成侯。 属东海郡。治今江苏邳州市东南。东 汉属下邳国。西晋作良城县。属下 邳郡。北齐废。(2)隋开阜十一年 (591) 以武原县改名。治今江苏邳 州市西北加口镇。大业初属下邳郡。 唐初属邳州。贞观元年(627)废。 (组势兴)

**庚恭县** 隋开皇十八年(598)以阳宕县改名。治今甘肃宕昌县东南。为宕昌郡治。唐属宕州。安史之丑后地入吐蕃。废。(赵永复)

食原县 隋大业元年(605)分安定县置、治今甘肃 灵台县西北梁原。属安定郡。唐属泾州。贞元元年(785)地入吐蕃。四年复置。元至元十一年(1274)并入灵台县。《旧唐书·李元谅传》,贞元四年,"加毙右节度支度营田观察、临洮军使,移镇良原",即此。(赵永复)

良塘十三村 在今广东恩平县西北,明时诸瑶家名。嘉靖三十五年(1556),瑶族起事,官军进讨。进拔良塘十三村,诸瑶皆乞降,即此。(王振忠)

**摩伦** 自十七世纪中期为第一世 哲布尊丹巴呼图克图所驻,始建城 栅,蒙古语称城圈为"摩伦"。即以为 名。清代设库伦办事大臣驻此,管 理对俄罗斯通商事务,并统辖上谢 图汗、车至汗两部,归定边左副将军 节制。1924年蒙古人民共和国成立 后,改称乌兰巴托。(王文楚)

次争议划定岛上境界, 延至1875年议定俄以千岛十八岛交换日占南部,全岛遂归俄。1905年日俄战争后,俄又以北纬50°以南与日。1945年第二次世界大战后归苏联。(王文楚)

序水 即\*序溪。今沅水支流渝水。《汉书·地理志》。武陵郡义陵县。"郡梁山,序水所出,西入沅"。 (吴应寿)

序纂 一作序水。即\*溆水。∢水 经\*元水注>。义陵县(今湖南溆浦县 南)"所治序溪,最为沃壤。良田数 百顷,特宜稻,修作无废"。(吴应 寿)

应 西周封国。姬姓,侯爵。始封之君为周武王之子;一说武王弟。 在今河南鲁山县东。《左传》僖公二 一四年(前636):"邘、晋、应、韩、武之穆也"。战国时曾为秦相 范睢封 地。(卫家雄)

政天 巡抚名。明宣德五年 (1430)置。驻苏州府(治今江苏苏州市)。万历中移驻句容(今属江苏)。 后复还苏州府。辖南直隶江南应天 等九府一州及江北安庆一府。清废。 (赵永复)

放天精 (1)北宋景德三年(1006) 升宋州置。治宋城县 (今河南商丘 县南),为京东路治。辖境相当今河 南宁陵、柘城等县以东(永城县 侯 外)和山东曹县地。大中祥符七年 (1014)建为南京。熙宁七年(1074) 为京东西路治。金天会八年(1130) 改为归德府。(田尚)(2) 元至上十六 年(1356)朱元璋改集庆路置。治上 元、江宁两县(今江苏南京市)。 辖 境相当今江苏长江以南大茅山、溧 阳县以西和江北江浦、六合县地。 明初定都于此。永乐后定为南京。府 城系决武二至六年(1369—1373) 改筑。"东尽钟山之麓,西阻石湖)、 改筑。"东尽钟山之麓,西阻动(玄武湖)、 山(狮子山),南临长干(今中孚)) 烟九十六里。是明朝最大的一座城 他,至今大部保存完好。清顺治二 年(1645)数为江宁府。(胡菊兴)

应因县 隋大业二年(606)改应城县置。属安陆郡、治今湖北应城市。唐武德四年(621)复为应城县。 天祐二年(905)改为应阳县。五代唐同光三年(925)复为应城县。(杨正泰)

应圖路 蒙古至元七年(1270) 立应昌府。二十二年改为路。治 应昌(今内蒙古克什克腾旗西 南)。属中书省。 明洪武二年(1869),元顺帝退出大都北走,驻降 于此。次年病死,为明军攻克,圯 废。(正新民)

**应城县** 南朝宋分安陆县置。治 今湖北应城市。属安陆郡。西魏、 北周为城阳郡治。隋大业二年(606) 改为应城县。唐武德四年(621)复 为应城县。属安州。元和三年(808) 并入云梦县。太和二年(828)复置。 天祐二年(905)义改为应阳县。五代 唐同光三年(925)复为应城县。宋、元 属德安帝。明洪武十年(1377)又并 人云梦县。十三年复置,仍属德安 府,至清不改。1986年改设为市。 (杨正泰)

庐 在今湖北泰阳县西南。或作"绅"、"卢"。周武王伐纣的八国之一,见《尚书·牧誓》。《国语·周语中》:"卢由荆妫。"韦昭注:"卢,妫姓之国。"春秋时也称卢戎,后灭于楚为邑。《左传》文公十四年(前613);"二子以楚子出,将如商密。庐戢梨及叔廖诱之,遂杀斗克及公子燮。"杜预注;"戢梨,庐大夫。"汉置中庐县。(钱林书)

庐州 隋开皇初改合州鹭。治合肥县(今市)。辖境相当今安徽合肥县(今市)。辖境相当今安徽合肥、六安、蚕山、肥西、肥东、舒城、庐江、巢县、无为等市、县地。大业初及唐天宝、至德间曾改为庐江郡。唐后辖境略有缩小。五代时,先后属吴、南唐。宋属淮南西路,为安抚使驻所。元至元中升为路。(邹逸麟)

序標 春秋晉地。在今山西临猗 县西北。《左传》僖公二十四年(前 636)。秦送晉公子重耳入晉,济河, 围令狐,入桑泉,取臼袞。"晉师军 于庐柳",即此。(邓自欣)

庐州府 元至正二十四年(1864) 朱元璋改庐州路为府。置江淮行中 书省子此。明洪武以后盧隶南京。 治所同庐州路。辖境东北部较庐州 路略有缩小。滑初属江南左布政使 司,康熙六年(1667)属安徽省,雍正 二年(1724)因六安州升为直隶州, 西部辖境仅至舒城县。1912年废。 (邻逸麟)

庐州路 元至元中升庐州置。属 河南江北行省。治台肥县(今市)。辖 境相当今安徽六安、霍山等市县以东,肥东县、和县以南,庐江、无为等县以北,长江以西地区以及湖北英山、江苏江浦等县地。至正二十四年(1364)朱元璋改为府。(邻逸麟)

庐江郡 楚汉之际。分秦九江郡 覽, 辖境相当今安徽长江以南, 泾 县、宣州以西和江西信江流域及其 以北地区。汉武帝时废江南庐江 郡,另于江北置郡。治舒(今安徽产 江县西南)。辖有今安徽巢湖、舒城、 智山等市县以南。长江以北及湖北 武穴、蕲春、罗田、麻城等市县以东。 还包括河南商城等县地。三国魏、 具各于其境置庐江郡。魏治六安县 (今六安市北),辖有今安徽庐江、 舒城、霍山、六安等市县地,吴治院 县(今安徽潜山县),辖有今安徽西 南部,即长江以北。岳西、卢江县以 南及巢湖市以西地。西晋统一。复 治舒城(今安徽舒城县)。 隋开皇九 年(589)废。大业及唐天宝、至德时。 又曾改庐州为 庐江 都、治 合 肥县 (今安徽合肥市西)。(钱林书)

庐陵县 西汉置。因庐水得名。 治今江西泰和县西北。属豫章郡。 东汉兴平元年(194)并入高岳县。隋 开鼎十年(590)改石阳县复置。治 今吉水县东北。唐永淳元年(682) 移治今吉安市。隋至清先后为吉 州、庐陵郡、吉州路、吉安路、吉安府 治。1914年改为吉安县。宋欧阳 修、文天祥均本县入。(王天良)

庐陵郡 东汉兴平元年 (194) 孙 策分豫章郡置。属扬州。治石阳县 (今江西吉水县东北)。三国吴移治 高昌县(今寨和县西北)。辖境相当 今江西永新、峡江、永丰、石城诸县 以南地区。西晋太康中还归治。南 境分置南康郡,辖境仅当今峡江、万 安两县间赣江两岸及永丰县地。元 康元年(291)改属江州。隋开皇九 年(589)废。大业初及唐天宝、至德 间,又曾改吉州为庐陵郡。(王天 良)

**光水** 又名望建河。即今我国东北边境上的额尔占纳河和黑龙江省与俄罗斯滨海地区间的黑龙江。<魏书·乌洛侯传·"(乌洛侯) 西北有完水,东北流合于难水,东入于海"。 《旧唐书·室韦传》,"大山之北有大室韦部落,其部落传望建河居",曾即此。(钱林书)

**寧水** 〈汉书·地理志〉合浦郡临 允县(今广东新兴县西南)。"李水北 入高要(今肇庆市),人都(今西江), 过郡三,行五百三十里。"王先谦《汉 书补注》。"上'人'当为'至','郡三', 当作'郡二'。合浦、苍梧"。又云。 "疑志文五百三十里,'五'字有误"。 即今广东西江支流新兴江。一说即 今流经罗定市、德庆县之西江支流 罗定江。(王新民)

事用 唐武德二年(619)置义州, 五年改为智州,贞观十一年(637)改为牢州。因州东北牢石为名。治南流县(今玉林县)。辖境相当今广西 玉林县南部池。属岭南道。天宝元年(742)改为定川郡,乾元元年(758)复为牢州。北宋开宝七年(974)并入郁林州。(王新民)

购 春秋楚邑。在今安徽霍丘县

南沣河侧。《左传》昭公二十七年 (前515),楚左司马沈尹戌率师"与 吴师遇于穷",即此。(钱林书)

**剪水** 又名安风水,即今沣河。 源于今安徽霍丘县西南,流径县西, 结流为陂,谓之穷陂。即今城西郡 的前身。陂水四分,灌溉农田。出 陂后北流注入淮水。公元前515 年楚师与吴师遵于穷,即在此水 旁。(钱林书)

剪石 地名。相传为夏代夷族有 穷氏后羿所居。《左传》 裹公四年 (前569)。"昔有夏之方衰也。后羿自 组迁于穷石"。其地一说在今河南 孟县西,即穷谷、《晋地道记》。"河 阳有劳谷, 萧本有穷氏所迁也"。一 说在今安徽霍丘县西南。(路史。 国名纪》。"今寿之安丰有穷谷、穷 水,即穷石\*。一说在今山东德州市 南, (水经·河水注)。河水西流径 平原两县故城西,"故有 穷后 羿国 也"。或疑《水经注》中的"穷后"是 "鬲君"之论,非指有穷国;一说在今 甘肃山丹县境。盖《淮南子•隆形 训》词"弱水出药石山"。似太辽远。 (出田)

東 国名。子姓。开国君主为商 纣王的庶兄微子启。周成王时,嗣 公平定武庚和管、蔡的反叛后,把商 公平定武庚和管、蔡的反叛后,把商 的旧都一带分封给微子启,号宋国, 都商丘(今何商而丘县南),有今和 南东部和山东、红苏、安徽各一小 部。春秋时,宋襄公欲称霸未成,国 势渐衰。战国初,因受韩、魏的进 通,迁都彭城(今江苏徐州市)。至 王偃,东败齐,取五城,南败楚,取地 三百里;西败魏军。公元前286年为 齐所灭。齐与楚、魏三分其地。(田 尚)

来子 战国赵邑。即今河北赵县 东北宋城村。《史记·燕世家》,燕 王喜四年(前251) 攻赵,"燕军至宋 子"。西汉置县。(桑林书)

**垛州** 隋开皇十六年(596)置。治 睢阳(旋改为宋城县,今河南商丘县 南)。大业初支为梁郡。唐武德四 年(621)复为宋州。天宝元年(742) 改为睢阳郡, 乾元元年(758)复为宋 州。州治有正城。《通鉴》。长庆二 年(822)李齐支宋州,"宋州有三城, 贼(指李穷)已陷其南城,(宋州刺史 高)承简保北二城"。建中二年(781) 置玄武军节度使。兴元初节度使移 治汴州。五代梁复为寅武军治。唐 为归德军治。北宋至道中属京东路。 景德三年(1006)升为\*应天府。 唐辖境相当今河南商丘、虞城、宁 陵、睢县、柘城、夏邑,安徽砀山及山 东曹县、单县等市、县地。位于汴水 中游, 当江淮物资 北 运 要 冲。唐 肃宗末年, 史朝义 分兵 出此, 运 道阻绝。五代末为赵匡 胤 所 领 节 度州。故建里后、国号为宋。(田 尚)

宋门镇 即今河北景县西北宋门。明正德六年(1511)义军领袖赵 燧等为明军击败于此。(王文楚)

朱子县 西汉高帝封许德为宋子侯,后改为县。属巨鹿郡。治今河北赵县东北宋城村。东汉废。北魏永安一年(529)复置。仍属巨鹿郡。北齐废。隋初复置。大业初又废。

(王文楚)

**宋瓦江** 《金史·地理志》上京路 水有宋瓦江,即今吉林松花江上、中 游。(王新民)

宋平郡 南朝宋孝武帝分日南郡 置宋平县,后升为郡。南齐治昌国 县(今越南河内市)。属交州。隋平 陈废。(赵永复)

宋城县 隋开皇十八年(598)改 睢阵县置。治今河南商丘县南。为 宋州治。大业初为梁郡治,唐为宋 州治,北宋为应天府治。金承安五 年(1200)复为睢阳县。(田尚)

宋东京者 清地理著作。二十 卷。周城撰。城号石匏,嘉兴人。书 前有雍正辛亥(九年、1731)夏太原 王碑序。作者曾客居开封三年,广 泛收集宋代遗迹传闻。莠成此书。 其凡例有云。"建隆以前。东京非宋。 靖康而后,宋不东京。东京考者,考 宋一百七十年遗迹也。"内容有京 城、官城、殿阁、诸司、官治、山岳、河 项,以至池、园、楼、馆、陂、滦、潭、井 等等,凡四十二门, 悉详罗列。所引 书目有三百九十四种,皆具列原文。 益仿朱非尊《日下旧简》体例。《四库 全书总目提要>酒其"多载杂事。务 盈卷帙"。"精核亦不及彝尊也"。然 仍不失为研究宋代开封故实的重 要资料。(邻逸麟)

宋元 图明 六 志 清 咸 丰 四 年 (1854) 浙江鄞县入徐时栋, 将宋、元 间所修 可见存的关于四明 (今浙江 宁波市一带及象山、舟山群岛等地) 的地方志, 即、乾道四明图经》、《宝 庆四明志》、《开庆四明续志》、《天德 昌国州图志》、《延祐四明志》、《至正四明续志》等六种合刊。附有宋人魏岘《四明它山水利备览》二卷,并自著《校勘记》九卷、包括佚文四卷、杂录二卷、作者考二卷、余考一卷。(李志庭)

忻口 即今山西忻州市北 忻口。 《通鉴》,隋大业十一年(615),炀帝 北巡,突厥围帝于雁门,东都及诸郡 援兵至忻口,突厥遂解圆;五代周显 德元年(954),符彦卿北征北汉,契 丹数干骑为北汉声爱。符彦卿将步 骑攻击,入忻州。契丹退保忻口,并 即此。(王文楚)

情期 陪开皇十八年(598)置,以 州北忻口为名。治秀容县(今忻州 市)。唐辖境相当于今山西忻州、定 襄等市、县地。明初废秀容县入州。 清雍正二年(1724)升为直隶州,辖 境扩大至今静乐县。1912年废,改本 州为忻县。1983年改设忻州市。 (朱玲玲)

怀 周畿内邑,春秋初属郑。在 今河南武陟县西南。《左传》除公十 一年(前712),周与郑人苏忿生之田 十二,怀居其一。后属晋。宜公六年 (前603),"赤狄伐晋,围怀"。战国属 魏。《史记·魏世家》,安釐王九年(前 268),"秦拔伐怀"。秦置县。(田尚)

怀卫 见"河阳"。

作州 北魏天安二年(467)置。 治野工县(降改名河内县。今礼阳市)。太和十八年(494)废。东魏天平初复置。辖境相当今河南黄河以北,武砂、博爱两县以西,济源市、秦岭山以东地区。隋大业初改为河内 郡。唐初复为怀州。天宝元年(742) 又改为河内郡,乾元元年(758)复为 怀州。辖境相当今河南焦作、沁阳、 武陟、修武、获嘉、博爱等市、县地。 金天会六年(1128)以临潢府有怀 州,改为南怀州。天德三年(1151) 复旧。蒙古宪宗七年(1257)升为怀 孟路。(田前)

**怀县** 战国魏邑,秦置县。在今河南武陟县西南。两汉为河内郡 治。西晋属河内郡。东魏天平初改 属武德郡。隋大业初并入安昌县。 唐初复置,属怀州。贞观元年(627) 并入武陟县。(田尚)

怀仁是 东魏武定七年(549)至。 治今江苏赣榆县(青口镇)西北赣榆 城西二十三里。属义塘郡。隋开皇 三年移治赣榆城。属海州。大业初 属东海郡。唐、宋属海州。金大定 七年(1167)改为赣南县。(胡菊兴)

怀庆府 明洪武元年(1368)改怀 庆路置。属河南分省。后属河南布 政使司。治河内县(今沁阳市)。辖 境相当今河南黄河以北,修武、武陟 两县以西地区。清属河南省。雍正 二年(1724)以开封府原武县(今原阳 日县西南原武)来属,乾隆四十八年 (1783)又以开封府阳武县(今原阳 县)来属,辖境扩大。1913年度。 (田尚)

**怀庆路** 元延祐六年(1319)以怀 孟路为仁宗潜邸,改为怀庆路。属 中书省。明洪武元年(1368)改为怀 庆府。参见"怀孟路"。(吴应寿)

怀安县 三国吴置。治今安徽宁 国县东南。属丹阳郡。西晋改属宣 城郡。隋平陈并入宛陵县。—说南朝陈天嘉五年(564)废。(魏嵩山)

怀远军 南宋宝祐五年 (1257) 置。治荆山县(今安徽怀远县境)。属 淮南西路。 元至元二十八年(1291) 废荆山县而降军为县。(王天良)

**钚远县 (1)**北海建 惠三年(574) 置。治今宁夏银川市东黄河西岸。 为怀远郡治。隋属灵武郡。唐属灵 州。仪风二年(677)移治今银川市。 宋初废为镇。(赵永复)(2)北宋崇宁 四年(1105)于王口寒童。治今广西 三江县西南老堡口。为平州治。政 和元年(1111)度。南宋绍兴十四年 (1144)复以王口寒置。属融州。明 洪武十年(1368)废。十三年复置。 属柳州府。万历十九年(1591)移治 今县西南丹洲。1914年改为三江 县。(三新民)(3)清雍正九年(1731) 升怀远堡置。治今陕西横山县。属 榆林府。1914 年改名横山。(王文 楚)

怀远府 渤海国军。治达州(治今 黑龙江同江县南,一说在今吉林怀 德县境)。辖有今黑龙江鹤岗市以 东,双鸭山市、宝清县以北,乌苏里 江以西,黑龙江以南地。辽废。(钱 林书)

**怀远域** 今宁夏圆原县西。宋 置。庆历元年(1041),西夏赵元昊逼 怀远城,陕西经略安抚副使韩琦命 任福击败之。(赵永复)

怀远镇 北宋初废怀远县为镇。即今宁夏银川市。为河外五镇(城)之一。屏障灵州。咸平四年(1001)为李维迁所取,天圣元年(1023)李德

阴城怀远镇为兴州。(赵永复)

怀孟路 蒙古宪宗七年(1257)以怀、孟二州置。治河内县(今沁阳市)。辖境相当今河南黄河以北。修武、武陟两县以西地区。属中书省。元延祐六年(1319)改为怀庆路。(吴应寿)

怀荒镇 北魏六镇之一,在今河北张北县。为蒙古高原东部入塞要冲。正光四年(523),柔然入寇,边民请粮不遂。镇民忿杀镇将。开六镇起义之先声。孝昌四年(528),改镇为州。(钱林书)

怀集县 南朝宋元嘉十三年(438) 以四会县银屯乡置。即今广西怀集县,属绥建郡。隋属南海郡,唐武德五年(622)为威州治,贞观十三年(639)属广州。元至元十五年(1278)属贺州,明洪武初,属平乐府,十年(1377)属梧州府。明嘉靖时严秀珠起义于此。(杨正泰) **怀道县** 北周天和元年(566)置。 治今甘肃宕昌县。为甘松郡治。隋 属宕昌郡。唐贞观元年(627)移治 今甘肃舟曲县西北。为宕州治。安 史之乱后地入吐蕃,废。(赵永复)

**怀舊军** 本平夏城,北宋徽宗大观二年(1108)升为怀德军。治今宁夏固原县西北。属秦风路。辖境相当于今宁夏同心、海原及固原等县部分地,后废。(钱林书)

怀维县 (1)秦置。治今陕西大荔 县东南沙苑之南、渭河北。雁内史。 《史记·绛侯周勃世家》:"还定三 秦,至秦,赐食邑怀德"。即此。《汉 书、地理志>作"宴德县"。 属左冯 湖。东汉度。(魏嵩山)(2)东晋初在 建碳(今江苏南京市)侨置。属丹阳 郡。<晋书·元帝纪»:太兴三年(320) 诏曰。"琅邪国人在此者近有手户。 今立为怀德县。统丹阳郡"。后改为 赞县。属南琅邪郡。南朝宋元嘉十 五年(438)废。为东晋最早之侨县。 (3)南朝宋大明五年(481) 置。治今 江苏江浦县西。属临江郡。后属秦 郡。南齐复属临江郡。陈废。(胡 猫兴)

征 春秋秦邑。在今陕西白水县境;一说在今澄城县境。《左传》文公二年(前625);"晋先且居、宋公子成、陈铁选、郑公子归生伐秦,取汪及彭衙而还",即此。(钱林书)

设 春秋吳邑。在今江苏吴县南。《国语·越语上》;越王勾践"是故败吴于囿,又败之子没",即此。(钱林书)

津水 一作"丰水"、"鄧水"。即

今陕西长安县境洋河,源出秦岭,北流入渭,惟下流占今有变迁。西周丰京建于此河西岸,镇京建于此河 东岸,(诗·文王有声)郑玄笺。"丰 邑在丰水之西,镇京在丰水之东。" (魏嵩山)

**沅水** "沅"一作"舞"。源出今河南方城县东南。东流经舞阳县南、西平县北,至县东注入汝水。元至正年间,两平以上断流,沅水遂为南汝正源。明嘉靖末,沅水又改道东出漳水,因西平境内沅水木有洪河之称,此后遂统称远、意全流为洪河。(铁林书)

北水 (1)批,本作比,后作泌。或作批,误。即今河南西南部泌阳河及 其下游南河。《后汉书·光武帝纪》。 更始元年(28),"汉军复与 甄阜、 契丘赐战于沘水西,大破之",即此。 (2)即今安徽中部的淠河。《汉书·地 理志》庐江郡潜县。"泚山, 泚水所 出,北至寿春入芍陂。"《水经》。" 泚 水出庐江潜县西南霍山东北。" 郡 注。"徙宇或作淠"。此后遂通称淠 水。(钱林书)

减水 据《说文》、《水经》故道自今河南开封市东北分阴沟即狼汤渠水,东流至今商丘市北,下接\*获水。 自晋以后被认为是汴水的下游, "汲"名遂废弃不用,通称汴水。一说 "坂"即"汴"本字,魏、晋入恶其"反" 字,改从"卞",不足据。(邹逸麟)

**冰水** 即"济水"。

**沈水** "沈"一作"宛"。济水的别称。〈书·禹贡〉:"导沈水。东流为济。入于河。"伪《孔传》:"泉源为沇。

流去为济"、《水经》、"济水出河东垣 县东王屋山为沈水。又东至温县西 北为济水。"皆以黄河以北济水的发 源处为沈水。但《禹贡》兖州、《史 记。夏本纪》中"兖州"作"沈州"。 则流州得名于流水,《汉·书·地理 志》叙流水自发源至入海,并未提到 发源后则改称济水,故流水之占意, 实指济水全流。近世黄河以北之济 水仍通称流河。(钱林书)

林寶川 即今四川犍为县西南、 沐川县西岷江支流沐川河。唐咸通 十年(869),南诏酋龙入寇,定边 都头安再荣屯于大凌河北,蛮逾雪 坡,奄至冰源川,遂陷健为,即 此。(周维衍)

加罗江 湘江支流,在今湖南省东北部。原称沿水,流径春秋罗国故城(今汨罗市西北)北,又称罗水,通称汨罗江。《史记·屈原列传》集解引应砌曰。"沿水在罗,故曰汨罗也"。战国楚屈原怀石自投汨罗以死,即此。其沉水处名屈潭。西北去罗国故城三十里。(吴应寿)

沁水县 西汉置。因县北有沁水 得名(水经·沁水注)。治今河南 济源市东北。汉、普至东魏皆属河 内郡。北齐废。(田尚)

净水 源出陕西 岐山 县东 北 祎 谷,东南流至扶风县西、岐山县东入 雍水,又东南会入渭水。入雍以后, 雍水亦兼称伟水。(王文楚)

**冷**類 西汉武帝时 凿。"水出 韦谷"(《汉书·沟洫志》师古注引如淳 说),在今陕西周至县西。《汉书·沟洫志》。"关中灵积、成国、 洗渠引

潜川,……皆穿渠为溉田,各万余顷。"-说在今陕西岐山县东、扶风县西。(魏嵩山)

油口 即池水人长江之口,在今湖北汉阳县东南。《陈书·侯安都传》,陈初,侯安都、周文育两讨王琳,王琳兵至弇口(今湖北武昌县西)。安都"悉众往池口以御之,遇风不得进",即此。(钱林书)

**淮阳县** 西晉末置。 医"处池水之阳"(《水经·沔水注》), 故名。治今湖北武汉市汉阳西。为江夏郡治。后改属江夏郡。 南朝陈废。 西晋建兴元年(313), 杜弢别将王真袭沌阳; 东晋太兴二年(319), 梁州刺史周访攻杜普, 进至沌阻。 皆即此。 (杨正泰)

冠夷 古水名。即"哎夷"。

**超除冈** 在今河南长垣县西北。 (金史·哀宗纪〉。天兴二年(1233) 哀亲弃南京,北向河朔,蒙古兵追击 于黄河南岸,哀宗次于北岸沤麻冈, 即此。(王文楚)

湖丘 一作贝丘或沛丘。春秋、

战国齐地。在今山东博兴县南。 《左传》庄公八年(前686)。"齐侯游于姑棼,遂田于贝丘"(《史记·齐太公世家》"贝丘"作"沛丘")。《史记·楚世家》。顷襄王十八年(前281),楚人有好以弱号微缴加归雁之上者,对顷襄王曰。"夕发现丘,夜加即墨"。皆即此。(史为乐)

**漠水县** 西汉置。治今朝鲜清川 江上游慈江道熙川郡一带。属乐浪 郡。晋废。(钱林书)

沧州 北魏熙平二年(517)分演、 冀两州置。以沧海为名。治饶安县 (今河北盐山县西南旧县)。隋大业 初废。唐武德元年(618)复置、移 治清池县(今沧县东南东关镇)。周 年还治饶安县,六年移治胡苏县(山 东宁津县保店镇)。贞观元年(827) 复治液池县。辖境相当今天津市海 河以南、静海县和河北青县、泊头市 以东。东光县及山东宁津、乐陵、无 棣等市、县以北地区。末属河北东 路。辖境编小。元属河间路,延祐元 年(1314)移治长芦镇(今河北沧州 市)。明属河间府。清雍正后不辖县。 改屬天津府。1913年改为县、地处海 演,自古为主要产盐区,著名的长芦 盐即产于此。(王文兹)

沧旗水 一作苍浪水。《书·属质》。"嶓冢导漾,东流为汉,又东为沧浪之水。"《楚辞·渔父》。"沧浪之水清兮,可以濯吾缨、沧浪之水独兮,可以濯吾足。"马融、郑玄皆以为即夏水,汉水之别流。而《水经·沔水注》。 污水经武当县(今湖北丹江口市西北)。"县西北四十里汉水中

有洲,名沧浪洲"。郦道元以为水以 洲得名,故"汉河水自下有沧浪通称 耳",则是丹江口市以下汉水兼有沧 浪水之称。(钱林书)

沧景军 见"横海军"。

第 春秋宋邑。即今江苏沛县。 《庄子·天运》:"孔子行年五十有一 而不闻道,乃南至沛,见老聃。"战国 为楚邑。《战国策·魏策一》:"楚破 南阳九夷,内沛",即此。秦置县、《钱 林书》

渖丘 即"贝丘"、"钡丘"。春秋、 战国齐地。在今山东博兴县南、《史 记•齐太公世家▶』襄公十二年(前 686)。"猎浦丘"。《素隐》。"《左传》 作贝丘也。"参见"须丘"。(吴应寿) " 簿 暑 秦县。即今江苏沛县。二 世元年(前209)刘邦起兵于此。汉 **属沛郡。置铁官。东汉至西晋虞沛** 園。北齐度。隋开皇十六年(596) 复置,属徐州。金、元时曾先居属 邳州、滕州、济州。则初还属徐州。 清乾隆四十六年(1781)因避水患 移治沛县西南根山圩。成丰元年 (1851)河决城毁,移治夏镇(今山东 微山县); 十一年复还今治。(胡菊 兴)

清學 西汉高帝五年(前202)改 和水郡豐。治相县(今安徽濉溪县西 北)。辖境相当今安徽淮河以北、西 淝河以东,河南夏邑、永城及江苏 沛、丰等县地。东汉改为国。属豫 州。汉末以后,移治沛县(今县)。辖 境新小。西晋还故治。东晋又徙治 萧县(今安徽萧县西北)。复为郡。 北齐波。(王天良) 新春秋楚邑。在今湖北鄂州市东。《左传》宣公十一年(前598);楚 "令尹芳艾猎城沂";定公五年(前 505);楚"大败夫概王于沂",皆即此。《春秋地名考略》谓在今河南正阳县南,故江国地。(钱林书)

猜게 北周宣政元年(578)改北 徐州置。以州城东临沂水得名。治 即丘县(今山东临沂市西)。 隋大业 初改为琅 琦郡。移治临 沂 县 (今 市)。唐复改沂州。属河南道。辖 境相当今山东临沂、郯城、临沭、枣 庄, 费县、蒙阴、新泰、沂水、沂南、苍 山、沂源、平邑等市、县地。宋属京 东东路。金属山东东路。辖境细小。 有今临沂、临沭、郯城、苍山、 费县、 平邑等市、县地。元属益都路。明属 **兖州府。省临沂县入州。清雍正二** 年(1724)升为直隶州。属山东省。 十二年又升为沂州府。 北宋庆历三 年(1043)王伦起义于此。金宋为刘 二祖领导的红袄军根据 地。(苏治 光)

折傷 唐方镇名。元和十四年 (819)置沂海观察使,又称兖海观察 使,治沂州(治今山东临沂市),领 沂、海、兖、密四州。次年升为节度使。 徙治兖州(治今山东兖州市)。 咸通 中曾領有徐州、乾符三年(878,一作 乾宁四年,897) 号泰宁军节度使。 五代周广顺二年(952) 废。(魏嵩 山)

折州府 清雍正十二年 (1734), 升沂州直隶州为沂州府。治兰山县 (今临 沂 市)。辖 境 相 当 今 山 东 临沂地区。清末义和团兴 起前后, 府民曾不断飲起反对洋教的斗争。 1913年废。(邓自欣)

**沪** 上海市的简称。因境内吴淞 江古称"沪读"而得名。参见"沪读"。 (周维衍)

沪尾 见"淡水"。

护旗鱼 东晋时的海防要金。成和中虞潭、陆安中袁山松先后于松江入海处修筑。在今上海市青浦县东北旧青浦西。隆安五年(401)孙思陷沪渎垒,杀吴国内史褒山松,即此。北宋初已半毁于松江中。南宋后指今上海旧城区西北十里吴淞江滨的旧芦子城为沪渎垒,则出于附会。(胡菊兴)

研 秦襄公二年(前776)徙都汧。 见《史记·秦本纪》正义引《帝王世纪》。在今陕西陇县东南三里。至文公四年(前762)乃卜居汧、渭之会。 (谭其骧)

汧山 一作"岍山",亦名"吴山"、

"岳山"、"吴岳山"、"镇西山"。在今陕西陇县西南。《汉书·地理志》研 县。"吴山在西,故以为汧山。"参见 "吴山"。(魏嵩山)

**汧县** 西汉置;一说秦置。其城即秦襄公故都,在今陕西陇县东南。 两汉魏晋属右扶风。东汉初祭遵守 陇瞻相持于此。西魏废帝改为汧阴 县。(魏嵩山)

研閱县 北周天和五年(570)置。 治今陝西于阳县西四十里,建德四年(575)移治今干阳县西北六里。 隋風扶风郡。唐、宋属陇州。金为 陇州治。元仍属陇州,至正二年 (1342)复移治今干阳县西北工里。 明嘉清二十六年(1547)为干水冲 陷,移治今干阳县,属风翔府。1964 年改为干阳县。(魏嵩山)

研算器 隨开皇五年(686)以汧 阴层改名。治今陕西陇县东南。大 业初属扶风郡。唐以后为陇州治。 元延祜四年(1317)废入陇州。(魏 盖山)

**沃州都** 在今浙江新县县东。唐 懿宗初,裘甫起义军据此,为王式攻 克。(傳林祥)

**沃知县** 西汉置。治今内蒙古凉城县西南。属雁门郡。东汉废。北魏复置,属善无郡。孝昌中废。(钱林老)

长祖县 "沃祖"一作"夫租"(《汉书·地理志》)。西汉武帝元封三年(前108)置。《三国志·魏志·东沃沮传》。汉武帝"伐朝鲜,杀满孙右渠,分其地为四郡,以沃沮城为玄菟郡。"汉昭帝时郡治内移,仍于其地

置沃沮县(今朝鲜咸镜北道咸兴)。 属乐浪郡。东汉光武帝封其渠帅为 沃沮侯。后属高句骊。(钱林书)

沃野县 西汉武帝元狩三年(前 120)置。治今内蒙古临河县西南。 属朔方郡。东汉末废。(钱林书)

沃野镇 北魏六镇之一。在今内蒙占五原县东北乌加河北,地处蒙古高原西部入塞要冲。北魏正光四年(523),沃野镇人破六韩拔陵聚众反,各镇纷纷响应,六镇起义始此。〈魏书·蠕蠕传〉载,李昌元年(525),柔然王阿那埭为魏率众十万讨之,"从武川镇西向沃野,频战党废。(钱林书)

**洗水** 即今湖南 沅江。东汉 建 武二十三年 (47) 武陵蛮反, 遣刘尚 将兵由沅水入武 溪 击 之, 即 此。 (杨立新)

**抚州** 唐贞观八年(634)分展州 置巫州,天授二年(691)改元州。治 龙标县(今黔阳县西南黔城镇)。辖 境相当今湖南怀化、黔阳、芷江、会 同、靖县、通道、新晃及贵州天柱等 市、县地。长安三年(703)分西部置 舞州(后改业州),略有缩小。开元 十三年(725) 又改为巫州,大历五 年(770) 改为叙州、北宋熙宁七年 (1074)复为沅州。属荆湖北路。移治 卢阳县(今芷江县)。绍圣以后辖境 相当今怀化、芷江、黔阳、麻阳、新晃 等市、县地。元至元十四年(1277)升 为沅州路,至正二十四年(1364) 朱元璋改为沅州府、明洪武九年 (1376)复降为州、以州治卢阳县并 入,属辰州府。漕乾隆元年(1736) 升为沅州府。(吴应寿)

元州府 元至正二十四年(1364) 朱元璋改沅州路置。属湖广行省。 治卢阳县(今芷江县)。辖境相当今 湖南怀化、芷江、黔阳、麻阳、新晃等 市、县地。明洪武九年(1376)降为 州,清乾隆元年(1736)又升为府。 属湖南省。治芷江县(今县)。 嘉庆 二十二年(1817)分今新晃县地置晃 州直隶厅。辖境缩小。 1913年度。 (吳应寿)

近州路 元至元十四年(1277)升 沅州置。属湖广行省。治卢阳县(今 芷江县)。辖境相当今湖南怀化、芷 江、黔阳、麻阳、新晃等市、县地。至 正二十四年(1364)朱元璋改为沅州 府。(吴应寿)

流病县 东汉建武二十六年(50) 置。 医在沅水之阴得名。县城乃上 年马摆征武陵五溪蛮时所筑,在今 湖南桃源县东北。属武陵郡。隋开 皇九年(589)并入武陵县。(吴应 寿)

流酸县 西汉初置。治今湖南沅 酸县西南,北枕沅江。属武陵郡。 南朝陈移今治。为沅陵郡治。隋至 宋为展州、元为展州路、明清为展州 府治。西汉高后元年(前187)封长 沙王吴芮子吴阳为沅陵侯,即此。县 东北有壶头山,高一百里,广圆三百 里,东汉马援攻五溪蛮营于此,遇瘴 病死。(吴应寿)

**沅陵** 南朝陈天嘉元年 (560) 分武陵郡置通宁郡,太建七年(575) 改名。治沅陵县(今县)。隋开皇九 年(589)废。大业三年(607)改辰州 复置。辖境相当今湖南沅陵县以西、 以南的元江流域和贵州清水江(沅 江上游)下游一带。唐武德四年 (621)改为辰州。(吴应寿)

**汴水** (1)(汉书·地理志)作"卞 水"。指今河南荥阳县西南索河,为 占狼汤渠流经荥阳县境内的一条支 流。东汉以后作汴水。初平元年 (190)曹操被董卓将徐荣战败于"荥 阳汴水"。即此。见《三国志》魏志。 武帝纪>、《曹洪传》。《后汉书》中有 汴渠,移指汴水所入荥阳—带从黄 河分出的狼汤渠的一段。见《明帝 纪>、《王景传》。魏、晋之际、自荥阳 汴渠东循独汤渠至今开封市,又自 开封东循泛水、获水(一说版、获同 水异名),至今江苏涂州市入泗水这 一条水道。 新次代替了古代自狼汤 渠南下额水、涡水一道,成为当时从 中原通向江南的水运干道。自晋以 后,遂将这一运道全流各段统称为 汴水。原荥阳汴水改称象水。隋开 通济渠后,开封以东一段汴水南不 为运道所经」唐、宋入称通济渠为汴 河, 称这一段汴水为古汴河或古汴 水。金、元以后全流 智为黄河所夺。 汴水一名渐废弃不用。(2)隋开道济 隳,因自荣阳县至开封市一段就是 原来的汴水,故唐、宋人遂将自河分 出至今江苏盱眙县对岸入淮的原通 济渠东段全流统称为汴水、汴河或 **汴渠。为当时中原通向江南的主要** 运道。因以河水为源。含沙量高。屡 **设屡**淤。北宋熙宁年间开封附近河 床高出場外平地丈余。元丰年闻普

引洛水为源,因水源较清, 史称"清 汴"。但不久即告失败。北宋亡后。 金、宋划淮为界。此渠不再为运道 新经,久不疏浚,即归堙废。今河 商丘县、永城县、安徽宿州市、灵醴 县、泗县间公路,大致即其河堤遗 迹。河身仅残存江苏泗洪县境内一 股,俗名老汴河,上承濉河,东南流 人洪泽湖。(邻逸麟)

汴州 北周建德五年(576)改樂 州置。因城临汴水得名。治沒仪县 (今开封市)、隋大业初废。唐武德 四年(621)复置。延和元年(712)又 分浚仪县置开封县,两县同为附郭。 天宝元年(742)改为陈留郡,乾元元 年(758)复为汴州。辖境相当今河南 开封、封丘、尉氏、杞县、兰孝等市、 县地。五代梁升平元年(907)建东 都,升为开封府。唐同光元年(923), 复改为汴州。晋天福三年(938)建 东京、又升为开封府。(卫家雄)

炸果 唐方镇名。天宝十四载 (755)置河南节度使,导废。宝应元 年(762)复置。治汴州(治今河南开 封市)。领汴、宋、曹、徐、额、兖、郓、 濮凡八州。广德后称汴宋节度。 建中二年(781)号宣武军。治宋、亳、 (治今河南正县南)。领宋、亳、颍 三州。兴元元年(784)徒治汴州。中 和三年(883)朱全忠任藩帅后即以 此为根据地,兼并中原诸镇,建立后 聚。后唐灭梁,复为宣武军节度使。 后晋废。(魏嵩山)

**汴京** ●五代梁、晋、汉。周与北宋皆定都东京(梁称东都)开封府。 因隋唐时为汴州。故又称为"汴京" 成"汴都"。明李濂撰有《汴京遗迹 志》。 ● 金初以北宋旧都东京开封 府为汴京,贞元元年(1153)更号南 京。(卫家雄)

**汴梁** 开封府的别称。开封在战 国时为魏都大梁,后世相沿习称该 地为大梁,简称"梁"。隋、唐时于此 置汴州,简称"汴"。金元以后合称 为"汴梁"。元置汴梁路治此。(卫 家雄)

炸鍊體 元至元二十五年(1288) 政肃京路罩、治开封、祥符两县(今 开封市)。二十八年为河南江北行 省治。三十年以后辖境相当今河南 荥阳、襄城等县以东,漯河市、项城 市以北,民权、沈丘等县以西及原 阳、延津、封丘等县以南地区。明洪 武元年(1868) 改为开封府。(卫家 建)

两口 即今湖北汉江入长江之口。《三国志·魏志·文聘传》。与 复侯尚围江陵,使聘别屯河口,即 此。(杨立新)

**河州** (1)西魏废帝三年(554)改 江州置。治今湖北汉川县东南。北 周建德二年(573)度。屬武德四年 (621)复置。治汉阳县(今武汉市汉 阳)。贞观以后属淮南道。辖 境 相 当今湖北汉川、汉阳两县及武汉市 汉阳地。宝应二年(763)以安州之 孝昌县(今孝感县)来属。辖境扩大。 建中二年(781)废。四年复晋。宝 历二年(826) 并入鄂州。(杨正泰) (2)南宋开禧三年(1207) 以兴州改 名。治略阳县(今属陕西)。为利州 西路治。辖境相当今陕西略阳县 境。嘉定三年(1210)属利州路。元 属广元路。至元二十年(1283)移治 铎水县(今陕西勉县东旧州铺)。辖 境扩大。包括今路阳、效县、宁强等 县地。明洪武三年(1370)改属汉中 府,省译水县人州。四年移治今勉 县西老城。七年降为 沔县。(魏嵩 ELLS

**齊县** 明洪武七年(1374)降沔州 置。属汉中府,治今陕西**始县西老城。**1935年移治今勉县。1964年改今名。(魏嵩山)

**海阳州** 明洪武九年(1376)降沔阳府置。治今湖北 仙桃市 西南沔城。直隶湖广省。辖境相当今湖北仙桃、天门、洪湖等市地。嘉靖十年(1531)改属承天府。清不辖县,康熙三年(1664)改属安陆府,乾隆二十八年(1763)改属汉阳府。1912年降为县。1986年改为仙桃市。(杨正泰)

两阳县 西汉閩。以在沔水之阳 得名。治今陕西勉县东旧州锗。属 汉中郡。三国魏末及西晋初曾为梁 州治。北魏改属华阳郡。隋开皇三 年(583) 废。东汉建安二十四年 (219)刘备在此自称汉中王。(魏嵩 山)

**河阳** 元至元十五年(1278)改复州路里。治玉沙县(今仙桃市西南河城)。周河南江北行省。辖境相当今湖北仙桃、天门、洪湖等市地。明洪武九年(1376)降为沔阳州。(杨正泰)

阿阳鄠 南朝梁置。治沔阳县(今仙桃市南)。 屬郢州。 辖境约当今湖北仙桃市、汉阳县地, 西魏移治建兴县(今仙桃市西南沔城)。 北周为复州治。 隋开皇初废。 大业时曾改沔州为沔阳郡。(杨正泰)

**汝山** "汶"读若"砥",即岷山。 《元和志》茂州:"汶山即岷山 也"。 《书•禺贡》:"汶山 通江,东 别为 沱",《山海经•海内东经》:"天江出 汶山"。一作读山,《史记•封禅书》。 "读山,蜀之汶山"。又称 汶 阜山, 《三国志·蜀志·秦宏传》:"蜀有汶阜 之山,江出其腹"。(周维衍)

波水 (1)即今大汶河。《书、禹 贯>青州。"浮于汶。达于济。"即《汉 书•地理志》及(水经)所载入济之 汶水。 源出今山东莱芜市北, 西南 流经古赢县东南, 称赢汶, 又西南会 牟汶、北汶、石汶、柴汶至今东平县 东戴村坝。自此丽下。故道西流经 东平县南。至梁山县东南入济水。 明永乐年间筑戴村坝, 遇汶水南出 南旺湖济运,西流故道遂微。清末 罢漕运,后主流又西注东平湖,北入 黄河。(2)即今汶河。∢汉书•地理 志>琅邪郡:"东泰山,汶水所出,东 至安丘入维(滩)。\*(水经)。"汶水朱 虚县泰山。北过其县东。又北过淳 于县西,又东北入于滩。"源出今山东 临朐县东南,东北流至安丘县东北 入離河。(3)一作汶江。"汶"读与"岷" 同。即今岷江。《战国策·燕策》:"蜀 地之甲,轻舟浮于汶,乘夏水而下 江、五日而至郢。"鲍彪曰。"汶江水 出岷山"、吴师道曰、"汶、晋贫反、即 岷"。《三国志·蜀志·后主传》。蜀建 兴十四年(236),"后主至渝,登观坂, 看文水之流"。即此。(钱林书)(4)晋 郭缘生《述征记》:"泰山郡水皆名日 汶"。《水经注》述单汶、北汶时或简 称波。(5)据《水经注》、桑泉水上源 之一閩崮水。俗名汶水。宋元以来 遂通称桑泉水全流为汶水。今名东 汶河。源出山东蒙阴县西,东南流 至沂南县南入沂河。(邻逸麟)

波江 一作汶水, 即今岷江。

《水经·江水注》:"江水又径汶江道, 汶出微外崤山西玉轮坂下而南行。" 《元和郡县志》茂州汶川县。"大江水,一曰汶江,至汶山故郡乃广二百 步"。(钱林书)

汶阳 春秋鲁地。在今山东泰安市西南一带。因在汶水(今山东大汶河)北,故名。《左传》僖公元年(前659)、"公赐季友汶阳之田"。杜注,"汝阳田,汶水北地。汶水出泰山菜芜县,西入济"。因近齐,曾为齐所侵夺。一说在今山东宁阳县东北,西汉置汶阳县。《元和志》兖州龚丘县,"故汶阳城,在县东北五十四里。其城侧土田沃壤,故鲁号汶阳之田,谓此地也"。按唐龚丘县即今宁阳县。(史为乐)

放上县 金贞元元年(1153)改中都县为汶阳县,泰和八年(1208)改为汶上县。因汶水得名。即今山东汶上县。属东平府。元属东平路。明属东平州,清属兖州府。明永乐中,献策浚会通河的白英,即本县人,称为汶上老人。(史为乐)

**汶山县** 西晋改绵虎道置。治今四川茂县北。东晋后废。隋仁寿元年(801)又改广阳县置。治今茂县。明洪武初废入茂州。自晋至元历为汶山郡、会州、茂州治。(周维衍)

汝山鄂 本蜀郡北部冉魏都尉, 西汉元鼎六年(前111)置。因汶山 (即岷山)得名。治汶江县(今茂县 北)。地节三年(前67)废人蜀郡,为 北部都尉。东汉建安末刘备入蜀, 复以蜀郡北部都尉置。治绵祗道 (今汶川县西南)。西晋移治汶山县 (今茂县北)。辖境相当今四川理县、茂县、松潘、汶川、都江堰、黑水等市县池。其后废置不常,治所屡迁。隋开垦初废。大业初又曾改会州为汶山郡。(周维行)

放江道 西汉武帝元鼎六年(前 111)以冉號族地置。治今四川茂县 北。为汶山郡治。宣帝地节三年(前 67)废郡,为蜀郡北部都尉。东汉属 蜀郡,建安未改为县,展汶山郡。晋 改为汶山县。(钱林节)

**按图器** 春秋鲁地。西汉置县。 治今山东宁阳县东北。汉至东魏展 鲁国或鲁郡。北齐、北周属任城郡。 隋开皇初度。(史为乐)

**技港器** 在今河南正阳县东北。 《通鉴》;唐元和十二年(817)李懋攻 淮西,遣兵"下白狗、汶港二栅",即 此。(邹逸麟)

說 一作 "聘"。西周封国。姬姓。子爵。在今河南平典县北。春秋时为蔡所灭。《左传》文公三年(前624)。"庄叔会诸侯之师伐沈,以其服于楚也。沈溃"。后入楚,为平舆邑。参见"聘"。(卫家雄)

沈水 (1) 即今四川射洪县东南 洛江东岸支流洋溪河、后汉书·赋 宫传》、建武十一年(35)辅威将军赋 宫传》、建武十一年(35)辅威将军赋 宫将卒五万,从涪水上平曲,"公孙 这将延岑盛兵于沈水",官大破之, 斩首溺死者万余人,沈水为之流流, 即此。(钱林书)(2)在今辽宁沈阳市 南,俗名五里河,源出市东,下流入 河,阳名小沈(海)河。辽金次(海) 州、元沈(海)阳路、旧沈(海)阳县及 今沈阳市,并以此水为名。(王文) 楚)

沈(藩)州 渤海国置。后废。辽 太宗置兴辽军,后改沈州。治乐郊 县(今沈阳市)。属东京道。金辖境 相当今辽宁沈阳、新民、法库等市、 县。属东京路。元元贞二年(1296) 改为沈(藩)阳路。(王新民)

放垚(1798—1840) 清学者,字 教三,号子惇,浙江乌程(今湖州市) 人。精于史地之学,著有《六镇释》、 《西游记金山以东释》、《漳北流南诸 水考》、《后汉书注地名录》、《水经注 地名释》、《元史地理志释》、《西北地 名杂考》等。与徐松友善。会试落 第,病遗松处。遗稿编有《落帆楼文 集》。(邹逸麟)

**旗廳** 春秋楚邑。在今湖北钟祥 市东。(左传) 桓公八年(前704)。 "楚子合诸侯于沈趣",即此。(钱林 书)

沈丘县 唐神龙二年(706)分汝 阴县量。治今安徽临泉县。篇额 州。明洪武初废。弘治十年(1497) 改乳香台巡检司复量。属陈州。治 今河南沈丘县(槐店)东南老城。清 属陈州府。建国初移治槐店集。即 今县。(王天良)

**沈阳县** 西汉置。治今陕西华县东北。以在沈水之北得名(《水经》 渭水注》)。属左冯郊,东汉废。(魏 嵩山)

**沈(簿)阳路** 元元贞二年(1296) 合沈州、辽阳二路富丽军民总管府 置。治乐郊县(今辽宁沈阳市),辖境 柜当今辽宁沈阳市及西至新民市、 南至辽阳市、北至开原市附近地区。 明洪武初废。(王新民)

**說攀趕** 北周置。治今四:汉源 县东北。为沈黎郡治。后废。隋开 皇中曾复置,属临邛郡。旋废,(钱 林书)

建業等 "黎"一作"犁"。西汉元 烈六年(前111)分蜀西部邛花地閳。 治存都县(今汉源县东北)。辖境约 当今四川汉源。录经、雅安、天全、名 山等市县地。天汉四年(前97)废。 十六国成汉复置。东晋永和三年 (347),桓温灭成汉,又废。南朝宋 复置。治城阳县(今汉原县东北)。 辖境约当今汉源、越西、甘洛等县 地。齐为像郡。后废。(周维行)

競(灣)阳中型 元沈阳路,明洪武初废。洪武三十一年(1898,一说洪武二十年)置沈(港)阳中型。治今辽宁沈阳市。属辽东都指挥使司。天启元年(1621),地人后金。(铁林书)

粉 春秋楚地。在今河南许昌县

西南。《左传》襄公十八年(前555)。 "子庚帅师,治兵于汾",即此。(卫 家雄)

分门 又名"汾水门"、"梁门"。 战国赵邑,后属燕。在今河北徐水 县西易水之北。《史记·赵世家》; 孝成王十九年(前247)。"赵与燕易 土,以龙克、汾门、临乐与燕"。(钱林 书)

汾州 北魏太和十二年(488)改 吐京镇置。因境内汾水为名。治清 子城(今山西隰县)。孝昌中(525-527),移治隰城县(府改名西河县。 今汾阳县)。北齐政为南朔州,北周 改为介州,隋大业三年(607),改为 西河郡, 唐武德元年(618), 改为冶 州,三年复为汾州。天宝元年(742)。 改为西河郡。乾元元年(758),复为 **汾州。辖境**相当今山西汾阳、平遥、 孝义、介休、灵石等市县地。明洪武 初,以西河县省入州。万历二十三 年(1595),升为汾州府。唐属河东 道,北宋属河东路,金属河东北路。 元属其字路。明属山 西省。(邓 自 欣)

分阳 春秋番邑。在今山西静乐县西。《国语》晋语二》:晋惠公未立时,谓公子教曰:"中大夫里克与我矣,吾命之以汾阳之田百万",即此。(朱玲玲)

分別 战国魏邑。以在汾水之阴 得名。即今山西万荣县荣河镇西南 庙前村北古城。〈史记·秦本纪〉。惠 文君九年(前329)伐魏,"渡河,取汾 阴、皮氏",即此。西汉置县。(邓自 欣) **汾陉** 即汾水旁的陉城。《史记·范雎传》。秦昭王四十三年(前264), "秦攻韩汾陉,拔之",即此。参见 "陉城"。(吴应寿)

**汾據** 战国魏邑。在今山西新绛县东北。《史记·秦本纪》,昭襄王五十年(前257),"益发卒,军汾城旁","攻汾城",即此。西汉置临汾县。(邓自欣)

粉州府 明月历二十三年(1595) 升汾州置。治汾阳县(今县)。辖境相 当今山西汾阳、介休、平溉、孝义、临 县、中阳、离石、石楼等市县地。明、 清属山西省。1912年度。(邓自欣)

份用量 (1)西汉高帝十一年(前196)封斯强为汾阳侯,即此。太始四年(前93)国除为县。治今山西静乐县西。属太原郡。东汉废。(2)隋开皇十六年(596)改阳直县为汾阳县、治今山西阳曲县东。属并州。大业中又改为阳直县。唐武德三年(620)分阳直县复置。治今阳曲县西南。仍属并州。武德七年废。(朱 玲玲)

分阳宮 隣大业四年(608)量。 《通鉴》,大业四年夏四月,"诏于汾州之北,汾水之源,营汾阳宫"。 在今山西宁武县西南管涔山上。《新唐书·刘武周传》、大业十三年,"武周因奏破楼烦(郡)。进据汾阳宫",即此。唐废。(朱玲玲)

**汾阳监** 唐代著名钱监之一。在 今山西新绛县北。《旧唐 书·食货 志》:大历四年(769),关内道铸钱等 使、户部侍邸第五琦上言,"请于绛 州汾阳、铜原两监增置五炉铸钱,许 之"、即此。(邓自欣)

汾阴县 西汉置。治今山西万荣 县荣河镇西南庙前村北古城。《汉 书·武帝纪》。元鼎四年(前113), "东幸汾明。……立后土祠于汾阴 上",即此。十六国汉并入蒲坂县。 北魏太和十一年(487)复置,移治 于故县西北二里。北周武帝又移治 于故县西北二里。北周武帝又将 次下,改为宝鼎县。汉、晋属河东郡,北魏属北乡郡,北周为汾阴郡 治,隋先后属流州、河东郡,唐属蒲州。(邓自欣)

**汾阴雕** 《史记·封禅书》作"汾 阴睢丘"。《汉书·武帝纪》及《郊祀 志》作"汾阴雕"。汾水之南的一条土 阜。在今山西万荣县荣河镇西南庙 前村北。《武帝纪》。元鼎四年(前 113)"立"后玉祠于汾阴睢上"。顏 师古注引苏林曰 雕音谁。如淳曰。 "膧者,河之东岸特堆掘,长四五里。 广二里余,高十余丈。汾阴县治雕 之上,后土祠在县西, 汾在睢之北。 西流与河合"。《水经•河水注》。 "河水东际汾阴睢"。《汾水注》。"汾 水南有长阜、背汾带河、谓之汾阴 雕"。一称魏睢,见《汉书·郊祀志 上>。师占曰:"汾雅本魏地之境,故 云魏睢也"。明、清时荣河附近黄河 多次东西摆动, 睢遨崩圮入河。(谭 (躯其

沙 一作 琐。春 秋 卫 邑。在今 河北大名县东南。《春秋》定公七年 (前503),"齐侯、卫侯盟于沙。"《左 传》作。卫侯、齐侯"乃盟于璜"。东 汉为沙亭邑。(钱林书)

沙水 据《水经·保水注》记载, 自今河南淮阳境内分古"狼汤集东 出,又东至鹿邑县南,又东略蒲今芡 河至安撒怀远县南入淮。《左传》昭 公二十七年(前515),"(楚)令尹子 常以舟师及沙汭而还。"杜预注。 "沙,水名。"《说文》。"楚东有沙水。" 沙汭即岩沙水入淮处。(邻逸麟)

沙丘 殷离宫别馆名。在今河北广宗县西北大平台。《史记·殷本纪》,纣王"益广沙丘苑台","大取乐戏于沙丘"。战国属赵,后属秦。《史记·赵世家》:惠文王四年(前295),"主父及王游沙丘异宫"。主父为公子成和李兑所题,"三月余而饿死沙丘宫",《秦始皇本纪》。"崩于沙丘平台",均即此。(钱林书)

沙头 在今湖北沙市市、《通鉴》, 五代梁开平二年(908),楚王马殷遗 许德勋率水军击荆南,至沙头,高季 昌慎而求和,即此。(杨立新)

 (622)改\*瓜州为西沙州,贞观七年 (633)改名沙州。治敦煌(今市西)。 辖境相当今甘肃敦煌市和肃北县。 阿克塞县及新疆若羌县、且末县地。 安史之刮后地属吐蕃,五代时属回 榜,宋属西夏。元至元十四年(1277) 复置沙州,十七年升为路。(王文楚)

沙县 隋开皇初改沙村县置,"因沙丘以为名"(《元和志》)。 治今福建沙县东古县。开皇十六年(596)废。唐武德四年(621)复置。属建州。后并入建安县。永徽六年(655)分建安县复置。大历十二年(777)一说开元二十三年,735)改第汀州。中和四年(884)移今治。宋至清先后属南剑州、延平路、延平府。明正统十三年(1448)邓茂七起义于此。(郑宝恒)

沙岭子。辽大安五年(1089)道宗猎于沙岭子。辽大安五年(1089)道宗猎于沙岭。明永乐中,成祖北征,次沙岭。

并即此。(王文楚)(2)今辽宁盘山县东南沙岭。明天启二年(1622),后金围攻西平急,王化贞以孙得功、祁乘忠进战,熊廷旁以刘渠赴援,明军溃,渠、乘忠战没于此。(赵永复)

沙河 ●运河名。宋时楚州(治今 江苏淮安县)北一段名淮河的山阳 湾。水流湍急。运船多罹覆漏。 雍熙 元年(984)。为避山阳湾之险,淮南转 运使乔维岳在淮河南岸开凿沙河。 自楚州北宋口(淮南运河北口)至淮 阴县 (今淮阴市西南) 北磨盘口入 淮,凡四十里(一作六十里)。自后舟 行便之、宋后废。(邹逸麟)●即今河 北定兴县西之北易水河、《续通鉴》。 北宋雍熙三年(986)伐辽,曹彬大败 于岐沟关。"余众奔高阳,为辽师冲击 死者数万人,沙河为之不流",即此。 (王文楚)●长江支流。上游为沙河, 在今江苏江浦县东。东流经南京市 东北长芦。又名长芦河。至六合县 东南瓜埠复入长江。北宋天圣三年 (1025)。淮南制置使张纶请开真州 (冶今江苏仪征市)长芦口河。属之 江、即此。(胡菊兴) ● 即今河南 遵化市黎河支流沙河。 明建文元年 (1399)大宁帅刘贞攻遵化,至沙河。 永乐二年(1404) 成祖北征三卫还, 駐跸沙河,并即此。(王文楚)

沙城 又作砂城。即今河北怀来 县治。隋开皇三年(583),突厥寇幽 州,总管李崇率步骑三于拒之,士卒 多死,遂保砂城,突厥围之,效及, 即此。明景泰二年(1451)设沙城 堡。清称沙城,属怀来县。1951年 为怀来县治。(钱林书) 沙亭 (1)在今河北大名县东南。 《通鉴》。东晋人和五年(370),前秦 王猛围攻邺,前燕"(慕容)桓帅众万 余屯"沙亭,即此。(王文楚)(2)在今 河北涉县东南。《通鉴》。东晋太元十 八年(393),后燕慕客垂遗"征东将 军平规攻(西燕)镇东将军段平于沙 亭",即此。胡注。沙亭"在邺西南", 疑误。(邹逸麟)

**沙桥** 在今湖北江陵县东草市。 《通鉴》,南朝宋元嘉三年(426),雅州刺史刘粹袭谢晦于江陵,至沙桥,为晦将周超所放,即此。(杨立新)

沙海 在今河南开封市北。《战国策·东周策》,齐将求周鼎,顽率说曰,"梁之君臣欲得九鼎,谋之晖台之下,沙海之上",即此。隋文帝时疏凿日渠引汴水注之,以习水军伐陈。今埋。(邹逸麟)

步海 春秋卫地。在今河北大名 县东北。 (春秋) 僖公十四年(前 848),"沙鹿崩",即此。(周维衍)

步隨 春秋宋地。在今河南宁陵 县北。《春秋》成公十六年(前575)。 "公会晋侯、齐侯、卫侯、宋华元、移 人于沙随",即此。(田尚)

沙堰 在今江苏達云港市东北。 南宋绍兴三十一年(1161)。金入閱 海州(今连云港市西南海州),欲过 沙堰, 郾城为营, 魏胜先据堰拒之。 即此。(胡菊兴)

沙場 在今河南南阳县南淯水 (今白河)上。聚沙以壅水、故名。 (通鉴):南朝齐建武二年(495),"南阳太守宫伯玉等又败(魏)薛真度于 沙揭"、即此。(邹逸麟)

沙费(一yí) 战国楚邑。在今湖北武昌县西金口。《荀子·强国篇》, "今秦市乃有沙茭与俱,是乃江南 也",即此。西汉置县。(钱林甘)

沙寶 在今河南 所川 县 南 老城东。参见"马蹬山"。

沙漠 在今贵州遵义县西南。明 万历二十八年(1600)平播之役,水 西安疆臣兵由此入播州。(赵永复)

沙门岛 即今山东长岛县西北大 黑山岛。五代置沙门寨,元海运置 及军于此。《齐乘》。"海艘南来,转 帆入勃海省,皆望此岛以为表识"。 《明统志》,"在(登州)府城西北六十 里海中,凡海舟渡辽者,必泊此以避 风,宋时尝流放耶人子此"。(史为 乐)

沙门浦 在今江苏南京市西,"壹 浦之西。《通鉴》,东晋 咸 和 三 年 (328),陶侃、温峤共讨苏峻,"侃屯 查浦,峤屯沙门浦",即此。(胡菊兴)

沙头县 见"池头县"。

沙头掌 在今四川彭山县北。岷江津渡。《逍鉴》。东晋永和三年 (347) 桓温伐成汉,自彭模直指成都,汉李势将皆坚与温异道,还自沙头津济,即此。(周维衍)

沙州卫 在今甘肃敦煌市。明永 乐二年(1404)置。宣德九年(1434) 受罕东卫人侵扰,又为哈密等所逼, 十年移治苦峪(今甘肃安西县东 南),遥领其众。正统十一年(1446)。 部众离散,余部内迁甘州(治今甘肃 张掖市),遂废。(杨建新)

沙州路 元至元十七年(1280)改沙州堡。治今甘肃敦煌市西。辖城相当于今甘肃敦煌、安西、肃北、阿克塞等市、县。属甘肃行省。明洪武初废。(王新民)

沙阳县 西哥太康元年(280)置。 治今湖北嘉鱼县东北。属武昌郡。 南朝宋元嘉十六年(439)改属巴陵郡,孝建元年(454)改属江夏郡。梁 承圣三年(554)为沙州治。 寻废。陈 初复置。属上嵩郡。隋开皇元年 (581)废。(杨正泰)

沙克口 在今湖北黄胶县东南。 武湖入长江口。南宋 咸淳 十年 (1274),宋将夏贵以精兵守此,元将 伯颜声宫取汉口渡长江,贵移兵汉 阳,伯颜乘间袭取。(杨立新)

沙龍監 唐、宋监名。在今陕西大荔县南洛、清之间。《元和郡县志》谓"今以其处宜六亩,置沙苑监。"《唐六典》,"沙苑监。" 李牧养就右诸牧牛羊。"唐末茂。宋乾德三年(965) 复置。金废。(钱林书)

沙南县 西汉豐。治今内蒙古准 格尔旗东北,黄河西岸。属云中郡。 东汉未废。(钱林书)

**沙陵县** 西汉置,治今内蒙古托 克托县北,属云中郡。东汉末废。 (钱林书)

沙费县(美yí) 西汉置。治今湖 北武昌县西金口。属江夏郡。东汉 建安四年(199)孙策大败黄祖于沙 美,即此。建安中,曾为江夏郡治。 三国吴太平元年(256)废。西晋太 康元年 (280) 复置。屬武昌郡。移 治夏口,即今武汉市武昌。东晋太 元三年 (378) 并入沙阳县。(杨正 泰)

沙马坡头 一作"沙马头"(〈顺风相送〉)、"沙马坡头门"(〈指南正法〉)。《顺风相送〉太武往吕宋,"单丙及已丙六更,取沙马坡头"。《南统志》福建台湾府,"沙马矶头山,在风山县东南二百三十里海滨,"……吕宋往来,皆以此为指南。"即今台湾屏东县南猫鼻头。(周维衍)

沙木蛙山 见《明史·地理志》南 甸宣抚司。在今云南梁河县西南杉 木笼。地势险要,为兵家必争之地。 正统六年(1441)王骥征魋川,由南 甸进军至沙木笼,与思任发麈战敝 烈。既克沙木笼,即魋岳麓川。见 《明史·麓川土司传》及《王骥传》。 (邹逸麟)

C-3

尾尖響 在今河南安阳市东北。 地当要冲径路险胜。明建文三年 (1401),違兵振尾尖寨,以靠燕师南 道,即此。(邹逸麟)

被土<u>卸</u>粮 明清两代在少数民族 聚居区废除土司建置,实行流官统 治的一项行政措施。即以朝廷派遣 有任期、可调迁的地方官代替世袭 的土官;以内地的府州县等政区无 官等各级土司区划。明永乐十一年 (1413),平定思州、思南两宣慰、思 后,率先推行。分其地置思州、思南 等八府四州。由贵州布政使司辖之, 参用上官。淯雍正时,云贵总督鄂尔泰复建议"改上归流"。朝廷便在云南、贵州等原上司地区大规模推行,实行与汉族地区相同的统治制度。如丈量土地,征收赋税,编查户口,组织乡勇等。加强了中央对少数民族地区的统治,也促进了少数民族地区的经济、文化等的交流。(钱林书)

電山 (1)在今江苏江阴市城北。 相传以春申君得名。因俯临大江。 一名瞰江山。南宋曾设赏寨于山 麓,为战守要地。(2)在今江苏盱眙 县东北。一名"军山"。相传三国时邓 艾在此屯军筑堰、湖田。《通鉴》。南朝 宋元嘉二十八年(451)。北魏太武帝 围攻盱眙,"筑长围。……运东山土石 以填堑,作浮桥于君山,绝水陆道"。 即此。(胡菊兴)(3)即\*湘山。在湖 南岳阳市西南汕庭湖中。《水经》相 水注》,洞庭湖中有君山,"山有石穴 潜通吴之包山。郭景纯所谓"巴陵 地道'者也。是山湘君之所游处。故 日君山矣"。南宋绍兴五年(1135)。 岳飞镇压杨么起义军。伐君山木为 巨筏,塞洞庭诸港。(吳应寿)

着子馆 即今河北河间市北君子馆。〈续 遷 鉴 长 编〉。雍 熙 三 年 (986),契丹将耶律逊宁"以数为骑人寇瀛州,都部署刘廷让与战于君子馆",即此。(正文楚)

**炒高山** 在今云南曲靖市西。《方 與紀要》明初颖川侯西平侯与元羊 章达麻战,胜之,改名胜峰山。(邻 逸麟)

排州 唐贞观八年(634)改北燕

州置。因妫水得名。治怀戎县(今 河北涿鹿县西南石灰窑),长安二年 (702)移治清夷军城(今怀来县东 南)。辖境相当今河北张家口市、宫 化、怀来、涿鹿、张北、赤城、崇礼、怀 安、万全及北京市延庆等县地,开元 中张说在州北筑长城,东南有居庸 蹇,形势险要,为北边重镇。天宝元年 (742)改为妫川郡。乾元元年(758) 复为妫州。五代晋入于契丹,改名 可汗州。(王文楚)

**参川县** (1) 唐天宝中分怀戎县 置。治今北京市延庆县。属妫州。 不久废入怀戎县。(2) 金明昌六年 (1195)改怀来县置。治今阿北怀来 县东南怀来镇。属德兴府。元复名 怀来县。(主文楚)

**練智** 在今山西屯留县南。原留 吁国,晋灭之为邑,称纯留,一作屯 留。《左传》 裹公十八年 (前555); "晋人执卫行人石买于长子,执孙蒯 于纯留",即此。(钱林书)

**納漢案** 即今四川纳溪县。北宋皇祐三年(1051)以江安县纳溪口置。南宋绍定五年(1232)升为县。 《宋史·蛮夷传》,熙宁十年(1077) "罗苟夷犯纳溪寨",即此。(周维 行)

**約里施古鲁孙** 元至元二十九年 (1292) 设置乌思、藏、纳里 速 古 鲁孙三路宣慰司。纳里速古鲁孙是 藏文 Mnő—ris bskorgsum 的音 译,辖境相当今西藏阿里地区及克 伊米尔东部地区。(王文楚)

**纶氏** 春秋郑邑。即今河南登封 县西南颍阳。《竹书纪年》,"楚吾得 帅师及秦伐郑,圜纶氏"(《水经·伊水庄》引),即此。西汉置县。(卫家雄)

**纶氏县** 春秋纶氏邑。西汉置县。治今河南登封县西南。属颍川郡。《后汉书·李膺传》、"以公事免官,还居纶氏,数授常干人。"又作轮氏县。《后汉书·陈宴传》。高伦"被征为尚书,郡中士大夫送至轮氏传舍",即此。西晋废。(钱林书)

商 浙江宁波市的简称。因境内 有甬江得名。(昌以春)

南东 春秋越地。即今浙江舟山岛。《左传》哀公二十二年(前473)。 "越灭吴,请使吴王居甬东",即此。 《国语·吴语》作"雨句东"。(李志庭)

層帶 见"桶桥"。

即繼 战国齐邑。"城临墨水,故 曰即墨"(《元和志》)。在今山东平 度市东南。《史记》田教仲宪世家》。 齐威王召即墨大夫,"封之万家"。 襄王五年(前279),"田单以即墨攻 破燕军,……齐故始尽复属齐"。"秦 置县。(陈可長)

即丘县 春秋祝丘地。西汉萱县。治今山东郯城县东北。属东海郡。东汉属琅邪国。刘宋时为琅邪郡。北魏迁治于今临沂县西。隋大业初废入临沂县。(钱林书)

**耶墨县** 本战国齐邑,秦置县。 在今山东平度市东南。北齐废。隋开 皇十六年(596)复置于不其县界。即 今即墨市。楚、汉之际,项羽徒齐王 田市为胶东王,都此。汉文帝十六年 (前164) 封悼惠王于白石侯熊渠为 胶东王、景帝四年(前158)封子彻为 胶东王、中二年(前148)封子寄为胶 东王,皆都子此。东汉至晋属北海 国,北魏、东魏为长广郡治,隋至金 属菜州,元属益都路。明、清属莱州 府。(史为乐)

即變侯圖 《汉书·王子侯表》 "即"作"塬"。西汉武帝征和元年(前 92)封赵敬肃王子刘道置。属魏郡。 治今河北成安县东北。东汉废。(王 文楚)

師 一作"鉛",亦作"菱"。在今 陝西武功县西南。相传是用始祖后 稷封国(一说是姜嫄之国),至公刘 皆居于此。《诗·大雅·生民》:"即 有部家室。"《左传》昭公九年(前 533):詹桓伯曰:"我自夏以后稷, 魏、骀、芮、岐、毕,吾西土也。"(钱林 书)

■ 古地名。见"郫郡"。

那州 唐贞观十年(636)改南樂 州置。治邵阳县(今市)。辖境相当 今湖南新化县以南的资水流域(其 支流夫夷水上游除外)和巫水上游。 五代楚天福初改为敏州,汉复本名。 北宋顯荆湖南路。崇宁后分西南部 另置武冈军,辖境缩小。南宋宝庆 元年(1225)升为宝庆府。(吴应寿)

**哪**图县 西普武帝避共父司马昭名 名诗改昭阳县置。治今湖南郡东县东。属郡陵郡、隋开皇九年 (589)移 治今郡阳市。属长沙郡。唐为郡州 治,南宋为宝庆府治,元为 宝 庆 路 治,明、清又为宝庆府治。1913年 改为宝庆县,1936年又改为郡阳县, 1950年于县城置郡阳市,第二年县 治移塘渡口镇,即今邵阳县。(吴 应寿)

**鄱阳湖** 在今安徽凤阳县东北淮河中。南朝齐建武二年(495)魏主宏攻钟离不拔,筑城于邵阳洲上。 宏攻钟离不拔,筑城于邵阳洲上。 又南朝梁天监六年(507),魏中山王英率数十万众攻钟离,钟离城北阻 准水,魏人于邵阳洲两岸为桥,树栅数百步,跨淮通道,即此。(钱林书)

邵武軍 北宋太平兴国五年 (980)以建州邵武县"户口繁会,路 当要冲",升为邵武军(《太平寰宇 记》)。治邵武县(今市)。属福建 路。辖境相当今福建邵武、光泽、秦 宁、建宁等市、县地。元至元十三年 (1276)升为邵武路。(郑宝恒)

審式暴 西晋太康三年(283) 避 司马昭名讳改昭武县置。治今福建 邵武市。 鷹建安郡。东晋太宁元年(823) 政为邵阳县。南朝宋永初元年(420) 复为邵武县。隋开皇九年(689) 废。十二年复置,大业三年(607) 屬临川郡。 唐鷹建州。五代闽通文初又改名昭武县,南唐保大六年(948) 复为邵武县。宋至清为邵武军、邵武路、邵武府治。 1983年改设市。(郑宝恒)

**邵武府** 元至正二十七年(1367) 朱元璋改邳武路为府。治所、辖境 同邵武路。属福建省。1913年废。 (郑宝恒)

**邵武府** 元至元十三年(1276)升 邵武军为路。治所、辖境同邵武军, 属江浙行省福建道宣慰司。十八年 高日新起义于此。至正二十七年 (1367) 朱元璋改为邵武府。(郑宝 恒)

**郡嚴基** 晋武帝避其父司马昭名 讳,以昭陵县改名。治今湖南邵阳 市。属邵陵郡。隋开皇九年(589) 废,并入邵阳县。(吴应寿)

**事赎罪** 本昭陵郡, 晋太康中避司马昭名讳改名。治郡陵县(今郡阳市)。属荆州。辖境相当今湖南新化县以南的资水流域(其支点夫夷水上游除外)和巫水上游。南朝宋属湘州。隋开皇九年(589)度。(吴应寿)

**鸡父** 春秋楚地。在今河南固始 县东南。〈春秋〉昭公二十三年(前 519)。"吴败顿、胡、沈、蔡、陈。许之 师于鸡父",即此。〈穀梁传〉作"鸡 甫"。(田尚)

寫亦 在今天津市前县西。《通整》、五代银开平三年(909)。刘守文"以重烙招契丹、吐谷浑之众,合四万电蓟州,(刘)守光过战于鸡苏"。即此。(王文楚)

鸡笼 今台灣基隆市的旧称。以港外有鸡笼山得名。清初郑成功曾置鸡笼安抚司于此。咸丰十年(1860)开放为对外通商口岸。光绪元年(1875)置鸡笼厅。后改名基隆。(钱林书)

**灣公廳** 在今四川茂县西北。明 正德十三年(1518)抚臣宋沧讨平茂 州湾公寨等。即此。(周维衍)

**鸡头关** 即今陕西汉中市西北鸡 头关。因关口有大石,状如鸡头,故 名。自此入连云栈,形势险峻。明 置巡司于此。(魏嵩山) **鸡鸣山** 即今河北张家口市东南 鸡鸣山。明正统十四年(1449)瓦剌 也先犯大同,英宗亲征, 次鸡鸣山, 敌渐退,即此。(王文楚)

鸡嘴原 在今四川成都市南。北宋咸平三年(1000),王均入成都,遗军攻邛、蜀州,杨怀忠击败之,乘胜至成都南十五里,寨于此以待王师。(周维衍)

对略域 在今江苏南京市北玄武 海畔。相传南齐武帝 早游 钟山射 雉,至此鸡始鸣,故名。一说帝数章 琅邪城,宫人常从,早发,至湖北埭, 鸡始鸣,故名鸡鸣埭(见 南 史 · 后 炬传)及 《六朝 事迹编类 · 鸡鸣 埭 · ),晚唐诗人李商隐 《南朝》诗: "玄武湖中玉涓催,鸡鸣埭口绣襦 回"。(胡菊兴)

**鸡素山** 在今四川茂县南。北宋 熙宁九年(1076)置鸡宗关及镇芜寨 于此。以控羌人出人。(周维衍)

**鸡麻原** 在今山西置州市东北三十里程山高平处。《周书·永昌郡公特传》,建德五年(576),"高祖出晋州,特率众屯鸡栖原";《北齐书·后主纪》,武平七年(576),帝发晋阳, "列阵而行,上鸡栖原,与周齐王宪相对",皆即此。(邓自欣)

**对差山** ●即今江苏南京市玄武湖南鸡鸣山。 因状如鸡笼,故名。相传南朝宋时因山旁玄武湖中常有黑龙出现,故又称龙山。 齐永明二年(484), 章陵王子良镇\*西州, 开西邸于鸡笼山,即此。 明初置观象台于山巅,亦名钦天山。 又东麓建有鸡鸣寺,故又称鸡鸣山。 (胡菊兴)

●《东西洋考》:"鸡笼山,淡水洋,在彭湖屿之东北。"《海东札记》:"鸡笼山,北路尽境也。"即今台湾基隆市东北。港口外基隆屿,以形似得名。●《明史·鸡笼传》:"鸡笼山,在彭湖屿东北,故名北港,又名东番,去泉州甚迩。"泛指今台湾本岛。(周维治)

**鸡爱**赛 在今四川兴文县南。为 "都掌蛮"依阻之地。明万历中官军 进讨。克其鸡冠寨,即此。(周维行)

**灣差**厅 清光绪元年(1878)置。 治鸡笼(今台灣基隆市)。屬台灣 府。后改名基隆。1945年改置基隆 市。(钱林书)

灣塵畫 在今内蒙古破口县西北 哈隆格乃峡谷口。为贯通阴山南北 的交通要冲。汉普钦塞于此。《汉书· 地理志》朔方郡。"窥浑(今磴口县西 北土城子古城),有道西北 出 鸡鹿 塞。"《汉书·匈奴传》。甘露三年(前 51)匈奴呼韩邓单于归,汉遗官兵护 行。"送单于出朔方鸡鹿塞",又《后汉 书·和帝纪》,永元元年(89)。"车骑 将军窦宪出鸡鹿塞"北击匈奴,大破 之。均指此。(键林书)

聚县 西汉地节二年(前68)封赵 项王子刘嵩为张侯。属巨麻郡。后 改为县。治今河北邢台县东北。五 风二年(前56)改属广平郡。东汉废。 (王文楚)

**康紀** 在今四川三台县南。《通 鉴》,唐中和四年(884),高仁厚讨东 川帅杨师立,别将杨茂言走至张杷 而还,为仁厚所斩,即此。(周维衍)

张店 即今山西平陆县北张店

镇。〈通鉴〉、唐乾宁四年(897),"河东将李嗣昭败陜兵于猗氏,又败之于张店,遂解河中之圈",即此。其地"南扼颠转,北控盐坂,向为南北孔道"(〈清统志〉解州关隘张店镇引〈平陆县志〉)。宋、金以后置张店镇,属平陆县。(邓自欣)

**张城** 春秋晋邑。在今山西临猗 县西南。《古本竹书纪年》,"齐师逐 郑太于齿奔张城、南郑。"西汉称东 张邑,属河东郡解县。(钱林书)

職職(1805—1849) 清山西平定 州人,原名瀛溫,字诵风,一字石湖, 号月高。 武生出身。 道光十九年 (1839) 应顾天乡试,以置犯监考被 斥。 遂绝举业,一意著述。 遥训诂、 天文、算术、舆地之学。 对西北地理 研究贡献尤大。 曾校订郑的士 《暮 部要略》,撰《蒙古游牧记》。 又撰 《北魏延昌地形志》, 书未成,其友何 秋涛为补辑之。 还著有顾炎武、 阎 若璩《年谱》, 《月斋诗文集》及未刊 著作多种。 (葛剑雄)

聚至境 在今贵州遵义市东南。 明万历中,黔帅李应祥败杨应龙之 兵,电张王坝,与诸路合师共被播 州,即此。(周维衔)

张公司 在今江苏南京市西南四 里长江中,周三里(〈寰宇记〉)。〈通鉴〉。南朝梁承圣元年(552)王僧辨 败侯景将侯子鉴,"督诸军至张公 洲,……乘湖入淮(今秦淮河)",即此。胡注,"张公洲即蔡洲。"按蔡洲 在今南京市西十二里长江中,周五 十里(〈寰宇记〉),胡注误。(胡菊 兴) **聚公榜** 在今河北邓台县西北。 唐末李克用争河北,每出背山口必 经张公桥,而后至邓、洛诸州。〈通 鉴〉。五代梁乾化四年(914),晋王李 存勗会兵于赵州,"晋军至张公桥, 灣将曹进金来奔",即此。〈钱林书〉

张白坞 在今河南宜阳县西北。 东汉末张白骑据此。故名。《遗鉴》, 南朝梁大同四年(538),魏权景宣攻 拔孔城。洛阳以南西附。"丞相(宇 文)泰即留景意守张白坞"。即此。 (邻浇鳞)

**默教画** 即山东阳谷县东南张 秋,运河所经。五代周显德初,河决 杨刘,宰相李谷(榖)治堤自杨刘抵 张秋镇,即此。宋、金改名景德镇。 但自宋迄清,仍遇称为张秋镇。元 至元二十七年(1290)。置都水分监 治此。明时河屡决,弘治七年(1494) 命刘大夏治之。功成,赐名安平镇。 清复改张秋镇。乾、二十年(1755)。 移粮辅通判治此。为阳谷东南最大 农贸市场。(苏治光)

整模標 在今江苏南京市内。京 晉、南朝时在遠康城宣阳门外。南朝 梁太清二年(548),侯景攻建康,太 子以临黄王正德守宣阳门,正德率 众于张侯桥迎景入宣阳门,即此。 (萬剑雄)

**张素村** 在今河南遂平县东南。 《通鉴》,唐元和十二年(817),李想 讨准西,自与监军"至张柴村,尽杀 其成卒及烽子,据其栅",即此。(邹 晚雠)

**张家市** 在今北京通县东南。原 为卢沟河与白河会流处。是南北水 陆交通要道,以元代万户张珣督海运至此,故名。元明清时期东南漕粮多经此转运入通州,再至京师,故均设仓储粮于此。其地官民船舶骈集。明嘉靖三十一年(1552)筑城,并设有巡司。清设粮运通判及都司。(钱林书)

聚接县 (1)西汉置。治今甘肃武成市南、属武成郡。三国魏废。(2)隋 开皇改永平县为福泉县,大业二年(606)又改酒泉县为张掖县。治今甘肃张掖市。为张掖郡治。唐为甘州治。永泰二年(766)地入吐蕃,遂废。清雍正二年(1724)复置。为甘州府治。1913年裁府留县。1985年撤县设市。(赵永复)

**录方故盘** 在今河南洛阳市东汉、魏維阳城西七里。晋齐王周将张方所筑。为戍守之所。《通鉴》:西晋永嘉五年(311),汉刘顺遣将呼延晏攻洛阳,"晏留辎重于张方故垒"。

即此。(邹逸麟)

聚即厅 清雍正二年(1724)以 张家口外开垦加广、生聚日繁设置, 管理口外宫地及察哈尔东翼镶黄一旗、西翼正黄半旗蒙民,并口内蔚、 保安二州,宣化、万全、怀安、西宁四县旗民。属直隶口北道。治张家口 下堡,即今河北张家口市。光绪七年(1881)移治兴和城。1913年度厅 改置张北县。(王文楚)

腹阳县 西晋太康五年(284)改 揭阳县置。以"陂阳水为名"(《太平 寰宇记》)。属南廖郡。治今江西石 城县西南。滁开皇十三年(598)并 入宁都县。(魏嵩山)

歷一作"陉山"。春秋楚地。其地说法不一。杜预注以为在召陵县南,即今河南即城县东。《括地志》以为在今新郑县西南三十里(见〈史记》楚世家、魏世家引〉。《春秋》僖公四年(前656)。公会齐侯等伐楚,"次于陉"。《史记》魏世家》。襄王六年(前313),"魏伐楚,放之陉山"。曾即此。(周睢行)

经由即"陉"。

**经龄** 即\*句注山。又称雁门山。 在今山西代县北。历代为北方重要 屏障。自雁门以南称陉南,以北称 陉北。《通鉴》:西晋永嘉四年(310), 代公鲜卑拓跋猗卢从刘琨"求陉北 之地",琨"乃徙楼烦、马邑、阴馆、繁 時、崞五县民于陉南"。(朱玲玲)

**陸城** 亦称<sup>®</sup> 轻庭、在今山西曲 沃县东北。〈史记・白起传〉,秦昭 王四十三年(前264),"白起攻韩陉 城,拔五城。斩首五万",即此。按 <韩世家>作"秦拔我陉城汾旁",《范 睢传》作"秦攻韩汾陉,拔之"。 蓋陉 城在汾水旁,故云。(吴应寿)

**陸龍** 春秋晋邑,战国属韩,后属秦。又作"陉城"。"汾陉"。在今山西曲沃县东北。《左传》桓公二年(前710),晋"哀侯侵陉庭之田。陉庭南鄙启曲沃伐翼",即此。(邓自欣) **陸城县** 即"陆成县"。

階口 在今湖北嘉鱼县西南长江南岸。因处陆水入江处,故名。亦名蒲圻口、蒲矶口,俗名陆溪口。东汉宋、三国时为东吴军事重镇。建安十五年(210),孙权以鲁肃为汉昌太守屯此。(钱林书)

**随州** 唐武德五年(622) 置玉山州,贞观二年(628)废。上元二年(675)复置,因有陆山改名陆州。治乌雷县(今钦州市东南乌雷)。大历三年(768)移治宁海县(今越南芒街东)。辖境约相当今广西防城港市及钦州市东南部等地。五代时废。(王新民)

酷川县 南朝梁、陈间望。治今 广西陆川县西北。隋天业初并入北 流县。唐武德四年(621)复置。属 南宕州。后属禺州,又属容州。北宋 淳化五年(994)移治今县(陆城)。 明、清属郁林州。(王新民)

■广河 今贵州乌江上游鸭池河流经修文、息烽两县境内的一段。《明史·王三善传》,天启二年(1622),安邦彦反,国贵阳,三善率兵至。安兵走渡陆广河;明年三善将刘超渡陆广河,为安兵所败,皆即此。(周维衍)

陆成县 "成"一作"城"。"陆成"

又作"陉城"(《史记·田权列传》)。 西汉元朔二年(前127)封中山靖 王子刘贞为陆城侯。属涿郡。元 鼎五年(前112)改为县。治今河北 蠡县南。绥和元年(前8)属中山国。 东汉并入蠡吾县。(王文楚)

**陆潭美** 西汉置。《汉书·地理志》弘农郡陆浑县。"有关"。在今河南嵩县东北。《后汉书·刘盆子传》。 更始二年(24)冬,赤周西攻长安。 "(类)崇、(逢)安自武关。(徐)宣等从陆浑关,两道俱入"。即此。(杜瑜)

**赌浑县** 春秋迁陆浑戎于此,西汉重县,因以为名。治今河南嵩县东北陆浑北二十里。两汉属弘农郡。 魏、晋属河南郡。东魏改为北陆潭县,属新城郡。又于伏流城置南陆浑县,属伊阳郡。治今嵩县东北陆浑县。隋开皇初,并北陆浑县入南陆浑县,改为伏流县,大业初复为陆军县,改为伏流县,大业初复为陆军县,改为伏流县,大业初复为陆军县,两两郡。唐属河南府。五代时并人伊阳县。(杜瑜)

随繁地 一作"陆量地"。秦、汉 称五岭以南为陆梁地。《史记·秦 始皇本纪》,三十三年(前214),"略 取陆梁地为桂林、象郡、南海"。司 马贞《象隐》。"南方之人,其性陆梁, 故曰陆梁"。张守节《正义》。"岭南 之人,多处山陆,其性强梁,故曰陆 梁"。(朱方)

**除量地** 即"陆梁地"。秦汉称五 岭以南为陆量地。《汉书·高惠高 后文功臣表》。高帝时有"陆量侯须 无"。参见"陆梁地"。(吴应寿)

城山 在今河南信阳县东北。

《金史·完颜赛不传》,兴定元年 (1217),与宋战于信阳,生擒统制周 光。"又遇宋人于陇山、七里山等 处,斩获甚众",即比。(邹逸麟)

蹬右 ●地区名。泛指陇山以西 地区。古代以西为右,故名。约当 个甘肃陇山、六盘山以西,黄河以东 一带, 唐陇右道,包括范围较广,故 陇右亦兼指河西、安西、北庭广大地 区。《通鉴》,天宝十二载(753),"自 安远门西尽唐境万二千里,阊阖相 望,桑麻翳野,天下称寓庶者无如陇 右。"(赵永复)●唐方镇名。开元元 年(713)置陇右节度使。治鄯州(治 今青海乐都县)。领临洮、河源、莫门、 宁嘉、积石五军及秦、河、渭、鄯、兰、 武、洮、岷、廊、叠、岩等州。上元、广 德间地入吐蕃。贞元四年(788)寄 治良原县 (今甘肃 灵台县 西北梁 順),十年以秦州刺史兼陇右经略使 寄治普润县(今陕西麟游县西北)。 元和元年(806)升经略使为保义军 节度使。(魏嵩山)

體州 西魏废帝三年(554)改东 樂州置。治汧阴县(今陕西陇县东 南)。周明帝二年移治今陇县。隋 开皇五年改为汧源县。隋大业三年 (607)废。义宁二年(618)于扶风郡 汧源县置陇东郡,唐武德元年(618) 改为陇州。天宝元年(742)改为 阳郡,乾元元年(758)复为陇州。属 关内道。辖境县地。其后辖境逐渐阳 县及甘肃华亭县地。其后辖境逐渐阳 县(今陕西千阳县西北)。属风别 路。元初复移治汧源县。属巩昌 路。明、清厲风翔府,不领县。1913 年改为陇县。(魏嵩山)

**睦关** 即大震关。《后汉书·顺帝纪》、永和五年(140)。"且冻羌寇武都,烧陇关。"李贤注:"陇山之关也,今名大震关。" 参见"大震关"。(魏嵩山)

職县 西汉置。属天水郡。治今 甘肃张家川回族自治县。东汉属汉 阳郡。为凉州治。西晋废。〈晋书· 刘曜载记〉;"曜永征陈安,图安于陇 城",即故县城。(赵永复)

雕城 亦称陇坂、陇山(〈汉书·武帝纪〉颜师古注)、陇苗(班固〈两部赋〉)。即陕西宝鸡、陇县与甘肃 清水、张家川诸县间的陇山。为关中西部俭要。张衡〈西京赋〉。"右有陇坻之隘"。〈后汉书·隗嚣传〉;建武六年(30),"使王元据陇城,伐木塞道",即此。(赵永复)

陸續 汉陇县故城。见"陇县"。 睦于县 北宋元祐八年(1098)以 外底堡置。治今宁夏静宁县。 属德顿军。全为德顺州治。治今 宁夏隆德县境。元初废。(魏嵩山)

雕右道 唐贞观十道、开元十五 道之一。开元后治部州(治今青海乐 都县)。辖境约当今甘肃陇山、六盘 山以西,青海省青海湖以东和新疆 以至中亚等广大地区(景云二年 〔711〕曾分黄河以西为河西道,开元 二年〔714〕废)。安史之乱后地入 吐蕃。(赵永复)

**践右镇(單) 方镇名。**唐开元元 年(713)置。治鄯州(治今青海乐都 县)。辖境相当于今甘肃东南部及 青海青海湖以东地区。安史之乱后, 地入吐蕃、镇废。(钱林书)

**陸西县** 隋开皇十年(590)以武阳县改名。治今甘肃陇西县东南。属陇西郡。唐属渭州。宝应二年(763)地入吐蕃,遂废。北宋元祐五年(1080)复置县于占渭寨,即今陇西县。为通远军治。后为巩州治。元为巩昌路,明、清为巩昌府治。(赵水复)

能工事 战国条昭衰王二十八年 (前279) 以义渠地置。因在毙山以 西得名。治狄道县(今甘肃临洮县)。 西汉时辖境相当今甘肃陇西、武山、 天水等市、县以西、礼县、舟曲、卓尼、 岷县等县以北及广河县以东、以南 的洮河中游地区。东汉西境扩大至 今青海尖扎、同仁等县以东。南境绪 小至今岷县一带,东境仅有今武山、 礼县以西地区。三国魏移治寝武县 (今晚西县东南)。属雍州。西晋属 秦州。十六国时辖境缩小。北魏时 仅及今陇西青源等县地。永安三年 (530)于郡豐灣州。隋开皇初郡废。 大业及唐天宝、至德时又曾改清州 为陇西郡。(赵永复)

圖號县 北魏暨。治今甘肃秦安县东北陇城。为略阳郡治。后改为略阳县。隋开皇二年(582)改为河阳县,六年复名陇城县。大业初属天水郡。唐属秦州。宝应二年(763)地入吐蕃废。五代唐长兴三年(932)于归化镇复置。治今甘肃天水市附近。蒙占至元七年(1270)并入秦安县。(赵永复)

**晚州土蜀** 明正统十一年(1446) 置晚川宣抚司于麓川平缅军民宣慰 使司故地。治今云南陇川县两南巴 弄。辖境相当于今云南陇川、瑞 丽、畹町等市县地。与南甸、千崖两 宣抚司合称"三宣"。万历间一度入 缅甸。清徙治今陇川县,属腾越厅。 辛亥革命后改为陇川行政区。1935 年改置设治局。1952 年改为陇川 县。(钱林书)

降 周初封国。武王封舜后胡公 (名满)于陈,侯爵,妫姓。都今河南 淮阳县。有今河南东部和安徽一部 分。春秋末为楚所灭。〈左传〉哀公 十七年(前478)。"楚公孙朝帅师灭 陈"。(田尚)

晚许 见"忠武军"。

**뺘县** 春秋陈国,楚灭之置县。 治今河南淮阳县。《史记·春申君 列传》,战国时,"楚顷襄王徙治于陈 县"。秦末,陈胜、吴广起义,称王, 号"张楚",都此。汉以后历为淮阳 **唐、淮阳郡、**陈国、陈郡治。北魏废 入项县。(田尚)

陳都 西汉高帝十一年(前196) 置淮阳国(一说秦置陈郡,西汉改淮阳国),东汉章和二年(88)改为陈 国,献帝时国除为郡。治陈县(今淮阳县),辖境相当今河南淮阳、鹿邑、阳县),辖境相当今河南淮阳、鹿邑、石城、太康、西华等县地。三国魏复为陈北王,以为陈王。后植,王永移,以曹植为陈王。后植,晋、南朝宋属豫州,东魏属北扬州,北周属陈州。隋开皇初废。(田尚)

陈公塘 在今江苏仪征市东北。 东汉末广陵太守陈登所筑,故名。又 谓民爱而敬之,亦名爱敬陂。唐贞 元时曾疏浚、筑堤,引水入扬州城 内,为运河水源,并减夹陂农田。宋 时周百里。绍兴四年(1134)因金兵 进入淮南,令毁塘以遏之。淳熙年 间修复,并建斗门、石砬各一所。明 被人,为运车(1624)修治,寻 废。(胡菊兴)

 鸡县。(魏嵩山)

陈仓道 即"故道"。

陈州府 清雍王十二年(1734)升 陈州为府。治淮宁县(今淮阳县)。辖 境相当今河南淮阳、沈丘、商水、太 康、西华、项城、扶沟等市县地 1913 年废。(田尚)

陈宋旦 在今河北邢台市西北黄 榆岭北。《通鉴》,五代采乾化五年 (915)刘郡西袭晋阳,晋将周德威自 幽州引兵"敦晋阳,至土门,郡已整 众下山,自郡州陈宋口逾漳水而东, 电子宗城",即此。(王文楚)

陈榜釋 即今河南封丘县东南陈桥镇。以驿北的陈桥得名。五代、北宋时为汴京至河北大名的第一个驿站。周显德七年(960),赵匡胤在此发动兵变,建立宋朝。后改名班荆馆,以接待辽使。但有时仍用原名。(卫家雄)

陈智蕾 三国魏黄初三年(222) 改陈留郡为国。治陈留县(今开封 县东南陈留城)。五年复为郡。太和六年(232)又为国。辖境相当今河南开封市和尉氏县以东,延津、长垣等县以南,民权、睢县以西,扶沟县以北地。西晋移治小黄(今开封市东),后又移治仓垣城(今开封市东北)。东晋末复为郡。(卫家雄)

陈置攀 西汉元狩元年(前122) 置。 治陈留县 (今开封县东南陈 留)。属兖州、辖境相当今河南民 权、宁陵等县以西,开封、尉氏等市、 县以东,延津、长堰等县以南和杞 县、雕县以北地。东汉以后略有伸 **绚。三国魏改为国。西晋移治小黄** 县(今开封县东), 居又移治仓垣城 (今开封市东北)。东晋末复为郡。 北魏太和十八年(494)废。孝昌中 复置,移洽浚仪县(今开封市)。东 魏为梁州洽。仅辖今开封、封丘等 市、县地。隋开皇初度。唐天宝、至 德时又曾改汴州为陈留郡。东汉文 举家蔡邕, 西晋文学家、思想家阮 籍均为本都人。(卫家雄)

除數各口 在今山西朔州市西南。《续通鉴长编》: 北宋雍熙三年(986)杨业引兵自石峡路趋朔州,赐潘美、王侁阵兵于陈家谷口以援。不久侁领兵离去,潘美不能制,蓬兵却走,杨业至此无援,与契丹力战被擒,不食而死。(王文楚)

阿 (1)一作"葛"。战国燕邑。即今河北安新县西南安州。(史记·赵世家)。成侯十九年(前356)。"与燕会阿",即此。参见"葛"。(2)即"柯(1)"。(钱林书)

阿井(阿音ē) 在占东阿县城(今

**阿澤** 一作"柯泽"。泽薮名。春秋卫地。在今山东阳谷县东北。《左传》襄公十四年(前559)。"(卫献公)出奔齐。孙氏追之。致公徒于阿泽"。《水经・河水注》。"河水右历柯泽"。皆即此。(邹逸麟)

阿城 见"阿房宫"。

**阿瓦河** 即今缅甸北境南渡河, 下游注人伊洛瓦底江。(邹逸麟)

**阿瓦線** 明缅甸宣慰司治。即今缅甸曼德勒西南阿瓦。万历十一年 (1583)将军刘挺南征抵于此,其守 将猛勺降。(王新庆)

阿尔泰 清光绪三十年(1904,一 作三十一年)设阿尔泰办事大臣,驻 承化寺(今新疆阿勒泰市),辖阿尔 泰乌梁海七旗、新土尔彪特二旗、新 和硕特旗。1914年汝办事长官,宜 隶中央。辖境相当今新疆阿勒泰地 区。1919年改为阿山道,归并新疆 省。(王文楚)

**阿阳县** 西汉置。治今甘肃静宁县西南。属天水郡。《通鉴》:西汉高 后六年(前182),"匈奴寇狄道,攻阿阳",即此。东汉属汉阳郡、西晋 废。北魏太和十一年(487)复置。属略阳郡。西魏改为河阳县。(赵永复)

**阿風港** 即今台湾屏东县北里港 乡驻地。清时商旅 贸 易,五 方 弊 集,市极喧哗。风山县丞曾驻此。 (周维衍)

阿林县 西汉置。治今广西桂平县东南。属郁林郡。唐属绣州。北宋开宝五年(972)并入桂平县。(王新民)

阿房宫 一名"阿城"、《括墩志》。 "阿房宫,亦曰阿城"。秦始皇三 十五年(前212)以都城或阳宫室狭 小而筑。规模宏大。"东西五里。南 北干步"(《汉书·贾山传》)。先于 渭水以南上林苑中修筑前殿,"东西 五百步,南北五十丈,上可以坐万 人,下可以建五丈族。"并"周驰为阁 道。自殿下宣抵南山。"(《史记•秦 始皇本纪》) 因工程浩大。至秦亡 时犹未完成,故未正式命名,时人因 其前殿所在地名阿房,遂称之为阿 房官。秦末其殿为项羽所焚毁。今 陕西西安市西兰 梹 镇 南 阿 房 村。 尚存其前贩夯土台墓。高约7米。长 约1000米。为全国重点文物保护单 位之一。(魏嵩山)

**阿咱寨** 在今贵州关岭县南。明 洪武十五年(1382),吴复攻关家岭。 别将顾成克阿咱等山寨,即此。(周 维衍)

**阿陵州** 元为阿宁万户府,阿宁 后讹为阿迷。明洪武十五年(1382) 置州。治今云南 开远县。属临安 府。淯因之。1913年废州改县。(铁 林书)

阿滕县 西汉置。治今河北任丘市东北南陵城。初属广阳郡,后改属涿郡。东汉建武二年(26),封任光为阿陵侯,即此。后废。(王文楚)

阿賴卫 当在今青海朵斯库勒湖 与新疆交界处一带。明洪武八年 (1375)分撤里畏兀儿地置,后废。 永乐四年(1406)复置。正统后废。 (杨建新)

**阿默侯副** 西汉武帝元 朔三 年 (前126)封河间献王子刘豫置。初属 广阳郡,后改属涿郡。治今河北献 县西北。东汉废。(王文楚)

阿肯里山 在今浙江宁波市、鄞县交界处。旧亦称郑山。相传西晋太康二年(281,一说东晋时),并州刘萨诃(法号慧达)于此得阿肯王合利塔一所。因以名山,一说梁武帝敦建殿堂、魏"阿育王寺"额后,改今名。东临大海,为天下禅宗五山之一。(吕以春)

经阁等,为中国佛教名寺。唐代高僧秦真在东渡日本前,曾居于此。 (吕以春)

阿剌蘭儿 即今青海玛多县西鄂陵、扎陵 二湖。《元史·地理志·河源附录》,黄河自火敦脑儿"群流奔 凑, 近五、七里, 汇二巨泽, 名阿剌脑儿。"(王新民)

阿布达里岗 在今辽宁桓仁县西北、新宾县两南。明万历四十七年(1619)发四路兵征努尔哈赤。东南路总兵刘继兵败死于此。(赵永复)

**阿里降里城**亦作阿力麻里(《元史》)、阿里马城(《西游录》)等。即今新疆疆城县克干山南麓阿尔泰古城遗址。当天山北路东西交通要冲。相传在十六世纪初期以前被毁。(徐伯夫)

阿勒楚喀河 〈金史·地理志〉作 "按出虎水"、"阿术浒"。即今黑龙 江哈尔滨市和阿城市东松花江支流 阿什河。(王新民)

阿勒楚噻號 在今黑龙江阿城市。因城东阿勒楚喀河得名,清雅正三年(1725),设协领驻防,即以阿勒楚喀为名。七年移建此城。乾隆二十一年(1756)设阿勒楚喀副都统,隶吉林将军。宣统元年(1909),改置阿城县。(王新民)

河尔泰乌梁海 "阿尔泰"一作"阿勒坦"(《嘉庆重修一统志》)。清代乌梁海三部之一。以牧地在阿尔泰山区,故名。 及有副都统、总管等员,共七旗,属科布多参赞大臣管辖,光绪未割属阿尔泰办事大臣管

辖。(王文楚)

阿尔泰诺尔乌墨海 "阿尔泰诺尔"—作"阿勒坦草尔"(《嘉庆重修一统志》)。 消代乌梁海 三部之一。 以境内有阿尔泰诺尔,故名。设有总管等员,共两旗,属科布多参赞大臣管辖。 牧地约当今俄罗斯戈尔诺阿尔泰自治州。同治三年(1864),沙俄强迫清朝政府签订不平等的《中俄勘分西北界约记》,遂被沙俄割占。(王文楚)

灵丘 战国齐邑。在今山东高唐县南。一说在今山东滕州市东。《史记·韩世家》。文侯九年(前378)。 "伐齐至灵丘"。《田敬仲宪世家》,成王元年(前356)。"三晋因齐丧来伐我灵丘"。皆即此。西汉置灵县。(吴应寿)

夏州 北魏米昌二年(526)改雜 青律镇置。治今宁夏灵武县西南。 北周置回乐县为州治。唐属关内道。 辖境相当今贺兰山东麓,宁夏中卫、 中宁等县以北、盐池县以西地区。 为朔方节度使治。北宋咸平五年 (1002)地人西夏,改为西平府。元 仍为灵州。无附郭县。 属宁夏府路。 明洪武十六年(1383)改置灵州千户 所。属宁夏卫。弘治十三年(1500) 复置灵州于所城。属陕西省。治今 灵武县。清属宁夏府。1913年改为 灵武县。境内土田沃饶, 沟浍纵横。 有灌溉之利。此周时即有"塞北江 南"(《太平御览》卷一六四引《图 经>)之称。(赵永复)

**灵关** 关名,在今四川宝兴县南灵关。《华阳国志·蜀志》。蜀王在宇。

"自以功德高诸王,乃以褒斜为前门,熊耳、灵关为后户。"其地山岭嵯峨,旁夹大路。山下峡口,宽三丈长二百步。一人守关,可以御百,极为险要。唐武德元年(618)置为灵长,风声山县。成为灵长,风声山县。成关,风声山寨。唐宋于此置灵山寨。唐宋时次,四此。宋于此置灵山寨。唐宋时次临暮,故改关名曰临关。(银林书)

灵寿。战国中山国都。在今河北 灵寿县西北故城。《世本》:"中山武 公居顺,桓公徙灵寿。"魏灭中山,为 乐羊封邑。《史记·乐毅传》:"乐羊 为魏文侯将,伐取中山,魏文侯封乐 羊以灵寿。乐羊死,莽于灵寿。"中 山复国后,又为赵武灵王所灭,为赵 邑。西汉置县。(钱林书)

页县 西汉豐。治今山东高唐县南。属清河郡。东汉初旗。永元九年(97)复豐,属清河国。后魏置南清河郡治此。北齐废。附开皇六年(586)复置,大业初省入博平县。唐武德初又置,属博州。五年(622)复废。(钱林书)

**灵赋** 在今广西桂林市东北。唐景龙(707—710)末,桂州都督王晙 堰江水为灵陂,开屯田数千顷,即 此。(王振忠)

**夏**纂 原名澪渠,亦作零渠或秦 凿渠,后又名湘桂运河或兴安运河。 在广西兴安县境内。是中国著名的 水利工程之一。秦始皇为统一岭 南,因转运粮秣需要。命史禄兴修, 以沟通湘,漓两水,联系长江与珠江 两大水系。全长34公里。工程主要 分南栗、北渠、斗门、堰坝等。南渠 占总水量十分之三,而注于漓江,北 渠占总水量十分之七, 而汇于湘江, 故有"三分寓水七分湘"之说。斗门 (或作陡门),是建在南、北渠上一种 集中比降、提高水位的设施。历代 屡有改建。唐代有十八座,宋代增 至三十六座,清代则有三十二座。 順次启闭,增高永位,可使行船越过 高地。既便舟楫,又利灌溉,为船闸 的先导,是世界上最早的通航措施。 堰坝是建在渠道里的一种 些河 菁 水。引流入沟灌田的设施。与今堰坝 结构相似。秦汉以后,中原地区与 岭南交通。大多取道于此。近代因 公路、铁路的修筑,就道的作用逐渐 消失。成了以灌溉为主的河渠。解 放前年久失修, 堤坝崩塌, 渠道淤 **塞。解**放后不仅把 灵 渠 原 有 的 堰 坝、堰沟修复加固。而且新建许多水 集、水库和水电站。港港面积也从解 故前的二千一百多亩扩 大 到 三 万 宙。(銭林书)

**夏蠻** 在今安徽濉溪县西北濉河 西岸。〈史记。项羽本纪〉,汉王二年 (前205),楚大破汉军,"又追击至灵 壁东睢水上",即此。(王天良)

贾山亚 即今山东胶南市东北灵 山卫。明洪武二十一年(1388)置。 二十五年筑城,周三里,依山环海, 景为险固。领左、前、后三千户所。 属山东都司。卫南海中有灵山岛, 相传"其山先日而曜,先雨而云,故 谓之灵"(《读史方舆纪要》胶州灵山 县引旧志),卫当以此岛得名。清 雍正十二年(1734)废。(史为乐) **贾山县** 隋开皇十八年(598)置 南宾县,唐天宝元年(742)改名。以 境内有灵山得名。治今广西灵山县 西旧州。宋为钦州治。治平三年 (1066)移治今县(灵城)。元属钦州 路,明、清属廉州府。本属广东省。 1952—1955 及1965年后划归广西。 (王新民)

更用暴 唐龙朔二年(662)分始安县置。治今广西灵川县东北。属柱州。南宋属静江府。绍定四年(1231)移治今县东北三街。元属静江路,明、清属桂林府。1954年并入临桂县。1962年复置。1965年移治甘集乡,即今县。(王新民)

**燙门县** 西汉置。治今山东诸城 市西北。属琅邪郡。东汉废。(钱 林书)

更石县 隋开皇十年(590)置。 治今山西灵石县。属西河郡。义宁 元年(817)改属魏山郡。唐属汾州。 五代及宋田之。元、明初属霍州。 万历以后先后属汾州府、平阳府。 清乾隆三十七年(1772)又属霍州。 民国初属山西省。1858年省入介休 县。1961年复置。(钱林书)

與反县 战国赵邑。西汉置县。治今山西灵丘县东。属代郡。〈史记。 绛侯周勃世家〉,周勃"击(陈)豨灵丘,破之,斩豨。"东汉废。北魏复置,治今灵丘县,为灵丘郡治。隋末废县,唐武德六年(623)复置,属蔚州。金贞祐二年(1214)升为州。元复为县,仍属蔚州。清雍正三年(1725)属大同府,1912年后属山西省,1949年归属襄哈尔省。1952年 又属山西省。(钱林书)

要丘道 山西高原北部与河北平 原间交通要道。(魏书·高祖纪): 太和六年(482),"发州郡五万人治 灵丘道。" 以道出灵丘县(今属山 西), 故名。初,魏于天兴元年 (398)治直道。自望都县(今河北唐 县东北) 凿恒岭至代郡(治平城县。 今山西大同市东北)。太延二年 (436) 又通莎泉县(今灵丘县 西) 道。灵丘道即在前有基础上加 以修治而成。北起平城县,南越恒 山。东南由灵丘县以下。循今唐河谷 道出太行山南抵中山郡(治今河北 定州市)。唐称道由灵丘县之灵丘 道为飞轨道。参见"飞轨道"。(王 (禁文

要州县 西汉惠帝四年(前191) 置。因在黄河沙州上,随水高下,未 尝沦没,故名。治今宁夏灵武县北。 属北地郡。东汉后废。〈通鉴〉,东汉 元初三年(116),"度辽将军邓遵率 南单于击(羌)零昌于灵州",即此。 (赵永复)

更美遭 ●一作灵道县,西汉置。

治今四川峨边县南,属越嶲郡。三国蜀废。旧说以为在今四川户山县西北,与灵关混为一谈,误。(钱林书)鲁古道路。"灵"一作"零"。西汉武帝时开。自今四川大渡河南岸通向西昌平原。《史记·司马相如列传》:"通零关道,桥孙水(今安宁河),以通邛都(今西昌市东南)。"《汉书》作灵山道。(邻逸麟)

及寿县 战国中山国都,西汉置县。治今河北灵寿县西北,属常山郡。东汉建武元年(25),封邳形为灵寿侯,行大司空事。灵寿即对,是一个大司空事。灵寿。则其时邑。西晋徙今治。北宋四十年(1073)废为镇。属行唐县。八年复置,属正定府。元、明属真定路、府。清属正定府。1958年裁入正定县。1962年以所裁原区域复置。(钱林书)

**夏武县** (1)西汉置,治今宁夏贺兰县西北。属北地郡。东汉废。《后汉书·段颂传》。建宁元年(168),颂迎芜至灵武谷,即县故地。(2)隋仁寿元年(601)于汉浑怀障置。治今宁夏陶乐县西南。属灵州。唐武德五年(822)移治今青铜峡市东北。北宋初废。(赵永复)

更武都 附大业三年(607)改灵州置。治回乐县(今灵武县西南)。 唐武德元年(618)复为灵州,天宝元年(742)又改为灵武郡。属关内道。 辖境相当今贺兰山东麓,宁夏中卫、中宁县以北,盐池县以西地区。为 朔方节度使治。十五载,安禄山攻 破潼关,玄宗奔蜀,朔方留后杜鸿渐等迎太子李亨即位于灵武城南楼, 以此为根据地,恢复唐朝统治。乾 元元年(758)复为灵州。宋初,犹称 灵州为灵武郡。〈续通鉴长编〉: 咸 平二年(999)丞何亮上〈安边书〉云: 灵武"地方干里,表里山河,水深上 厚,草木茂盛,真牧放耕战之地。" (赵永复)

**夏昌津** 黄河重要渡口之一。在 今河南延津县北。本名延津,十六 国后赵石勒改名。《水经·河水注》, "河水又东北,通调之延津。石勒之 袭刘曜,途出于此,以河冰泮,为神 灵之助,号是处为灵昌津"。《魏书· 太宗纪》,泰常八年(428),南伐,"济 自灵昌津",即此。(苏治光)

更宝县 本亲函谷关、汉弘农县 地。隋开皇十六年(596)置桃林县, 唐天宝元年(742)因县南古函谷关 尹真人宅掘得天宝灵符改名。治今 河南灵宝市东北旧灵宝。唐至清曾 属陕州。解放前曾移治就略镇,解 放后复汨,1960年后又移治就略镇, 即今治。1993年改设市。(杜瑜)

**夏泉山** 在今四川遂宁市东。數峰壁立,有泉自岩滴下,流注不竭。 《续通鉴》,南宋宝祐六年(1258),蒙古洛耨埒大败蜀将杨大洲等于此。 (開维衍)

**夏陽寺** 在浙江杭州西湖西灵隐 山麓。东晋咸和元年(326),印度僧 慧理始建。五代吴越扩建,明重建。 清康熙二十八年(1689)康熙帝南巡 时赐名云林禅寺。建国后,1956年 和1970年、1987年进行了三次大修。 灵隐寺为我国佛教禅宗名刹,建筑 宏伟。天王殿前的一对经幢系宋开 宝二年(969)遗物,刻有经文。寺前 有飞来峰,峰下有冷泉流经,并有春 淙、壑雪、冷泉诸亭,占木参天,寺境 清幽。(陈桥驿)

罗宝西原 在今河南灵宝市西北。《通鉴》:唐至德元载(756),哥舒翰出潼关,"遇(安禄山部将)崔乾祐之军于灵宝西原,乾祐据险以待之,南薄山,北阻河,隆道七十里。"(邹逸麟)

更州都督府 唐都督府之一。武德元年(618)于灵州(治今宁夏灵武县西南) 置总管府。七年改为都督

府。贞观后督灵、盐(治今陕西定边 县)两州。永泰元年(765)盐州升为都 督府,仅督灵州。贞观二十年(646) 至永徽元年(650)曾管辖置于州界 的铁勒皋兰、高丽、祁连三羁縻州。 开元时期管辖侨置于州界的铁勒、 回纥诸部的燕然、鸡鹿、鸡田、东皋 兰、燕山、烛龙等六羁縻州及党、称部 的兰也、芳池、相兴、永平、旭定、清 宁、忠顺、宁保、静塞、万吉、乐客州 等羁縻府和朝、吴、浮、归等羁縻州。 (周维衍) (-)

画 战国齐邑。在今山东淄博市 临淄西北。《史记·田单列传》。"燕 之初入齐,闻画邑人王蠋贤,令军中 曰,'环回邑三十里无入'",即此。 〈陈可畏〉

. 培野 即"牧野"。

歷出 "国"一作"崖"。在今广东 新会市南约50公里临海,与汤瓶嘴 对峙如门,故又称"厜门山"。为珠江 出海口之一,海河交汇。奇石耸立, 形势险要。商宋绍兴时置寨,以控 扼南沿时户。祥兴元年(1278),帝 周立于明洲(今雷州湾外硇洲岛), 张世杰以歷山为天险,可扼以自固。 乃奉帝移驻于此。次年,元将张弘 范来攻,宋军战败,丞相钻秀夫负帝 最在此投海,隋宋遂亡。(朱方)

制首 "制"一作"等"。春秋晋 她。在今山西临猗县西。《左传》文 公七年(前620)。晋"败秦师于令狐, 逛于朝首",即此。一说春秋秦地。 在今陕西合阳县东南。按《古文苑》 东汉卫敬侯碑阴文云。"城惟解梁, 地即刳首"。解梁在今临猗县西南。 刻首不当在今合阳县境。(邓自欣)

卧这 在今贵州大方县西。清康 熙三年(1664),贵州水西土酋安坤 叛乱。吴三桂率师至毕节,由乌西 攻安坤于卧这,即此。(傅林祥)

其章县 "其"一作"奇"(《北史·李贤传》)。南朝梁普通六年 (524) 置。"以县东八里其章山为名"(《太平寰宇记》)。在今四川巴中县东奇章。为哀戎都治。隋属清化郡。唐属巴州。北宋熙宁五年 (1072) 省为镇,属曾口县。(王文楚)

取慮县 秦星。治今安徽夏璧县东北。西汉属临淮郡。东汉属下邳 国。晋永嘉后废。秦二世二年(前 208)取虑人郑布起兵围东海郡守庆 于郑(今山东郯城县北),即此。(胡 菊兴)

● 都邑名。在今山东曲阜市 旧城东。《竹书纪年》: 南王"南庆更 自庇迁于党"(《太平御览》卷八三皇 王部引),即此。 ①一·作都、盖。商的 盟国。 嬴姓。在今山东曲阜市旧城 东。周成王即位,与武庚和东方夷 族反叛周朝,被周公所灭。《书·蔡 仲之命》: "成王东伐淮夷,遂践奄"。 届公之子伯禽封于此。(史为乐)

奔牛槽 "奔"亦作"犇"。在今江 苏武进县西北奔牛镇。(通鉴)。南 朝宋元嘉三十年(453)太子劭作乱, 会稽太守随王强遗将刘季之与劭将 燕钦"相遇于曲阿 (今丹阳市/奔牛 塘",即此。因为运河所经,北宋元 待二年(1099)于此修造澳闸,以时 启闭。明初置巡司于此。(胡菊兴)

奇章县 "奇"又作"其"。《北史·李贤传》: 子孝轨"封奇章公",《旧唐书·牛僧孺传》: "封奇章子": 皆是。参见"其章县"。(王文楚)

拉里 一作喇里。即今两藤嘉黎县。地处自昌都县,赴拉萨市大道上。清康熙末设台站、粮员于此。本属西藏,1910年置嘉黎县,改隶川滨边务大臣。1913年改置嘉黎宗。1959年复改为县。(邹逸麟)

拓东城 即"柘东城"。

押赤號 《元史·世祖纪》作"鸭池"。《兀良哈台传》作"钾赤城",谓"城际演池,三面际水"。《马可·被罗行纪》:自渡金沙江后,"行五日毕,抵一主城,是为国都,名称押赤。"即今云南昆明市。(邹逸麟)

相查山 在今浙江宁被市镇海区东北角雨江口北侧。因该地湖汐出入,本名候海山,后因自海上来华贸易各国船只停泊于此,改今名。南临港口,吃然耸峙,为海防要地、浙东门户。明朝前在此设烽堠。嘉靖三十九年(1560)于山顶筑威远域。驻兵戍守。清光结三年(1877)建成远域。中年法战争时,炮台守军重创入侵法舰,法师狐拔因伤毙命。(吕以春)

相換線 又称大拔換城或城戎城。即今新疆阿克苏市。汉时站 墨国,唐初属龟兹国。贞观二十二年(648)。阿史那社尔攻龟兹。 摘其王布失毕于此。其后城属龟兹都督府,隶安西都护府。咸亨元年 (670),"吐蕃袭龟兹拨换城。陷之"。 即此。(钱林书)

拜(bàng) 春秋號地。在今河 南渑池县境内。《左传》庄公二十一 年(前673)。"王巡號守,號公为 E宫 于玮"。即此。(杜瑜)

邳州 (1)唐贞观十二年(638)置。 因环江为名。治正平县 (今广西环 江县西北),后移治思恩县(今环江 县西北),后移治思恩县(今环江 县西)。辖境相当今环江县南部,河 池县东部地。属岭南道。宋属广新民) (2)五代质广顺二年(952)以成州改 名。显德四年(957)降为遗远军,北 远县(曾改为方渠县,今环县)。属 陕西路,后壤永兴军路。辖境相当 今甘肃环县。蒙古至元七年(1270) 省遗远县人州。明洪武初降为环 县。(赵永复)

等疾跡 北宋康定二年(1041)分 陕西路置环庆路经路安抚使。治庆 州(后升庆阳府,治今甘肃庆阳县)。 辖境相当今甘肃环江、马莲河流域 以东和陕西彬县、长武、旬邑、永 寿、乾县、武功、礼泉等县地。其后 腰有变化。元丰四年(1081)及宣 和时均曾置转运使。金废。(吴应 秦)

**衰氏器** 即"表是县"。

表是县 西汉置。治今甘肃高台县西。属西泉郡、《续汉书·郡国志》作"表氏"。《后汉书·灵帝纪》、光和三年(180)秋,"表是地震,涌水出",而《五行志》作"酒泉表氏地八十余动,涌水出",盖"是"、"氏"占通用。《晋志》作表氏。《周书·史宁传》。

"建康表氏人也。……魏平凉州,祖 雅随例迁于抚宁(冥)镇,因家焉"。 则十二国时此县沿袭不废。但〈魏 书・地形志〉已不载。(谭其骧)

置 即"唐盂。春秋宋地,在今河南睢县西北。《春秋》僖公二十一年 (前839), "宋公、楚子、陈侯、蔡 侯、郑伯、许男、曹伯会于盂。"《公羊 传》作"霍",《榖梁传》作"雩"。(田 尚)

重县 春秋普買。在今山西阳曲县东北大盃。《左传》昭公二十八年(前514),魏献子为政,分祁氏之田以为七县,"孟丙为孟大夫"。战国至三国魏属太原郡,西晋属太原国。北魏废。隋开皇十六年(596)分汾阳县复置。属并州。大业初又并入汾阳县。(朱玲玲)

曹阳 春秋鼓园都,白狄所建。 在今河北晋县西。《左传》昭公十 二年(前530);晋师"假道于鲜虞,遂 入昔阳";又二十二年,"负甲以息于 昔阳之门外,遂袭鼓灭之"。皆即 此。(钱林书)

**曾奉書** 在今四川兴文县东。明 實德工年(1427),招抚土着,景泰初 反,成化三年(1467),**宫军进**破昔乘 寨,即此。(周维衍)

刺史 官名。西汉武帝时,分全 国为十三部(州),部置刺史,周行郡国,以六条察问,具有监察官性 质,其官阶低于郡守。成帝末改刺 史为州牧。哀帝初又称刺史。其后 又改州牧,东汉初仍称刺史。灵帝 中平五年(188)为加强刺史权力,再 改称州牧,已凌驾于郡守之上,专一

剩桐 一作桐城(《方舆胜览》)。 福建泉州市的别称。五代闽留从效 重筑泉州城垣时,于城周环植刺桐 树,因此得名。宋元时代回教旅行 家东来,常以刺桐一名记入其旅行 记载。《马可·波罗行纪》中,亦以刺 桐称泉州。(王文楚)

歌阳 埭名。在今江苏仪征市东北。《水经·淮水注》,邗沟"自(东晋)永和中,江都水断,其水上承歌阳,引江入埭六十里至广陵城。"当交通冲要,南北朝时,为军事要地。 突太清二年(548),侯景围台城,北徐州刺史萧正表附景,"于歌阳立棚,以断援军",即此。(胡菊兴)

**麻越** ①即东瓯别称。参见"东 瓯"。④一说原居于今海南岛一带的 瓯族,因属南越,故称瓯越。(李志庭)

**顺宁县** 北宋治平三年(1066)分 建安县置。与建安县同治建州城(今 福建建胍县),辖州治西北偏。南宋 时与建安县同为建宁府治,元同为建宁路治。明清复同为建宁府治。 1913年与建安县合并为建瓯县。(郑 逸麟)

**枣林** 邑聚名。在今北京市通县东南。元为京畿东南要道。效和元年(1328),上都兵也先帖木儿军等被通州,燕铁木耳与战,败之枣林;又至正十八年(1358)山东毛贵等攻海州,至枣林败元兵,均指此。(钱林书)

專用易 階仁寿元年(601)改广 昌县置,以枣阳村为名。治今湖北 枣阳市。 属昌州。 大业初为春陵 郡治。 唐属随州。 元至元十四年 (1277)属南阳府,十九年属襄阳路。 明、清属襄阳府。1988年被县改设 市。(杨正泰)

事强县 西汉元朔三年(前126) 射广川王子刘晏为枣强侯,以"其地 枣木强盛",故名(《元和志》)。属清 河郡,后改县。治今河北枣强县 东南东故县。东汉省。三国魏复置。 属安平郡。北魏神瑞二年(415)省 入广川县,太和二十二年(498)复 重,改属长乐积县西南广川。隋东 上二年(582)又移治今枣强县东南 前旧县,属信都郡。唐属冀州。宋熙 宁元年(1068)省人信都县,十年复 置。金天会十年(1132)移今治。 (王文楚)

**矾山寨** 即今河北涿鹿县东南矶山。《金史·靖安民传》。兴定四年(1220),以蒙古南路,封靖安民为易水公,涿、易等州,矾山等寨皆隶之)

十月,安民出兵至矾山,攻取\*檐车寨。(王文楚)

**砀山** 在今河南永城县东北。《汉书·地理志》云。"砀,山出文石。"北八里有芒山,汉高帝刘邦尝隐芒、砀山泽间。(周振鹤)

**獨哪** (1)秦始皇二十二年(前225)置。治睢阳 (今河南商丘县南)。辖境相当今河南开封、通许县以东,永城县以北,山东曾县、嘉祥县以南和安徽亳州市、砀山县等地区。西汉文帝十二年(前168)改置为梁国。(王文楚)(2)北魏孝昌二年(526)置。治下邑城(今砀山县)。属徐州。辖境相当今安徽砀山县地。北齐废。(王天良)

奇山县 隋开皇十八年(598)改安阳县置。因县境砀山得名。治今安撤砀山县东里许旧城基。周宋州。宋属单州。自金兴定后屡有迁徙。元属济宁路。明属徐州。万历二十六年(1598)移治今砀山县。清属徐州府。(王天良)

成为府州以上的行政长官。辽金亦于诸路设转运使;金代另于京城设都转运使,掌管钹谷的征收、转运和仓库出纳。元、明、清都有专管盐务的都转运使。(邹逸麟)

轮台 城邑名,在今新疆轮合县东南。原为轮台国(一作仑头国)。西汉武帝开拓西域,为李广利所攻灭。于其地置使者校尉,屯田于此。武帝晚年颁《轮台罪己诏》中之轮台即此。后并于龟兹。(钱林书)

整合县 唐贞观十四年(640)平高昌置。治今新疆 来 泉 县境,一说在今乌鲁木齐市南乌拉泊古城遗址,一说为今昌吉县城东不远的唐代破城子。属庭州。贞元中地入吐蕃,县废。咸通七年(866),北庭回鹘僕固俊克西州、北废、轮台、清镇等地。轮台归唐,后又废弃。(钱林中)

**轮缚大置** 在今四川兴文县南。 北宋政和四年(1114), 晏州上著卜 漏叛,宫军进讨,卜潴据阀固守,为 火攻所破,即此。(属维衍)

**轮台州都看府** 唐興康都督府。 显庆二年(657)平西突厥阿史那賀 書,析其部落置。约在今新疆米泉 县一带。(邹逸麟)

重洁 金、元时称湖(今北运河)、卫(今南运河)两河会合处为直洁。在今天津市内狮子林桥西端旧三汉口一带,为天津聚落最早兴起之地。元延祐三年(1316)置海津镇,明永乐三年(1404)策天津城,为南北漕运和海运咽喉,京师东南之巨镇。元、明时由于直沾聚落的发展,专称

旧三汉口一带为小直沽, 称其东南海口附近一带(今天津市东南海河北岸)为大直沽。(王文楚)

宣體 春秋关隘名。在今河南罗山县南豫鄂界上。即南北朝时义阳三关中的黄岘关,今罗山县西南九里关。一说即武阳关。〈左传〉定公四年(前606)。蔡侯、吴子、唐侯伐楚,楚左司马戍谓子常曰。"子沿汉而与之上下,我悉方城外以毁其舟,还塞大隧、直辕、冥阨",即此。(田尚)

重象厅 清代地方行及区划名。 初在少数民族地区或沿海新开发地 区设置,后在内地亦有设置。因象 属于省,故名。一般无属县,只有少 数有属县,也有属 州 的。 象 属 于 府的厅,通称散厅,地位与县相等。 (邹逸麟)

直隶州 地方行政区划名。(1)元 代不置总管府的州称为散州,其中 直隶于行省的称为直隶州,地位略 次于路和直隶府。一般领县并有附 郭县,也有只领县而无附郭县或全 无属县的。(2)明、清直隶于省的州。 地位略次于存。有属县,除极少数外。 无附郭县。其隶属于府的州,地位等 于县,称\*属州或\*散州。(邻逸鳞)

直彙省 明称直属于京师的地区 为直隶省,与十三布政司并为地方 最高一级行政区域。洪武初建都南 京(后改称京师,永乐初复旧名, 今江苏南京市),以应天等十四府 四州为直隶中书省。简称直隶。永 乐初移都北京(今北京市)。以顺天 等八府二州和万全等 都 司 为 北 直 隶。直隶南京的地区为南直隶。北 直兼相当今北京、天津两市、河北省 大部和河南、山东部分地区;南直隶 相当今江苏、安徽、上海两省一市。 灣初废南直隶,改置江南省,北直隶 仍为直隶省,辖境依旧,雍正、乾隆 后在承德、张家口地区北部和内蒙 古西拉木伦河以南及辽宁大凌河。 西河上游以北原蒙旗地方。改设州、 县,划属直隶,辖境扩大。1914年长 城以北地区划属热河、赛哈尔两特 别区。 1928年改直隶省为河北省。 (周維衍)

宣漢县 东晋义熙中分盱眙县地 置。治今江苏盱眙县南。东晋南北 朝属盱眙郡。隋初省入盱眙县。(胡 菊兴)

野 春秋戎邑。在今甘肃天水市。〈史记》秦本纪》。武公十年(前688),"伐邽、冀戎,初县之。"〈集解》引应劭曰:"即郑戎邑也。"后置上邽县。(钱林书)

帮 ●春秋齐邑。在今山东平阴 县西南。〈左传〉襄公十八年(前 555): 普合魯、宋、卫等国伐齐,"魏降、栾盈以下军克称",即此。❷一作诗。好姓小国。在今山东济宁市东南。春秋时为鲁所灭。现传有《邿伯鼎》、《邻遣殷》等即为其国彝器,西汉称诗亭,属东平国亢父县。(钱林书)

■ ■周初封国。姬姓。周武王封 弟叔武于此。在今山东宁阳县东北。 《左传》稳公五年(前718)。"郕人侵 卫,故卫师入廊",即此。杜注,"郎,国 也。东平刚父县西南有郡乡"。按:东 平无刚父县,有刚县。刚县,《清统志》 说在宁阳县东北三十五里。一说在 山东汶上县西北。《山东通志》。"郧国 城在兖州府汶上县西北二十 余 里, 今名古鄉集":一说在今山东鄄城东。 «水经·魏子河注»。"瓠河之北又有 鄭都城。《春秋》隐公五年,鄭優 卫。京相璠曰。东郡虞丘县南三十 里有邮都故城"。(史为乐) ●一作 "成"。春秋鲁邕。在今山东宁阳县 东北小汶河附近。《春秋》桓公六年 (前706), "公会纪侯于成"。《穀梁传》 "成"作"廊"。后为孟孙氏邑。《史 记。田赦仲完世家》。"宣公四十八 年 (前408), 取鲁之郎。"东汉置成 县,属游北国。(吴应寿)

傳導县 西汉置。治今云南宣成 县东北。属犍为郡。后汉废。诸葛亮 南征置都邬戍,后复为县。南朝梁大 宝后废。隋大业中移置于今四川 宜宾县西北。仍属犍为郡。唐武德 二年(619)废。三年又置,改属戎 州。天宝元年(742)改为义宾县。 (钱林书) 那 ●周王城。《左传》襄公二十四年(前549)。"齐入城郊"。杜注。"郏,王城也。"参见"郏郡"。(邹逸麟)●邑名。在今河南郏县。春秋时属郑。见《国语·郑语》。后为楚取。《左传》昭公元年(前541)。"楚公子图使公子黑肱、伯州型城螈、栎、郏,郑入惧",即此。战国属韩,汉置郏县。(钱林书)

舞山 即今河南洛阳市北北停山。《水经・谷(業)水注》引京相届日,"郏,山名"。《博物记》,王城"南望雒水,北至郏山"(《续汉书・郡国志》刘昭注引)。即此。(社瑜)

新县 西汉豐。在今河南郑县。 属颍川郡。后废,东汉末复置。北 魏改名块城县,北齐废。元大德八 年(1304)复置郏县,属南阳府。明、 清厲汝州。(铁林书)

期據县 北额以郏县改置,即今河南郏县。属襄城郡。北齐废。隋大业四年(608)又以辅城县改置,仍属襄城郡。唐属汝州。北宋改称郏县,后又改为郏城县。金属汝州、蒙古至

以调节。做到蓄、泄兼题。作者昆山

县太仓(今江苏太仓市)人, 早年即

留意太湖水利的考察和研究,故论述详实,多为后世所称引。(魏嵩山)

元三年(1266)省人梁县。(钱林节)

都測 "郁"一作"鬱"。又作"鬱林山"(《隋书·地理志》)。亦名田 横岛。相传项羽死后田横与其属五 百人居此岛。故名(《元 和 志》)。

都林州 唐麟德二年(665)置係 州,乾封元年(686)改名。治石南县 (今广西玉林市西北)。北宋开宝道 移治兴业县(今市西北旧县),至道 二年(996)又移治南流县(今玉林市)。辖境相当今玉林市北岛。 唐属岭南道。宋属广南西路。墙人 今博白县及玉林市南路。元属湖广行省。明属梧州府,清属广西省。 又增入今北流、陆川两县地。1912年升为郁林府。1918年庆府改为郁林县。1956年改为玉林县,1983年改设市。(王新民)

部林县 隋开皇十年(590)置。 治今广西贵县东南,大业初为郁林 郡治。唐属郁林州。北宋开宝年间变 人部平县。后又改称平县为郁林县。 治今贵县。为贵州治。元大德九年 (1305)省入贵州。(王新民)

**郁林鄰** 西汉元鼎六年 (前111) 取南越地置。治布山县(今桂平县西 占城)。辖境相当今广西河池、凌云、 天等等县以东,鹿寨、桂平等县以西, 凭祥市、十万大山以北,三江、贵州 榕江两县以南和越南高平等地。东 汉属交州,三国吴永安末属广州。 凤凰三年(274)析置桂林郡。东晋 太兴元年(318)析置晋兴郡。辖境 缩小。南朝梁为定州治。后为南定州 治。隋开星九年(589)废。大业中及 唐天宝、至德时又曾分别改郁州、郁 林州为郁林郡。(王新民)

**都郅县** 西汉置。治今甘肃庆阳县。属北地郡。东汉废。(赵永复)

都孤合 在今江西赣州市西北田 螺岭上。相传建于唐广德至于唐广德至大,阳隆阜郁然孤起平地数丈,阳隆阜郁然孤起平地数过,阳陵阜和史李勉等台北望,阳陵州和史李色。"余县不及子名"(《兴西史》) 这改为黎树。南宋昭台,魏以北西,这改为黎树。南宋昭台,魏以北中南,北为望树。台有三层,魏或武建。名人墨客多有题咏,辛弃疾、哲正水,中间多少行人泪"句。(王天良)

部株县 西汉置。治今山东平度 市,属胶东国。王莽时改胶东国日 郁株,当移国治于此。东汉建武六 年(30)更封冠军侯贾复为胶东侯, 食郁秩等六县。后改为胶东县。(钱 林书)

都營軍山 又曰乌德健山、都尉 健山、于都斤山等。即今蒙古国境 内杭爱山。公元六世纪初至九世纪 中,先后为突厥薛延陀。回纥等族 根据地。唐贞观二十年(646) 李世 動讨薛延陀,至郁督军山。 典酋长 梯真达官率众来降,即此。(钱林书)

董 春秋周邑,后属晋。在今河 南济源市西南。《左传》襄公二十六 年(前547):楚"若敖之乱,伯贲之子 贲皇奔晋,晋人与之苗,以为谋主", 即此。(钱林书)

苍桥"苞"亦作"泡"(《水经注》)。在今江苏沛县西跨泡水(即丰水)上。《通鉴》,南朝宋元嘉二十七年(450)。 魏将步尼公屯留城(今沛县东南),引兵趋苞桥,"沛县民烧苞桥,夜于林中击鼓,魏以为宋兵大至,争渡苞水,潘死者殆半",即此。(胡菊兴)

舊編 ●在浙江北部。有东西两源。东苕溪出临安县天目山之阳,全长165公里。西苕溪出天目山之阴,全长145公里。两水在湖州市汇合后东北经小梅、大钱两湖口注入水上东北经,居各一个村子,每秋飘散以上如飞雪,因名。东连运河,自唐江、省阳吴兴县(今湖州市)的别称,因为河西重要漕运河道。●浙江、田民兴县(今湖州市)的别称,因为河路,有溪海隐。著有《苕溪渔隐丛话》。(吕以春)

在層成 在今安徽怀远县西北。 南朝齐建元二年(480),北魏攻钟 陶,徐州刺史崔文仲遗军主崔孝伯 渡淮,攻杀魏茌眉戍主龙得侯等,即 此。(萬釗雄)

着水 即今四川西部的雅砻江。 是蜀地至云贵地区的交通要冲。《史记·司马相如列传》。相如略定西 夷,于是"除边关,关益斥,西至沫、若 水",即此。(钱林书)

老那由 "邪"亦作"耶",会稽山诸峰之一。在今浙江绍兴市东南四十余里。越王勾践曾移葬其先君夫镡冢子此。西汉元鼎六年(前111)分道击东越,一军出若邪,南朝架大宝初张彪起兵若邪山讨侯景,均即此。山下有溪,称为若邪溪。(陈桥聚)

**獲川** 又名子城川、勇士川。今甘 肃榆中县宛川河流域。汉豐牧师 苑、龙马苑于川内,故名。西晋宋 鲜卑乞伏部迁居于此。十六届时乞 伏国仁称大单于,在此豐苑川郡,筑 勇士城居之,前秦苻登曾封其为苑 川王。乞伏乾归称西秦王,复都苑 川。有东、西两苑城,相去七里。西 城即乞伏所都。(赵永复)

**董多** 邑聚名。在今河北任县东北。西晋永嘉六年(312),广平游纶、张豺拥众数万,据苑乡,即此。后

赵石氏于此翼称乡县。(钱林书)

苑陵县 秦置。治今河南新郑县东北。属颍川郡。两汉属河南郡。 晋属荥阳郡。后魏属陈留郡。东魏 天平初属广武郡。隋开皇十六年 (596)省入新郑。唐武德四年(621) 复置,治山氏城(今河南尉氏县南)。 贞观元年(627)又废。(钱林书)

**茂苑** 旧长洲县(治今江苏苏州市)的别称。唐万岁远天元年(696)分吴县望长洲县,取长洲苑为名。晋左思〈吴都赋〉有"佩长洲之茂苑"句,故长洲县又别称茂苑。唐白唐易《长洲曲》"茂苑绮罗佳丽地",即指此。(钱林书)

**茂陵** 陵、县名。西汉五陵之一。 武帝建元二年(前139)筑陵,"本槐 里县(今陕西兴平市东南)之茂乡, 故曰茂陵"(《三辅黄图》),并迁户 置县。治今兴平市东北策村之南。 属右挟风。后元二年(前87)武帝死后称于此。三国魏时县废。是西汉帝王陵墓中规模最大的一座,陵坟丘呈覆斗状,四周筑夯土垣墙。为全国重点文物保护单位。(王文楚)

茂名县 隋置。治今广东高州市。展高凉郡。唐为潘州治。五代梁开平元年(907)改为越装县。南汉乾亭七年(923)复为茂名县。宋属高州。元为高州路治。明、清为高州府治。1959年改为高州县。(王新民)

養 夏封国, 偃姓。一作"英氏, 春秋时灭于楚, 在今安徽金寨县东南。《史记·夏本纪》: 禹"封皋陶之后于英,六。"《楚世家》: 成王二十六年(前646) "灭英"。《左传》僖公十七年(前643): "齐人为徐伐英氏", 皆即此。(钱林书)

英氏 见"英"。

英體制 元至元十五年(1278)升 英德府置英德路。二十三年降为州。 治今广东英德县(英城)。大德四年 (1300)复为路。至大元年(1308)又 降为州。辖境相当今广东英德、翁 源两县地。属江西行省。明洪武二 年(1369)降为英德县。(王新民)

英德县 明洪武二年(1369) 降 英德州为县。治今广东英德县 (英城)。明、清属韶州府。(王 新民)

英寶府 五代南汉分广州之祯阳县置英州。南宋庆元元年(1195)升为英德府。治真阳县(今广东英德县)。辖境相当今英德县地。属广南东路。元至元十五年(1278)升为英德

路。(王新民)

新 春秋邑名。在今安徽凤合县东淮河北岸。《左传》昭公二十五年 (前517)。"楚子伎蓬射城州屈,复茄 人焉"。杜注。"还复茄人于州屈。" (钱林书)

新芦 城名。一作莨芦。在今甘 肃武都县东南。三国魏邓艾与蜀姜 维相持于此,建城设戍。后为仇池 氐所据。南朝宋昇明元年(477)魏 皮欢喜拔葭芦,新北秦州刺史武都 王杨文度,即此。(钱林书)

**茄雕** 在今河南圆始县东南。《三国志·魏志·刘馥传》,东汉建安中为扬州刺史,"兴治芍陂及 茄陂七门、吴塘诸竭,以溉稻田,官民有畜"。(邹逸麟)

施子槽 亦名茄(加)子洲(\*寰宇记>)。在今江苏南京市西南大江中。唐、宋时周十二里。《通鉴》,东晋咸和三年(328),陶侃、温峤等讨苏峻,军于茄子浦,郗鉴以都督扬州八郡诸军事自广陵(今江苏扬州市西北蜀河上)帥众渡江,与侃等会于此。(胡菊兴)

新芝菜社 台湾土著香社名。一作顶加芝菜社。在今屏东县东南牡丹乡北。清园治十三年(1874),日本兵船侵扰台湾,这一带番社被焚烧,社民曾奋起抗击日军。(周维流)

**范** ●春秋音七会邑。士会及其后以邑为姓,称范氏。确地无考,疑 在今山西屯留县附近。《左传》宣公十六年(前593)。"晋士会帅师灭赤 狄甲氏及留吁、铎辰。"按留吁、铎辰

**葱村** 在今河北涿州市西南。北宋宣和四年(1122)伐辽,童贯遗辛兴宗总西路兵趋花村,为辽兵所敢。 (王文楚)

**茂县** 西汉置。在今河南范县东 南与山东交界处。两汉属东郡,魏、 晋属东平雪。北魏属东平郡。北齐 废。隋开皇十六年(896)复置,属济 州。大业中属济北郡。移治今县东 南旧范县。明洪武二十三年(1390) 黄河决口,城坏,徙治今山东率县南 古城。1958年又迁治樱桃园,即今 治。(苏治光)

**范阳县** (1)秦置。因在范水之北 得名。治今河北定兴县西南固城 镇。属广阳郡。西汉景帝封匈奴降王 代为范阳侯,后复为县,属涿郡。 更 始一年(25),刘秀为尤来、大枪、五 幡所败,归保于此。 三国魏属范阳 郡。北魏孝昌二年(526),为杜洛周 所破,北齐武平七年(576)移治于今 固城镇北。隋开皇元年(581)改为 直县。更置范阳县于今涞水县。六年 改为固安县。(2)唐武德七年(624) 改移县置,治今河北涿州市。大历 四年(769)于县置涿州。明洪武初 省县入州。(王文楚)

范阳都 (1) 三国魏黄初七年 (226)改涿郡量。治涿县(今河北涿州市)。属幽州。辖境相当今河北内长城以东,固安、永清等县以西,霸州市、保定市、紫荆关以北和北京市局,以南地区。西部泰始元年(265)改为国。此后辖境县有城绵。十六国后赵复为郡。隋开皇初废。(2)唐天宝元年(742)改幽州量。治蓟县(今北京城西南隅)。辖境相当今北京城西南隅)。辖境相当今北京城西南隅)。辖境相当今北京城西南隅)。辖境相当今北京城西南隅)。辖境相当今北京城西南隅)。辖境相当今北京城西南隅)。辖境和河北保定地区小部。属河北道、乾元元年(758)复改徽州。(王文楚)

范阳镇 见"幽州镇"。

**范莱德** 在今江苏泰兴市东南江中。元末朱元璋攻泰州,张士诚遣兵赴援,舟师出大江,次范蔡潜,即此。(胡菊兴)

茅 周公予封国。姬姓。春秋时为邾邑。在今由东金乡县西北。《左传》僖公二十四年(前636),富辰曰。 "凡、蒋、邢、茅、胙、祭,周公之胤也"。哀公七年(前488)。公伐邾, "(茅)成子以茅叛,卿遂入邾。"(史 为乐)

**茅山** 即句曲山。相传汉有咸阳 三茅君得道,来掌此山,故谓之"茅山" (《梁书·陶弘景传》)。在江苏 句容县东南,跨金坛、溧水、溧阳等 市县界。齐、梁时陶弘景隐居于此。 《唐六典》列为江南道名山之一。(胡 菊兴)

**茅氏** 春秋卫邑。在今河南濮阳县东北。《左传》襄公二十六年(前547)。"晋戌茅氏,殖绰伐茅氏,杀晋戌三百入"。即此。(钱林书)

茅墳 在今四川江津县东。《選 鉴》,唐乾宁三年(896),荆南将 《(许)存弃城走,电于茅坝"。后降 于王建,即此。《周维衍》

茅港 见"烟港"。

**茅芦山** 一作茅麓山。在湖北兴 山县西北。岩壁陡岭,山势险要。 清初李来亨领导的农民起义军以此 为据点,坚持抗清达十余年之久。 (王文楚) **苦兀** 元代又作昌嵬,明代一作 苦夷,清代作库野、库叶,并为同音 异译,是对库页岛(今俄罗斯萨哈林 岛)及其土著部族的称谓。(王新民)

**苦叉** 又称库彻或苦先。即今新 疆库车县。(钱林书)

**苦成** 春秋晋邑,在今山西运城市东。《左传》成公十四年(前577)。 "卫侯霍苦成叔"。《国语·鲁语》。 "武成叔家欲任两国而无大德,其不存也,亡无日矣"。均指此。(钱林书)

書長 春秋楚县。治今河南庭邑县东。西汉属淮阴国,东汉属陈回,西晋属梁国。东晋咸康三年(337)改为谷阳县。《史记·老子韩非列传》,"老子者,楚苦县防乡曲仁里入也"。(田尚)

**营先城** 又作曲先、苦叉 (《元 史》)。即今新疆库车县。(田卫疆)

**营竹关** 在今贵州遵义县南。明 万历二十八年(1600)征播州杨 应龙,镇雄兵攻克此关。(赵永 复)

替竹隨 亦名苦竹寨。在今四川 剣阁县北小剑山上。宋置成。宝祐 六年(1258)蒙古进兵,次剑门,拔苦 竹隘,进围长宁山,即此。(周维衍)

**杏竹潭** 在今江西丰城县西南美 江东岸富竹洲。《通鉴》。南朝梁太 平二年(557) 欧阳赖茂,军于苦竹 滩,即此。(傅林祥)

**替胚星** 战國置。汉属中山国。 治今河北无极县东北邢邑镇。东汉 章帝时改为汉昌县。(主文楚)

营辖坪 约在今贵州湄潭、瓮安

县境。明万历二十八年(1600)征播 之役,湖广师为浮桥渡乌江,夜发抵 苦练坪,即此。(赵永复)

**苦峪城** 在今甘肃安西县东南。一说即汉、晋冥安县故址。《明史、西城传》:宣德十年(1435)移沙州卫部城传》:宣德十年(1441)城成。未几,沙州卫部众人居塞内甘州。天顺后营临外,为哈密东境重镇。每哈密城的一个大师。 大师将那份,其王辄移居此城。 成化中曾移卫治此。 正德后 地入土鲁 番。入清因流经这一地区的百克流。 此城遂被废弃成荒墟。 (谭其骧)

善葉美 约在今贵州酒潭、瓮安县境。明万历二十八年(1800)征播之役。湖广师肃清乌江南,渡河入苦菜关。即此。(赵永复)

奉權 又名江津戍。在今湖北沙市市南长江中,为南北交通要冲。 《水经·江水注》,"故江津长所治,旧主度州郡。贯于洛阳,因谓之奉城,亦曰江津戍也。" 东晋义 熙元年 (405),刘毅等诸军至马头,桓振挟帝出屯江津,即此。(钱林七)

事夫皇 (1)唐文明元年(684)置。 治今陕西乾县。因其地高宗乾陵所 在,有奉祖先陵寝之意,故名。属雍 州。建中时,德宗曾避难于此。乾宁 元年(894),于县置乾州。宋以后历 属京兆府、醴州、乾州。元至元元年 (1264) 废。(2)1913年废奉天府置 县。治今辽宁沈阳市。未几改名承 德县,后因与直隶承德县局名,1914 年改名沈阳县。(钱林书)

事天府 清顺冶十四年(1657)自 辽阳(今辽宁辽阳市)移辽阳府于盛 京(今沈阳市),改为奉天府。康熙 三年(1664)置承德县为府治。清初 辖境相当于今辽河以东地区。其后 腰有改变。清末有今辽河以东,铁 岭、开原、法库等市县以南,千山、碧 流河以西地区。1913年废。地处辽 河中下游,北通松花江流域,南临辽 东榜,东接朝鲜。为东北地区政治、 经济、军事及文化的中心。(钱林 书)

專天省 清康熙四年(1665),改 镇守辽东等处地方将军为镇守率天 等处将军。光绪三十三年(1907) 救 将军,改置奉天省,置巡抚。治奉天 府(治今辽宁沈阳市),辖境相当于 今辽宁大部及内蒙古呼伦贝尔盟、 哲里木盟各一部分及吉林西南和西 北部一带地区。1929年改名辽宁省。 (钱林书)

奉无歸 元皇庆元年(1312)改安 西路置。治成宁、长安两县(今西安 市)。辖境相当今陕西永寿、周至等 县以东,销川、韩城等市县以南。镇 安、山阳等县以北。为陕西行省治。 明洪武二年(1369)改西安府。(王 文楚)

李化县 (1)隋初以阴石县改置。 治今广西容县。属永平郡。开皇十 九年(599)改名普宁县。(2)唐开元 二十六年(738)置。治今浙江奉化 市。属明州。宋属庆元府。元元贞 元年(1295)升为奉化州。属庆元 路。明洪武二十年(1387)改州为县,属宁被府,辛亥革命后废府,县属浙江省。1988年改县为市。(3)原内蒙古哲里木盟地,清光绪四年(1878)置县,治梨树镇(今吉林梨树县),属昌图府。因与浙江奉化县同名,1914年改名为梨树县。(钱林书)

**奉被卫** 明洪武二十八年(1395)以奉议州改置。在今广西田阳县西南右江南奉议(旧城),后度卫置州。(钱林书)

事故州 北宋蟹。治今广西田阳县东南。属广西经路安抚司。元属广西经路安抚司。元属广西网路安抚司。明洪武初迁于寨林村,即今田阳县西南旧城。二十八年(1395)改为卫,不久又改州,直隶广西省。嘉靖六年(1527)改属思恩府。清崩治初为土州,殖正七年(1729)改设流官州判,光绪元年(1875)升为州。辖境相当今田阳县境。属镇安府。1912年改为县。1936年废入田东、田阳两县。(王文楚)

事量州 辽太宗天显于一年(836) 升威塞军置。治永兴县(今河北涿鹿县)。属西京道、辖境相当今河北涿鹿县、旗州等县以北,治郡县、北京市延庆县以西,为蒙古庙、北京市延庆县以南,城黄古旗、正蓝旗、多伦县以南地区。金大安元三年(1209),升为德兴府。蒙古至元三年(1266),仍改为奉圣州。属宣德府(后改顺宁府)。辖境缩小,仅有今河北涿鹿、怀来及北京市延庆三县地。后至元四年(1338),因地震改 为保安州。(王文楚)

奉先县 (1)唐开元四年(716)改 蒲城县置。以奉祀睿宗陵墓,故名。治今陕西蒲城县。属京兆府。北宋开宝四年(971)复名藩城。(2)金大定二十九年(1189)置万宁县,以奉大房山祖宗陵寝,明昌二年(1191)改为奉先县。治今北京市房山区。属涿州。元至元二十七年(1290)改为房山县。(王文楚)

奉赞县 清雍正二年(1724)分华 亭县置。治青村所(今上海市奉贤县 东奉城镇),属松江府。1913年迁治 南桥,即今治。(胡荼兴)

李高县 西汉元封元年(前110) 置,以奉泰山之祀。故名。治今山东泰安市东故县。有工官。《后汉书·章帝纪》,元和二年(85),幸泰山,"进幸奉高",即此。自汉至南朝宋为泰山郡治,北魏、东魏属奉山郡,北齐、北周属东平郡。隋开皇六年(586)改为岱山县。(史为乐)

奉符易 本乾封县,北宋大中祥符元年(1008) 政为奉符县。治岱岳镇,即今山东泰安市。明洪武初度,并入泰安州。北宋先后属兖州、袭庆府,宋、元为泰安州治。(史为乐)

在着 ●"枉"指枉水,源出湖南常德市南金霞山,东北流经善德山 入沅江;"诸"一作"隋",枉水注入 沅江的小水湾,在常德市南。《水 经•沅水注》。沅水"义东历小湾,谓 之枉诸。"《楚辞•九章•涉江》。"朝 发枉诸兮,夕宿辰阳(今辰溪县西 南)。" ●今甘肃两当县南三十里琵 琶洲,洲诸迂回,人迹罕到,称为枉 渚,其下流注入嘉陵江。唐杜甫《两 当县吴十侍御江上宅》诗,"矈鸡号 枉渚"。即此。(吴应寿)

粗县 西汉置。治今山东胶南市 北。属琅邪郡。东汉属北海国,后 省。《水经·胶水注》:拒艾"水出县 西南拒艾山、……东北流迳柜县故 城西,王莽之拔同也,世谓之王城"。 (钱林书)

**被阻遇** 西汉置。治今甘肃永登 县东南、庄浪河东岸。属金城郡。 晋废。前凉复置。十六国时属广武郡,北魏又废。(钱林书)

製用器 西汉元封五年 (前106) 壹。治今安徽枞阳县。属庐江郡。 东汉废。南朝梁复置,为枞阳郡治。 隋开皇十八年(598)废。1954年湖东 县移治枞阳镇,次年改为枞阳县,即 今县。(王天良)

**春秋县** 西汉置。虞梁国。治今安徽砀山县东。南朝宋废。 (王天良)

推圖辦 "迴"又作"回"。在今湖 北江陵县西北长江中。 《水经•江 水注》,江陵县南"有洲,号曰枚迴 洲。江水自此两分而为南北江也。" 东晋元兴三年(404),益州督护冯迁 杀桓玄于此。(钱林书)

**秋捌號** 在今安徽泾县境。唐武 德七年(624),行军副总管权文延破 辅公祏党于猷州,拔其枚洄等四镇, 即此。(钱林书)

概括 原名封桥,后因唐张继有 《枫桥夜泊》诗,故相承作"枫桥"。 在今江苏苏州市阊门外运河上。为 水陆要道。明嘉靖三十四年(1555), 倭寇侵游聖犯枫桥,即此。 (胡菊 兴)

枫木山 在今广西融水县北。明 万历元年(1573)。官兵败瑶人于板 江东岸,瑶人惧而西走。聚于枫木。 即此。(钱林书)

**枋头** 在今河南 皮县西南滨 水 注》。东 东 (204) 曹操欲攻袁尚于 (204) 曹操欲攻袁尚于 水 (204) 曹操欲攻袁尚于 水 (204) 曹操欲攻袁尚于 水 (204) 曹操欲攻袁尚, 以 (204) 曹操欲攻袁尚, 以 (204) 曹操欲攻袁尚, 以 (204) 曹操欲攻袁尚, 以 (204) 西南 (204

**物**都 即今台湾台北县东板桥市驻地。清乾隆年间大陆移民至此垦殖,在东侧小溪架木板为桥,名由此起。后移民渐多,道光以来形成街市。多漳、泉州人。(周维衍)

**枋寮** 即今台灣屏东县东南枋寮 乡驻地。清凤山县 所 屬巡 检 司驻 此。(周维行)

枋口糧 在今河南济源市东北五 龙口,为沁水上堰水工程。相传秦时 所筑,以枋木为门,故名。三国魏文帝 时河内典农司马孚重修,垒方石为 门。唐、元均有修治,引沁水以溉河 内、济源、温县、武陟等县农田。(邹 逸麟)

就基 1912年并钱塘、仁和两县 置。治今浙江杭州市。属浙江省。 1927年析城区置杭州市。1950年移 治拱度桥。1958年撤销并入杭州市。 1961年又划出。并入余杭县。(朱 方)

杭州府 元至正二十六年(1366) 朱元璋改杭州路为府,为浙江等处 行中书省冶。明洪武九年(1376)为 浙江承宣布政使司治。治所、辖境同 杭州路。清为浙江省治。1912 年 废。(林正秋)

杭州路 元至元十五年(1278)改 临安府为路,治钱塘、仁和两县(今 杭州市)。 为江浙行省治。辖境同杭 州。至正二十六年(1366) 朱元璋改 为府。(林正秋)

林塘 在今广西灵山县西南。明 洪武四年 (1371) 设巡司,永乐 七年(1409),海贼远邓等寇钦州林 塘巡司,官军追败之,即此。(玉振 (忠

林墩 在今福建甫田县东南。明 嘉靖中,成继光大破倭贼于此。(傅 林祥)

林圮埔 即今台灣南投县南竹山镇驻地。林圮本郑成功部将,率众于此屯垦成聚落,因以为名。清云林县丞驻此。(周维衍)

:林虚山 本隆虑山,东汉避殇帝 刘隆名讳改名。在今河南林县西。 《元和忠》相州林忠县(今林县)。"林 忠山,在县西二十里。山多铁。…… 南接太行,北连恒岳。"《隋书·炀帝 纪》。大业十年(614),"贼帅王德仁 拥众数万,保林虑山为盗"。即此。 (吴应寿)

林鄉县 东汉延平元年 (106) 改 騰虑县置。治今河南林县。属河内 郡。建安十七年 (212) 改属魏郡。 三国魏属朝歌郡。晋属汲郡。北魏 太平真君六年 (445) 废入邺县。 太 和二十一年 (497) 复置。 聚属林虑 郡、相州、岩州、魏郡。唐、宋属相 州,元时作林州,时作林县。 明洪武 三年 (1370) 废。 (铁林书)

析 春秋战国楚邑。又名白羽。 在今河南西峡县。《左传》僖公二十 五年(前635)。"秦、晋伐郡。……秦 人过析限"。昭公十八年(前524)。 "楚子使王子胜迁许于析,实白羽"。 皆即此。秦置县。(杜瑜)

析器 秦县。因析水为名。即一今河南西峡县。《史记·高祖本纪》,秦二世三年(前207),刘邦"降析、郦。"秦属南阳郡,西汉属弘农郡,东汉属南阳郡。三国魏属南乡

郡,晋属顺阳郡。南朝宋废。(吳应寿)

析據由 在山西阳城县西南七十里。中条山山峰之一,与王屋山相连。《书·禹贡》、"底柱、析城,至于王屋"、《水经·沁水注》:析城山"在蓬泽南、《禹贡》所谓砥柱析城,至于王屋也。山甚高峻,上平坦,下有二泉。东油西湾"。(朱玲玲)

析彙县 辽开泰元年(1012)改剪 北县置。与宛平县同治今北京城西 南隅,为南京折津府治。金贞元二年 (1154)改名大兴。(王文楚)

被₩ ●在今开封市西。《極鉴》, 唐大历十一年(776),河阳三城使马 燧与淮西节度使李忠臣,破汴宋叛 将李灵曜。燧知忠臣暴戾,以己功 让之。不入汴城,"引军西屯板桥", 即此。● 在今河南正阳县南山 道 中。唐温庭筠《商山早行》。"鸡声", 庙,人迹板桥精",即此。(卫家 雄)●今云南昆明市东三十里次板桥。明初沐英等征云南,师至板桥, 即此。(邻岛麟)

被着 黄河津渡名。"板城诸口"

的简称。在今河南荥阳县汜水镇东北黄河侧。《水经·河水注》。"河水 又东迳板城北,有津,谓之板城港 口。"《隋书·炀帝纪》。大业元年 (605),发河南诸郡男女百余万,开 通济渠,"自板诸引河通于淮"。曾即 此。(卫家雄)

板江村 在今广西融水县西。明 成化中, 怀远人侵融县板江村据之, 即此。(王振忠)

根江岬 在今广西三江县老堡口西南。《明史・广西土司传》。隆庆间召诸瑶筑怀远城(今老堡寻江、融江汇合处),"许德不与,诸瑶遂合绳披头、板江诸峒杀官吏反"。即此。 (王振忠)

**個角美** 在今贵州接项县东南。 明万历二十八年 (1600) 征播之役。 湖广总兵陈璘攻青蛇等国。则以一 军守此。(赵永复)

**被持**聯 在今云南昆明市东四十 里。为通往贵州、湖北要地。明洪 武中沐英进兵昆明、得其地后,元守 将即以城降。(王文楚)

根榜額 在今山东胶州市。北宋 屬密州高密县。自庆历以后,以登 (今蓬莱县)、莱(今莱州市) 密迩辽 境,蔡与高丽、新罗和辽海上贸易, 板桥镇遂取代而为宋朝北方贸易主 要港口。元丰中,于板桥镇置抽解 务,元祐三年(1088) 义置市舶司及 胶西县于此。(陈可畏)

**椒椒產口** 即板渚。《水经·河 水注》,"河水又东迳板城北,有津。 谓之板城渚口。"(王文楚)

松山 (1)又作大松山,以山有古

松州 唐武德元年(618)置。"取州界甘松岭为名"(《旧唐书·地理志》)。治嘉诚县(今松潘县)。辖境相当今四川松潘、黑水等县地。贞观以后缩小。贞观二年(628)于州置都督府,都督羌族部落辐、酂、嵯、阔、邻等二十五州。仪风后增至三十余州。天宝年间督一百零四州。广德后地入吐蕃。(周维衍)

并见,"吴淞江"或作"吴松江"。元、明以后习称吴淞江,松江之名遂废。 (谭其骧)

**检阳** 战国楚邑。即今安徽枞阳县。《鄂君启节》铭文,自鄂往, "逾江,庚彭涉,庚松阳",即此。汉置枞阳县。(钱林书)

松坎 即今贵州 榈 梓 县 北 松 坎 镇。明万历二十八年(1600)。播州 杨应龙由松坎等三道并进,明将刘 委伏兵待之,即此。(赵永复)

松號 关隘名。在今河南罗山县 西南九里关北。参见"长薄"。(邹逸 麟)

松體 今江苏吴江市的别称。因 五代吴越吴兴建县前,为吴县松陵 镇,故名,宋姜夔∢过垂虹>诗:"曲终 过尽松陵路。"(胡菊兴)

档簿 南宋初洪皓以建炎三年 (1129)使金被留,绍兴十二年(1142) 始归。记其在金时耳目所及女真、 契丹乃至渤海、回鹘、官骨诸国族杂事数十条,为《松漠记闻》二卷。按唐 置松漠都督府于今内蒙古西拉木伦 河、老哈河流域契丹部族地,此书盖 假"松漠"一词泛称北土松林广漠。 成谓皓在金曾居冷山,冷山为唐松 漠都督府地,因以名书,不确。(谭 其張)

松下镇 在今福建长乐县东南松下。明洪武二十年 (1387)置巡司。 嘉靖二十七年(1548),倭寇自松下 突入海口夷登陆,即此。(傅林祥)

松门堰 在今贵州遵义县北凉风 垭。明万历二十八年(1600)征播州 杨氏,都指挥王芬营此,为杨氏所 败。(赵永复)

极子岭 (1) 在今山西朔州市马 邑西南。《通鉴》。唐武德六年(623), 突厥颉利可汗犯兵马邑。高满政出 兵抗御,"刘世让救之,至松子岭,不 敢进",即此。(2)在今山西岢岚县西 南五十里。《宋史纪事本宋》,靖康元 年(1126),金粘没喝久攻太原,府州 守臣折可求统麟、府之师越山取道 松子岭,至于交城,为粘没喝击败, 即此。(王文整)

程证据 元至元十四年(1277)置 华亭府,次年改为松江府。治华亭县(今松江县)。辖境相当今上海市松江县以南地区。属江浙行省。明属南京。清属江苏省。1912年度。明清时为全国棉纺织业中心,有"农被天下"之称。(王文楚)

**楼陉岭** 在今辽宁建平县北,内蒙古老哈河之东。隋唐时为奚与契丹的分界线。岭东为契丹,岭西则为**奚。**(钱林书)

松亭关 辽置,在今河北宽城县 西南上石梯子村。旧说即今河北迁 安县西喜峰口。其地形势险婴,为 南北交通要冲。辽代自燕京(今北 京城西南隅)至中京(今内蒙古宁城 县西)大多取道于此。《明史·冯胜 传》,冯胜北征纳哈出部,"出松亭 关",即此。(钱林芳)

松滋县 东晋咸康三年 (337) 以安丰郡松滋县流民侨置,属侨河东郡。治今湖北松滋县北。南朝宋属南河东郡,齐属河东郡。隋属南郡。唐属荆州,宋属江陵府。 绍兴间移今治。元属中兴路,明、清属荆州府。 (杨正秦)

**松藩卫** 明洪武十一年(1378)以 原松州地改置松州、潘州两卫,寻 并为松潘卫。治今松潘县。属四川 都司。领千户所一,长官司十六,安 抚司五。精捷相当今四川 松潘、若 尔登、南坪、红原、黑水、马尔康等 县和甘肃舟曲、迭部两县的部分地 区。清雍正九年(1731)改为厅。 (周维行)

松潘厅 清雍正九年(1731)改松 潘卫置。治今松潘县。属龙安府。 乾隆二十五年(1780)升为直隶厅, 属四川省。辖皖相当今四川壤塘 县、黑水以北,南坪、松潘等县以西 和青海达日、班玛、久治等县地。 1914年改为县。(周维行)

松撲都督府 唐羁縻都督府。贞观二十二年 (648) 以内属契丹部落置。治今内蒙古巴林右旗南。辖境约当今内蒙古西拉术伦河流域及其交流老哈河中下游一带。上元以

后废。(王文楚)

貴山 (1)在今甘肃环县西。《后 汉节•光武帝纪》。建武二十一年 (45),"安定属国胡叛,屯聚青山", 《通鉴》,西晋泰始七年(271), 众胡 与鲜卑树机能共围凉州刺史"牵弘 于青山",并即此。(2)在今辽宁义县 东。《通鉴》。西晋太康士年(289)鲜 卑慕容廆"徙居徒河之青山" 水北齐 书•文宣帝纪》。天保四年(553)北 讨契丹。"诏司徒潘相乐率精骑五千 自东道趣青山"。并即此。(3)在江苏 南京市东南。又名\*春龙山。(王文 楚)(4)一名青林山,即安徽当涂县 东南青山。南朝齐宣城太守、诗人谢 姚曾筑室山南而君。唐天宝十二载 (753) 因改名谢公山。唐诗人李白 原弈于县东南龙山,后宣歙观察使 范傅正据白生前 <党谢家青山> 遗 意。于唐元和十二年(817)迁葬此 山。(王天良)(5)耶今内蒙古呼和治 特市北一带大青山。《通鉴》。唐贞 观十五年 (641) 李世勤击醉延陀, "逾白道川,追及于青山",即此。 (王文整)(6)在今四川叙永县西南。 一作青山崖。元至顺初,云南诸王 秃竖等为乱,四川军讨击,一自青山 而进,即此。(周维符)(7)一名青林 山。在今湖北随州市东南一百里。 元末随州人明玉珍集乡兵屯于青 山、结栅自固、即此。(杨立新)

**青门** ●一作"青城门"。西汉长安城霸城门的别称。因此门为长安城东面三门中南首一门,东方于五色属青而得名。又因景帝元年(前156)有青雀群集丁门上,一称"青笛

青水 在今广东云浮市西高村东北。明万历中,副总兵陈璘攻破石 牛、青水渚巢,即此。(赵永复)

**告州 ①** 古九州之一。《书·周 贯>曰:"海岱惟青州"。《周礼》职 方》曰:"正东日青州。"海指渤海,岱 即泰山。图(1)西汉武帝所置十三刺 史部之一。辖境相当于今山东德州 市、平原县、高唐县以东。河北吴桥县 及山东马颊河以南。济南、临朐、安 丘、即屬、莱阳等市县以北地。东汉 治临菑(今淄博市临淄镇北)。魏、 晋西北部略有缩小,而南部则扩展 至今山东莒南、日照等县地。十六 国时,汉刘聪部将曹蠡为青州刺史。 以临淄城大难守。乃移治广固城(今 山东青州市西北)。 后为后赵、前 燕、前秦所有。 慕容德都广固城,而 于东莱掖城 (今山东莱州市) 置青 州。东晋刘裕灭南燕,毁广固城,改 筑东阳城(北齐移益都县治此,今山 东青州市) 置北青州。后复为青州。 隋大业三年(607)。改为北海郡。唐 初复为青州,转境缩小,相当于今山东潍坊、博兴、广绕、青州、临朐、昌乐、潍县、昌邑、寿光等市、县地。 天宝至乾元同曾一度改为北海郡。 金改为益都府。(2)东晋咸和中侨置,南铁县(今江苏扬州市西北)。 南野市东河是(420)并入南兖州。(470)与冀州合侨置于部洲(今江东银州市东云台山一带)上,梁侯景(470)与冀州合侨置于部洲(邻逸麟)

青阳 战国楚地。在今湖南长沙 市。《史记·秦始皇本纪》,二十六年 (前/221)令日,"荆王献青阳以西", 《汉书·邹阳传》,"越水长沙,还舟 青阳",皆即比。秦置临湘县。(吴 应寿)

青旗 在今河南新菜县西南。《史记·陈泮世家》,吕臣走,"收兵复聚,都盗当阳君黥布之兵相收,复击秦左右校,破之青波,复以陈为楚。" 《方與纪要》:新菜县,青陂在县西南,"或曰即古青波也。"(舒逸麟)

青城 在宋东京城(今河南开封市)外。有二。一在"南董门外",为宋南郊祭天斋宫处,号南青城。一在"封丘门外,又称北青城",为宋北帝城。为宋北帝城。在"封丘门外,又称北青城",为宋北帝城高宫处。《东京梦华录》:"所谓青城。旧来止以青布幕为之,画砌整之文,旋结城阙殿字。宣、政间悉用土木盖造矣。"靖康元年(1126)北宋东京城陷落,微、钦二帝被金人房至青城。即为南青城。(邻逸麟)

青唐 唐都城县,后没于吐蕃,称 青唐城。在今青海西宁市,一说在 今青海乐都县。《宋史·唃厮啰传》。 明道初,吐蕃首领确断啰桑归化将 军通奇,徙居 青 唐。其后 首 领 董 毡、阿里骨、瞎征等皆都于此。(钱 林 书)

實驗 在今河南郾城县西南三十里。《通鉴》,唐元和十二年(817),李光颜讨准西吴元济,渡溵水,"周青陵",即此。(邹逸麟)

青潭 即今内蒙古呼和浩特市南昭君坟。《辽史·天祚皇帝》,保大三年(1123),金兵围辎重于青冢,即此。(王文楚)

青藏 又作青沙堆。在今安徽当徐县西南。南朝梁绍泰元年(555),徐嗣徽召齐兵犯建康。陈霸先召周文育于湓城。嗣徽列舰青埭至七矶以断文青归路,即此。(铁林书)

青邁 在今浙江温州市东北海中,两山对峙如门,故又称青澳门。 五代梁开平元年(907),钱镠使其子 钱传琼攻温州,州将卢传将水军拒 之于青澳,即此。(钱林书)

青山口 (1)在今河北邢台市西北、内丘县西南南青山。《通鉴》:唐

光化元年(898)朱全忠会魏博兵击李克用。"至巨腐城下,败河东兵万余人。逐北至青山口",即此。(2)即今河北迁西县东北青山口。明嘉靖二十一年(1542),三卫部长导北部人犯青山口,即此。(王文楚)

青山美 即今河北迁西县东北青山口。清崇德三年(1638),多尔衮军人此。(赵永复)

青石餘 (1)一作"青石岸"、"青石原"。在今甘肃泾川县西北。东汉元初四年(117),羌酋猴莫败马贤于安定青石岸。东晋义熙三年(407),赫连勃勃与姚兴将战于青石原。唐山广东等以羌、浑众电清,广东等石岭,三分其兵趋陇、汧阳,均即此。(2)今宁夏团原县南青石岭,高县、则由小卢、大卢、潘后入潘原县。"(赵永复)

青龙山 又名"青山"。在江苏南京市东南。周围二十里,高九十丈。 唐李白〈登金陵冶城西北湖安墩〉诗。"白鹭映春洲,青龙见朝暾",即此。有蘼芜涧、铁底塘等名胜。以产优质石材著名。〈胡菊兴〉

**青龙江** 在今上海市青浦县东北,上流西接大盈浦,道白鹤江,东接顿会浦,北流人吴淞江。两宋时为吴淞江入海的重要河道,曾多次加以疏浚,明清时日益找狭,今已理塞。(王文楚)

青龙量 在今山西吉县东南。《元 史·木华黎传》。元兵拔晋阳义和 寨,进克三清岩,入霍邑山堡,薄青 龙堡,即此。(钱林书)

青龙镇 北宋初置。属秀州华亭 县(今上海市松江县)。 大观中改为 通惠镇。南宋绍兴元年(1131)复 旧。在今上海市青浦县东北旧青 浦、北瀬通布巨川松江(今吴松江)。 为海商辐辏之地。北宋熙宁年间为 秀州 (今浙州东北部及上海市大部 分地区) 地区商业最发达的一个镇 市。南宋绍兴初曾于此置市舶务。 镇上人众物单。市容繁华,时人誉为 "小杭州"。南宋中叶以后,因松江 淤浅,海上贸易渐趋衰落。元初"已 无复海商之往来"(〈至元嘉禾志〉卷 三)。 至元二十九年 (1292) 划属上 海县。明嘉靖二十一年(1542)于此 置者浦县。三十二年县废,万历以 后又撤销镇制,改建新泾巡检司,时 人习称青浦旧县。演代旧址已成废 雄、仅存旧青浦市集而已。 (邹逸 (権

青台號 即今河南社旗县南青台。《遣鉴》:唐元和十二年(817),李恕讨吴元济。"遣方城镇遇使李荣宗击青台城。拔之",即此。(钱林书)

青衣县 本青衣羌地。西汉置县,治今四川名山县北。属蜀郡,武帝天汉四年(前97)罢沈黎郡,分两都都尉,一治青衣,统领汉民。东汉安帝置蜀郡属国都尉。青衣王子心寨汉制,止求内附。顺帝阳嘉二年(133),改名汉嘉。(钱林书)

青州府 明太祖吴元年(1367)改 益州路置,治益都(今山东青州市)。 辖境相当于今山东高青、蒙阴、淄博 以东,昌乐、安丘、诸城以西。北抵 渤海,南达黄海。清时辖境缩小。 民国初度。(钱林书)

青羊宮 亦作青羊观,道教名观。 在今四川成都市西南。汉扬雄〈蜀 王本纪〉,"老子为关令尹喜著〈道德 经〉,临别曰。'子行道千日后,于成 都郡 羊肆 寻吾'",故名。明初 王重建。〈明史·张献忠传〉,"诡开 科取土,集于青羊宫,尽杀之。" 清康 熙时重修,现有八角亭、青羊桥等 古迹 友铜制 青羊、铁锛瓶等古物,为 成都市郊游览胜地。(钱林书)

青阳县 唐天宝元年 (742) 置。 治今安徽青阳县。属宣州。因处青山之阳,故名。永泰元年 (765) 割属 池州。五代南唐改属升州。宋开宝 八年 (975),还属池州。元属池州 路。明、清属池州府。(钱林书)

青岩圖 在今贵州贵阳市南。《明 選鉴》,天启三年(1623),安邦彦分兵 国青岩,断定香饷道,抚臣王三善遣 王建中、刘志敏故青岩,先后譬城寨 二万余。定番路通,即此。(周维符)

青雯美 北周武成元年 (559) 以 峣关改名。在今陕西蓝田县城侧。 建德二年 (573) 改为蓝田关。参见 "峣关"。(魏嵩山)

情混論 在今甘肃徽县南。为关中、陇西入蜀交通要道。以岭高多雨,道路泥泞得名。唐李白《蜀道难》诗:"青泥何盘之,百步九折萦岩峦。"五代蜀在此置关戍守。宋乾德二年(964),取青泥关路灭蜀,即此。(赵永复)

青城山 在今四川 都江 堰 市 西南。道教名山之一。《唐六典》为剑南

道名山之一。西晋太安中,天师道首领、涪陵人范长生率千余家依此山,资给李流军粮。李维在成都称帝,以范长生为天地太师。因此山在成都西,亦别称西山,雄封长生为西山侯。(吴应寿)

青城县 (1) 啓魏将曹仁筑城。唐 武德四年 (621) 析太湖县置。治今 安徽太湖县东。属舒州。七年废入 荆阳县。(2)唐开元十八年(730)。以 清城县改置。治今四川都江堰市东 南。鹰蜀州。宋时先后履永安军、 蜀州、永康军。元至元十三年(1276) 废入灌州。北宋淳化四年 (993) 王小波率众起义, 改克青城、彭山 县,众至万余,即此。(3)蒙古太宗 七年(1235)以青城镇置。治今山东 高情县西青城。先后屋济南路、陵 州、河间路。明洪武二年(1369)度, 十四年复置,腐济南府。清雍正十 三年(1785)改属武定府。民初废府 留县。1948 年与高苑县合并为高青 县。(钱林书)

青城镇 在今江苏武进县西北, 北濒长江。唐大顺元年(890),孙儒 将据常州,杨行密遣其将李友将兵 二万屯青城,将攻常州,即此。(钱 林书)

青草湖 一名"巴丘湖"。在今湖南洞庭湖东南部,为湘江所汇。一说因湖南有青草山得名;一说冬春水涸,此湖先干,胄草生焉,故名。南朝梁太清三年(549),侯景围台城,湘州刺史萧誉率援军止青草湖不进,即此。唐、宋时湖周二百六十五里。北有沙洲与洞庭湖相隔,水涨

时则与洞庭相连,故杜甫《夜宿青草湖》诗有"祠庭犹在目,青草碛为名"句。唐时亦称洞庭湖为青草湖,见《初学记》卷七地部下湖一《叙事》。(吴应秦)

青神县 北周置。治今四川青神县南,眉青神郡。隋开皇三年(583)郡废,县属眉州,大业属眉山郡。唐武德八年(625)徙治今县,属眉州,朱元因之。明洪武九年(1376)并入扈县。十三年复置。清康熙六年(1667)并入眉州,雍正六年(1728)复置。1959年又并入眉山县。1962年复置。(钱林书)

青蓮乡 即今四川江油市南青莲 场。唐时属绵州昌明县。其地为南 北往来津要。诗人李白幼年随父迁 居于此,故自号青莲居上,人称李青 莲或青莲学士。(钱林书)

青浦县 明嘉靖二十一年(1542) 分华亭、上海二县地置。 属松江府。 治青龙镇 (今上海市青浦县东北白 纯东旧青浦)。 三十二年度。 万 历 元年(1573) 复置,移治唐行镇,即 今县。(胡菊兴)

青沙川"青"又作"蜻"。在今云 南姚安县南,滁出三案山西,北流至 县南西十里潴为大石湖,又北至文 姚县南合大姚河,经县东北入至 姚县南合大姚河,经县东北入和 江。《汉书·地理志》,越阊东北入 岭。应附曰:"青岭水出西,东入行军 岭。应称曰:"青岭水出西,东入行军 总管率众击南宁夷爨东,"入自军 后,经弄冻,次小勃弄、大勃弄,至于 南中",即此。(钱林书)

青蛉县 西汉武帝时置。治今云

南大姚县。属越巂郡。王国蜀汉、西晋属云南郡,东晋咸康中,改属兴宁郡。隋废。唐初复置,属姚州。 唐永徽 二年(651),郎州道总管赵孝祖讨白水蛮后奏曰,贞观中讨昆州乌蛮,始开青蛉、寿栋为州县。后入于南诏,改名大姚堡。(钱林书)

青蛇圖 在今街州遵义县东。明 万历二十八年(1600)征播之役。播 州兵聚青蛇、长坎、玛瑙、保子四国, 地皆绝险,而青蛇尤甚,湖广总兵陈 璘攻克此圈,即此。(赵永复)

青漢县 唐永贞元年 (805),因 班宪宗李纯讳改还淳县为青溪县。 治今浙江淳安县西故掌城镇 (已没 入新安江水库)。北宋宣和二年 (1120),方腊起义于此。次年,起义 军被镇压,改为淳化县。(杨渭生)

青山口美 明长城关口之一。在 今河北宽城县南。清崇德三年(1638) 九月,多尔衮率清左翼军从董家口 东二十里,青山口关西二里许,毁迈 塘而入,即此。(傅林垟)

**武多** 城邑名。在今陕西汉中市 北。《三国志·蜀志·诸葛亮传》。 建兴元年(223)。"封亮武乡侯,开 府冶事",即比。北魏延昌初置武乡 县。(钱林书)

使州 (1)南朝梁太清四年(650) 分荆州暨。治武陵郡 (治今常德市)。辖境相当今湖南沅江流域。后 废。陈天嘉元年(560)复置,辖境扩大,隋开皇九年 (589) 改名辰州。 (王文楚)(2)西魏废帝置。治安育县 (北周改将利县。今武都县东南)。 辖境相当今甘肃武都县附近白龙江

流域。唐属陇右道。安史之乱后地入 吐蕃废。大历二年(767)置行武州, 大中五年 (851) 复故地后移治覆津 县(今武都县东南)。景福元年(892) 改为阶州。(赵永复)(3)唐光启中 置。治文德县(今宣化县)。辖境相 当今河北张家口市、電化县、万全县 地。属河东道。后改毅州。五代唐 庄宗复名武州。明宗又改毅州、潞王 仍复名武州。赍割与契丹,改名归 化州。(4)辽重熙九年(1040)置。治 神武县(今神池县)。辖境相当今山 西神池、五泰等县地。属西京道。 金省神武,移治宁远(今五寨县北)。 **越西京路。元省宁远入州,崖大同** 路。明初废。1123年金人以武州归 宋。次年丙夏出兵侵武州。均即此。 (王文楚)

**猷美** 在今陕西丹凤县东南。战 国系置。前 299 年秦昭襄王诱楚怀 王会于此。执以入咸阳,前207年刘 邦攻此入秦,唐末黄巢率农民起义 军自长安撤退,经此转战河南。一 说关址曾有迁移,古址在今关南丹 江上,唐后迁今址。(王文楚)

书)

**武林** ●今江西余于县东北武陵山。西汉元鼎六年(前111)东越王馀善发兵拒汉,使驺占等入户沙、武林、梅岭,汉楼船将军杨仆出武林入东越,皆即此。(三天良) ●杭州的别称。以"武林山得名。南宋吴宫牧、梦梁录•杭州》,"杭城号武林"。周密、武林旧事》即专记杭州事迹。(林正秋)

武势 战国韩邑。在今河北武安 市南。《史记·秦本纪》,昭襄王十三 年(前294),"向寿伐韩,取武始",即 此。西汉置武始县。(钱林书)

武樓 ●(1)春秋申地、后屋整。在 今河南南阳市北。《左传》像公六年 (前654)。"蔡穆侯将许僖公以见兹 子于武城"; 襄公九年(前564)。"楚 子师于武城。以为秦援"。并即此。 (2) 春秋楚地。在今河南信阳市东 北。 (左传)定公四年(前506)。"武 城黑谓子常曰"。杜预注:"黑,楚武 城大夫。"(王文楚) ●(1) 春秋晋邑。 在今陕西华县东。《左传》文公八 年(前619)」"秦人伐晋。取武城"。即 此。战国震魏。亦称武下。《史记》 魏世家》、文侯三十八年(前408)。 "伐秦,败我武下。"西汉置县。(钱 林节)(2)春秋鲁邑。战国时属齐。即 今山东平邑县东南故县。《左传》寝 公八年(前487)。"吴伐我,子泄率, 敌道验,从武城"。即此。因北有武 城,又名"南武城"。《史记•仲尼弟 子列传》:"曾参。南武城人"。简称 "南城"。《史记·田敬仲完世家》。 齐威王谓魏惠王,"吾臣有檀子者。

使守南城,则楚人不敢为寇"。西汉 置南城县。(苏治光)(3)战国赵邑。在 今河北武城县西北。《战国策·赵忠 一》:"赵王封孟尝君以武城"。一称 "东武城"。《史记·平原君列传》, "平原君相赵惠义王及孝成王,三置 相,三复位,封于东武城。"西汉置东 武城县。(钱本书) ●在今湖北黄陂 县东南。《通鉴》,南朝梁太清三年 (549),"相东王绎军于郢州之武城", 即此。(王文楚)

武康 浙江海盐县的别称。因秦 置海盐县前,此地本名武原乡。《越 绝书》卷八:"觐乡北有武原。武原, 今海盐。"宋李宣养撰有《武原志》。 (乐祖谋)

武建 ●(1)战国燕邑。在今河北徐水县西北遂城、《史记·赵世家》, 悼襄王二年(前243),"李牧将,攻 燕,拨武遂、方城",即此。(2)战国赵 邑。在今河北武强县西北。《史记·廉 颇蔺相如列传》。"秦破杀赵将扈积 于武遂,斩首十万。"西汉置武隆县。 ●战国韩地。在今山西垣曲县东南。 一说在今山西临汾市西南。《史记· 秦本纪》。武王四年(前807),伐韩, 拨宜阳,"涉河,城武遂",即此。(钱 林书)

武漢 今湖南泸溪县武水。源出古文县、吉首市界之武山,东至 泸溪县治人沅江。一说即东汉魏晋 南北朝武陵五溪之一。两岸悉盘瓠 种落武溪蛮所居。《后汉书·南蛮 传》:建武二十三年(47),武溪蛮大 寇郡县,遂"遣武成将军刘尚,发南 郡、长沙、武陵兵万余人,乘船溯元 水人武溪击之。"(吴应寿)

武川县 北魏置。治今河南南召县东南、白河西岸。属北淯郡。西魏属蒙州,隋为滁州、清阳郡治所,隋末废。(钱林书)

武川鎮 北魏六镇之一。在今内 蒙古武川县西、乌兰不浪东土城子。 《魏书·高祖纪》。太和十八年(494), 高祖于"已未,幸武川镇。"孝昌四年 (528),改武川镇为神武郡。(钱林书)

武多县 (1) 西晋分涅县置。治今 山西榆社县西北。十六国后赵石勒。 即本县羯人。《晋书·石勒 载记》。 "所居武乡北原山下草木。皆有铁骑 之象":又令曰:"武乡,吾之丰沛。" 西晋属上党郡,十六国后赵、前燕、 前秦为武乡 郡治。北 魏廷和二年 (433)改为乡县,移治今武乡县东南。 (朱玲玲)(2)本武乡。在今陕西汉中 市北。厲褒中郡。蜀汉诸葛亮受封 武乡侯,即此。北魏延昌元年(512) 置县。西魏废。(3) 西魏改华阴县 置。治今陕西大荔县。西魏、北周为 周州及武乡郡治。 隋大业初改为冯 烟县。(魏嵩山)(4)本乡县,唐武则 天改名。治今山西武乡县东南。属路 州。神龙中,复为乡县,后又改为武 乡县。《通鉴》,唐会昌三年(843)刘 模以泽、潞叛,遗其党"康良全守武 乡",即此。北宋太平兴国初改属威 胜军,金属沁州。蒙古至元三年 (1266) 并入铜製县。后复置。元、 明、清皆属沁州。1958 年移治段 村,即今治。(朱玲玲)

**武乡郡** 十六国后赵石勒以武乡 县为其故里,分上党、乐平两郡置。 治武乡县(今山西榆社县西北),辖境约当今山西武乡、和顺、左权、榆社等县地。北魏延和二年(433)改为乡郡。(朱玲玲)

武冈州 明洪武元年(1368)改武 冈路为武冈府,九年降为州,以州治武冈县省入。治今武冈市。属宝庆府。辖境相当今湖南武冈、新宁、洞口等市、县及隆回县部分地区。清不领县,新宁县改属宝庆府。辖境缩小。1913年废,改为武冈县。1994年最县设市。(吴应寿)

號內軍 北宋崇宁五年(1106)升 那州武冈县置。治武冈县(今市)。 辖境相当今湖南武冈、洞口、新宁、 城步、通道、绥宁、邵阳等市、县 地。属荆湖南路。元至元十四年 (1277)升为武冈路。(吴应寿)

武內墨 "冈"一作"刚"。 晋武帝 分都梁县置。县左右有两冈对峙, 接武陵郡,故名。 治今湖南武冈时 北。属郡陵郡。 南朝梁 避太于纲 北。属郡陵郡。 南朝梁 避太于纲 讳,改为武强县。 陈废。 唐南梁州 (贞观中改郡州)。 治今城步 庙 大政郡, 改为武冈市。 宋 为武冈路治。 明洪武 军(1376)废入武冈州。 (吳应寿)

读网路 元至元十四年(1277)升 武冈军置。属湖广行省。治武冈县 (今市)。辖境相当今湖南武冈、洞口、新宁、城步、通道、绥宁、邵阳等市县地。至正七年(1347)瑶族吴天保起义,陷武冈路,即此。明洪武元年(1368)改为武冈府。(吴应寿)

**其平县** (1)东汉置。治今河南鹿

數字略 元至元二十五年(1288)以大宁路改置。治大定县(今内蒙古宁城县西天名城)。辖境相当于今内蒙古老哈河、亲曼族以南,辽宁医巫闾山、大凌河以西,河北滦河以东及长城以北地区。后复名天宁路。(钱林书)

**武伯县** 唐武德四年(821)置。 治今广西武宣县东南旧县。属象州。明宣德中移治今县,改名武宣县。(王新艮)

**武当县** 西汉置,取武当山为名。 相今湖北丹江口市西北。腐南阳郡。 东汉光武帝封邓棠为武当侯。永建 元年(126)国除复为县。三国魏改属 南乡郡。西晋太康后属顺阳郡。南朝宋为始平侨郡治。梁又为兴州 治。西魏、北周为武当郡治,又为丰州治。隋属淅阳郡。唐为均州治, 见年(659)移治今丹江口市西 北关门岩,北去旧城三里。明洪武 二年(1369)废人均州。地处汉水中 游,为东南趋荆襄,西北至汉中水陆 交通要冲。东晋太元:年(378)前 秦苻坚进攻襄阳, 遗将奇池等分道 出武当,即此。(杨正泰)

食当事 西魏改始平郡置。治武 当县(今丹江口市西北)。辖境相当 今湖北丹江口市。隋开皇初废。义 宁二年(618)分浙阳郡之武当、沟阳 两县复置。唐武德初改为均州。 天宝元年(742)改为武当郡,乾元 元年(758)复为均州。(杨正泰)

武体美 在今陝西蜀坝县南。旁连资斜道,为陕慰交通、明喉。〈续通鉴》;南宋嘉定十二年(1219),"金人乘胜破武休关,都统李贯通还"。(王文楚)

费州由 在今山西大河市西二十里,即今著名的云冈石窟所在地。 《魏书·高祖孝文帝纪》。太和四年 (480)、六年、七年幸武州山石窟寺。 并即此。(王文楚)

實州塞 又作武周塞。秦筑以备 匈奴。在今山西大周市以西至左云县一带。为秦、汉北边要塞。《史记·匈奴传》,元光二年(前138),匈奴"以十万骑入武州塞",即此。著名的云冈石窟,开凿在此塞的东端。(朱玲玲)

**食水县** 西汉**贾**。治今辽宁风城 县东北、瑷河西岸。属辽东郡。为 东部郡引驻地。后废。(钱林书)

**武兴县** (1) 三国蜀汉筑城。即今 陕西略阳县。西晋为武兴戍。后 为氐族杨氏所据。北魏正始三年 (506)置军镇,并置武兴县。后曾为 东益州及武兴郡治。西魏改名汉曲 县。(2)唐天授元年(690),以文水县 改置,治今山西文水县东南。因为 武则云乡里,故与太原、晋阳并 为京县。神龙元年(705),复为文水 县。(3)唐证圣元年(695) 析鲁山。 郏城两县地置,治今河南宝丰县。 神龙元年改名中兴县。(钱林书)

武安县 西汉武帝封田蚡、哀帝封楚思王子侵为武安侯于此,后改为县。治今河北武安县西南店子古城。属魏郡,三国魏改属广平郡。正始元年(240)封曹爽为武安侯,后仍为县。东魏属魏尹。隋大业初移治今县。属武安郡。大业十二年(616)农民军张金称攻克武安县,即属磁州,消属彰德府。(王文楚)

**武阳美** 义阳三关之一。居"三 关"之东,故一名"东关"。在今 河南罗山县南;一说即今信阳县南 武胜关。隋及唐初在礼山县 境内。 故《元和郡县志》称为礼山关。宋名 大秦岭。(田尚)

使阻果 (1)桑以武阳邑置。治今四川影山县东。汉属犍为郡、晋兼西江阳郡治、南朝梁改名犍为。(2)南朝宋以南武阳县置。治今山东平邑县。北魏属东泰山郡。隋开皇十六年(596)改曰颛夷。(3)北魏改东武阳县置。治今山东莘县西南朝城。(4)北魏置。治今河南西平县西南。属襄城郡。隋开皇十八年(598)改名吴房郡。隋开皇十八年(598)改名吴房

县。(5)北周置。治今四川犍为县东南。属沈犀郡。隋开皇时改名犍为。(6)隋开皇初置。治今甘肃陇西县东南。属陇西郡。十年(590)改名陇西。(7)唐龙朔二年(662)置。治今广西罗城县北。属融州。北宋熙宁七年(1074)废为镇。(钱林书)

武阳渡 又名辟邪渡 (《方舆纪要》)。在今江西南昌县东南抚河岸。元至正二十三年(1363),朱元璋与陈友谅相战于鄱阳,先遗信州兵守武阳渡。防陈部逃逸,即此。(傳林祥)

數包書 西汉里。治今河北武邑县。属信都国。东汉属安平国。西晋太康十年(289)为武邑郡治。北魏属武邑郡。北齐天保中废。隋开皇六年(586)复置,虞冀州。大业三年(607)寓信都郡。唐属冀州,至清不改。(王文楚)

赞素同 在今江苏南京市内。六朝时仿洛阳旧制,于此设宣武场,故名。位于台城北。南朝宋元嘉二十二年(445),衡阳王义李将往镇南兖。文帝饯之于武帐冈,即此。(葛剑雄)

飲林山 (汉书·地理志) 会稽 郡钱唐县,"武林山,武林水所出, 东入海"。即今浙江杭州灵隐、天竺 诸山的总称。据北宋 (祥符图经) 已专指灵稳寺所在山峰,即今 灵隐山。参见"虎林山"。(林正 秋)

**武林水** 《汉书·地理志》会稽郡 钱唐县:"武林山,武林永所出,东入 海,行八百三十里。" 顾夷吾《山川 记》武林泉,"自南徂东,临浙江—派,谓之灵隐浦"(见《咸亭临安志》卷二十三《山川》)。 未详所指,一说即武林山诸泉水的总称。(林王秋)

武林县 (1) 南朝宋元嘉三年 (425),以武城县改置。治今广西平 南县东南。属水平郡。南朝梁武帝大 同县东南。属水平郡。南朝梁武帝大 同年间,交州刺史游曾被封为武武 侯。隋属陈州。唐贞观七年(972),废 人平南县。(2)隋开皇六年(586)改 堙八年县置。治今河县暨对县西府。 十五年(689)复暨武林县。 一十五年(727),改名颍北县。明永 一十五年(727),改名颍北。明永 一十五年(727),改名颍北。明永 一十五年(727),改名颍北。明永 一十五年(727),改

**武担山** 在今四川成都市旧城内 西北角。一名武都山。公元221年, 刘备即位于武担之南,即此。(周维 衍)

武昌县 公元221 年孙权改鄂县 置,迁都于此,即今湖北鄂州市。 229年还都建业,265—266年孙皓又 尝都此。都建业时亦于此置都香, 倚为长江上游重镇,并先后为武昌 郡及江夏都治。两晋、崩朝为武昌 郡治。隋属江夏郡。磨、北宋属鄂 州。隋宋曾为寿昌军治。元属武昌 路。明、清属武昌府。1913 年改名 寿昌,1914年又改名鄂城。(王文楚)

**斌县府** 元至正二十四年(1364) 朱元璋改武昌路置。治江夏县(今 湖北武汉市武昌)。为湖广省治。辖 境相当今湖北蒲圻、通城等市县以 东的长江以南地区。清为湖广总督 及湖北省治。 空亥革命爆发于此。 1912年废。(杨正泰)

武畫都 公元221年孙权分江夏、豫章、庐陵三郡置。治武昌县(今湖北鄂州市)。属荆州。不久改名江夏郡。晋太康元年(280)又改名武昌郡。辖境相当今湖北长江以南,嘉鱼、咸宁、通山等市县以东和江西九江、瑞昌等市、县地。东晋属江州。南朝宋至陈属郢州。隋 开皇九年(589)平陈废。(王文楚)

計劃路 元至元十四年(1277)升 等州为路,大德五年(1301)改为武 昌路。治江夏县(今武汉市武昌)。 为湖广行省治。辖境相当今湖北武 汉市长江以南部分及武昌、嘉鱼、蒲 圻、成宁、等州、崇阳、通城等市、县 地。至正二十四年(1364)朱元璋改 为府。(杨正泰)

武昌镇 唐元和元年(806) 升鄂岳观察使为武昌军节度使,治鄂州(治今湖北武汉市武昌)。 辖境较长期领有鄂、岳、蕲、黄、安、串等州,相当今湖北广水、应城、汉川等市洞及长江以东,河南淮河以南,湖南温度。 五年罢。 宝师、太和、大中时均曾复置,其时总别,大中时均曾复置,其时已为代明,改置鄂岳观察使。(至文 为社洪所据。 天祐二年(905) 为杨行密所陷,改置鄂岳观察使。(王文 楚)

**武定州** (1) 明宣德元年(1426) 改乐安州置。治今山东惠民县。属济 甫府。辖境相当今山东惠民、阳信、 石棣、乐陵、商河等市县地。 清雍正 二年(1724) 升为直隶州。 属山东 省。十二年升为武定府。(史为乐) (2)清乾隆三十五年(1770)改武定 府为直隶州,治今云南武定县。属云 南省。辖境同元武定路。1913年改 本州为县。(王文楚)

致定府 (1.明洪武十五年(1382) 改武定路置。治和曲州 (治今云南 武定县)。辖境同元武定路。属云 南省。清乾隆三十五年(1770)改为 直隶州。(王文楚) (2) 清雅正十二 年(1734)升武定州为府。治惠民县 (今属山东),属山东省。辖境相当 今山东南河、乐陵等县以东,高青、 利津、墨利等县以北地区(庆云县除 外)。1913年废。(史为乐)

默定路 元至元十一年(1274) 置。治今武定县(二十六年置南甸 县)。辖境相当今云南武定、禄功、 元谋等县地。居云南行省。明洪武 十五年(1382)改为府。(王文起)

**武始县** 西汉元朔三年(前126) 對赵敬肃王子刘昌于此,后改为县。 治今河北邯郸市西南。属魏郡。东 汉废。(王文楚)

太理馬 秦置。治今河北南宁县 东南武垣城。属巨鹿郡。汉初属河 间郡,后改属涿郡。东汉改属河间 园、三国魏移治今河间市。以属河间 城在旧城东,称为"东武垣",称旧 城在四战垣"。北魏为河间郡治。隔 开垦一年(583)移治今河间。两 武垣置武垣县,大业初废。唐武武 五年(622)复置,贞观元年(627)又 及。(王文楚)

武城县 本春秋晋邑,西汉置县。

治今陝西华县东。属左冯翊。东汉 废。又名武平城(《括地志》)、光武 城,相传东汉光武帝征隗嚣曾驻于 此。(王文楚)

武成县 (1) 西汉以匈奴休屠王 地置。治今甘肃民勒县东北、属武成郡。晋并入姑城县。(2)唐总章元年 (668) 置。取汉旧名。治今甘肃武 成市。属原州。神龙元年(705)改 为神乌县。(赵永复)

數基基 西汉置。治今内蒙古呼和浩特市东北塔布陀罗海古城。属云中郡。汉高帝七年(前200)周勃、淮斐击败匈奴于武泉北,景帝中六年(前144)匈奴人至武泉,并即此。东汉末废。(王文楚)

武侯稱 在今四川成都市南郊。 西晋末年十六国成(汉)李雄为纪念 三国蜀汉丞相武乡侯诸葛亮而建。 初在蜀汉先主刘备昭烈庙西,唐杜 甫《蜀相》诗:"丞相祠堂何处寻,锦官 城外柏森森。"明初并于昭烈庙。 殿 字系清康熙十一年(1672)重建。 古柏苍郁,殿字宏伟。 祠内现存有唐元和四年(809)"蜀丞相诸葛式侯祠堂碑"。 为全国重点文物保护单位。(王文楚)

武胜关 在今河南信阳县南。当河南、湖北两省边境,为大别山隘口之一。京广铁路经此。(王文楚)

**武器县** 西汉置。治今甘肃西和 县西南。为武都郡治、东汉末氐族 杨驹徙居于此。西晋宋年后杨氏世 有其地,县废。(赵永复)

武福縣 (1) 西汉武帝元鼎六年 (前111)以白马玉地置。治武都县(今 西和县西南)。东汉移治下辨道(今 成县西)。 辖境相当今甘肃西和、成 县、康县、武都、两当、徽县及陕西略 阳、凤县等县地。西晋夏泰州。北 魏移治石门县(今武都县东南)。属 梁州。辖境相当今武都县一带。西 魏为武州治。北周改为永都郡。隋 大业及唐天宝、至德时又曾改武州 为武都郡。山川险阻,当晚右通往 巴蜀的交通要道。三国蜀汉诸葛亮 伐魏, 先取武都, 十六国时氐族杨 氏曾樹此建团。(赵永复)(2)北魏 太延年何置。治號县(西魏改名洛 邑,今宝鸡市)。辖境相当今陕西宝 鸡市附近一带。魔岐州。隋开皇初 废。(王文楚)

意原县 西汉置。治今江苏邳州市西北加口镇。属楚国。高帝时封卫 法为武原侯。景帝时国除为县。东汉属彭城国。魏晋因之。南朝宋初废。北魏复置。东魏武定八年(550)置武原郡于此。隋开皇十一年(591)

改为良城县。《通鉴》: 南朝宋泰始二年(466), 魏将尉元"破(宋将) E穆之于武原",即此故城。(胡菊兴)

武軍事 东魏武定八年(550)分下邳郡置。治武原县(今邳州市西北)。辖境约当今江苏邳州市地。 属东徐州。北周属邳州。隋开皇初郡 废。(王文楚)

武體县 隋开皇九年(589)改临 沅县置。治今湖南常德市。隋以后 历为武陵郡、胡州、鼎州、常德府、常 德路治:南宋建炎四年(1130),县人 钟相起义于此。1913年改名常德 县。(吴应寿)

實際 西汉高帝改黔中郡置。 治义陵县(今湖南溆浦县南)。辖境相 当今湖南沅江流域以西,贵州东部, 湖北长阳、鹤峰、五峰、来风等县,四 川秀山县和广西龙胜各族自治德 市西)。其后辖境逐渐缩小。隋 皇九年(589)废。大业及晋天宝、至 德时又曾改朗州为武陵郡。境对 盘组种落后裔的少数民族,史称武 委蛮。(吴应寿)

數度县 西晋太康初政永康县置。治今浙江德清县西于秋镇(武康旧县)。廣吴兴郡。附初废,仁寿 定年(602)复置,迁治今于秋镇西 英溪南银山之麓。属湖州。大使西 业 至 (607)改属余杭郡。唐广德初复迁旧治。属湖州。五代时属杭州,宋还属湖州。元、明、清属湖州路、湖州府。1958 年废入德清县。(钱林书)

武量县 西汉置武陵县。治今河

北武强县西北田王沙窪。属河间 国。东汉改"隧"为"遂",属安平国。 三国魏废。西晋复置。太康后属武 邑郡。北齐废。(王文楚)

致達(隆)津峰晋魏时期易水(今河北徐水县西北遂城北瀑河)流经武遂的俗称。《水经·易水注》:易水"又东流迳武隧县南","俗又谓是水"为武隧津"。《通鉴》:东晋咸康六年(340)前燕慕容皝袭后赵,"进破武遂津",即此。(王文楚)

武雄县 隋开皇十一年(591)置。 大业三年(607)废入岭山县。唐 武德五年(622)复置。治今广西邕 宁县东北。北宋景祐中移治今武鸣 县。历属邕州、南宁路、南宁府、思 恩府。1913年数为武鸣县。(王新 民)

武德县 (1)秦置。治今河南武陟 县东南。《三国志·魏志·文帝纪》。 东汉延康元年(220)封"(曹) 叡为武德侯"。即此。两汉、西晋属河内郡。 东晋度。(2)唐武德二年(619)以安 昌县改名,兼置北义州。四年州度。 属怀州。治今温县东北武德镇。北宋熙宁六年(1073)度为镇,并入河 内县。(图尚)

致舊轉 东魏天平初分河内郡 實。治州县(今温县东北武德镇)。 辖境约当今河南温县、武陟两县地。 东魏、北齐、北周属怀州。隋开皇三 年(583)废。(田尚)

(I)

果州 唐武德四年(621)分隆州 南部置。《旧唐书·地理志》。"因果 山为名"。治南充具(今南充市北)。 天宝元年(742)改为南充郡,乾元元年(758) 复为果州。辖境相当今四川南充、西充、蓬安、岳池、营山等市、县地。宋先后属梓州路、潼川府路。宝庆三年(1227)以"埋宗初潜之地"。升为顺庆府。(风维衍)

她田 在今湖南湘乡市北。《通 鉴》。五代汉乾祐三年(950),楚"马 香藝又遣群蜜攻迪田。……破之,杀 其镇将张廷嗣"。即此。(杨立新)

尚问避 在今辽宁抚顺县北高尔哈附近。明万历四十七年(1619),明将马林被后金努尔哈赤军败于此。(赵永复)

**顾阳山** 在今贵州都匀市西南凯口北。周围十余里,四壁斗绝,形势险峻。嘉靖十五年(1586), 苗人首领阿向据此起事,为抚臣陈光宅攻平。(周维衍)

责令山 在今广东阳山县北。因 唐韩愈曾任阳山令得名。山上有唐 代以来摩崖石刻,以韩愈手迹"千 岩表"三字题刻最为著名。(王振 忠)

實值山 在今河南信阳市西南七里。《通鉴》:南朝齐建武二年(495),魏攻义阳,玉广之引兵教义阳,去城百余里,畏魏强,不敢进。别将萧衍率精兵"径上贤善山,去魏军数里";梁天监二年(503),魏将犯义阳,司州刺史蔡道恭"遣骁骑将军杨由帅城外居民三千余家保贤首山"。均即此。(邻逸麟)

盱台县 即"盱眙县"。

野陰县 秦賢府台县。西汉改

"台"作"胎"。治今江苏盱眙县东 北盱眙山之侧、淮水之滨。《说文》: "盱,张目也,胎,直视也"。《方舆纪 要>谓以城居山上,可以嘱远而名。 西汉为临准郡都尉治。武帝封江都 易王子蒙为盱眙侯。东汉"眙"复作 "台"。属下邳国。三国废。西晋复 置,为临淮郡治。东晋义熙中移治" 今盱眙县东北五里都梁山东北 麓。 并置肝胎郡治比。南朝宋元襄二十 八年(451)北魏围攻盱眙。宋将咸 质屯兵筑城以拒,即此。东晋兖州、 宋南兖州、齐北兖州、陈北谯州均 曾治此。唐武德八年(625)移今 治。属楚州。北宋景德中又移治淮 北泗州城中为州治。在今泗洪县东 南,盱眙县对岸(今已沦入洪泽湖 中)。降淮南盱眙县为镇。南宋初 县入金,仍为泗州治。金明 昌 六 年 (1195) 改为淮平县。 府宋 复升 盱 **胎镇为县。治今盱眙县。先后为盱 胎军、招信军治;元至元中曾为招信** 路、临淮府路治。明、清厦泗州。(胡 猫兴)

"具区 泽薮名。《尔雅·释地》。 "吴、越之间有具区"。为十薮之一。 《周礼·职方》扬州。"其泽薮曰具 区"。《汉书·地理志》会稽郡吴县。 "具区泽在吴县西。"一名霞泽(《书 ·禹贡》)。即今江苏太湖。(胡菊 兴)

具圖 一作"具圖"。春秋秦苑圖名。在今陕西陇县西北。《左传》像公三十三年(前627)。"郑之有原圃,犹秦之有具圃也。"或谓即《尔雅》之杨陓,为十载之一。(钱林书)

惠州 唐贞观八年(634)改临州 置。"以地边巴激,意怀忠信为名" (《寰宇记》)。治临江县(今忠县)。 辖境相当今四川忠县、丰都、垫江、 石砫等县地。天宝元年(742)改为 南宾郡,乾元元年(758)复为忠州。 宋鹰夔州路。咸淳元年(1205)以度 宗潜邸,升为咸淳府。元复为州。 至元二十一年(1284)改属重庆路。 明典武中废州治临江县。属重庆 府。清雍正十二年(1734)升为重隶 州。属近川省。辖境相当今忠县、 丰都、垫江、梁平等县地。1918年州 废,改为忠县。(周维衍)

**忠愿韩** 原名南岭,在今广东紫金县东南南岭一带。元至元十四年 (1277),文天祥收散卒屯此,后人遂 呼为忠臣岭。(王振忠)

電池 即"渑池"。< 史记・六国年表〉。赵惠文王二十年(前279),"与秦会黾池。蔺相如从",即此。(钱林七)

■攤 (měng---) 即"冥阨"。见 《战關策·燕策》、《史记·春丰君列 传》。(邹逸麟)

■ (měng—) 即 "冥苑"。见
<此国策·楚策>。(邹逸麟)

**▶**门 (1)一作"雁门"。战国魏地。在今山西河津县南。《史记•秦本纪》,孝公二十四年(前338),"与晋战雁门,虏其将魏错"。《索隐》引《竹书纪年》作"岸门",《魏世家》,良工(当作襄三)五年(前314),"秦使樗里子伐取我曲沃,走犀首岸门",皆即此。后称岸头亭。《史记•且青传》,青校尉张次公有功,封为岸

头侯。(2)战国韩地。在今河南许昌市西北。《史记·秦本纪》。惠文王 更元十一年(前314),"败韩岸门,斩首万"。《韩世家》。宣惠王十九年(前314),秦"大破我岸门"。皆即此。(邓自欣)

對與軍 隋岢岚镇,武周长安中 置岢岚军。因岢岚山得名。治今山 西岢岚县。管兵干人,属河东节度 使。唐景龙中改为守捉。五代唐复 为军。北汉以后废、北宋太平兴国五 年(980)复置。治岚谷县。熙宁三年 (1070)废,元丰六年(1083)复置。辖 今岢岚县地。属河东路。金大定二 十二年(1182)升为岢岚州。(朱玲 玲)

對異異 (1)北魏軍。治今山西岚县北。屬凤州。隋开皇三年(583) 迁治三堆城(今山西静乐县)。十八年改为汾源县。(2) 明洪武七年 (1374)里。治今山西岢岚县。属太原郡。九年升为州。1912年废州为 时岚县。1958年省人五寨县。1961 年复置。(钱林书)

**岢岚镇** 隋大业中置。在今山西 岢岚县。《新唐书·地建志》。"永淳 二年(683)以岢岚镇为棚",即此。唐 长安三年(703)置岚谷县。(钱林 书)

典**稠**鄉 在今越南北太省太原 西。梁中大同元年(546),陈**新**先等 败李贲于典彻湖,即此。(王振忠)

典农都尉 三国魏、吴置。主屯 田和该地区民政,即作该地区行政 长官。如湖熱典农都尉,属丹阳郡。 晋初改屯田为郡县,典农都尉遂改 为县令、长。(邻逸麟)

具农校财 三国魏、吴置。主电 田和该地区民政,职权如郡太守。 如毗綾典农校尉,治毗陵(今江苏 常州市)。晋初改屯田为郡县,典农 校尉遂改为郡太守。(邹逸麟)

要农中部将 三国魏置。掌电田 区农业生产、民政和田租,职权如郡太守。有典农中部将治邺县(今 河北临漳县西南)。 魏末晉初改屯 田为郡县,遂改为郡太守。(邹逸

蛛異 西汉置。治今云南曲靖市西。属益州郡。三国蜀汉时,为建宁郡治。乃南中地区的政治、军事中心。《三国志·蜀志·马忠传》,除都督张翼常驻平夷县,马忠传为都督后,"乃移治蛛县,处民夷和、马为建宁郡、宁州治。梁大宝时废。唐武德元年(618)复置,为南宁州治所。天宝后地入南诏,州、县俱废。(钱林书)

**時** 在今广西忻城县境内。明 时为十寨之一。参见"八寨"。(王 振忠)

呼遊县 西汉置。治今内蒙古乌拉特前旗东南,黄河南岸。属朔方郡。东汉废。(钱林节)

**鸣条** 亦名"高埃原"。在今山西 运城市安邑镇北,一说在今河南封 丘县东。相传汤伐夏桀,战于鸣条 之野,即此。(邓自欣)

鸣雁 春秋郑地。在今河南杞县 北。《左传》成公十六年(575)。"卫侯 伐郑,至于鸣雁",即此。《水经·返 水注》。"今俗人尚谓之白雁亭"。(钱 林书 邹逸麟)

**鳴舉山** 在今河南嵩县东北。**〈续** 通鉴〉,南宋建炎 上年(1)28),京西 北路安抚制置使、知河南府翟进恒 叛将杨进"遇于鸣皋山下,夹伊水而 军",即此。(邹逸麟)

明州 唐开元二十六年(738)分 越州都县地为郯、奉化、慈溪、翁山 四县,置州,治鄞县(今鄞县南四十 里),大历、长庆中州县先后移治今宁 波市。医境内四明山得名。辖境相当 今浙江甬江流域及丹山群岛等地。 天宝元年(742)改为余姚郡。乾元 元年(768) 复为明州。北宋淳化三 年 (992) 移杭州市舶司于州属定海 县(今镇海)、次年复旧。咸平二年 (999)于州治宣市舶司。"南则闽广。 东则侵人。北则高句丽。商舶往来。 物货丰行"(《乾道四明图经》卷一)。 为对外的重要贸易港口。南宋绍熙 五年(1194)升为庆元府。(昌以 春)

明府 "明府君"的简称。汉代对 那太守的尊称。《汉书·龚遂传》。 议曹王生谓勃海那太守龚遂。"明 府且止,愿有所白。"《后汉书·张湛 传》,主簿谓曾为太守的张湛。"明府 位尊德重,不宜自轻。"李贤注。"那 守所居曰府,明府者,尊高之称。" 唐以后则多专用以称县令。(钱林 书)

明都 即"孟诸"。

明圣路 一名金牛湖。即今浙 江杭州市西湖。刘道真《钱唐记》。 "明圣湖在县南。父老相传。湖中有 金牛,古營有见其映宝云泉,照耀流精,神化莫测,遂以明圣为名"(<初学记>引)。一说在今杭州市西南郊定山以南,已经湮没,并非西湖。(林正秋)

明州府 元至正二十七年(1367) 朱元璋以庆元路改置。治鄞县(今 浙江宁波市)。辖境相当于今浙江四 明山以东、天台山以北及舟山群岛 等地。洪武十四年(1381)改名宁 波府。(钱林书)

明江厅 清雍正十一年 (1733) 置。因明江为名。治今宁明县东明 江。辅境相当今广西宁明县东部 地。属太平府。1912年改为明江县。 (王新民)

明故言 在今江苏南京市中山门内。明初宫城。明 宋 清 初 遭 到 破坏。后为八旗驻防城。清咸丰年间毁于兵火。今残存午朝门、东华门、西华门及内外五龙桥、玉带河等遗迹。解放后已把明故宫部分遗存石刻集中于午朝门内。(邹逸麟)

明佛门 五代晉、汉、周东京城 (今河南开封市)内官城南面中门。 五代梁时称建画门。晉天福三年 (938) 改称明德门。《通鉴》』晉开 运三年(946),契丹遣降格张彦泽进 入东京城外城,"顿兵明德门外,城 中大扰";次年,契丹主"至明德门, 下马拜而后入宫",皆即此。宋太平 兴国三年 (978) 改为丹凤门。(邹 逸麟)

■ ●古代侯王封 地。《汉 书· 地理志 下》:"又立诸侯王国"。《汉 书·百官公卿表上》。"列侯所食县 日国。"❷古代指都城。《礼记·礼运》云,"故祭帝于郊,所以定天位也,祀社于国,所以列地利也。"❸指一个地域,犹"方"。王维《相思》诗、"红豆生南国"。❸与"邦"周。泛指国家。《说文》,"国,邦也"。(邹逸麟)

国山县 西晋永嘉四年(310)分阳羡县置。治今江苏宜兴市西南五十里国山西、章溪东岸。属义兴郡。隋废入义兴县。南朝宋泰始初,义兴(治今宜兴县)太守刘延熙举兵,宋遗吴喜进击。自永世(今江苏溧阳市南)至国山,进屯吴城(今宣兴市西南),即此。(胡菊兴)

**国内域** 今吉林集安市治。公元 8年,高句骊都城即由纥升骨城(今 辽宁桓仁县东北高句丽古城)迁 此。公元209年迁都丸都城(今吉林 集安市西侧山城于)。(钱林书)

**國們追** 即今吉林东南中朝边境 白头山顶的天池。"图们",万的意 思,言为万水之源。松花江发源于 此。(邹逸麟)

配伦省 即"突沦川"。

固伯特 清代西藏之别称。又作退摆特、土伯特或图白式,是唐代吐蕃的音变。近代外语中对西藏的称谓如Tibet, Thebet, Tobut等即源于此。(王新民)

国斯港 一称特穆尔图淖尔。即 吉尔吉斯斯坦境内伊塞克湖。本属 清伊犁将军辖地,见《大清—统志》。 后为沙俄割占。(邹逸麟)

镇城 (1)即今河北定州 市东 南 固城。(通鉴)。南朝梁中大通三年

(531),北魏幽、安、曾、并四州行台刘灵助自称燕王,起兵寇博陵以西,魏主命侯渊、叱列延庆征讨至固城,袭斩灵助,即此。(2)在今河北南宫市界。《邏鉴》;"唐元和十一年(816),命河东、幽州、义武、横海、魏博、昭义六道兵讨成德王承宗,"魏博奏败成德兵,拔其固城",即此。(王文楚)

国镇 即今甘肃徽县。五代梁乾 化四年(914)。蜀将王宗铎攻李茂 贞阶州及固镇; 河显德二年(956), 韩道分兵城面镇以绝蜀援兵, 皆即 此。北宋开宝五年(972),移河池 县治此。元又为 徽州 治。(赵 永 复)

**圖始县** 东汉初改穿县置。治今安徽临泉县。属汝南郡。东魏为才州治。北齐改为包信县。(王天良)

■減額 在今新疆和田县西。《新唐书·地理志》。于阗"西二百里有固城镇"。(薛宗正)

圖圖州 明弘治十五年(1502) 置。治今遠原县。属平凉府。精境相当今宁夏固原、海原等县地。总督陕西三边驻此。清同治十二年(1873)升为直隶州。属甘肃省。1913年州炭、改为县。(赵永复)

圖原镇 明"九边"之一。弘治以 后始成巨镇,与宁夏镇相唇齿。镇 守总兵宫驻今宁夏 固原 县。辖园 原、靖虏等卫。西安、镇戎、平虏、甘 州等所,防区相当今宁夏南部及甘 肃东南部一带。(赵永复)

国職县 原为"固陵聚"。秦置

县。治今河南太康县南。属陈郡。《史记·项羽本纪》。汉王五年(前202) 汉王追项王 "至阳夏南,……至固陵,而(韩)信、(彭)越之兵不会。楚击汉军,大破之",即此。西汉改为固始县,东汉省。《续汉书·郡国志》陈国阳夏县有"固陵聚"。(钱林书田尚)

虎事 即"制"。春秋郑邑。后属晋。在今河南荣阳县西北汜水镇西。相传周郡王获虎为押高于此,故名。城筑在大伾山上,形势险要,为军事重镇。《左传》庄公二十一年(前673),郑伯定王室。"王与之武公之略,自虎牢以东",又裹公二年(前571),晋悼公与诸侯会于城,"遂城虎牢"以逼郑,"郑人乃成"。均即此。汉置成皋县。一说虎牢非"制"。参见"制"。(卫家雄)

虎林 一名"武林"。在今安徽贵 池市西长江南岸。《三国志·吴志· 孙权传》。太元二年(262),立"子休 为琅邪王,居虎林",即此。(王天 良)

虎山藏 在今甘肃平凉市北。清 康熙十五年(1676)五月,大学士图 " 梅大败吴三桂将、原陕西提督王辅 臣于平凉城北,夺其虎山墩,断其 饷道,俯瞰城中,以炮攻之,王辅 臣遂以是年六月降,即此。 (傅林 祥)

成牙山 在今湖北枝城市西北长江东南岸。山石壁色红,间有白文, 类牙形,故名(《水经·江水注》)。西北与荆门山隔江相望。《通鉴》,东汉建武九年(33),公孙述遗田戎、任 满等下江关,"因据荆门、虎牙,横江 水起浮桥、关楼,立横柱以绝水道, 结营跨山,以塞陆路",即此。(杨立 新)

**成北口** 在今山西太原市西北汾 水北。形势险要。《通鉴》,五代晋 天福元年(936),"契丹主至晋阳, 陈于汾北之虎北口",即此。(朱玲 玲)

**虎头山** ●在今湖北襄樊市西南 三里。《元史·阿术传》,蒙古至元四 年(1267),初过襄阳,驻马虎头山,望 汉东白河口,即此。(杨立新) ①《东 西洋考》东洋针路澎湖屿,"用丙巳 针,五更,取虎头山。" 义作"斧头 山"(《岛夷志路》)、"虎仔山"(《顺风 相送》)。俗称打鼓山、打狗山。 即今 台湾路市西打鼓山。一说在今台 南市西安平附近。(周雄衍)

**虎头崖** 在今四川茂县北。明嘉 靖中,何卿征讨茂州羌族,夺虎头 崖等险。即此。(周维衍)

虎就被 在今江苏赣榆县西北。 南北朝时为战守要地。《通鉴》,齐 建武二年(495),以北魏急攻义阳, "诏都督青、其二州诸军事张冲出军 攻魏以分其兵势";冲"又遗军主杜 僧护攻魏虎克、冯时、即丘三城,曾 拔之"。(胡菊兴)

**虎**事关 一名成皋关。本春秋虎牢邑,秦置关。在今河南荥阳县西北汜水镇西。北魏太和十八年(494)置东中郎府于关城。东魏时置北豫州及成皋郡治此。唐避先祖名讳,改为武牢关。北宋大中样符四年(1011)改为行庆关。金复名虎牢

关。明洪武四年(1371)改名古嵴 关。清仍名虎牢关。关索带山阜, 北临黄河,绝岸峻涯,以为险固。自 古为戍守重地。(卫家雄 邹逸麟)

虎林山 (1)一名祖山。在今浙江杭州市武林门内。相传五代吴越时,有土丘高数丈,常有异虎出现,故名虎林。吴音"虎"、"武"音近而转误为"武林"。清代已夷为平地。(2)一说即"武林山的别称。唐时因避先祖李虎讳改名。见叶绍翁〈四朝见镇录〉。然〈汉书·地理志〉会稽郡钱唐县已有武林山之名,故多为后代学者所不取。(林正秋)

虎居关 "居"亦作"踞"。明万历二十二年(1594),云南巡抚陈用宾所筑。在今缅甸克钦邦密支那东南。为腾越"八关"之一。明清时曾设兵防守。清季,英占缅甸。中英勘定滇缅边界时,强将虎居关防守地段划入缅甸。(铁林书)

虎霆县 西汉置。治今内蒙古伊金霍洛族西南红庆河古城。为西河郡西部都制治。《汉书·匈奴传》。 王莽天风元年(14),匈奴伊墨居次云、须卜当"遣人之西河虎蛮制虏塞下",即此。东汉废。(王文楚)

虎尔喀河 《旧唐书·北狄传》、《新唐书·渤海传》作"忽汗河",《金史·世纪》、《斡带传》作"活罗海川",《元史·地理志》、《寰宇通志》 作"胡里改江",《寰宇通志》 又作"忽儿海河",《明统志》作"明尔海河",《嘉庆重修一统志》作"别尔哈河",《东三省舆地图说》,谓初"称虎尔喀,又作瑚尔喀、呼尔喀、库尔

**喀**,今称牡丹江,皆音之转也。"即今 吉林、黑龙江两省境内的牡丹江。 (王文楚)

**屹山** 在今河南淅川县南老城东。参见"马蹬山"。(邹逸麟)

**响幔** 衡山七十二峰之一,在今 湖南衡山县西,曾指为衡山主峰,故 衡山又称岣嵝山。《山海经·中次 十一经》郭注。"衡山,南岳也,俗谓 之岣嵝山。"山上有碑,字形怪异难 辨,后人附会为禹治水时所刻。《钱 林书》

舞山 又名"邹山"、"邾峄山" 或"邹峄山"。在今山东邹城市东南。 《书·禹贡》。"峄阳孤桐"。《诗·鲁 颂·颇宫》。"保有凫、铎"。《史记· 崇始皇本纪》,二十八年(前219)。 "始皇东行郡县,上邹峰山,立石"。 《史为乐》

網書鎮 在今江苏新沂市南,桐 絕山下。《通鉴》,五代汉乾祐二年 (849),"徐州将成德钦败唐兵于峒 絕镇。"今本〈旧五代史·汉书·隐帝 纪〉。乾祐二年,"徐州巡检使成德 钦奏,至峒峿镇遇淮贼破之"。刘 本,彭校"峒"作"峒"。张元济云。 "按东海郡'司吾'或从'山'。"(胡菊 兴)

銀州 西魏大統四年(538)于宕 昌羌地置南洮州,后改为岷州。因 南有岷山得名。治溢乐县(今岷 县)。辖境相当今甘肃岷县一带。 隋大业三年(607)废。义宁二年 (618)复置。唐肃宗上元二年(761) 后地入吐蕃。北宋熙宁六年(1073) 复置。治今岷县。属秦凤路。辖境 相当今甘肃西和、礼县、宕昌、岷县等县地。金改为祜州。后废。南宋绍兴九年(1139)另于长道县白石镇(今西和县西南)置岷州。十二年故为西和州。元复于故治置岷州。初属邓昌都总帅府,后属宣政院辖州。阳思麻路宣慰司。明初改为岷州。阳。清雍正八年(1730)复置州。属巩昌府。辖境仅有今岷县一带。1913年降为岷县。(赵永复)

帳州卫 明洪武四年(1371)置岷 州千户所。十一年升为卫。治今甘 肃岷县。属陕西都司。辖境相当今 甘肃岷县、岩昌、舟曲等县地。清雍 正八年(1730)改置岷州。(赵永复)

**龄外**"岭"一作"领"。即"岭南"、"领南",亦称"领表"、"岭表"。从中原人看来,岭南地区处在五岭之外,故名。唐高道〈送柴司户〉诗、"岭外资雄镇,朝端宽节旄"。宋周去非著〈岭外代答〉,皆是。(朱方)

**岭表** 地区名。见"岭外"、"岭南"。唐刘恂著《岭 表录 异》。(朱方)

**岭南** 地区名。即岭表、岭外。泛 指五岭以南地区。参见"岭外"。 (朱方)

**岭峤**(一Jiǎo) "五岭"的别称。 "峤"是高而峭的山。五岭主山都可称为峤,如大庾岭称合城峤或东峤, 其余又称骑田、都庞、萌诸、越城等峤。因此"岭南"也称"峤南"。 唐高適《饯宋八充彭中丞判官之岭南》诗:"举鞭趋岭峤,屈指置炎蒸"。 (朱方)

岭海 地区名。即岭南。其地北

倚五岭,南滨南海, 故名。韩愈《谪 潮州刺史谢上表》:"虽在岭海之陬, 一如畿甸之间",即此。(朱方)

**岭海道** 唐贞观十道、开元十五 道之一。因地处五岭之南得名。开元 时治所在广州(治今广东广州市), 范围相当今广东、广西大部、云南 南盘江以南和越南北部地。(钱林 书)

**岭走行省** 元朝十行中书省之一。全称岭北等处行中书省。皇庆元年(1312)改和林行省置。治和林(今蒙古国鄂尔浑河上游东岸哈尔和林)。辖境东至大兴安岭,西至也儿的石河(今额尔齐斯河),南大致至今中蒙边界,北至今西伯利亚北部地。凡服属元朝的各森林部落均归统辖。明洪武元年(1868)后废。(邹逸麟)

**岭表录异** 又名《岭帝录异》或《岭表记》。唐刘恂撰。三卷。原书已佚。今本系从《永乐大典》及唐、

宋类书中辑出,岭表即岭南。唐有岭南道,辖今五岭以南的广东、广西两省及越南北部地。唐昭宗时,刘恂曾为广州司马,后寓居该地,遂作是书。所记以草木鱼虫鸟兽为主,兼及民族风俗。渊博丰牖,可资考核。有《四库全书》、《丛书来成》本,鲁迅辑校本。(钱林书)

伸北湖南道 元至元十五年 (1278) 置岭北湖南道提刑按察司。 恰澤州路(治今湖南长沙市)。二十 八年改肃政廉访司。明初废。(王 新民)

**岭南广 面道** 元 至元 十 五 年 (1278)置岭南广西道提刑按察司,治 静江路(治今广西桂林市)。二十八 年改肃政廉访司。明初废。(王新民)

時南五階經濟付金便 唐方镇 名。开元二十一年 (738) 置。为 玄宗时边防十节度 经略 使之一。 至德元载(768) 升为岭南节度便。开 元以后治所在广州 (治今广州市), 直辖广治所在广州 (治今广东钦山港 广东钦山、连县、连山、连南 等县除外);兼领桂、邕、客、安南 省。成通三年(862) 分为东西南道。 以广南西道节度使,是领柱、客、安南 三替。(邹逸麟)

罗 春秋国名。熊姓。在今湖北 宜城县西。《左传》桓公十三年(前 699),"楚屈粮伐罗,……罗与卢戎 两军之,大败之"。其后徒今湖北枝 江县东北,楚文王又徙今湖南汨罗 市西北。灭于楚。(钱林书) 罗口 罗水入洛水口。在今河南 巩义市西南。《通鉴》。隋义宁元年 (617)。李密、翟让"将精兵七千入出 阳城北,逾方山。自罗口袭兴洛仓。 破之",即此。(邹逸麟)

罗古 约在今贵州桐梓县北。明 万历二十八年(1600)征播之役。四 川总兵刘蜓伏兵于此。(赵永复)

罗州 唐武德五年(622)置。治石城县(天宝初改为廉江县)。辖境相当今广东廉江市和吴川县西部地区。北宋开宝五年(972)并入化州。(王新民)

罗县 战国秦置,属长沙郡。治今湖南汨罗市西北。西汉属长沙郡,南朝梁、陈时属岳州、罗州、巴陵郡,唐武德四年(821)属巴州,六年废,并入湘阴县。隋大业十三年(617),巴陵校尉董景珍、震世经等推县令萧铣为主起兵。铣自称梁王,次年称帝。(吴应寿)

罗佛 地区名。明、清对今广东 云雾山西北、云开大山东南,西起 大人山、东至西江一带地区的泛 称。因罗旁山得名。山区多磷、9/位 村寨,明万历五年(1577)右副都御 史凌云翼在此破瑶寨五百余所,置 罗定州(今市),领东安(今云浮市)、 西宁(今郁南县南)两县。(杨正 秦)

罗墨 在今广西忻城县境内。明 时为八寨之一。参见"八寨"。(王 振忠)

罗川县 隋开皇十八年(598)以阳周县改置。治今甘肃正宁县西南

罗川镇。属北地郡。唐天宝元年 (742)改为真宁县。(钱林书)

罗平关 又称罗那关。在今云南 牟定县西南、方舆纪要,罗平关或 北为罗那关。元至大二年(1309)梁 王老的与大理构隙,引兵至罗那关 以计杀其守将高蓬,即此。(邻逸麟)

罗东量 即今台湾宣兰县南罗东镇驻地。清光绪二十一年(1895)日本侵占台湾后,此处曾发生抗暴斗争。(周维衍)

罗陀县 (1)三国吴置。治今浙江 瑞安市。属临海郡。末帝孙皓改名 安阳县。(2)南朝齐置。治今广东博 罗县西北。属南海郡。梁、陈间废。 唐初复置,属循州。贞观元年(627) 废入博罗县。(3)隋废罗阳郡置。治 今广东郁南县西。后改称正义县。 (钱林书)

**罗村寨** 约在今贵州仁怀县境。 参见"安村寨"。(赵永复)

罗定州 明万历五年(1577)置。 治今罗定市。属广东省。辖境相当 今广东罗定、云浮、郁南等市县地。 1812年度,改本州为县公(王新民)

**罗城县** 北宋开度五年(972)置。 治今广西罗城仫佬族自治县北。熙 宁七年(1074)并入融水县。明洪武 二年(1369)复置。三年移治今县 (东门)。 **5万高融州、柳州府。**(王 新民)

罗鹿先(1504—1564) 明学者。 字达夫,号念庵。江西吉水(今县) 人。嘉靖八年(1529)举进士。授翰 林院修撰。少年时学宗王守仁"致 良知"说,受阳明学派的影响颇深。 于天文、地理、水利、军事、算学无不研习,知识广博。曾增补改编元朱 思本《奥地图》,绘制"《广舆图》→ 册。内容丰富,图后附有简要说明。 用力甚勒,赞时十余年始成。著作 有《念雕集》。(邹逸麟)

罗萨山 在今福建 震 滿 县 南海 滨。相传此山浮海而来。明嘉靖三 十七年(1558),倭寇流劫罗浮山,官 军击败之,即此。(傅林祥)

罗蒙山 一作罗铁山。在今湖北 房县西。《明史·庄烈帝纪》,崇祯 十二年(1639)。"左良玉讨张献忠, 败绩于罗猴山"。又《张献忠传》左 良玉追击张献忠,罗岱为前锋"至罗 铁山。岱中伏死,良玉大败"。皆即 此。(钱林书)

罗鹿滿 在今广东信宜县南。唐 贞观五年(631)。高州总管冯盎讨平 罗窦诸洞。后置窦州,即以此 洞为 名。(王振忠)

罗特铁山 在今云南武定一带, 或说在马龙西北。《新唐书·高宗 纪》,唐永徽二年(651)白水蛮寇 边,朝州道行军总管赵孝祖伐之,败 之于罗件侯山,即此。(邹逸麟)

罗斯定數 司 元至元十二年 (1276) 以建县府地置。治永宁州 (今四川西昌市)。辖境相当于今四 川汉源、石棉县以南,普格、宁南 县以北,金阳、美结县以西,冕宁县 以东地。初隶四川行省,后属云南 行省。明洪武中罢宜慰司、置建昌 卫。(钱林节)

**昂车关** 一作"仰车关"或"芒车 关"。在今山西武乡县上关村。唐

**最可則可** 即今俄罗斯叶尼塞河 上游支流安加拉河及其合流后注入 北海的河段。《元史·地理志》。谦河 "注入昂可剌河,北入北海"。元有 昂可剌部居此,因水为名。(邹逸

**編州** 隋开皇元年(581)改南营 州置。因境内易水得名。治今易 县。十六年置易县为州治。唐辖 境相当今河北内长城以南、安新、 满城等县以北,南拒马河以西。辽 廣南京道。此后辖境屡有改变。金 **属中都路。元属保定路。明**洪武初 废易县入州。属保定府。清雍正十 一年(1733)属直隶。辖境兼有今 涞水、涞源两县地。1913年度。改 本州为县。境内有长城之验。为河 北地区门户。五代、北宋初,常在此 和契丹剧烈战争。明代和瓦剌等部 相持,此地为禅卫京师重镇。又以 产住易著名,世称"易水法"。(王文 楚)

易易 秦豐。治今河北雄县西北 古贤。属广阳郡。西汉属涿郡。东 汉属河间国。三国魏改为易城县。 北魏复名易县。属高阳郡。移治今 雄县西北三十五里。北齐天保七年 (556)并入鄭县。(王文楚) 易京 城名。在今河北雄县西北。东汉末公孙瓒据幽州,于北盛修营全,建楼观数十。建安四年(199)为袁绍所破。魏、晋时仍为军事重镇。十六国时为后赵石虎所毁。《晋节·石季龙载记》。"过易京,恶其固而毁之"。(王文楚)

編配县 西汉置。治令河北永年 县东南。属赵国。《后汉书·和帝 纪》。水平七年(84)。"易阳地裂",即 此。建安十七年(212)属魏郡。三 国魏黄初中属广平郡。北魏废。孝 文帝于北中府城复置,即今永年县。 东魏天平初改属魏尹。隋开皇六年 (586)改为邯郸县。(王文堂)

暴罐县 三国魏改易县置。治今河北雄县西北古贤。属河间郡。北魏复改名易县。(王文萱)

**爬山** 即今昆仑山。《史记·赵世家》:"昆(嵬)山之玉不出"。(邹逸 (蘇)

見知 战国魏邑,后属秦。即今河南叶县。因在昆水之北而得名。 《史记·苏秦传》。秦说魏襄王曰。 "大王之地,南有昆阳",又《魏世家》。信陵君谓安釐王曰。"秦叶阳、 昆阳与舞阳邻。"秦置县。(卫家雄)

配香 夏的問題部落。已姓。初封地在今河南濮阳县西南。《左传》 哀公十七年(前478)。"卫侯梦于北宫见人登昆吾之观"。杜注。"卫有观在古昆吾氏之虚,今濮阳(今县西南)城中"。《续汉书·郡国志》东部濮阳。"古昆吾国"。夏衰,昆吾为夏伯,迁于今河南许昌市东。后为汤所灭。西周时为许的封地。善于

制造陶器和铸造铜器,**夏启曾在此** 铸鼎。(苏治光)

**是都** 春秋智邑。在今山西临汾 市南。《左传》僖公十六年(前644)。 "狄侵晋,取狐、厨、受铎, 涉汾及昆 都",即此。(钱林书)

是山島 南朝梁大同初置,"因县有昆山,故取名焉"(《元和志》)。治今江苏昆山市。属吴郡。隋开皇九年(589)省,十八年复置。仍属吴郡。唐属苏州。北宋末属平江府。元元贞元年(1295)升州。明洪武二年(1369)仍降为县。明、清属苏州府。1989年改设昆山市。(王新民)

**是仑关** 在今广西邕宁、宾阳两县界。因处昆仑山之麓得名。为广西要陆之一。北宋皇祐五年(1053)。 狄青夜度昆仑关。大败侬智高,收复邕州。(王新民)

足名 又名昆仑障。西汉所置障塞。在今甘肃安西县南。为宜禾都附治所。《后汉书·西域传》。教 煌太守张珰上书曰。"今以酒泉属国 吏士二千余人集昆仑塞。先击呼衍 王",进取西域,即此。(钱林书)

養阳县 本战国魏邑,秦實县。 治今河南叶县。新莽地皇四年(23), 刘秀歼灭三莽主力军于此。北齐茂 为汝坟县。元初复置。至元三年 (1286)废。两汉属颍川郡,西晋属 襄城郡,北魏末及东魏为汉广郡治。 (卫家雄)

是明治 西汉元狩三年(前120) 为解决长安城水源不足的困难和准备与昆明国作战训练水军而开凿, 引交水为源,周四十里。在今陕西西 安市西南斗门镇东南一片洼地。他成后引水东出,为昆明渠以利漕运,一水北出为昆明池水,以为长安城给水。十六国姚泰时池水村竭,北魏太武帝和唐德宗时都曾修浚,引丰、交诸水合流注池。自唐太和时上额引水石堰废坏,池遂于酒。宋以后湮为田地。(邹逸麟)

是**羽县**(1)唐武德二年(619)置。 治今四川盐源县东北卫城。属**湖** 州,后入于西南蛮。开元天宝后地 先后属吐蕃、南诏。南诏曾置香城 郡治此。(2)元至元十三年(1276) 置,治今云南昆明市,属善州。二 十二年州废,以县为中庆路治所。 明清为云南府治所。1946年改名谷 剧县。1950年复旧。1953年救入昆,明市。(钱林书)

應明號 唐昆明县。在今四川盐 源县东北卫城。天宝后人吐蕃,称 昆明城。居唐、吐蕃、商诏三方交界 处。是当时的军事重镇,展有争 夺。贞元十一年(795)。南诏攻吐蕃 昆明城。取之。后复没于吐蕃。《旧 唐书・吐蕃传》:贞元十七年(801)。 "吐蕃昆明城管唐些蛮于余户又来 降"。即此。(钱林书)

是明獨 汉唐时关中地区的人工 渠道。西汉元狩三年(前120) 凿昆 明池,后从池的东口,引水东北流经 今陕西西安市西北,至满水西分为 两支,一支北注渭水,一支东流横绝 漏水,与通向黄河的漕渠相接,遂成 漕渠上源, 也称漕渠。 从此关东至 长安漕运, 更为便利。 东汉时尚 畅通, 以后时湮时溢。 唐太和时昆 明池枯涸,渠遂湮废。(邹逸麟)

昆明湖 在今北京市西郊颐和园 内,北倚万寿山。金时引金山(即万 寿山) 下的水汇成金水池, 亦称金 海。元郭守敬引玉泉山及昌平泉水 汇入,因万寿山曾有瓮山之名,又称 貧山泊。俗称西湖。清乾隆十五年 (1750) 弘历为庆祝其母六十寿辰。 改贫山为万寿山、并取汉武帝在长 安开凿昆明池故事, 改绘山泊为鼠 明湖。清末慈禧为绘自己庆寿。义 大加修沒,遂成今日规模。面积三 千余亩,约占额和园四分之三。 湖滨有石舫, 湖中有长堤和十七 孔桥等胜景。湖光山色,风景绮 丽,为首都著名的游览胜地。(邹逸 (強

**起降县** 西汉置。治今云南宜良县东北南盘江北岸。属益州郡。三 国蜀汉及晋属建宁郡,南朝废。(钱 林书)

**足股部护府** 唐羁康都护府。 "昆"一作"崑"。显庆二年(657)平 定西突厥后,分其东部地置。管辖碎叶以东五咄陆部落,隶属安西都护府。辖境约当今巴尔喀什湖东至新疆体感尔盆地及伊犁河流域一带。 垂拱后为突骑施、东突厥所侵,部落高散,都护寄居内地,仅存空名。如意元年(692)后停袭。长安后地属北庭都护府。(邻逸麟)

**昌成** "成"一作"城"。战国赵邑。西汉置县。治今河北冀州市西北。属信都国。神爵三年(前59),封广川缪王子元于此,称昌成节侯。东汉建武二年(26),封巨鹿昌城人

刘植为**虽城侯**,即此。永平初改名 阜城县。(钱林书)

**昌江** 在今越南 涼山 省 谅佳县 南。明永乐初讨安南,张辅等进攻 昌江市,造浮桥济师,即此。(王振 忠)

**異县** 西汉置。治今山东诸城市东北。属琅邪郡。汉武帝元鼎元年(前116) 封城阳王子差为昌侯;五年坐附金兔。即此。东汉废。(钱林书)

農園 战国齐邑。又作"昌城"。即今山东淄博市东南昌城。《史记・乐毅传》。燕昭王"封乐毅子昌国,号为昌国君"」《史记・赵世家》。 恵文王二十五年(前274),"燕周将。攻(齐)昌城、高唐,取之"。皆即此。 (陈可長)

■域 即"县园"。

昌八朝 初见于《突厥语大词 典》,为回鹘五城之一。或谓即唐张 堡城守捉。元代亦称昌八里、彰八里 (《元史》)等。即今新疆昌官市。 (田卫疆)

圖化圖 隋置。治今海南昌江县西北。北宋熙宁六年(1073)省入宜 伦县。元丰三年(1080)复暨。移治今县西。明正统间又移治今县西北昌城。历属儋州、南宁军、琼州府。1914年改为昌江县。(王新民)

**昌平乡** 春秋鲁地。在今山东曲阜市东南,因昌平山得名。《史记·孔子世家》:"孔子生鲁昌平乡陬邑",即此。(邻逸麟)

**昌平州** 明正德元年(1506)升昌 平县置。寻废。八年复置。治今昌 平县。属顺天府。辖境相当今北京市昌平、顺义、怀柔、密云等县地。 自成祖长陵以下十三陵在州北大寿山下。崇祯十七年(1644)李自成破居庸关经此入京师。清不辖县。1913年改为县。(王文楚)

量乐县 (1)北魏太和二十一年 (497) 置。治今河南南乐县西北。 属昌乐郡。隋废入繁水县。唐武德 五年(622)复置,隶魏州。次年徙治 今南乐县。五代唐改南乐县。(2)宋 初析寿光县长寿乡置。治今山东昌 乐县西北。属睢州。蒙古至元三年 (1266)废。明初复置,并移治今县。 (钱林书)

**國江县** 唐神龙三年(707)分離 阴县于吴昌故城置。以境内昌江为 名。治今湖南平江县东南三十里金 铺观,属岳州。后移治今平江县东 南中县坪。元和四年(809)又移治 今平江县。五代楚避唐庄宗祖李国 昌讳,改为平江县。(吴应寿)

星安县 西汉置。治今山东安丘

县东南。属高密国。东汉属北海国。 晋属城阳郡。南朝宋属高密郡。北 魏为平昌郡治。隋大业初省入安丘 县。唐武德二年(619)复置,六年又 废。(钱林书)

獨阳县 西汉置。以在昌水之阳 得名。治今山东文登市西南。两汉 属东菜郡。西晋初并人长广县。元 康八年(298)又分长广县复置。治 今山东菜阳市东南。西晋至东魏曾 属长广郡。北齐、北周属东菜郡。 隋、唐属菜州。唐永徽元年(650)移 治今莱阳市。五代唐改为菜阳县。 (更为乐)

圖圖書 秦豐。治今山东巨野县南。《史记·绛侯周勃世家》。西汉景帝三年(前154),吴楚七国反,吴攻梁,周亚夫"引兵东北守昌邑,深壁而守"。西汉先后为山阳国、鷃邑国、山阳郡治。东汉又为兖州治,西晋为高平国治。南朝宋废。隋开皇十六年(596)复置。属曹州。大业初并入金乡县。(苏治光)

昌邑國 西汉天汉四年(前97),以山阳郡置,封皇子刘博为昌邑王。 治昌邑县(今山东臣野县南)。辖境相 当今山东巨野、郓城、嘉祥、金乡、鱼 台、邹城、单县、曹县、成武等市县地。 髆死,子贺嗣。 元平元年(前74),继 昭帝为帝,寻被废,国除为山阳郡。 (陈可畏)

**国国卫** 明洪武十二年(1379)于 县国县(今浙江舟山市)置昌国守御 干户所,十七年升为卫。二十年因 废县,迁卫于浙江象山县南东门山 (也作天门山)。二十七年因东门悬 海、薪水艰阻,复徙至县西南后门山。跨山为城、周七里。永乐、成化、嘉靖间屡加修葺,为海防重地。 清顺治于七年(1660)废。(吕以春)

**国际县** (1)战国齐邑。西汉晋县。 治今山东淮粤市东南昌城。属齐 都。东汉、魏、晋属齐国。东晋届齐 都, 南朝宋徒废。(2)南朝宋改临朐 县置,治今山东临朐县。属齐郡。隋 开皇六年(586)改为蓬山县。大业初 改为临朐县、(陈可畏)(3)北宋熙宁 六年(1073)分鄞县唐翁山县故地 置。治鎮鳌山麓(今浙江舟山市西 北漏)。属明州。南宋属庆元府。建 炎三年 (1129), 高宗避金兵,曾 航海至此。元至元十五年(1278) 升为州。十七年复置昌国县隶州。 二十七年废县存州。明洪武二年 (1369) 降为县,二十年度。(昌以 譽)

**昌城县** (1)西汉置。治今河北丰南县西北。属右北平郡。东汉度。 (2)西魏以新城县改置。治今四川三 台县。为昌城郡治所。隋大业初改 名为郡县。(钱林书)

昌庸票 新平镇的别名。以地处 昌水之商得名。即今江西景德镇 市。北宋景德年间改名景德镇后, 昌南镇之名浙潭。(邹逸麟)

昌成县 西汉置县。甘第二年(前 52) 封鲁孝王子刘弘为昌彪侯,即 此。治今山东滕州市东南。属东海 郡。东汉改为县。建安三年(198), 曹操平吕布,于此置昌虑郡,寻废。 魏属东海国。西晋初属东海郡。后 属兰陵郡。南朝宋为兰陵郡治。北 齐废。(苏治光)

圖詢圖 今宁夏平罗县东。清雅正六年(1728)就黄河西岸支流六羊河流凿而成。自黄河引水东北流百余里,仍入黄河。筑有进水、退水、遥水等闸,两旁分支渠二十余道,溉田万余顷。(邹逸麟)

置某事 三国魏正始五年 (244) 置辽东属国,寻改为昌黎郡。治虽黎 县(今辽宁义县)。 健幽州。辖境郡 县(今辽宁义县)。 健幽州。辖境郡 当个辽宁辽河以西大凌河市中下海以西大凌河流域地区。 西晋改属平平州 一个大国前燕迁治龙城(今辽州州市),前秦为平州治,后燕仍属于 州。北魏为营州治。北齐废。 唐时 郡出县黎郡的韩氏为当时著姓,即 家虽系出额川。著籍河南,但每即 黎自称,世称韩昌馨,著有《韩昌黎 集》。 (王文楚)

**獨成侵匿** 西汉神鹏三年(前59), 宜帝封广川缪王子元为昌成侯。治 今河北其州市西北。见"昌成"。(王 文楚)

## くノン

养头山 《岛夷志略》琉球(今台 湾)。"山曰斧头"。即"虎头山"。 (開维衍)

**賽里山** 在今河南洛阳市东南。 《逼鉴》。三国魏景初元年(237),"营 洛阳南委梨山为强丘"。南朝齐建武 二年(495),"魏主如委果山。定图 丘"。曾即此。《邹逸麟》

**覺得** 宋凭祥啊。明洪武十八年(1385)置镇。永乐二年(1404)置 县,成化十八年(1482)升为州。治

今广西凭祥市。属广西布政司。清 属太平府。宣统 1年(1910)改厅。 1912年改为县。1951年与宁明、明 江两县合并为镇南县,1956 年分置 凭祥市。(王新民)

**的博**静 在今四川理县南。唐贞 元时,韦皋分兵出西山。逾的博岭。 即此。(周维衍)

祖徕山 一作"徂来山"或"尤徕山"。在山东泰安市东南。《诗·德颂·流行东南。《诗》《水经·颂》:"徂来之松"。《水经·颂》:"徂来之松"。《水经·流行、"汉西南流行、"《邻山记》:"徂徕山在梁南、祖往之松南、"《邻山记》:"祖徕山在梁南、中三县界,犹有美松,亦日也。赤眉壤州类崇所保守、"《安西·山","《安西·山","《安西·山","《安西·山","《安西·山","《安西·沙"。北京,"大学家一个"大学"。北京,"大学家一个"大学"。《祖德集》。《史为乐》

**食耳山** 在今河北抚宁县西七里。《金史·周母传》,天会元年(1123)张觉据平州归宋,金将"间母败觉军于楼峰山。复与觉战于兔耳山,闽母大败",即此。(王文楚)

食研磨城 一作翁鄂洛城(《圣武记》)。在今辽宁桓仁县北。魔建州女真董鄂部。明万历十二年(1584),努尔哈赤率师攻瓮 哥落城 受伤 而回,旋又克气,即此。(赵永复)

知县 官名。唐称佐官代理县令为知县事。《云麓漫钞》曰:"唐制县令阙,佐官摄令,曰知县事"。宋制派遣中央京官知某县事。结衔曰。以某官知某县事。简称知县。实际

是管理全县的行政,有成兵驻县的, 更兼管兵事。明代始正式用为一县 最高长官的名称。清代相沿不改。 (钱林书)

知新 官名。唐制京郡称府。宋 则潜港之地皆升为府。在升府之处, 命朝臣出充长官,称知某府事。结 衔曰、以某官知某府事。简 称 知 府。明代始以知府为正式名称,管 辖所属州县,为府级首席行政长官。 潤代相恐不改。(钱林书)

**健里兴** 即今台湾台南县西南佳 里镇。一作萧垅街(社),本台湾土 著番社名。清嘉义县所属巡检司驻 其地。(周维衍)

是過去 西汉置。治今湖北长阳县西、濱江北岸。厲武陵郡。东汉属南郡。三国吴属宜都郡。晋太康元年(280)改名與山县。寻复旧。 隋开皇八年(588)改置长杨县。(钱林书)

原州郡县名。 东晋末。刘裕收复青、 徐诸州后,在新收复的原州郡县名 前加"北"字。与侨州郡县相区别。 南朝宋以后取消"北"字。而在侨州 郡县前加"南"字。东晋南朝侨州郡 县主要集中在长江下游一带。 仅京 口(今江苏镇江市)、广陵(今扬州市 西北)附近,就侨置了徐、兖、青、幽、 賞、并等州及其所领郡县。江南武进 (今县西北)一县附近侨置了二十个 郡和六十多个县。其次是长江中、 下游和今陕西秦岭以南。唐张籍(永 嘉行>有"北入避胡多在南,南人至 今能晋语"。确系写实。东晋、南朝 为了巩固侨富政权和招徕北人。对 侨民采取减免赋役的优待。东晋初 设置侨州郡县,原为一种临时建置, 即南朝梁沈约所谓"人伫鸿雁之歌。 士掌怀本之念, 莫不各树邦邑, 思复 旧井"(《宋书·诸志总序》)。后因 南、北长期分裂,遂成长期制度。自 东晋咸和(328-334)以后。一方面 由于土著与侨居杂混。造成户籍家 乱。政府管理不便,另一方面为了 "财息国丰"(<宋书·武帝纪> 东晋 义熙九年)。增加戰役(特别是兵 役)。迭行土断之法。各侨州郡县多 "依界土断" (简上)。 至隋 统一南 北,遂完全废除。此后各代也有在 边地设置侨州郡县的。但其规模、 作用和影响都不如东晋南北朝。 (吳应寿)

使于舞舞记 五代音 高居 晦撰。 晋天福三年 (938) 遺张匡鄰、高畏 晦使于阗,至七年冬还,记其所见 道里、山川、民族、风俗、物产。 主要内容存款阳修(新五代史)四夷 附录。(薛宗正)


條差府 清光绪三十一年(1905) 以原三姓副都统辖地效置。治三姓 城(满语称三姓为依兰喀喇,即今黑 龙江侯兰县)。领大通、汤原两县。 1906年又增须临江州。1909年更增 领方正、桦川、富锦等县。辖区相当 于今黑龙江通河、方正县以东, 均市及绥滨县以南,富锦市以西, 为依兰县。(钱林书)

條附屬 在今新疆叶城县西南。 汉属西域都护。(亳国荣)

要阳县 (1)"受"一作"寿"。西晋初分榆次县置。治今山西寿阳县西,属乐平郡。东晋卢谌《征艰赋》"历受阳而总辔"(《水经·洞过鬼、市受阳而总辔"(《水经·洞过鬼、清后废。隋开县、淮外受山西寿阳县。治今山西寿阳县。(2)北魏太平真/君九年(448) 徙受阳县民于大陂城南置。治今山西文水县东。北朝属太原郡。隋开皇十年(590)改为文水县。(朱玲玲)

**受降城** (1)西汉太初元年(前 104) 为接受匈奴投降,武帝令将 军公孙敖所筑。在今内蒙古乌拉 特中旗东阴山北。(2)唐景龙二年 (708) 张仁愿于黄河以北筑三受降 城,首尾相应,用以防御突厥的侵扰。 中受降城在今内蒙古包头市西,东 受降城在今托克托县南,黄河北大 黑河东岸,西去中受降城三百里(唐 制,下同),西受降城在杭锦后旗北乌加河北岸,狼山口南,东去中受降

城三百八十里。其后东西两城均曾改筑。(邹逸麟)



**乳峰山** 在今辽宁凌海市西南松山电北,清崇德七年(1642),明军驻此,以防清师。(赵永复)

電響易 南宋乾道二年(1166)置。 治今广东乳源县东南。明洪武元年 (1868) 移治今县(城关)。历属韶 州、韶州路、韶州府。(王新民)

收 地名。或谓即牧野。在今河 荫卫辉市东北。《诗·鲁颂·词 宫》,"至于文武,蒙大王之绪,致天 之届,于牧之野。"春秋卫邑。《左 传》隐公五年(前718)。"郑人侵卫 牧",即此。《钱林书》

教厂 清代设在长城和柳条边外的牧马场所。辖以总管等员,直属于中央。有独石口外的上都 效厂。有介于锡林郭勒盟与外蒙古之间的达里冈里牧厂,并属于内务府上驷院。有张家口外的礼部牧厂、太仆寺左翼右翼牧厂、镶黄等旗牧厂、正

黄等旗牧厂。初年又有盛京边外的 大凌河牧厂、杨柽木牧厂。乾隆后改 隶盛京将军。(邹选麟)

**教歸** 一作"母野"。殷都朝歌近郊,在今河南漢县西南。《水经·清水注》。"自朝歌以南,南暨清水,土地平衍。据皋跨泽。悉姆野矣。"殷末。属武王伐讨,大敦殷军于此。(苏治光)

**車山** 春秋楚地。在今湖北房县 西南。《左传》文公十六年(前611)。 "楚大饥。我伐其西南,至于阜山"。 即此。(钱林书)

專城長 西汶登。治今河北阜城 县东古城。属勃海郡。东汉建武十 三年(37),封王梁为阜城侯,即此。 后废。西晋复置。北魏属武邑郡。 北齐天保七年(558)移治今县。北 周属长乐郡。隋属信都郡。唐属冀 州。北宋淳化元年(990)改属永 静军。嘉祐八年(1063)并入东光县。熙宁十年(1077)复置。金属景州。明、清属河闽府。(王文楚)

車機县 西汉置。治今安徽和县 西、文帝八年(前172)封淮南王子 安为侯国。武帝元狩元年(前122) 国除为县。属九江郡。东汉明帝时 沧为麻湖(〈晋书・地理志〉),移治 今全椒县东。徙淮阳王廷为阜陵 王。三国时废。西晋复置。属淮南 郡。导废。(王天良)

**征美县** 东汉置。治所在今河南 即城县东南。属汝南郡。晋省。后 魏复置,属汝南郡。北齐废。(铁林 书)

征病事 在今江苏江宁县方山 南。东晋、六朝为京师三亭之一,居 建康东行大路旁。南朝齐永泰元年 (498),王敬则举兵会稽,太子宝卷 使人上屋,望见征虏亭失火,以为敬 则至。即此。(墓剑雄)

征北小城 又作"征北府小城"。 在今北京市东。西晋置征北将军驻 此,因名(《通鉴》胡注)。东晋太兴 元年(318),刘琨与段匹䃅共讨石 勒,匹䃅屯蓟城,理屯征北小城,即 此。(王文楚)

采藥 黄河津渡名。一作"啮桑"。 在今山西吉县西。《左传》僖公八年 (前652)。"晋里克帅师,梁由雕御, 號射为右,以败狄于采桑"。《史记。 晋世家》:献公二十五年(前652)。"晋 伐翟,翟以重耳故,亦击晋于ங(智) 桑,晋兵解去"。皆即此。(邓自欣)

**采石矶** 又名牛渚矶。相传商贾 采石于此得名。在今安徽马鞍山市 南长江东岸,为牛渚山突出长江中 而成。江面狭小,形势险要,自占为江 防重地。《通鉴》: 隋开皇九年(589), 伐陈, "韩擒虎将五百人自横江宵济 采石", 即此。(王天良)

**采访使** 唐初于各道设按察使。 开元时改置采访处置使,简称采访使,掌举劾所属州县官吏。肃宗乾 元元年(758)后改为观察处置使。 (**32**6)

鄉 (1)春秋郑地。一说在今河南郑州市南,一说在今河南延津县北。 《左传》宽公三年(前606),"晋侯伐郑,及郡",又十二年"楚子北,师次于郡",皆即此。(2)春秋楚地。在今河南项城市境。《左传》重公十一年(前598),"楚左尹子重侵宋,王传诸郡",即此。(卫家雄)

事 春秋鲁邑。在今山东东平县东南。《左传》昭公二十五年(前517),城会"选寿郎。卿鲂假使为贾正焉"。《春秋》定公十年(前600)。"叔孙州仇、仲孙何忌帅师图廊"。《左传》定公十二年(前498)。"仲由为季氏宰,将堕三都。于是叔孙氏堕廊"。均即此。(史为乐)

都亦作"桧"或"会"。周初封国。妘姓。周武王封 祝融之后于此。在今河南密县东北。《閩语·郑语》,游、洛、河、颍之间,"其子男之国,虢、绍为大。 號叔侍势,邻仲侍险。"周平王二年(前769)为郑所灭。(卫家雄)

置县,属左冯翊。见《汉书·地理志》。《邹逸麟》

辦图 战国楚邑。因位于湘水上游支流洮水之阳得名。在今广西全州县东北。《鄂君启节》铭文:"让上江,内入湘,庚隆,庚邶阳",即此。西汉置洮阳县。(钱林书)

邮 周初封国。姬姓。在今山西临猗县西南。《诗·曹风·鸤鸠》。 "四国有王,郇伯劳之",即此。春秋时为晋所灭,为晋邑。《左传》僖公二十四年(前638),秦伯使公子絷如晋师,师退,"军于郇。辛丑。狐偃及秦、晋之大夫盟于郇",亦即此。(邓自欣)

每用 战国楚地。在今陕西旬阳 县北。《战国策·楚策一》苏秦说楚 威王,"郇阳地方五千里,带甲百万。 车千乘,骑万匹,栗支十年,此霸王 之资也。"西汉置旬阳县。《钱林书》

# ●西周、春秋国名。相传周 武王封颛顼之后挟于此。春秋时进 瞬为子。曹姓。一作"雹"或"邹"。 又称"郑娄"。在今山东曲阜前722)。 "公及郑娄"。在今山东曲阜前722)。 "公及郑俊"。即此。《公及郑俊"。 "公及郑俊"。即此。《公体 传》。"公及郑娄仪公盟于昧"。何休 行"郑人语声后四娄,故曰郑娄"。 公市纪王城。《左传》文公十三年 行14)。"郑文公卜迁于绎"。战国 614)。"郑文公卜迁于绎"。战国 在今湖北黄州东。《水经》。 在今湖北黄州东。《水经》。 位。"钱林书)

料县 战国楚邾邑,秦置县。治

今湖北黄州市西北。项羽分封吴芮为衡山王,都此。西汉初为衡山郡治,文景时为衡山国治。元狩二年(前121)改属江夏郡。三国初属魏,241年,为吴陆逊攻取,筑城置戍,为防魏要地,属蕲春郡。晋属弋阳郡。东晋咸康五年(339)毛宝为豫州刺史,与西阳太守樊峻戍此,为后赵将张貉攻陷。后废。(杨正泰)

茅袋 印"郭●"。

解釋山 即"峄山"。

解 一名"北制"。即虎牢。本西 周东虢邑,春秋属郑。在今河南荥阳 县西北汜水镇西。《左传》隐公元年 (前722),"制,岩邑也",即此。一说 在今荥阳县东北。《左传》襄公十年 (前563),"诸侯之师城虎牢而戍之。 晋师城梧及制。士鲂、魏绛戍之"。 制与虎牢为两地。谓制即虎牢者 误。(卫家雄)

制軍 清代对总督的称谓。原意 是因为总督有节制文武各官之权。 明代亦有总制之名。故有此称。尊称 为制宪。别称为制合。宪和台都是 对高级长官的尊称。(邹选麟)

制房書 西汉为防御匈奴爾侵西 筑。是西河郡西部都尉治虎猛县(今 内蒙古伊金霍洛族西南红庆河古 城)西之边塞。《汉书·匈奴传》正 莽天风元年(14),旬奴伊墨居次云。 須卜当"進人之西河虎猛制房書下, 告蹇吏曰欲见和亲侯",即此。(王 文楚)

制图六体 晋代制图学家裴秀总 结前人制图经验。在《禹页地域图 序》中提出六条制图原则。即"制图 六体":分率(比例尺),准望(方位)、 道里(道路里程)、高下(地势起伏)、 方邪(倾斜角度)、迂直(河流、道路 的曲度)。主要说明绘制地图河、必断 的是比例尺以及测得地物之间的 即是比例尺、方向和距离,即等 上比例尺、方向和距离,更要 蒙,为中国传统地图学奠定了要论 基础。至明末,为我国制图者所遵 循,在世界地图史上也有重要地位。(邹逸麟)

個 今由來攀山的別名。《书· 揭贡》:"海、岱惟青州。"李俊民《毛 晋卿肖由堂》诗:"势将凌岱华,气欲 吞嵩山。"(邹逸麟)

**岱岳** 即今山东泰山。《淮南子· 建形训》。"中央之美者,有岱岳。" (邹逸麟)

**借案** 即今山东泰山。古时为诸山所宗,故称"岱宗"。《书・舜典》: "东巡守,至于岱宗";《史记・五帝本纪》,黄帝"东至于海,登丸山,及岱宗",均指此。(邹逸麟) **纳合** (1)在今浙江桐庐县富春 江滨。旧有东西两台。东台传为东汉 严子陵隐居垂钓处,西台是宋末谢 朝哭文天祥处。宋范仲淹建严祠于 台下,下临七里泷峡谷,登山俯瞰, 景色秀丽。(2)在今陕西宝鸡市东南 播溪上。相传为周姜子牙钓台。(3) 在今江苏淮安市北。相传为汉韩信 钓台。(邻逸麟)

韩鱼曲 在今四川合川市东。浩 江在其南,嘉陵江径其北,渠江又过 其东。三面临江,峭壁悬岩,地势险 峻。南宋淳站三年(1243),余玠为抵 御蒙古军东进,筑钓鱼等十余城,设 兵防守,并徙合州治钓鱼城。开庆 元年(1259),蒙古军围攻合州,数月 不下。蒙古宪宗"颇于钓鱼山",即 此。(钱林书)

约鱼台 即"钓鱼岛"。 约鱼岭 即"钓鱼岛"。

**連东** 地区名。明时称云南昆明 以东地区为蓬东。荷置迤东道。(邹 逸麟) **進西** 地区名。明时称云南昆明 以西地区为应西。清时置迤西道。 (邹逸麟)

煙面道 清雍正八年(1730)改永 昌道置迤西道,驻大理府城(今云南 大理市),辖大理、楚雄、原宁、丽 大理市),辖大理、楚雄、原宁、丽 江、永昌、景东、蒙化、永北、鹤庆、姚 安十府。乾隆三十一年(1766),永 北改厅。三十五年裁姚安府,改鹤 庆为州,属丽江府,蒙化、景东并改 厅。辖大理、楚雄、顺宁、丽江、永 县、景东、蒙化、永北八府、厅。1913 年改置滇西道。(邹逸麟)

進濟道 清乾隆三十一年(1768) 分遙东道置,驻普洱府城(今云南普 洱县),辖临安、普洱、元江、镇沅四 府、州。 清末辖普洱、元江、镇沅、镇 边四府、州、厅。 1913 年改置滇南 道。(邻逸麟)

阜梁 在今安徽天长市西北。春秋吴边邑,与楚之边邑钟离相近,两邑人为争桑交恶相攻。楚出兵灭卑梁,吴发兵灭钟离、居巢,引起一场

吴楚战争。后世因而用"卑梁之衅" 来比喻因小事而 酿成 大的剧斗。 (钱林书)

車水县 西汉置。治今四川昭觉 县北。属越嶲郡,南朝齐废。(钱林 书)

車耳山 一作辟耳山(《国语·齐语》)。在今山西平陆县西北。《史记·齐太公世家》; 齐桓公曰, 寡人 "束马悬车, 登太行, 至卑耳山而返。"(钱林书)

專沙樓 《隋书》作卑著。两《唐书》 称卑沙。属高丽国。即今辽宁金县东大黑山 古城。贞观 十九年(645),唐征高丽。"张亮帅舟师自东菜港,教卑沙城",即此。(钱林书)

專南門 清光绪元年(1875)型。 治今台湾台东县西北阜南乡驻地。 属台湾府。辖境相当今台东、花莲 两县地。十三年(1887)改隶台东 州。(周维衍)

想汗州 唐 每 康 州。先 天 二 年 (713) 册封 栗末 秣 得 首 领 大 作 荣 为 渤 海 郡 王,以 其 辖 地 置 忽 汗 州,因 境 内 有 忽 汗 河 (今 牡 丹 江 ) 而 得 名。 治 今 吉 林 教 化 市。 属 河 北 道 。 ( 邹 逸 静)

复汗河 即"虎尔喀河"。

象汗城 渤海国都城,上京龙泉府所在地。在今黑龙江宁安市西南东京城,因城临恕汗河(今牡丹江),故名。《辽史·太祖纪》。天显元年(926),皇太子、大元帅尧骨等"夜围忽汗城",渤海王大速談率僚属:百余人出降,遂灭渤海。契丹建东丹国

于忽汗城。(钱林书)

想汗海 即今黑龙江宁安市西南 镜泊湖。因忽汗河(今牡丹江)流贯 其中得名。《新唐书·地理志》引贾 耽《道里记》,"渤海王城,城临忽汗 海"。(王新民)

忽納事 在今云南晋宁县晋城西。《方舆纪要》,明初瓦尔密破走入晋宁州忽纳寨,赴滇池死,即此。 (邹逸麟)

**肤事** 战国赵邑。在今陕西榆林 市东南、无定河北岸。《史记·赵世 家》,惠文王三年(前296),"灭中山, 迁其王于肤施",即此。张守节《正 义》谓在今陕西延安市,误。后入魏。 置县。(钱林书)

肤佛男 (1)战国魏置。治今陕西 榆林市东南。秦汉时为上郡治所。 东汉末废。汉初匈奴南下,与汉以 朝那(今宁夏面原县东南)、肤施为 界。(2)隋大业三年(607)置,治今陕 西延安市东北延河东,宋庆历时移 治今延安市,隋唐为延安郡、延州 治,金元为鄜延路、延安路治,明清 为延安府治。1986年改名延安县。 (邹逸麟)

肥 ●春秋小園。白狄所建。灭于晋。战国为赵邑。在今河北藁城市西南。《左传》昭公十二年(前530),晋"灭肥,以肥子绵皋归";《史记·赵世家》:幽缪王迁三年(前233),泰攻赵,"李牧率师与战肥下"。皆即此。西汉置肥累县。●战国赵邑。曾入魏。在今河北肥乡县西。《古本竹书纪年》:梁惠成王八年(前362),"伐邯郸,取肥",即

此。(钱林书)

**尼成县** "成"一作"城"。西汉 量。即今山东肥城市。西晋废。北 魏复置。唐贞观元年(627)又废。 元至元十二年(1275)复置。西汉属 泰山郡,东汉、三国属济北国,北 魏、东魏为东济北郡治,北周为肥城 郡治,隋先后属济州、济北郡,元属 济宁路,明属济南府,清属泰安府。 (史为乐)

肥如县 西汉高帝六年(前201) 封蔡寅为侯国,后改为县。治今河北 卢龙县北。属辽西郡。十六国时曾为 北方军事要镇。后燕慕客熙大筑城 池,以尚书刘木为镇南大将军、冀州 刺史,北燕高云以尚书令冯万泥为 豳、冀两州牧、均镇此。北魏为辽西 郡治。北朝又为平州治。隋开皇六 年(586)并入新昌县。(王文楚)

肥累县 本春秋肥国,西汉置县。 治今河北寨城市西南。属真定国。 东汉废。(王文楚)

**種沙** 战国楚邑。在今河南唐河县一带。《战国策·楚策三》:"为主死易,垂沙之事,死者以于数"。《荀子·议兵篇》:"楚人蛟革犀兕以为年,坚如金石,宛鉅铁绝,惨如鑫虽,然而兵殆于垂沙,唐 蔑死"。均指此。(钱林书)

程度 春秋郑地。在今河南郑州市西北。《春秋》文公二年(前625)。 "公孙敖会宋公、陈侯、郑伯、晋士 毅盟于垂陇",即此。《公羊传》、《爱 梁传》作"垂敢"。(卫家雄)

**全等** 战国就是。在今山东鄄城县东南。《战国策·魏策三》:"秦七攻魏,五入围中。边城尽拔,文台堕,垂都焚",即此。(钱林书)

■萬 春秋卫地。即鄭氏。在今 山东巨野县西南。《左传》定公十三 年(前497)。"齐侯、卫侯次于垂葭。 实縣氏"。即此。(苏治光)

**繼轉** 春秋晉邑。在今山西蘇城县北。《左传》僖公二年(658)。"晉 荀息请以屈产之乘与垂棘之璧,假 道于虞以伐虢。"杜注。"垂棘出美 玉。"(钱林书)

垂虹桥 在今江苏吴江市治松陵镇。本名利往桥,北宋庆历八年(1048)筑亭其上,名垂虹亭,故邻垂虹亭,故称《谷文称长桥。本木桥,元垂虹桥。俗义称长桥。本木桥,元春定二年(1325)改建石桥。长一千点即太湖,太湖水自桥下东北流,水瓮桥四望,湖光江色,尽收眼底,称吴下绝景。清代桥南岸湖面淤积成田,一部分桥孔为两岸

新涨陆地所埋没。解放后 已倾 足。 仅存东堍几个掩没的桥孔。(胡菊 兴)

**狗**添 即今河北沽源县西与内蒙古太仆寺旗交界处九连城淖。周广百里,以其形似狗,故名。金代盐场。〈金史·食货志〉。大定十一年(1171),"更定狗泺盐场作六品使司"。二十五年,"更狗泺为西京盐司"。(王文楚)

**獨父** 一作冤父城。在今安徽砀山县南。曹参击秦将司马欣军砀东,破之,取强父,即此。(葛刘雄)

櫃體 又名骀上。在今山东滕州 市东南。春秋郑国邑。《左传〉襄公 四年(前569)。"郑人、莒人伐鄫,戚 纥数鄫侵郑,败于狐骀"。即此。(钱 林书)

孤厮 春秋晋邑。在今山西襄汾县聚陵西。《左传》僖公十六年(前644)。"秋,狄侵晋,取狐厨、受铎、涉汾,及昆都,因晋败也"。后称狐谷亭。《水经·汾水注》。平河水"东径狐谷亭北。春秋时,狄侵晋,取狐厨者也。"(邓自欣)

獨奴县 四汉置。治今北京市顺 义县东北呼奴山麓。属渔阳郡。《后 汉书·张堪传》。光武时,为淮阳太 守,"于狐奴开稻田八千余顷,劝民 耕种,以致殷富",即此。三国魏景 初二年(238)废。西晋复置。属燕 国。北魏废。(王文楚)

孤寡县 西汉置。治今辽宁朝阳

县东南、小凌河北岸。**属辽西郡。** 东汉废。(钱林书)

画课县 西汉置。治今山西永和县西南。属河东郡。东汉康。三国魏复置,属平阳郡。北魏太廷二年(436)唐。(钱林书)

周 部落名。始祖后稷,原居部 (今陕西武功县西南),传至公刘,迁 座(今陕西彬县)。古公童父时,定 居于\*周原,部族日臻强盛,周遂成 为其部落名。周文王时迁都于\*丰。 (邹逸麟)

周囲 西汉侯國。在今山西峰县 西南,一说在今闻客县东三十里东 铁城南。属河东郡。文帝元年(前 179)封淮南王舅赵兼为周阳侯(见 (史记)本纪)。武帝即位。封田蚡弟 胜为周阳侯(见《田蚡传》)。均即此。 元符二年(前121)废。〈魏书・地 形志》正平郡闻客县。"有周阳城"。 《水经・镇水注》。"其城南临洪水。 北倚山原"。(邓自欣)

周南 指洛阳一带。《史记·太史公自序》,"太史公留滞周南"。《集解》引旗挚云。"古之周南,今之洛阳"。《肃隐》引张晏云。"自陕已东,皆陷南之地也。"(杜瑜)

周帶 在今山东曹县东北。《通鉴》: 附大业九年(613), "济阴孟海公起为盗,保据周桥,众至数万", 寻据曹,戴二州,即此。(钱林书)

周原 周人早期居住地。在今陕西境内,西起沂河左岸,东濒涞水河,北倚岐山,南临渭河,包有今风翔、岐山、扶风、武功四县大部并兼有宝鸡、眉县、乾县、永寿四县

小部地。《诗·大雅·绵》:"周原胚 阮",言其肥沃。周人先祖古公亶父 自豳(今彬县) 迁此。《史记·周本 纪·正义》:"因太王所居周原,因号 曰周。"一说周人最早居住地本在太 原,即今山西临汾市一带,太王以 后始西迁今陕西岐山之下。(邹逸 麟)

**画安量** 在今广西忻城县南周安。地当八寨之中。参见"八寨"。 (王振忠)

**阿承休園** 西汉初光五年(前44) 置。治今河南汝州市东北。廣瀬川 郡。《汉书·元帝纪》。初元五年。 "以周于南召为周承休侯,位次诸侯 王"』《成帝纪》:绥和元年(前8),进 "周承休侯为公"』《平帝纪》:元始四 年(4)。改"周承休公曰郑公"。曾即 此。东汉建武十三年(87)废。一说 元始二年(当作四年)改为"邡公"。 非"郑公"。见《后汉书。袁绍传》注。 《杜瑜》

個別 隋开臺九年(589)改巴州 宣。治巴陵县(今岳阳市)。辖境相 当今湖南沅江等市县以东,湘阴、平 江等县以北地区。北宋以后逐渐缩 小,南宋时只有今岳阳、平江、临 湘、华容、南县等市、县地。属荆湖北 路。元至元十三年(1278)升为岳州 路。(吴应孝)

图(微)配 地区名。指太岳(嫩)山(今山西電山)以南,黄河以北地区。《书·禹黄》:"既修太原,至于岳(嶽)阳",即此。(邓自欣)

醫州府 元至正二十四年(1364) 朱元璋改岳州、路景。明洪武九年 (1376)降为州,十四年又复为府。 治巴陵县(今岳阳市),属湖广省。辖境相当今湖南岳阳、平江、临湘、华容、安乡、南县等市、县地。三十年澧州划属本府,辖境扩大至今澧县、临澧、石门、慈利、桑植、大庸等县地。清属湖南省。雍正七年(1729)澧水流域分置澧州直隶州,辖境缩小。1913年废、(吴应孝)

岳州路 元至元十三年(1276)升岳州置。治巴陵县(今岳阳市),属湖广行省。辖境相当今湖南岳阳、平江、临湘、华客、南县等市、县地。至正二十四年(1364),朱元璋改为岳州府。(吳应寿)

**岳阳县** 南朝奖置。治今湖南汨罗市东长乐。因在天岳山东南得名。为罗州及岳阳郡治。陈为岳阳郡治。隋为岳阳郡治。隋开皇九年(589)为玉州治。导改为湘阴县。(吴应寿)

善阳事 南朝梁置。治岳阳县(今 汨罗市东长乐)。 辖境相当 今 湖南 汨罗、湘阴、平江等市、县地。为 罗州治。 陈属巴州。 隋开皇九年 (589) 废。《梁书·武帝纪》,中大 通三年(631) 封昭明太子统子曲阿 县公督为岳阳郡王,即此。 (吳应 寿)

每阳面 湖南岳阳市旧城西门城楼。唐时因在岳州州署之南,亦称南楼,又以临洞庭湖,一称洞庭湖或洞庭驿楼。开元四年(716),张说自中书令为岳州刺史,常与文士登此楼赋诗,有诗百余篇列:楼壁,因此著名于世。其后有李白《与夏十二登岳阳楼》、杜甫《登岳阳楼》、韩

愈《岳阳楼别窦司直》、白居易《题岳阳楼》等诗,才固定用岳阳楼这一名称。宋庆历中,知州滕宗谅重修,范仲淹为作《岳阳楼记》。明、清时屡加修葺。楼高三层,建筑精湛,气势雄伟。解放后整修一新,与附近地区辟为公园。(吴应寿)

器董山 一名"麓山",又名"灵麓峰"。在今湖南长沙市湘江西。 为南岳衡山北麓,故名。北宋开宝中于山下抱黄洞建立书院,天禧中真亲赐名"岳麓书院",为全国四大书院之一。南宋理学家朱熹、张栻讲学于此,从学者千余人,有"溱湘洙泗"之称。(吴应寿)

器 **着 龍长 富** 司 期 洪 武 七 年 (1374) 置。在今四 川 茂 县 西 。 属 茂 州 。 清 末 废 。 (周 维 衍 )

**和龙** 即龙城。在今辽宁朝阳市。 《十六国春秋》。东晋咸康七年(841) 前燕慕容皝于龙山之南筑龙城。 建 元元年(343)大起龙城宫阙。永和元 年(345)见白龙、黑龙于龙山。 遂名 其宫曰和龙。城亦称和龙。后北燕、 后燕先后都于此。(钱林书)

和寬 地名。《书·禹贯》,"蔡蒙 旅平,和夷牒绩。"故地有两说,一在 今四川荣经县、名山县界,另一在今 湖北武当山一带。(钱林书)

和州 ●北齐天保六年(555)置。 治历阳县(今和县)。辖境相当今安徽和县、含山等县地。元至元十五年(1278)升为路,二十八年仍降为州。属庐州路。明洪武三年(1370)废。寻复置。直隶南京。清康熙六年(1667)属安徽省。1912年废改本 州为县。隔江与采石相望,历为江 防重镇。(王天良) ●即汉高昌壁, 汉魏以后高昌城,《金史》、《西游记》 作和州,《辽史》作和州回鹘,又作火 州、霍州、未州,或在"和州"、"火州" 上冠以"哈拉"二字。在今新疆吐鲁 番市东哈拉和卓西南。约在元明之 际迁建于今哈拉和卓。(赵永复)

和龙岛 在今云南石屏县异龙湖中。元至顺初,云南诸王秃坚等作乱,攻略郡县,石屏镇将朱宝以和龙岛有垒堑可保,引众据守,即此。(邹逸麟)

和平县 明正德十三年(1518)分 龙川、河源两县暨。以境内和平峒 为名。治今厂东和平县。明、清属 惠州府。(王新民)

和宁路 元星庆元年(1312)改和 林路总管府置。治今蒙古国鄂尔浑 河上游后杭爱省厄尔得尼召北哈尔 和林。属岭北等处行中书省。辖境 相当于今蒙古国中部地区。(钱林书)

和肖原 在今陕西宝鸡市西南, 与大散关同为控扼川、陕交通要地。 南宋绍兴元年(1131),宋将吴玠大 败金兀术于此。(邹逸麟)

和政县 北周保定元年 (561) 置 同和县,宜政元年 (578) 改为和政 县。治今甘肃 岷县 东北。属同 和 郡。隋属临洮郡。唐属岷州,上元 二年(761) 地入吐蕃废。 (赵永复)

和什字珠克岭 归作"霍斯库鲁克"。在今新疆西南葱岭中。清乾隆二十四年(1759)参赞大臣明瑞击败大,小和卓木军于此。(邹逸麟)

畫劃 在今山东东阿县南、黄河之西。<三国志·魏志·陈思王植传》。 "初,植登鱼山,临东阿,喟然有终焉之志。遂黄为墓"。即此。一作"吾山"。<史记·河渠书·瓠子歌》。"吾山平兮鉅野溢"。<水经·济水注》。 "马颊水又东北流径鱼山南,山即吾山也。"(苏治光)

**鱼陵** 春秋楚地。在今糊北天门 市西北。《左传》昭公十三年(前 529)。"公子比为王,公子黑肱为令 尹,次于鱼陂",即此。〈钱林书〉

**鱼酸** 约在今贵州桐梓县北。明 万历二十八年(1600)征播之役,杨 应龙量子朝栋等由 鱼 渡 等 三 道 而 进,以迎四川总兵刘继。(赵永复)

鱼儿派 即今内蒙古克什克腾旗 西达来诺尔。《续通鉴》,蒙古成吉 思汗十年(1215)。"驻军鱼儿泺,遗 缴格巴图勋万骑自西夏趋京兆,以 攻金滩关",即此。《王文楚》 鱼台县 唐宝应元年(762)以方 與县改名。《元和志》:"因县北有鲁 君观鱼台,故名"。治今山东鱼台 县西旧城集。乾隆二十一年(1756) 移治今县西南鱼城。1956 年并入 金乡县。1964 年复豐。移今治谷 亭。唐及五代梁属兖州,五代唐至 金属单州,元属济州,明属兖州府, 清属济宁州。(史为乐)

鱼池口 原名鱼池,五代汉乾祐 元年(948)黄河初决于此,遂称鱼池 口。即今河南滑县东北鱼池。北宋 于此置鱼地埽,并就决流为减水河。 (邹逸麟)

鱼池場 见"鱼池口"。

鱼复县 春秋时南国鱼邑。秦置县。治今四川奉节县东白帝城。属巴郡。西汉置江关都尉。三国蜀汉刘备为吴将陆逊所败。退居于此,改名永安,为巴东郡治。晋复旧名。西魏改名入复,唐贞观间改名奉节。南朝、隋、唐又先后为巴州、信州、姜州治所。(邹逸麟)

**鱼唐津** 在今四川 乐山市北峡 江上。其津广数百步。〈续汉书· 郡国志〉 雙为郡南安县有鱼涪津, 即此。东汉建武十二年(36),吴汉 破公孙述将魏党、公孙永于此。(钱 林书)

**鱼窝寨** 在今广西柳州市西。石壁峭立,拔地高数千丈。明弘治嘉靖中,数用兵于此。(王振忠)

**食果** 在今广东广州市西。一名石门水,相传饮其水者,易廉洁之性。东晋隆安(397—401)中,吴隐之为广州刺史,独取而酌之。以廉洁

称。今湮。(王振忠)

**含城县** 隋开皇中置武德县,大业六年(610)改名。以境内含城水为名。治今海南琼山县东南。历为崖州、珠崖郡、琼州治。唐贞观五年(631)移治今县,北宋熙宁四年(1071)并入晾山县。(王新民)

金山 (1) 一作金微山((后汉 书》)。唐、元作金山。元又作按台山、 按臺山((元史))、阿勒台山((元秘 史1)。突厥语蒙古语均谓金为AItai,此山产金,故有是名。即今阿尔 泰山。(钱伯泉)(2)在内蒙古哲里水 劉东境西辽河南 岸。<明 史・太 祖 纪三》。洪武二十年(1387),"冯胜兵 逾金山",蒙古军纳哈出投降,即此。 (邹逸麟) (3)在今江苏镇江市区西 北隅。原在长江中、清道光年间因 江沙武积。始与南岸相连。相传因 唐时裴头陀获金于江边而得名。— 说梁天监时已有金山 之称 (<方 舆 纪要»)。又有氏父(《元和志》)、获 符(《清统志》引《九城志》)、伏牛 (《新房志》)、浮玉(《蹇字记》引《图 经>>等名。南宋建炎中,韩世忠败 金兀龙于此山下。山上有金山寺等 名胜。(4)在今上海市金山县东南。 本在陆上。南宋以后沦于海。亦名 大金山。西北又有小金山。元末杨 维模云:"凇之南有大金、小金出没 于云海之中"。即指此两山。(胡菊 兴)

★门 汉代长安城内未央官金号 门的简称。《汉书·扬雄传下》,"历 金门,上玉堂有日矣"。参见"金马 门"。(邹逸麟) 金台 在今河北易县东南三十里。战国燕昭王所造,以招天下贤士。"台上东西八十许步,南北如斌。"(《水经·易水注》)《通鉴》:东晋咸康四年(338)后赵石虎攻段辽。"进屯金台",即此。(王文楚)

全州 (1)西魏废帝三年(554)政 东梁州置,因其地产金得名。治西城 县(后曾一度政名吉安、金川。今安 康)。唐时辖境相当今陕西石泉。 以东、旬阳县以西的汉水域。 原田县以西的汉水域。 明宋、旬年(1583)改名兴安州。 第一年(1583)改名兴安州。 第一年(1583)改名兴安州。 第一年(1226)置。 治金 谷县(今甘肃榆中县南小康营)。 第 古至元七年(1270)省亳谷县入州, 移治或二年(1389)降为金县。(赵 永复)

全体在今河南洛阳市东北。《水经·榖水注》。"金谷水出太白原。东南流历金谷,谓之金谷水。"晋石崇东园于此,世称金谷园。庾信《枯树赋》。"若非金谷满园树,即是河阳一县花。"(邹逸麟)

金河 即今內蒙古 F 和 浩 特市 南,托克托县北大黑河,下游汇为金 河泊,南入黄河。《通鉴》。隋大业三 年(607),炀帝"发榆林, 历云中,诉 金河",即此。(王文楚)

金城 ●在今江苏南京市东北长 江南岸。东晋、南朝时在蒲洲上,相 传三国吴孙权所筑。东晋永昌元年 (322)王敦进兵建康,刘隗驻军金城, 即此。本属丹阳郡江乘县。东晋咸 康元年(335)桓温为琅邪太守镇此, 求割江乘县魔为南琅邪郡辖地。南朝宋为南琅邪郡治所,齐永明中徙 治白下。(葛剑雄)❸在今江苏句容 县北。《晋书》桓温传》:"温自江 陵北伐,途经金城",即此。(钱林 书)

金融 ●邑名。战国楚威王七年 (前333)灭越后胃。乃因金陵山(今 南京市钟山)得名。在今江苏南京 市清凉山。《晋书·王导传》。"建 康, 古之金陵,旧为帝里"。后遂作 今南京市的别称。(胡菊兴) ● 唐 亦称潁州丹徙县(今江苏镇江市)为 金陵。廚李德裕曾为浙西 观察 使。 治润州丹徒县。故(李卫公别集)一 《鼓吹赋序》云。"余往岁剖符金陵。" 廚赵璘《因话录》谓李勉至金陵。 層 **赞招隐寺标致。宋王楙《野客丛书》** 引唐张氏《行役记》谓甘露寺在金 陵山上。● 金膏的陵墓。在今北 京房山区。包括自金太祖至金宣宗 以前各帝后的陵墓。惟熙宗思陵与 海陵王陵不在陵区之内。阴天启间 热毁。并建关帝庙以镇压之。清初 稍加修复,已非旧观。(邹逸麟)

金观 指像筑得很坚固的江河堤塘。(1)西汉时东郡、魏郡、平原郡界内黄河两岸。都有石筑的金堤。高者至四丘丈。见《汉书·沟洫志》。东汉时自汴口以东。沿河积石,通称金堤。见《水经·河水注》。今西起河南卫辉市、滑县。经濮阳县、范县、山东阳谷县,东至张秋镇东,有占金

堤,相传宋时所筑,一说东汉王景所修。(2)左思《蜀都赋》,"西逾金堤。东越玉津。"指今四川都江堰一带岷江江堤。(3)在今湖北江陵城南。东晋时桓温主持所筑江堤。《水经。江水注》,"江陵城地东南倾。故缘以金堤,自灵溪始。桓瀑令陈遵造。"(邻逸麟)

金潭 金国的别称。《金史·地理志》上京路:"金之旧士也。国言'金'曰'按出虎',以按出虎水(今黑龙江哈尔滨市东南阿什河)发源于此,故名金源。建尉之号,盖取诸此。"阿鲁图《进金史表》:"维此金源,起于海裔。"(邹逸麟)

★□河 金世宗大定十一年 (1171)为解决中都(今北京城西南 隅)漕运水源问题,于卢沟河(今永定 河)东金口(今石景山北2公里麻峪 村附近)引水循曹魏\*车箱泵旧迹。 至中都城北入濠。东道闸河至通州 北入路水(今白河)。泵成后,因地势 高峻,水流湍急,河泥浑浊,不能胜 **持而罢。蒙古至元初曾用以运输西** 山木石, 供大都(今北京城)修筑宫 城。后因浑河(今永定河)水势浩 大,恐危及大都,将金口塘闭。元至 正二年(1842)重开金口河。自金口 至通州南高丽庄含瀚水。 一百二十 余里,以备大都漕运。然亦因流湍 势急, 沙泥壅塞, 船不可行, 卒无 功。今石景山以东、八宝山以北有 早河一道。当地称金钩河。即金代 金口河遗迹,北京城东南角经十里 河至進县以南大高丽庄亦有旱河一 道,当地称萧太后河,即元末新开金 口河遗迹。(邹逸麟)

金山及 明洪武 十九年 (1386) 置。即今上海市金山县东南金山卫。 与海中金山相对,故名。为江浙沿海要冲。嘉靖时屡受倭寇侵扰。乾 隆十五年 (1750) 数撤。(邹逸麟)

金山县 清雍正二年(1724)分娄县地潭。治今上梅市金山县东南金山卫。风松江府。乾隆二十四年(1759)移治洙泾镇,即今治。(胡菊兴)

金山轉 隋大业三年(607)改绵 州置。治巴西县(今绵阳市东)。辖 境相当今四川绵阳、江油、安县等市 县地。唐武德元年(618)复改绵州。 (周维行)

金瓜县 (1) 隋大亚三年(607) 改 吉安县置。治今陕西安康市,为西 城郡治所。大业末废、义宁二年 (618) 复置,改名西城 (2) 隋开皇六 年(586) 升金川镇置,治今四川理县 东北,属蜀州。十八年改名通化。 (3) 唐武德七年(624) 智。治今四川 理县东北。不久废。咸亨二年(671) 复置, 更名小封。(邹逸麟)

金马山 在今云南昆明市东。相传西汉宣帝神爵元年(前61)方士言益州金马、碧鸡之神可祭而至,乃遗谏议大夫王褒求之。原传在今大城境内国同山,或在南诏时东移至此。(邹逸麟)

金马门 汉代长安城 内未央宫门,见《三辅黄图》。《史记·滑稽列传》,"金马门者,宽署门也,门傍有铜马,故谓之曰金马门。"汉代征召来的人,都待诏公车(官署名),其中才能优异的令神诏金马门。东方朔、主父偃均曾符语于此。亦简称"金马"、"金门"。谢惠连《连珠》,"登金马而名扬。"(邹逸麟)

金牛蘭 一名明圣湖。即今浙江 杭州市西湖。《云麓漫钞》引《十三 州记》:"钱湖一名金牛湖,一名明圣 湖。湖有金牛,遇圣明即见,故有二 名焉。"一说即石湖,在杭州市西南 生山附近。(邹逸麟)

金牛道 即"石牛道"。

全風攝 在今河北临漳县南。唐咸亨三年(672)引天平渠水下流至金凤台侧,又东出以溉田。故名。(邹逸鞣)

◆水河 ●北宋漕运四集之一。 因流经都城禁死而得名。建隆二年 索等水东过中牟县(今县)。凡百余 里、抵都城开封府西。架槽横绝汴 河,东汇于\*五丈河。乾德三年 (965)复引贯皇城内苑,作为内廷池 沼的水源。后又引水历天街,作方 井。供城内官民汲用,公私称便。元 丰时以源流深远。赐名天源河。南 **澹后废。●**金时始导今北京城西北 玉泉山水东南流注入今三海,元时 重加体液。以下游被圈入禁苑之内。 故称金水河。故道自玉泉东南流。 在今西直门北入城,东注今三海(时 称积水潭),又自三海南端东至皇城 东南注入遵惠河。明时改引玉泉为 通惠河源,城西金水河故道遂湮废。 玉泉水入城至今什 刹 海后 分为 两 支。一支东南流为通惠河;一支南注 三海,东贯大内为金水河。又自宫 苑南出绕皇城前东入通惠河。清时 以在繁禁城内者为内金水河,在皇 城前者为外金水河,相沿至今不改。 (邹逸麟)

全田村 在今广西桂平县东北约 25公里。1851年洪秀全在此领导农 民革命,为太平天国革命策源地。 今建有太平天国起义陈列馆。附近 有营盘、三界庙等革命史迹、文物。 金田起义旧址为全国重点文物保护 单位。(邹逸麟) 金包里 台湾土著番社名。即今台北县东北滨海金山乡驻地。清光绪二十一年(1895)日本侵占台湾后,此处曾发生抗暴斗争。(周维符)

金合顿 或名金台铎。北宋镇州和辽幽州之间重要止宿屯驻之所。 在今河北保定市东关外。《续通鉴长编》,北宋太平兴国四年(979),太宗乘灭北汉之势,移师征辽,往返途经于此。(王文楚)

金华县 隋开皇十八年(598)以东阳县改置。治今浙江金华市。为东阳郡治。唐为婺州治。垂拱四年(688),改名金山。神龙元年(705)复名金华。五代及宋因之。元为婺州路治。明、清为金华府治。(钱林书)

金华府 元至正十八年(1358)朱 元璋改婺州路为宁越府,二十年改 为金华府。治金华县(今金华市), 属浙江市政使司。辖境相当今浙 江金华、兰溪、东阳、义乌、永康、武 义、浦江等市、县地。清属浙江省。 顺治旬。周钦贵等势数次起义于此。 1912年度。(吕以春)

金州卫 明洪武八年(1375)以金州置。治今辽宁金县。臧辽东都指挥使司。清初录海城。康熙三年(1664),改隶盖平。二十年设城守章京。雍正五年(1727),设金州巡检,属复州通判。十二年置宁海县。(钱林书)

金沙场 即今江苏通州市治金沙镇。宋时为盐场。明嘉靖二十四年 (1545)后,曾一度移海门县治此。 明、清时设盐深使。(胡菊兴)

金內館 辽置。在今北京市密云 县东北,已没于密云水库中,为使臣 往来宿息之所。《契丹国志·王沂 公行程录》,自雇州(今密云县)"北 渐入山,五十里至金沟馆",即此。北 宋治平四年(1067)陈襄使辽,熙宁 八年(1075)沈括使辽,并经此。(王 文楚)

金圖事亦作"金阁亭。"在吴县 (今江苏苏州市)西门(阁门)内。以 其在西而与阊门近,故曰金昌。〈宋 书·徐美之传》:元嘉元年(424),美 之谋废少帝,遗使杀庐陵王义真于 新安,杀帝于吴县。"时为帝筑宫未 成,权居金昌亭,帝突走出昌门,追 者以门关击之倒地,然后加害",即 此。唐陆龟蒙《祭梁鸿墓文》序。"梁 伯鸾墓在吴西门金昌亭下几里。余 过之,作文而吊。"(邹逸麟)

金鴉池 五代周显德四年(967), 世宗伐南唐,始凿以习水战,周回九 里余,在东京城(今河南开封市)西 面南门顺天门(即新郑门)外西北。 《续通鉴长编》:大中祥符六年(1018) 选在京江淮水军卒于金明池,按试 战船,立为水虎翼军,置营也侧。后 淤塞。(邻逸麟)

金被事 在 <sup>®</sup> 魏州城 (今河北大名县东大街)内。《通鉴》:五代架乾化五年 (915) 三月,置昭德军于相州,分魏州将上府库之半隶之。魏兵不从,刘鄂遣别将王彦章 <sup>®</sup>入魏州,屯金被亭",魏州军乱,"国金被亭,王彦章斩关而走",即此。(王文楚)


金宝量 在今广西阳别县西金宝。明隆庆五年(1571),设金宝、大水田两堡戍守,即此。(王振忠)

金城县 (1)西汉语。治今甘肃兰 州市西北。属金城郡。十六国前凉为 金城郡治,西秦乞伏乾归称河南王。 迁都于此。北魏废。隋大业初改 子城县为金城县。治今兰州市。后 改为五泉县。唐咸亨二年(671)复 改为金城县。属兰州。 天宝元年 (742)又改为五泉县。(2)原为金凤 城,五代唐明宗生于此,及即位, 医 置金城县。治今山西应县东,为应 州治。北宋乾符中迁治今应县。明 供武初废入应州。(通鉴)。五代晋 天福二年(937),"应州马军都指挥 使金城郭崇威亦耻臣契丹。挺身南 归。"胡三省注:"按此非兰州之金 城,乃应州之金城县也。" (赵永 **切**)

金城縣 在今广西南宁市东北。 北宋皇祐四年(1052)广南西路将陈 晓击依智高于邕州, 败于金城驿, 即 此。(王振忠)

全城郡 两汉始元六年(前81)分 天水、陇西、张掖三郡地置。取其坚 固为名,一说初筑城得金,故名金 城,一说以郡在京师之西,故谓金 城,治允吾县(今甘肃民和县南)。 辖境相当今甘肃兰州市西,青海 下游、大夏河中下游地区。东河河 下游、大夏河中下游及刘家峡西 南的枹罕、白石、河关三县入陇西 郡,建安末又分今大城河西、湟水 中上游的安夷、破羌、临芜等县人 西平郡。西晋移治榆中县(今榆 中县北)。十六国前凉迁治金城县 (今兰州市西南)。北魏时仍治榆中 县。辖境约当今兰州、榆中、广河 等市、县地。西魏移治子城县(个 兰州市西南)。附开皇初废。大业 及唐天宝、至德时又曾改兰州为金 城郡。陪木薛举在此起兵,称西秦霸 王。(赵永复)

金界墙 金代为防御蒙古在北方 边境地带所筑军事防御工程。或称 "遗斩"、"金源边堡"。俗称"成吉思 汗边墙"。据成既深又长的壕,在壕 内侧堆土为长堤,并在长堤上加筑 马面。沿界壕内侧每隔一定距离兴 筑有边堡。并在重要交通道口兴建 关隘。主要分布在今内蒙 古境 内, 少部分在蒙古国境内。横跨约2500 公里,实际长度约7000余公里。据 《金史》记载。天眷元年(1138)以 前。就曾在东北路泰州境内兴建界 壕。大定十七年(1177)和二十一 年曾大规模修筑了东北路、临潢路、 西北路和西南路境内界壕,并将其 连成一条。明昌三年(1192)至承安 三年(1198)又在西南路、西北路、 临淮路以及泰州边境上挖筑新的界 壕。即所谓"明邑新城"。具体定向。 东北起自今内蒙古莫力达瓦达斡尔 族自治旗, 西南沿兴安岭 经 煮伦、 突泉西、达尔泊北。再沿阴山西延 至黄河后套。今东段尚有土壁遗 址。又今额尔古纳河上游北岸,西 经满洲里市北、真至蒙古国境、也 是金代边堡遗址。(邹逸麟)



金界珠图

金胜关 在今云南腾冲、保山间。 明万历十一年(1583)参将邓子龙败 缅军于此。(邹逸麟)

金雅川 在今河北沽源县东、闪电河上游。金代皇帝避暑、游猎地。 原名曷里浒东川,金世宗更名。"莲者连也,取其金枝玉叶相连之义。" (〈金史·地理志〉) 元陈孚〈金莲川〉诗,"茫茫金莲川、日映山色赭。 天如碧油罐,万里罩平野。野中何 所有,深草卧羊马、昔人建离宫,今 但存古风。"(王文楚)

金呎量 在今宁夏吴忠市西南。 清同治初,回民首领马化龙据金积 堡起义,八年(1869)。白彦虎由金积 堡屡攻清官。次年八月,相军知锦棠 兵控长集团之,十一月,克金积堡, 脚此。(傳林祥) 金瓶量 在今四川松潘县东南金 瓶岩。明万历十三年(1585),松潘杨 柳番入金瓶堡,即此。(赵永复)

金陵府 五代吴武义二年 (920) 升昇州置。治上元、江宁两县(今南京市)。辖境相当今江苏南京市及江宁、句容、溧水、溧阳、高淳等市县地。天祚二年(936),齐王徐知浩建为西都。南唐升元元年(937),改为江宁府。(胡菊兴)

金瓶县 清雍正二年(1724)分无锡县东部置。因县境金融山得名。与无锡县(今江苏无锡市)同城而治。属常州府。1912年仍并入无锡县。(胡菊兴)

金堂县 唐咸亨二年(671)置。治今四川金堂县西。因附近有金堂山得名。属益州。垂扶二年(686)属汉州。北宋徙治今县西旧金堂。魏怀安军。元初属怀州,后属成都府路。明洪武初省入新都县,十三年(1380)复置。清属成都府。1950年徙治赵家渡(赵镇),即今治。(钱林书)

金塊美 在今河南荥阳县东北。 以汉金堤为名。《隋书·李密传》。 大业十二年(818),福让"破金堤关, 捻荥阳诸县",即此。(卫家雄)

金量桥 即"雁桥"。

**金藕池** 在今四川叙永县西北。 明成化三年(1467) "都掌蛋"起事, 官军进讨,南路自金藕池进攻,即 此。(周维衍)

金微山 即今新疆西北部阿尔泰山。东汉永元三年(91)窦宪遣左校尉耿夔、司马任尚出居延寨,围北匈奴于金徽山,大破之。即此。

(銭林书)

金灣县 唐贞观十四年(640)于 东汉金满城置。治今新疆古木萨尔 县北破城子。为庭州治。长安二年 (702)后为北庭都护府治。宝应元 年(762)改名后庭县。(钱林书)

金灣城 在今新疆吉木萨尔县北 破城子。东汉属车师后部。或讹作 "金蒲城",《后汉书·耿恭传》:永平十七年(74),"恭为戊已校尉屯后王 部金蒲城",即此。永元三年(91)戊 部候亦治此,亦曰"侯城"或"戊部侯城"。(马图荣)

金爾县 辽开泰二年(1013)置。 治今辽宁朝阳县西北。以地有"金 甸"为名 (《金史·地理志》)。属中 京大定府。金属北京大定府。元属 大宁路。明废。(邹逸麟)

金属县 北宋淳化五年 (994) 升 金溪场置。治今江西金溪县。属抚 州。元属抚州路,明清属抚州府。 (钱林书)

军曾据此进逼各陷。唐贞观元年(627)各阳县移治金塘城,六年移治 今洛阳市,金塘城遂废。今称故址 为阿斗城。(杜瑜)

金川土司 唐留羁縻金川州。辖境相当今四川大金川、小金川地区。明封哈伊拉木为金川寺演化禅师,世领其地。清康熙五年(1666)授嘉纳巴演化禅师印,其庶孙莎罗奔以土舍将兵从岳钟琪作战有功,雍正元年(1723)为金川安抚司。莎罗奔自号大金川,而以旧土司泽旺为小金川。于是有大、小金川之称。(邹逸赖)

金數數智府 唐羁縻都督府。贞 观二十一年(647)以铁勒仆骨部地 置,以金数山(即今阿尔泰山)得名。 故地在今蒙古国肖特省一带。(邹 选麟)

(+)

**桐河** 阴、清\*会通河的别称。会通河地势中间隆起,向南北两端倾斜,高下相差悬殊,加以河道东西两岸地势多有起伏,水源不均,故元代在沿线设闸,分段启闭,递相灌输,以利通航。明末全河建闸五十一座,清乾隆时有闸四十九座。河道河闸化,故名。(王文楚)

初一作"邴"。春秋郑国祀泰山的汤沐邑。即今山东费县。一说在今费县西北。《春秋》隐公八年(前715)。"郑伯使宛来归访"(《公羊传》、《穀梁传》"芴"作"邴")。《左传》桓公元年(前711)。"春,公即位,修分于邓、郑入请复祀周公、卒易

访田"、皆即此。(苏治光)

投稿县 西汉景帝二年(前155) 置。治今陕西耀县。初属内史,武帝后属左冯翊。东汉初废。永元九年(97) 复置。永康元年(167) 先零羌围役 初,即此。三国魏废。(魏嵩山)

學射山 在今四川成都市北。三国蜀汉后立习射于此,因名。唐光启三年(887),王建攻陈敬章、拔汉州,进军学射山,即此。(周维衍)

但罗斯· 又作但逻斯城(《新唐书·西域传》)、阻逻私城(《大唐西域记》)、塔剌思城(《西游录》)、塔剌· 录刘郁《西使记》)、塔拉什城(《清统志》)等。《新唐书· 地理志》录页耽《道里记》。俱兰城"又五十里至恒罗斯城"。今哈萨克斯坦江布尔城。唐时为西域交通中心之一。天宝十载(751)高仙芝曾与大食战于此。(王新民)

度 (1)战国聚邑。在今陕西韩城市东南黄河边。《史记·六国年表》,秦昊公十年(前415)。"补庞,城籍姑。"亦作"繁庞"。曾为魏占。同表。魏文侯十三年(前433)。"公子击围繁庞,出其民。"后复属秦。《史记·魏世家》。魏惠王九年(前

361),"与秦战少梁,虏我将公孙座,取庞。"(2)战国楚邑。在今湖南衡阳市东。《史记·越世家》,"复雠、庞、长沙,楚之粟也"。《集解》:"徐广曰。一作宏",即此。(钱林书)

店步 一作店埠。即今安徽肥东县。《宋史·高宗纪》,绍兴十一年(1141)刘锜等大败金兀术于柘皋。"兀虎亲率兵送战于店步,(杨) 沂中等又败之",即此。(王天良)

**康柱** 山名。又名砥柱山或三门山。在今山西平陆县东南黄河中。南与河南陕县接界。《书·禹贡》:"底柱析城,至于王慰。"《水经》:"河水"又东过砥柱间"。《河水注》:"砥柱,山名也。昔禺治洪水,山陵当水、村大山名也。昔禺治洪水,山陵当流。桓山而过。山见水中,若柱状,故曰砥柱也。三穿既决,水流疏分,指状表目,亦谓之三门矣。"(钱林书)

庚素 春秋鲁地。在今山东泗水县东南。《左传》昭公四年(前538)。 "初,穆子去叔孙氏,及庚宗"。 哀公八年(前487),吴伐鲁,"舍于庚宗,遂次于泗上"。均即此。(史为乐)

應衡 一作商尔。在黑龙江口北 岸。唐为羁縻虽水都督府辖地。明 屬奴儿干都司,清初为吉林三姓副 都统所辖。道光三十年(1850),沙 俄侵略军潜入黑龙江流域。筑寨于 此。以沙皇尼古拉名字命名为尼古 拉耶夫斯克。咸丰八年(1858),沙 俄强迫清朝政府订立不平等的〈瑷 政务约〉,遂被沙俄所割占。(邹逸 麟)

雇 準額 即今江苏阜宁县。原为

盐场所在,又为滨海要隘。明初设巡司戍守。 嘉靖中屡受倭寇侵扰。万历时忝设游击驻苏,并筑城。清设海防同知及游击于此,为准安府要隘。明清时疏浚射阳湖地区诸水由此人海。(胡菊兴)

府 唐至清代行政区划。唐自开 元元年(713)起先后升京师、陪都 和亳帝驻跸所在地的州为府。如京 兆府、河南府、成都府等。宋时设置 渐多、隶属于路,元或隶属于省,或 隶属于路,明清时为主要的二级行 政区划,隶属于省。(邹逸麟)

府州 五代吴天祐八年(911) 重。治府谷县(今属陕西)。北宋属 河东路。金皇统八年(1148),为西 夏所占后废。蒙古复置。属延安路, 至元六年(1269)废。(魏嵩山)

重丘 见"犬丘"。

產丘县 本周犬丘邑,秦置县。 "秦欲废之,故曰废丘"(〈史记・项 羽本纪·索隐〉引韦昭说〉。治今陕西 兴平市东南南佐一带。秦、汉之际,项羽封秦将章邯为雍王,都于此。 汶王三年(前204)汝为槐里县。(魏 當山)

於商 战国秦邑。在今陕西丹风县西北商镇。原名邬,亦称於。战国时秦卫鞅封矩。封鞅后"改名日商",也称於商。《史记·商君列传》,"秦封之於商十五邑,号为商君。"一说以为於商则指於(在今河南西峡县东)及商(在今陕西丹风县西北商镇)两邑。(钱林书)

**於蒙县** 本战国齐邑,陈仲子隐 于此,自称於陵子仲。西汉置县,为 都尉治。治今山东邹平县东南。西汉 以后背属济南郡。东汉建武中为侯 国,封侯额子昱于此。不久复改为 县。南朝宋永初后废。(史为乐)

净州 金大定十八年(1178)置。 治天山县 (今内蒙古四子王旗西北城卜子村)。属西京路。辖境相当 今四子王旗附近一带。为边境重镇。元改为路。(王文楚)

净州路 "净"又作"静"(《元史》世祖史·兵志》)或"靖"(《元史》世祖纪、马祖常传)。元升净州置,治天山县(今内蒙古四子王贯西北城卜子村)。属中书省。辖境相当今四了王旗附近一带。明初废。(王文楚)

●春秋楚地。在今河南叶县南。《左传》阳公二十五年(前517)。 楚子使"季然郭卷",即此。(邹逸 醉) ●战国魏邑。在今河南原阳 县西南原武西北。《史记·苏秦列 传》:"据卫取卷,则齐必入朝秦", 又《秦本纪》。昭襄王三十三年(前 274),"客卿胡阳攻魏卷、蔡阳、长 社,取之"。均即此。(田尚)

卷县 本战国魏邑,秦置县。治今河南原阳县西南原武西北。两汉 属河南郡。西晋属荥阳郡。北魏太平真君八年(447)废。太和十一年(487)复置。仍属荥阳郡。北齐天保七年(556)废。北颜黄河。为河津要地。(田尚)

卷楚 春秋晋地。在今山西沁县 南。〈左传〉宣公十七年(前592), "会于断道。……盟于卷楚",即此。 杜注,"卷楚即断道"。一说与断道 为二地。(周维征)

幣 春秋纪邑,后属齐。在今山东临朐县东南;一说在今安丘县 南。《春秋》庄公元年(前693);"齐师 迁纪郡、郡、郡",即此。西汉置瓶侯 国。(陈可畏)

那 ●春秋晋地。当在今山西西 南部涑水河流域及其附近。《左传》 文公三年(前624):"秦伯伐晋,济河 焚舟,取王宫及郊",即此。《史记· 秦本纪·作"鄗"。(邓自欣)●邑外 秦本纪·作"鄗"。(邓自欣)●邑外 为郊。《说文》:"郊,距国百里为郊。" 段注。"杜子謇注《周礼》曰:"五十 里为近郊,百里为远郊。"泛指都城 外、野外。《战蚕策·齐策一》:"夫牧 邯郸,军于其郊"。(邹逸麟)

**秀娜** 春秋楚地。在今湖北钟祥 市。《左传》桓公十一年(前701),郧 将伐楚,楚斗廉曰,"君次于郊郢,以 御四邑"。即此。(钱林书)

**每** 春秋鲁邑。有二。一在今山东鱼台县东。《左传》隐公元年(前722),"费伯帅师城郎",即此。一在今山东兖州市西北。《左传》庄公十年(前684)、"齐师、宋师次于郎",即此。(史为乐)

鄭婷 即"琅珠"。

幂 春秋鲁邑。鲁有两郓。一在今山东沂水县东北,为东郓,后入莒。《春秋》文公十二年(前615),"季孙行父帅师城诸及郓",《左传》昭公元年(前541),"季武子伐莒,取郓",皆即此。《公羊传》作"运"。一在今山东郓城县东,为西郓。《春秋》成公四年(前587)。"冬,城郓",即此。《公羊传》作"运"。(苏

胎光)

幂州 隋开皇十年(590)置。治万安县(十八年改郓城县,今郓城县, 东》。大业三年(607)改为东平郡。唐 武德四年(621)复为郓州。贞观八年(634)移治须昌县(五代唐改须城县,今东平县西北,北宋移治今东平县, 县,今东平县西北,北宋移治今东平县)。辖境相当今山东郓城、东平、梁山、巨野、嘉祥等县地。天宝元年(742),复为东平郡。乾元元年(758),又改郓州。北宋宣和元年(1119),升为东平府。(苏治光)

野城县 隋开皇十八年(598)以 万安县改置。治今山东郓城县东。先 后为郓州、东平郡治。唐武德四年 (621)为郓州治。贞观八年(634)徒州 治于须昌县,县仍属郓州。天祐二 年(905)改为万安县。五代唐复为 郓城县。周广顺二年(952)改属济 州。金大定六年(1166)为遵河决, 迁治盘沟村,即今治。元明先后属 济宁路、府、州。清属曹州府。(钱 林书)

期 西周封国。姬姓。伯爵。始 封之君为周宣王之弟友。〈史记·郑 世家〉,周宣王二十二年(前806),"友 彻封于郑"。都被林(一作"咸林", 今陕西华县)。周幽王时郑桓公下, 局幽王时郑桓公下, 居城、郑之间。郑武公灭郑、东虢,迁 都新郑(今河南新郑县)。郑武公、 庄公相继为周平王的卿士。在春秋 初年为强国。后渐衰落,战国初,郑 五二十一年(前375)为韩良侯所 灭。(卫家雄)

郑州 (1)东魏武定七年(549)改

颖州置。治颖阴县(今河南许昌市)。 北周改为许州。(2)隋开皇初改荣州 置。治成皋县(后改汜水县,今河 南荥阳县西北汜水镇)。大业二年 (606)治管域县(今河南郑州市)。三 年改为荥阳郡。(3)唐武德四年(621) 于虎牢城(今汜水镇)置。贞观七年 (633)移治管城县(今郑州市)。天宝 初改为荥阳郡,乾元初复为郑州。辖 境相当今河南郑州、荥阳、新郑、市 伞、原阳等市、县地。其后辖境屡有变 化。北宋熙宁五年(1072)度。元丰八 年(1085)复置。属京西北路。金属南 京路。元属汴梁路。明初废管城县 入州,属开封府。清雍正二年(1724) 升为直隶州。属河南省。十二年仍 属开封府。光绪三十年(1904)又升 为直隶州。辖境相当今河南郑州、荥 阳等市、县地。1913年度,改本州为 郑县。1949年改设郑州市。(卫家雄)

第县 春秋秦武公十一年(前687) 置。治今陕西华县。秦属内史。两汉属京兆尹。三国魏属京兆郡。北魏为东维州及华山郡治。西魏为华州治。隋仍属京兆郡。唐复为华州治。元初废入州。(魏嵩山)

**郑城** 在今安徽额上县。《通鉴》。 南朝梁普通六年(525)裴邀攻魏, "拔郑城"。即此。(魏嵩山)

**鄉村看** 在今北京市东。《明通 整》。明建文元年(1399),燕王朱棣 "与(李)景隆战于郑村壩,……景隆 大败",即此。(王文楚)

**郑国渠** 战国时期关中平原上最早兴建的大型人工灌溉渠道。秦王政元年(前 246; 一说十年)采纳

韩国水工郑国的建议开南。故名。主 要工程从中山西弧口(即谷口,又 称焦穫薮,在今泾阳县西北)利用西 北向东南逐步倾斜的地形。引泾水 东流,至今三原县北,合独水,利用 油水及石川河水道, 再引流东经今 富平、潮城之南,在入洛水。全长三 百余里。整个工程由渠首、引水渠、 灌溉梁二部分组成,除在中途利用 部分天然河流作灌溉渠外。 还截取 了纵流小河作水源的补充。设计合 理。建成后,"溉泽卤之地四万余 顷"(相当今二百八十万亩)。皆亩 收一钟(即六石四斗)。从此。\*\*关中 为沃野,无凶年,秦以富强"(均见 《史记・河渠书》)。 唐代郑、白二渠 趋于混合,主要发展白渠,郑国渠丞 衡堙废。(钱林书)

郑和航海图 明代航海图。原名 《自宝船厂开船从龙江关出水 直 纸 外国诸番国图》,省称《郑和航海

图》。成图时间不详:一说约在十五 世纪中叶,--说在洪熙元年(1425)至 宣德五年(1430)间。载于明末茅元 仪《武备志》卷二百四十。原图"十 四页,其中序一页,地图二十页,《过 洋牵星图>二页(四幅),空白一页。 序仅一百四十二字。当出自茅元仪 手。全图采用自右向左一字 展开 式。该图所示总方位,从南京宝船 厂到长江口,是上南下北,出了长江 口,是上北下南,过了榜墓刺(今孟 加拉)以后,是上东下西。绘示郑和 出使西洋各国的航程和经历的地名 方位,范围渔及南海及印度洋沿岸。 远达伊朗霍尔木兹和东非沿岸。记 裁划名达五百多。其中外国约占五 分之三。详细绘出就线,并注明针位 和更数。自太仓(今江苏太仓市)至 忽鲁谟斯(今霍尔木兹)的针路。共 五十六线。由忽鲁谟斯回太仓的针 路,共五十三线。从龙逐屿(今苏门 答腊西北亚齐海上)至锡兰山(今斯 里兰卡)开始应用牵星数据,锡兰山 以西海域辽阔,经常出现牵墨数据。 注在岛屿和沿岸或航线上, 即利用 天体湿座方位与高度。导引海舶航 行。是世界上现存最早的 航海 图。 为研究十五世纪中西海上交通和天 文导航技术的重要资料。绘图方法 受我国古代传统山水画形式地图的 影响,其道里和方位很不正确。近 一个世纪来,中外学者都对此图进 行研究。1961年中华书局有向达整 理本出版,附有地名注释。 (王文 楚)

单 一作權。西周、春秋时东都

畿内封国。在今河南济原市东南。 现传有〈单伯建父鬲〉、〈单伯昊生 钟〉等西周舞器。植伯达为始封之 君。〈左传〉成公十一年(前580),刘 子、单子目。"昔周克商,使诸侯抚 封,苏忽生以温为司寇,与横伯达封 于河",即是。(钱林书)

单父 一作"宣父"。在今山东单县。相传虞舜师单卷所居。故名。 春秋鲁邑。孔子弟子宓子贱、巫马 期先后为邑宰。聚置县。(苏治光)

单州 五代唐同光二年(924)以解州改名。治单父县(今山东单县)。 北宋屬京东西路。辖境相当今山东 单县、成武、鱼台及安徽砀山等县 地。金属南京路。末年为红沃军活 动地区。元属济宁路。明洪武元年 (1868)废单父县入州。二年降本州 为单县。(苏治光)

单于會 在今内蒙古呼和浩特市西。《汉书·武帝纪》。元封元年(前210),武帝帅师巡边,"自云阳北历上郡、西河、五原,出长城,北登单于台。至朔方,临北河",即此。(钱林书)

单父县 秦置。治今山东单县。 属砀郡。西汉属山阳郡。为都尉治。 东汉为侯国,属济阴郡。魏。晋改 为县。东晋废。隋开皇六年(586) 复置单父县。大业中属济阴郡。唐 属宋州。光化三年(900)为辉州治。 五代唐同光二年(924)为单州治。明 洪武初废入单州。(苏治光)

单家桥 在今河北献县东南单桥村。明时桥跨滹沱河。建文三年(1401)燕王朱棣战败平安等子批。

宣德初,宣宗征高煦还,在此<mark>驻跸。</mark> (王文楚)

单单大岭 即今朝鲜境内狼林山、阿虎飞岭等。西汉时为乐浪郡与东部都尉所治七县之界山。《三国志·魏志·涉传》。"自单单大山镇以西属乐浪,自领以东七县,都尉主之,皆以涉为民。"(做林书)

单于银护府 唐都护府之一。麟 德元年(664)以云中都护府改名。治 云中故城(今内蒙古和林格尔土城 子)。统领碛南突厥诸部、独山、云 中、定賽三國慶府和苏农等二十四 羁案州。垂拱二年(686)改为镇守使。 圣历元年(698)移安北都护府治此。 景龙二年(708)安北府移治西受降 城,开元二年(714)移治中受降城。 因境内突厥部落增多。复置单于都 护府。统辖河套以东突厥府州。开 元七年罢。次年复置。天宝四龄 (745),摄武军移治于此,置附郭金 河县。乾元元年(768)后。成隶朔 方节度使。或粜振武节度使。会昌 三年(843) 或五年, 改为安北都护 府。(周维衍)

房一作"防"。西周封围,祁姓。即今河南遂平县。春秋时灭于楚。 《左传》昭公十三年(前529),"楚之 灭蔡也,灵王迁许、胡、沈、道、房、申 子肃焉"。西汉置吴 房县。(卫家 雄)

房山 在今河北平山县西北。《后汉书·章帝纪》,元和三年(86),"祠房山于灵寿"。亦曰西山。《通鉴》,五代梁贞明六年(920),赵王鎔"盛饰馆字于西山",以为冶游之所。胡

注,"镇州西山谓之**房山。"(王文** 楚)

房子 战国中山邑。在今河北高 邑县西南。《史记·赵世家》。 敬侯 十年(前377),"与中山战于房子。" 后又选属魏、赵。同书:赵惠文王二 十四年(前275),"廉颇将,攻魏房 子,拔之,因城而还"。《古本竹书纪 年》作舫子。西汉置房子县。(钱林 书)

房州 隋开皇十八年(598)改罗州置。治竹山县(今县)。大业初省。唐武德元年(618)复分迁州置,仍治竹山县。贞观十年(636)移治房陵县(今房县)。辖境相当今湖北房县、竹山、保康、竹溪等县地。两宋属京西南路。南宋屡有迁治。元属襄阳路。明洪武八年(1375)降为县。(杨正泰)

房幹 春秋吳邑。在今安徽阜阳 市东北阙疃集。《左传》昭公六年 (前536),整令尹子邁帅师伐吴,"吴 人败其师于房钟",即此。(链林书)

房體 春秋糜国地,即防清,后入楚,战国秦邑。在今湖北房县。其地四寨险团,秦始皇常迁流罪人于此。《史记·秦始皇本纪》: 攀事之武既平,"夺爵,迁蜀四千余家。家房陵",《华阳国志》:"徙吕不韦舍人万家于房陵";《淮南子·泰族训》,秦灭赵,"赵王迁流于房陵";皆即此。秦置县。(钱林书)

房山泉 (1)隋开皇十六年(596) 置。治今河北平山县。属恒山郡。 义宁元年(617),属房山郡。唐属恒 州。至德元载 (756),改名平山。 (2) 元至元二十七年(1290)以奉先县改置。治今北京房山区。属涿州。明因之。清属瀬天府。1914年废府存县。1958年属北京市,同年改称为周口店区。1960年复置房山县。1986年改为房山区。(钱林书)

房子县 "房"亦作"防"。西汉 置。治今河北高邑县西南仓房村。属 常山郡。《后汉书·光武帝纪》,刘玄 更始二年(24),南击"元氏、防子,皆 更始二年(24),南击"元氏、防子,皆 下之。"三国魏为赵国治。西晋为冀 州治。北魏改属赵郡。北齐天保七 年(556)省。隋开皇六年(586)复 重,大业初属赵郡。移治今河北临 城县。唐属赵州,天宝元年(742) 改为临城县。天祐二年(905)复为 房子县。五代唐又改为临城县。(至 文楚)

房體基 秦置。即今湖北房县。属 汉中郡。东汉末至南朝梁选为房陵郡、新城郡、南新城郡治。北周保定 三年(563)改为光迁县。唐贞观十年(636)复旧名,为房州治。元至正 二年(1342)废人房州。历为罪人、流放处、唐武后时中宗、宋太祖时周恭帝、太宗时秦王廷美。皆被徒于此。(杨正泰)

青阳县 "育"一作"清"(《后汉书·光武帝纪》)。西汉置。治今河南南阳县南、白河西岸。 属南阳郡、东晋孝武帝时为避简文帝讳,改育阳为云阳,后周废。唐武德三年(620) 复置商阳县,八年又废。(钱林书)

育單县 西汉置。治今山东烟台 市福山西北。以地良沃。故以育型 名。顏东葉郡。东汉废。(钱林书) **笼水** 即流水。《续汉书·郡国志》河东郡垣县,"有王屋山,克水出。"按"克"(即"兖")即"沈"字,故《禹贡》兖州《史记·夏本纪》作沈州。古人或将篆文立水写作横水置于"允"上,隶变为"六"成兖,后世又变"兖"作"兖",今已废用。(邹逸

**売州 ②** 古九州之一。〈书・禹 质)。"济、河惟兖州"。《周礼·职 方>,"河东日兖州"。(尔雅・释地>。 "济、河间日兖州"。河指自今河南 武陟县东北。流至河北沧县东北入 海的古黄河。济指黄河以南自今河 南荥阳县东北。流至山东利津县东 入海的古济水。《释名》。"兖州 取 兖水以为名"。兖水即流水,即济 水。●西汉武帝所置十三刺史部之 一。约当今山东西南部及河南东 部,即北至山东莱芜、在平、长清 等市、县。东至沂河上游 和 莒县。 东南至平邑、蒙阴等县,南至鱼台、 单县、曹县。西南至河南庭邑、淮 阳、扶沟等县,西至开封市、延津 县和古黄河。东汉治昌邑县(今山 东金乡县西北)。 魏、晋移治麋丘县 (今山东郓城县西北)。其后治所屡 有迁徙。辖境逐渐缩小。南朝宋元 嘉三十年(453)移治瑕丘城(隋置 县,宋改瑕县,金改嵫阳县。今山东 兖州市)。唐辖境相当今山东济宁、 金乡、鱼台、泗水、莱芜、泰安、曲 阜、邹城、宁阳、汶上等市、县地。 明 洪武十八年(1385)升为兖州府。 (史为乐)

寬海 唐方镇名。见"沂海"。

**党州府** 明洪武十八年(1385) 平 兖州置。治滋阳县(今兖州市),辖 境西北至今阳谷、东阿、平阴等县, 东南至今枣庄、郯城、临沭等市、 县,西南至今菏泽、单县、曹县等市、 县。清雍正二年(1724) 辖境缩小, 只有西北至今阳谷县,东南至今枣 庄市一狭长地区。明、清皆属山东 省。1913年废。(史为乐)

夜虽 "夜" 一作"掖"。战国齐邑。即今山东掖县。《战国策·齐王 "益封安平君以夜邑万户";又鲁仲子对田单曰:"当今将军东有夜邑之奉"。皆即此。汉置掖县,为东莱郡治。(史为乐)

在本来、西汉时西南夷国名、 族名,战国时为西南夷大国。政治 中心不详。有黔西、黔北、黔南三说。 中心本主要有今贵州大部,并包括 四川本主要有今贵州和广西省的 四川本主要有今贵州和广西省的 四川本主要有今贵州和广西省的 一种。汉初与南越、巴蜀省的 一种。《中国中间(《史记·周州 李其地,"约为至吏"(《史记·周州 李其地,"约为汉犍为郑属县。元州 年(前111)又于其地置牂柯郡。 至 国时间前后约二百年。(周维行)

在序县 (1)西汉建元六年(前13 6)以夜郎国置,为都尉治。属犍为郡。 元鼎六年(前111)改属牂柯郡。治 所不详,有黔西、黔北、黔南三说。 东晋南朝时为夜郎郡治。梁大宝后 废。(2)梁大宝后夜郎县荒废,东移 治今湖南辰溪县境,为夜郎郡治。 隋开皇九年(589)废。(3)唐武海四 年(621)分宁夷县置,治今贵州石阡 县西南。贞观元年(627)废。(4)唐 贞观八年(634) 置。治今湖南定江 县西南。曾先后为舞州、鹤州及业 州治。天宝元年(742)改为峨山县。 (5)唐贞观十六年(642)置。治今贵州 正安县西北。唐末废。宋大观二年 (1108)复置,宣和二年(1120)又废。 唐时曾先后为珍州及夜郎郡治。李 白被流放于此,有《窜夜郎于乌江留 别宗十六张》诗。(周维衎)

夜鄉鄉 (1)东晋元帝时宁州刺史 王逊分牂柯郡置 (一作西晋怀帝永 嘉五年(311)王逊分牂柯、朱提、建 宁三郡置)。治夜郎县(今地有黔西、 黔北、黔南三说)。辖境当有今贵州 部分地区。南朝梁大宝后废。(2)唐 天宝元年(742)改珍州置。治夜郎县 (今贵州正安县西北)、辖境相当今贵 州正安、道真等县地、乾元元年(758) 复为珍州。(用维衍)

瘦邮開城 在今贵州桐梓县西北 夜郎坝。明万历二十八年(1600)征 播之役,四川总兵刘挺逾夜郎旧城 直抵娄山关。即指此。(赵永复)

京 ● 春秋郑邑。为共叔段所居。在今河南荣阳县东南。《左传》隐公元年(前722),郑武姜为共叔段"请京,使居之,谓之京城大叔",即此。秦置县。(卫家雄)●即"京城"。《三国志•吴志•吕范传》:赤壁战役,"刘备诣京见权"。又《宗室孙韶传》,韶子楷为"京下督"。《邹逸麟》

京口 城名。即今江苏镇江市。 三国吴称为京城,《尔雅》。"丘绝 高为京",因此城凭山临江,地当 江南运河人江之口,故又通称为京 口城。东晋、南朝时,为长江下游军事重镇和都城建康(今南京市)的东北方门户,号称北府。徐州、南徐州先后皆治于此。(胡菊兴)

京舞 ●国都。《公羊传》桓公 九年。"京师者,天子之居也。京都 何? 大也。师者何,众也。"●明制, 何? 大也。师者何,众也。"●明制, 京师附近地区不设布政使司,各所, 所,也叫"真隶。明初建都应 《今江苏南京市》,京师地区相当今 江苏、安徽两省及上海市。永 北年(1421)迁都顺天府(今北京 市和河北大部、河南、山东一小部 分。(王文楚)

京华 京都为文物荟萃之地,故称京华。晋郭璞《游仙》诗"京华游侠窟";唐骆宾王《帝京篇》。"倡家桃李自芳菲,京华游侠盛轻肥"。(吴应寿)

京江 即今江苏镇江市北的一段 长江。因流经京口城(今镇江市)北 而得名。五代南唐徐铉《使浙四先 奇献班王使中》,"京江风静喜乘流。 极目淄疃万岁楼"。(胡菊兴)

東县 本春秋郑邑,秦置县。治 今河南荣阳县东南。(史记·项羽 本纪》:汉王二年(前205),"与汉战 荥阳南京家间",即此。两汉属河南 郡,西晋、北魏属荥阳郡。北齐废人 荥阳县。(卫家雄)

京邑 六朝时通称都城建康(吴 名建业,今南京市)为京邑,以别 于在今江苏镇江市的\*京城(简称 "京")。《三国志·吴志·孙和传》』 "宜立庙京邑"。《宋书·孝武帝纪》。 元嘉三十年(453)五月丙子,"克定 京邑"。皆即此。(吴应寿)

京城 ●即今江苏镇江市。因城东京岘山得名。东汉建安十四年至十六年(209—211),孙权自吴(今苏州市)徙治于此。《三国志·吴志·孙韶传》:"后为将军,屯京城",即此。亦称"京"。《尔雅》:"丘发",即此。亦称"京口城",亦称"京口城",亦称"京口域",亦称"京口域",亦称"京口域",亦称京口域。《陈书·后主纪》,祯明三年(589),隋伐陈,"晋正广入据京城",即此。(吴应寿)

京海 东汉至北魏,皆都洛阳,故 习称各阳为京各。 班固《东都赋》。 "子徒习秦阿房之造天,而不知京洛 之有制也",三国魏曹植《名都篇》。 "名都多妖女,京洛出少年"。(杜瑜)

京畿 ●国都和国都附近的地区。廣世基《出集》诗。"數吹入京 畿"。唐时在长安附近地区置京畿 道。(邹逸麟)●唐方镇名。至德元 载(756)置京畿节度使,治京兆府 (治今陕西西安市),领京兆府及金、 商两州。宝应元年(762)废。广德二 年(764)复置为京畿观察使。建中 四年(783)改为京畿洞南节度观察 使。兴元元年(784)废。(魏嵩 山)

京口域 在今江苏镇江市北江南河入江口。用以控制水流。唐时即由此渡江趋扬子县(今扬州市南)。 孙逖有(京口埭下夜行)诗。宋时改建

京口闸(<宋史・河渠志・东南诸水 上>)。(胡菊兴)

京山县 隋大业二年(606)改角 陵县置。治今湖北京山县。属安陆郡。唐初为温州治,贞观十七年 (643)为鄂州治。南宋末移治汉滨。 元至元十二年(1275)复还旧治。属 安陆府。明初属安陆州。嘉靖十年 (1531)属承天府。隋属安陆府。 (杨正泰)

京画路 北宋太平兴国五年(980)合京西南、北路置。为至道十五路之一。因在京师开封府之西,故名。初治许州(治今河南许昌市),熙宁初徒治河南府(治今河南洛阳市)。辖内山、淮平山以东,沿河、卫河以南。安徽西肥河以西,淮河以北。陕西秦岭以南,于午河、大巴山以东。湖北涢水以西,京山县、钟祥市及别山以北地。熙宁五年(1072)分

为京西南、京西北两路,元丰元年 (1078)复并为京西路,仍治河南府。 八年又分京西南、京西北两路。(杜 瑜)

京光尹 ●官名,在汉代亦为政 区名。西汉太初元年(前104)改右 内史置。分原右内史东半部为其辖 区。职掌相当于郡太守。因地属畿 辅,故不称郡。为\*三辅之一。治长 安县(今西安市西北)。辖境约当今 陝西秦岭以北、西安市以东、渭河以 南及河南灵宝市西部地区。三国魏 辖区改称京北郡,官名改称太守。北 周、隋辖区仍称郡,改太守为尹。 唐 开元初升雍州为京兆府。往往以亲 主领雍州牧。而改雍州长史为京兆 尹,并增置少尹,以理府事。北宋京 缺,则由知府理府事。●1914年改順 天府为京兆地方,改府尹为京兆尹。 1928年度。(魏嵩山)

、京光學 三国魏改京兆尹为郡。

属雍州。治长安县(今西安市西北)。辖境相当今陕西咸阳市以东、 王原县与高陵县以产、华县以西及秦岭、商州、丹凤、商南以北。西晋,农北。西晋,农北。西晋,农北。西晋,农市辖境绵小。仅止秦岭山地。西魏传为长安县。隋开皇三年(583)废。大业三年(607)复置。治长安、大兴两县(今西安市)。辖境相周至、为秦岭和华山以北,乾县与周至县以东,淳化县和宣君县以及洞河下游以南地区。唐武德元年(618)改为雍州。(魏嵩山)

京號山 在今江苏镇江市东。相 传即秦时所凿以泄王气处。南朝宋 鲍照有《从拜陵登京岘》诗。唐建中 末,镇海节度使韩滉以河、汴多故, 于所部修坞壁,"起建业(今南京市) 抵京岘,楼堆相属"(《旧唐书·韩滉 传》)。(胡菊兴)

**京陵县** 西汉置。治今山西平遥县东北京陵城。《水经·汾水注》』春 秋为九原之地,"其故京尚存,汉兴 增陵于其下,故曰京陵焉。"北魏度 为京陵城。(钱林书)

**京岘道** 唐开元二十一年(738) 分关内道置。为十五道之一。治今 陕西西安市。辖境相当今陕西中部 地区。(钱林书)

京鐵路 北宋皇祐五年(1053)以 开封府及京东路之曹州,京西路之 陈、浒、郑、滑四州置。至和二年 (1055)罢。崇宁四年(1105)复置。 治陈留县(今河南开封县东南陈 留)。辖境屡有变更。大观四年至政 和三年(1110—1113)及宣和二年 (1120)后,只辖开封一府,相当今 河南原阳县、鄢陵县以东,延津县、 长垣县以南,兰考县、民权县以西, 太康县、扶沟县以北地区。金废。 (正文楚)

京东东路 北宋熙宁七年(1074) 分京东路罩。治青州(治今山东青州 市)。元丰元年(1078)与京东西路 合并为京东路。八年复分京东路置。 仍治青州。辖境相当今山东泰山以 北,新泰、平邑、枣庄等市、县以东, 江苏泗阳、睢宁等县以北地区。金 改为山东东路。(陈可畏)

京东西路 北宋熙宁七年(1074) 分京东路置。治郭州(治今山东东 平县),其后徙治应夭府(治今河南 西丘县南)。元丰元年(1078)与京 东路合并为京东路。八年复分京 东路量。仍治应夭府。辖境相当今 山东路最山以南,莱莞、泗水、等州 等县以东,东明和河南宁陵。 柘城等县以东,江苏徐州市、安徽 新县及河南夏邑县以北地区。金改 为山东西路。(王文楚)

東非府路 金皇统二年(1142) 置。治京兆府(治今西安市)。辖境相 当今陕西韩城市、铜川市、乾县以南, 武功县、首阳山以东,镇安县、山阳 县、商南县以北,以及河南灵宝、卢 氏、滦川等市、县地。蒙古废。(魏嵩山)

京師坊書志稿 清朱一新撰。分 上、下卷。光绪十一年(1885)成书。 本书由分纂、顺天府志。坊巷门》稿 本增补而成。分区记载坊巷、胡同、 街市,于官署、寺观、王公宅第、会 馆、桥井宫随地附入,并征引旧籍中有关琐闻轶事和前朝故实、诗篇,资料丰富,内容翔实,为研究北京城区历史地理重要文献。(邹逸麟)

空旗 在今江西兴国县境。南宋 景炎二年(1277),文天祥为元将李 恒战败于方石岭,选至空坑,兵尽 溃,妻子及幕僚等皆被俘,即此。 (傅林祥)

变精 地名。春秋宋地,在今河 南虞城县东北。《左传》良公二十六 年(前469)、"大尹兴空泽之士千甲。 奉(宋景)公自空桐入,如沃富。"(田 尚)

空職 在河南杞县西二十里。皇 南道《帝王世纪》。伊尹"生于空桑"。 即此。(卫家雄)

空云號 也作空灵滩。在今湖南 株洲市南湘江畔。南朝梁承圣元 年(552),营州刺史李洪雅进讨 陆纳,纳遣其将吴藏袭击,破之。 洪雅等退保空云城,即此。(钱林 书)

空間山 一作"崆峒山","同"一作"相"。《庄子·在宥篇》,"黄帝闻广成子在于空间之山,故往见之",《史记·五帝本纪》;黄帝"西至于空桐",《封禅书》,汉武帝"至陇西,西至岭。空同所在地不一,如,(1)今河南广城县东(《左传》 哀公二十六年社主、《续汉书·郡国志》、《庄子》陆德明释文),(2)今宁夏固原县西,当即今六盘山(《括地志》、《元和志》),(3)今甘肃岷县西(《隋书·地理志》、《元和志》)。(4)今甘肃酒泉市

东南(《隋书·地理志》、《括地志》)》 (5)今甘肃西和县北(《襄宇通志》)。 南宋岷州自今岷县移治西和县。故 岷县境的崆峒山也移至西和境》 (6)今天津蓟县东北(《明史·地理 志》)。(赵永复)

空灵滩 即"空云城"。

**官竹** 一作官竹园。相传本汉梁孝王竹园,官收其利,因名。在今安徽亳州市东北。南朝梁中大通四年(532),单侃随元法僧北讨。行次官竹,即此。(葛釗雄)

富壤 即今贵州凤冈县北官坝。 明万历二十八年(1600)平播之役。 酉阳宣抚司于此败播州军。(赵永 复)

曹續 地名。在今河南中牟县东北。以临官渡水得名。《三国志·魏志·武帝纪》。东汉建安五年(200),曹操破袁绍于官渡。即此。《后汉书·袁绍传》作"官度"。(卫家雄)

期 群舒之國。在今安徽桐城县 北。《左传》文公十二年(前615)。 "群舒叛楚。夏子孔执舒子平及条 子"。(钱林书)

**黎丘** 春秋楚邑。在今湖北秭归县境。《左传》昭公十四年(前528)。 "楚子使然丹简上国之兵于宗丘,且 抚其民",即此。(钱林书)

東胡 战国楚邑,因春秋胡国,胡姓之宗,故名宗胡。在今安徽阜阳市。(史记·越世家)。"商、於、析、廊、宗胡之地,夏路以左,不足以备秦"。(钱林书)

宗城县 隋仁寿元年(601)以广

宗县改名。治今河北威县东。属清河郡。唐武德四年(621)丁县置宗州,九年州废,改属贝州。天祐三年(906)改为广宗县。属魏州。五代唐复为宗城县。宋属大名府。崇宁四年(1105),徙治今威县东邵固。元初省。五代晋天福六年(941),天平节度使杜重威攻成德节变使安重荣于宗城,即此。(王文楚)

君州 北周天和元年(568)以容昌羌地置。治阳宕县(隋改为良恭县,今宕昌县东南)。辖境相当今甘肃宕昌、舟曲等县地。隋大业三年(607)改为省昌郡。唐武德元年(618)复为岩州,移治尔道县(今舟曲县西)。安史之乱后地入吐蕃,遂废。(魏當山)

**宕島** 古族名。源先为汉西羌的一支。在今甘肃白龙江上游一带。 北周天和年间以其地为岩州岩昌郡。(邹选静)

宕昌斌 在今甘肃宕昌县西。因 宕昌羌所居得名。十六国时其酋帅 梁勤自称为王,定都于此。领有仇他 (今古肃西和县西南仇他山)以西、 席水 (今甘肃天水市南籍河)以南 地。东西千里,南北八百里。北周 天和元年(566)以其地置宕州。(赵 永复)

宕昌縣 北周天和五年(570)以 宕昌羌地置。治阳宕县(隋改良恭县,今宕昌县东南)。辖境相当今甘肃宕昌县地。属宕州。隋开皇三年(583)废。大业三年(607)复置。唐武德元年(618)改为宕州。(赵永复) **宕振术** 即今四川渠江及其上游 南江。《汉书·地理志》作潜水。而 《水经》因其水在宕渠县意内,故作 宕渠水,或作潜水。《水经注》作宕 渠水,上游一名北水。 唐宋时上游 称为巴江或北水,下游称渠江。近代 上游又改称南江,下游仍沿归称。 (钱林书)

宏集县 西汉置。治今四川渠县东北。属巴郡。东汉建武十八年(42),蜀郡守将史歆反,宕渠杨伟等起兵以应歆,即此。东汉末以后,展为宕渠郡治所。三国、西晋属巴西郡。南朝宋废。(钱林书)

室山 在今上海市補东新区高桥镇东北老宝山城稍西。明永乐十三年(1415)平江伯陈瑄筑。广袤各一百丈,高三十丈,上建烽堠,昼则举烟,夜则明火,以为海运船只往来表识。刻有明成祖〈御制宝山碑文〉。万历十年(1582)。为海涛冲没。(胡菊

(兴

**宝宁县** 清乾隆元年(1736)置。 治今云南广南县。为广南府治所。 1913年废府存县,以府名改县为广 南县。(俄林书)

重庆唐 南宋宝庆元年(1225)以理宗潜藩升邵州置。治邵阳县(今市)。辖境相当今湖南安化县、邵阳市间的资水流域。元至元十四年(1277)升为路,明洪武元年(1368)又复为府。属湖广省。九年增领武冈州,辖境扩至今武冈、新宁、城步等市、县地,清属湖南省。1913年废。境内有苗、瑶等族,明成化时苗族李再万、清道光时瑶族雷再浩的青莲教均起义于此。《吴应寿》

室庆路 元至元十四年(1277)升 宝庆府置。属湖广行省。治郡阳县 (今市)。辖境相当今湖南新化县、 郡阳市间的资水流域。明洪武元 年(1368)又改为宝庆府。(吳应 寿)

室鳴县 唐至德二载(757)以风翔县改置。治今陕西宣鸡市。属风翔府。上元二年(781)奴剌、党项寇宝鸡,烧大散关。凤翔节度使李鼎追击,破之,即此。1848年置宝鸡市,县治徙至铍镇。(钱林中)

宣城县 金大定十二年(表142)分 香河县东部置。以地产盐,时"谓盐 乃国之宝,取如坻如京之义,命之 曰宝坻。"(金刘晞颜、新建宝坻县 记略))治今天津市宝坻县。属大 兴府。承安二年(1198)升为盈 州。不久复为县。元属大都路,至 **宝鼎县** 本份阴县,唐开元十一年(723),"玄宗祀后土,获宝鼎,因改为宝鼎(县)"(《旧唐书·地理志》)。治今山西万荣县西南宝鼎。《宋史·真宗纪》,大中祥符四年(1011),祀汾阴,"次宝鼎县奉祇官",即此。是年,改为荣河县。唐、宋属河中府。(邓自欣)

宝庆四明忠 南宋地方志。庆元 知府胡集修,方万里、罗洛撰。始撰 于宝庆三年(1227), 成书于绍定元 年(1228)。二十一卷。四明即庆 元府,治今浙江宁波市。是书据张 障(乾道四明图经)重加增订。依其 体例,前十一卷为郡志,分叙郡、 山、水、产、陆、兵、人、河、遗等九门 四十六子目,第十二卷以下为鄞、奉 化、煎溪、定海(今宁波市)、晶固(今 舟山市)、象山各县志。 每县俱自为 门目,不与都志相概。内容详备,叙 述产道。为后来修志者所根据。有 绍定后至咸淳八年(1272)事迹。当 系后入增续。今通行本为清咸丰四 年(1864)徐氏烟屿楼校本。1950年 故宫博物院曾将其所藏宋刊本影印 出版。(李志庭)

**宝庆会画续志** 南宋绍兴府志之一。八卷。创修于宝庆元年(1225),为续〈嘉泰会稽志〉之作,故称"续志"。体例承袭〈嘉泰会稽志〉,用组目标题,共有五十目,纠补前志之讹误与缺漏,简赅有法,向有好评。始撰者张溟,为绍兴二十七年(1157)

进士,绍定元年(1228)致仕,其间共七十余年,而此书卷二安抚题名,提 刑题名、提举题名,又卷六进士,均记及景定五年(1264)事,则付刊最早在咸淳年间,其时张虔当已物故,当由后人续成。宋刊本已佚,今有明正德五年(1510)重刊本、清嘉庆十三年(1808)采鞠轩重刊本及1926年影印采鞠轩本流传。(陈桥驿)

宁义县。金天德三年(1151)改义 州。(邹逸麟)

**宜安** 战国赵邑,后入秦。在今河北藁城市西南。《史记·秦始皇本纪》:秦王攻十四年(前233),"攻赵军于平阳,取宜安",即其地。(钱林七)

宣教 聚名。在今河南唐河县东南。〈通鉴〉,王莽地皇三年(22),刘 旗被王莽将甄阜、梁丘赐败于小长 安聚后。新市、平林见汉兵数败。各 钦解去,旗"会下江兵五千余人至宜 秋",说以合从之利。〈续汉书·郡 国志〉南阳郡平氏县有宜秋聚。〈邹 逸麟〉

宣山县 唐贞观四年(630)置龙水县,北宋宣和初以境内有宜山改名。治今广西宜山县。历为宜州、庆远府、庆远南丹安抚司治。1949年至1960年曾移治今县西北怀远。(王新民)

宣伦县 南朝梁置义伦县。北宋 太平兴国五年(980)改名。治今海 南儋州市西北新州。历为儋州、南宁 军治。明正统四年(1439)省人儋 州。(王新民)

宣阳县 (1)战国韩置。治今河南 宜阳县西。《战国策·秦策二》。"宜 阳,大县也",即此。秦属三川郡,汉 属弘农郡。北魏曾为宜阳郡治。东 魏为阳州治。北周平齐,此城遂废。 (2)汉宜春县,晋太康元年(280)以 太后讳春,改名宜阳。治今江西宜春 市。属安成郡。隋开皇十一年(591) 迁县治于今宜春市东,属袁州。十 八年。改名宜春。(3)北周明帝二年 (558) 置。治今河南宜阳县西。为 宜阳郡治。唐武德 〔年(619),改为 福昌县。(4)金初改寿安县置。治今 河南宜阳县。属河南府。 元属河南 府路。明清属河南省。 1947年分为 宜北、宜南两县。 1949年两县合并, 仍称宜阳县。(线林书)

童阳體 在今河南桐柏县西。《通 整》。唐元和十二年(817),李愬讨吴 元济。"自唐州徙屯宜阳栅",即此。 (邹逸麟)

宣昌府 清雍正十三年(1785)升 夷陵州置。治东湖县(今宣昌市)。 属湖北省。辖境相当今湖北宣昌、 长阳、五峰、钨峰、巴东、秭归、兴山 等市、县地。光绪三十年(1904) 南部辖境减缩。1912年度。(杨正 泰)

宣書基 西汉高帝六年(前201) 置。因县侧有级泉。莹媚如春,故名。治今江西宜春市。属豫章郡。 武帝元光六年(前129)封长沙王于成为侯于此。元鼎五年(前112)国张为侯于此。元鼎五年(前112)国张县。两千里、四晋太原元年(280)以进,十一年(591)移治今宣都市东。十七年复名旧治。自隋至清先后为政州、宣春郡、袁州路、袁州路、京市、县同驻宣春郡、袁州路、京市、县同驻宣春镇。1985年县撤销并入市。(王天良)

宣城县 西汉惠帝三年(前192) 改添县置。治今湖北宜城县南。属 南郡。东汉建安中改 屬 襄阳 郡。 南朝宋废。唐天宝元年(742)改率 道县复置,即今县。属襄州。北宋 末属襄阳府。元属襄阳路。明、清 属襄阳府。(杨正泰)

宣都县 南朝陈置。治今湖北枝城市,为宜都郡治。隋开皇七年(587)为松州治,十一年改名宜昌。唐武德二年(619),复名宜都,为江州治。贞观八年(634)后县属硖州。元属硖州路,明属夷陵州。清雍正十三年(1735)改属荆州府。1912年后属湖北省。1987年改设核城市。(钱林书)

**宣撰县** 西汉置。治今内蒙古乌拉特前旗东南、黄河北岸。属五原郡。东汉末废。(钱林书)

宣書場 (1)西汉置。治今河南郸城县东南。东汉初废。永元中复置。 两汉属汝南郡。魏、晋间废。 (田尚)(2)唐贞观二年(628)置。治今陕西长武县。属幽州,开元十三年(725)属邠州。元至元十一年(1274)废。(魏嵩山)

病 春秋战国楚邑。在今河南南阳市。《史记·秦本纪》: 第公五年 (前855),虞大夫"百里俱亡秦走宛。 楚鄙人执之。"后地入韩、秦。秦昭 襄王十六年(前291)。"封公子市 和。"秦汉置县。(钱林书)

**発丘** 丘學名。在今河南淮阳 县。春秋时,陈国都于此丘之侧。 《诗·陈风》,"宛丘之上兮。" 《尔 雅·释丘》:"丘上有丘。为宛丘。陈 有宛丘。"北宋时尚高二丈,今无遗 迹。(田尚)

 一》苏秦说韩王曰,"韩卒之剑戟皆出于冥山、棠谿、墨阳、合伯、邓师、 宛冯、龙渊,大阿,皆陆断马牛,水击 鵖雁,当敌即斩。"(钱林书)

是县 春秋楚邑,秦昭襄王置县。 治今河南南阳市。战国时为楚著名 铁产地。秦以后历为南阳郡治。 汉在此置工官、铁官。新莽时置 五均官,为五都之一。 地皇四年 (23),新市、平林诸将在此立汉宗 室刘玄为帝,建元更始。 三国魏为 荆州治。地处南北交通要冲,东晋 南北朝时为争战要地。北周废入上 陌县。(杜瑜)

宠庸 也作"宛请"。《通典》误作 "死虎"。在今安徽等县东南。《通 鉴》。南朝宋泰始二年(486)。"殷璜 将刘颢、称伦、皇常道烈、庞天生等 马步八千人东据宛唐"。以担刘畴。 即此。(钱林书)

宴境 即"宛唐"、"死虎"。

與圖 春秋卫邑。在今河南长垣 县西南。《左传》僖公二十八年(前 632)。"南武子与卫人盟子宛演",即 此。(苏治光)

寫平墨 辽开泰元年(1012)以 幽都县改置。治今北京城西南南。 为南京道析津府治。金为大兴府 治。元为大都路治。明、隋为顺天 府治。1914年废府留县。1913年移 治卢沟桥,次年还治城内,1928年仍 移治卢沟桥。1952年废。(钱林书)

**黎丘县** 隋开皇初改项县置。因 县南邓丘得名。治今河南淮阳县。 历为陈州、淮阳郡、淮宁府治。明洪 武初废入陈州。(田尚) **宛构县** 即冤句县,秦置。治今山东曹县西北。属济阴郡。西汉景帝封楚元王子执于此,称宛朐侯。《史记·封禅书》,齐入公孙卿有札书曰"黄帝得宝鼎宛朐"。即此。晋属济阳郡。魏、附属济阴郡。唐属曹州。北宋元祐元年(1086;一作大观二年,1108)改为宛亭县。(钱林书苏治光)

**有事**基 北宋元祐元年(1086;一作大观二年,1108)改冤句县置。治今山东曹县西北。属兴仁府。金属曹州。大定八年(1168),黄河决口改道。县城圮于河,遂废。(苏治光)

**爽陵县** 西汉置。治今安徽章州 市。为丹阳郡治。有铜官。晋、南 朝为章城郡治,梁、陈并为南豫州 治。隋大业初改为章城县。(王天良)

**有温息** 西汉元鼎三年(前115) 置。治今云南砚山县北、清水江西 岸。属牂剌郡。三国蜀后主建兴三年 (225),为兴古郡治所。东晋桓温改 名宛稷县。(钱林书)

定州 ●北魏天兴三年(400)改安州置。治卢奴县(北齐改为安喜县,今定州市)。辖境相当今河北满城县以南,安强、饶阳等县以西,石家庄、井陉、薰城、辛集等市、县以西,东东、井陉、薰城、辛集等市、县以西,东东、平、东东、东东、南阳郡。唐武德四年(621)复改定州。辖境相当今河北定州、完县、唐县、望都、曲阳、安国、新乐、深泽、无极、晋州等市县地。天宝元年(742)又改为博陵郡,乾元元年(758)复改为定州。北宋属河北西路,政和三年(1113)升为中山府。金

天会七年(1129)仍降为定州,不久 复升为中山府。明洪武初又改为定 州,以州给安惠县省入。属真定府。 清雅正三年(1725)升为直隶州,属 直隶。辖境相当今定州市及曲阳、深 译两县地。1913年废,改本州为县。 1986年改设定州市。唐代是纺织业 中心,定州富豪何名远,家有线机五 百张。唐、宋时织造的罗续,和宋时 烧造的定窑瓷,著称子时。(王文 楚)●见"定远镇"。

定閱 战国赵邑。在今陕西延安 市东南。《战国策·齐策五》苏秦说 齐闵王曰,昔魏王"其强而拔邯郸, 西围定阳",即此。汉置县。(钱林书)

定基 西汉置。治今山东乐陵市 东北,与河北盐山县为界。属勃海 郡。武帝元朔四年(前126),封齐 孝王子越于此,称定敷侯。东汉省。 (钱林书)

定城 在今陕西华阴市东。东晋 义熙十三年(417)刘裕北伐, 遗植道 济等攻潼关。后秦将姚绍战败, "退 屯定城", 即此。(魏嵩山)

 87米。前、中、后三殿装有三重雕刻精美的石门。随葬品有皇冠、龙风冠、龙袍、谥宝、谥册、金银器、玉器等装饰品及丝织品,有极高艺术价值。1958年发掘,1959年辟为博物馆。〈邹逸麟〉

定边军 北宋元符二年(1099) 筑定边城,后置为军。治今吴旗 县西北。政和六年(1116)置定边 县为倚郭。辖境相当今吴旗县西 南、西北部及甘肃华池县北边一小 部分。属永兴军路。金废。(钱林 书)

定江卫 明初置。有中、左、右、前、后五卫。治辽阳。即今辽宁辽阳市老城。均隶辽东都指挥使司。中卫,洪武十七年(1384)置。治辽阳城东南隅。左、右卫,洪武八年置,治辽阳城东阳隅。前卫,洪武八年置,治辽阳城东北隅,后卫,洪武八年以辽东卫改置。嘉增四十五年(1566)移右卫于凤凰城堡(今风城县)。(钱林书)

定面州 金贞祐四年(1218)升定 西县为州。治今甘肃定西县南。属临 洮路。 辖境相当今甘肃定西县及陇 西县北部等地。 蒙古 移治 安西县 (今定西县),后改为安定州。 明洪 武十年(1377)降为安定县。1914 年 改为定西县。(赵永复)

定州路 北宋庆历八年 (1048) 置。为河北四安抚司路之一。治定 州(政和三年 (1113) 升为中山府, 今定州市)。辖境相当今河北阜平 县北大茂山、满城、徐水等县以南, 安新县安州镇、高阳、饶阳、武强等 县以西,曲阳、新乐、无极、晋州、辛 集等市县以东,和滏阳河以北地区。 金废。(王文楚)

定安县 (1)北魏太平真君二年 (441)置。治今甘肃宁县。为幽州 及赵兴郡治。西魏废帝三年 (554) 为宁州及赵兴郡治。隋为北地郡治。唐、宋为宁州治。金大定七年 (1167)改为安定县。(赵永复)(2)元至元二十九年(1292)置。治今海南定安县东南。天历二年 (1329) 移治今县并升为南建州。明洪武元年 (1368)复为定安县。历属乾宁安抚 司、琼州府。(王新民)

定事血 在今陕西勉县南。有两峰对峙。东汉建安二十四年 (219) 刘备遣黄忠破斩曹操将夏侯渊于此。诸葛亮死后葬此山。因山为坟。(魏嵩山)

定知县 (1)西汉置。治今陕西延安市东南。属上郡。东汉末废。北魏复置。属数城郡。后废。 (魏高 山)(2)北魏延兴四年(474)置。治今山西吉县。 《元和志》 慈州,"会有河西定阳胡人渡河居于此,因为高州。"合有以高,为州治。 《北魏为定阳郡治,东魏以后书》,别为定阳郡治。 《北魏为定阳郡治。 《北魏为定阳郡治。 《北魏为定阳郡治。 《北魏为定阳郡治。 《北魏为定阳郡治。 《北魏为定阳郡治。 《北魏为定阳郡治。 《北魏为定阳,仍须南汾城置州以近,夷夏万余户并来内附",即此。 (邓自欣)

定远厅 清嘉庆七年(1802)分西 乡县置。治今陕西镇巴县。属汉中 府。1913年厅废,改为定远县,次年 改为镇巴县。(魏嵩山) 定远县 南朝梁天监三年(504) 置。治今安徽定远县东南。隋仁寿 元年(601)改为临濠县。唐武德二 年(619)复名定远县。属濠州。天 宝四载(745)移治今定远县。南朝 梁为定州、定远郡治;北齐为广安郡 治。元末红巾军首领郭子兴即本县 人。(王天良)

定运府 元置,治今贵州罗甸县 东北。属湖广行省。领桑州等五 州、朝宗等十一县,辖境相当今罗甸 县北部,惠水县南部和长顺县东南 都地区。明初废。(愿维衍)

定坛城 在今陕西西乡县南。东 汉永元中封班超为定远侯于此。又 名平西城,以班超平定西城得名。 (邹逸麟)

定远镜 唐先天二年(713)郭元振置定远城。属灵州。景福元年(892)升为警州。宋初为定远镇,为河外五镇之一。在今宁夏平罗县东南。至道中曾建为城远军。约咸平四年(1001)地入西夏,后置定州。蒙古废。(赵永复)

**定國山** 在今江苏徐州市东。南朝梁太清元年(547),造贞阳侯萧渊明伐东魏,进攻彭城,营于此,为魏将慕容绍宗所败。(胡菊兴)

定城县 本南弋阳县,北齐时与北弋阳县合并后改名。治今河南潢川县。北齐、北周为弋阳郡治。隋开皇初属光州,大业初属弋阳郡。唐武德三年(620)为弦州治。贞观初仍属光州。太极元年(712)以后历五代、北宋、金、元皆为光州治。明洪武初废入光州。(田尚)

**定南厅** 清乾隆三十八年(1773) 升定南县为厅, 治今江西定南县西 南高砂。属赣州府, 1912年复改为 县。(王天良)

定胜镇 在今湖南湘乡市西。通 鉴》,唐乾宁三年(895),蒋勋与巡继 崇起兵,连飞山、梅山蛮寇湘潭,据 邵州,使其将申德昌屯定胜镇以扼 潭人,即此。(钱林书)

定胰县 西汉置。治今河南舞阳县东北。《后汉书·光武帝纪》,刘玄 更始元年(23),"光武别与诸将徇邑阳、定陵、郾,皆下之"。即此。北魏 皇兴元年(467)改为北舞阳县。两 汉属颍川郡,西晋属襄城郡。(卫家 雄)

定傳县 本春秋、战国陶邑,秦置定陶县。治今山东定陶县西北。西汉初封彭越为梁王,都此,景帝以后至北魏,历为济阴国、济阴郡、定闻至北魏,历为济阴国、济阴郡。唐贞、东魏至隋属济阴郡。唐太阳、北宋军兴国四年(979)复置,为广济军治,后属曹州。明洪武四年(1371)移今治。十年并入城武县,十三年复置。先后属济宁府、兖州府。清属曹州府。(苏治光)

定意写 唐、五代方镇名。见"夏 绥"。

定理府 渤海国置。治定理县,即今俄罗斯滨海边疆区苏昌。据《新唐书·渤海传》,定理府领定、潘两州。 辽徙治兴州,即今辽宁铁岭县南懿路村。金废。(钱林书)

定廳县 唐武德七年(624)置,以 县界定廳水为名(4旧唐 书·地理 志)。治今四川理县北。开元二十八年(740)为奉州冶。 乾元元年(758)为保州治。广德元年(763)没于吐蕃。贞元九年(793)丰皋被吐蕃定廉城。即此。(周维衍)

定床城 见"定麻县"。

定奏县 (1)西汉置。治今内蒙古 呼和浩特市东南。属定襄郡。东汉属 云(雲)中郡。建安末废。(2)东汉建 安二十年(215)置。治阳曲故城(今山西定奏县东南)。属 新兴郡。北魏移治今县。永安中为永安郡治。北齐废。 唐武德四年(621) 复置。唐至清谐属忻州。(朱玲玲)

建事器 (1)西汉高帝时分云(雲) 中郡置。治成乐县(今内蒙古和林格 尔县西北土城于)。辖境相当于今内 蒙古长城以北的清水河、和林格尔、 卓资等县地。东汉移治善无县(今山 西右玉曇南)。辖境西北维小。东南 稍扩,相当今内蒙古清水河、凉城及 山西右玉等县地。东汉末度。(2)隋 大业初改云(雲)州为定襄郡。治大 利县(今和林格尔县西北)。辖境相 当今内蒙古和林格尔县以北至大青 山一带。唐废。(3)唐天宝元年(742) 改忻州为定秦郡,因汉定秦城为名。 治秀容县(今忻州市)。辖境相当今 山西忻州、定襄等市、县地。乾元元 年(758)复为忻州。(朱玲玲)

定辽都指挥使司 明洪武四年 (1371)置。治定辽中卫,即今辽宁 辽阳市老城区。八年改为辽东都指 挥使司。(钱林书)

温 水名。在今河南柘城县北。 (春秋)僖公二十二年(前638)。 "宋

公及楚人战子泓,宋师收绩\*,即此。 (钱林书)

添口 在今湖北宜城县西际水入蛮河(古郡水)之口。《通鉴》,西晋永嘉匹年(310),刘曜、石勒等攻洛阳,"荆州刺史王澄自将,狄援京师。至际口",即此。(杨立新)

**沫水** 一名戲(一作"饿",误)水。 即今四川中部的大渡河。战国秦蜀 守李冰,曾凿溷崖(今四川乐山市岷 江与大渡河交会处),避沫水之害。 《史记》司马相如传》。汉武帝拜相 如为中郎将至蜀,西至沫、若水。即 此。隋唐以后,改称大渡河。(钱林 书)

**撒水 据**(水经·淮水注),自今安徽六安市西南分沘水(今淠河)西 北出,北过芍陂西,与沘水合,即今 汲河。唯今汲河河源已与淠河隔 绝,下游经城东湖改入淮河,不再 入淠。(钱林书)

**沽水** 一名沽河。上游即今河北 白河,下游故道自今北京市顺义县 东南李遂镇西南流至通县东北,会 温榆河。此下即今北运河。 (钱林 七)

無水 (1)又名潜水。即今沙河,源出河南鲁山县西莞山(东大灾), 东流经县南,又东经平顶山市南、叶县北,又东入汝水。《左传》僖公三十 三年(前627)。"晋阳处父侵蔡,楚之上救之,与晋师夹抵而军",即此。 (2)上游即今槐河,下游即今沙河。 源出河北赞皇县西南黄沙岭(黄奄墙),东北流迳县北,再东北迳元氏 县南,折而东南。在宁晋县东南入造 阳河。《史记·张耳陈余列传》,汉王 三年(前204)。"遗张耳与韩信击破 赵井陉,斩陈余祗水上",即此。一 说为今祗河,误。(3)即今祗河,源出 今河北临城县西,东流至尧山镇西。 故道折南至任县界入漳河。清康熙 初,改经镇北折南入南泊,近代又改 经隆尧县北东至宁晋南入滏阳河。 (钱林书)

海水 又名泃河。源出今河北兴 胜县南,南流迳天津市蓟县北界, 又西南迳北京市平谷县南,折东南 迳河北三河市东北,东南人天津市 宝坻县东北。流入蓟运河。《古本竹 书纪年》梁惠成王十六年(前354)。 "齐师及燕师战于海水,齐师道",即 此。(钱林书)

源水 源出今山东济南市西南趵 與泉,北流至泺口入古济水 (此公 古济水即今黄河)。《春秋》 桓公 大水即今黄河)。《春秋》 桓公 八年(前694)。"公会齐侯于泺", 水。南宋初伪齐刘豫堰之东流为 水。南宋初伪齐刘豫堰之东流为 水。南宋初伪齐刘豫堰之东流为 水。明永乐以后,自堰以东屡济南 水。每遇淤断,泺水即在今济清河 水。等四十八年(1892)又 一次流通,仍为小清河源。(邻逸鲭) 大水,即"溢水"。

清泽 又作蒲昌海。即今新疆罗布泊。《山海经·北山经》。敦薨之山,"敦薨之水出焉,而西流注于渤泽。"《水经·河水注》:"河水又东注于伪泽,即《经》所谓蒲昌海也。"(钱林书)

拍內城 即今辽宁丹东市东北九

连城古城,为唐代辽东至高丽的交通要道。《旧唐书·辞万彻传》,贞观二十二年(648),万彻为青丘道行军大总管,率甲士三万泛海伐高丽,入鸭绿水百余里至泊汋城,即此。(钱林书)

跨進县 一作於道县。秦置,因境內冷水得名。治今湖南宁远县东偏南四十里。属长沙郡。西汉初属长沙国,后属桂阳郡,元鼎六年(前111)属零陵郡,三國吳属昔阳郡,梁厲永阳郡。隋开皇九年(589)改为营道县。(吳应寿)

提和县 (1) 唐天宝元年(742) 改上马县置。治今河南唐河县。属唐州。天祐三年(906) 以后为必州治。五代唐后均为唐州(晋一度复称必州)治。明洪武二年(1869) 废。(2) 明洪武十三年(1880) 以故比阳县置。即今河南必阳县。明、清诸属南阳府。(杜瑜)

**沸遠水** 高句丽始祖朱蒙居于此。即今辽宁浑江。一说即今吉林柳河,一说即今辽宁桓仁县北富河。 (邹逸雠)

路边邁南招討司 元置。治今湖 北宣思县。属四川行省。至正二年 (1342) 改为施南道宣慰使司。(杨 正泰)

浅口镇 在今河北馆陶县北。《通鉴》。唐太和三年(829),李听自馆陶进至魏州,为何进滔所击,"大败,溃走,昼夜兼行,趣浅口",即此。(钱林书)

**浸水原** 即勢觚原。唐武德元年 (618) 李世民败薛仁杲将宗罗睺于 此。参见"鹑觚原"。(魏嵩山)

法显 东晋求法旅行僧、译经僧。 俗姓维,平阳(今山西临汾市西南) 人。中国僧人到天竺留学的先驱 者。幼年出家,二十岁受比丘大戒。 他感到"经律舛缺",于东晋安帝隆 安三年(399)偕同慧景、道整等从长 安出发西行求法。出款煌、渡流沙。 逾葱岭,通历北、西、中、东天竺等 地,后泛海到师子国(今斯里兰卡), 并到过印度尼西亚的苏门答腊或爪 **唯岛,然后经南海、东海,于义熙八年** (412)返抵青州长广郡牢山(今山东 青岛市崂山)。前后凡十四年,游历 约三十余国,带回很多梵本佛经。归 因后子建康(今南京市)道场寺与佛 驮跋陀罗合作进行朝译。又记旅行 见闻,撰成\*《佛国记》。为研究南亚 次大陆各国古代史地的重要资料。 卒于公元418至423年间,得年八十 二,或云八十六。(邹逸麟)

法显传 见"佛国记"。

油口 在今湖北公安县西北。当 古油水入江之口,东汉建安十四年 (209),刘备以左将军领荆州牧,筑 城立营于此。(王文楚)

**油水** 油一作縣。发源于今湖北 枝城市西南,东流经松滋县南,至公 安县北古油口入长江。今松滋以上 称界溪河,下游改入松滋河。公安县 境内已埋塞。(邹逸麟)

注人 战国韩邑。在今河南汝州 市西,北汝河北岸。《史记·赵世 家》,孝成王元年(前265),"攻韩注 人,拔之",即此。东汉称注城。(载 林书) 注據 战国韩邑。一作"注入"。 在今河南汝州市西。《史记·魏世家》,文侯三十二年(前414),"败秦 于注"。《正义》引《括地志》,"注城 在汝州梁县西十五里"。《赵世家》, 孝成王元年(前265),田单"攻韩注 人,拔之",皆即此。(邹逸麟)

**这氏** 战国初为赵邑,后为魏邑。在今山西高平市。《水经·沁水注》引《竹书纪年》晋烈公元年(前415),"赵献子城泫氏"。《太平御览·州郡部》引《竹书纪年》探惠王九年(前361)。"晋取泫氏"。皆即此。西汉置县。(朱玲玲)

**進氏县** 西汉置。因在泫水之上,故以为名。治今山西高平市。 属上党郡。东汉建武中被封万普为 弦氏侯。北魏作"玄氏县",永安中 为长平郡治。北齐废。(朱玲玲)

海河 据元明时记载, 有东西两 源:东海源出山东费县东南箕山,西 海源出费县西南抱犊崮, 二次南流 至今江苏邳州市三合村相会。又南 经加口集。东南流与彭、武、沂语河交 会,又贯蛤蟆、连汪、周、柳等四湖,至 邳州直河口(今江苏宿迁市亳河集 西)人黄河。下游可道於楫。明隆庆、 万历年间因徐州城北茶城运口年年 为黄河所淤,有人建议将夏镇(今山 东微山县)、徐州闻运河至彭河之间 开挖渠道,循泇河下游以通航运。万 历二十一至二十九年(1593-1601) **间曾两次兴工未意。三十二年总河** 李化龙又大开加河,功成。新道自沛 县夏镇李家口引运河水。东流合彭 河。又合承、伽、沂等水,出邳州直河

口入黄河,全长二百六十里,置舸通航。自后运道由加河经微山湖东,西北直达济宁州,避开了旧道从直河口溯黄河而至徐州的三百里风险。时称"东运河"。(邻逸麟)

加口镇 亦名加口集。即今江苏 邳州市西北加口。南宋绍兴十年 (1140)韩世忠围淮阳军(今江苏雕 宁县西北占邳),金人来救,世忠迎 击于此。(胡菊兴)

指水 源出今山西壶关县东南,东流迳河南林县东南入漠河。上游即今山西沟河,下游即今河南之所河。《水经·漠水注》,"沾水出壶关县东沾台下,石壁崇高,昂戴隐地,东南流注漠水。"(铁林书)

指異 西汉置。治今山西昔阳县 西南。属上党郡。西晋泰始中为乐 平郡治。北魏时县废。(钱林书)

指化县 金明昌六年(1195)改招安县置。《齐乘》。"取赉遂为渤海太守,海滨之民复沾圣化立名"。治今山东沾化县西沾化城。金、元、明属滨州,清属武定府。1957年移治富国镇。即今县治。(史为乐)

值水 (1)、诗·大雅·绵》"自土 沮、漆",《周颂·潜》"骑与漆、沮"。 《毛传》:"漆、沮,岐尾之二水也。"此 为周朝发祥地即今陕西杉县、岐 一带的追水。当今何水无考。胡调 《馬贡锥指》以为就是麟游的漆水。 (2)、书·禹贡》雅州:"漆、沮既从"。 导渭,"又东会于泾,又东过漆、沮, 时用之沮有别。伪《孔传》、阙骃《十 三州志》以为漆沮是一水。即洛水

(北洛)下游。《水经注》既沿用伪 < 孔传》、则 图的说法, 又将源出今陕 西宜君甚。流经铜川市、耀县、富平 县。注入潛水的石川河和郑国渠故 道在今富平县南会合石川河以后东 注洛水一段都称作沮水。程 大昌、 胡渭认为沮水(今石川河)循郑国渠 东注洛水是郑国凿渠以后的事、禹 贡》所谓出水应即今石川河。(3)(书 • 寓贡>兖州。"雷夏既泽, 建、沮会 同"。伪《孔传》。"雷夏,泽名,楹、沮 二水会同此泽。\*‹尔雅·释水》。"水 自济息为罐。""遊"、"沮"音近。一 说沮水即楚水,是济水的岔流。《水 经注》的北济水自今河南荥阳县东 北从济水别出。一称别济。东北流 经累泽南。又东注入济水主流南济 所港巨野泽,可能就是《禹贡》所谓 沮水。一说据《括地志》、《元和志》。 **唐时有沮水在雷泽县(今山东菏泽** 市东北) 西北。会同雍水流入官夏 泽。当为《禹贡》所指。五代、北宋 时雷夏、巨野泽一带屡为黄河决流 所淹港。沮水故道遂不可问。明清 地方志又以出自今山东菏泽市东。 流经巨野、嘉祥注入南阳湖的洙水 河、澹台河及自巨野北流至旧寿张 注入运河一岔流为沮水, 更与《周 黄>无涉。(4)一名东沮水。源出陕 西黄陵县西子午岭,东经县南注入 北洛水。《汉书·地理志》:"直路 (今富县南)。沮水由。东入洛",即 此。《说文》的滥水、《水经·洛水 注>的猪水皆指此。但<水经。沮水 注》又以此水与《注》中所谓温水 即今石川河混为一水,后人多沿袭

此误。实际石川河发源处远在汉直路县境之南,下游入渭不入洛,石川河、北洛水之间一段郑国渠,不应目为沮水下游入洛的干流。(5)一名上沮水,汉水北源之一。源出陕西岛山县西,西南流折东南流至勉县西与汉水南源会。《汉书·地理志》作沮水,《说文》、《水经》作沔水,并以此为汉水正源。(邹逸麟)

**沮县** 西汉置。治今陕西略阳县东黑河东岸。属武都郡。西晋永嘉后废。(魏嵩山)

追聞县 秦置。治今河北怀来县东南大古城村古城。为上谷郡治。 西汉高帝十二年(前195)周勃破卢 馆军于此。三国魏为上谷郡属县。西 晋仍为上谷郡治。北魏废。(王文 楚)

挖口 今河南郾城县东南沱沟。 《通鉴》:居元和十二年(817), 裝度 讨淮西,"筑城于沱口"。胡注"《九城 志》郾城县有沱口镇",即此。(邹逸 麟)

 两派,南为长江正流,北为沱水,后 世南流日徽,沱水转成正流,即今江 口镇附近一段长江。此外历代学者 对《禹贡》的"沱"还有很多解释。 (邹逸麟)

**沱江琴** 在今四川新都县西北新繁镇南。唐置驿,以沱江为名。(通繁),唐咸通十一年(870),南诏兵败,宋威进军沱江驿,距成都三十里,南诏请和,即此。(周维衍)

**藏水** 《书·禹贡》豫州,"汞、胶 既豬, 道荷泽, 被盟豬"。《周礼· 职方》豫州,"其浸波、道。"波即波 水,据《水经·滥水注》,其水源出今 河南鲁山县西北, 南径蛮城下,又南 分三川于白亭东,而俱南入滥水(今 沙河)。以下淮水也称波水。(钱林 书)

被暴 西汉置。治今河南济源市东南。属河内郡。西晋废。(田尚) 被罗鲁 在今贵州大方县东南。 清康熙三年(1664),总兵李世耀等 自乌蒙进发,水西土酋安坤率众来 拒,清兵破之于波罗箐,即此。(傅 林祥)

 为泽州。宋属河东路。金天会六年(1128)改为南泽州,天德三年(1151)复为泽州,属河东南路。元属晋宁路。明为直隶州,省晋城入州,属山西省。清雍正六年(1728)升为泽州府。(朱玲玲)

**泽黝** 唐、五代方镇名。见"昭义 军"。

译州府 清雍正六年(1728)升泽 州为府。治风台县(今晋城市)。辖境 相当今山西沁水、阳城、晋城、高平、 陵川等市县地。1912 年度府存县。 1914年改凤台县为晋城县、(朱玲玲)

治水 《汉书·地理志》。"阴馆累 头山。治水所出,东至泉州入海。"上 游即今山西、河北境内的桑干河与 永定河,自今北京市西南卢沟桥以 下,故道在今永定河之北。在今天津 市入海。(邹逸麟)

治水差體 明万恭撰。上、下两 卷。约始刊于万历初年。取《庄子。 外物篇》、"筌者所以在鱼"、"畴者 所以在兔\*之意名书。全书约二万 四千余字,共一百四十八条,不分篇 童。内容分黄河河工修缮防护和管 理、漕运管理制度、黄河河道、运河 河道、治河理论等五个方面。其中 关于肯运防修管理所占比例 最大。 近全书之半。 运河河道 藉 章 于会 源、淮南两河。沧河理论所占篇幅 虽少,然为其精华所在,多有创见。 为后世治河者所 遵循。 ∢明 史・艺 文志>、《四库全书总目提要》未著 **录**。有万历重刻本。藏清华大学图 书馆。1985年水利电力出版社有排 印本。(邹逸麟)

**港內** 在今江西永丰县南凤凰山上。北宋欧阳修李父处,并立有基碑、龙冈阡表》。山北沙溪有西阳宫,是欧阳修的故居所在。(王天良)

進州 南朝梁置。以境内泷水为名。治泷水县(今罗定市东南)。 大业三年(607)政为永熙郡。唐武 德四年(621) 复为泷州。辖境相当 今广东罗定市地。属岭南道。北朱 属广南东路。治平元年(1064)省入 康州。(王新民)

灣水县 隋开皇十八年(598)改平原县为泷水县,以境内泷水为名。 治今广东罗定市东南。大业初为永熙郡治。宋后历属康州、德庆府、德庆路、德庆州。元大德八年(1804)移洽今县。明万历五年(1577)升为罗定州。宋有罗磨、该峒两银场。(王新民)

**建头水** 又称激源水。即今广东 **油江,一**说指今北江、油江汇合处 一带,北宋汗宝四年(971),潘美征 南汉,师次泷头,即此。(王振忠)

**泥水** (1) 上游即今甘肃东北部的元城川,中游为柔远河,下游为马莲河。《汉书·地理志》北地郡。郡。 县,"泥水出北蛮夷中",即比。(2)即今湖南东南部洣水。源出酃县东南,西北流经茶陵县东北、攸县南,折而西北,至衡山县南注入湘江。 《汉书·地理志》长沙国茶陵县。"泥水西入湘、行七百里",即此。(钱林书)

**减**提 在今江而新干县南黄江东。南朝梁太平二年(557),萧勃将欧阳颜为陈勒先将周文育所攻,自苦竹滩退入泥溪。即此。(魏嵩山)

**製公山** 在今甘肃成县西南。北 魏太和中遣南梁州刺史杨灵珍据泥 公山,后举州降齐。唐杜甫《泥公 山》诗。"朝行青泥上,暮在青泥中, 泥泞非一时,版筑芳入功。"《新唐 书・地理志》。贞元五年(789)于同 谷县(今甘肃成县)西境泥公山权置 行成州。(赵永复)

提內县 秦豐。治今甘肃宁县东南。东汉末徙治今陕西耀县东南。 北魏太平真君七年(446)并入富平 县。景明元年(500)复置。隋升皇 六年(586)改为华原县,并移治今粮 县。秦至北魏属北地郡,西魏、北 周为通川郡治。(魏嵩山)

**泾州** 北魏神廟三年(430)置,取 泾水(今泾河)为名。治临泾县(今 镇原县东南)。辖境相当今甘肃平 凉、华亭、崇信、泾川、灵台,陕而彬 县、旬邑、永寿等市、县及甘肃镇原 县、宁夏泾源县部分地区。后移治安 定县(唐改为保定县,金改为泾川县、 今泾川县北泾河北岸,明移今治)。 隋大业三年(607)改为安定郡。唐初 复为泾州。天宝元年(742)改为 辖 复为泾州。天宝元年(742)改为辖 境为泾州。广德元年(758)复为泾州。 建缩小,相当今甘肃镇原、泾川、 会等县地。广德元年(763)地入时, 者。大历三年(768)复置。为泾属 节度的。北宋属秦凤路。金属广 县入州,属平凉府。清属甘肃省。 1913年废,改本州为泾县,第二年改 为泾川县。(赵永复)

**泾江** 又名禁江。在今江西湖口县东北。上通长江,下接小孤山。元至正二十三年(1363),陈友谅围南昌,朱元璋帅舟师赴救,先遣兵屯泾江口,以一军屯南湖嘴以遏友谅归师。既而友谅突围,欲由禁江遭回,元璋麾诸军追击至泾江口,泾江之兵复遂击之。陈友谅战死,即此。(傅林祥)

是阳 西周邑名。在今陕西泾阳县西北:一说在今甘肃平凉市西北。《诗·小雅·六月》:"狎犹匪茹,整居焦穫,侵辖及方,至于泾阳"。战国为秦国都城。《史记·秦始皇阳》:"肃灵公。昭子一也,居泾阳之。"成国策·秦策三》:范睢曰:"闻秦之有太后、穰侯、泾阳、华阳,不闻其有主。"(钱林书)

**泾原** 唐方镇名。大历三年(768) 置泾原节度使,治泾州(今甘肃泾 川县北),领泾、原两州。 贞元六年 (790) 兼领四镇北庭行军节度使。 元和四年(809)增领行渭州,乾宁元年(894) 又增领渭,武两州,号彰义 军。光化二年(899) 为凤翔李茂贞 所并。(魏嵩山)

经阻县 (1)秦置。属北地郡。治 今甘肃平京市西北四十里。西汉武 帝元鼎三年(前114)属安定郡。东 汉省。三国魏复置,仍属安定郡。西 晋废。十六国后赵复置,为陇东郡 治。北周废。东汉建武二年(26),赤 圍起义军与隗嚣大战于此。(2) 十 六国前秦置。治今陕西泾阳县东 剪二十八里。属咸阳郡。北魏太平 真君七年 (446) 并入石安县。景明 二年(501)复置。隋开皇三年(583) 移治今泾阳县。属雍州,后改为咸 阳县。十一年移治今咸阳市东北十 里, 复置泾阳县于今县; 大业三年 (607)厲京兆郡。唐初仍属雍州,开 元元年(718)至宋、金属京兆府。元 初薦安西路,后属奉元路。明、清 属西安府。(魏嵩山)

產原語 北宋東定二年(1041)分 陕西路置泾原路綠路安抚使,治渭州(治今甘肃平凉市)。辖境相当今甘肃平凉市)。辖境相当今甘肃清河以东、张家川以和肃河以东、张家川以北,和宁夏固原、隆德、泾源、西吉州以后,北部扩大至今宁夏同心、海原等县,西北扩大至黄河及其支流祖历河、北河流域一带。元丰中及宣和后均曾置转运使。金皇统二年(1142)废。(邻逸静)

泾惠渠 陝西省泾河下游引泾灌 减水利工程。渠道经泾阳、三原等 县河渭河相通。原为西汉武帝时所 凿白菜。唐宋以后变迁,引水吕益困 难,清后期已名存实亡。1930 年开 始改建改名,1935年建成,为中国第 一座应用近代技术建设的大型灌溉 工程。灌溉面积达59万亩。解放后 又经整修、扩建。(邻逸麟)

泸水 一名泸江水。指今雅砻江 下游和金沙江会合雅 砻江 以后一 段。《后汉书·西南夷传》,建武十 九年(43),遣刘尚率军"度泸水入益 州界",诸葛亮 (出师表),"五月渡 泸,深入不毛",誓即此。(邹逸麟)

海州 南翻梁大閒中置。"远取泸 川为名\*(《太平寰宇记》)。治江阳 县(隋大业初改泸川县,今泸州市)。 隋大业初改为护川郡、唐初复为沪 州。天宝初改为泸川郡,乾元初复为 泸州。辖境相当今四川泸州、荣畏、淮 昌、杏願、江安、合江、纳溪等市、县 地。武周大是中都督十四家州。后 增至十四州。北宋末辖境有今四川 · 於江、合江、纳溪、江安、 长宁等市、 县和贵州赤水、习水等县地。北末 魔梓州路。南宋属潼川府路。领十 八颗康州。南宋末改为江安州。元 复为泸州。至元二十年(1283)省州 治泸川县。辖境缩小,属重庆路。 明、清属四川省。1913年度,改本 州为泸县。(周维衔)

**泸川等** 隋大业和唐天宝、至德 时,普改泸州为泸川郡。参见"泸 州"。(周维衍)

泸州卫 明洪武二十五年(1392) 置。治今四川叙永县西北。属四川都司。辖境相当今叙永县西北部地 区。清康熙二十四年(1685) **废。**(周 维衍)

**泸沽驿** 在今四川冕宁县南。元 至顺初,云南诸王秃坚等作乱,罗 罗斯上官撒加伯攻建昌,蜀军败之 于泸沽驿,即此。(周维衔)

庐河镇 隋置。在今辽宁锦州市西(一说义县境)。隋大业七年(611)炀帝谋讨高丽,发民夫运来,积于泸河、怀远两镇,车牛往者皆不返,士卒死亡过半。即此。(钱林书)

泸溪县 明万历六年(1578)分南城县之南城、蓝田两乡置。治今江西资溪县。属建昌府。1914年因与湖南省泸溪县同名,改名资溪县。(王天良)

护州都督府 唐都督府之一。武德三年(620)于沪州置总管府,七年改为都督府。大足时胥纳、藤、姜、巩、顺、奉、思峨、能、淯、浙等十四聚州,后增至十四州。相当今四川长宁县以南,高县、筠连县以东和贵州赤水、习水县地区。(周维行)

酒上 ●指泗水之溪。《左传》寝 公八年(前487)。"遂次于泗上"。《史 记·孔于世家》,"葬鲁城北海上"。 ●指学习孔于学说的儒学。《晋书· 桓彝等传论》。"首阳高节,求仁而得 仁,泗上微言,朝闻而夕死"。《南齐 书·刘善明传》,"令泗上归业。稷 下还风,君欲谁让邪"。《史为乐》

洞口 古泗水入淮之口。因泗水 一名清水,故亦名清口,又称淮洞口 (《汉书·吴王濞传》)。在今江苏淮 阴市西南。东晋元帝时。后赵南侵 淮泗,以下敦为徐州刺史镇泗口□太 宁 「年 (324), 晋将刘遗自彭城退保泗口:均指此。参见"清口⊕"。 (邻逸麟)

資水 在今山东省西南部。源出 今山东泗水县东蒙山南麓, 四源并 发,故名。西流经泗水、曲阜、兖州等 市县。折南经济宁市东南鲁桥镇入 运河。占泗水自鲁桥以下又南循今 运河至南阳镇,穿南阳湖而南,经昭 阳湖西、江苏沛县东。又南至徐州市 东北循淤黄河东南流,魏晋前于今 盱眙县西北人淮(《汉书·地理志》、 《水经·涸水》)。 其后则循激 黄 河 至今淮阴县(王营镇)西南注入淮河 (《水经注》)。是淮河下游第一大支 流,故准泗往往连称。古时在今山 东鱼台县境与西来的\*菏水(源出定 陶县北济水) 相会。菏水连络济 泗。为古代中原地区沟通东西的水 运干道。《水经注》前,菏水和菏河 相会以下的泗水。亦有济水之称。 金后自今济宁市以下, 屡为黄河所 夺, 元后鲁桥、徐州间一段。 又为南 北漕运所经,成为大运河的一部分, 酒水之称。从此即限于上游鲁桥以 上一段,以下衡故道虽存。而名称 已变。明確庆、万历间,先后开新运 河于昭阳湖、黄山湖东。下接伽河 以通运。泗原既被引入新运河。自 南阳镇至徐州一段故道,不久即淤 为平地。清咸丰五年(1855)黄河北 迁,金、元以来为黄河所占夺的徐州 以下一段故道,亦归淤废。此后,古 泗水中下游在名、实两方面都不复 存在。(邻逸縣)

酒州 北周大象二年(580)改东

楚州置。治宿 预县(今江苏宿迁市 东南废黄河北岸古城)。隋 大业 三 年(607)改为下邳郡。唐武德四年 (631) 复为酒州。开元二十三年 (735)移治临淮县(今江苏泗洪县东 南、盱眙县对岸,今已沦入洪泽湖 中)。天宝元年(742)改为临淮郡。 乾元元年(758)复为泗州。辖境相当 今江苏泗洪、泗阳、涟水、灌南、宿迁、 邳州、睢宁等市县及安徽泗县、五河 等县地。北宋景徽三年(1005)临淮县 徙治,遂移盱眙县于州郭下。 属淮 南东路。元至元二十一年(1284)临 淮县还治郭下。明初省临淮县入 州。属凤阳府。清康熙十九年(1680) 州城陷入洪泽湖中,寄治盱眙县(今 具)。雍正二年(1724)升为盲隶州。 屬安徽省。乾隆四十二年(1777) 移治虹县(今泗县),省县入州。辖 境相当今安徽泗县、五河、天长、 嘉山和江苏盱眙、泗洪等市县地。 1912年度,改本州为泗县。州城当 汴水入淮之口, 为南北往来冲要。 唐时城在汴口之东。宋时又于汴口 之西增筑西域。《宋史·李全传》。嘉 定十二年(1219) 李全请取测州东、 西城自效,即此。阴初始以砖石像 砌,合为一城,汴河贯其中。《胡菊 兴)

酒水圖 西汉元鼎四年(前113) 分东海郡三万户置,封常山宪王子 商。治凌县(今宿迁市东南)。辖境 相当今江苏泗阳县、淮阴县及宿迁 市东南部地区。东汉建武十三年 (37)废。(胡菊兴)

潤水亭 在今江苏市县城东南。

西汉高帝刘邦曾为泗水亭长。(胡 菊兴)

面水事 一作"泗川郡"((史记)、 《汉书》高祖纪)。秦王政二十三年 (前224)置。治相县(今安徽濉溪县 西北)。辖境相当今江苏、安徽淮河 以北,宿迁、泗洪等市县以西,萧县、 涡阳、凤合等县以东地区。秦末曾移 治沛县(今江苏沛县)。汉高帝四年 (前203)改为沛郡。(胡菊兴)

**國安镇** "酒"一作"四"。在今浙 江长兴县西南四安溪北岸。地处 浙、皖交遵冲要。宋、元置镇,设官 征税。明初改置巡司。附近产米, 为长兴县重要市镇。(邹逸麟)

**涸城州** 北宋皇祐中置。治今凌云县。属邕州祠康。元属田州路。明直隶广西布政使司。辖 港相当今广西凌云、乐业、贵州罗甸、望谟等县地。清顺治十五年(1658)升为泗城府。(王新民)

**涸城府** 清顺治十五年(1658)升 泗城州置,导改为泗城军民府。雍 正五年(1727)改流官。治凌云县 (今县)。辖境相当今广西凌云、乐 业、田林、西林、蓬林等县地,属广西 省。1913年废。(王新民)

**海中** 唐方镇名。至德元载(756) 置河中防御使,次年升为节度使,治 蒲州(乾元三年升为河中府,治今山 西永济县西南蒲州)。领蒲、晋、绛、 隰、慈、虢、同七州。其后辖境屡有变 迁,长期镇有河中府及晋、绛、慈、 隰等州,相当今山西石楼、汾西、淮 州等市,县以南和安泽、城两州。广 西地区。一度领有陕、虢两州。广 德 .年(764)曾降为团练观察使,贞 元十五年(799)、元和十四年(819) 曾降防御观察使,光启元年(885) 建号护國军。(魏嵩山)

河内 地区名。春秋、战国时以 黄河以北为河内,以南为\*河外。《史 记。魏世家>张守节《正义>:"古帝 王之都多在河东、河北,故呼河北为 河内,河南为河外。又云河从龙门 南至华阴,东至卫州。折东北入海, 曲绕冀州。故言河内云也。"《周礼• 职方>: "河内日冀州。" 又专以今河 南省黄河以北地区为河内。《史记》 晋世家》,"当此时晋强。西有河西。 与秦接境,北边翟, 东至河内。\*\*证 义》、"河内谓怀州(治今沁阳市)。" < 史记 · 河渠书>。"西门豹引漳水溉 邺。以富魏之河内。"同书《项羽本 纪》,"司马卬为殷王,王河内,都朝 歌(今淇县)。"(邹逸麟)

河水 唐宋以前常为黄河的正称、专称。参见"黄河"、"河水故 洪"。(邹选麟)

**酒在** 地区名。\*河西的期称。 指今甘肃、青海两省黄河以西,即河 西走廊和湟水流域一带。《三国志 ·魏志·明元郭皇后传》。"西平 (郡名。治今青海西宁市)人也。""河 石大族。"同书《徐邈传》。"河 石少雨,常苦乏谷, 邈上修武威、酒 泉盐池以收虏谷。"《晋书·孝武帝 纪》。"苻坚将吕光称制于河右,自号 酒泉公。"(邹逸麟)

河东 ●地区名。因在黄河以东 而得名。战国、秦、汉时指今山西省 西南部,所置河东郡即在这一地区。 唐以后泛指今山 西全省。 唐河 东 道,宋、金河东路(金分置南、北两 路),皆在这一地区。《日知录》,"河 东、山西一地也。唐之京师在关中, 而其东则河,故谓之河东。"(朱玲 玲)●唐、五代方镇名。 开元十八年 (730) 更太原府以北诸州军节度使 为河东节度使,治太原府(今山西太 原市西南古城营),领天兵、大同、横 野、岢岚四军,云中守捉及太原府和 辽、石、岚、汾、代、忻、朔、蔚、云、仪 十州。兴元元年(784)号为保宁军 节度使。贞元三年(787)复为河东 节度使。会昌后宴领朔、忻、代三 州,增领麟、宪二州。五代周广顺元 年(951)河东节度使刘崇据此称北 汉。(魏嵩山)

海外 地区名。春秋、战国时因各 国所在地不同。所指亦不同。春秋 晋都河北。称河南为河外。《左传》 傳公十五年(前645)。晋"赂秦伯以 河外列城五"。杜注:"河外,河南 也。"战国魏初亦都于河北。后始徙 都河南。乃称河南、河西为河外。 《史记·魏世家》。 无忌说 魏 王 曰: "房亡于秦者。山南、山北、河外、河 内。\* 《正义》。"河外谓华州以东至 號、陕。"指今陕西华阴市至河南陕 县一带。<战国策・魏策>张仪说 数 王曰,"秦下兵攻河外,拔卷(今河南 原阳县旧原武西北)、衍(今郑州市 北)、燕(今延津县东北)、败枣(今延 津县西南)"、均在当时黄河以南。 《史记·苏秦传》:"魏弱则割河外。" 《正义》。"河外, 同、华等地也〈唐冏 州治今陕西大荔县, 华州治今华阴

市〉。"赵都河北,亦称河南为河外。 〈史记·张仪传〉。"驱韩梁军于河外"。〈正义〉。"河外,谓郑、滑州(唐郑州治今河南郑州市,滑州治今清县东旧滑城〉,北临河。"秦都关中,称河东为河外。《战国策·齐策》张仪。说齐王曰:"韩献宜阳,魏效河外。"《通鉴》周报王四年(前311)胡注。"河外,秦盖以河东为河外,梁则以河外,张仪以秦畜之。"(邹逸赞)

**河台** 清代河道总督的别称。 (邹逸麟)

河西 ●地区名。春秋、战回时 指今山西、陕西两省间黄河南段以 西地。《尔雅·释地》。"河西田離 州。\*《史记·晋世家》:"当此时。晋 强,西有河西,与秦接境。"《秦本 纪》,"割晋之河西八城与秦。""是时 秦地东至何。"《正义》。"晋河西八城 入秦,秦东境至河,即龙门河也。\* 汉、唐时指今甘肃、青海两省黄河以 西,即河西走廊和湟水流域。《后汉 书。西羌传》。西汉武帝时"乃度河 捷,筑令居塞,初开河西,列置四郡"。 《新唐书·兵志》,"天宝盗起。中国 用兵。而河西、陇右不守。陷于吐 書。"北朝时或指今山西省呂梁山以 西的黄河东西两岸, 称居于这一带 的杂胡为河西胡。(邻浇麟)●府方 镇名。景宏二年(711) 質河西节度 使,为玄宗时边防于节度经略使之 一。治凉州(治今甘肃武威市),另设 副 使治甘州(治今甘肃张掖市)。领 赤水、建康、玉门、墨离、新泉、豆庐六 军,赤水,白亭、交城、张掖四守捉。

以及凉 甘、肃、瓜、沙五州。大历 元年(756)移治沙州(治今甘肃敦煌 市西南),旋地入吐蕃,废。(魏嵩 山)

河畫 地区名。指今山西永济县 蒲州南至芮城县西南一带地区。黄 河自北向南流、至此折而东流,成一 大弯曲,故名。《竹书纪年》:晋惠公 十五年(前636),"秦穆公率师送公 子重耳,涉自河曲(《水经。河水注》 引)";《春秋》文公十二年(615)。"晋 人、秦人战于河曲"。均即此。(邓自 欣)

河州 十六国前凉分凉州东部六 郡地置。以州界近积石山,取《禺 贡》"导河积石"之义 为 名。治枹 罕县 (今甘肃临夏市)。 西秦 末 地 入吐谷浑。北魏太平真君六年 (445) 于此置疱罕镇。太和十六 年(492)复改为州。辖境相当今 洮河、大夏河中下 游,浇水 下 游 及桑园峡、积石块间黄河流域 地。隋开皇元年(581)分东 境 置 兰州,辖港缩小。唐宝应元年(762) 地入吐蕃。北宋熙宁六年(1073)复 置。屬秦风路。元改为河州路。明 洪武初先后置河州卫、府,不久并府 入卫,成化中复分置州,不辖县,属 临洮府。清雍王四年(1726)并卫入 州。乾隆初改属兰州府。1913年州 废。改为导河县。为通河、湟门户。 宋时汉中茶由此运入吐蕃族境。元 至元十七年(1280)都实探查黄河 源经此,明初子此置茶马司。(赵永 复)

河岸 地区名。战国赵地,后人

秦。以在两河间得名。约在今河北 献县、河间市、青县、泊头市一带。 《战国策·秦策五》:"文信侯欲攻赵 以广河间",又《赵策二》:"割河间以 事秦":皆即此。汉置河间园。(钱 林书)

河間 地区名。指河西与陇右。 《新唐书·吐蕃传》: 赞磨"为东面节 度使。专河陇。"(赵永复)

何南 ●地区名。指背河以南地。 (1)战国韩魏两国的河南,指今河南 洛阳市---|帯。(2) (尔 雅・释地)、 《周礼·职方》。"河南曰豫州"。指 今河南省一带。(3) 秦汉时代称今 内蒙古河套以南为河南。秦始皇三 十二年(前215)大将蒙恬取河南,即 此。(4)南北朝时吐谷浑据有今青海 省黄河以南地区、宋、齐、梁封为河 南王。即称其境为河南。(5)南北朝时 称今甘肃省西南部黄河以南地区为 河南。十六国西秦王乞伏乾归据有 其地。自称河南王。(邹逸麟)●唐方 镇名。天宝十四载(753)置河南节 度使。治陈留郡、汴州。治今河南开封 市),领陈留、睢阳(宋州)、灵晶(滑 州)、淮阳(陈州)、汝阴(颍州)、谯 (亳州)、济阴(曹州)、濮阳(滁州)、 淄川(淄州)、琅琊(沂州)、彭城(徐 州) 临淮(泗州)、东海(海州)凡十 三郡。乾元元年(758)改为汴州都防 御使,次年分汴州都防御使为汴滑 节度使(治清州,治今河南滑县东)、 河南节度使(治徐州,治今江苏徐州 市)。上元二年(761)两节度使皆 废。宝立元年(762)复置河南节度 使, 义称汴宋节度使, 治汴州(治今河 南开封市),领作、宋、曹、徐、颖、兖、郛、濮八州。大历十一年(776)废。同年复置,专称汴宋节度使。(魏嵩山) ●巡抚名。明宣德五年(1430)遗侍郎巡抚山西、河南,景秦元年(1450)始专设河南巡抚。驻开封府(治今河南开封市)。辖河南省。民国废。(赵永复)

**河槽** 标名。(1)<史记·秦本纪》。 昭襄王五十年(前257)。"初作河 桥"。黄河上建桥之记载 始于此。 在今山西永济县蒲州与 陕 西 大 荔 县东大庆 关间 的 黄河 上。唐代 通称\*满津桥。(邓自欣)(2)在 今青海贵德县西黄河上。《后汉 书•西羌传》,永元五年(93)。护羌 校尉贯友"夹逢留大河筑城坞。作大 航, 法河桥, 欲度兵击迷唐", 即此。 后吐谷浑、吐蕃皆建桥于此。(邹逸 麟)(3)西晋泰始中。杜顶以孟津渡 险,始建浮桥于富平津,世称河桥。 在今河南孟津县东。 孟县 西南 黄 河上。北魏、东魏先后筑河阳三城 于桥北、桥南及河中洲上,为洛阳外 围戍守要地。每有战争,攻者常夺 据河桥以遗郊郭。守者亦纵火船于 上流以烧柯桥。唐代通称河阳桥。 《唐六典》 天下河 桥 有 三。此 其 一。历代屡毁屡作。北宋时尚存。 (4) 唐贞观中建。在今 山 西 平 陆 县西南、河南陕县西北黄河上。 唐代 通称为 \* 大阳 桥。 (邓自 欣)

河灣 泛指黄河以北地。《书·泰智中》。"惟戊午,王次于河朔。"孔传云。"戊午渡河而智,既智而止于

河之北。"《三国志·魏志·袁绍传》:"振一郡之卒,提冀州之众,政振河朔,名重天下。"《新唐书·兵志》,"始时为朝廷惠者,号河朔三镇。"《续通鉴长编》,庆历八年(1048)四月,"河朔地方数千里"。(华逸麟)

**河口仓** 即"河阴仓"。在今河南荥阳县北古汴河口。参见"河阴仓"。 《邹逸麟》

河中府 唐开元九年(721),升蒲 州置。以地当黄河中游得名。同年 降为蒲州。天宝元年(742)改为河 东郡。乾元元年(758)。复为淄州。 三年又升为河中府。治河东县(今 永济县西南蒲州)。辖境相当今山 西西南部的永济、临猗、运域、河津、 万荣等市、县和芮城、陕西大荔两县 的部分地区。唐属河东道。北宋属 永兴军路。金属河东南路、元属晋 宁路。明洪武二年(1369)。降为蕭 州。背负关陕。南阻大河。扼晋、陕 交通咽喉。唐代宗时。仆囿怀恩反 叛,以郭子仪为关内河东副元帅,河 中节度使镇此。府城西有麴鹊楼。 为观赏黄河景色极佳处。唐代至河 中的文士、必登临赋诗。王之涣有 《發點雀楼》诗。府城东有轄救 寺,为王实育《西厢记》中普救寺所 本。(邓自欣)

河中着 今河南孟县南古黄河中沙清。《通鉴》。南朝梁 大 通 三 年 (529),元颜入洛,魏主北走,尔朱荣 奉之南讨,颢遗陈庆之守北中城,"夏州义土为颢守河中渚",即此。东魏 元象元年(538)于此置中禅城,仍置

河阳关。参见"河阳三城"、"北中城"。(邹逊麟)

河内县 陪开皇十六年(596)以野王县改名。治今河南沁阳市。历为怀州、河内郡、怀庆路、怀庆府治。 1913年改为沁阳县。(田尚)

河內鄰 秦郡,治怀县(今武陟县西南)。西汉辖境相当今河南黄河、卫河和人民胜利堤以北地区(包括玉辉市)。西晋徙治野王县(今河南沁阳市)。魏、晋属司州,辖境略有缩小、隋开皇三年(583)废。大业初及唐天宝、至德时,又曾改怀州为河内郡。(田尚)

河东县 隋开皇十六年(596)分 蒲坂县電。治今山西永济县西南蒲州。属蒲州。大业中为河东郡治, 唐先后为蒲州、河中府治。开元中 曾建为中都。宋、金、元为河中府 治。明洪武二年(1369)省入蒲州。 (邓自欣)

河东道 ●唐贞观十道、开元十 五道之一。贞观元年(627)因山川 形便,分黄河以东,太行山以西地区 置。相当今山西全省及河北西北部 内、外长城间地。开元以后治浦州 (治今山西永府县西南浦州)。乾元元 年(758)废,●明置。驻肃州(西省。 有诸州、平阳两府及解、隰、藿、绛 四州。嘉庆中移驻安邑县运域(今 运城市),兼管河东盐法。1913年度, 1914年复置,1928年又废。(邓自 欣)

河北县 (1)本西周魏国,西汉置河北县。 (水经•河水注)。"县在河之北,故曰河北县也"。在今山西芮城县北。属河东郡。北周明帝二年(558) 改为芮城县。自汉至西晋属河东郡,十六国后秦至北魏太和十年(486)为河北郡治。后属河北郡。(2)北周武成二年(560) 改大阳县置。为河北郡治。治今山西平陆县

西南旧平陆。隋先后属蒲州、河东郡。唐武德中属芮州。贞观以后属陕州。《旧唐书·太宗纪》,贞观十一年(637)。"河溢,坏陕州河北县",即此。天宝元年(742)改为平陆县。(邓自欣)

河北鄰 十六国后秦置。治河北县(今山西芮城县北)。北魏太和十一年(487)移治大阳县(今山西东山西南)。属陕州。辖境相当今山西平陆县西南)。属陕州。辖境相当今山西平陆、芮城、运城、夏县等市县地。近都洛阳以后属司州,东魏天平自,说及军,从附东魏。"于是遗诛人,河北、南汉城堡,旬月之间。正平、河北、南汉城堡,旬月之间。正平、河北、南汉城堡,旬月之间。正平、河北、南汉城堡,旬月之间。正平、河北、南河、大军因攻而拔之"。北高属城州。隋开皇初废。(邓自欣)

河走道 唐贞观十道、开元十五 道之一。开元以后治魏州(治今河北 大名县东北)。辖境相当今北京市、 天津市、河北、辽宁大部,河南、山东 古黄河以北地区。(王文楚)

抬真定府。辖境东部和西南部亦略 有缩小。蒙古废。(王文楚)

河西务 即今天津市武清县西北河西务。地处运河西岸,自元以后,为至京师漕运要途。至元二十五年(1288)置漕运司于此,领接运河道粮事。至元十三年至至正前,曾为漳州治。明置户部分司、巡司,隆庆四年(1570)筑城,周二里余。清设四年(1570)筑城,周二里余。清设游击、管河主簿及巡司于此。商民措赖,舟船辐辏。(王文建)

河州亚 明置。见"河州"。河州府 明置。见"河州"。

**河州路** 元升河州置。治今甘肃 施夏市。为吐蕃等处宣慰司治。辖 境相当今甘肃陆夏、和政、广湾、东乡 等市、县地。阴供武三年(1370)改 置河州卫。(魏嵩山)

海池县 (1)西汉置。治今甘肃徽 县西北银杏。属武都郡。东汉建武 十一年(35)。公孙述以王元等领军 据河池拒汉,来歙等大破之。即此。 晋永嘉后废。北魏于此置广 化县。 隋仁寿元年(601)改为河池县。大 业中属河池郡。唐属凤州。宋开宝 五年(972)移治憑镇(即今衞 县)。蒙古时为南凤州治。至元元年 (1264)南凤州改为徽州,为徽州治。 七年省县入州。(赵永复)(2)北宋置。 恰今广西河池市西南。属宜州。大观 初曾改为怀德县。为庭州治。南宋 属庆远府, 元属庆远南丹安抚司。 明弘治十七年(1504)升为州。嘉 靖四年(1525)移治今市西田河池。 1912 年复改为河池县。1952 年移 冶金城江镇。1983年改为市。(王 新民)

**河池** 隋大业三年(607)改凤州置。治梁泉县(今凤县东北凤州镇)。辖境相当今陕西风县、留坝县及甘肃散县、成县、两当县地。 唐武德元年(618)改为凤州,天宝元年(742)复为河池郡,乾元元年(758)仍为凤州。(魏嵩山)

河田仓 在今河南偃师市北。《隋 书·食货志》,开皇三年(583),于 "洛州置河阳仓",即此。(邹逸麟)

有知县 (1)春秋晋邑,西汉置县。 在今河南盖县西。汉、晋属河内郡。 后废。北魏孝昌中复置。北齐废入 温、积两县。隋开皇十六年(596)复 置。移治北中城(今孟县南)。属怀 州,大业中属河内郡。唐曾为盟州, 孟州治。建中二年(781)置河阳河 城节度使于此。金大定到河阳, 城节度使于此。金大定到河阳, 进入孟州。(田)(2)元至 二十六年(1289)降河阳州置。治河 三、1913年改名漱江。1955年改名澄江。(邹逸麟)

海陽縣 (1)三国魏黄初中以平阴县改名。治今河南孟津县东。北魏明元帝时废入洛阳县,正始二年(505)复置。《洛阳伽蓝记》北魏建义元年(528)四月十二日,尔朱建义元年(528)四月十二日,尔朱已召官赴驾,至者尽诛之,王公卿士及诸朝臣死者三千余人",即此。董义以后移治洛阳城西皇女台河南宜阳县东。大业元年(605)废入洛阳县。

魏、晋、北魏属河南郡,东魏、北齐、 北周为河阴郡治。(2)唐开元二十二 年(734)以地当汴河口,分汜水、荥 阳、武陟三县地于输场东置,以便运 漕,管河阴仓。北宋属孟州。金、 元、明属郑州。元、明时治所屡正, 均在今荥阳东北一带。清乾隆三十 年(1765)废入荥泽县。1921 年以 河阴乡复置,1931 年与荥泽县合并 为广武县。(社输)

河间■ 西汉高帝九年(前198) 分巨處郡置河间郡, 文帝二年(前 178)改为国•十五年国除,分为河间、 广川、勃海三郡。景帝二年(前155) 复改河间郡为国,治乐成县(今献县 东南)。辖境相当今河北青县、南皮 县以西,河间市、深县以东、任丘市 以南,武强县、阜城县以北地区。 元 朔三年(前126)后。割北部属涿郡。 东部属勃海郡,西南部属信都郡,至 甘露末。辖境仅有今献县、泊头、东 光、阜城、武强等市、县各一部分地。 建昭元年(前38) 改为郡。建始元年 (前32) 复为国。东汉建武 十三 年 (37)并入信都国,永元二年(90)复 置国。辖境扩大,相当今河北雄县 及大清河以南、南运河以西。高阳、 肃宁等县以东。阜城县以北地区。 三国魏初改为郡。西晋复为国。辖 境缩小。十六国后赵改为郡。隋开 皇初废。(王文楚)

河间府 北宋大观二年(1108)升 瀛州置。治河问(今市)。宋、金属 河北东路。蒙古至元二年(1265)改 为路。明洪武元年(1368)复改为 府,仍治河间市。辖境相当今天津 市海河以南,山东马颊河以北,河北 任丘、肃宁、阜城、故城诸市、县以东 地。属京师。清雍正三年(1725)升原 河间府境内的天津卫为直隶州。 辖 境缩小,约当今河北任丘、肃宁、河 间、献县、泊头、阜城、亳县、东光、吴 桥、宁津、故城等市、县地。 属直隶。 1913年废府留县。(32) 魏麟)

資氣區 见"河间图"。

河洞路 蒙古至元二年(1265)改河间府为路。治河间(今市)。辖境相当今天津市海河以南,山东马顿河以北,河北任丘、肃宁、阜城、故城诸市、县以东地。属中书省。明洪武元年(1368)改为府。(部逸麟)

**海沙塊** 在今贵州贵阳市西。明 天启二年(1622)水西安邦彦反,抚 臣王城先遣兵攻此。(周维行)

河南县 周能邑王城,战国称河南,西汉置河南县。治今河南各。治今河南各市西郊河南东岸。东魏天平名河南县、东魏天平名河复县。隋大业二年(606)与洛阳县。隋大业二年(606)与洛阳县。即今洛阳市。唐永元年(705)复为河南县。金废入洛阳县。自汉至北朝属河南郡战河南府,唐、宋为河南府。(杜瑜)

育商府 唐开元元年(713)升洛州置。治洛阳县(今洛阳市)。辖境相当今河南洛水中下游,谷水、伊水、汜水流域,颍水上游及济源市、孟县、温县地。金兴定元年(1217)改为金昌府,元升为河南府路,明、清

仍为河南府。清辖境相当今河南黄河以南,巩义市、登封县以西,渑池、洛宁等县以东及伊水以北地区。 1913年度。唐属都畿道,北宋熙宁五年(1072)为京西北路治,明、清属河南省。(杜瑜)

河南郡 本秦三川郡,西汉高帝 二年(前205)改名。治維阳县(今洛阳 市东北)。辖境相当今河南黄河以南, 原阳、中牟等县以西,孟津、汝阳等县 以东,汝州、密县、新郑(登封除外) 等市县以北地区。东汉建武十五年 (89)。因为都城所在,改为河南尹。西 晋仍为河南郡。北魏太和中迁都局 阳,又改为河南郡。北魏太和中迁都局 阳,又改为河南郡。北魏太和中迁都局 阳,又改为河南郡。北魏太和中迁都局 附为河南郡。隋武德四年(621) 改为洛州。东汉、魏、晋、北魏为司州 治,东魏、北齐、北周属洛州。(杜瑜)

简麻被 唐贞葆十道、开元十五 道之一。贞观元年(627)置。因在黄 河以南得名。辖境约当今山东、河南 两省黄河故道以南(唐河、白河流域 和淅川中下游除外),山西中条山以 南和江苏、安徽两省淮河以北地区。 开元二十一年(733)分东都附近地 区为\*都畿道,辖境绪小。治汴州(治 今河南开封市)。乾元元年(758)度。 (卫家雄)

河南路 即"河南府路"。

**柯藏口** 在今河北迁安县东北冷 口东。明嘉靖三十六年(1557)蒙古 把都儿入犯,攻陷河流口,即此。 (王文楚)

河清县 唐先天元年(712),以大 基县改置。治今河南孟县西南。属 洛州。会昌三年(843)改属孟州,后属河南府。寻废。城通中复置。北宋开宝元年(968)徒治白波镇(今孟县西)。金徒治于黄河南岸,在今偃师市西北。改称孟津县。(钱林书)

河旗关 在今贵州遵义县东南, 下临乌江,为通贵阳要隘。明万历 二十八年(1600),征播州杨应龙,明 师败于此。(赵永复)

河潭记 元潘昂青禄。一卷。至 元十七年(1280)造都实探求背河河源,都实弟阔阔出随行。作者据阅 阔出所言,摆成此书。都实对复闭 上源了解技详实。但仍误以复有等 上源河源。其后朱思本又从八里有思 为河源。其后朱思本又从八里有思 家得梵文图书,和此书略有差异。 《元史·地理志·河源附录》即全录 此书,而以朱思本译文不同处往于 有关文句之下。(萬剑雄)

海獅罩 唐仪凤二年(677)量。 驻地在今青海西宁市东南。永隆 初。河源军使黑齿常之为防御吐蕃, 置烽戍七十余所,电田五千余顷于 此。乾元初地入吐蕃。大中初吐蕃 内乱。尚绰绰驻军河源以拒论忽热, 即此。(邹逸峰)

海軍基 南朝齐置。以境有三河 之源得名。治今广东河源县。历属 南海郡、龙川郡、维州、祯州、惠州、 惠州路、惠州府。宋有立溪、和溪、永 安三锡场。(王新民)

海軍事 隋大业五年(609)以吐谷浑赤水城、曼头城等地置。 恰赤水城(今青海兴海县东南)。辖境相当今青海玛多县以东、共和县以南、玛沁县以北及河南县以西地。 降末

复为吐谷浑所据,都废。(钱林书)

河东北路 金天会六年(1128)分河东路为南、北网路,北路治太原府(治今山西太原市)。辖境相当今山西中阳、祁县、太谷、昔阳等县以北、长城以南地。蒙古废。(邓自欣)

河东南南 金天会六年(1128)分河东路为南、北两路,南路治平阳府(治今山西临汾市)。辖境相当今山西南部及河南武陟、修武等县以西的黄河以北地区。兴定三年(1219)移治晋安府(治今山西新维县)。蒙古度。(邓自欣)

資北三镇 即"河朔三镇"。

**海西五等** 西汉元 芬二年(前121)匈奴昆邪王降汉后,以其故地 量河西四郡,至始元六年(前81)又 置金城郡,合称河西五郡、(赵永复)

門西西等,西汉武帝 元 狩 二 年 (前121),匈奴昆邪王杀休署王降汉 后,以其故地置酒泉、武贼、张掖、嫩 煌四郡。各都建置年代,《史记》、《汉 书》有关纪、传、志记载不一。近人考 订迄无定说。大体酒泉都设置最早。 武威、从捷郡最晚。因地在黄河上游 以西,地理上自成一体,政治上联系 密切,故称河西四郡。《赵永复》

質問三號 ●北魏、东魏时筑于 黄河孟津两岸和河中洲上的三城, 因皆在河阳县(今河南孟县西)境 内,故名。一、北中城。北魏太和二十年(498)筑于今孟县南黄河北岸, 有砌城相对,置北中郎府领兵成守。 因名。北齐于此置行台,北周改为 河阳镇,附开皇十六年(596)移河阳 县始此。唐建中二年(781)为河阳 三城节度使治。会昌三年(843)又增 置孟州治此。金大定中为河水所毁。 二、中華城。东魏元象元年(538)筑 于北中城南河中沙洲上,在今孟县 西南、并置河阳关于此。北宋嘉祐 八年(1063)为河水所毁。一、南城。 元象元年第于黄河南岸,三面临河, 在今话县西南。三城当洛阳北面要 津,黄河两派流贯其间。系以河桥。 自北朝历隋、唐至五代,常为军事重 镇。(田尚)●唐方镇名。建中二年 (781)智河阳三城节度使,又称怀卫 节度使。治河阳县(今河南流县南)。 领怀、卫两州及河南府河阳、河清、 济源、温、汜水五县。元和九年 (814)增额汝州。并移治于此。十三 年汝州改属东麓都防御使。移治怀 州(治今河南沁阳市)。会昌三年 (843)还治河阳县,于县罩孟州;次 年文增领泽州。光化王年(9003)要领 淨州: (裁崖山)

河工人员以供参考,对后代治河工 程影响极大。(邹逸麟)

河防通收 宋、金、元三代治理黄 何工程的重要文献。北宋庆历八年 (1048)提举商胡塥沈立,"采溉大河 事迹。古今利病。为书曰《河防通 议》,治河者悉守为法。"(《见《宋 史·沈立传>)《宋史·艺文志》作一 卷。金都水监镇有另一部《河防通 议)。两书久已散佚、现存本则系元 赠思(清改作沙克什。一作沙克实) 于至 治 元 年 (1321) 汇集 宋、金 两 (河阴通议) 及南宋建 类二年 (1128) 周俊所编《河事集》改编而 成。即《元史》本传所谓"重订《河防 通议>\*。书凡二卷。记述了黄河水 情、河工结构、材料的输运和计算方 法,以及河防制度、施工方法和管理 等经验。为研究治黄工程史的重要 资料。(邹逸麟)

河南府路 又称"河南路"。元以河南府置。治洛阳县(今市)。辖境相当今河南黄河以南,巩义市、登封县以西,和熊耳山以北地区。属河南江北行省。明洪武元年(1368)复为河南府。(杜瑜)

海爾三集 亦称"河北三镇"。唐安史之乱后黄河以北魏博、成德、卢龙三个藩镇的合称。广德元年(763) 平定史朝义,朝廷厌兵,即以此三镇授安史降将。三镇辖城前后有数、阿、卫、渔、相、州为常,治魏州(治今河北大名县东北),成德以辖有强、赵、深、冀四州为常,治恒州(治今河北正定县);卢龙以辖有幽、蓟、涿、营、平、

檀、妫、瀛、莫九州为常。治幽州(治 今北京城西南隅)。今北京市及河北 省大部、天津市海河以北地区,皆 在三镇辖区之内。三镇节度使"治 城邑甲兵。自署文武将吏"。"版图 税入。皆私有之"。参替不由朝命。或 传之子孙。或牙将杀主自次(《新唐 书·藩镇传》、《通鉴》建中三年》,仅 元和七年至十五年(812-820)一度 听命朝廷。长庆初(821-822)复抱 命。迄于唐亡百余年间。名为唐朝藩 镇。实际等于独立王国。安史之乱前。 河朔本黄河流域经济、文化发达地 区,此时由于长期在武人统治之下, \*暴刑暴赋。唯恤军戎\*(《通典。职 官》杜伯建中时所上《省用议》),"语 育习尚无非政守战斗 之事"(杜牧 〈樊川集・范阳卢秀才 萬志〉), 经 济、文化遭受严重破坏,至"天下指 河朔若夷狄然"(《新唐书,史季章 传》)。(吳应寿)

河道总督 总督名。明永乐九年

(1411)遗尚 お治河。自后间遗侍郎、 都御史治河。成化七年(1471)始称 总理河道,一称总督河道。正德四年 (1509)始定设都御史提督,驻济宁 州(治今山东济宁市)。清初沿袭明 制,设总河、掌黄、运两河及永定河 治理、疏浚和堤防等事。雍正七年 (1729)设总督江南河道一人。简称 南河,驻清江浦(今江苏淮阴市)。 总督河南山东河道一人、简称东河。 驻济宁州, 八年增设直隶河道水利 总督一人。简称北河。驻天津(今天 滩市)、乾隆十四年(1749)直隶河 **道水利由直隶总督兼理,咸丰八年** (1858)省南河河道总督、光绪二十 八年(1902)省东河河道总督。此后 河务无专官。(赵永复)

海軍紀略 清纪昀等撰。三十六卷。记乾隆时遣使探溯河源事。绘图列表,考古证今,杂录黄河流经各地风俗、物产、古迹、轶事,旁征博引,颇为郑实。惟误认黄河真源为墨宿海西南阿勒坦噶达索齐老上的天池,并囿于旧说,仍误认为天池和墨宿海系罗布泊的伏流复出。是此书不足之处。(邹逸麟)

河朔访古记 元代色 三人 高逻禄 酒贤(一译郭罗洛纳新)撰。十六卷。 作者曾由江南游历大河南北。 考察 古迹,搜访地志,征询故老,记载于篇。原本早佚。今本系自《永年大典》辑出,重编为常止郡(治今河北大名县)、魏郡(治今河北大名县)、魏郡(治今河北大名县)、元 强和(治今河南洛阳市) 三卷。 所记山川占迹,多他书所未详,尤以金石遗文较为详备。(王新民)

河南江北行省 蒙古至元五年 (1268)置河南等路行省,十年废。 二十八年又置河南江北行省,因辖 地主要在黄河(相当今废黄河一线) 以南、长江以北,故名。亦简称可创 行省。治汴梁路(治今河南开封市)。 辖境相当今河南、湖北两省大部及 安徽、江苏两省长江以北地区。后 辖境缩小。明洪武初唯称河南行 省。(赵永复)

[--]

带 春秋周邑。在今河南巩义市 西南。《左传》昭公二十三年(前519)。 二师国郊,"郊、郭溃"。(卫家雄)

實 春秋宋地。在今山东曹县西 南。《春秋》僖公二年(前658)。"齐 侯、宋公、江人、黄人盟于贡",即 此。(苏治光)

青潭 在今广西桂平县西北。当 大藤峡口,水势如发弩,因名。明嘉 靖五年(1526),藤峡江北瑶苗伊胜 海居弩滩起事,指挥潘 翰 臣 诱杀 之。即此。(王振忠)

書中 在今甘肃舟曲县、送部县一带。三国魏景元三年(262),蜀将姜维攻魏,为邓艾所败,退居沓中,即此。其地东控陇蜀通道,为战略要地。(赵永复)

**趣阿城** 唐疏勒镇驻地。在今新 疆喀什市。一说即今伽师县东南黑 太沁尔古城。(邹逸麟)

**舊**周酉 西汉文帝分 临 海 郡 东 部置,景帝时为参加叛 乱 的 七 国 之一。治所在剧(今寿光市南)。西 汉宋辖境约当今山东淄博、寿光、青

**州等市部**分地区。东汉并入北海国。 (王文慈)

**甾丘县** 西汉置。治今安徽宿州 市北,属楚国。宣帝时改属彭城郡。 东汉改为菑丘县,属彭城国。西晋 废。(王天良)

最 西周国名,见于 〈录忒卣〉、 〈录伯忒箧〉、〈录簋〉等,又《大保簋》 铭文云,"王伐录子耶"。 郭珠若〈两 周金文辞大系考释〉以为即"六。在 今安徽六安市东北。春秋时灭于 楚。(钱林书)

录事司 元代在两京(大都路、上都路)以外大部分路治设置的官署。 职掌路治城中户民治安等事。蒙古中统二年(1261)定二千户以上置录事、司揆、判官各一员;二千户以上置录事、司揆、判官各一员;二千户(1283)增置达鲁花赤一员,省司候,以判官兼清选事。若城中居民过少,则省。故边区各路多不置。每路例置一司,惟杭州路初置四司,后并为左、右两司。(邹逸麟)

國氏 春秋许邑。在今河南叶县 北。《左传》襄公十六年(前557)。 "伐许,次于函氏",即其地。(铁林 书)

価谷关 (1)旧函谷关。战国秦暨。 在今河南灵宝市东北。东自崤山, 西至潼津,绝岸壁立,谷深道狭,深 险如函,通称函谷,号称天险。因关 在谷中而得名。〈通鉴》:秦王政六 年(前241),楚、赵、魏、韩、卫合纵以 肃州其 见"肃州"。 肃州路 见"肃州"。

肃政廉访司 蒙古至元初置提刑 被察司,纠察地方吏治、政治得失, 所巡视地区称道。元至元二十八年 (1291)改称肃政廉访司。初置山东 东西、河东陕西、山北东西、河北河 南四道。大德初,全国分为二十二 道。分隶御史台(驻大都路,今北京 市)、江南行御史台(驻建康路,今南京市)、陕西行御史台(驻安西路,今西安市),遂成定制。明裁。(邹逸麟)

**李泽** 在今山西朔州市西南。《通 鉴》,东晋太元十二年(387),魏主拓 跋珪引兵会后燕慕容麟击刘显于弥 泽,破之,即此。(王文楚)

**赤牟镇** 即今四川成都市东北弥 牟镇。《通鉴》: 五代 唐长兴三年 (932),东川帅董璋谋袭成都,孟知 祥自将兵避汉州,至弥牟镇,即此。 (周维衍)

**被** 周初封国。子爵,隗姓。在 今河南光山县西北。春秋时为楚所 灭。《春秋》僖公五年(前655)。"楚 人灭弦。弦子奔黄"。即此。(田尚)

整備數 在今陕西 說 县 西。《周礼·职方》:"正西曰雍州,其泽薮曰弦满。"《水经・渭水注》:"汧水出汧县之蒲谷乡、弦中谷,决为弦穑薮。"(邹逸麟)

孤 战国赵邑。在今河北唐县北。《史记·秦始皇本纪》。秦王政七年(前240),"以攻龙、孤、庆都",即此。(钱林书)

**温山** (1)在今山东滕州市东南。 《通鉴》,梁天监五年(506),想和侵魏 兖州,进屯孤山,魏将樊鲁击破之。 即此。(钱林书)(2)即今河北三河市 西北孤山。四面平旷。一峰独秀。 明建文元年(1399) 燕王朱棣征大 宁还至此。(王文楚)

**孤竹** 商代国名。殷汤所封,君姓。煜胎氏。在今河北卢龙县南。 《史记·伯夷列传》:"伯夷、叔齐,孤 竹君之二子也"。《齐太公世家》。齐 桓公二十三年(前683),"遂伐山戎, 至于孤竹而还":皆即此。汉为孤竹 城。(钱林书)

孤店关 在今山西大同市东北。 明成化十九年(1483),提督军务王 越出孤店关,至猫儿庄,袭敌于威宁 海于,即此。(王文楚)

**织金城** 即今贵州织金县。明天 启三年(1623),安邦彦叛,为抚臣王 三善所谓,数据此城。(周维衍)

錢南县 唐武德二年(619)析整 屋县留。治今陕西周至县东终南镇。属雅州。贞观八年(634)废入整屋县。北宋大观元年(1107)复置。属京兆府。元至元初废。(福 當山)

**蘇水** 一名貴酉河,又称练家河。 在今河南汝南县西。源出确山县乐山,旧时东流至汝南县西北十里人 汝,今上游仍名级江河,下游改入 宿鸭湖水库。南宋绍定六年(1238), 南宋和蒙古联合攻金蔡州,蒙古军 决练水,即此。参见"柴潭"。(邹逸 難)

 今已大部辟为农田。(胡菊兴)

細柳 地名。(1)在今陕西咸阳市 西南渭河北岸。《史记·绛侯周勃世 家》」世汉文帝六年(前158)。以"(周) 亚夫为将军,军纽梯以备胡"。文帝亲 往劳军,至军门,甲上戒备森严,被阻 不得驰入。帝使使持节诏将军,亚 夫乃传令开壁门,请皇帝按辔徐行 而入、将军以军礼见。后人因称军 营纪律严明者为"细梅营"。卢纶 诗。"电军细柳营"。汉置仓子此。 故(元和志)称其地为细柳仓。以别 于潤南的細柳原。(邹逸麟)(2)在今 陕西西安市西南渭河 之南。 <元和 志> 作细柳原。一说此处即周亚夫 电军处。《通典》长安县:"细柳原》 周亚夫所屯处。"另有细柳仓,在今 咸阳市西南渭河北岸。(魏嵩山)

個問題 本战国鉅阳邑,后此为 细阳,西汉置县,因在细水之阳得 名。治今安徽阜阳市北,属汝南郡。 东汉封岑彭子 遵为 细阳 侯。西晋 废。(王天良)

舞春秋郑邑,后属鲁。在今山东邹城市东南。《左传》文公十三年 (前614),"郑文公卜迁于舜",即此。 (周维行)

舞幕县 西汉置。治今山东平原 县酉北。属清河郡。公元352年,后 赵将我勤据绎幕,自称赵帝,即此。 北魏属东清河郡。北齐废。隋开皇 十六年(596)复置。属德州。大业 初,废入安德县。(陈可畏)

**经县** 东汉分堂阳县置。治今河北广宗县东北。属安平国。北魏 太平真君二年(441)并入南宫县。 太阳十年(486)复置,移治今威县北 经镇。曾为广宗郡治。北齐天保七 年(556)废。(王文楚)

经行记 唐杜环撰。杜环乃杜佑族子,随高仙芝西征,唐天宝十载(751)但罗斯之战兵败被俘至大食。宝应元年(762)自海路返国,记其见闻,而成是书。久佚。杜佑《通典》收录有"石国"、"拔汗那"、"康国"、"末禄"等篇,并涉及大食、拂森、师子等国情况,是中亚至东非地区的重要史料。有中华书局1963年出版张一纯著《经行记笺注》。(薛亲正)

翻庆唐 南宋绍定 元 年 (1228) 升黔州堡。治彭水县(今县)。辖境 相当今四川彭水、黔江两县和酉阳 县部分地区。属夔州路。元至元二 十八年(1291)升为路。(周维行)

细庆路 元至元二十八年(1291) 升绍庆府为路。治彭水县(今县)。 辖境相当今四川彭水、黔江两县和 酉阳县部分地区。属四川行省。《元 史·泰定帝纪》。泰定四年(1327)。 "绍庆路四洞酋阿者等降,并命为强 夷长官",即此。明洪武四年(1371) 废人重庆府。(周维行)

細夹嵴 南宋建炎四年(1130)高 宗廷金兵于越州,次年改元绍兴,取 "绍祚中兴"之义,遂升越州为府,以 年号为名。治山阴、会稽两县(今 浙江绍兴市)。辖境相当今浙江。 暨县以北的浦阳江和曹娥江流域及 余城市以北地。为两浙东路治。元 至元十三年(1276)改为路。至正二 十六年(1366)朱元璋复改为府。 1912年废。(吕以春) 紹兴路 元至元十三年(1276)改 绍兴府为路。属江市行省浙东道宣慰司。治所、辖境同"绍兴府。至正二十六年(1366)朱元璋复改为府。(吕以春)

聽是 "赔"一作"邹"。春秋邾园 地,秦置县。因驺山为名。治今山 东邹城市东南。北齐移治南平阳故 城,即今邹城市。秦属薛郡,汉、晋属 鲁国,南朝宋及北魏、东魏属鲁郡, 隋、唐属兖州,北宋属袭庆府,金、元 属滕州,明、清属兖州府。(史为乐)

**胎上** 即"狐骀"。《左传》哀公二 十七年(前468)。"越子使舌庸来鸭, 且亩邾田,封于骀上"。即此、《钱林 书》

**期望**易 西汉宣。治今朝鲜平安 南道江东郡附近。属乐浪郡。西晋 后废。(钱林书)

職事 碑,意为帝王的车驾。《汉书·梁孝王传》。"得赐天子旌旗,从千乘万骑,出称警,入官跸。"驻跸。指帝王出巡时,途中停留之处。《周书·宣帝纪》。"一昨驻跸金塘,备尝游览。"(邹逸麟)

**轮岸山** 唐贞观十九年(645),太宗率军东征高丽时,被驻跸于辽宁辽阳市西南的马首山(今称首山)、北镇县西北的医巫闾山及海城市西南平顶山,因称以上诸山为"驻跸山";又曾为表彰战绩,勒石纪功于驻营过的海城市南面的山上,后入也称此山为"驻跸山"。(邹浇麟)

**駝口** 在今湖南长沙市北浏阳河 入湘江口。《通鉴》。五代汉乾祐三 年(950),楚马希馨以朝州兵袭攻长 沙,马希广造李彦温"自驼口引兵救 之",即此。(杨立新)

**耽洞** 在今安徽蒙城县西北。《通 鉴》:南朝梁大通元年(627)陈庆之、 韦放合兵攻魏涡阳,魏遣元昭等赴 援,"前军至驼涧,去涡阳四十里", 为陈庆之所破,即此。(魏嵩山)

**整罗口** 在今河北涿州市东北。 《辽史·圣宗纪》。统和四年(986)。 宋兵攻入涿州,辽圣宗与皇太后"驻 兵驼罗口,诏越东征兵马以为应 援",即比。(王文楚)

瞬传 中国历史上政府为供官员 往来和文书传递的邮驿制度的通 称。起源很早。战国时已有供邮驿 所需的传含。汉时各地有传含。供 **歌宿。通路上每三十里置驿,有驿** 马、传车。又有邮亭供传递文书。 《汉书·郑当时传》,"常置驿马长安 诸郊"。唐时还于水路设水驿。驿 有疑田,设铎长。有联合、置备车、 马、船。并派当役琴夫。桑桑者称驿 使。宋时始以军卒代民役。《梦溪 笔谈。官政一》。"驿传旧有三等。 步递、马递、急脚递。急脚递最遭。 日行四百里。唯军兴则用之。"元驿 传称"站赤"。组织规模极大。"凡在 厲国,皆置驿传,星罗棋布,脉络贯 道·朝令夕至。声闻毕达。"(v经世 大典•站赤>) 欧亚两洲均可通 达。明代各地都设驿站。有水驿、马 驿和递运所。又置急递铺递送公 文。驿站备人夫、马骡、车船并借办 廪给口粮,供传递文书人员及过境 官员使用,由所在地州县编派站户 支应。或随根派充夫役。或随田编派

马匹、车、船。清废递运使,仍置驿站、铺递,但改差役为雇役。清末举办邮局后废除。(邻逸麟)

**釋事** 古时行旅途中歇宿的处所。杜甫《喜舍弟观即到复题》诗: "江阁嫌津柳,风帆数驿亭。" 苏洵 《送石昌言为北使引》:"既出境,宿 驿亭。"(邻逸麟)

**弄盐** ●占时专供传递公文人员和往来官员途中歇宿、换马的处所。 参见"释传"。●清代的邮改制度,在内地各省所设的称释。自打箭炉人西藏及吉林、黑龙江境内专为军报而设的称站。(邹逸麟)

聯進 古代交通大道。即为传车、 驿马通行而开辟的大路。沿途设置 驿站。杜甫《遣闷》诗,"使尘来驿 道,城日避乌樯。"亦作"驿路"。南 朝齐孔稚珪《北山移文》,"驰烟驿 路"。(邹逸麟)

●合县 (1)西汉置。治今山西阳高县南。属代郡。《汉书·高帝纪》。 十一年(前196)。"将军柴武新韩王信于参合",即此。东汉废。(朱玲玲) (2)北魏置。治今内蒙古凉城县西南近长城处。属凉城即。末年废。(部选膦)

参合職 即今内蒙占凉城県东北 岱海、、魏书・序紀・。拓跋什異犍建 国二年(339)。"朝诸大人于参合胺"。 即此。395年,北魏拓跋珪大败后燕 慕容垂子宝于此。(王文楚)

◆會歷 在今内蒙古和林格尔县 东北西沟门。俗称苍鹤陉,又名参 合口(《水经·河水注》)。晋、魏时 期,为平城(今山西大同市东古城) 通往阴山南部平原交通要隘。 (王 文楚)

◆繼县 西汉置。治今甘肃庆阳县西北。属安定郡,为主骑都尉治。东汉属北地郡。晋废。〈后汉书·西羌传〉:汉安元年(142),"烧何种三千余落据参继北界",即此。(赵永复)

◆户侯里 西汉元朔三年(前 126)封河间献王子刘免暨。治今河 北青县西南木门店。属勃海郡。东 汉庞入浮阳县。(王文楚)

录着 在今河北定州市东南、《通 鉴》。东晋太元九年(384),后燕港容 楷、慕容农追丁零瞿真于下邑,"燕 兵大败,真北趋中山,电于承营",即 此。(王文楚)

承售 "筐"亦作"匡"。春秋宋地。 即今河南睢县西南匡城。《春秋》文 公十一年(前616)。"叔彭生姜晋邻 缺于承筐",即此。《左传》襄公三十 年(前543)作"承匡"。(田尚)

承天府 (1) 明嘉靖十年(1531) 升安陆州量、治钟祥县(今市)。属湖 广行省。辖境相当今湖北钟祥、荆 门、京山、天门、潜江、洪湖、当阳、湖 村八市、县地。十八年建兴都留为人 、清顺治三年(1848)改为一个 、新顺治三年(1848)改为一个 、新顺治三年(1848)改为一个 、新顺治三年(1848)改为一个 、新顺治三年(1848)改为一个 、新顺治三年(1848)改为一个 、新顺治三年(1848)改为一个 、新原于赤嵌城,取泉州佛寺承 天为名。在今台湾台南市。领天 兴、万年两县,辖境相当今台湾不 、万年两县,辖境相当今台湾不 、《四里》(1683)度。(周维行)

承休县 本汝原县。隋大业初改

名。即今河南汝州市。为襄城郡 治。唐初为伊州冶。贞观元年(627) 改为梁县。(杜瑜)

承阳县 "承"一作"烝"或"蒸"。 西汉置,以在承水之阳得名。治今 湖南邵东县东南。属长沙国。元始 五年(5)封长沙孝王(√汉书・王子 侯表>误作"刺王")子景为承阳侯。 东汉属零陵郡。三国吴属衡阳郡。 东晋废。(吴应寿)

录律州 清雍正十一年(1783)改 热河夏隶厅为承德直隶州。乾隆七 年(1743)复为热河厅。(邹逸畴)

承舊县 清康熙三年(1664)置。 为奉天府治,治今辽宁沈阳市城区。 1910年兼入奉天府。1913 年府废, 以其直辖地置奉天县,寻又改名承 德县。后因与直隶省承德县重名,故 于1914年改名沈阳县。(钱林书)

录像的 清乾隆四十三年(1778) 升热河厅置。治今河北承德市。属 直隶。辖境相当今河北长城以北。 汤河流城和内蒙古林西县以东。 巴林左旗和吉林西辽河以南,库伦 旅和辽宁松岭山以西地区。清末北 都和东部城绵,辖有今河北承德、滦 平、丰宁、平泉、隆化、兴隆、宽城清 市、县地。1913 年度。府治北有避 署山庄,为清帝夏季巡幸驻跸之所。 (王文楚)

属 春秋晋邑。在今山西吉县东北。《左传》庄公二十八年(前666)。 晋侯"使大子居曲沃,重耳居蒲城。 夷吾居屈",即此。以产良马著名。 秦置北屈县。一说屈产为地名。在 今石楼县东南屈产泉。(邓自欣) 超产 见"冠"。

**職潭** 在今湖南汨罗市西北汨罗江中。《水经·湘水注》。"汨水又西为屈潭,即汨罗洲也。屈原怀沙,自沈于此,故渊潭以'屈'为名。昔贾谊、史迁皆尝经此,弭檄江波,投吊于渊。渊北有屈原庙"。南初宋甄烈《湘中记》。"屈潭之左玉笥山。屈平之放,栖于此山而作《九歌》。"(吴应寿)

建巢 故巢国,春秋为楚邑。又作"居郡"。在今安徽六安市东北。与吴为邻,为两国争夺之地。〈史记。吴太伯世家〉。王僚九年(前518),"公子光伐楚,拔居巢、钟离"。即此。成谓"居"为古吴越语的发语词,"居巢"即"巢"。以"居巢"为名的不止一处。〈钱林书〉

**居风暑** 西汉置。治今越南清化 省清化市西北。属九其郡。三国及 改为移风县。东汉建武十九年(43)。 马援南人九其至居风。即此。(赵永 复)

尼葉县 西汉武帝时置。治今内蒙古镇济纳家东南。属张掖郡,为郡都尉治。东汉为张 掖 属 国都尉治。魏晋为西海郡治。后废。(钱林书)

居理灣 在今內蒙古额济纳旗北境。弱水(今额济纳河)自张掖北流,至下游分为东河、西河等河,汇潴于此。汉称居延泽,魏晋一名西海,唐后通称居延海。本为一湖,位于汉居延城东北,狭长弯曲,形如初月。后世湖面随额济纳河下游的改道面时有移动,且逐渐淤塞,无后分为亦集乃、哈班哈巴儿、塔剌失三海

子。清以来分为两海,汉人称东西居延海,简称东海、西海,蒙古语称东海、西海,蒙古语称东海为索果诺尔(又作苏古诺尔),西海为嘎顺诺尔。今两海相距约35公里,总面积不超过300平方公里,位于汉居延城之北与西北,可能不完全在古居延海范围之内。(邹逸畴)

**居延嘉** 一名遮唐障。西汉太初三年(前102)路博德筑于居廷泽上。 以遮断匈奴由此侵入河西之路。至 今遗址犹存。(邹逸畴)

**居缺朝** 在今海南琼山县西。元 天历初,琼山黎人多反,主帅评妆 挥驻居缺峒,以平黎兵,即此。(王 振忠)

居居 西汉暨。治今北京市延庆县。属上谷郡。东汉初平四年(193),刘冀为公孙瓒所败。自蓟(今北京城西南隅) 奔此。三国魏为上谷郡治。西晋仍属上谷郡。北魏孝昌中荒废,东魏天平中复置。北齐废。(王文整)

居黨县 "集" 作"縣"。泰置。 治今安徽桐城县南。西汉属庐江郡, 东汉永平中为侯国。后复为县。东晋 后废。项羽谋臣范增即本县人。(王 天良)

**勸說县** 西汉置。治今辽宁辽阳 市亮甲山。属辽东郡。东汉省。西晋 复置。《通鉴》。 贵成帝 咸康四年 (338),赵王虎攻燕王皝,燕成周内 史崔焘、居就令游私等皆应之,凡得 三十六城,即此。后县废。 (钱林 书)

**磨挤一得** 清张伯行著。八卷。 伯行于康熙三十九年(1700)由,总河 张鹏剧推荐参理河务。四十二年授 山东济宁道,驻济宁州(治今山东济 宁市),亲历境内沿运各地。周详审 视,考古验今,偶有所得。 规笔之于 书。"聊以自尽其一得之愚"。故名。约 成于四十五年。前六卷条议东省运 河坝闸堤岸的修筑疏浚蓄泄启闭之 法。及有关宫吏职罚。 于诸水利病。 条分缕折,疏证是详。第七卷论及 宿迁以下黄河、中河及高堰、清口等 处疏导修筑事宜。第八卷河清类 纂。总论黄运梗概、并粗录元、明以 来如郭守敬、刘天和、万恭、李化 龙、潘季驷等河臣议论。所载大多得 自闽历。故论证翔实。稍后的《行 水金鉴>。《山东运河备览>等书。几 于全书辑录。为研究明、漕时期山 东运河的重要资料。(邻浇麟)

重门 春秋晋国隆道。在今河南 辉县市西。《左传·襄公二十三年(前 550): 齐侯伐晋,"入孟门,登太行", 即此。一名白陉(~xíng)。"太行 八陉中的第三陉。(田尚)

重州 唐会昌二年(843)置。治河阳县(今孟县南)。辖境相当今河南孟县、济源市、温县及荥阳县北部市孟县、济源市、温县及荥阳县北部地。河阳三城节度使驻此,为洛阳北面门户。金大定中因河思移治今孟县,称上孟州。兹城称下孟州。宪宗八年(1258)又移治上孟州。属怀庆路。辖境缩小,河南地人郑州。明洪武初以州治河阳县废入州,十年(1377)降为县。(田尚)

董章 黄河津渡名。相传周武王 伐纣。在此盟会诸侯并渡河,故一名 盟津。一说本为盟津、后讹为孟津。 又名富平津。在今河南孟津县东、 孟县西南。《书·禹贡》导河。"又东 至于孟津",即此。东汉中平元年 (184),为了镇压黄巾起义,置关于 此,为八关之一。北魏又镇河阳三 城于南北两岸及河中洲上,为历代 兵家必争之地。(社瑜)

電播 泽薮名。《尔雅》十薮之一。《左传》傳公二十八年(前632)。 "会赐女孟诸之麋。"杜注,"水草之交陽女孟诸之麋。"杜注,"水草之交日麋。"在今河南而丘县东北、虞城西北。又作孟猪(《书・禹贡》)、望诸(《周礼・职方》)、明都(《史记・夏本纪》)、盟诸(《汉书・地理志》)。《左传》文公十年(前617)。宋道楚子"以田孟诸"。春秋时曾为田猎场所。据《元和志》,唐时周围五十里。金元以后黄河多次决入。旧迹已不可辨识。(邻逸麟)

重着 泽薮名。即"孟诸"。

置建 即今江苏武进县西孟河。

唐元和八年(813)常州刺史孟简因故渠开凿,故名。引长江水南注江南运河以通漕运,溉田四千顷。此后各代多曾修治。明永乐四年(1406)漕船亦曾由此东出大江。(胡菊兴)

孟门山 在今山西吉县西、陕西 宜川县东北。绵亘黄河两岸。黄河南 流至此,夹岸崇深,奔浪悬流,倾崖触 石,形势险要。《山海经》北山经》, "孟门之山,其上多苍玉、多金,其不 多黄垩、多湿石"。《水经》,河水 注》,淮南子曰:"龙门未辟,吕梁未 凿,河出孟门之上,名曰洪水,大禹 疏通,谓之孟门。""孟门,即龙门 之上口也"。《吕氏春秋》有始览》、 《淮南子》、继形训》以此山为九个名 山之一。(邓自欣)

**孟津关** 东汉末 在 盖 滩 置。为 \*八关之一。在今河南孟津县东、孟 县西南。参见"孟津"。(杜瑜)

孟்扶土司 原为明孟养土司属下的一部。即今缅甸克钦邦之孟拱。 清乾隆三十四年(1769),傅恆征衢甸,兵临孟拱,首领浑觉归降,并从 军效力,遂任其为孟拱土司。(钱林书)

查养土司 明洪武十七年(1384) 以云远府改置为孟养府,后为麓川 思氏所并。三十五年得其地仍称 府。永乐二年(1404),改置为军民 宣慰使司。治今缅甸孟养。辖境相 当于今缅甸八莫、开泰以北,伊各 瓦底江上游迈立开江以西,那加山 脉以东地区。正统十三年(1448)又 为麓川思氏所据。明复其地后于万 历十三年(1585)改置长官司。三十 二年地入缅甸。清初曾再度内属, 乾隆后复属缅甸。(钱林书)

重審主司 明成化二十年(1484) 析木邦西部地置安抚司。治今缅甸 排邦西北蒙米特(Mongmit,亦作 孟密)。万历十三年(1585)升为 宣抚司,十八年地入缅甸。清初 又曾内翼、不久又属缅甸。(邹逸麟)

膜 《公羊传》隐公五年(前718)。 "自陕而东者,周公主之》自陕而西 者,召公主之",即此。后人一般认 为即战国陕陌,汉以后陕县,即今河 隋陕县西南归陕县。一说"陕"当作 "知",指王城所在的\*郑郡西宫。(社 瑜)

**陕京** 地区名。陕陌以东地区为 陕东,与山东、关东含义略同。参见 "陕"。(杜瑜)

胰面 ●地区名。(1) 指陕陌以西。参见"陕东"。(2) 后世引申西部地区为陕西。如南朝宋都建康(今南京市),时入曾称其西的荆州(治今湖北江陵县)地区为陕西。《宋

书·蔡兴宗传》,兴宗为南郡太守。 行荆州事。不行。兴宗外甥袁颉劝 其行。曰。"舅今出居陕西,为八州行 事"。(吳应寿)●唐方镇名。见"陕 藏"。● 明行都司名。洪武十二年 (1379)置。驻甘州左卫(今甘肃张 被市)。领封州五卫及肃州、山丹、 永昌、凉州、鎮番、庄浪、西宁和镇 夷、古浪、高台等实上卫、所。辖境相 当今甘肃嘉峪关、青海青海湖以东、 黄河以北及永 登、古 液、民 勤 诸 县以西地区。清废。(赵永复)●明 都司名。驻西安府(治今陕西西安 市)。領洮州、岷州、榆林、宁夏等六 卫、靖虏及西圊城、灵州、韦州、兴 武、平虏等实土卫、所。辖境相当 今甘肃西镇山以南、岷峨 山 以 西、 宁夏贺兰山以东、同心县以北及陕 西白于山、横山以北地区。清废。 (赵永复)●巡抚名。明宣德初命尚 书、传郎巡抚陕西。景泰三年(1452) 改都御史巡抚。遂为定制。驻西安府 (治今陕西西安市),防秋驻固原(今 宁夏团原县)。成化二年(1486)加提 督军务,二十二年改赞理军务。辖 西安、凤翔、汉中三府。平凉府之 泾州、庆阳府之宁州,河南阌乡、夏 宝两县。山西莆州,直隶中军都督府 溢关卫,陕西都司西安左卫等卫、所。 清辖陕西全省。(赵永复)

陳州 北魏太和十一年(487)置。 治北陝县(北周改为陜县。明废入 州。今陜县西南)。辖境相当今河 南三门峡、陜县、洛宁、渑池、灵 宝和山西平陆、芮城、运城等市、 县地。其后屡有废置。辖境亦渐趋 缩小。清雍正二年(1724)升为直隶州,辖境相当今河南三门峡、陕县、 灵宝、卢氏、栾川等市、县地。1913 年废,改本州为县。唐属河南道。 自乾元至五代,常为节度、观察、防 御诸使治。北宋属永兴军路,金属 南京路,元属河南府,明、清属河南 省。隋、唐时,江、淮漕粮北运长安, 以此为水、陆转运站。唐开元时刺史 李齐物在此开辟挽路,其后韦坚亦 以本州刺史兼水、陆发运使。(社瑜)

快县 秦置。治今河南陕县西南。 北魏改名北陕县,北周复为陕县。 明洪武初废入陕州。汉、晋属弘农郡,北周为陕州及崤郡治,隋属河南郡,唐为弘农郡治,宋、元为陕州治。 明洪武初废入陕州。1913年复改陕州为陕县。1960年撤销。1962年复置,移治三门峡市。(吴应寿)

陳簡 即"陕原"。在今河南陕县西南。<续汉书·郡国志>。弘农郡陕县有"陕陌"。刘昭注。"〈博物记〉。 "二伯所分'。"参见"陕原"。(杜瑜)

陳津 黄河津渡名。即"茅津"。 因南岸自汉以后在陕县(今河南陕县西南)城西北,故名。参见"茅津"。 (邓自欣)

陳原 一名陕陌。在今河南陕县、西南。周成王时,周、召二公分治以此为界。《括地志》:"陕原在陕县西南二十五里,(周、召二公)分陕从原为界"。欧阳修《集古录》:"陕州石柱,相传以为周、召分陕所立。以别地里"。(杜瑜)

陳號 唐方镇名。乾元二年(759) 置妹號节度使、治缺州(治今河南陕 县西南),领陕、虢、华三州。上元元年 (760)改为陕西节度使,次年辖境绪 小,惟领陕、虢两州。其后几经废 置,或称陕西观察使、陕西防御使、 陕虢都防御观察使等。以地居长 安、洛阳之间交通要冲,曾兼领潼关 防御团练镇守使。龙纪元年(889) 建号保义军。五代梁改为镇国军, 唐复名保义军。北宋初又改为保平 军节度使,施废。(魏嵩山)

陕西路 北宋至道十五路之一。 治京兆府(治今陕西西安市)。辖境相 当于今陕西、宁夏的长城以南,秦岭 以北及山西西南部、河南西北部、甘 肃东南部地区。熙宁五年(1072)分为 永兴军、秦凤两路,元丰元年(1078) 仍并为陕西路。八年又分为永兴军、 秦凤两路。但习惯上仍称此两路为 陕西路。(钱林书)

陕西三边 总督名。明弘治十年 (1497)遗重臣总督陕西、甘肃、延 绥、宁夏军务。十五年后或设本 绥、宁夏军务。十五年后或设本 提香军务,七年改提督为总制,十九 年改为总督三边军务。驻圆原(今 宁夏益原县)。防秋驻花马池(今 宁夏盐池县)。辖陕西、延绥、宁夏、 甘肃四巡抚及延绥(榆林)、宁夏、甘肃 常三边镇,故称"陕西三边"。 清顺 治元年(1644) 改为陕西总督。(赵 永复)

陕西行省 蒙古中统元年(1260) 设案獨行省。治京兆府(元至元十 六年改为安西路,皇庆元年改为秦 元路。治今陕西西安市)、次年改称 陕西五路西蜀四川行省。简称陕西 四川行省。亦称陕蜀行省或陕西行 省。至元二年(1265)移治兴元路(治 今陕西汉中市),次年又移治利州 (治今四川广元市)。八年二月又移 拾兴元路、九月罢,陕西诸路直隶尚 书省。九年复置,称京兆行省,不 久又罢。十七年复 立陕 西四川 等 处行中书省、治安西路。二十三年 分为陕西、四川两省。陕西专辖四路 五府,辖境相当今陕西全省及甘肃、 学夏东南部。明洪武二年(1369)以 陕西、甘肃两行省置陕西行省,治西 安府(治今西安市)。辖境相当今陕 西全省、宁夏全区及甘肃嘉峪关和 情海肯海湖以东地区。清康熙二 年(1663)分为左右两布政司,右布 政罚治巩昌府(治今甘肃陇西县)。 分胎甘肃,左布政司仍治西安府,辖 陕西。六年改左布政司为西安布政 間、八年改为陕西布政司、辖境相 当今陕西省。(赵永复)

陕西汉中道 ●宣慰司名。元至 元二十年(1283)量,领安西、延安、 开成、凤翔、兴元等五路。二十二年 黑。●肃政廉访司名。蒙古至元六年 (1269)置河东陕西道提刑按察司,治 京兆路。八年改陕西四川道。十六年 改陕西汉中道。二十八年改肃政庭 访司。大徳元年(1297)罢,三年复。 七年罢,延祐元年(1314)复。二年 徙治凤翔府。(王新民)

**妹** 一作"沫"。殷王武乙、帝辛 (纣)的别都朝歌。即今河南演县。 (书•酒浩)"明大命于妹邦",即 此。(苏治光)

姑苏 今江苏苏州市的别称。以

西南有姑苏山得名。唐张继《枫桥 夜泊》诗:"姑苏城外寒山寺,夜半 钟声到客船。"或泛省旧苏州府全 境。(胡菊兴)

姑親 一作"姑熟",又名南洲(南州)。即今安徽当涂县。因临姑敦溪得名。地当长江津要,东晋南朝为京师建康(今江苏南京市)西南藩篱。历为豫州、南豫州治。隋开皇九年(589)韩擒党伐陈,自横江渡采石,攻拔姑娘,移当涂县治此。(王天良)

姑魔 (1)春秋越地。即今浙江衢州市东龙游镇。《左传》哀公十三年(前482)。"弥庸见姑蕿之旗"。又作"姑末"。为越国西界。《吳越春秋》,勾践之地"南至于姑末",即此。(李志庭)(2)春秋鲁地。在今山东泗水县东。《左传》是公十二年(前498)。鲁人伐贵,"败诸姑蔑",即此。亦简称"蔑"或"缺"。《春秋》隐公元年(前722)。"公及郑仪父盟于蔑。"《公羊传》、《黎梁传》作"眜"。(史为乐)

**姑养山** 在今江苏苏州市西。 《寰宇记》。"一名姑胥山"。《淮南子》又名姑余山。古姑苏台在其上。 故又名胥台山。(胡菊兴)

始苏含 在今江苏苏州市西姑苏山上。一名始胥合,又名胥合。春秋时吴王阊闾就山起台。《史记》,吴王阊庐起姑苏台,三年聚材,五年乃成,高见三百里。"吴王夫差复加高而崇饰,"台上别立春宵宫,为长在之饮。"(《吴郡志》)吴王夫差十四年(前482),越国伐吴,败吴太子友,遂

焚其台。(胡菊兴)

始射山 又作"藐姑射山"。郝懿行《山海经笺疏》:"《庄子·通遥游》篇云:'藐姑射之山,沿水之阳'」《隋书·地理志》云:'临沿有姑射山'。山在今山西平阳府西"。 当在今山西西路射山、南姑射山、北姑射山,所指已不可考。又《海内北经》有列站射,当为古代传说中的另一山名。(邓自欣)

姑暮县 (1)西汉暨。治今山东诸城市西北。为琅邪郡都尉治。魏、晋属城阳郡。南朝宋废。北魏永安中复置。属东武郡。北齐废入东莞县。(陈可畏)(2)东晋侨县。治今江苏常州市东南。南朝齐建武三年(496)废。(邹逸麟)

始減暑 西汉以匈奴休居王地置。因姑咸山为名。一说本匈奴"盖咸城",音讹为"姑臧"。相传其地龙形,故又名"卧龙城"。治今甘肃武威市。地处河西走廊冲要,两汉为武威郡治。三国魏后又为凉州治,十六国前凉、后凉、南凉、北凉皆曾建都于此。唐为凉州及河西节度使治。广德二年(784)地入吐蕃,遂废。(赵永复)

姑星國 又作姑默(《北史》)、跋禄迦(《西域记》)、拨换(《贾耽记》)。 汉时王治南城(今新疆阿克苏市一带)。属西域都沪。魏晋南北朝时役属龟兹,后为龟兹所并。唐以其地置姑墨州,属龟兹都督府。(马国荣)

始丰县 本始平县,西晋太康元

年(280),以雍州有始平县,改为始丰县。其后屡有废置。唐上元二年(675)改为唐兴县。参见"始平县(2)"。(吕以春)

始平县 (1) 三国魏黄初元年 (220)以平陵县改名。治今陕西兴平 市东北常道村东侧。属扶风郡、西晋 改属始平国。十六国前秦移治今常 道村。北魏仍属始平郡、永安元年 (528)西移治今兴平市东北十五里。 西魏恭帝元年 (554) 移治今兴平市 东北二十五里。北周大象二年(580) 移治今兴平市东南十五里。隋盧京 兆郡。大业九年(613)移治今兴平 市。唐属雍州。景龙四年(710)金城 公主人吐蕃和亲。中宗送别于此。改 名金城县。移治今兴平市西马嵬镇。 (魏嵩山)(2)三国吴分章安县署。 治今浙江天台县。属临海郡。西 晋太康元年(280)以雍州有始 平县,改为始丰县。隋废。唐武德 四年(621)复营。属台州。八年 废。贞观八年(634)又置。上元 二年(675)改为唐兴县。(吕以 春)

始學都 西晋泰始三年(267)分 扶风都置。治槐里(今兴平市东南)。 属雅州。辖境相当今陕西咸阳市、 户县以西,宝鸡市、兴平市心南、泰 岭以北地。北魏太平真君中废。 (邹逸麟)

始来县 三国吴置。治今广东始兴县西北。南朝梁人同四移治今县西。南宋嘉定十年 (1217) 移治今县。元元贞元年(1295)又移治今县东北,后复还治今县。历属始兴郡、

南海郡、韶州、雄州、南雄州、南维 路、南雄府。(王新民)

始兴事 三国吴甘露元年 (265) 分桂阳郡南部都尉置。治曲江县 (今韶关市东南)。辖境相当今广东 曲江、乐昌、仁化、乳源、南雄、始 兴、连、连山、连南、阳山、英德、清 远、新源、韶关等市、县地。先后属荆 州、广州、湘州。梁以后辖境缩小。 隋开皇九年 (589) 并入韶州。唐天 宝、至德时又曾改韶州为始兴郡。 (王新民)

始安县 西汉置。治今广西桂林市。属零陵郡。三国吴甘露元年(265)于县置始安郡。唐为桂州治。至德二载(757)改为临佳县。(王新民)

始安岭 一名始安峤,即"越城岭"。

始安等 三酯吳甘露元年 (265) 分零铵都南部都尉置。治始安县 (今桂林市)。 辖境相当今广西桂 林、兴安、灵川,永福、荔浦、阳朔、 平乐,濮阳等市、县地。 属广州。 南朝宋改为始建国。 属湘州。 齐复为郡。 隋平陈 废。 大业 三年 (607) 改桂州为始安郡。唐初复为桂州。 天宝、至德时又曾改桂州为始安郡。 (王新民)

**建州** (1)唐武德四年 (621) 置。 治建安县(今建瓯市)。辖境相当今福建南平市以上的闽江流域(沙溪中上游除外)。北宋属福建路,辖境西北部及南部缩小,仅有今建瓯以北的建溪流域及寿宁、周宁等县地。 五代晋天福八年 (943) 王廷政在此 称帝,建国号为殷。南宋建炎四年 (1130)范汝为起义于此。绍兴三十 二年(1162)升为建宁府。(郑宝恒) (2)唐时渤海置。在今黑、吉两省交 界的绥芬河流域。一说在今吉林敦 化市附近。渤海亡后废。(3)契丹耶 律阿保机置。治永霸(今辽宁朝阳 县西南、大凌河南岸,圣宗时迁大朝 县西南、大凌河南岸,张境相当今朝阳 县西南一带。明初废。(邻逸麟)

建平县 西汉景帝六年(前151) 封程惠、昭帝元凤元年(前80) 對杜 延年为建平侯,东汉改为县。治今 河南夏邑县西南马头。两汉属沛郡。 西晋废。(田尚)

章平事 三国吴永安三年 (260) 分宜都郡置。治巫县(今巫山县北, 西晋移治今巫山县),一说治信陵县 (今秭归县东南)。属荆州。西晋又有 建平都尉,咸宁元年 (275) 改为郡, 治巫县。吴、晋各有建平郡。西晋太 康元年(280) 平吴,合并,治巫县。 辖境相当今四川巫山和湖北巴东、 禄归、兴山、建始、利川、恩施、宜 思、咸丰等市、县地。南朝梁属信州。 辖境缩小。隋开县初废。 (周维 征)

建业县 三国吴都城。东汉建安 十六年(211)孙权自京(今江苏镇 江市)徙治秣陵县,第二年改名建业 县。后徙治武昌县(今湖北郡 州市),吴黄龙元年(229)定都于此。 村露元年(265)又徙武昌县,第二年 复还都建业县。治今江苏南京市。 地居长江下游,有三吴之富,东北有 钟山,孙权又于江岸必争之地筑石 头城、诸葛亮云。"钟阜龙盘,石城 虎踞、真帝王之宅"(《六朝事迹编 类·石城》)。形势远胜武昌县,故 当时有"宁饮建业水,不食武昌鱼,故 宁还建业死,不止武昌居"的童谣 《三国志·吴志·陆凯传》)。西晋太 康元年(280)灭吴,复改名秣陂县。 三年,又分准水(今秦淮河)以北为 建业县,并改"业"为"邺"。建兴 元年(313)改名"建康县。(吴应 寿)

灣字县 三国吴置。治今湖南株 州市。西晋移治今株州县南朱字、渝 田间。 隋开皇九年 (589) 并入湘潭 县。 唐武德四年(621) 复置,贞观元 年 (627) 又并入牧县。 三国吴至南 朝陈属长沙郡,唐属南云州。(吴应 寿)

董宁府 南宋 绍兴三十二年 (1162),以孝宗曾封为建王,升建州 暨。治建安、瓯宁两县(今建瓯市),属 福建路。辖境相当今福建建瓯市以 北的建溪流域及寿宁、周宁等市地。 元至元十六年(1279)改为路。明洪 武元年(1368)复为府。属福建省。 治所、辖境同<sup>6</sup>建宁路。1913年废。 (郑宝恒)

董宁等 三国蜀汉建兴三年 (225)改益州郡置。治珠县(今曲靖市),康降都督治此。辖境约当今云 南南盘江流域以西,金沙江(今四川 会理、会东两县以南一段)以南,双 柏县、哀牢山以东和新平、华宁两 县以北地区。属益州。晋后辖境缩 小。南朝齐移治同乐(今陆良县 西)。梁大宝后废。(邹逸麟) **建宁路** 元至元十六年(1279)改建宁府置。属江浙行省。治建安、 瓯宁两县(今建瓯市)。辖境相当今 福建建瓯市以北的建溪流域及寿 宁、周宁等县地。明洪武元年(1368) 复为建宁府。(郑宝恒)

建安县 东汉建安初分侯官县 置。以年号得名(《寰宇记》)。治今福建建瓯市南松溪南岸。为会稽郡南松溪南岸。为会稽郡南部村。南朝宋元嘉元年(424)移今建瓯市。东汉徙松溪南岸,被明元年(587)复移今建瓯市。唐、安湖吴至南朝陈为建安郡治。唐、宋河为建宁府、建宁路治。1913年后,改为建宁县合并,改为建瓯县。宋在此置银场,并以产北冼茶著名。(郑宝恒)

重安城 木西县历城。后改为建 安城。在今甘肃西和县北。东晋南 北朝为氐杨氏所据。《魏书·皮喜 传》。太和元年(477)。氐杨鼠据仇 池,喜率军讨之。"军到建安,鼠弃城 南走",即此。(赵永复)

建灾都 (1) 三国吴永安三年 (260)分会稽郡南部都尉置。治建建 县 (今建既市南。南朝移治今建 瓯市)。辖境相当今福建省。西 郡境 省 安郡,辖境 晋 安郡,辖境 晋 安郡,辖境 晋 安郡,辖境 三年 (282)分南部置 晋 安郡,辖境 三年 (282)分南部置 晋 安郡,辖 三年 (589) 废。(2) 附大业三年 (607) 政 海 [20] 以 [20

· 建阳县 (1)西汉智。治今安徽来 安县东南。属九江郡。东汉并入全根 县。(王天良)(2)西晋太康中改建平 县置,因在武夷山之阳为名(《鉴字 记>)。治今福建建阳县东北。属建 安郡。 附移今县。 开皇十年 (590) 并入建安县。唐武德四年 (621) 复 置。八年度。垂拱四年(688)又置。 麗建州。南宋湛建宁府。景定元年 (1260) 改为嘉禾县。元复改建阳 县。属建宁路。明清温建宁府。 唐时多书肆,宋、元、明刻书极盛,世 称"壅本", 皆聚于麻沙、崇化两坊。 号称"图书之府"(《J·典胜览》)。 宋时所产建容(黑密瓷)制作茶器。 号称极品,进贡内廷。远镇日本。 (郑宝恒)

**画葬县** 西肾太康三年 (282) 分 秣陵县淮水(今秦淮河)以北地置。 治今江苏南京市。建兴元年(313) 固 避感帝司马鄭讳,改名建康县。(胡 菊兴)

**建伶县** 西汉元封二年(前109) 置。在今云南晋宁县一带。属益州郡。三国蜀、晋属建宁郡。南朝宋、 齐为晋宁郡治。南朝梁末废。(周 版鶴)

面县卫 明洪武十五年(1382)于 建昌府置建昌卫。治今西昌市。属 云南都司。旋改属四川都司。二十 五年废府,又改属四川行都司。辖 境约当今四川西昌、昭览、布拖、普 栋、宁南、美姑、金阳等市、县和冕 宁、德昌两县部分地区。永乐以后 略有扩大。清雍正六年(1728)改 置宁远府。(周维衍)

建星军 北宋太平兴国四年(979) 以建武军改名。治南城县(今县)。 属江南西路。辖境相当今江西南城 县以下的盱江流域及资溪县地。元 至元十四年(1277)升为路。(王天 度)

電量器 东汉永元十六年 (104) 分海香县暨。以产口昌盛得名。治 今江西事新县西。南朝宋元嘉二年 (425) 移治今永修县西北艾城。东 汉至隋,属豫章郡,唐属洪州,两宋 夏南康军。元元贞元年(1295)升为 州。明初复降为县。属南康府。 1914 年改为永修县。(王天良)

雅麗府 (1) 公元九世纪中南诏 改唐崇州置。治今西昌市。元至元十 二年(1275)改为路。明洪武十五年 (1382)复为府。属云南布政司。辖 境相当今四川大渡河以南,金沙江 以北。美姑、宁南等县以西和冕宁、 会理等县以东地区。又兼置建昌卫,属云南都司。旋府、卫皆改属四川。二十五年府废。(周维行)(2)元至正二十二年(1362)朱元璋改建昌路为肇昌府,寻改为建昌府。属江西行省。治所、辖境同建昌军。1912年废。(王天良)

強星路 (1)元至元十二年(1275)改建昌府置。治今西昌市 (后置建安州为路治)。属云南行省罗罗蒙庆州为路治)。属云南行省罗罗蒙庆南县湖南,美雄、金阳等县以南,美华、西昌等县以东,和宁县以北地区。明洪武十五年(1382)复为府。(周维行)(2)元至元十四年(1362)东。(1277)改建昌军为路。治南城县(今县),属江西南城、黎川、广昌、资溪等县地。至正二十二年(1362)朱元璋改为肇昌府,导又改建昌府。(王天良)

重始星 西晋泰始初耀。治今湖北建始县东。属建平郡。太康五年(284)废。后复置。南朝宋废。北周建德三年(574)复置,为业州军屯郡治。隋属清江郡。唐属施州。宋移治今县。明属夔州府。清属施南府。(杨正泰)

**建春门** 今河南洛阳市东汉魏維阳城东面北头第一门。汉曰上东门,魏晋曰建春门。《通鉴》。西晋永嘉二年(308),王弥寇洛阳,兵败。 "烧建春门而东"。即此。(邹逸麟)

**建城县** 西汉高帝六年(前201) 置建成县。治今江西高安县。展豫 章郡。武帝元朔四年(前125)封长 沙定王子拾为侯于此。东汉仍为县,改"成"为"城"。唐武德五年(622) 因避太子李建成讳,改为高安县。 (王天良)

建成城 在今甘肃西和县北。《三国志·蜀志·诸葛亳传》,蜀汉建兴 七年(229),"亮自出至建成,(魏雍 州刺史郭)准退还,遂平二郡",即 此。(赵永复)


建值县 西汉初为侯国。高帝七年(前200)封娄敬为建信侯于此。后为县。属于乘郡。在今山东高青县青城镇东北小新城。东汉废。(史为乐)

建廠軍 武周证圣元年 (695) 朔 方道总管王孝杰以甘、肃两州相距 回远,置军于甘州西北百九十里祁 连山北。在今甘肃高台县西南四十 里,一说即汉表氏县、十广国前凉建 康郡故城,在今高台县西。(谭其骧)

**建康县** 西晋建兴元年 (313) 因 避惠帝司马邺名讳,改建邺县为建 康县。即今江苏南京市。 东晋、南朝 皆建都于此。(吴应寿)

**建建府** 南宋建炎三年(1129)以江宁府改名。建行都,并为沿江制置司治。治今南京市。辖境相当今江苏 句容、溧阳等市县以西,长江以南地区。元至元十四年(1277)改为建康路。(吳应寿)

**建康城** 东晋、南朝都城。即今江 苏南京市。主要有四城、中为台城在 今鸡鸣山南、乾河沿北),乃台省(中 央政府)和宫殿所在地;西为石头城(在今清凉山),乃军事重镇。又有西州城(在今朝天宫西望仙桥一带),为扬州刺史治;东为东府城(在今通济门附近),乃宰相兼扬州刺史的所在。梁时"城中二十八万余户。西至石头城,东至倪塘(今市东南,东至倪塘(今市东南,东至兄北)。南至石子冈(今安德门南),北过蒋山(郡钟山),东西、南北各四十里"(见《太平寰宇记》界州,引《金陵记》)。侯景之乱中爱严



應載古城區

重破坏,陈时又加修葺。隋灭陈,城 邑宫室,全被损毁。(吴应寿)

建康郡 十六国前凉张骏置。故治一说在今甘肃高台县西南,一说即汉晋表氏县治,在今高台县西。 即汉晋表氏县治,在今高台县西。 后凉龙飞二年(397)沮渠男成推建康太守段业为凉州牧、建康公,始建北凉政权。西凉建初元年(405)以张体顺为建康太守,镇乐涫。隋废。(谭其骥)

產廠路 元至元十四年(1277)升 建康府單。治上元、江宁两县(今南京市)。辖境相当今江苏旬客、溧阳 等市县以西,长江以南地区。二十 三年自杭州徙江南诸道行御史台治 此。天历二年(1329)改为集庆路。 (吳应寿)

建章 西汉武帝太初元年(前 104)筑,在今陕西西安市西北6公 里汉长安故城西南城外,东与长安 城内西南的未央宫隔城相望,有 跨越城壤的飞阁相连。周三十里,内 有骀荡、娶姿、枍谋、天梁、奇宝、鼓 黄等宫,又有玉崖、神明、疏圃、鸣 銮、奇华、铜柱、函德等二十六殿,号 称"干户万门"。(魏嵩山)

建糖县 国吴黄武四年 (225) 分富春县置。治今浙江建德市东北梅城镇。属吴郡。孙皓封建德侯,即 梅城镇。属吴郡。孙皓封建德侯,即 此。梁属东阳郡。隋开皇九年(589) 废。唐武德四年(621)复置,属严州。 七年废。永淳二年(683)又置。属 睦州。武周万岁通天二年(697)为 睦州治。北宋为严州治,南宋为建德 府治。1961年移治白沙镇,即今建德 市。1992年改设为市。(杨渭生)

建律府 南宋咸淳元年(1265)以高、度两宗浩邸,升严州为建德府。 治所、辖境同严州。元至元十四年 (1277) 改为建德路。至正十八年 (1358)朱元璋改为建安府,导义改 为建德府。二十二年改为严州府。 (杨凋生)

建傳路 元至元十四年(1277)改建德府置。治建德县(今建德市东北)。辖境相当今浙江建德、桐庐、淳安等市县地。至正十八年(1358)朱元璋改为建安府。(杨涓生)

## 九画

## (-)

事 春秋卫邑。在今河南浚县北。 《春秋》定公十四年(前496)。"公会 齐侯、卫侯于牵"。即此。《公羊传》 作"坚"。(苏治光)

查清 在今江苏南京市清凉山南,直秦淮河口。东晋成和三年(328),苏峻据建康,陶侃率舟师讨之,屯兵于此。义熙六年(410)卢循兵泊蔡洲,刘裕在此筑垒屯守。(胡 猫兴)

**彫水** 即"时水"。《左传》宴公三年(前570)。齐、晋"盟于耏外"。杜注,"耏,水名。耏音而。"《水经、瓠子河注》,"时,即耏水也。音而。"(邹逸鹛)

度基 西汉高帝六年(前201)封齐 合傳胡審为赞侯,元鼎元年(前116) 改为县,治今河北辛集市西南。属巨 鹿郡。刘吉更始二年(24),刘秀攻 取货县,即此。东汉废。(王文楚)

帶漏洞 一名威平消 (《方 與 纪 要 »)、清溪洞(《宋史·韩世忠传》)。 在今浙江淳安县西北威坪。北宋宣 和二年(1120),方腊据此起义,连 克州郡。明年,韩世忠追击至此,方 腊被擒。起义失败。(傅林祥)

政和县 北宋政和五年(1115)改 关隶县为政和县。治今福建政和县。属建州,后属建宁府。有银场。 元属建宁路。明、清复属建宁府。 1960年与松溪县合并改为松政县。 1974年恢复政和县。(郑宝恒)

责古县 西汉蜀。治今云南蒙自县东有。属益州郡。东汉废。(周振鹤)

要阳县 西汉置。治今河北丰宁 县东兴州河西。为渔阳郡都尉治。 东汉废。北魏复置。移治今北京市 密云县东南。属密云郡。北齐废。 (王文楚)

调測 或作确州。即今广东湛江市东南 确 洲 岛。元至元十五年(1278),宋赵昰白七里洋还驻钢洲,死于此,弟赵曷立,据传"黄龙"见于海上,因置翔龙县于此。元废。明清于此置兵戍守,为海防要地。(王振忠)

研口事 在今四川剑阁县北。北宋淳化五年(994),王继思攻李顺,由小剑门路入研口案,即此。(周维行)

砂坪縣 在今四川汉原县东北。 明嘉靖末木瓜土著出砂坪, 峨眉、镜 为皆震扰, 即此。(周维衍)

厚丘县 西汉置。治今江苏沭阳 县西北厚镇。属东海郡。南朝宋废。 北魏置戍于此。南朝齐建武二年 (495),青、其两州军主桑系祖攻拔 北魏厚丘等三城,遂复置厚丘县。属 北东海郡。旋废。唐武德四年(621) 又置,属海州,八年废入沭阳县。(胡 蒅兴)

县里里 "泽"当作"陂",见"咸奚 县"。

赋 春秋国名。在今湖北广水市境。《左传》桓公十一年(前701)。"趙 屈瑕将盟武、轸、"后灭于楚。(钱林 书)

**或筛键** 厲大宛。今吉东吉斯斯 坦西南奥西以西马东哈马特。《史记·大宛列传》。"宛有善马,在或师 城",汉武帝遣使"持千金及金马,以 请宛王或师城善马",即此。(周振鹤)

幣方县 西汉武帝元封三年(前 108)置。治今朝鲜黄海北道沙里院 南。属真香郡,昭帝始元五年(前82) 改属乐液郡。东汉建安中为带方郡 治,西晋末废。(周振鹤)

帶方事 东汉建安中公孙康分乐 浪郡屯有县以南地置。治带方县 (今朝鲜黄海北道沙里院南)。辖境 相当今朝鲜黄海南道、黄海北道南 都及开城市。属幽州。三国魏及西 晋属平州。西晋末为高句丽所并, 内迁棘城(今辽宁义县 北)。北魏 废。(周振鹤)

**勒利州** 唐 羁 康 州, 开 元 十 年 (722) 以 縣 水 執 稱 一 部 置。 治 今 俄 罗 斯 哈 巴 罗 夫 斯 克 (伯力)。 后 废。 (周 振 鹤)

勒海郡 "勃"一作"泐"。西汉文帝 十五年(前165)分河间国置。《汉书 • 地理志》颜师占注。"在勃海之滨, 因以为名。"治浮阳县(今河北沧县 东南东关),辖境相当今河北沧州 市、沧县、黄骅市、东光县、阜城县、 大城县和河间市东北部分地。武帝 以后辖境扩大,有今河北文安、廊坊、青县、南皮、盐山、海兴等市、县和景县北部,天津市西南部,山东宁津、乐陵、庆云、无棣等市、县地。东汉移治南皮县(今县东北)。属冀州。其后辖境浙小。北魏初改为沧州。东郑和二十一年(497)复旧。东魏移治东光县(今县东)。隋开皇初废,大业初复改沧州为渤海郡,治阳废,大业初复改沧州为渤海郡,治阳废为棣州。(王文整)

**鶏鳴谷** 在今山西寿阳县东南。 《通鉴》。唐乾符五年(878),河东节度使崔季康及昭义节度使李钩与李克用战于洪谷,钩战死,余众自鸦鸣谷走归上党。五代晋天福九年(944),契丹寇太原,刘知远败之于秀客,契丹自鸦鸣谷道去。皆即此。(王文楚)

**購**養 在今辽宁新宾县西南三道关。明万历四十六年(1618)努尔哈赤入此攻清河。次年,明大征努尔哈赤,右侧中路兵亦出此。(赵永复)

擬異 西汉置。治今山东莱阳市 南。属敦东国。东汉、三国魏属北 海国。西晋、北魏属长广郡。北齐 废。(周振鹤)

模型 北宋崇宁四年(1105)分开封、应天两府置。治襄邑县(今河南胜县),为京畿路东镇。辖境相当今河南睢县、太康、柘城、宁陵、民权及山东曹县等县地。大观四年(1110)废。政和四年(1114)复置,仍为东镇。宣和二年(1120)罢东辅,辖境缩小,只有今胜县、柘城两县地。属

京东西路。金天德三年(1151)改为 睢州。(田尚)

模度城 为伊犁九城之一。在今新疆镇城县西境。清乾隆四十五年(1780)建于伊犁河北岸霍尔果斯。驻绿营屯镇参将。同治十年(1871),沙俄侵入伊犁后被毁。光绪十四年(1888)设霍尔果斯分防厅。今称老霍城。(徐伯夫)

括地車 唐地理总志。太宗第四 子魏王李泰主修、著作郎帝德言、秘 书邮顾胤、记室参军兼亚卿、功曹参 军谢偃等编操。贞观十二年(638)奉 准开编,十六年书成表上。卷首《序 略) 五卷, 总叙历代州、郡分划制度; 正文五百五十卷,以《贞观十三年大 簿> 为纲,按当时区划三百五十八 州、一千五百五十一县。再加上贞观 十四年平高昌所置二州六县。依十 道排比,叙述各州、县的建置沿革、 山川形胜、风俗、物产以及古迹、人 物。征引赌博,为当世所重。开元时 张守节作《史记》正义》。 主要依据 此书解釋(史记)地名,其他唐、宋 著作如《通典》、《初学记》、《太平衡 览》、《太平寰宇记》等。亦多称引。 原书大抵佚于宋室南渡时、禁南宋 入着作所引。 皆转钞自《史记》正 义: 以及唐与北宋类书。唐、宋人 征引此书,名称往往不同,成称《魏 王泰坤元录》。或称《括地象》。又 称《贞观地记》、《魏王地记》。清 嘉庆间孙星衔就唐、宋人所引辑为 八卷,刻于《岱南阁丛书》中。其 后陈其荣及民国曹元忠又各补辑数 条。但孙辑错误不少,近人贺次君

在孙辑基础上改正错误,又补辑数十条,以《括地志辑校》为名,理为四卷,1980年由中华书局出版。辑本所辑十之八九来自《史记》正义》,都是些断简零句,不足以窥见原书之十一,但对研究《史记》地名和唐以前地理,仍不失为重要参考资料。(谭其强)

話花县 隋开皇九年(589)分松阳县东乡遭,因括苍山得名。治今浙江丽水市东南括苍山麓。唐初分置丽水县。武德八年(625)又省丽水县人。大历十四年(779)避德宋名讳,改为丽水县。自隋至唐历为处州、括州、永嘉郡治。(呂以春)

独家使 官名。唐贞观初不定期 派遣大使巡视全国诸州。考核吏治。 神龙二年(706)置十道巡察使,按举 州县,两年一楼。景云二年(711)分 置十道按察使。成为常设官员。开 元二十年 (732) 改 称 采 访 处 置 使, 乾元元年(758)又改称观察处置 使。实为各州刺史之上的地方行政 官。其权力仅次于节度使,凡设节度 使之处亦兼任观察处置使。宋代设 置转运使, 堂一路财赋, 初亦兼领提 刑, 腔别设操点刑狱, 为后世按察使 的前身。与唐代观察使性质不同。 金承宋提点刑狱之名设提刑使。承 安四年(1199)改名按察使。 掌一路 的司法刑狱和官吏考核。元初立提 刑按察使。至元二十八年(1291)改 称肃政廉访使。 明初复称 按察 使, 为各省提刑按察使司的长官, 掌一 省的司法。中叶后各地多设巡抚,成 为巡抚的属官。清沿羽制, 按案使

隶属于各省总督、巡抚。清末改称 提法司,简称臬司。(王文楚)

按出虎水 一作阿术游(《金史· 地理志》),又译阿触胡、阿禄祖等。 即今黑龙江哈尔滨市东南松花江南 岸支流阿什河。"按出虎",女真语 意为"金",金朝起源于此。清译作 阿勒楚喀河。(周振鶴)

查证 古西汉水(今四)川嘉陵江) 下游经垫江县(今四川合川市)入长 江一段,称为蛰江。东汉建安十六年 (211),刘备自江州(治今四川重庆 市嘉陵江北岸)北由蛰江水至涪(今 四川绵阳市东),即此。其上源即古 桓水(今白龙江)、白水及西汉水上 游,也有垫江之名。五世纪初,吐谷 浑酋长阿豺至西强山(今西倾山), 观垫江源。(周振鶴)

整江郡 西魏恭帝 至年(556)改东宕渠郡置。治石镇县(今合川市)。辖境相当今四川合川市、武胜县地。隋开皇初废。(邻逸麟)

**减悬** "功"又作"虹"。西汉置。治

今安徽五河县西。西汉至西晋历属 沛郡、沛国、谯郡。东晋后废。参 见"虹县"。(周振鸦)

項 春秋国名。在今河南沈丘县。为鲁所灭,后属楚。《春秋》僖公十七年(前643)"灭项",即此。楚顷襄王徙都陈。以此为别都。秦置县。(田尚)

項类 在今河南项城市南老城西北五十里、《通鉴》。西晋永嘉五年(311),汉刘聪遗王弥、刘曜等攻陷洛阳,弥与曜有隙。"引兵东屯项关",即此。(邹逸麟)

票基 (1)本春秋项国,秦置县。 治今河南沈丘县。两汉属汝南郡, 晋初属梁国。南朝宋为陈郡治。东 魏又为北扬州治。北齐移治今淮阳 县,为信州及陈郡治。北周为陈州及 陈郡治。隋开皇初改为宛丘县。(田 尚)(2)本汉陈县。北齐文宣帝移项 县理于此。隋改名宛丘。治今河南 淮阳县。(邹逸難)

職場 精开泉初改株陵县置。 治今河南沈丘县。属淮阳郡。元至 元初废入商水县。寻复置。明宣德 三年'(1428) 移今河南项城市南老 城。唐至明'。承州。清属陈州府。 1954年再移至今市(水寨镇)。 1993年改设为市。(周振鹤)

参 春秋国名。在今湖北应城市 西。《左传》桓公十一年(前701)。 "楚屈駸将盟貳,轸",即此。后灭于 楚。(钱林书)

积 战国魏邑。即今河南济源市 东南积城。《史记·秦本纪》,昭襄 王十六年(前291)伐魏,"左更错 取轵",即此。西汉置县。(吴应寿)

积关 当\*积道之险,故名。在今河南济源市西北,"太行八陉"的第一陉,历代为兵家必争之地。《通鉴》,东晋太元十九年(394),"燕主垂顿军邺西南,月余不进。西燕主永怪之,以为太行道宽,疑垂欲诡道取之,乃悉敛诸军屯积关,杜太行口",即此。(田尚)

积县 战国魏邑,西汉置县。治今河南济源市东南积城。《史记·文帝本纪》。前元年(前179)。"封将军薄昭为积侯",即此。汉、晋至北朝皆属河内郡。隋大业初废入河内县。唐武德初复置。属怀州。贞观元年(627)废入济源县。(田尚)

**収慮** ●素、汉亭名。在汉长安 城东十三里,今陕西西安市东北。 《史记》秦始皇本纪、汉高祖本纪。 符"。《汉书》"织"作"积"。(谭其骠) ●为豫北平原进入山西高原的交通 孔道。自古为兵争要地。在今河南 济源市境。《战国策》赵策》苏秦说 赵王:"秦下轵道则南阳动",即指 此。(邹逸麟)

譽州 唐武德四年(621)置。治阳春县(今县)。辖境相当今广东阳春县中、南部地。北宋大中祥符末废入新州。游复,熙宁六年(1073)又废入南恩州。(王新民)

**春明** 唐都长安城东面三门,中间一门为春明门,后人即以春明作为都城的别称。(周振鹤)

春申江 长江下游支流黄浦江的 别称。简称申江。误传战国时楚春 申君黄歇疏凿此江,故名。(胡菊兴)

春谷(數)县 西汉置。治今安徽 繁昌县西北。属丹阳郡。东晋简文 帝郑太后讳"春"。孝武帝改为阳谷 (数)县,旋废入繁昌县。(王天良)

那 春秋莒邑。在今山东沂水县 西。后为鲁灭。《左传》昭公十年 (前532)。鲁"平子伐莒,取卿",即 此。(钱林书)

解 春秋郑邑。今河南荥阳县东匪城。《左传》隐公十一年(前712)。"会郑伯于邦"。《春秋》作"时来"。《公羊传》作"祁黎"。(邹逸縣)

聯個進 汉阁道名。在今陕西略阳县西二十里嘉陵江边。汉时其地名曰析里,溪源漂疾,横注于道,临江有高崖数十丈,水溢则上、下不通。东汉建宁三年(170)武都郡太守李翕凿石架木,建阁以便行旅,时人撰有《郡阁颂》。(魏嵩山)

都 春秋纪邑,后属齐。在今山东安丘县西南峿山北。《春秋》庄公元年(前693)。"齐师迁纪郑、郡、郡",即此。西汉置梧成县。(陈可畏)

**郡乡侯國** 西汉阳朔四年(前21) 封鲁顷王子闵置。治今山东泗水县 东南。属东海郡,东汉省入卞县。 (周振鹤)

翻 战国楚邑,秦置县。治今河南南阳市西北。《史记·楚世家》, 顷襄王十八年(前281)。 楚人说王 曰,"楚之故地汉中、析、郦,可得而 复有也"。《吴应寿》

關住 郦道元<水经注>的简称。

事學 以那道元及其所著《水经 注》为研究对象的学问。(谭其骧)

**譯字** 《水经注》作者北魏郦道元 先世居此,见《水经》臣马河注》。 在今河北涿州市西南十八里。后人 遂用为郦道元之别称。(谭其骧)

**鄭道元**(约470-527) 北魏政治 家和地理学家。字書长。范阳涿县

(今河北涿州市) 人。太和十八年 (494)以尚书主客郎随孝文帝北巡。 沿途考察怀朔(今 内 蒙 古 圊 阳 县 南)、武川(今内蒙古武川县西)、抚 冥(今内蒙古四子王旗东南)、柔玄 (今内蒙古兴和县西北)等镇和阴山 (今大背山)- 带地理情况。后为治 书侍御史,又历任颍川郡太守、冀州 镇东府长史、鲁阳郡太守、东荆州刺 史和河南尹、御史中尉。孝昌三年 (527)为关右大使,至阴盘驿(今陕 西临潼县东)。被雍州刺史兼宝夤系 害。道元为政威猛,执法严峻。好 **学博览。留心考案水道变迁和城邑** 兴废等历史地理现象。为《水经》作 注,约正光三年(522)撰成具有文 学价值的地理巨著《水经注》四十 卷。道元蓄述,原不限于地理,但流 传于后世的。则只有《水经注》一书。 (赵永复)

有 西周封国。姬姓。在今山西新绛县西。春秋时为晋所灭。《左传》桓公九年(前703),"就仲、芮伯、梁伯、荀侯、贾伯伐曲沃"。《水经》 汾水注》,古水"又西迳荀城东,古荀国也。《汲郡古文》,雪武公灭荀,以赐大夫原氏也"。一说即郇国。(邓自欣)

**老山** 在今四川安岳县东。《续通鉴》。南宋嘉定十二年(1219),兴元军士张福叛。南掠利、阆、果等州及遂宁府,入首州,屯于茗山、即此。(周维衍)

荒谷 春秋楚地。在今湖北江陵 县东。《左传》桓公十三年(前699)。 楚伐罗。罗与卢戎大败楚师。"莫敖 缢于荒谷",即此。(钱林书)

荡差事 北宋元符元年(1098)于没烟后峡置。在今宁夏固原县西北。属西安州。大观二年(1108)属怀德军。金属镇戎州。控扼天都(今宁夏海原县东),与石门峡相对。宋、金与西夏屡战于此。(赵永复)

**茲阳宮** "茲"一作"倍"。战国秦文王建。在今陜西户县西南。秦始皇迁太后于此。汉武帝建元三年(前138),宣帝甘露二年(前52)皆出巡至此。(魏嵩山)

嘉清县 西汉豐。以境內荔水得名。治今广西荔浦县西南荔江。屬苍梧郡。三国吴孙皓甘露元年(265)改属始安郡。唐属桂州。南宋爲静江府,元属静江路。明洪武元年(1868)移今县南。景泰七年(1456)又移今县。属桂林府。弘治四年(1491)改属平乐府。(土新民)

**茨洵** "茨"一作"次"。在今河北 阜平县 西 北。明 嘉 靖 二 十 五 年 (1546),房山、易州矿工起义于此。 (杨正泰)

**茨湖** 在今湖北老河口市东南。 《续通鉴》,南宋 绍兴三十一年 (1161),"金入以舟师攻茨湖,官军 击却之",即此。(杨立新)

車桥 在今河北冀州市西南。《通鉴》,南朝梁天监七年(508),北魏冀州刺史、京兆王愉据州叛,魏帝遣李平进讨,"愉逆战于城南草桥,平奋击,大破之",即此。(王文楚)

**草平镇** 在今江西 K山县东。元 至正二十一年(1361)春三月,陈友 谅部将李明道入广信,据草平镇,遏 浙东援兵,即此。(傅林祥)

**車桥关** 在今河北高阳县西。五代晋初,地入契丹。周 显 德 六 年(959)收复,一说与瓦桥、益津合称三关。(周振鹤)

**斯县** 西汉置。治今河北宣化县东南。属上谷郡。东汉废。(周振

**茄酸** 水利灌溉工程。在今河南 固始县东南。东汉末扬州刺史刘**馥** 开肃。以溉稻田。(邹逸麟)

**ᆲ遇** 战国楚水名。在今湖南慈利县西南,东北流注于澧水。《战国策·楚策四》。"南游平高陂,北陵平巫山,饮苑溪流,食湘皮之鱼。"(钱 林书)

药儿龄 在今北京市平谷县东北。《通鉴》,适广明元年(880)李克用自雄武军西还,"李可举遣行军司马韩玄绍邀之于药儿岭,大破之",即此。(王文楚)

商条水 又名叶河(《大唐西城记》)、叶叶河(《大慈思寺三藏法师传》)、忽章河、忽禅河、忽毡河(《元史》)、鑑阑没籍(《长春真人西游记》)、忽牵河(刘郁《西使记》)、火站河(《明史》)。即今中亚细亚的锡尔河。(周振鹤)

药烟盘 在今江苏南京市獲舟山 (小九华山) 南。东晋义熙六年 (410),刘裕为拒卢循所筑。盖种芍 药之所,因以为名。南朝宋元嘉中 辟为乐游苑。(胡菊兴)

菖 ●西周时分封己姓(一说曹姓)小国。开国君主是兹舆期,都计斤(一作介根,今山东胶州市西南),

春秋初迁都莒(今山东莒县),辖有今山东安丘、诸城、沂水、莒、日照等市县间地。前431年为楚所灭。(邹 逸麟)●春秋邑名。即今山东莒县。周莒国于春秋初年迁都于此。公元前431年为楚所灭,后属齐。《史记· 燕召公世家》、昭王二十八年(前284)伐齐,"齐城之不下者,独唯聊、莒、即墨",即此。后又入楚,楚灭鲁后,迁鲁君于此。秦置县。(周 振鹤)

**首父** 春秋鲁邑。即今山东莒县。《春秋》定公十四年(前496)。"城莒父",《论语·子路》。"子夏为莒父宰",曾即此。(苏治光)

舊期 (1) 北周改南青州置。治东莞县 (隋改东安,再改沂水。今 东莞县 (隋改东安,再改沂水。今 沂水县)。辖境相当今山东沂水、莒 南、莒县及江苏赣榆等县地。隋大皇 三年(806)废。唐武德五年(822)复 置,贞观八年(634)废。(2)金大复 置,贞观八年(634)废。(2)金大宫 三十四年(1184)改城阳州置。治宫 县(今县)。辖境相当今山东 市和莒县、沂水、沂源、沂源、 河、莒南等县。属山东东路。元属益 都路。明初省县入州。属青州府。 粮鶴)

莒县 秦置。治今山东莒县。历 闢琅邪郡、国、城阳郡、东莞郡、莒 州、密州、益都路等。明初省入莒 州。1913年复改为莒县。(周振鶴)

禁山 (1)一作蛇山、长山。即今上海市崇明县东南大海中佘山岛。 当海口交通要冲,为海防重地。(2)在今浙江海盐县东南海中。 明嘉靖三十

七年(1558)俞大猷败倭寇于此。(3) 一名景阳山。在今湖南 茶陵县东, 以多产茶茗得名。相传炎帝葬于茶山之野,即此。(邻逸麟)(4)在今江西 上饶市北。唐陆羽居山植茶,撰有 《茶经》,号茶山御史。今市北有茶山寺,内有泉,名陆羽泉,号称天下 第四泉。南宋诗人曾几曾隐居于 此,号居山茶士。清人辑有《茶山集》。(王天良)

養號 即"垞城"。

茶罕章 一作祭罕章、察學章。 蒙古语。"茶罕"意为"白"。"章" 可能是"舞"的对音。蒙古宪宗四年 (1254)立茶罕章管民官。治今云南 丽江县。至元八年(1271)立宣慰 司,十三年改立丽江路军民总管府, 二十二年立宣抚司。(谭其骧)

禁劃州 元至元十九年(1282)升 茶陵县置。治今茶陵县。辖今湖南 茶陵县地。属湖广行省。至正二十 四年(1364)朱元璋又降为县。明成 化十八年(1482)复升为州,属长沙府。1913 年又改为茶陵县。《读史 方舆纪要》。"州右翼庐陵,左 蔽 街 岳,山川绵亘。民物旱繁,于衡、湘之 间,称为奥区"。(吴应寿)

養體單 南宋绍兴九年(1139)升 衡州茶陵县(今县)为军,以知县兼 军使。辖境相当今湖南茶陵县、酃县 地。属衡州。元初废为县。(吴应 寿)

**茶酸县** "茶"(tú)一作"茶"。西 汉置。治今湖南茶陵县东北茶王 城,以陵谷为名。旗长沙国。元朔 四年(前125)封长沙定王子圻(一 作"欣")为茶陵侯,改属柱阳郡。太初元年(前194)侯汤(一作"阳")死无后,国除为县,仍属长沙国。东汉"茶"作"茶",属长沙郡,三国吴至南朝东郡。隋开皇九年(589)废,附潭县。唐武德四年(621)复置,贞观九年(635)废。圣历元年(698)又置,移今治。以南临茶山为名。属衡州。南宋绍兴九年(1139)升为军,元至二十四年(1364)朱元璋又降为县,属长沙府。明成化十八年(1482)复升为州。1913年仍改为茶陵县。(吴应寿)

華 《春秋》作"柽"。宋邑。在今 河南淮阳县西。《左传》僖公元年 (前859),"盟于荦,谋救郑也"。杜 注。"荦即柽也,地有二名"。参见 "柽"。(吴应寿)

**荧画** 春秋晉地。在今山西翼城县东南。《水经·絵水注》。紫谷水"西径炭庭城南"。《左传》襄公二十三年(前550)。齐侯伐晋,"入孟门。登大行,张武军于荧庭",即此。(邓自欣)

數 金文作"受",西周畿內封国, 姬姓。在今陕西户县西。《书·周 官》,"成王既伐东夷,肃慎来贺。王 俾荣伯作贿肃慎之命。"《敔簋》、《辅 师赘簋》等有"癸伯",郭沫若谓即荣 夷公。春秋时当东徙。《春秋》文公 五年(前622),"王使荥叔归含,且 赗。"其地不详,或谓即荣锜氏,在今 河南巩义市西。(钱林书)

**禁州** 唐武德元年(618)置,取界内荣德山为名。治公井县(今自贡

市西),贞观六年(632)移治大牢县 (今荣县西),永徽 年(651)移治旭 川县(今荣县)。天宝元年(742)改 为和义郡,乾元元年(758)复为荣 州。辖境相当今四川自贡、威远、荣 县等市、县和内江市部分地区。宋 先后属梓州路及潼川府路。宝祐后 废,元末复置,不领县。明洪武九年 (1376)降为县。(周维衍)

蒙口 在今河南荥阳县北,古荣 泽受河水口,《战国策·燕策二》,苏 代曰:"决荥口,魏无大梁",即此。 (邹逸麟)

**荥阳** "荥"一作"荧"。战国韩邑。 在今河涧荥阳县东北。《史记·韩世家》。桓惠王二十四年(前249)、"秦 拔我成县、荥阳",即此。秦置县。 《卫家雄》

蒙暈 泽薮名。"荥"一作"炭"。 在今河南郑州市西北古荥北。《书 ·禹贡》。"荥波既辖",《左传》宣公 十二年(前597)。"楚潘党逐之,及 荧泽"。均指此。本与黄河及济水相 通,西汉平帝以后开始淤浅,东汉时 几成平陆,然仍谓其地为荥泽。因 南有黄水相注,北与河、济相通,西 晋时尚有积水。唐初淤成平陆。(邹 资麟)

泰阳县 "恭"一作"荧"。战国韩邑,秦置县。《史记·陈涉世家》。 "吴广围荣阳。李由为三川守。守荣阳,吴叔弗能下",即此。治今河南荥阳县东北。两汉属河南郡。魏、晋为荥阳郡治。北魏太和中移治大索城,即今荥阳县,仍为荥阳郡治。隋开皇中属郑州。大业初属荥阳郡。 唐以后属郑州。明崇祯八年(1635) 高迎祥、张献忠等十二家七十二营 农民起义军大会于此。(卫家雄)

黎阳郡 三国魏正始 至 (242) 割河南郡东部置。治荥阳县 (今县 东北,北魏移今台)。不久废。西 晋秦始二年 (265) 复置。辖境相当 今河南郑州、荥阳、密县、新郑、中 阜、原阳等市、县和开封县部分郡 及。北齐改为成皋郡。开皇初郡 废。大业三年 (607) 又改郑州为荥阳,治管城县 (今郑州市)。辖境 相当今河南郑州、开封、新郑、荥阳、 原阳、延津等市、县地。唐改为郑州、(卫家建)

蒙釋易 隋仁寿元年(601)改广武县置。治今河南郑州市西北。属郑州。大业中属荥阳郡。唐复属郑州。天宝、至德间属荥阳郡。乾元 初又属郑州。《通鉴》,唐大历十一年(776),"李忠臣、马燧军于郑州。《李)灵曜引兵进战,两军不怠其五年(1072) 废入管城县。元福汴梁、1086)复置。属郑州。元属汴梁、路。阴洪武中改属郑州。成化八年(1472)南移至今郑州市西北古荥。1931年废。(卫家建)

城市 地名。在今河南郑州市西北。西汉置县,东汉废。《三国志·魏志·武帝纪》裴注引《曹畴传》:东汉建安五年(200),曹操用荀攸计,遗徐晃烧栽绍辎重于故市,即此。(邻逸麟)

故关 即今山西平定县东北旧 关。〈通鉴》,唐长庆元年(821),王庭 奏据镇州叛,"裴度自将兵出承天军 故关以讨王庭奏"。即此。(王文楚)

被遭 ●县名。秦置。治今陕西 宝鸡市西南大散关东南。《史记・高 祖本纪》,汉王元年(前206),汉王从 放道出陈仓,定雍地。武帝元鼎后属 武都郡。西晋末为仇池氐所据。一说 非县名。乃道路名。盖自今陕西风 县北出大散关下宝鸡。旧有秦、蜀相 通之道。后开\*蚀中之栈道、乃称此 道为故道。汉王自关中就国汉中时 已烧绝栈道,故改从此道还袭关中。 其后置县,遂以此为畏名。(魏嵩山 谭其骧) ●又名陈仓道。始见于崇 汉之际。起自陈仓县(今陕西宝鸡 市东),西南行出散关,沿故道水河 谷至今凤县折东南人褒谷。出抵汉 中。汉王元年(前206)刘邦自汉中 由故道出陈仓还定三条。《史记》 河渠书》。"抵蜀从故道,故道多阪, 回远"。皆指此。道虽迁远。然坡度 平线、道路开阔。为往来秦岭南北 的主要通道。自斜谷道度。公私行 旋。遂出此道。成为北栈道的一部 分。(邹逸購)

故**安县** 西汉文帝后三年(前161) 封申屠嘉为故安侯,武帝元鼎元年 (前116) 国除为县。治今河北易县 东南东固安村。属塚郡。三国魏属 范阳郡。东晋建武元年(317),段匹 殚与疾陆春、沙复辰讨石勒,会于 此。北魏改作固安县。(王文楚)

故阳壁 在今河南准阳县北。《通鉴》。唐中和四年(884),黄巢军围陈州几三百日,李克用会诸道军击之,黄巢"退军故阳里,陈州围始解"。

(邹逸麟)

**载道水** 见《水经·漾水注》。源 出今陕西大散关南。西南流至略阳 白水江镇集会西汉水的嘉陵江源。 唐以后始改称嘉陵江。(邹逸麟)

故郭县 秦郭县,西汉改为故郭县。治今浙江安吉县西北。属丹阳郡。三国吴属吴兴郡。隋开皇九年(589)废。(乐祖谋)

故且兰县 西汉元鼎六年(前 111)以故且兰国地量。治今贵州黄 平县西南一带。为牂柯郡治所。三 園蜀改为且兰县。(周振鹤)

**惠州** 北齐天保二年(551) **因避** 太子殷讳,以殷州改名。治南赵郡(今隆尧县东旧城)。唐武德初移治柏乡县(今县),四年(621)移治平赖县(今赵县)。辖境相当今赵县、宁晋、元氏、赞皇、高邑、栾城、临城、柏乡等县和隆尧县的一部。北宋属河北西路、宣和元年(1119)升为庆源

府。金天会七年(1129)复降为赵州。天德三年(1151)改为沃州。元复为赵州,属真定路。明洪武元年(1368)废平棘县入州。淯雍正二年(1724)属直隶。1913年废,改本州为赵县。州南洨河上的安济桥,俗称赵州桥,为我国现存著名的大石拱桥。(王文楚)

**忽村** 在今河南开封市西南六里。《通鉴》,五代汉乾祐三年(950),隐帝刘承祐在此为乱兵所杀。(邹逸麟)

魁步 渡口名。在今安徽既會是 东淮河北岸。《通鉴》,五代周显德 四年(957),世宗将攻淮南,自下蔡 移军于赵步,即此。(周振鹤)

赵西 汉王四年(前203)封张 耳为赵王。都襄国县(今河北邢台 市)。领有豪邯郸、巨鹿、常山三郡。 九年。废张氏。徙代王刘如意为赵 王、都邯郸县(今市),兼有崇云中、 雁门、代郡三郡。十一年。分置代 国,仍有始封之境,然已增设为邯 郸、巨鹿、常山、滑河、河间、魏郡、中 山七郡,相当今河北太行山以东、恒 山以南。汉时大河以西地区。高后 元年(前187)分置常山国,旋国除为 鄰,仍屬赵国。文帝二年(前178)分 置河间国,景帝二年(前155)耐常山 郡,封城日蹙。三年,赵王反朱, 国 除。五年,以邯郸郡复置,辖境相当今 邯郸、邢台、沙河、肥乡、永华、巨旗、 柏乡、高邑、临城、内丘等市、县及赵 县、隆尧县部分地区。武帝元朔" 年(前127)后,辖境日益缩小,元 帝时仅有今邯郸、邢台、沙河、永年

等市、县及隆尧县西部地。东汉属 冀州,建安中改为郡。三国魏太和 六年(232)复为国,并移治房子县 (今高邑县西有),辖境相当今高邑、 赵县、元氏、赞皇、临城、内丘等县及 隆尧县西部地。西晋末复为郡。(王 文楚)

赵城 西周邑。在今山西洪洞县 赵城镇东北。《史记·赵世家》,周 缪王"赐造父以赵城,由此为造氏"。 春秋时,赵简子居此,亦称赵简子 城。隋义宁初置赵城县。(邓自欣)

赵等 东汉建安中改赵国为郡。 治所仍在郡邦县 (今市)。三国 魏 太和中复为国,并移治房子县 (今 高邑县西南)。西晋宋复为郡。辖 境相当今河北赵县、元氏、高邑、府 县部分地。北魏移治平棘(今赵县), 辖境编小,相当今河北赵县、元、 高邑、柏乡等县地。隋初度。大业 及此从为赵郡。(邹逸麟)

**郑州桥** 又名"安济桥",俗称"大名桥"。隋大业中由石匠李春设计修建,在今河北赵县城南较河上。是我国现存的著名古代大石拱桥。在世界桥梁史上,其设计与工艺之新为石拱桥的卓越典范,跨度之大在当时亦属创举。今为全国重点文物保护单位。(周振鹤)

越官量 在今贵州贵阳市西北。 明天启二年(1622)水西安邦彦反, 抚臣王城先造兵政安氏于此。(周维 行)

墓城县 隋义宁元年(617)分额

趣會域 在今蒙古杭爱山南。西 汉元狩四年(前119),卫青出击匈奴, 至复顏山赵信城而还,即此。(周摄 鹤)

射 ● 帝王把爵位或土地陽 给臣子。《史记·周本纪》。"封尚父于营丘,曰齐。"●崔界,范围。《左传》 衰公三十年(前543)。"田有封洫。" (周振鶴)

新父 夏代方国。姜姓。周初灭 亡。在今河南封丘县西。《左传》定 公四年(前508)。周成王分鲁公伯禽 以"封父之繁弱"。(田尚)

對水 即今广东西江支流贺江。 《汉书·地理志》苍梧郡封阳县应劭 注,"在封水之阵"。《水经·温水注》。 "郁水东经苍梧广信县,漓水注之。 又东,封水注之"。(王新民)

**新龙** 战国中山邑。后入赵。在 今河北获甄县东南。《史记·赵世 家》。赵武灵王二十一年(前305)。\*取 部、石邑、封龙、东垣",即此。(钱 林书)

對州 隋开皇十年(590)改成州 为封州。以境内封溪水为名。治封 川县(今广东封开县东南封川)。大 业三年(607)废。唐武德四年(621) 复置。辖境相当今封开县地。宋 属广南东路。元属江西行省广东 道宜慰司。至元中一度改为封州 路,明洪武二年(1369)省人攀庆 府,(王新民)

射體 一作"风陵",亦称"封谷"。 有津渡。名风陵渡或风陵津。曾置关 称为风陵关,自潼关北渡黄河,必取 道于此。∢水经•河水注>:"潼关之 直北隔河有层阜, 截然独秀, 孤峙河 阳, 世谓之风陵。'相传有风后(女 娲) 憷,故名。在今山西芮城县西 南,黄河北岸。战国时为魏地。《史 记•魏世家》。 哀王(当作雍王)十六 年(前303), "秦拔我蒲反、阳晋、封 陵"。《索隐》引《竹书纪年》作"晋阳、 封谷"。《通鉴》。梁大同三年(537)。 西魏丞相宇文泰击东魏窦泰。"至小 关, 塞泰猝頃军至, 自风陵度。 丞相 泰出马牧泽,击窦泰,大破之\*;《元和 志》、"一名风陵津。在(河东)县南 五十里。魏太祖西征韩遂。自潼关 北渡,即其处也"。《明史·地理志》蒲 州。"临河有风陵关巡检司"。(邓自 欣)

**對**蘇 封山和螺山的合称。螺或作隅、禺。在今浙江德清县西南,两山相去仅二里。相传古汪芒氏之君防风守此。(周振鹤)

對川县 隋开皇十八年(598)改

梁信县为封川县。以境 内 封 溪 水 得名。治今广东封开县东南封川。 自隋至元,历为封州、苍梧郡治。明、 清阗德庆州、攀庆府。(王新民)

動丘门 五代架开平元年(907), 改东京城北墙东门封丘门为含曜门,时人犹以旧名称封丘门。《通 鉴》。五代唐同光元年(923),"李嗣 源军至大架。攻封丘门,王瓒开门出 降"。晋天福三年(938)改为宣阳门, 仍俗称封丘门。(邹逸麟)

封丘县 西汉智。治今河南封丘县西南。属陈留郡。北魏太平真君九年(448)疫,景明二年(501)复置,移治今县。北齐废。隋开皇十六年(596)复置。厲滑州。唐属汴州。宋、金属开封府。元属汴梁路。明属开封府。清属卫辉府。(周振鶴)

對阳县 西汉里。以在封水之阳 得名。治今广西贺县东南。属苍梧郡。 三国吴属临贺郡。 隋属苍梧郡,唐 属贺州。北宋开宝四年(971)废入 临贺县。(王新民)

對漢县 东汉建武十九年(43)分 西于县置。治今越南河內市东英县 古螺。其交趾郡。三国 吴属 武平 郡。南朝梁、陈间废。(赵永复)

對斯侯國 西汉元朔二年(前127) 對赵敬肃王子胡伤置。治今河北赵 县西北。属巨鹿郡。元鼎三年(前 114)后改属常止郡。东汉废。(王 文楚)

**城下**聚落名。在今安徽灵璧县东南、沱河北岸。楚、汉之际,刘邦、项羽在此决战,项羽军被击溃于此。 (邹逸麟) **塊據** 明以后作"茶媒"。在今江苏铜山县西北二十余里。元、明以前城东临泗水。《元和志》。"兖州人谓实中城日垞。"盖南北朝时戍守要地。后为运道所经。明嘉靖、隆庆间,黄河北徙,遂为漕、黄交会之冲。后运道东移,茶城仍为内险。(胡菊兴)

恒 战国魏邑。因境内王屋山如坦,故又名王垣。在今山西垣曲县东南王茅。《史记·魏世家》。武侯二年(前394),"城安邑、王垣";《秦本纪》。昭襄王十五年(前292),"大良造白起攻魏,取垣,复予之",皆即此。西汉置垣县。(邓自欣)

堰县 (1)西汉置,在今山西垣曲县东南王茅。属河东郡。东汉改为东垣县。(2)院大业三年(607)改亳城县置,在今山西垣曲县东南古城。属绛郡。唐武德中为郡州治。贞观以后属绛州(龙朔、长安间曾属洛州,贞元、元和闻曾属陕州)。北宋改为垣曲县。(邓自欣)

超雍 即"侦雍"。在今河南原阳县西南原武西北。《史记·秦本纪》。 昭襄王四十八年(前259)。"韩献垣雍",又《魏世家》。信陵君谓魏王曰。 秦"有郑地,得垣雍"。 贵即此。(吴应孝)

**垣菌城** 在今山东长清县西南。 南朝宋武帝西征,令垣苗镇此,因名。 《通鉴》,泰始三年(467),肥城、垣苗、 糜沟等戍皆不附魏, 既而为魏将墓 容白曜攻克,即此。(钱林书)

**城** ●旧时在都邑四周用作防御的墙垣。大都邑一般有两重。里面

的称城,外面的称郭。〈管子·度 地〉:"内为之城,城外为之郭"。●修 筑城墙。〈诗·小雅·出车〉;"城彼 搠方"。● 与县通。〈续汉书·郡国 志〉称县为城。●唐边戍名。参见 "守浞"。(周振鹤)

城口 春秋楚\*大隧、\*直粮、\*冥 阨二隘道的总名。在今河南信阳县 南豫、鄂界上。《左传》定公四年(前 506),吴与蔡、唐伐楚。楚"左司马 戍课子常曰。"子沿汉而与之上下, 我悉方城外以毁其舟。还露大隧、克 粮、冥阨。子济汉而伐之,我自后击 之。必大贩之"。…… 史皇调子常。 "……若司马毅吴舟于淮,塞城口而 人,是独克吴也。"" 南北朝 时置 \*义阳三关于此。(田尚)

城父 (1)一称"夷"。春秋陈邑,后人楚。即今安徽亳州市东南城父集,《左传》僖公二十三年(前687)。楚伐陈,"遂取熊、夷"。又昭公九年(前533)。"楚公子弃疾迁许于夷,实城父"。皆即此。秦置县。(钱林书)(2)春秋楚邑。在今河南襄城县西。秦王政二十二年(前225)遗李信破楚,与蒙恬会于城父。即此。西汉置父城县。(邹逸麟)

城池 城渭城瑶,池谓护城河,旧时都邑四围有城瑶及护城河,以资防守,因有城池之称。《礼记·礼运》:"城郭沟池以为固。"《汉书·王莽传赞》:"城池不守,支体分裂,遂令天下城邑为虚。"(周振鹤)

機關 春秋郑邑。在今河南临颍 县西北。《左传》隐公元年(前722)。 "遂置姜氏于城颍"。即此。西汉置 监颍县。(卫家雄)

城震 春秋卫地。即今山东野城 县西南临濮集;一说在今河南开封 县东南陈留附近。《春秋》庄公二十 七年(前667)。"公会齐侯于城濮"; 又僖公二十八年(前632)。"晋侯、齐师、宋师、秦师及楚人战于城濮,楚师败绩"。皆即此。城濮之战的胜利,奠定晋国霸主的地位。(苏治光)

報父县 秦置。治今安徽亳州市东南城父集。属泗水郡。西汉属沛郡。东汉属汝南郡。三国魏属 郡。 帝属谯国。陶朝宋并入浚仪县,隋开皇十八年(598)复改浚仪县为城父县。属谯郡。 唐属亳州,天武之为夷父县。 唐周光初复为城父县。 方夷父县。 唐周光初复为城父县。 元废入谯县,寻复置,明初废。(周振鹤)

城阳州 金大定二十二年(1182) 升城阳军置。治莒县(今县)。辖境 当今山东莒县、沂水、日照、莒南、 沂南、沂源等市、县地。二十四年改 为莒州。(苏治光)

**韓阳單** 金置。治莒县(今县)。 属山东东路。辖境相当今山东莒县、沂水、莒南、沂南、日照、沂源等市、县地。大定二十二年(1182)升为 城阳州。(苏治光)

城阳县 秦賢。治今山东鄄城县东南。属东郡。《史记·项羽本纪》。秦二世二年(前208),"项梁使沛公及项羽别攻城阳,屠之",即此。两汉作"成阳县",属济阴郡。西晋复作"城阳县"。北魏属濮阳郡。北齐

废。(邓自欣)

城阳国 西汉文帝二年(前178)以城阳郡置国。治莒县(今县)。十一年,国除为郡。十六年,复为国。成帝永始以后辖境相当今山东沂南县和蒙阴县东部、莒县西部地。《通鉴》。东汉建武五年(29),耿弇引兵"至城阳,降五校余党。齐地悉平",即此。十三年废。(苏治光)

城阳郡 西汉初置。治莒县(今县)。属齐国。惠帝二年(前193) 齐王肥献城阳郡为泰元公主汤沐邑,属鲁国。文帝元年(前179),复以城阳郡等于齐。二年,改为国。东汉建武中废。建安三年(198)复置。治东武县(今诸城市)。辖境相当今山东安丘、高密、胶州等市县以东地。西晋太康十年(289)改为东莞郡。(苏治光)

城圖县 本成園县, 南朝宋以后 "成"作"城"。治今陕西城前县东北 清水河西岸。属汉中郡, 北魏正始 中移治今城園县东二里。隋属汉川 郡。唐先后属梁州、兴元府。北宋太 平兴国后移治今城固县西,崇宁二 年(1103)移今县。元属兴元路。明、 清屋汉中府。(魏嵩山)

報傳傳圖 "城"又作"成"。西汉 河平三年(前27)置。治今山东野城 县东南。东汉废。(周振鹤)

制 西周国名。子野,归姓。春秋时灭于楚。在今安徽阜阳市。《春秋》定公十五年(前495)。"楚子灭胡,以胡子豹归"。《钱林书》

制苏 古黄河下游"九河"之一。

在今河北东光县一带,东流入海。 《汉书·沟洫志》。"许商以为古说 九河之名,有徒骇、胡苏、鬲津,今 见在成平、东光、鬲界中。"(周振鹤)

胡靈 在今江苏南京市长江北岸,南对石头故城(在清凉山)。《通鉴》,南朝梁绍泰元年(555),徐嗣徽据石头城,北齐遗将"将兵万人于胡墅度火三万石,马千匹人石头"以援之,陈霸先"使侯安都夜袭胡墅,烧齐船干余腴",即此。(胡菊兴)

胡卢河 唐时别称滏、潼水下游 一段(约今河北宁哥县至武邑县的 滏阳河)为长芦水、五代、北宋时始 兼有胡卢河之 称。元、明 以 后 专 称胡卢河。时津水干流东至馆陶县 (今厘河北)入卫,遂专为滏水下游。 该段河流上承大陆泽水。北有洨、槐 等水注入。水面辽阔。五代周世宗 时曾疏浚以防契丹。明初以后,滹沱 河常南决入河,又兼为大陆泽及其 北总水所汇,下洩河道狭窄,致使学 晋县至冀州一段河道海澹为湖泊。 医主体部分在宁晋县境内, 故又称 宁晋泊。清时拓展下游河道,积水新 消。至近代又复河形, 惟不再名胡 卢河,而名滏阳河。(邹逸麟)

胡卢礦 在今新疆港 羌县 东北。 五代时小月氏遗族仲云居此。(周 振鶴)

胡苏县 隋开皇宁六年(596)置, 治今山东宁津县保店镇。属德州。 唐天宝元年(742)改为临津县。(周 振鹤)

胡良渡 "良"一作"梁"。在今河 南滑县东北,为黄河重要渡口。一 说即鹿鸣津。《通鉴》。唐乾元二年 (759),史思明自范阳南寇,遗"周 挚自胡良济河"。又五代晋天福二年 (937),"杨光远奏引兵逾胡梁渡"。 皆即此。天福四年,置大通军。(吳 应寿)

胡岭关 "胡"一作"狐"或 "虎", 在今河南济源市西。《续通鉴》,南 宋绍定三年(1230),蒙古史天泽攻 金将武仙于卫州、伯政"电胡岭关, 天泽遂取卫州",即此。(部逸麟)

制空量 前秦屯骑校尉胡空所筑。在今陕西彬县西南。《通鉴》。 东晋太元十二年(387),前秦苻登 "进据胡空堡,戎、夏归之十余万"。 (魏嵩山)

朝青镇 在今新疆和田县南。《新唐书·地理志》于阗,"南六百里有胡春镇"。(薛宗正)

胡养酸 在今河南范县西南濮城 西南,五代梁贞明四年(918),晋王李 存勗自旗州引兵而西,营于胡柳陂, 与梁军大战,军溃,即此。(钱林书)

制選測 "返"一作"豆"。长江口沙洲。《寰宇记》泰州海陵县(今江苏泰州市),"在县东南二百三十八里海中。东西八十里,南北三十五里。上多流人煮盐为业"。南朝梁承圣元年(552)侯景败走至此,为其下单坞所杀。(胡菊兴)

胡熟县 西汉置。属丹阳郡。元朔元年(前128),封江都易王子胥行为胡孰侯于此。东汉"胡"作"湖"。治今江苏江宁县东南湖 独镇。三国吴废为湖熟典农都尉。西晋太康元年(280)复为县。隋废。(胡菊

兴)

胡蒙量 在今山西万荣县荣河东。《旧五代史·李嗣昭传》。唐乾宁四年(897),"复援河中,败汴军于胡壁堡",即此。宋、金至清皆为镇,属染河县或万泉县。(邓自欣)

**朝里改江** 见于《元史·地理志》。即今松花江支流牡丹江中下游。(周振鹤)

胡里改略 "胡"一作"鹘"。金置, 治今黑龙江依兰县。属上京路。辖 境为牡丹江及松花江、黑龙江下游 地区。天会八年(1130) 徙囚宋徽、 钦二帝于此。元改为万户府。(周 振鹤)

朝里破万户府 元改胡里改路 置。治今黑龙江依兰县。明废。(周 振鹤)

**荆** ●古代楚國的判称。因其原来建國于荆山(今湖北南漳县西)— 带,故名。●见"荆州"。(周振鹤)

(4)今安徽怀远县西南。《水经·淮 水注》。"淮出于荆山之左,当涂之 右,奔流〔山之间。"(邻逸麟)

躺頻 ●古九州之一。《节》禹 贡》。"荆及衡阳惟荆州"。《尔雅· 释地》。"汉南日荆州"。《周礼》职 方》。"正南日荆州"。荆指荆山,在今 潮北南澉县西。衡指衡山、汉节。 地理志》以为即今湖南衡山县西的 衡山。汉指汉水。(杨正泰)●(1)西 汉武帝所置十三州刺 史 部 之 一。 有今湖北、湖南两省及河南、贵州、 广东、广西四省的各一部。东汉治 汉寿县(今湖南常德市东北)。辖境 西北扩大至今陕西山阳县。三国霸、 吴各置荆州,魏荆州治新野县(今 履河南),有东汉荆州北部。约相当 今湖北北半省大部、陕西秦岭以南 的东部、柯南西南部和南部的一小 部,吴荆州治江陵县(今廛湖北),有 东汉荆州的南部,约相当今湖南全 省、湖北南半省、西川、江西两省小 部、贵州东部、广东北部和广西东北 部。西晋初又合为一,治江陵县。北 部辖境同魏,南部辖境陷有变化,今 广东北部、广西东北部的大部分属 广州, 今江西部分,则较吴时为大。 惠帝分在今湖北、湖南、江西三省 境内三郡置江州,以在今陕西、湖北 两省境内三郡属梁州。怀帝又分在 今湖南、湖北、广西三省境内六郡置 湘州。荆州仅有今湖南、湖北、四川、 贵州、河南五省境内十四郡国。(2) 十六国时。汉置荆州镇洛阳县(今 河南洛阳市东北),前燕鹭荆州镇鲁 阳县(今河南鲁山县)。前秦置荆州

慎丰阳县(今陕西山阳县)。后移镇 襄阳县(今湖北襄阳旧城)。成汉置 荆州镇巴郡(今四川重庆市);夏置荆 州镇陝县(今河南陝县西南)。(3)东 晋荆州辖境、治所屡变,太元以后始 定治江陵县。南朝宋、齐时辖境有 今湖南澧水以北,湖北大神农架、荆 山以南,荆门市、监利县以西和四川 万县市以东,开县、巫溪县以南地区。 梁以后缩小。承圣三年(554),江北 之地为西魏所占,立萧备为梁王,都 江陵县,荆州只有沿江之地。陈置 荆州于江南之公安县?(今湖北公安 县西北),与后梁荆州隔江相对。隋、 唐荆州皆治江陵县。唐辖境相当今 湖北荆门市、当阳市以南、枝江县、松 滋县以东和潜江市、石首市以西地 区。上元元年(760)置南都,升为江 陵府。(吳应寿)(4)北魏太延五年 (439)置。治止洛县(今陕西商县)。 太和中移治在县(今河南邓州市)。 辖境约当今河南南阳地区。北周辖 境略有缩小。隋开皇初改为邓州。 (5)北魏太和十八年(494)改鲁阴镇 置。治山北县(今河南鲁山县东)。二 十二年改置为鲁阳郡。(潮振鶴)

期期 唐、五代方鎮名。唐至德二载(757)置荆南节度使,又称荆遗节度使,为荆州(后升江陵府,治今湖北江陵县),领荆、澧、朝、郢、菱、峡、忠、万、归、复十州。上元二年(761)增领涪、衡、潭、岳、邵、永、道七州。广德二年(764)以衡、潭、称、永、道七州。广德二年(764)以衡、潭、称、永、道五州别置湖南观察使,以夔、忠、涪、万四州列置都防御使。永泰元年(765)又割岳州属鄂岳观察使。贞元

三年(787)复以郢、复两州改属山南东道节度使,本镇所领仅限荆、澧、朗、峡、归诸州。大和六年(832)降为观察使。开成三年(838)复升节度使。光化元年(898)又以澧、朗两州属武庆军节度使,本镇所领仅荆、峡、归三州。天治二年(905)为朱全忠以高年之,其时所领仅限荆州,后季复增领归、峡两州。属南平国。北宋乾德元年(963)灭南平国,遂废。(魏德山)

制查 即楚。周人对楚国的贬称。

利山堰 在今安徽 怀远县南荆山、涂山间淮河上。南朝梁武帝天监十三年(514),据北魏降入王足建议筑,以便堰淮水灌寿阳。十五年四月筑成,长九里,下隅一百四十丈,上广四十五丈,高二十丈,深十九丈五尺。同年秋淮水暴涨冲毁。(墓剑雄)

制门州 元至元十四年(1277)升 利门军为府,次年降为州。属河南 江北行省。治今洪北荆门市。辖境间 荆门军。明洪武九年(1378)以州治 长林县废人,改州为县。十三年 (1380)复置。属荆州府。嘉靖十年 (1531)改属承天府。清初属安陆府。 乾隆五十六年(1791) 升为直隶州, 属湖北省。辖境扩大。兼有今湖北 远安县地。1912年废,改本州为县。 (杨正泰)。

**荆门军** 五代荆南高季兴升荆门县置。治今荆门市。北宋开宝五年(972)移长林县于郭下,辖境相当今

糊北荆门市、当阳市。熙宁 六年(1073)废。元祐三年(1088)复置。 南宋端平三年(1236)移治当阳县(今市)。元至元十四年(1277)升为 府,十五年又降为州。(杨正泰)

期门县 唐贞元二十一年(805) 分长林县置。治今树北荆门市。属 江陵府。乾符六年(879)黄巢北建 襄阳,受挫于荆门,即此。五代荆南 高季兴建为荆门军。(杨正泰)

制门府 元至元十四年(1277)升 荆门军置。治当阳县(今湖北当阳市)。次年移治长林县(今湖北 荆门市),降为州。属河南江北行省。 (周振鶴)

荆门城 在今湖北枝城市西北长江边。《通鉴》,西晋太康元年(280),王渚伐吴,"克荆门、夷道二城",即此。(杨立新)

割子类 见"荆子四关"。

帮州府 元至正二十四年(1864) 朱元璋改中兴路置。治江陵县(今属湖北)。属湖广行省。籍境相当今湖 北巴东县至监利县间的长江流域。 清属湖北省。雍正十三年(1735)分西 部地入宜昌府,辖境仅有今湖北枝 城市至监利县间的长江流域。1912 年废。清嘉庆元年(1796)白莲教徒 张正谟、聂杰人等在此起义。(杨正秦)

制道器 宋初置荆湖离路、荆湖北路。雍熙中合并为荆湖路。治江陵府(治今湖北江陵县)。辖境相当今湖南全省,湖北荆山、大洪山以南,鄂城、崇阳以西,巴东、五峰以东及广西越城岭以东湘水、灌江流域。

至道以后,以今湖南汨罗江、洞庭湖、 雪峰山为界,又分为南、北两路。南路临陈湖南,治潭州(治今湖南长沙市)。北路简称湖北,治江陵府。元废。(邹逸麟)

**斯莫县** 清雍正二年(1724)分宜 兴县(今江苏宜兴市)南部置。以南临 荆溪得名。与宜兴县同城而治。属常 州府。1912年并入宜兴县。(胡菊兴)

割子口类 一称"荆子关"。即今 河南淅川县西北荆紫关。临丹江, 当西北与东南交通冲要。有土城, 周二里,置兵戍守。《金史·武仙 传》:正大八年(1231),"仙由荆子口 会邓州军"。即此。(杜瑜)

精湖南路 北宋初置。简称湖南路。雅熙二年(985)与荆湖北路合 并为荆湖路。咸平二年(999)又分。 治潭州(治今湖南长沙市),辖境相 当今湖南洞庭湖以南、营峰山以东 的湘江、资水流域与巫水上游和广 西全州、灌阳、资源等县地。元至元 中废。(吳应寿)

制制北遠宣慰司 元初置。治荆 南路(后改中兴路,治今湖北江陵 县)。属河南江北行省。至正二十四 年(1364),朱元璋并入湖广行省。 (周振鹤)

献州 (1)唐大中三年(849)以安 乐州改名威州。治今宁夏同心县东 北韦州。辖境约当今宁夏中卫县以 东,同心县以北、吴忠市以南地区。 后废。西夏置韦州。蒙古废。(赵永 复)(2)本维州,北宋景祐三年(1036) 以与潍州声相乱,改为威州(《宋史· 地理志》)。治保宁县(今理县东 北)。辖境相当今四川理县地。属成都府路。元至元十九年(1282)省保宁入州,为宜政院辖地。明宣德中移治今汶川县,有今理县及汶川县部分地区。属成都府。清雍正五年(1727)废入保县。(周维衍)

赋宁州 清雍正七年(1729)降威宁府置。治今贵州威宁县。属大定府。1913年降为威宁县。(周振鹤)

域宁府 清康熙三年(1664)以乌撒土府改流置府。治今 许州威宁县。辖境相当今威宁县一带。属贵州省。七年降为州。(周振鹤)

意識單 (1) 唐置。在今四川汶川 县境。后地人吐蕃。北宋政和六年 (1116) 枚复,改名延宁,后废为寨。 (2) 唐开元二十六年(738)置。治新 城(今青海门源县)。宝应元年(762) 地入吐蕃。(周振鹤)

**赋选卫** 明正统三年(1438)置并 筑堡。在今山西右玉县南。清顺治 十年(1653)废为城。(周振鹤)

域选厅 清雍正三年(1725)以成选州改置直隶厅。治今云南景谷县。属云南省。乾隆三十五年(1770)降为散厅,属督洱府。1913年度厅为县,1914年改名景谷县。(周振鹤)

赋远州 元至元十二年(1275)以 成远败改置。治今云南景谷县。隶 成楚路。明洪武十七年(1384)升为 府,后废,三十五年复置成远州,直 隶云南布政司。清改为厅。(周振 鹤)

**咸咸城** 五代前蜀筑。在今陝西 风县东北。周显德二年(955),王景 伐后蜀, 与后蜀将李廷珪等战于威武城东,即此。(魏嵩山)

**咸楚府** 大理国以威楚城置。治 今云南楚雄市。辖境相当今云南楚 雄彝族自治州及思茅地区大部。蒙 古宪宗六年(1256)改为万户府,至 元八年(1271)改为路。(周振鹤)

**嚴楚城** 南诏立国前募族酋长威楚筑城居北,因名。即今云南楚雄市。(周振鶴)

献楚路 蒙古宪宗六年(1256)置成楚万户府。至元八年(1271)改为成楚路,治城楚(今云南楚雄市)。 属云南行省。辖境相当今云南楚雄、 牟定、南华、双柏、景东、镇沅、景谷等市、县地,明洪武十五年(1882)改 名楚雄府。(周摄稿)

嚴蓄罐 在今四川北川县西。即 唐之威蕃猎,为吐蕃通川北要道所 经。末称威蕃事。神宗时筑城,扼 其冲要。防御静州蛮来攻。(周维 行)

**城傳城** 在今辽宁朝阳市东北。 《通鉴》,东晋建元二年(344)前燕森 客號伐学文逸豆妇,逸豆归遣南罗 大涉夜干逆战。为燕军斩杀,遂克其 都城,逸豆归走死漠北。"更命涉夜 干所居城田威德城"。胡注,"南罗, 城名。大,城大也。慕容既克学文, 改南罗城为威德城。"(王文楚)

减(鹹) 春秋卫地。即今河南濮阳县东南咸城。《春秋》僖公千三年 (前647)。"公会齐侯、宋公、陈侯、卫侯、郑伯、许男、曹伯于咸(鹹)",即此。(周维衍)

咸丘 春秋鲁地。在今山东巨野

县南。〈春秋〉桓公七年(前705)。 "焚咸丘",即此。(苏治光)

咸州 辽开泰八年(1019)置。治 咸平(今开原市北老城镇),辖境相 当今辽宁开原市一带,金初改为咸 州路。(邻逸麟)

咸阳 在今陝西咸阳市东北窑店 附近。因位于九嶷山之南,渭水之北, 在山水之阳,故名。战国秦孝公十二 年(前350)自栎阳迁都于此。秦始皇 统一六国期间,每灭一国,则"写放 美宫室,作之咸阳北阪上"(《史记· 秦始皇本纪》。后又迁天下豪宫十二 万户于此,大造官殿,都城规模更 为扩大。秦亡,为项羽焚 毅。(周 振 糖)

重定 即今陝西陵县西或宜关。 (通鉴》,五代梁贞明六年(920),蜀将 王宗侍等伐岐,"出故关,嬖于咸宜"。 即此。明正统中置关,移巡检司于 此。(魏嵩山)

献子美 在今越南海兴省快州西北,为东南海陆要冲。明永乐五年(1407),张辅等追胡朝军于胶水县 闷海口,地下湿不可驻,乃阳为镇师,至成子关,令称升守之,即此。(王振忠)

**咸丰门** 北宋东京城(今河南开封市)外城西面广济河上水门。靖康初,金人犯咸丰门。即此。(邹逸

咸水路 作盐水港。即今台灣 台南县西北盐水镇驻地。原为急水 溪水运河港,清时商贾辐集,为台湾 西海岸仅次于北港(笨港)之大镇。 光绪以来溪水淤浅,街市衰落,中心 地南移,近河港处已非昔日之繁荣, 大半沦为农田。(周维行)

赋平县 (1)北宋咸平五年(1002) 以通许镇置。治今河南通许县。 属开封府。金大定二十九年 (1189)改名通许县。(2)辽开泰时 置。治今辽宁开原市北老城镇。为 咸州治所。金大定七年(1167)改名 平郭县。为咸平府治所。元至正二年 (1342)又降咸平府为县。阴初度。 (周振鹤)

赋平府 金天德二年(1150)升成 州戰。治平郭县 (今辽宁开原市北 老城镇)。屬咸平路,辖境相当今 辽宁开原、铁岭、昌图等市县地。 元至正二年(1342) 降为咸平县。 (周振鶴)

**東平路** 金置。治咸平府(治咸平县。今辽宁开原市北)。辖境相当 今辽宁北部铁岭以北辽河流域地。 金末度。(邹逸麟)

文字县 (1)北宋景德四年(1007) 改永安县置。治今湖北成宁县。属鄂州。元属武昌路,明、清属武昌府。(杨 正泰)(2)唐天宝七载(748)以万年 县改名,与长安县同城而治,即今陕 西西安市。辖今西安市东部地区。乾 元元年(758)复为万年县。五代宋 改为大年县,唐复为万年县。北宋 取十年(1125)改为樊川县。金复为 城宁县。1914年并入长安县。 历与 长安县同为京兆府、奉元路、西安府 治。(魏嵩山)

成州畫 金初以辽咸州置。石咸平(后改平郭,今辽宁开原市北老城镇)。辖境相当今辽宁开原、铁岭、

層图、康平等市、县及吉林四平市 附近地区。天德二年(1150)升为咸 平府。(周振鹤)

咸阳县 (1) 战国秦置。治今陕西咸阳市东北窑店附近。秦国都此。汉王元年(前206)改为新城县,旅废。武帝复置,改为渭城县。(2) 隋开皇九年(589)以泾阳县改名。治今陕西泾阳县。属雍州。十一年移治今咸阳市东北。大业三年(607) 废。唐初复置、仍属雍州。开元元年(718)属京北府。元属奉元路。明洪武四年(1371)移治今咸阳市。明、清谐属西安府。(魏嵩山)

東阳鄉 十六国前秦苻坚置。治今陕西咸阳市东北。北魏太和二十年(496)移治地昭县(今泾阳县),属<u>魏州。隋开皇初废。(魏嵩祖)</u>。

東知帶 唐时因在咸阳县 西南,长安城西洞水上。且与长安城便门相对,故名成阳桥,亦名西潭桥或僚桥。在今陕西咸阳市 西南 潭水上。杜南《兵车行》。"尘埃不见咸阳桥"。即此。《魏嵩山》

戴爾県 西汉置。治今越南义静 省演州县西。属九真郡。三國吳末 属九德郡。隋廣田南郡。唐武德五 年(822) 于县置雕州(后改名演 州)。天宝二年(743)改为怀驩县。 《水经・温水注》:"咸 離 巴南,雕 麂满冈,鸣鸣命畴,瞀啸聒野,孔雀 飞翔,蔽日笼山。"(赵永复)

**咸津临安** 南宋地方志。咸淳 四年(1268)知临安府潜说友撰。 说友字君高,处州缉云(今浙江缙云 县)人。临安,府名。南宋行在,治 今浙江杭州市。原书一百卷,今存 九十五卷。宋刊本在明成化年间 (1465—1487)尚多完好,后逐渐散 佚。宋本初归浙江海盐胡氏、江苏 常熟毛氏(子醫)所藏,后曾归宋彝 尊(竹垞),存八十卷,合朱氏抄补十 三卷,亦仅九十三卷。缺卷六十四至 六十六《人物》,卷九十、九十八、九十 九《纪文》。卷一百《历代碑刻目》等 七卷。鲍廷博(以文)多方搜补了六 十五、六十六两卷,为朱本所无,即 今存九十五卷本。志首列《行在所 录>(卷一至卷十五)。记官阑、郊庙、 官署、范围、馆驿、赋咏、学校等。次 列(疆域)、(山川)、(诏令)、(於智)、 《官寺》、《文事》、《武备》、《风土》、《贯 赋》、《人物》、《朔祀》、《寺观》、《园 亭》、《古迹》、《家墓》、《恤民》、《祥 异>、《纪遗》、《历代碑刻目》等门(卷 十六至卷云百)。每月各有子目。有 图有表。以《乾道临安志》、《淳佑临 安志>:'为基础/:加以扩充。征引宏 寓,辩论精要,颇有条理。朱彝尊称 其为宋人志乘之最详者。明人作西 糊诸志。多取材于此。今通行者清 道光十二年(1832)钱塘汪氏振绮堂 仿宋重刻本,较全(附有《礼记》三 卷)3(杨洞生)

何(1)春秋、战国齐邑。在今山东阳谷县东北阿城镇。《春秋》庄公十三年(前681)。"公会齐侯盟于何",即此。亦作阿。《史记》司马穰苴传》。"齐景公时,晋伐阿、甄"。即此。秦置东阿县。(2)春秋卫邑。在今河南内黄县西北。《春秋》襄公十九年(前554)。"叔孙豹会晋上匄于

柯",即此。(苏治光)

程 春秋宋邑。在今河南淮阳县西北。《春秋》僖公元年(前659)。 "公会齐侯、宋公、郑伯、曹伯、邾人于柽",即此。《左传》作"荦",《公羊传》作"杠"。(田尚)

**棒零號** 当在今辽宁新宾县南富 尔江流域。明宋建州栋鄂部居此。 (赵永复)

树散城 在今青海共和县东南。 本吐谷 浑 旧 都。 西 魏 废 帝 二 年 (653), 凉州刺史史宁与突厥木杆可 汗合击吐谷浑, 攻克此城。唐天宝九, 载(750)王难得攻吐蕃, 拔此城。(周 振鶴)

模斷 即栈道。《后汉书·隗嚣传》:"白水险阻,栈阁绝败。"李贤往:"栈阁者,由路悬险,栈木为阁道。"《方舆纪要》汉中府引《汉中志》云:"褒斜谷中,宋时有栈阁二于九百八十九间。"(邹逸鳞)

 相传战国秦伐蜀听修"金牛道",后世名"南栈道"。即今川陜公路的一股。(邹逸麟)

租 春秋宋邑,后入楚。在今红苏邳州市西北湖口。《春秋》襄公十年(前563)。公会晋侯、宋公、卫侯等"会吴于祖"。即此。《水经·沭水注》引京相盛曰。祖,宋邑。在今山东徽山县东南。《淮水注》又作"郎"。以为即汉之鄋县,在今河南永城县西。(钱林书)

租中 一作沮中。地区名。一说 指今湖北沮水上游,一说指今南漳 县蛮河流域。土地平敞,宜种桑麻。 有水陆良田,汉南之沃壤。三国时 夷王梅敷兄弟三人及其部曲万余家 屯比。(王文建)

根 战国楚邑。在今四川涪陵市东北。《战国策·燕策二》,苏代约燕王曰。"楚得枳而国亡,齐得宋而国亡,齐,楚不得以有枳、宋事溱渚,何也?"秦置县。《钱林书》

根書 (1)秦置。治今四川浩陵市东北乌江口东岸。属巴郡。三国移治今涪陵市西长江畔。东晋后复移还敬治。北周废。(2)北宋宣和元年(1119)以武龙县改名。治今四川武隆县北,乌江北岸。廣涪州。南宋绍兴元年(1131)复为武龙县。(周振鹤)

**獨口** 一作栅江口。巢湖池水口。在今安徽和县西南长江边。南朝梁太平元年(556),北齐遗仪同三司萧纳等合军十万进犯,出栅口,即此。(葛剑雄)

量水 一作雅江。即濡须水。源

出巢湖,下游人长江处在今安徽无为县东南濡须口以东的棚口,与濡须水下游不同。(周振鹤)

楊城楊 在今山西文水县北。《新唐书·地理志》。"文水县(今县东旧城)西北二十里有栅城渠,贞观三年(629)民相率引文谷水(今文峪河), 派田数百顷。"(王文楚)

相罕異 秦置。治今甘肃临夏 市。西晋惠帝于此置护军。十六国前 凉以后为河州治。西秦乞伏炽盘曾 迁都于此。后地入吐谷浑。北魏太 平真君六年(445)置镇。后复为县。 为河州治。北周至隋为枹罕郡治。 唐宝应元年(782)地入吐蕃。北宋熙 宁六年(1073)复置。为河州治。九 年省入河州。金贞元二年(1154)又 置,复为河州治。元省入河州路。 (赵永复)

植罕歸 北周置。治拖罕县(今 施夏市)。隋开皇三年(583)废。大 业三年(607)改河州复置。辖境相当 今甘肃临夏、和政、广河、东乡和青 梅民和等市、县以及甘肃永靖、青海 循化、化隆三县部分地区。唐武德 初复为河州。(赵永复)

植军镇 北 號太平真 君六年 (445)量,即今甘肃临夏市。太和十 六年(492)改为河州。(周振鹤)

标 春秋郑别都。即今河南禹州 市。《春秋》桓公十五年(前697)。 "郑伯因栎人杀檀伯,而遂居 栎"。 《史记·秦本纪》。景公十五年(前 562),"教郑,败晋兵于栎"。皆即此。 战国改名阳翟,艰韩。(卫家雄)

栎阳 战国秦都。在今陕西临潼

县东北、渭河北岸的石川河东流折 向南的转弯处,包括关生、新义、东 西党家、南丁、华对、汤家七个自然 村地。献公二年(前383)徙都于此, 至孝公十二年(前360)徙都咸阳(今 陕西咸阳市东北)。一作栎邑。《史 记。优殖列传》,"献公徙栎邑,栎邑 北部成覆,东道三晋,亦多大贾。"后 置栎阳县。(钱林书)

釋配县 桑置。本战国桑都,后为县。治今陕西临潼县东北。楚、汉之际,项羽封桑降将司马欣为塞王,复都于此。西汉高帝十年(前197)分置万年县,与万年县同城而治。武帝太初以后属左冯翊。东汉废入万年县。唐武德元年(618)复改万年县为採阳县。属雍州(后升为京兆府)。元废人临潼县。(魏嵩山)

相 ●都邑名。在今河南内黄县东南。商王河宣甲从敷(一作"精")迁都于此。《书序》"河宣甲居相",即此。《陈可畏》●春秋宋邑。在今安徽集县西北。《史记·春》,赞、张汉襄王二十年(前279),黄、张汉镇、阿王曰:"魏氏将出而攻密、方与、绿、湖陵、砀、萧、相,故宋之。,,故宋共公曾迁都县。(铁林在)。秦翼县。(铁林在)

相見 北魏天兴四年(31)分其 州置。治邺县(今河北临漳县西南 邺镇)。辖境相当今河北邢台市、广 宗县以南,河南林县、杨明、淮丰、范 县等县以北,山东武城县、莘县以西 地区。其后屡有改变。东魏天平元 年(534)改为司州。北周建德六年 (577)复名相州。大象二年(580)移 治安阳城(今安阳市西南,隋置县, 移治今市)。唐辖境相当今河北成 安县、广平县和魏县西南部,河市安 阳、鹤壁、汤阴、林县、内黄等市、县 和楼阳市西部地。北宋属河北西路, 辖境缩小。金明昌三年(1192)升为 彰德府。州境漳水有灌溉之利。东 魏筑万金等渠、唐筑金凤等渠于此。 唐、宋时有纱、绢等织造业。(王文 鳌)

相县 本脊秋宋邑,秦置县,因境内相山得名。治今安徽濉溪县西北。 为泗水郡治。西汉为沛郡治。北齐 天保七年(556)废入符寓县。(王天良)

相转 在今四川越西县南小哨一带。明万历中建晶 首 据 相 岭。即此。(赵永复)

相置寺 在河南开封市内。本北 产大建国寺,天保六年(655)建。本 定。唐神龙中复建为寺。延和元年 (712),扩建。北宋至道相区。 (712),扩建。北宋至道相区。北宋至道相区。北宋至道相区。北宋至道相区。 (1996)扩建。太中庭两房事务。金、十年国,中庭两房事务。金、十年国,中庭两房事务。金、十年国,为有市旅总,等。以为有市旅总,等。以为有市旅总,等。以为,"仅是一个,以为,"(1642)河决,被《秦蜀泽在《中》(1642)河决,被《秦蜀泽在《中》(1661)重建,仍名推入重等。《中》(1661)重建,仍名推入重等。《中》(1661)重建,仍名推入重等。《中》(1661)重建,仍名推入重等。《中》(1661)重建,仍名推入重等。《中》(1661)重建,仍名推入重等。《中》(1661)重建,仍名推入重等。《中》(1661)重建,仍名推入重等。《中》(1661)重建,仍名称(中》(1661)重建,仍名称(中》(1661)重建,仍名称(中》(1661)重建,仍名称(中》(1661)重建,仍名称(中》(1661)重度。(中》(1661)

柘县 秦置,因县有柘沟得名。 治今河有柘城县北。《史记·陈涉世家》,秦二世元年(前209),陈胜、吴 广起义,攻柘下之,即此,西汉属淮阳 国。东汉属陈国。西晋废。(田尚)

**柘瀬** 在今上海市金山县东南张 堰镇一带。秦于此置海盐县。后沦 为濒。《宋史·河渠志》列为秀州境 内四大湖泊之一。元后 渐淤。(胡 菊兴)

柘东城 "柘"一作"拓"。在今云 南昆明市。南诏赞普锺十四年(765), 南语王阁罗凤了凤 伽 异 所 筑。是 南语东境的重镇、置有柘东节度。 830年劝丰祐改名善闻。(周振鹤)

**柘林县** 在今河南唐河县西南。 参见"柘林郡"。(邹逸麟)

**柘林鄂** 西魏汝顺阳郡置。治今 河南唐河县西南。北周降为县,属 卑平郡。隋大业初废。(邹逸麟)

**柘林寨** 即今广东饶平县东南柘林。地当闽粤之交,明季为海防要地。后郑芝龙普破海寇于此。〈王振忠〉

**柘林镇** 即今上海市奉贤县东南 柘林镇。《明史·日本传》,嘉靖三 十三年(1554),"倭(寇)以川沙洼、 柘林为巢,抄猿四出。"后筑城置戍, 为海防要地。(胡菊兴)

**布城县** 隋开皇十六年(596)置。 治今河南柘城县北。属宋州。唐贞 观元年(627)废入谷熟、宁陵两县, 永淳元年(682)复置。北宋属应天 府。金、元层睢州。明嘉靖中移治 今县治。明、清属归德府。(周振 鶴)

**柘东节度** 公元八世纪南诏置。 治柘东城(在今云南昆阴市)。统辖 原东、西集地区。相当今云南绥江、 盐津等县以南至红河沿岸一带,和 贵州赫章、威宁、普安等县。(周振鶴)

柏 西周封国,春秋时为楚所灭。 在今河南西平县西。《左传》僖公五 年(前655); 楚斗谷(榖)于菟灭弦, "于是江、黄、道、柏方睦于齐。皆弦 姻也"。西汉置西平县。(卫家雄)

柏人 春秋晋邑。战国属赵。在 今河北隆尧县西。《左传》哀公四年 (前491),国夏伐晋,"会鲜奠,纳荷 寅于柏人",即此。(邹逸麟)

柏多 西汉竞宁元年(前33)封赵 哀王子买为柏乡侯,治今河北柏乡 县西南。属巨鹿郡。东汉废。《疆 鉴》,东晋太元九年(384)。前秦苻丕 造阳平太守郡兴招集冀州 故郡县。 "赵郡人赵栗起兵柏乡以应兴",即 此。(王文楚)

柏井 即"百井"。

柏普 在今河南贯宝市西南朱阳镇。《水经·河水注》。有柏谷水经此北流入黄河。《国语·晋语》,晋献公二十二年(前655),"公子重耳出亡。及柏谷,遂奔翟",即此。(杜瑜)

相举 一作柏莒。春秋楚地。《春秋》定公四年(前506)。"蔡侯以吴子及楚人战于柏举。" 其址说法不一。一说即举水入长江口以南 的举 洲。一说即麻城市东南举水所出之龟峰山。一说为麻城市东北的柏子山与举水的合称。(周振磐)

柏海 一作柏梁。即今青海内 黄河上源的鄂陵湖、扎陵湖。唐贞观 九年(635)侯君集等攻吐谷浑至此。 十五年文成公主和亲吐蕃,松赞干 布至此相迎。(周振鶴) **柏爾** 一作柏海(《旧唐书◆侯 君集传》)。今青海鄂陵湖、扎陵湖。 《旧唐书•吐谷辉传》。唐贞观九年 (635)击吐谷浑。"又达于柏梁,北望 积石山,观河原之所出焉。" (邹逸 麟)

柏肆 在今河北東城 市北三十里。《通鉴》。东晋隆安元年(397),北魏主拓跋珪攻后燕信都,将北还。燕慕容宝闻魏有内难。悉发其众。"屯于曲阳之柏肆"。即此。(王文楚)

柏豐 在今山西新绛县西南。《元和志》绛州正平县。"柏壁高二丈五尺,周回八里"。北魏明元帝在此置镇,太武帝改置东雍州,北周武帝在此置镇,太武帝改置东雍州,北周武帝之帝的置绛州(建德六年[577] 始移治玉壁)。《周书》达奚武传》。"齐将斜律较侵汾、绛,武以万骑御之,数退。武筑柏壁城,留开府权严、薛羽生守之",即此。(邓自欣)

柏人县 西汉置。治今河北隆尧县西。属赵国。高帝八年(前199)过此,赵相贯高谋狱,高帝欲宿,心动,问知县名曰:"柏人者,迫于人也!"去弗雷(《汉书·高帝纪》)。更始二年(24)刘秀破王郎将李育于此。北魏移治今接尧西尧山镇,属南赵郡。东魏改为柏仁县。(王文楚)

柏多县 隋开皇十六年(596)置。 治今河北柏乡县。属栾州。大业三 年(607) 属赵郡。唐属赵州。五代 梁开平五年(911),晋大破梁军于 此。金属沃州。元、明、清属赵州。 (王文楚)

植火州 明初降柏兴府置。治今

四川盐源县东北卫城。洪武二十五年(1392)改为柏兴千户所。(周振鹤)

柏兴府 元至元二十七年(1290) 置。治闰盐县(今四川盐源县东北 卫城)。属云南行省。辖境当今四 川盐源、盐边两县。明初降为州。 (周振鹤)

柏谷山 在山西长治县北。岩壑绝胜,与太行山、王屋山相接,山多柏树。故名。相传神农尝百谷(囊)于此,又名百谷(囊)山。北齐武平中建寺,《旧五代史·順世来紀》:显德元年(954),"幸柏谷寺",即此。(朱玲玲)

帕答坞 "柏"一作"百"。在今河 南偃师市东南。《水经·洛水注》。 "洛水又东径百谷坞北。戴延之《西 征纪》曰"坞在川南,因原为坞,高十 余丈。"《晋书·姚泓载记》,义熙十 二年(416),刘裕伐后秦,后秦将姚 洸遗部将赵玄"率精兵于余守柏谷 坞",即此。因筑垒相连如锁,又名 钩锁垒(《元和志》)。(社验)

柏谷城 在今河南宜阳县南。 北周筑。《北齐书·段韶传》,武平 二年(571),周师来侵,遗韶等同 往捍御。行达西境,"有柏谷城者,乃 敌之绝险,石城于仞,诸将莫肯攻 敔曰。" 粉北、河东,势为国家之 有,若不去柏谷,事同痼疾。" " 逻鸣 鼓而攻之,城溃,置戍而还。 (杜瑜)

柏繼仓 在今河南济源市西南黄河北岸柏崖山上。东魏将侯景曾于此筑柏崖城。唐置柏崖仓。(钱林书)

**柏穰台** 在今山东广饶县东北淄 河岸边。春秋齐地,齐景公与晏子 游于少海,登柏寝之台而望其国,即此。(钱林书)

**柳下**春秋鲁地。一说在今山东 新泰市柳里(今名夏家隔),一说即 今河南濮阳县柳下屯(柳屯)。(周振 鶴)

**椰子** 在今安徽雅溪县西南。唐 咸通十年(869),康承训讨庞勋,破 王弘立,进逼柳子,即此。宋置柳子 镇。(葛剑雄)

**榜中** 今新疆鄯善县西南鲁克 沁。西汉属车师前部地,东汉时为西 城长史、戊己校尉治所。 唐贞观中 设榜中县。 其后诸史称六钟(《王廷 德行记》)、鲁古尘(《元史》)。明清时 又称鲁陈城、柳陈城、鲁珍城儿、柳 城、鲁城、鲁克察克、鲁克沁、陆布 沁等。(马国荣)

柳州 唐贞观八年(684)改南昆州为柳州,因柳江为名。治马平县(今广西柳州市)。 特境相当今柳州、柳江、柳城、鹿寨等市、县地。属岭南道、北宋属广南西路。咸淳元年(1265)移治柳城县龙江(今柳城县东南古城)。元至元十六年(1279)升为柳州路。唐诗人柳宗元曾为柳州刺史,世称柳柳州。(王新民)

**柳谷** 在今山西夏县东南中东山中。唐贞观于一年(637),太宗章柳谷,观盐池,即此。(钱林书)

**柳林** 在今北京市通县南。元至 元十八年(1281)后,是元帝游畋之 所,建有行宫。至正十八年(1358)毛 贵领导的红巾军经此进迫大都,与 刘哈哪不花率领的元军大战于此。 (周振藝) 柳城 ●今新疆鄯善县境西南鲁 克沁。汉作柳中。《明史·西域传》。 "柳城,一名鲁陈,又名柳陈城。"参 见"柳中"。●见"柳条边"。(田卫疆)

柳浦 今浙江杭州市凤凰山麓靠 钱塘江北岸江滨。东晋南朝时,称 柳清埭。〈南齐书·顾宪之传〉永明 中有柳浦埭。为钱塘江南北交通要 津。南朝宋泰始二年(466)吴喜进 攻孔觊,自柳浦渡浙江取西陵(今浙 江萧山市西),即此。 隋时曾为杭州 治。(林正秋)

柳莺 细柳莺的省称,也泛指军营。卢纶、送从叔程归西川寨、诗。 "群鹤栖莲府,诸戎拜柳营。"参见 "细柳营"。(邹逸麟)


柳子镇 见"柳子"。

**標中县** 唐贞观十四年(640)置。 治今新疆鄯善县西南鲁克沁。属西 州。贞元中地入吐著废。(周振鹤)

柳州府 明洪武元年(1368)改柳州路置。治马平县(今柳州市)。辖境相当今广西柳州、三江、融安、融水、罗城、柳城、柳江、象州、武宣、来宾、上林、宾阳等市、县地。属广西省。清雍正间,上林、宾阳等县分属思思府,武宣县分属浔州府。辖地缩小。1913年废。(王新民)

柳州赌 元至元十六年(1279)升 柳州置。治柳城县 (今广西柳城县 东南古城)。至大间复移治今县东南 白坟。辖境相当今柳州、柳城、柳江 等市、县及鹿寨县南部地。属湖广 行省。明洪武元年(1368)改为柳州 府。(王新民)

柳条边 又名盛京边墙、柳墙、柳



柳条边图

柳林村 又名柳林集。即今山东 冠县东北柳林镇。有土城,明嘉靖 二十二年(1543)筑。消尚治二年 (1863),宋景诗领导的黑旗军,大败 地主武装柳林团于此。(苏治光)

柳河川 即今河北宣化县北盘常河。明洪武二年(1369)常遇春攻克开平,还师,次柳河川, 暴病而卒。 (王文楚)

機械县 (1)西汉置。治今辽宁朝

榜城郡 隋炀帝初置。治柳城县 (今辽宁朝阳市)。辖境相当今辽宁 锦州、朝阳市大部与锦西市、绥中 县、兴城市全部以及河北秦皇岛市 小部分。唐武德元年(618)改置营州 都督府,天宝元年(742)复改柳城 郡,乾元元年(758)改为营州。(周 振鹤)

**排侯國** 西汉元朔四年(前125) 置。治今河北盐山县东北。属勃海郡。东汉废。(周振鹤)

柳曹江 福建九龙江下游的别称。唐时驻重兵于此、相传据江之险,插柳为营,故名,元末陈友定渡柳 营江,下漳州(治今福建漳州市),即此、(周振鹤)

**柳边纪略** 清杨宾撰。五卷。记 精初盛京、宁古塔、瑷珲三将军所辖 柳条边内外的形势、山川、官制、兵 额、城堡、驿站、道里、明卫所、部落、 奇庙、贡赋、物产、民情、风俗等,尤 留意占迹及流人状况。卷五录作者 自江南至宁古塔沿途所作诗。(葛 剑雄)

**柳泉侯国** 西汉地节四年(前66) 置。在今山东胶菜河与滩河中下游 之间。属北海郡。东汉 废。(周 振 鶴)

南川 南朝都建康(今江苏南京市),今江西省在其南,习称南川,犹宫南方之川原。《陈书·宣帝纪》,太建六年(574)三月,诏"去岁南川颇百失稔"。豫章等六郡太建五年田租,可申展半年纳租。南康郡太建四年通租可免除。(谭其骧)

南中 意为南方地区。(1)三国以后指今四川南部及云南、贵州地区,因在蜀汉以南。故名。 晋常璩《华阳国志》列有《南中志》。(2)北魏时亦用来泛指南方。《魏书·李寿传》:"封建宁干,以南中十二郡为建宁国。"(周振鹤)

南内 唐玄宗扩建其在藩时长安 城内旧宅为兴庆宫,备游幸,以其传 东内、西内之南,故称南内。(谭其寝)

南交 《书·尧典》。"申命羲叔,宅 南交"。宋蔡沈《传》。"南交,即南方 交趾之也"。《谭其骧》

南江 旧释(书•禹贡>"三江"之 一。《禹贤》本文只有北江、中江,并 无南江: 释经家认为既有北江、中 江,必有南江。各家所指不一。(1) 《汉书》地理志》说在吴县(今属江 苏) 南,所指当即今吴淞江。(2) 《初学记》号 郑玄《书注》指今之義 江, 苏轼谓即赣江至鄱阳湖及湖口 县以下之长江。(3)郭璞注(山海经) 以浙江(即今钱塘江)当之。(4)盛弘 之<荆州记>指长江干流楚都(今湖 北江陵县)附近一段。徐锴《说文系 传》从之。(5)《水经注》认为就是《汉 书•地理志>中从石城县(今安徽贵 池市)首受正水东至余魏县(今浙江 金姚市)入海的分江水。胡渭《禹贡

维指>承其说。但实际上并不存在分 江太这一水道。(奚柳芳)

南关 即明广顺关。在今辽宁开原市东北貂皮屯。明为与女真互市之所,因在开原老城南,故称南关。海西女真哈达部由此互市入贡,故史载南关多指哈达部。一说哈达部建寨于亦赤哈达(今开原市东),在开原老城东南,故称南关。(赵永复)

南安 在今河北载县南、《通鉴》, 东晋永和七年(351),前燕燕客儁遣 慕容评攻后赵王午于鲁口,"至南 安,王午遣其将郑生拒战,评击斩 之",即此。(王文楚)

南阳 地区名。(1)相当今山东泰 山以南、汶河以北一带。以在泰山 之南,故名。春秋属鲁,地近齐园,后 期遂为齐所夺。《公羊传》闵公二年 (前660),"高子将南阳之甲",即此。 战国属齐。《孟子·传子下》,"遂有 南阳",即此。(邹逸麟)(2)相当今河 南济源市至获嘉县一带。"以在太行 之南、大河之北"得名(《通鉴》周赧 王四十三年胡注)。春秋晋地,《左 传>僖公二十五年(前685),晋"始启 南阳"。战国震烈、战国策、西周策>。 "魏之南阳";又属韩,《通鉴》周般 王五十二年(前263)。"秦武安君伐 韩,取南阳;攻太行疽绝之。"(3)相当 今河南西南部一带。"以在南山之 南。汉水之北"得名(〈通鉴〉周赧王 四十三年胡注)。战国时属楚,后属 秦。《战国策·秦策》:秦惠王时,楚、魏 战于陉山,"楚败于南阳",即此。秦 昭襄王三十五年(前272),于此置南

阳郡。(杜瑜)

南诏 唐代以乌蛮为主体。包括 白峦等族建立的政权。唐初为蒙舍 诏,贞观二十三年(649)细奴逻建大 款政权,以巍山(在今云南巍山县境) 为首府。开元年间,其王皮逻阁在 唐朝的支持下统 +六诏, 迁治太和 城(今云南大理市南太和村)。因蒙 会诏在其他五诏之南。称为南诏。 全盛时辖有今云南全部、四川南部、 贵州西部等地。社会经济发展不平 衡。中心地区农业、手工业(包括治 铁技术)发达。使用奴隶劳动。吸 收汉族先进生产技术。部分采用 唐朝政治制度。曾多次派遣贵族子 **射赴成都、长安(今西安市)学习。统** 治集团通用汉文。佛教流行。历传 十三王,十王曼唐斯封。唐昭宋天 复二年(902)为贵族郑买鲷所灭。 (周援鶴)

**南國** 泛指南方。< 诗・小雅。 四月>₁"滔滔江、汉,南国之纪",指 长江流域。唐宋之间《经梧州>诗:"南 國无獨震",指岭南地区。(谭其鑒)

南岭 在今广东紫金县东南。高四百余丈,周百余里,四面雷高,其中平衍,惟一路可通。《宋史·文天祥传》,南宋景炎二年(1277),为元将李恒所破,收残兵奔循州(治今广东龙川县西南),"驻马南岭",即此。(吴应寿)

**痛岳** 古为五岳之一。先是西汉 武帝元封五年(前106)南巡,登潜之 天柱山(今安徽霍山县南天柱山,又 名霍山、衡山),号曰南岳。其后又 以今湖南衡山县西北衡山(又名崎 崚山)为南岳。(問摄藝)

南京 ●古都名。(1)唐至德二载 (757)收复两京,还都长安,因蜀郡 是两京未收复时玄宗驻地,改蜀郡 为成都府,建号南京。即今四川成都 市。上元元年(760)撤销京号。(2)渤 海以南海府为南京。在今朝鲜咸镇 北道镜城西南南山城。一说在今朝 鲜咸兴。一说在今咸镜南道北青郡 新昌附近。(3)契丹神册四年(919)董 辽阳故城建东平郡。天显三年(928) 迁东丹国都于此。升为南京。即今江 宁辽阳市。会同元年(938)汝南京为 东京,设辽阳府。(4)辽会同元年(938) 得幽蓟十六州,升幽州为幽都府,建 号南京。在今北京城西南隅。(5)北 宋景德三年(1008)因太祖在周末曾 为宋州节度使,升宋州为应天府,大 中祥符七年(1014)建为南京。在今 柯南商丘县南。建炎元年(1127)高家 即帝位于南京,即此。(6)金天辅七 年(1123)。以新得辽地南京(即燕京) 六州归宋,遂以平州为南京,在今北 京城西南隅。天会三年(1125 再取燕 京,四年废南京称号。(邹逸麟)(7) 金初称北宋故都东京开封府为汴 京,贞元元年(1153) 更号南京。即今 河南开封市。贞祐二年(1214),与蒙 古和议成。蒙古退军、以河北残破,财 用匮乏。自中都迁都于此。(卫家雄) (8)明太祖初即位都应天府(冶今江 苏南京市)。洪武元年(1368)八月因 意欲迁都北宋故都开封府,建开封 府为北京。故称应天府为南京。十一 年开封府罢称北京,改南京为京师。 永乐十九年 (1421) 迁都北京顺天

府,改北京为京师,京师为南京。清初改应天府为江宁府,废南京东号。但习惯上仍沿称南京不改。1912年改府田南京,次年即罢。1927年国民党政府定都于此,刘城郊区域设市,又正式命名为南京。鲁省区名,明初京(京师、南京)附近地区不设市、政使河,各府州直隶于两京。直隶于南京的地区即称南京。一称南省一市地。(邹逸麟)

南河 ●清雍正七年(1729)改河 道总督为江南河道总督,通称南河 河道总督或南河总督所管诸河为南 河。驻清江浦(今江苏淮阴市),专管 防治江南(今江苏、安徽两省)境内 的黄河与运河(实际只限于江苏长 江以北运河), 咸丰五年(1855)黄河 北徙, 八年载南河总督。参见"北 河"、"东河"。●清以前黄河自今内 蒙古磴口县以下,分为南、北两支。 育支即今黄河正流,但当时为支流。 对北支(相当今乌加河)而言、称南 河。参见"北河"。●古称黄河自今潼 关以上北南流向一段为西河。潼关 以下西东流向一段为南河。《书》 真贡>叙荆州贵道作"金于洛、至于 南河",即指此。(邹逸麟)

**南泊** 潜时称在直隶任县、巨鹿县(今属河北)境内之大陆泽(当时湖面已大为缩小)为南泊,因与其北宁晋泊(称北泊)相对而言。亦称张家泊。参见"大陆泽"。(邹逸麟)

南城 河阳三城之一。在今河南 孟津县东黄河南岸。东魏元象元年 (538)筑城下此。北面临河,为南北 要津。《通鉴》。陈太建七年(575), "周人既克南城,围中禅"。参见"河阳三城"。(邹逸麟)

清鄭 见"非"。

**兩事** 在今浙江湖州市西南。南朝宋泰始二年(466),吴喜军至义 乡。孔操屯兵于吴兴南亭以拒,即此。(傅林祥)

**简言** 宋代皇室子弟的学塾。《宋史·职官志五·来学》,"成平初,遂命诸王府官分兼卿、北宅教授。卿宫者,太祖、太宗诸王之子孙处之,所谓陆亲宅也。"(邹逸麟)

育事 战国豪昭襄王二十九年 (前278)置、治郢县(今湖北江陵县 北纪南城),后移江陵县(今县)。楚 汉之际为临江国,西汉高帝五年(前 202)复为南郡, 景帝二年(前155) 改临江国,四年改郡,七年改国,中 元二年(前148)复为庸郡。汉初并 无变迁。武帝元狩二年(前121)始 割东部数县置江夏郡。宣帝时得 长沙国王子封侯所制三县。宣帝后 辖有相当今湖北聚樊市以南,荆门 市、洪湖市以西,长江、清江河流域 以北的地区,西至四川巫山县。三国 吴移治公安(今县),西晋迁还江陵。 此后辖境渐小。隋开皇初废,大业 初又曾改荆州为南郡, 唐武德四年 (621) 复为射州。(杨正泰)

酶都 (1) 东汉陪都之一。因南阳郡是光武帝的乡里,位于京都维阳之南,故称南阳郡治宛县(今河南南阳市)为南都。张衡作有《南都赋》。(杜瑜)(2)西晋末鲜卑拓跋猗卢修筑故平城,以为南都《盛乐城为北都》。

在今山西大同市东。(3)唐上元元年 (760)升判州为江陵府,建号南都, 即今州北江陵县。二年罢都。次年 又称南都。不久又罢。(邹逸麟)(4) 五代南唐交泰元年(958),南唐升洪 州为南昌府,建南都。即今江西唐 昌节。北宋建隆二年(961),南唐 江宁府(恰今江苏南京市)迁都 上,同年还都江宁府。(王天良)(5) 明入亦称南京为南都。吴应箕著有 《南都应试记》。(邹逸麟)

南桁 东晋南朝都城建康浮桥名。"桁"亦作"航",即\*朱雀桁。 在今江苏南京市中华门内镇淮桥 稍东,跨秦淮河上。因朱雀桁在建 康城正南,故名。《晋书·王敦传》: "敦、(沈)充首同日悬于南桁",即 此。(胡菊兴)

**南毒** 般 "三毫" 之一。见"毫"。 (田尚)

南浦 ●一名新开港。在今湖北 武汉市南。李白《江夏行》,"适来往 南浦、欲问西江熊",即指此。(邹逸 麟)●在今江西南昌市西南,赣江至 此分流。唐王勃、滕王阁序》诗,"画 栋朝飞南浦云"。宋时有亭,王安石 有诗。(王天良)

南海 古时南海名称,所指因时而异。先秦古籍或以为南方各族居地泛称。《左传》僖公四年(前656)。 齐伐楚,楚子曰:"君处北海,寡人处南海,唯是风马牛不相及也"。或有实际的海域可指。《书·禹贡》:"人于疆于理,至于南海。"《史记·秦始皇本纪》:"上会稽,祭大禹,望于 南海"。当指今东海而言。秦置南海郡,海疆实临南海,西汉后东海方位 既别有定域,南海名称才用以专指 今南海。(吴应寿)

**南陵** 在今河南洛宁县北, 陕县、 渑池县界崤山。《左传》僖公三十二 年(前628);"崤有二陵焉, 其南陵, 夏后皋之墓也; 其北陵, 文王之所避 风雨也。"(邻逸麟)

**南巢** 在今安徽巢湖市一带。以位于古代华夏族活动地区的南方。故名。《书·仲虺之语》曰:"成汤放桀于南巢",即此。(周振鹤)

南處 先秦时南方越人的一支, 也作兩傳。秦平南越,于其地置桂林、南海、象郡三郡。秦末,龙川令赵 花兼并三郡,建立南越国。西汉武帝 元鼎六年(前111)灭南越,设置九 郡。一说十郡。(邹逸麟)

兩學"粤"一作"越"。◆族名、国名。越族的一支,分布在五岭以南。 秦始皇于其地震南海、桂林、佛都。 秦宋龙川县(今广东龙川县西)令建城。 秦宋龙川县(今广东龙川县西)令建城。 在粤国。汉高帝十一年(前196),城市 明封赵(为南粤王。武帝元鼎。 《前111)灭南粤,置南海等九郡。 《前111)灭南粤,置南海等九郡。 《南111)灭南粤,置南海等九郡。 《南111)灭南粤,置南海等九郡。 《南111)灭南粤,置南海等九郡。 《南111)灭南粤,置南海等九郡。 《南111)灭南粤,《南海等九郡。 《南111)灭南粤,《南海等九郡。 《南111)灭南粤,《南海等九郡。 《南111)东省。 《南1111)东省。 《南1111),《南11111),《南1111),《南1111),《南11111),《南11111),《南11111),《南11111),《南11111),《南11111),《南11111)

南塘 即"横塘"。三国吴孙权筑于 建业(今江苏南京市)南淮水(今秦淮 河)南岸,六朝时为都城南面防守重 地。《通鉴》。东晋义熙六年(410), 卢循攻建康,刘裕守石头城,"出阵于 南塘",皆即此。(胡菊兴)

南楚 (史记·货殖列传》以汉初的衡山、九江及江库之豫章、长沙一带为南楚,相当于今安徽中南部、江西全境、湖南湘资流域及湖北东部地区。于全楚位居西南,别于西楚而言,故称南楚。(周振鶴)

南燕 见"燕县"。

南號 巡抚名。明弘治十年 (1497)置、驻赣州府(治今江西赣州 市)。初辖江西南安、赣州、建昌三 府,福建汀州府,广东湖州、惠州、惠州、 福建汀州府,广东湖州、惠州、部州、福建漳州府,福建漳州府,复领建昌府。 福十一年(1516)改提督军务。 嘉靖 四十五年(1566)。 惠州、湖州、漳州 三府分别还隶广东、福建巡抚,定名 巡抚南、赣、汀、韶等处地方提督军 务,辖南安、赣州、韶州、汀州、南雄 五府及郴州。清康熙三年(1664) 废。(赵永复)

南八城 清中期以来对新疆塔里 术盆地周圈各城之统称。 禮乾隆二 十四年(1759)起,在喀什噶尔(今喀 什市)、英吉沙尔(今英吉沙县)、 行家古沙尔(今英吉沙县)、阿克苏、乌 什、库车、喀喇沙尔(今湾耆县)分时, 原车、喀喇沙尔(今湾耆县)分大臣, 新四人大臣,而以参赞大臣 统籍之。 嘉庆(1796—1820)中丞 统籍本。 "两八城"。 道光 (1821—1850)初,复有"东四城"、 "西四城"之分,喀什噶尔、英吉沙尔、叶尔羌、和阗为西四城,其余为 东四城。(纪大椿)

南广县 (1) 西汉武帝太初元年

(前104)置。在今四川筠连县及云南 盐津县一带。属犍为郡。上国蜀汉、西 晋属朱提郡。西晋末至南朝齐河南 广郡治。南朝末废。 (2) 南朝梁 置。治今四川南溪县西。为六同郡 治。隋仁寿二年(602)改为南溪县。 (周振鶴)

南多县 东汉建安中刘备分成商县置。治今陕西西乡县南。属汉中郡。西晋太康二年(281)改为西乡县。(魏嵩山)

**南乡镇** 今广西贺县南信都。北 宋开宝三年(970),潘美国贺州,伏 兵于南乡岸,败南汉援军,即此。(王 振忠)

育事县 (1) 三国吴太平二年 (257)分育城县豐。治今江西广昌县 东。属临川郡。隋开皇九年(589)废。 唐景云二年(711)复暨,先天二年 (713)又废,开元八年(720)再暨,徙 治今江西南丰县东,开成二年(887) 再徙治于今南丰县,属抚州。两宋属 建昌军。元至元十九年(1282)升为 南丰州,明洪武三年(1370)复降为 县。属建昌府,至清因之。(2)三国 魏正始元年(240)置。治今山东寿光 市西北。厲齐郡。东晋废。(周振鹤)

南丹州 北宋开宝七年(974)置, 治今广西南丹县。属官州羁縻。元 属庆远南丹安抚司,明属庆元府,辖 境相当今南丹、天峨等县地,1924 年废,改置南丹县。(王新民)

南邓村 在今山东临朐县西南。 北周建德六年(577),将军尉迟勤追 北齐上皇高纬至青州,纬南走至此 被擒。(钱林书) 南平县 (1)秦置,治今湖南蓝山县东北市城,属长沙郡。西汉初属长沙郡。西汉初属长沙郡。西汉和国长沙国,后属柱阳郡。隋开皇九年(589)废。唐咸亨二年(671)复置,移治今蓝山县。属郴州。天宝元年(742)改名蓝山县。(吴应寿)(2)东(742)改名蓝山县。(吴应寿)(2)东南县安石。属全稽南部尉,三国吴为强安石。属全辖南部尉,三国吴为强安石。属是安郡。西晋太武,为延平路治。明太阳县。为延平路治。明太阳县。为延平路治。明太阳县、1956年分南平县、1956年为1956年,1956

南北洋 清咸率十年(1860)以直 隶总督兼北洋大臣,两江总督兼南 洋大臣,分掌北洋、南洋海防、关政 及中外交涉事宜。北洋指山东以北 沿海诸省,南洋指江苏以南沿海诸 省。入民国罢离、北洋大臣之职,惟 习俗仍多沿用南北洋之称,如北洋 军阀、南洋大学等。(谭其骧)

南俊州 北宗太平兴国初以义州 改名。治岑溪县(今岑溪县西南)。 辖境相当今广西 岑溪县 地。属广 南西路。熙宁四年(1071)度。(周 维衍)

南乐县 五代唐以昌乐县改名。 治今河南南乐县。北宋初属大名 府,崇宁四年(1105)改属开德府,金 还属大名府。元属大名路,明清属 大名府。(周振鹤)

南宁州 (1)北周以宁州改名。治 床县(今云南曲塘市西北)。 隋末 废。唐武德元年(618)复置。辖境相 当今云南弥勒县以北、抚仙湖东岸 的南盘江上游流域和寻甸县地。八年改名郎州,开元五年(717)复改名南宁州,天宝末入南诏,改置石城郡。元至元十三年(1276)复改置州,移治今曲靖市。二十一年,降为县。(2)唐末黔州所领羁縻州。治今贵州惠水县南。南宋后废。(周报籍)

**南宁军** 南宋端平二年(1235)以 昌化军改名。治宜伦县(今儋州市 西北新州)。辖境相当今海南儋州、 昌江、东方等市县地。属广南西路。 元属湖广行省海北海南道寓慰司。 明洪武元年(1368)复为儋州。(王 新民)

育學 (1)元至元十二年(1275) 質。治今云南 牟定 县 境。后 废 为 乡。(2)元至元二十一年(1284)降南 宁州豐。治今云南曲靖市。为曲靖 路治所。1918年改名曲靖县。(周 振鶴)

爾中府 明洪武元年(1968)改高 宁路置。治宣化县(今南宁市)。辖境 相当今广西南宁、上思、邕宁、横县、 扶绥、平果、隆安等市、县地。 厦广 西省。1913年废。(王新民)

**胸宁路** 元泰定元年(1324)以鲁 州路改名。治宣化县(今南宁市)。 辖境相当今广西南宁、邕宁、武鸣 等市、县地。属湖广行省。明洪武 元年(1368)改为南宁府。(王新民)

**南皮县** 秦置。治今河北南皮县东北古城。楚、汉之际,项羽以南皮旁三县封陈余。即此。西汉属勃海郡。文帝后七年(前157),封窦彭祖为南皮侯。东汉为勃海郡治。建安十年

(205) 曹操攻杀袁谭于此。东魏移 治今县。唐属沧州。元和、长庆后一 度属景州。清雍正九年(1751)改属 天津府。(王文楚)

南合江 即今福建闽江流径福州市南一段。五代周显德三年(956),南唐建州帅陈海败吴越兵于南台江;元至正二十七年(1367),吴汤和自明州渡海攻福州,驻师南台河口,福州北下,皆即此。(傅林祥)

**南华县** 唐天宝元年(742)以高 狐县改名,治今山东菏泽市西北李庄集。属济阴郡。乾元元年(758) 國曹州。唐末农民起义军领袖王仙 芝被害于此。北宋属兴仁府,金仍属曹州。天定中圮于河,县废。(苏治光)

南行唐 战国赵邑。在今河北行唐县东北。《史记·赵世家》,惠文王八年(前291),"城南行唐",即此。西汉置县。(周振鹤)

**南美岛** 在今辽宁大连市金州区 西南前关屯。明天启中,守将张盘 议开河,断南关岛,以守金州卫城。 即此。(钱林书)

南兴县 (1)西汉置。治今内蒙古 准格尔旗东。属五原郡。东汉废。 (2)东晋永和七年(351)置。治今广 东新兴县东北。属新兴郡。南朝梁 废。(周振鹤)

南安州 元至元十二年(1275) 置。治今云南双柏县北云龙镇。属 威楚路。明、清属楚雄府。1913年 降为县。(周振鹤) **南安** 北宋淳化元年 (990) 分 度州置。治大庚县 (今江西大余县)。 展江南西路。 辖境相当今江西章 水、上犹江流域。 元至元十四年 (1277) 升为路。 (王天良)

南安府 元至正二十五年(1385) 朱元璋改南安路置。治所、辖境同 南安路。属江西省。1912年废。(王 天良)

南安學 (1)东汉中平五年(188) 分汉阳郡置,治额道(北魏改名桓道, 今陇西县东南)。鴈凉州。辖境相当 今甘肃陇西县东部及定西、武山、榆 中等县地。三国蜀汉建兴六年(228) 诸葛亮出祁山,陇西、南安二郡叛魏 应亮,即此。隋开皇初废。(赵永 复)(2)南朝陈天嘉五年(564)改梁 安郡置。治所、辖境同梁安郡。隋开 皇九年(589)废。(郑宝恒)

南安路 元至元十四年(1277)升 南安军为路,治所、辖境同南安军。 属江西行省,至正二十五年(1365)

## 朱元璋改为府。(王天良)

南阳务 在今河北肃宁县城东北,或云在治东南。《通鉴》,五代晋 开运三年(946)契丹伪以瀛州降,天 姓节度使柱威引军至瀛州,"闻契丹 将高谟翰先已引兵潜出,威遭槃汉 琦将二千骑追之,遇契丹于南阳务, 败死",即此。(王文楚)

**南阳县** 隋开皇初改上宛县置。 治今河南南阳市。属邓州。唐武德 三年(620)为宛州治,旋仍属邓州。 金末为申州治,元、明、清为南阳府 治。(杜瑜)

南阳府 元至元八年(1271)升申 州里,治南阳县(今市)。辖境相当 今河南崤山、熊耳山以南,汝州、舞 阳、桐柏等市、县以西地区。明、清缩 小,北境只到今方城山、伏牛山一 线。元属河南江北行省,明、清属河 南省。1913年度。(杜瑜)

**南运河** \* 今京杭大运河的一段。 自天津市经河北省南部至山东省临 清市会山东运河。系利用原有卫河加以疏凌而成。清以来对天津以北的北运河(白河)而言。称南运河。 (邹逸麟)

南苏水 即今辽宁铁岭县南辽河 支流凡河。《汉书·地理志》高句籍 (今新宾县永陵镇东)。" 有南苏水、 西北经塞外",即此。阳说为今辽宁 新宾县浑河支流苏子河,当误。(王 文楚)

南苏州 唐总章元年(668)平高 丽后子南苏城置。治今辽宁铁岭县 东南催阵堡山城。属安东都护府。 开元后地入渤海废。参见"南苏城"。 (王文楚)

南苏城 即今辽宁铁岭县东南催 阵堡山城。〈晋书·慕容盛 载记〉, 隆安四年(400),"盛率众三万伐高 句丽,表其新城、南苏,皆克之",〈通 鉴》: 乾封二年(867)李勋征伐高丽, 庭仁贵"拔南苏、木底、苍岩三城", 并即此。总章元年(668)平高丽 后,于此置南苏州。旧说在今抚顺 市东苏子河与浑河合流处,当识, (王文楼)

**南岐州** 北魏孝昌中置。治梁泉县(今凤县东北凤州镇),辖境相当今陕西凤县、留坝县及甘肃两当县、成县、徽县等地。西魏废帝三年(554)改为凤州。(魏嵩山)

**南甸州** 明永乐十二年 (1414). 置。治蛮千 (今云南梁河县东北九 保街)。正统八年 (1443) 升为宣抚 司。(周振鹤)

**南甸府** 蒙古置南甸路,后改军 民府。治今云南滦河县东北寨宋。 属云南行省。辖境即今梁河县 · 带。明初为南甸宜抚司。(周振鹤)

南甸路 见"南甸府"。

南沙县 本吴县司盐都尉署,三国吴以后名南沙。《通鉴》,东晋成和五年(330)后赵刘征"帅众数千浮海抄东南诸县,杀南沙都尉许儒",即此。咸康七年(341)罢盐署置南沙县。治今江苏常熟市西北。属晋陵郡。隋开皇九年(589)平陈,徙常熟县治此,后废入常熟县。(胡菊兴)

**南坪关** 即今四川南川县西南南 平镇。明万历中,奢崇明陷重庆。 攻合州,石砫宣抚女官秦良玉讨之, 营于南坪关,扼其归路,即此。(周维 衍)

**陶重录** 简称"南直"。见"宜录"。 **陶旺湖** 在今山东汶上县西南。 约即《水经》·汶水注》之茂都淀,为 汶水所潴,后渐浅涸。明永乐中重 修会通河,筑\*戴村坝。遏汶水西南 流至南旺高地,围堤为湖,称为水 滑,分南北流人会遵河,规定七分向 北,三分向南。湖初置 时 周 图 —

百五十里。运河贯 其中。湖区由运河 堤和汶水堤分成三 部分, 运西为南旺 西湖。周九十三里。 运东汶南 蜀 山 湖。 为南旺东湖。周六 十五里。运东汶北 马踏湖。为南旺北 湖。萧三十四里。三 湖总名南旺湖。湖 周筑堤。设闸坝多 处。掣则泄湖入运。 潦则减运入湖。与 东平州安山湖、济 宁州马场湖、沛县 昭阳湖(今属山东 微山县) 合称灌渠 四水柜。实际上蜀 山、马踏两湖在运 东地势较高,可称 水柜: 南旺西湖在 运西。地势低于



南旺湖分水图

运河,主于港以备港,是为"水壑"。 蜀山湖因为汶水人南旺首潘之所, 最为重要。明代以后三湖滩地多被 垦为田,今南旺西、马踏两湖已埋, 惟蜀山湖犹存。(邻逸麟)

南昌县 西汉初置。治今江西南 昌市。哀帝建平二年(前5)封河 间惠王于宇为寿昌侯,后国除为县。 隋开皇九年(589)改为豫章县。唐 宏广年(762)因避代宗李豫祎,改 宏广年(762)因避代宗李豫祎,改 为神陵县,贞元中复为南昌县。西 至五代南唐历为豫章郡、洪州及南 昌府治,宋以后与新建县同为隆兴 府、隆兴路、龙兴路、洪都府、南昌居 府迁徙,1949年移治莲塘镇,即今南 昌县。(王天良)

南昌府 五代南唐交泰元年 (958) 升洪州为南昌府,治南昌县 (今南昌市),并建为南都。北宋初 复为洪州。元至正二十三年(1363) 朱元璋又改洪都府为南昌府。治南 昌、新建两县(今南昌市)。辖境相 当今江西南昌、铜鼓、修水、武宁、靖 安、新建、进贤、奉新、丰城等市、县 地。明、清俱为江西省治。1912年 废。(王天良)

**南和县** 西汉置。治今河北南和县。属广平郡(启改为广平国)。东汉属巨鹿郡。三国魏属广平郡。十六国后赵属襄国郡。北魏永安后为北广平郡治。北周为南和郡治。隋属襄国郡。唐属郡州。元属顺德路。明、清属颠德府。(王文楚)

南岳市 在今湖南长沙市西岳麓 山南。《续通鉴》:南宋 开庆元年 (1259),蒙古兀良合台围潭州向士壁,士壁"闻蒙古后军且至,造王辅 佑帅五百众觇之,遇于南岳市,大战,却之",即此。(杨立新)

南家道 辽五京道之一。会同元年(938)置。治析津府(治析津、宛平两县,在今北京城西南隅)。辖境相当今天津市、河北永清、客城、易县等县以北,青龙河、县寨县以西和长城以南地。金废。(邻逸麟)

育家路 金贞元元年(1153)改作京路置、治开封府(今河南开封市)。 大定六年(1166)后辖境相当今河南 大部、安徽淮北大部、江苏淮北小部 及山东西南小部地区。元至元八年 (1271)后辖境缩小,仅有今河南荥阳县、襄城县以东,漯河市、项城市 以北,民权县、沈丘县以西及原阳县、延津县、封丘县以南地区。二十 五年改为汴梁路。(卫家雄)

南竞州 (1) 东晋元帝侨立兖州于 京口(今江苏镇江市)。明帝移治广 陵县(今扬州市西北蜀冈上)。其后 或治京口,或治盱眙县(今县东北), 或治山阳县(今淮安县), 政治下邳 县(今睢宁县西北古邳东)。或治准阴 (今准阴市西南)。无定处。东晋宋 始定治广陵县。南朝宋永初元年 (420)改为南兖州。元嘉八年(431) 割江、淮间为境,辖境大致相当今江 苏江淮间地区及安徽凤阳县、滁州 市以东地。其后缩小。北齐发为东广 州。陈太建中复为南兖州。北周复 为东广州, 寻又改为 吴州。(胡菊 兴)(2)北魏太和千八年(494)置。治 涡阳城(今蒙城县)。辖境相当今安 撒蒙城、凤台两县及怀远县西北郊地区。景明中废。(3) 北魏正始四年(507)置。治小黄县(今安徽亳州市)。辖境相当今河南庭邑、胜县以东。安徽涡阳西北的涡河及西淝河流域。南朝梁中大通四年(532)改为谯州。东魏复原名,北周末改为亳州。(王天良)

南海县 战国秦县。治今陕西汉中市。楚汉之际,项羽封刘邦为汉王,都于此。西魏废帝三年(554)改为光义县。隋开皇初复旧名。历为汉中郡、汉川郡及梁州、兴元府、兴元路、汉中府治。1949年移治今汉中市东十八里镇,1958年并入汉中市,1961年复置,移治属家坪,即今县。(魏嵩山)

南定县 (1) 西晋太康中改武安县为南定县。治今越南南河省南定一带。属交趾郡。隋废。唐武德四年(621)复置。属宋州,旋属交州。开元十年(722)后废,一说大历五年(770)废。(2)唐贞元八年(792)置。治今越南河内市东北。属交州。《通鉴》,咸通中,南诏陷安南,六年(865),安南都护高骈大破峰州蛮于此。(赵永复)

**南建州** 元天历二年(1329)升定安县置。治今海南定安县。属乾宁军民宣抚司(后改乾宁安抚司)。明洪武元年(1368)复为定安县。(王新民)

南槐醬 即"石牛道"。

路斜州 本剑州, 北宋太平兴 国四年(979) 因利州路有剑州, 改 为南剑州, 治剑浦县(今南平市)。 屆福建路。辖境相当今福建南平、 三明、将乐、顺昌、沙县、尤溪、永安、 大田等育、县地。以产银和茶著名。 有银场十多处及茶 焙 五 处。 元 至 元十五年(1278)升为南剑路。(郑 宝恒)

南侧路 元至元十五年 (1278) 升南剑州为路。治所、辖境同南剑 州。属泉州行省,后改属福建行省。 二十三年以后属江浙行省。延祐元 年(1314)改为延平路。(郑宝恒)

南宫县 西汉吕后元年(前187) 封张买为南宫侯,后为县。治今河北 南宫市西北南旧城。属信都郡(曾 为国)。东汉延光后属安平国。西 晋废,后复置。北魏属长乐郡。北 齐天保七年(556)废。隋开皇六年 (586)又置。属其州。大业三年 (607)后属信都郡。唐至清属其州。 明成化十四年(1478)县城为漳水所 圮,十六年迁今市。1986年改设为 市。(王文楚)

南秦州 十六国前秦建元七年 (371)平仇池乐杨天置。治仇池(今 西和县南洛峪)。后秦建初四年(389) 地复入杨氏,遂废。北魏太平真君 七年(416)置仇池镇。正始初复为 南秦州。辖境约当今甘肃文县、礼 县、西和、武都、徽县、康县、成县等县 地。西魏废帝三年(554)改为成州。 (赵永复)

**南顿县** 春秋顿国,为陈听迫,南 徒于此,故亦称南顿。西汉置县。 治今河南项城市西南南顿。北齐改 为和城县。隋大业初复归名。其后 腰废屡复,明初废入项城县。两汉 屬汝南郡,西晋、北魏、东魏为南顿郡治,隋属淮阳郡,唐、金、元属陈州,宋属淮宁府。(田尚)

南恩州 本恩州,北宋庆历八年 (1048)以河北路有恩州,改为南恩 州。治阳江县(今县)。熙宁六年 (1073)后辖境相当今广东阳江、阳 春、恩平三县地。厦广南东路。元 至元十三年(1276)升为路,十九 年复为州。属江西行省广东道宣慰 司。明洪武元年(1368)废。(王新民)

斯倫州 东晋咸和四年(329)侨 置徐州于淮南,南朝宋永初二年 (421)改为南徐州。元嘉八年(431) 以江南为南徐州。泗扬州之晋陵郡、 南兖州之九郡侨在江南 者属之。治 郏县(京口,今江苏镇江、市外。辖 境相当今江苏镇江、市州、无锡、 丹徙、丹阳、江阴、武进等市、县及崩 京、向客、张家港、常熟等市、县部分 地区。其后屡有伸缩。隋开皇九年 (589)平陈废。(胡菊兴)

南海县 隋开皇十年(590)分番 禺县置,与番禺县同城而治,在今广东广州市。属广州。唐、宋至明、清与 番禺县同为广州、广州路、广州府治。 1912年废府留县,迁治佛山镇(今佛山市)。清光绪中著名变法维新领袖康有为系本县人。人称"南海先生",有《康南海先生诗集》。(朱方)

南南府 渤海国置,建号南京。 治沃州(今朝鲜成兴,一说即成镜北 道镜城或成镜南道北青)。辖境约 当今朝鲜成镜南道一带。南以泥河 (今龙兴江)与新罗接界。渤海和新 罗之同往来皆取道于此。(周振鹤) 清審 秦始皇三十三年(前 214)質。治番禺县(今广东广州市)。 秦宋龙川县(今县西)令赵佗割据岭 南,在北建立南越(粤)国,都番禺。 西汉元鼎六年(前111) 天南越后。 四于汉。辖境相当今广东湖江、太 以东。其后辖境逐渐缩小。隋开皇 九年(589)废。大业及唐天宝、至德 时又曾分别改番州、广州为南海郡。 自秦汉以来为海外贸易中心,殊玑、 象牙、犀革、果、布凑集。(朱方)

**育选县 考武德四年(821)分北流县置,以境内南流江为名。治今广西玉林县。 历为空州、邻林州治。明洪武二年(1369)省入郁林州。(王新民)** 

南麓成 在今安徽繁昌县西南长 江边。南朝梁承圣二年(552),王僧 粹使侯夷裴取南陵、鹤头两戍,即 此。(葛剑雄)

爾酸县 (1) 西汉景帝二年(前 155)量。治今陕西西安市东南浐水 东岸。展京北尹。同年非文帝尊太后 于此。平帝元始四年(4)度。(魏 尚山)(2) 南朝梁武帝置。治今安 微贵池市西。为南陵郡治。隋虞宣 城郡。唐武德初移治今繁昌县西北, 长安四年(704)始移治今县。乾符 五年(878)黄巢攻宣州,与宣太观察 使王聚战于此。自唐至清先后属宣 州、宁国路、宁国府。(王天良)

南野县 "野"一作"埜"或 "莹"。 秦置。治今江西南康县西南章水南 岸。《淮南子·人间训》。秦始皇使 尉屑胜发卒五十万为五军以攻越, "一军守南野之界",即此。两汉属豫章郡,西晋以后属南康郡。隋初废入南康县。(王天良)

**南笼厅** 清康熙二十五年(1686) 改安笼所置厅。冶今贵州安龙县。 雍正五年(1727)升为府。(邹逸麟)

南港府 清雍正五年(1727)升南 笼厅为府。治今安龙县。辖境相当 今贵州盘县、晴隆、贞丰、安龙、普 安、册亨、兴义、兴仁、望谟等市、县 地。嘉庆二年(1797)改为兴义府。 (邹逸麟)

南康军 北宋太平兴国七年 (982)分洪、江等州置,治星子县(今 县)。属江南西路。南宋经兴初改属 江南东路。辖境相当今江西星子、 都昌、永修、安义等县地。元至元十 四年(1277)升为路。(王天良)

南康府 本南康路,元至正二十一年(1361)朱元璋改为西宁府,次年又改为南康府。治所、辖境同南康路。属江西行省。1912年度。(王天良)

南康等 西晋太康三年(282)以 庐陵南部都尉萱。治雩都县(今江 西于都县东北)。属扬州。辖境相 当今江西赣州地区。元康元年(291) 改属江州。东晋永和五年(349)移 治赣县(今赣州市)。隋开皇九年 (589)废。大业初及唐天宝、至德河, 又曾改虔州为南康郡。(王天良)

南康略 元至元十四年(1277)升 南康军为路。治所、辖境同南康军。 属江淮行省。二十二年改属江西行 省。至正二十一年(1361)朱元璋改 为西宁府,次年改为南康府。(王天 良)

南清河 见"清河"。

**南黨氏 夏、商部族名。在今受機構域县南。一说在今寿县或巢湖市一带南。《竹书纪年》:"汤遂灭夏,桀逃南巢氏"(《太平御览,卷八十二引);《书•仲虺之诰》:"成汤放桀于南巢"。皆即此。西周为 巢国。(钱林书)** 

**職業州** 本五代南汉雄州,北宋 开宝四年(971)以河北路有雄州改 名。治祯昌县(天圣初改为保昌 县,今广东南雄县)。辖境相当今广 东南雄、始兴两县地。属广南东路。 元至元十五年(1278)升为路,明洪 武元年(1368)改为府,清嘉庆十一 年(1806)复降为州,属广东省。1913 年度,改为南雄县。(王新民)

**南雄府** 明洪武元年(1368)改南 雄路置。治保昌县(今广东南雄县)。 辖境相当今广东南雄、始兴两县地。 属广东省。清嘉庆十一年(1806)降 为州,十六年复为府。次年又降为 州。(主新民)

南雄路 元至元十五年(1278) 南雄州蟹。治保昌县(今南雄县)。 辖境相当今广东南雄、始兴等县地。 属江西行省广东 道 蟹 慰 司。明洪 武元年(1368) 改 为 南 雄 府。(王 新民)

南京县 元至治中置南胜县,至正十六年(1356)移治于此,改为南靖县。治今福建南靖县东北靖城。属漳州路。明嘉靖中移治大帽山麓,南去旧治二里许,万历中还旧治。明、清属漳州府。1938年移治

山城镇,即今县。(郑宝恒)

南潭县 隋开皇十八年(598)改思安县置。治今湖北南漳县。属襄州,大业时属襄阳郡。唐贞观八年(634)废入义清县。开元十八年(730)移荆山县平南漳故城,仍名南漳县。属襄州。北宋宋属襄阳府。(杨正泰)

南澳山 即今广东南澳县南澳岛。明季设重兵屯守,清初为郑成功控制闽、粤沿海的重要基地,雍正十年(1732)置厅,驻深凑。1912年改为县,1947年迁治隆澳(后宅镇)。(王振忠)

**南澳厅** 清雍正十年(1732)分侥 平县隆、深二澳与福建诏安县云、青 二溴及其附近小屿置。治今广东南 溴县东北深漠。属湖州府。1912年 庞厅改县。(王新民)

南豫州 东晋成和四年(329) 侨 置豫州于江、淮间。治芜湖县(今安 散芜湖市)。其后展有移治。南朝宋 永初三年(422)分淮东为南豫州。治 历阳县(今和县)。辖境相当今江 历阳县(今和县)。辖境相当今江 为市为公司,河南光山县、新县,湖北或 ,河南光山县、新县,湖北或 ,河南光山县、新县,湖北或 ,河南光山县、新县,湖北域 ,河南省域。 《今安徽当涂县》。 废置不常。辖境 亦屡有伸缩。 隋开皇九年(589) 平 陈。改为宣州。 《王天良》

**南燕县** 本西周燕国(史称"南燕"),秦置燕县,西汉改为南燕县。 治今河南延津县东北。属东郡。东 汉复名燕县。(田尚) **工工** "楚"又作"型",或"野"。秦**室**。治今江西南康县西南章水南岸。属九江郡。汉属豫章郡。三国西晋属庐陵郡。隋初废入南康。(邹逸麟)

南黨门 北宋东京城 (今阿南开 封市) 外城南中门。《宋史·钦宗 纪》,靖康二年(1127), 钦宗被金兵 虏至\*青城,"金人堑南薰门路,人心 大恐。"(邹逸麟)

**陶畫州** (1)北魏置。在今陕西永 寿县一带,孝昌后度。(2)西魏大统 十四年(548)置。治白土(今陕西梯 县)。 辖境相当今陕西梯县、旬邑、 长武及甘肃泾川等县地。 废帝三年 (554)改为幽州。(周援鹤)

酶機器 西汉武帝封赵敬萧王子 佗为南姚侯,后改为县,治今河北巨 鹿县北。属巨鹿郡。更始二年(24),刘 秀与王郎将倪宏、刘奉战于此。西 晋废。十六国后赵建武五年(339) 复里,屬赵郡。北魏太平真君六年 (445)废,太和二十一年(497)复置, 改"絀"为栾,属南赵郡。隋大业初废 入巨鹿县。(王文楚)

南弋阳县 东魏分弋阳县置。治 今河南潢川县。北齐时与北弋阳县 合并,改为定城县。参见"弋阳县"。 (田尚)

南平阳县 西汉置。治今山东邹城市。属山阳郡。南朝宋改名平阳 县。(周振鹤)

南兰隆郡 东晋元帝侨置兰陵郡 于扬州晋陵郡。治兰陵县(今江苏 武进县西北)。南朝宋永初元年 (420) 改为南兰陵郡。属南徐州。 齐高帝萧道成即本郡人。齐末并人 南琅邪郡。(胡菊兴)

南行唐县 本战国赵南行唐邑, 西汉置县。治今河北行唐县东北。为 常山郡都尉冶。东汉至西晋属常山 国或常山郡。后改为行唐县。(王 文楚)

南武阳县 西汉置。治今山东平邑县。属泰山郡。南朝宋改为武阳县。(周振鹤)

· 南武城县 西晋改南城县置。治 今山东平邑县南。属泰山郡。南朝 宋复名南城县。(周振鹤)

南宕舊郡 南朝宋賢,以在故君 渠郡西南得名。治安汉县(今四川 南充市北)。属益州。辖境相当今 四川南充、莲安等县地,梁代维小, 南开皇初彦。(周振懿)

南修武县 见"修武县"。

南海泽县 西汉置。治今河北深 泽县东南。属涿郡。东汉、三国魏 厲安平国。西晋属博陵国。北魏改 名深泽。(周振鹤)

,南新市县 东汉光武帝以新市为侯国,为别于中山国新市县,加"南"字。治今湖北京山县东北。强江夏郡。三国时为县。南朝宋改为新市县。(杨正泰)

南赣巡抚 为"巡抚南赣汀韶等 处地方提督军务"的简称。明弘治十 年(1498)始置。驻赣州(治今江西 赣州市)。辖境屡有增减。嘉靖四十 五年(1566)定制。辖境即今赣南、 粤北、湘南、闽西交界地带。清康熙 三年(1664,一作四年)废。(周振鶴)

南旬宣抚司 明正统八年(1443)

升南甸州置,治蛮干(今云南梁河县东北九保街)。辖境约当今云南腾冲以南,龙川江以西北地区,清初移治永安城(今梁河县东北)。后又移治遗岛(今梁河县)。1935年改设梁河设治局。(周振鹤)

南京 万户府 蒙古太宗七年 (1235)置。治今吉林延吉市东城子 山山城 (一说为令朝鲜会宁西云头 城)。后废。(周振鹤)

(1)

者 元以来最高一级行政区划通 名。参见"行省"。(周振傳)

周州 唐总章三年(669)改东岭州置。治岭石县(今北流县东南)。 辖境相当今广西北流县南部、陆川县北部地。属岭南道。北宋开宝 五年(972)废入客州。(王新民)

**養山** 又名陉头、凉陉。在今河 北独石口外西北滦河上游。一说是 独石口外东黑龙山。一说为今万全 县南炭山。又有在今北京古北口附 近之说。为辽帝、后避暑、秋猎之地。 (周振鹤)

战岛山 一名"孤圻山"、"灵山"。 在今安徽繁昌县西北,临长江。《宋 书·邓琬传》:泰始二年(466),吴喜 "运资实,至于赭圻。子战鸟山筑。 全",《通鉴》:梁承圣元年(552)侯最 将侯子鉴"还至战鸟"。诸即此。 (魏嵩山)

点苍山 即今云南大理市点苍由。 《蛮书》"点"作"玷"。《南诏德化碑》 载唐天宝年间西洱河 战事日、"将 军王天运帅领骁雄、自点苍山西、欲。 腹背交袭",即此。(邹逸麟)

**遇洛仓** "迴"一作"回"。隋大业 二年 (606) 筑,在今河南洛阳市 隋洛阳故城北七里。仓城周围十 里,穿三百容,储积粮谷,以供东郡 之用。十三年此仓一再为瓦以供东郡 之用。十三年此仓一再为瓦以实 民军所攻占,并以此作为进攻 民军所攻占,将书・李密传》。大业 十三年,李密"遣(裴)仁基与孟让率 兵二万余人袭迎洛仓,破之,烧天津 桥"。旋为隋东郡兵所取,"密复下 週洛仓而据之"。(杜瑜)

野蟆陵 一作虾麻 陵、下马陵。 在全陕西西安市东南。唐白居易《能 包行》有"自言本是京城女,家在虾 蟆陵下住。"(周振鶴)

數尖響 在今河南林县西北。金 末置于蚁尖山。《续通鉴》。南宋宝庆 三年(1227),蒙古史天泽破金将武 仙于其定之高公。抱铁诸察,仙走人 汲县,"天泽复取相、卫、蚁尖、马武 等赛",即此。(邹逸麟)

虹县 西汉置,治今安徽五河县西、属沛郡。东晋后废。北魏复置,北周大泉中又废。唐武德四年(621)于古虹城复置,属仁州。贞观八年(634,一作十三年)移治夏丘故城,即今泗县。属泗州。后改属属州。金复属泗州。元属淮安路。明属风阳府。清乾隆四十二年(1777)废。唐开元中,采访使齐游开广济新渠,自此县至淮阴县(今淮阴市西南)北十八里入淮,以便漕运,既成,湍急不可行,遂废。(王天良)

虹桥 在今北京市通县东白河西。元至正二十五年(1365)。李罗

帖木儿遣将魏伯颜不花东伐 也速, "军过通州,白河水溢不能进,驻虹桥",为也速袭破擒杀,即此。(王义

显着关 在浙江临安县西南浙、皖交界昱岭上,为浙、皖间交通要冲, 今杭徽公路经此。《明史·胡大海传》。元至正十七年(1357)朱元璋道 大海等率军克徽州(治今安徽歙县)。 "自昱岭关攻建德",即此。(冀柳芳)

**建**此"易"一作"褐"。即今安徽 芜湖市北四褐山、张舜民《郴行 聚》,褐山矾在大信口稍西,南去芜 湖县四十余里。《通鉴》,唐文德元年 (888)杨行密敬赵遵将苏塘、溱朝于 此,遂盟宣州。(魏嵩山)

**周懒路** 又作合懒路。金萱。治今朝鲜咸镜北遂宫州。辖境略当今朝鲜咸镜南北道和两江 道大部与明鲜咸镜南北道和两江 道大部与中国宫林的图们市。长自朝鲜族自治县一带。南境与高丽接壤。高丽铁城。元改为合兰府,移治今咸兴,辖境缩小。(周振铸)

國亦馆略 又作過速馆、合思罕、 合苏敦、苏馆。金置。治德野县长 宜镇(今辽宁辽阳市西南)。天会七 年(1129) 徒治宁州(治今辽宁复县 西北永宁)。辖境约当今辽东李岛中 都地区。明昌四年(1193) 废。(周 振鶴)

運州 (1)北魏永安中置。治六壁域(今山西孝义县西六壁)。后废。(2)西魏置。治阳周县(今甘肃正宁县南)。北周废。(3)北周天和三年(568)置。治陈仓县(今陕西宝鸡市东渭河北岸)。建德六年(577)废。

(4)北齐以廓州改名。治石城县(今 山西原平市北崞阳镇)。北周废。(5) 隋开皇五年 (585) 改准州豐。治比 阳(今河南巡阳县)。大业初改置准安 郡。唐武德四年(621)复置显州。贞 观九年(635)改为唐州。(6)渤海国 置。治今吉林敦化县南敖东城(一说 即今吉林桦甸县东北苏密城或和龙 县西古城子)。辽废。(7)辽世宗 为奉显陵置。治孝先县(今北镇县 西南北镇庙)。辖境相当今辽宁北 镇县及其东南地区。金天辖七年 (1123) 升为广宁府。移治山东县 (今北镇县)。显陵在州西北 医 巫 阎 山,即阿保机长子东丹王图欲(世宗 父)墓。(周振鹤)

星素星 东汉置。治今甘肃秦安县西北。属汉阳郡。西晋改为显新县。属天水郡。十六国至北魏初复改为显亲县。太平真君八年(447)并入安夷县。后复置。北周废。(赵永

農養品 西汉置。治今甘肃永昌县东。属张接郡。东汉改属武威郡。 《通鉴》』三国魏黄初二年(221),凉州刺史张既破卢水胡于此。北麗废。(赵永复)

襄鄉府 渤海國置,建号中京。 治显州(今吉林敦化县南敖东城,一 说即吉林桦甸县东北苏密城,又说 即吉林和龙县西古城子)。 辖境约 当今吉林敦化、桦甸、蛟河以东至汪 清一带。辽废。(周振鹤)

**夏子县** 北宋太平兴国三年(978) 升星子镇置。治今江西星于县。属 江州。历为南康军、南康路、南康府 治。(王天良)

**臺書山** 在今四川成都市北。唐 咸通十一年(870),南诏寇成都,将 军宋咸与战,南诏兵败退保星宿山。 即此。(周维衍)

**退**會川 ●即今青海黄河上源星 宿海。唐贞观九年 (635) 侯君集等 攻吐谷浑至此。④在今青海湟源县 西北。唐开元七年 (719) 置安入军 于此。(周振鶴)

星樓胜寬 明费信撰。二集。据自序成书于正统元年(1436),作者于正统元年(1436),作者于永乐、宣德周四次随郑和等通使西洋,后德国四次随郑和等通过,后第一次,后秦军和西成,多出自《岛州政治等,逐国分级,除以诗篇、为东西。 医马斯勒理及中西交通关系,较重要参考资料。 通行本的有整理 校注本。(萬到雄)

事 春秋、战国楚都城。(1)即今 湖北江陵县西北纪南城。楚文王初 郑于此。昭王时曾迁都郡,惠楚顷起 昭王时曾迁都郡,不久皆迁郡。楚庙回。楚宫 王二十一年(前278)为秦谷自然 张河郡等。因楚文王之后, 张河郡等。因楚文王之后, 张河郡等。因楚文王之后, 张河郡等。(2)在今湖北宣城县东南。 楚宫城县东南。 发宫城县东南。 大事县东南。 发宫城县东南。 大事县东南。 大事县东南。 大事县东南。 亦称郢、(4)在今河南淮阳县。楚顷 襄王二十一年,纪郢失陷于寨,乃东 来王二十一年,纪郢失陷于寨,乃东 水野陈。(5)在今安 北迁都于陈,亦称郢陈。(5)在今安 散阜阳市在北。(中记·六国年表》: 楚考烈王十年(前253);"徙于今安 被考县。(前253);"徙于今 被考县。(前241),"与诸侯共伐郢。" 楚东迁至(前241),"与诸侯共伐郢。" 楚广、(钱林书)(7)春秋战国时楚明 至广。(钱林书)(7)春秋战国时楚明 东南。(8)即程、毕郢。在今陕西咸阳市东。(邹逸麟)

郵州 (1)南朝宋孝建元年(454) 分荆、湘、江、豫四州并南郡地置。 治汝南县(今湖北武汉市武昌)。辖境 相当今湖北钟祥、潜江、监利等市、 县以东,湖南沅江流域和岳阳县以 北地区。其后逐新维小。陵开皇九年 (589)平陈,改为鄂州。(杨正泰)(2) 西魏大統十七年(551)置。治长寿 (今钟祥市)。唐时辖境相当今湖北 钟祥市、京山县地。宋属京西北路, 元至元十五年(1278)升为安陆府。 (邹逸麟)

郵星 秦置。治今湖北江陵县东 北。属南郡。东汉废。(杨正秦)

事 ◆春秋国名。即今湖北安陆市。《左传》桓公十一年(前701)。 "那人军于蒲骚,将与随、绞、州、蓼 伐楚师。"灭于楚,为楚邑。《左传》定 公四年(前506)。吴败楚人郢,楚昭 王自云中"奔郧",即此。(钱林书) ◆春秋卫邑。确址无考。《左传》 衰 公十一年(前484)。卫大叔疾"死焉, 疾于郎"。●春秋吴地。〈春秋〉哀公 十二年(前483)。"公会业侯、宋皇瑗 于郧"。据杜预注。在今江苏如皋县 东,但据杨伯峻〈春秋左传注〉。"则 在山东莒县南"。〈邻逸麟〉

**厚阳** 巡抚名。明成化十二年(1476) 置。驻即阳府(今湖北郧县)。辖汉中府,西安府商州,河南南阳府,湖广襄阳府、郧阳府,四川菱州府等地。万万二年(1574)加提督军务兼抚治郧阳等处职衔。潜康熙六年(1667)度。(赵永复)

即域 在今湖北安陆市。东晋太 元八年(383),前秦苻坚大举南下, 慕容垂拔此城。(杨立新)

舞乡县 西晋太康五年 (284) 改 锡县置。治今湖北即县。属魏兴郡。 南朝齐、梁与北朝西魏、北周为齐兴郡治。 隋大业初周浙阳郡,唐属均州。 南宋宋移治今邴县西南,元至元十四年(1277) 迁还旧治,改为邴县。(杨正泰)

**寒阳府** 明成化十二年(1476)分 衰阳府置、治郡县(今县)。辖境相当 今湖北郯县、保康县以西地区。明、 宿属湖北省。1912年度。(杨正泰)

條美 即今陕西商州市西北牧护 关。因临峣山得名。为关中平原通 在南阳盆地的交通要隘。秦二世三 年(前207)刘邦进军关中被阻于此, 遂绕关逾黄山,改秦军于蓝田县南。 北周武成元年(559)移置青泥故城 (今陕西蓝田县)侧,改名青泥故城 (今陕西蓝田县)侧,改名青泥区蓝 国县为名)。两大业元年(605)迁回 故址。今蓝田县南十余里另有峣关, 乃近代所置。(魏嵩山)

**峥嵘洲** 在今湖北黄州市西北长江中。东晋元兴三年(404),刘毅大败桓元于此。(杨立新)

**峡口** 即西陵峡口也。在今湖北 宜昌县西二十五里。东汉建安二十 四年(219),孙权得荆州,"权以(陆) 逊为右护军、镇西将军,进封娄侯, 屯夷陵,守峡口",即此。(杨立新)

軟州 "峡"一作"峡"。北周武帝 改拓州置,因扼三峡之口得名。治 夷陵县(今宜昌县西北,唐贞观时移 治今宜昌市、南宋端平初移治江南 岸,元仍移江北)。辖境相当今湖北 宜昌、远安、枝城等市、县地,唐代略 大。宋属荆湖北路。元至元十七年 (1280)升为峡州路。(杨正泰)

條論 亦称映西路。北宋开宝六年(973)分西川路置。治费州(治今四川奉节县),辖境相当今四川金贯、 屏山、筠连等县以东,盐亭、蓬安、万源等县以南以东和贵州大部。湖北、云南两省小部。咸平四年(1001) 分为夔州、梓州两路。(属维衍)

**峡西路** 即峡路。因在三峡以西 得名。(吴应寿)

峡州路 元至元十七年(1280)升 峡州暨。治夷陵景(今湖北宜居市), 属河南江北行省。辖境相当今湖北 宜昌、枝城、长阳、远安等市、县地。 至正二十四年(1364)朱元璋降为 州,明洪武九年(1376)改为夷陵州。 (杨正泰)

。哈仔难 一作甲子兰。为台湾宜 兰平原中心地。清乾隆三十三年 (1768),福建漳州人吴汉生等来此垦 殖」嘉庆年间,又有漳、泉及广东移 民产此屯垦。生齿日繁。嘉庆十六年 (1811)置噶玛兰厅。(周维衍)

**哈达城** 在今**辽宁**开原、西丰县 境清河流域,明末扈伦四部之一哈 达部居此。(赵永复)

職物章 一作"令刺章"、"阿剌章"、"哈刺张"。元代蒙 吉 语 "哈喇"意为"黑","章"可能是"爨"的对 音。或泛背云南全境,或专指大理。 蒙文碑铭及拉施都丁〈史集〉中的哈剌章行省,即云南行省,〈马可波罗行纪〉所载哈剌章州中的合剌章城,即指大理城。(谭其骧)

**哈密力** 一称合迷里、渴密里、感本鲁(《元史》)、哈梅里、可梅里(《阴史》)。后置哈密卫于此。参见"哈密卫"。(田卫疆)

地雷卫 明永乐四年(1406)置。 治今新疆哈密市。十五世纪中叶, 土鲁番势力东进,成化八年(1472) 一度据其城,遂于苦峪(今甘肃安西 县东南)筑城,迁卫于此,后复。正德 九年(1514)。终为土鲁番所并。(赵 永复)

**哈拉和**車 城堡名。见《西城图志》。在今新疆吐鲁番市东南六十里。堡西南有汉、唐高昌城故址。"和卓"或篆"高昌"的音论。"哈拉"是突厥语。义即黑。约元明之际迁建今堡。《元史》有合刺火者、合刺禾州、哈刺和州、哈刺火州诸译。明称火州,清作哈谏和卓。(邻逸麟)

**哈莉溫山** 亦作合刺温山、合刺 浑山、哈刺温只都山。见元、明史 籍,指今大兴安岭。蒙古客列亦惕 部的王汗,被叔父古儿汗打败,选至此山,成吉思汗封木华黎为国王,东 境至此山。(邻逸麟)

曲丘 春秋宋邑,在今江苏铜山县境。《左传》成公十八年(前573)。 "楚了辛、郑皇辰侵城部,取幽丘",即此。(钱林书)

曲州 ●古"九洲"之一。休周 礼》即方>:"东北日幽州。其山 镇田医无闾。其泽薮田禄养。其川 河、沛,其浸菑、时"。《尔雅·释地》。 "燕田幽州"、郭注、"自易水至北狱。" 医无同即今辽宁境内医巫闾山。採 养泽故址在今山东莱阳县东。河、沛 今河北、山东境内黄河、济水故道。 **菑、时两水皆在今山东淄博市东临** 淄附近。●西汉十三刺史部之一。 察郡国十,南有今河北中部至于山 东马颊河,北抵内蒙古赤峰市、敖汉 旗,西起河北万全县、涿鹿县、易县。 东有辽宁大部、吉林一部及朝鲜半 岛北部大部。●(1)东汉魏晋州,治蓟 县(今北京城西南隅)。东汉辖境西 扩展至今山西阳高县、南略同战国 燕国南界,北至今河北承德市、辽宁 **建昌县以北于鲜卑乌桓,东至辽宁** 宽甸县、抚顺市以东、鸭绿江两岸于 高句丽 西晋分今辽宁、朝鲜境内五 都国别贵平州,幽州但有今北京、天 津、河北境内七郡国。十六国时相继 为后赵、前燕、前秦、后燕所有。(2)十 六国时汉置幽州,镇离石县(今山西 离石县),前赵置幽州,镇北地郡(今 陝西耀县);后燕失中原后东保迁 西,复置幽州,镇令支县(今河北迁安 县西)」北燕移镇肥如县(今河北卢


念县北):南燕置幽州。镇琅邪郡之 发干(今山东临沂市);夏置幽州,镇 大城(今内蒙古杭锦旗东南)。(3)东 晋侨置幽州于三阿(今江苏高邮市 西);淝水战后复得汉、晋青州之地, 改置幽州,镇广固(今山东青州市)。 (4) 北魏、东魏、北齐、隋、唐、五代梁、 唐皆置幽州治蓟县,辖境渐次缩减, 中唐后辖有今北京、天津 一带,北 抵长城。东海抵海河、蓟运河之地。 晋天福元年(936)割献契丹1辽会同 元年(938)升为幽都府。建号南京。 (潭其號) ●磨方镇名。先天二年 (713) 置幽州节度经略镇守使。天宝 元年 (742) 改为范阳节度使。参见 "范阳"。(数嵩山)

●轉長 磨建中二年 (781) 分前 县地置。治今北京城西南隔。与蓟县 同城而治。并同为幽州治所。辽开泰 元年(1012) 改名宛平县。(周摄鹤)

曲都府 辽会同元年 (938) 升幽 州置,建号南京。治蓟北、幽都县 (今 北京城西南隔)。辖境相当于今北京 市、天津市海河以北及河北南担马 河、大清河以北。遂化市、玉田县、天 津宁河县以西。河北紫荆关以东地 区。开泰元年 (1012) 改为标准府。 (周报鹤)

●晚都會府 磨羁康都督府。太 宗贞观二十一年(847)以铁勒拔野 古部置。在今蒙古国鄂嫩河东一带。 高宗总章后废。(邹逸麟)

**國朝十六州** 五代晉石敬瑭割予 契丹十六州的总称。即 幽、蓟、瀛、 莫、涿、檀、顺、新、妫、儒、武、云 (雲)、应、衰、朔、蔚等州。相当于以今 北京市和山西大同市为中心, 西界 山西神池县,东至河北遵化市,北迄 长城,南至天津市、河北河间市与保 定市,以及山西繁峙县和宁武县一 线以北地。幽州旧为燕池,故北宋 末又称燕云(雲)十六州。(周振鶴)



幽蓟十六州

●唐贞观九年 (635) 改南 贵州 伊州为贵州。治郁平县(今广西贵港 市)。辖境相当今贵港市地。區岭南 道。宋属广南西路。元属湖广行省。明 洪武二年(1369)降为贵县。(王新 民)●明都司名。洪武十五年(1382) 置。驻贵州宣慰司(治今贵州贵阳 市)。领龙里、新添、安育、威清、平坝、 毕节、赤水、苗市等实土卫、所,及土 官龙里卫所属大平伐、新添卫所属 新添等长官司。辖境相当今贵州龙 里、贵定、晴隆、平坝、清镇、毕节、安 步等市, 县及四川叙永县南部地, 清 废。●巡抚名。明止统四年(1489) 命都御史出镇,十四年置总督、镇守 **贵州、湖北、川东等处。景泰元年** (1450) 另设贵州巡抚。成化八年 (1472)废。十一年复置。正德二年 (1507)废。五年复置。嘉靖四十二 年(1563) 蒙总督,命巡抚兼理湖北、 川东等处提督军务。驻贵阳府(今 贵州贵阳市)。辖贵州所属府州、贵州宜慰司、贵州都司所属卫所,兼制四川乌撒、镇雄军民府,永宁宣抚司,播州宣慰司、湖广都司铜鼓、五开等卫所,广西泗城、南丹等州、云南沾益等州。清初废,顺治十六年(1659)复置贵州巡抚,辖贵州省。民国废。(赵永复)

贵县 明洪武二年(1369)降贵州 为县。治今广西贵港市。明、清属 得州府。(王新民)

贵洲 在今江苏镇江市西北长江中。当南北交通冲要。南朝宋元嘉中曾在此设防以备北魏。《隋书·郭衍传》。开皇十年(590)。"《行》领精锐万人先屯京口《今镇江市》。于贵洲南与贼战,败之"。即此。(胡菊兴)

最多县 东魏天平二年 (535) 分馆陶县西界置,因前燕曾置贵乡郡于此,故名。治赵城(在今河北大名县西北)。属虽乐郡。北周建德七年(578),以赵城阜湿,移东南三十里孔思集寺(在今大名县东北)。 片泉二年(580) 为魏州治。隋大业初为武阳郡治。唐治所屡迁,后迁治今大名县东,为魏州治。 五代唐改为广晋县,汉乾祐初改为大名县。 (王文楚)

告平县 西魏恭帝二年(555)置。 治今四川简阳县西南镇金。为仁和郡治。隋属隆山郡。唐开元十四年 (726)移治今仁寿县东北贵平寺。属 陵州。北宋熙宁五年(1072)废。南 宋乾道六年(1170) 复置。属隆州。 元废。(周振鶴) 费州省 唐武德四年 (621) 置矩 州 (治今贵州贵阳市),当 地人 "矩"为"贵",元初定名贵州,为八番 顺元宣慰司合,属湖广行省。元本 政八番顺元宣慰司为贵州宣慰司, 被八番顺元宣慰司为贵州宣慰司, 明洪士卫所及出司,因贵州郡一一 等实土卫所及部广、四川、云南三市 司,故取"贵州市政司,因治贵州 知,故取"贵阳府(今市)为省治。时 辖境较小,至清雍正七年(1729)始 形成今省境。(赵永复)

**贵池县** 五代吴顺义六年 (926) 以秋浦县改名。治今安徽贵池市。历 为地州、池州路、池州府治。 1988 年澈县建市。(天王良)

贵阳府 明隆庆三年(1569) 放程 番府里。治贵竹长官司(后改置新贵县,即今贵州贵阳市)。清代德境相 当今贵阳市及开阳、惠水、长顺、修 文、息烽、贵定、龙型、罗甸等县地。 明清两代皆为贵州省会所在。1913 年度。(阅振鹤)

廣葉县 清康熙二十六年(1687) 废贵筑、贵前两卫改置。治今贵州 贵阳市。与新贵县同为贵阳府洛。 三十四年废新贵县入县。1957年废 入贵阳市。(周振鹤)

费德州 (1) 过太宗置, 圣宗建贵德军, 后更名。属东京道。治贵德县(今抚顺市城北高尔山前)。辖境相当今辽宁抚顺地区。金代南部扩大至今抚顺市东南。元废为贵德巡检司。(2) 元至元中置。隶吐蕃等处宣慰司。治今青海贵德县。嗣洪武

八年 (1375) 改为归德干户所。(周

**毗條** 在今四川新都县南、三河 场毗河上。唐咸通十一年(870),南 证兵攻成都,王星以兴元、资、简兵 军于此,遇南诏前锋,与战不利。退 保汉州。(周维衍)

雕陵县 本春秋吴季札封地延陵 邑,西汉置县。治今江苏常州市。 属 会稽郡。西晋永嘉五年(311)因避 东海王越世子毗讳改为晋陵县。 三 国吴普为毗陵典农校尉治,西晋曾 为毗陵郡治。(胡菊兴)

毗陵郡 西晋太康二年 (281) 雲 毗陵典农校尉置。治丹徒县(今江苏镇江市东南丹徒镇)。辖境相当今江苏镇江、常州、无锡、丹阳、丹徒、武进、江阴等市、县地。后移治毗陵县(今常州市)。永嘉五年(311) 因避东海王越世子毗 讳 改为 晋 陵 郡。隋大业初及唐天宝、至德时又曾改常州为毗陵郡。(胡菊兴)

職分都督府 唐高宗上元二年 (675),在于阗国置,治今新疆和田 县西南。《旧唐书·高宗纪》。"以尉 迟伏阁雄为毗沙都督,分其境内为 十州。"属安西都护府。贞元中废。 (钱林书)

界体基 秦豐。治今山西介休市 东南。風太原郡。三国魏属西河郡。西晋改为介休县。(周振鹤)

界轉口 今河北抚宁县北界岭口。清崇德八年 (1643) 败明兵于此。(赵永复)

界層域 一作界凡城 (\*清太祖 武皇帝实录>), 朝鲜又称者片城 (《建州闻见录》)。在今辽宁抚顺市 东大伙房水库附近(铁背山西)。 为后金前哨阵地,天命四年(1619) 努尔哈赤筑城及行宫,并驻于此。 (赵永复)

思言 在今广西忻城县 南思 吉。 明时为八寨之一。参见"八寨"。(王 振忠)

思州 (1) 唐贞观四年(630) 改务 州置,"以思邛水为名"(c元和志))。 天宝元年 (742) 改为宁夷郡。乾 元元年 (758) 复为思州。治务川县 (今贵州沿河县东北。宋移治 今 务 川县)。辖境相当今四川酉阳、秀山 和贵州沿河、务川、印江等县地。唐 末度。北宋政和八年(1118)复置。 宣和四年(1122)又废。南末绍兴元 年(1181)又置。属姜州路。元至元 中改为思州安抚司、泰定时改为宣 慰司。治龙泉坪长官司(今贵州凤 冈县)。明升为周州府。(周维衍) (2) 清雍正十年(1732) 改思明府置。 治今广西宁明县东明江。辖境相当 今宁明县部分 地区。属太平府。 1916年度,改置思乐县,移治今县东 海洲。1952 年又并入宁明县。(王 新民)

思州府 明永乐十一年(1413)改思州宣慰司置,领长官司四。治今 岑巩县。辖境大致相当 今 贵州 万山、玉屏、岑巩诸县一带。明、清属 贵州省。1913年废。(周振鶴)

思明府 明洪武二年(1369)改思明路置。治今广西宁明县东明江。成化中一度移治今县东南。辖境相当今宁明县大部地区。属广西省。清雍

正十年(1732)改为土思州。(王新民)

思明路 唐置思明羁縻州,元至 元二十三年(1288)升为路。治今宁明县东明江。属湖广行省,辖境相当 今广西宁町、上思两县,崇左、扶绥 两县南部及凭祥市地。明洪武二年 (1369)改为思明府。(王新民)

思南府 明永乐十一年(1413)改 思南宣慰司置。治水德江长官司(后 改安化县,即今贵州思南县)。辖境 约当今贵州思南、印江、德江、务川 与沿河诸县。明、清属贵州省。1918 年度。(周振鹤)

思想的 明正统四年 (1488)改思 思想所有,七年治今广西马山县 西南乔利。嘉靖七年 (1528) 移治 西南乔利。嘉靖七年 (1528) 移治 哈克·斯安·马山等县及田阳、田东两县 南部地區镇安府。增入今宾阳、田东两县 西岛、西岛三市县及田东、田阳两县 电平衡 电压 (1875) 割今百色厂。 斯民)

思读成 在今河南淮阳县西北。 《通鉴》。南朝宋元嘉三年(426),谢 晦起兵,"引魏南蛮校尉王慧龙为 振。慧龙帅众一万拔思陵戍,进围项 城,闻晦败,乃退",即此。(邹逸 麟)

腿囊剂 唐邕州羁縻州。治今越

南高平省下琅一带。五代后地入交 趾。北宋初雍寡广源州等内附,大中 祥符时归附宋朝,后又属交趾。(赵 永复)

思禀管 一作凘凛。在今广西防 城港市西南北仑河北侧。北宋嘉祐 西年(1059),交趾李日尊寇钦州思 禀管, 即此。(王振忠)

思州宣慰司 唐思州,元设思州 军民宣抚司、宜慰司。治龙泉坪(今 贵州凤冈县),明玉珍时移治今贵州 岑巩县。永乐十一年(1413)改为思 州府。(赵永复)

思爾宣歌司 明玉珍时析思州食 慰司地置。治今贵州思南县。辖境 相当今贵州思南、德江、印江、沿河、 务川等县地。永乐十一年(1413)改 为思南府。(周振鹤)

育行县 西汉置。治今宁夏盐池县东南。属北地郡。东汉废。(周振鹤)

昭州 唐贞观八年(634)因境内有昭潭,改乐州为昭州。治平乐县(今广西平乐县西南)。辖境相当今平乐、恭城两县地,属岭南道。宋属广南西路。增入今蒙山、昭平等县地。元大德五年(1301)升为平乐府。(王新民)

昭美 春秋楚国东部重要关隘, 在今安徽含山县西北小蚬山上。其 地两山峙立,有口可守,当楚、吴两 国交通要冲。《史记·伍子胥列传》。 楚平王时,伍子胥"奔吴,到昭关。昭 关欲执之",即此。南宋时,宋、金又 尝作战于此。《宋史·王德传》:绍兴 十 年 (1141),拔和州。"敌退保昭 关,又击走之。"(钱林书)

曜隍 (1)唐太宗李世民 陵 墓。 在今陕西礼泉县东北 22 公里九蝮 山上。 贞观十年 (636) 始营建,至 二十三年黎李世民,历时十三年。 陵园周匝 60 公里。面积三十万亩。 有石刻六匹骏马,为古代艺术珍品。 今地面建筑均已倾圮。(魏嵩山)(2) 清太宗皇太极和孝端文皇后博尔济 吉特氏陵墓。在今辽宁沈阳市区北 部。又称北陵。为清代三陵(余为 福陵、永陵)中规模最大和保存最完 整的一座。紫德八年(1648) 埋葬墨 太极时始建。至颠治八年(1651)验 工。康熙、嘉庆时又有所增建。滕 为平地建造。面积18万平方米。(吴 应寿)

昭潭 在湖南长沙市南湘江中。 因在昭山之下,故名,一说周昭王南 征,没于此潭,因以为名。南朝宋刘 澄之《永初山川记》,"昭山下有旋 潭,深无底。是湘水最深之处"(《太 平寰宇记》卷一一四引)。东晋南朝 时因在湘州治所(今长沙市)附近, 亦名湘州潭。隋改湘州为潭州,即因 此潭得名。(吴应寿)

配文軍 唐、五代方镇名。又名 解滿。至德元载(766) 置泽路沁节度 使,治路州(治今山西长治市),领 泽、路、沁三州。广德元年(763) 又置 相、卫节度使,治相州(治今河南安 阳市),领相、卫、贝、邢、洛、磁六州 和河阳三城。大历元年(766) 相、卫 节度使导昭义军节度使。,十二年与 泽路州。但领路、泽、邢、洛、磁五州。 中和后因李克用据泽、游两州,昭义 军节度使曾分为二,一治邢州(今河 北邢台市),一治游州。天复元年 (901)复合为一。五代梁龙德二年 (922)晋改为安义军节度使,梁末 改为国义军节度使,唐灭梁复为安 义军节度使,晋复为昭义军节度使。 宋初废。(魏嵩山)

**昭文县** 清雍正二年(1724)分常熟县东南部置。与常熟县同城(今江苏常熟市)而治。属苏州府。1912年并入常熟县。(胡燕兴)

昭平县 北宋宣和六年(1124)改 龙平县置。治今广西昭平县。属昭州。南宋淳熙六年(1179)改为龙平县。明洪武十八年(1385)废入平乐县。万历四年(1576)分平乐、富川两县地复置,次年又分贺县地益之。明、清属平乐府。(杨正泰)

昭阳县 西汉置。治今湖南邵东 县东。属长沙菌。元始五年(5)封 长沙孝王子赏为昭阳侯,改属零陵郡。三国吴改为县,孙皓宝鼎元年 (266) 属昭陵郡。西晋武帝避其父 司马昭讳,改为邵阳县。(吴应寿)

 涸时溢。(王文楚)

**略应县** 唐天宝二年(743)分新丰、万年两县地置会昌县,七年改为昭应县。治今陕西临潼县。属京兆府。北宋大中祥符八年(1015)改为临潼县。(魏嵩山)

昭君墓 因远望墓表斌 色冥漆,故又称"青家"。在今内蒙古呼和浩特市南郊、大黑河南。相传为西汉元帝时,远嫁匈奴单于,受封"宁胡岡氏"(王后)的王昭君(名烯)之墓。占地约五十亩。高三十余米,有土阶可登。建国后,进行修整。墓前有亭,旁有碑碣,以记昭君事边。(邹逸麟)

**耶歲县** 相传本大月氏昭武城 (<魏书・西域・康風传>),西汉置 县。治今甘肃临泽县北。属张掖 郡。西晋改为临泽县。(赵永复)

昭明县 西汉武帝置。治今朝鲜 黄海南道信川郡北一带。初属真香 郡,昭帝后为乐浪郡南部都尉治,东 汉末属带方郡,约西晋初更名南新 县。(周振鹤)

配觉寺 在今河南孟津县境。《通鉴》。唐宝应元年(762),仆西怀恩讨史朝义,朝义悉其精兵十万"陈于昭觉寺,官军聚击之,杀伤甚众。"(邹逸麟)

**昭莫多** 一作昭摩多,蒙古语为"树木",在今蒙古国乌兰巴托市东南土拉河上游南岸。清康熙三十五年(1696)康熙帝率大军败噶尔丹于此。(周振鶴)

**昭陵县** 西汉置。治今湖南郡阳 市。属长沙国。东汉属长沙郡。三 国吴先后为零陵北部都尉、昭陵郡 治。西晋太康元年(280)因遵司马昭诗,改为邵陵县。(吴应寿)

昭獨府 清雍正九年(1731)改乌蒙府置。治恩安县(今昭通市),辖境相当今云南除巧家县以外的昭通地区。属云南省。1913年度。(周振德)

**施** 春秋晋邑。在今河北临城县 西南。〈左传〉哀公四年(前491),"赵 稷奔临",即此。(钱林书)

**临乐** 战国赵邑,后属燕。在今河北固安县南。《史记·赵世家》。 孝成王十九年(前247)。"赵与燕易土,以龙兑、汾门、临乐与燕"。汉置临乡县。(钱林书)

整州 西魏废帝二年(553)置1一说北周置。治临江县(今忠县)。隋 大业初废。义宁二年(618) 复置、 辖境相当今四川忠县、丰都两县及 垫江县部分地区。唐武德中略有扩 大。贞观八年(634)改为忠州。(周 维衍)

鑑赏 战国楚邑。在今湖南临武县东南。为楚考烈王时临武君的封地。〈战国策·楚策四〉,春申君曰。 "僕欲将临武君",〈荀子·议兵篇〉。 "临武君与孙卿子议兵于赵奉 成王前。"西汉置县。(钱林书)

**临易** 春秋燕都。在今河北雄县 西北。〈世本〉,燕"桓侯徙临易"。战 国称易,参见"易"。(钱林书)


**临品** 春秋楚地。在今湖北丹江口市境。《左传》文公十六年(前611):"楚子乘职,会师于临品",以伐庸,即此。(钱林书)

**黏济** 在今河南封丘县东。南临 占济水。《史记·田儋列传》:"秦将 章邯围魏王咎于临济,……齐王田 儋将兵救魏,章邯夜衔枚击,大破 齐、魏军,杀田儋于临济下",即此。 (邹逸麟)

職置 本大荔国,秦厉共公六年 (前471)灭之,以为临晋邑;一说秦 筑高垒以临晋国、故名临晋。后为 魏邑。在今陕西大荔县东朝邑。后为 魏邑。在今陕西大荔县东朝邑。 西。《史记·魏世家》。文侯十六年 (前430),"伐秦,筑临晋元里。"后又 屆秦。《史记·秦本纪》。武王三年 (前308),"与韩襄王会临晋外"。秦 置县。(钱林书)

略應 战国韩邑。后属秦。即今河南林县。《荀子·强国篇》』秦 地东"在韩者,逾常山乃有临 虑",即此。西汉置隆忠县。(苏治 光)

畫灣 即滿昌海。今新謹东南部 罗布泊。〈史记·大宛列传〉正义引 《括地志》。滿昌海"亦名临海"。〈部 逸麟〉

临菑故域遗迹图

**嘶酒** 邑名。即"临菑"。

監川県 隋开皇九年(589)改临 按县置。治今江西临川市西。唐宝 应中移治今市。自隋至清先后为临 川郡、抚州、抚州路及抚州府治。 1949年于县城置抚州市。1969年移 县治上顿渡镇,1987年撤销临川县 和抚州市,改设临川市。北宋王安石 即本县人,世称临川先生。撰有《临 川先生文集》。(魏嵩山)

临川郡 三国吴太平二年(257)

分豫章郡东部置。治临汝县(隋开皇中改临川县,今临川市西)。辖境相当今江西临川、东乡、崇仁、乐安、宜黄、广昌、黎川、南城、南丰等市、县地。南朝齐移治南城县(今县东南),陈还治临汝县。隋开皇九年(589)废。大业初及唐天宝、至德间又曾改抚州为临川郡,(王天良)

**黏电** 西汉元封三年(前108) 質。治东職县(今朝.鲜江原道江 陂。一说在今江原道元山与德源一 措)。辖境路当今朝鲜版镜 南道与 江原道。始元五年(前82)并入乐 浪郡。(周振鹤)

**船免县** 西汉堡。治今广东新兴县南。历属合浦郡、苍梧郡、新宁郡。南朝梁废人新兴县。(王新民)

監水县 (1)西汉置。治今山西临县东北南庄。属西河郡。东汉废。 (2)东汉建安十六年(211)置。治今康元年(280)改为临安县。后废。唐武元年(280)改为临安县。后废。唐武元年(624)复置临水县,八年省入于潜县。(3)三国魏黄初三年(222)置,治今河北磁县。属广平郡。北西建一年(497)复置。属魏郡。北西建德六年(577)移治今涉县。属成安郡。隋开皇十年(590)移治。周成安郡。隋开皇十年(590)移治属成安郡。隋开皇十年(590)移治属成安郡。隋开皇十年(590)移治属成安郡。隋开皇十年(590)移治属成安郡。隋开皇十年(590)移治属成安郡。隋开皇十年(590)移治属成安郡。隋开皇十年(590)移治属

十一年(1284)省入邛州。西魏、北周时为 高邛郡治,唐、宋时为邛州治。 (2)东晋侨置、治今四川新津县西。 西魏废。(周振鹤)

監事 西魏废帝二年(553)置。 治今四川邛崃县。隋开皇初废。大 业三年(607)改雅州复置。治严道 县(今雅安市)、辖境相当今四川雅 安、邛崃、蒲江、名山、芦山、天全、 荥经、汉源等市、县地。唐武德元年 (618)复改为雅州。天宝、至德时又 曾改邛州为临邛郡。(周维衍 邹逸 野)

動平县 西汉置。治今河北晋州 市东南,属巨鹿郡。东汉废。〈周振 鹤〉

**勸平期** 在今浙江余杭县临平山东南。三国吴属吴郡。赤乌二年(289)因湖中得宝鼎,又名鼎湖。初时湖周达四十余里,溉田三百顷,唐以后日益淤塞,至清初仅存小河,今为上境河所经。(林正秋)

**临戎县** 西汉暨。治今内蒙古磴 口县北布隆淖村西南古城。属朔方 郡。东汉末废。(周振鹤)

**陆尘县** 秦始皇三十三年(前 214)置。治今广西崇左县。两汉属 郁林郡。后省。一说秦为象郡治。 (王新民)

临江军 北宋淳化三年(992)分 菊、衷、古三州地置。治渍江县(今 县西南临江镇)。属江南西路。辖 境相当今江西清江、新余、新干、峡 江等市、县地。元至元十四年(1277) 升为路。(王天良)

临江县 (1)西汉置。治今四川忠

县。属巴郡。明洪武初省入忠州。 南北朝时曾为临州、临江郡台。唐、 宋时曾为忠州、咸淳府治。(2) 西 晋太康元年(280)置。治今江苏正 宁县西南江宁镇。二年改名江宁县。 (3)东晋义熙中置。治今江苏如皋市 南。北周废。(4)唐置。治今广西上 思县西南。唐贞元后废。(5)清光绪 二十八年(1902)置。治今吉林珲江 市东南临江镇。属兴京厅。1980年 废。(周振鹤)

**临江府** 元至正二十三年(1363) 朱元璋改临江路为府。治所、辖境 同临江路。属江西行省。1912 年 茂。(王天良)

**站江路** 元至元十四年(1277)升 临江军为路。治所、辖境同临江军。 属江西行省。至正二十三年(1363) 朱元璋改为临江府。(王天良)

**临汝县** 东汉永元八年(96)分南城县置。治今江西临川市西。属豫章郡。隋开皇九年(589)改为临川县。(王天良)

能安县 西晋太康元年(280)改 临水县为临安县。治今浙江临安县 北。属吴兴郡。南朝梁、陈周废。 唐垂拱四年(688)分余杭、于潜二县 地以故临水城复置。吴越天宝元年 (908)改为安国县。北宋太平兴国 四年(979)复改为临安县,即今县。 南宋属临安府,元属杭州路,明、清 属杭州府。(林正秋)

**監安府** (1)南宋建炎三年(1129) 升杭州为临安府,建为行在,绍兴八年(1138)定都于此。治钱塘、仁和两县(今杭州市)。辖境相当今浙江 杭州、余杭、海宁、临安、富阳等市、县地。元改为杭州路,明、清改为杭州路,明、清改为杭州路,明、清改为杭州路。明、流十六年(1383)改临安路为府。治建水州(今建水县)。属云南省。辖流相当今云南红河哈尼族彝族自治州(弥勒县除外)及通海、华宁、新平、峨山等县地。清因之。1913年废。(邹逸麟)

**協安路** 元至元十三年(1276) 置。治通海(今通海县北五里)、辖境相当今云南通海、开远、砚山、西 畴、马关、屏边、个旧、石屏等市、县 之间地区,属云南行省。明洪武十 六年(1383), 改为临安府。(周振 轉)

當圖器 (1)西汉置。治今山东东阿县。屬东郡。南朝宋大明八年(464)废。(2)南朝宋季建二年(455)侨置。治今山东济阳县西南。北宋建隆元年(960)移治今山东临邑县。(周振鶴)

**幽玩县** 西汉置。以南临沅水得名。治今湖南常德市西。东汉建武中,五溪蛮起兵,武陵郡自义陵县(今溆浦县南)移治于此,历魏晋南朝不改;南朝梁、陈又为武州治。隋改为武陵县。(吴应寿)

**临沃县** 西汉**贾**。治今内蒙占包 头市西麻池村。属五原郡。东汉末 废。(周振鶴)

**衛沂县** 东晋 侨置。咸康元年 (335) 分江乘县(今江苏句容县北) 匹界地为境。治今江苏南京市东北 極震山西。属琅邪郡。宋属南琅邪郡。隋废。(胡菊兴)

**临汾县** (1) 西汉置, 因临汾水得 名。治今山西新绛县东北。北魏 太平真君七年(446) 并人泰平县。 太和十一年(487)复置。北齐又并 入太平县。两汉属河东郡,三国魏 至东魏属平阳郡。(2)北齐置。治今 山西汾西县。隋开皇十八年(598) 改为汾西县。北齐、北周为汾西郡 治。(3)隋开皇三年(583)改平河县 为临汾县,治今山西临汾市。隋开皇 中为晋州治。大业中为临汾 郡 治。 唐、五代为晋州治,北宋、金为平阳 府治,元为晋宁路治,明、清为平阳 府治。1948年于县置临汾市,寻废。 1971年复置市。还县治于市西北之 刘村。后又迁县治于市。1983年县 撤销并入市。(邓自欣)

監分轉 隋大业三年(807)改晋 州置。治临分县(今山西临汾市)。辖 境相当今山西临汾、洪洞、霍州、汾 西、浮山、安泽等市、县地。义宁二 年(618)改为平阳郡。唐武德元年 (618)复为晋州。(邓自欣)

**临沧观** 一作劳劳事。在今江苏 南京市南。南朝宋元徽二年(474), 桂阳王休范攻萧道成军于新亭,自 登城南临沧观,即此。(葛剑雄)

**衛武县** 战国楚邑,西汉置县,以 临武溪得名。治今湖南临武县东 古城渡。属桂阳郡。唐属郴州。五 代晋天福四年(939)楚并入桂阳监。 南宋绍兴十六年(1146)复置,移今 治。属桂阳军。元属桂阳路,明、清 属桂阳州。(吴应寿)

临河县 (1)秦置。治今内蒙古临河县东北乌加河南。属九原郡。东汉末度。(2)北齐武平元年(570)置。 治今山西永和县西南,为临河郡治。府开泉十八年(598)改为永和县。 (3)隋开泉六年(586)改东黎县置。 治今河南浚县东北。属汲郡,唐属祖州。五代晋属澶州,北宋晋开御后。 (4)居武德二年 (619)置。治今由西石楼县境。属西海州。贞观元年(627)废。(5)辽太宗时置。治今内蒙古巴林石旗西南西拉木伦河北岸,属饶州。金废。(周振鹤)

施退县 西汉置。治今湖北远安县西北。属南郡。《三国志·蜀志· 关羽传》,东汉建安末,孙权 炭 破羽,"斩羽及子平于临沮",即此。 三国魏改属襄阳郡。东晋咸和中曾 为沮阳郡治。南朝 宋 仍 属 南 郡。 隋废。唐武德初复置。属平州。六 年(623)废入当阳县。(杨正泰)

整接县 西汉置。治今甘肃镇原县东南。属安定郡。东汉、魏、晋为安定郡治。西魏后废。隋大业十二年(616)复改湫谷县置。治今镇原县。属安定郡。唐元和三年(808)筑城,移行原州治此。大中三年(808)筑城,移行原州治此。大中三届(849)原州还治平高县(今宁夏周原县),广明后又移治临泾县。《旧唐书·郝玭传》。临泾地居险要、自元书茂,宜畜牧,吐蕃每屯其地。自元

和筑城,吐蕃"不过临泾"。五代、宋、金为原州治。 蒙古至元七年(1270) 并入镇原州。(赵永复)

監城县 三国吴赤乌中分陵阳、石城两县地置,治今安徽青阳县南临城镇。属丹阳郡。西晋改属宣城郡。隋开皇九年(589)废入南陵县。(王天良)

點城驿 在今山东 枣庄 市 薛城区。明、清时为南北陆路所经重要 环站之一。属滕县。清乾隆十八年 (1753)移滕县丞于此。(邻逸麟)

點泉县 (1)陵大业二年(606)以 蔚汾县改名。治今山西兴县西北。 属楼烦郡。唐武德七年(624)改为 临津县。(2)唐武德三年(620)以太 和县改名。治今山西临县西。属石 州。蒙古至元三年(1266)升为临州。 (周振鶴)

臨時县 (1)西汉置。治今山东临 朐县。属齐郡。南朝宋废。隋开皇六 年(586)复置。蒙古至元三年(1266) 并入益郡县,十五年(1278)复置。 (2)西汉置。治今山东莱州市西北。 属东莱郡。东汉废。〈周振鹤)

略洛县 隋开皇十年(580)置。因 北临洺水得名。治今河北永 年县。 属磁州、唐改溪洺州。《通鉴》:唐建 中二年(781),河东节度使马燧等大 破魏博节度使田悦于临 洺,即 此。 北宋熙宁六年(1073)废为镇。 元祐 二年(1087)复为县,同年又废为镇。 (主文楚)

**临洮县** 秦置。治今甘肃岷县,以 临洮水得名。西汉为陇西郡南部都 尉治。西魏大统十六年(5.0)改为 溢乐县。隋大业初复旧名。属临德郡。义宁三年(618)又改为溢乐县。 《史记·蒙舌传》。秦始皇三十四年 (前213)筑长城。"起临德,至辽东,延衰万余里"。(赵永复)

監領基 西汉豐。以意內有临、 贺两水为名。治今广西贺县东南贺 街。属苍梧郡。三国吴为临贺郡治。 隋大业二年(606)废,十二年复置。 属苍梧郡。唐属贺州。明洪武初废 入贺州。(王新民)

監責審 三国吳黃武五年 (226) 分苍梧郡置。以郡有临、资两水 得名。治临贺县 (今贺县东南贺 街)。辖境相当今广西贺县、寓川、 钟山,湖南江华、江永等县地。属交 州。永安宋改属广州,东晋成帝改 属荆州,南朝宋元嘉二十九年(452) 改属广州。三十年又改属湘州。明帝 改为临庆国。齐复为临贺郡。隋开 皇九年(589)改为贺州。唐天宝、至 德时又曾改贺州为临贺郡。(王 新 艮)

整書釋 唐置。在洛阳城 (今洛阳市鴻河东西、洛河南北)西五、六 里。为长安与陕州至洛阳间南道陆路交通重要驿站。白居易有《临郡驿答梦得六言二首》、《临郡驿送准十八》诗。《唐阙史·卢左送赴陕郊诗》载,卢偓为陕州观察使,自洛阳赴任,县官倾都出送,"填咽临郡驿,前后十五里,车马不绝"。即此。(王文楚)

**站晉关** 战国魏置。在今陕西大 荔县东朝邑镇东北黄河西岸。因地 近临晋(今朝邑镇西南)得名。又名 補坂关,简称蒲关。扼精津渡口,历代倚为秦、晋间重险。汉三二年(前205)刘邦既定关中,由此渡河,降魏王豹,下河内。汉武帝元封六年(前105)改称蒲隼关。北宋大中祥符四年(1011)又改为大庆关。(魏嵩山)

監查县 本战国魏邑,后入秦置县。在今陕西大荔县东朝邑镇西南。西汉武帝太初元年(前104)属左冯翊。东汉末移治今大荔县。三国魏为冯翊郡治。西晋武帝改为大荔县。北魏初复为临晋县,太和十一年(487)改为华阴县。(魏嵩山)

監柱县 唐至德二载 (757) 改始 安县軍,以临桂江之演得名。治今 广西桂林市。历为桂州、静江府、 静江路、桂林府治。1975年移治今 临桂县。(王新民)

**動事等** 在今陝西西安市西郊大 土门村西北。唐长安西往成都、凉 州第一个野站,公、私均在此迎送。 《旧唐书・李辟传》、"及至京西临阜 驿,左右神策兵士迎之。"(主文意)

**輸 高县** 唐开元元年(718)改临 机县为临高县。以西北有高山得名。 治今海南临高县东。南宋绍兴初移 治今县。历属崖州、琼州、乾宁安抚 司、琼州府。(王新民)

**临海县** 三国吴太平二年(257) 分章安县置;一说吴大帝置。治今 浙江临海市。属临海郡。隋 开皇 九年(589)属处州,十二年属括 州,大业三年(607)属永嘉郡。唐至 清历为合州、临海郡、台州路、台州 府治。1986年改为临海市、(吕以春)

香海椰 三国吴太平二年(257)

分会稽郡置。治临海县(今市),属扬州。不久移治章安(今临海市东南)。辖境框当今浙江象山港以南,天台、缙云、丽水、龙泉等市县以东地区。东晋以后南部辖境缩小。 隋开皇九年(589)废。唐天宝、至德时又曾改合州为临海郡。东晋时孙恩起义曾与郡守辛景大战于此。临海旧城相传为辛景抵御孙恩所筑。(邹逸畴)

監決县 北齐改北決县置。治今安徽宿州市西南。黑谯郡。隋大业十年(614)移治今难溪县西南临 涣 集。唐贞观十年(636)复治今宿州市西南。为北谯州治。后属亳州,又改属宿州。蒙古至元二年(1265)废。(王天良)

事無言 隋代蓟城行宫。在今北京市区西南。《遗鉴》,大业七年 (611)四月,东征高丽,炀帝"车驾至 涿郡之临朔宫";周年十二月,西突 厥"处罗(可汗)来朝于临朔宫"。并 即此。(王文楚)

監查器 "烝"一作"录"或"蒸"。 东汉建安中分都、烝阳两县置,以临 烝水得名。治今湖南衡阳市。 隋开 皇九年(589)改为衡阳县。 唐武德 四年(621)复为祗烝县, 开元二十 年(732)又改为衡阳县。建安十三 年(208), 刘备以诸葛亮为军师中郎 将督零陵、桂阳、长沙三郡, "住临 烝"(《三国志・蜀志・诸葛亮传》裴 注引《零陵先贤传》), 即此。三国吴 属衡阳郡, 东晋、南朝为湘东郡治。 (吴应寿)

**临清关** 在今河南新乡市东北, 古黄河北岸。〈迺鉴〉,隋仁寿四年 (604),"炀帝发丁男数十万据堑、自 龙门东接长平、汲郡,抵临清关";大 业九年(613),杨玄感作乱,自黎阳 引兵趋洛阳,"修武民相冲守临清 关"。皆即此。(邻逸麟)

點操媒 在今河北三河市南。 后赵置,因临泃水得名,亦名临泃城。《通鉴》。东晋永和六年(350), 前燕慕容儁使慕容霸伐赵,"霸收 安乐、北平兵粮,与俳会临渠。"(王 文弦)

監證县 唐长安四年(704)分徐 城县南界两乡地于沙路淮口置。治 今江苏泗洪县东南,南对盱眙县(今 已沦入洪泽湖中)。开元二十三年 (735)移泗州米治。南临淮水,西枕 汴河。当南北交通冲要。北宋景德 二年(1005)移治今江苏洪泽县西临 淮。元至元二十一年(1284)复还旧 治。仍为泗州治。明初废入泗州。 (胡菊兴)

去一州政治、军事上的重要地位。北 齐废。隋开皇十六年(596)复置,属 青州。大业中属北海郡,唐、宋属青 州,金属益都府,元属益都路,明、清 属青州府。临淄城唐后期已残破,堪 堪,遂迁县衙于故城南墙之外,更 筑新城,即今临淄城。北宋时,故城 区大部分已垦成农田。今临淄城明 筑,精代曾多次重修。1989年县撤 销并入淄博市。(陈可畏)

**临淄郡** 秦始墾二十六年(前 221),灭齐国置(旧说置齐郡)。治 临淄县(今淄博市临淄北)。后分西 临淄县(今淄博市临淄北)。后分西 部地区置济北郡。辖境相当今山, 高青、利津、寿光、广 饶、昌乐、滨州、青州、临朐等六 境、昌乐、滨州、青州、临朐等六 (前201)春正月,"以胶东、胶西、临 省、济北、博阳、城阳郡七十三县立 于肥为齐王"。文帝十六年(前164) 分临淄以西置齐国,以东置淄川国。 武帝时齐国改为郡。(陈可畏)

**監測县** 西汉置。治今河南临颍县西北。属颍川郡。隋大业四年(608)移治今县。(周振德)

監測县 西汉置。治今安徽无为县西南湖晚。属产江郡。南朝宋废。(王天良)

監相县 (1)战国楚青阳地,秦置县,以临湘水为名。治今湖南长沙市。秦为长沙郡治,西汉为长沙国都,其城,吴芮听筑;东汉为长沙郡治;西晋未又为湘州治。隋开皇九年(589)改为长沙县。(2)五代唐清泰三年(936)楚分巴陵县置王朝场,北宋淳化五年(994)升为县。

至道 【年(996)改名。治今湖南岳阳市东北陆城。宋属岳州, 北属岳州路,明、清属岳州府。1930年移治今临湘县。(吳应寿)

**临油关** 即"油关"。

**監論县** (1)西汉置。治今辽宁朝阳市东北一带。属辽西郡。东汉移治今河北抚宁县东榆关站。(一说即今河北山海关)西晋后废。(2)唐武德初置。治今河北滦县西北。属平州。七年(624)废。贞观十五年(641)复置,万岁通天二年(697)改为石城县。(周振鹤)

**監檢县** 清乾隆二年(1737)改山 海卫置。治今河北秦星岛市东北山 海关。属永平府。1949 年迁治海阳 镇。1954年撤销,分别并入秦皇岛 市和抚宁县。(周振鹤)

**動潰县** 契丹天赞初置,"以县临 潢水",故名(《辽史・地理志》)。治 今内蒙古巴林左黎东南波罗城。为 上京临横府治。元废。(周振鶴)

整潢府 契丹天显十三年(938) 置。治临潢县(今内蒙古巴林左旗宏 南波罗城)。即契丹之上京,为耶律 阿保机创业之地。今古城内宫殿遗 址尚可辨认。元废。(周振鹤)

**酯遭县** 北宋大中祥符八年 (1015)政昭应县置,以临潼水得名。 治今陕西临潼县。属京兆府。元属 安西路(后改为奉元路)。明、清时 属西安府。(魏嵩山)

**監遭县** 西晉太康四年(283)改充县置,因临禮水得名。治今湖南秦植县。爲天门郡。南朝梁以后废。(吴应寿)

**临濂府** 元至元十五年(1278)升 豫州置,以城临濠水得名。治钟离 县(今安徽凤阳县东北临淮关)。属 河南江北行省。二十八年(1291)复 为濠州。至正二十七年(1367)朱元 漳州。至正二十七年(1367)朱元 漳水、泗县,江苏泗洪等县以北向 蒙城、泗县,江苏泗洪等县以北的 蒙城、泗县,江苏泗洪等县以北的 大安、晋市、县以北的 为皇帝生地及其先进陵墓所在,建 为中立府,次年又改为凤阳府。(王 天良)

**膨多候間** 西汉初元五年(前44) 置。治今河北西安县西南。属涿郡。东汉废。(周振鹤)

**臨安三惠** 南宋所修\*《乾道临安 志》、"《淳祐临安志》、"《咸淳临安 志》的合称。临安三志合称,始于清 嘉庆十四年(1809)陈鳣(仲鱼)。见 所著《淳祐临安志跋》。(杨渭生)

臨原侯■ 西汉 元朔 二年(前 127)置。治今山东临朐县东。属琅 邪郡。东汉废。(周振鶴)

## (1)

选 春秋楚地、确址不详,当在 今湖北枝城市县南。《左传》文公十 六年(前611);"麇入率百濮聚于选, 将伐楚",即此。(钱林书)

段庄 在今河北涿鹿县东南。《通鉴》:唐乾宁元年(894),河东李克用攻占龙帅李匡筹,进躅新州,匡筹遗步骑驰教,"克用选精兵逆战于段庄,大破之",即此。(王文楚)

都邑 在今山西沁水下游一带。

<说文・邑部>:"郤,晉大夫叔虎邑也。"(周振鷯)

平原县。"有笃马河东北入海,(行) 五百六十里。"据《水经·河水注》。 即西汉元封二年(前109)塞瓠子决 口后不久,在馆陶县(今属河北)北 决出屯氏河支流屯氏别河南渎的别 称。故道大政即今山东马颊河。永 光五年(前39)河决鸣续口。电氏河 绝。此河唯承大河之水。建始四年 (前29)河堤使者王延世筑堤、始与 河水隔断。鸿嘉四年(前17)因河患 严重,丞相史孙禁建议决平原间金 堤, 开通大河。分流由笃马河入海。 兼可漕田,然遭河堤都尉许商等反 对而未行。宋时为黄河东流 所夺。 循以入海。金、元以后其名渐废。 明、清时称马颊河,俗称土河。(邹 浇麟)

事 即"郭"。《风俗通》:"郭成谓之郛"(《初学记·城郭第二》引)。《左传》隐公五年(前718),郑入"伐宋,入其郛"。杜注:"郛,郭也。"左思《吴都赋》:"郭郭阏匝,重城结隅。"(邹逸麟)

都 ●西周封国。姬姓,子爵。 始封之君为周文王之子。在今山东 成武县东南。《左传》僖公二十四年 (前636):富辰曰。" 苦周公吊二权之 不咸,故封建亲戚以蕃屏周。" 都、难、曹、滕,""文之昭也",春 时为宋所灭,为宋邑,后属鲁。《左 传》隐公十年(前713)。"郑师(伐宋) 人部,""归于我"。皆即此。《陈可 長) ●城邑名。有二。一古都国。 春秋时属宋。《左传》隐公十年(前713)。"公政宋师于营。庚午,郑师入郜。"《春秋》相公二年(前710)。"取郜大鼎于宋。"在今山东成武县东南。一汉山阳郡邛城县(今本误作郜成),王莽时改名告成。亦在今成武县东南。前者在北,后者在南。政后世有南北两郜城之说。(邹逸麟)

都成侯国 "成"又作"城"。西汉 置。治今山东成武县东南。铁大昕 以为"郎" 当作"邛",宣帝元康二 年(前64)封外威王率光为邛城侯, 建侯国于此。属山阿郡。东汉废入 成武县。(周振鶴)

复阳县 (1) 西汉元康元年(前65),封长沙顷王子延年为复阳侯国于此,因在土复山之阳得名。元延二年(前11)改置为复阳县,治今河南桐柏县东。属南阳郡。西晋废。(2)西汉置,治今河北故城县西。属清河郡,东汉废。(钱林书)

傳高县 西汉潭。治今云南弥勒

县南竹园镇。属益州郡。东汉后废。 西晋咸宁元年(275)复置。南朝梁 废。(鼎振鶴)

行 又称"衍氏"。战国魏邑。在 今河南郑州市北。《战国策·魏策》。 苏秦说魏襄王曰。魏"北有卷、衍"。 《史记·秦始皇本纪》。秦王政九年 (前238),"杨端和攻衍氏"。曾即此。 (卫家雄)

箭氏 即"衍"。

會 (shū) 即"鄃"。侯国名。西汉置。故城在今山东平原县西南。 周清河郡。吕后四年(前184),封吕它为俞侯,景帝六年(前151),封梁 布为俞侯。均即此。武帝元狩六年 (前117),改为郤县。(陈可畏)

會元器 西汉元鼎六年(前111) 后置。治今云南江川县北龙街。两汉 属益州郡,三国蜀、西晋属建宁郡。 西晋末至南朝齐属晋宁郡。南朝梁 末废。(周振鹤)

**奪中** 峽谷名。在今山东淄博市 临淄西南。界于两山之间,中通淄 河。长三百里。《左传》襄公二十五年 (前548)。崔杼弑齐庄公,近臣闾丘 嬰、申鲜虞亡走,"驾而行,出拿中", 即此。(陈可畏)

**弇山园** 明王世贞在其家乡太仓州(今江苏太仓市)筑。广七十余亩,中蚕三峰,名上弇、中弇、下弇,极园亭林本之胜。后也因以"弇山"为太仓的别称。(胡菊兴)

倉建铺 金、元传送公文的邮驿, 简称遵铺。由宋急脚递发展 而来。 金泰和六年(1206),"初置急遵铺。 腰铃转递,日行三百里,非军期,河

倉灣地 宋代创设的一种驿传。 由军兴所需而置。沈括《梦溪笔读》 卷十一。"驿传旧有三等。日步递、马 递、急脚递。急脚递最速,日行四百 里,惟军兴则用之。熙宁中。又有金 字牌急脚递,如古之羽散也。以本中, 字牌急脚递,如古之羽散也。以本中, 全等,光明眩目,过如飞电,望 之宿无不避路,日行五百余里。有军 前机速处分,则自御前发下,三百 被 一二道金牌,当即此金字牌急脚 递。金、元时称急递铺。(邹逸麟)

聯四县 西汉置。治今湖北林归县。两汉属南郡。三属吴先属宜都郡。东属建平郡。北周武帝改为长宁县。隋大业中复为秭归县,属巴东郡。唐以后为归州治。南宋湖平三年(1236)迁治江南。明洪武初迁治江南。十年改为长宁县,十三年废入归州。1914 年复改归州为秭归县,即今县。(杨正泰)

秋佛 在今安徽霍丘县北。唐兴

元元年(784),李希烈遗将攻寿州, 寿州刺史张建封遗将守霍 丘秋 栅, 即此。(葛剑维)

教籍县 隋开皇十九年(599)于石城县故城置,因秋浦水得名。治今安徽贵池市西,旋移治今贵池市。属宣州,大业中属宣城郡。唐为池州治。五代吴顺义六年(926)改为贵池县。(王天良)

科斗店 在今山西晉城市天井关 南。唐会昌三年(843),河阳帅王茂 元讨刘稹,意兵马使马继军于科斗 店,为获将薛茂岬所败,即此。(钱 林书)

科布多 清代政区。乾隆二十六 年(1761)设参赞大臣一员,驻科布 多域(今蒙古国科布多省省会),属定 边左副将军节制。统辖阿尔泰山南 北两麓厄鲁特蒙古与阿尔泰乌梁 海、阿尔泰诺尔乌梁海诸部地。同 治三年(1864)。沙俄强迫清政府签 订《中俄勘分西北界约记》割占了阿 尔泰诺尔乌梁海。其地相当今俄罗 斯戈尔诺阿尔泰自治州。光镜七年 (1881) 沙俄又迫使灌政府签订<中 俄伊犁条约>和以后的《中俄科塔界 约>、割去阿尔泰乌梁海西部地区。 即今新疆哈巴河县国界以外,斋桑 泊以东一带地区。三十一年清廷分 置阿尔泰办事大臣,驻承化寺(今新 疆阿勒泰县),统辖阿尔泰乌梁海东 部与新七尔扈特、新和硕特二部地。 相当于今新疆阿勒泰地区。其余地 区似属科布多参赞大臣管辖,1912 年科布多厄鲁特诸部为喀尔喀封建 主占领,在沙俄策动下宣布独立,其

地即今蒙占国科布多、巴彦乌列盖 两省和乌布苏诺尔省的大部以及俄 罗斯图瓦自治州唐努山以南地区。 (周振鹤)

科布多城 在科布多河畔,濟雍正 八年(1730)筑。乾隆后为科布多参 赞大臣驻所。乾隆二十八年(1763) 因水灾迁至布扬图河旁。现为蒙古 国科布多省省会。(邹逸麟)

鬼個 春秋宋地。在今河南西华县东北。《左传》昭公二十年(前522),宋华、向之乱,公子城、公孙忌等出奔郑,"其徒与华氏战于鬼阎,败子城。"杜注,"颍川长平县西北有阎亭。"(邹逸麟)

鬼门美 ●一作桂门关。在今广 西北流县西南。古时地当通往钦、廉、 信、琼诸州和交趾的交通要道。因 "其南尤多瘴疠,去者罕得生还,谚 曰:鬼门关,十入九不还"(《旧唐书》 地理志》),故名。明宣德中改名天门 关。(周振鹤)●旧时亦常谓道路僻 远险阻之地为"鬼门关"。(邹逸麟)

鬼哭山 《方舆纪要》"哭"作"窟"。在今缅甸伊洛瓦底江上游杰沙东北。明正统十三年(1448),王骥征麓川思机发等于孟养,次年败其兵于金沙江(今伊洛瓦底江)。思机发于鬼哭山立三大栅拒之,王骥冒矢石,战一日,拔之。(邻逸麟)

看山 (1) 在今河南洛阳市龙门山东。唐时白居易曾在此筑石楼,自号香山居士。(2)今北京市西郊,西山诸岭之一。 主峰鬼见愁,形势峻拔。 名胜古迹有碧云寺、静宜园、双清别墅、香山寺、朝阳洞等。 园林清

幽,景色宜人,为京郊游览胜地。(**邹** 逸麟)

香城 在今陝西大荔县东南、渭水北。《通鉴》。东晋义熙十三年(417) 刘裕北伐,遣王镇恶帅水军自河入 潤以趋长安,后秦将"姚难自香城引兵而西"。即此。(魏嵩山)

**營山墨** 南宋 绍兴二十二年 (1152)分东莞县置。治今广东中山 市。属广州。明在此置盐场,其南 之香山澳,明中叶后为海商萃聚之 所。孙中山诞生于县之翠亨村。1925 年因纪念他改名中山县。(邹逸麟)

**特护山** (1) 在今湖北汉阳县西南。蒙古宪宗九年(1259)忽必烈取道黄肢,登香炉山,俯瞰大江,即此。(杨立新)(2)在今贵州凯里县北。延衰数十里,众山环列,中有沃畴千时。明正统末、正德年间苗人于此相继起事,为明军所平。筑城设戍。(周维行)

**徽州** 北宋政和四年(1114)政戎州置。治宜宾县(今市。南宋咸淳三年移治登高山,今市东岷江东岸。元至元十三年还沿治)。属梓州路。后属淮川府路。辖境相当今四川宣宾、南溪、屏山等市、县地。元至元十八年(1281)升为叙州路。(周维衍)

級未行 清雍正八年(1730)置。 治今級永县东,属叙州府。乾隆元年(1736)升为直隶厅,属四川省。 辖境相当今四川叙永、古蔺等县地。 光绪三十四年(1908)改为永宁直隶 州,治今叙永县。1913年废,改本州 为叙永县。(周维衍) **叙州府** 明洪武六年(1373)改叙州路置。治宜宾县(今市)。辖境相当今四川自武、宜宾、高县、隆昌、富顺、南溪、长宁、兴文、珙县、筠连等市、县地。明、清属四川省。清雍正五年(1727)以马湖府省入,辖境扩大至今沐川、马边、美姑、雷波、屏山等县地。1913年废。(周维而)

報州路 元至元十八年(1281)升 叙州置。治宜宾县(今市)。辖境相 当今四川宜宾、自贯、富顺、南溪、高 县等市、县地。明洪武六年(1373) 改为府。(周维行)

**養姜** 古邑名。春秋齐地。在今山东淄博市临淄西。《左传》成公二年(前589)。"晋师及齐国佐盟于爱娄,使齐入归我汶阳之田",即此。《春秋》作"袁娄"。(陈可畏)

**程度** 战国楚邑。即宛陵。在今 安徽宜州市。《鄂君启节》铭文。"内 入浍江。庚爰陵"。即此。(钱林书)

**養成異** 秦置。治今山东嘉祥县 西南。《史记·曹相国世家》。秦二 世二年(前208),"击章都车骑,攻爰 成及充父",即此。西汉为侯国,汉 高帝六年(前201)封赵成为爰城侯。 鴈山阳郡。东汉度。(史为乐)

**爱得县** 西汉贾。治今甘肃泾川县东南。属安定郡。东汉麦。北魏复置,属新平郡,北周又废。(赵永复)

**胪朐河** 即怯绿连河。今蒙古国境内的克鲁伦河。《秋洞集》录张德辉 (紀行)。"翕绿连河(怯绿连河)汉宫驴朐河(胪朐河)。"又作龙鸮河((金史・地理志))、庐朐河(《元史・

**胜**舰 简开皇二十年(600)分云 州置。治榆林县(今准格尔旗东 北十二连城)。辖境相当今内蒙古 准格尔旗、达拉特旗、伊金霍洛旗、 东胜县及黄河东岸托克托县一带。 唐专辖西岸地。五代初废弃。西夏 又置,后废。(邹逸麟)

**睦休县** 西汉置。治今云南江川县北。属益州郡。三国蜀属建宁郡。 西督属兴古郡。东晋,南朝宋、齐属 梁水郡。梁废。(周振鹤)

那 西周封国。姬姓。始封之君 为周公之子。即今河南延津县北即城。《左传》僖公二十四年(前636)。 富辰曰:"昔周公吊二叔之不咸,故 封建亲戚以善屏周。……凡、蒋、邢、 茅、胙、祭,周公之胤也。"《续汉书。 郡国志》东郡燕县:"有胙城,古胙 国。"(田尚)

**腓城县** 隋开皇十八年(598) 改 东燕县置。治今河南延津县东北。 属渭州。大业初属东郡。唐、宋属 滑州。金属开封府。泰和八年(1208) 移治华里店,即今廷律县北胙城。 属卫州。成祐中移治宜村,为卫州 治。元泰定初还治华里店。属卫辉 路。明供武十年(1377) 废入汲县, 十三年(1380) 复置。属卫辉府。 清 雍正五年(1727) 废入延津县。(田 尚)

胸山 今江苏连云港市西南锦屏

山。双峰如削,形似马耳,故俗称马耳峰。秦于山侧置胸县。南朝时置城设戍于此。宋泰始三年(467)徐州刺史薛安都以彭城(今徐州市)降魏, 垣崇祖自魏率部据此。后降宋为朐山戍主。南齐时为东莞、琅邪二郡治。(胡菊兴)

**跨县** 奏置。取县南胸山为名。 治今江苏连云港市西南锦屏山侧。 属东海郡。(史记・泰始皇本纪),秦 始皇三十五年(前212),"立石东海 上胸界中,以为秦东门",即此。西汉 时置有铁官。南朝宋秦豫元年(472) 移治今连云港市西南海州镇。梁于 其地置知远县。东魏复为朐县。北周 建德六年(577)改为胸山县。(胡菊 兴)

胸思 战国素邑。在今四川云阳 县西。《华阳国志·巴志》。秦昭襄 王时,白虎为害,"于是夷胸忍廖仲 药、何射虎、秦精等,乃作白竹等于 高楼上,射虎。"秦置县。(钱林书)

**胸山县** 北周建德六年(577)以 胸县改名。治今江苏建云港市西南 海州镇。为朐山郡治。自隋至宋为 海州治。元为海宁州治。明洪武初 省入海州。(胡菊兴)

**胸起县** 秦镫。治今四川云阳县 西。属巴郡。三国蜀属巴东郡。西晋 改为朐縣县。(周振鹤)

独山州 明弘治七年(1494)改九 名九姓独山州长官司置。治今贵州 独山县。属都匀府。1913年改为县。 (周振鹤)

独山军 唐置。在今青海同德县一带。开元初地入吐蕃。(周振鹤)

独石口 在今河北赤城县北。地处大马群山峡谷,仅容单骑,形势险要。元置驿。明初建城,周六里余,其后屡有增筑,为防守外长城要隘及军事重地宣府镇咽喉。宣德五年(1430)移开平卫于此。县泰三年(1452)置上北路参将。清康熙三十二年(1693)废开平卫,仍置参将驻此。雍正六年(1728)改设副将,十二年改置独石口厅。(王文楚)

独乐水 即"独洛河"。

養乐县 西汉置。治今陝西米脂县西北无定河西马湖峪。属上郡。 有盐官。东汉渡。(魏嵩山)

独检关 在今浙江安吉县有独松 岭上。为杭州北面屏障,乃兵家必争 之地。 南宋建炎三年(1129)金兀 术由广德过此关人 浙 1 德 祐 元 年 (1275)元将阿剌罕陷此关,临安(今 杭州市)震惧。(林正秋)

推着河 亦作独乐河、独乐水、独 逻河、毒乐河、郭洛水。即今蒙古国 境内土拉河。(周振鹤)

整流口 即今天津市静海县北独流镇、《通鉴》。五代周显德六年(959),世宗北伐契丹,亲率水军自乾宁军沿流而北,"至独流口,棚流而西",即此。(王文楚)

独康山 在今北京市房山区西南。《汉书·武帝纪》,元封四年(前107),"北出萧关,历独鹿、鸣泽,自代而还",即此。(王文楚)

独石口厅 清雍正十二年(1734) 以独石口外开垦加广、生聚日繁设置,治今河北赤城县北独石口。管 理口外官地及察哈尔东其正蓝、镰 白、正白、镍黄四旗,口内延庆州与 赤城、龙门、怀来三县旗民事务,属 直隶口北道。1913 年改置独石县, 号移治小河子,改为治原县。参见 "口北三厅"。(王文楚)

**软州** 南朝梁置安州。隋开皇十 八年(598)改为软州。因钦江为名。 大业三年(607)改为宁越郡。唐武 德四年(621)复为钦州。治钦江县 (今广西钦州市东北)。辖境相当今 **灵山、钦州二市、县地、属岭南道。**北 宋天圣初移治灵山县(今灵山县西 旧州。治平中移治今县)。绍兴中又 移治安远县 (今飲州市)。糖境扩 大至今防城港市地。属广南西路。 元至元十七年(1280)升钦州路。明 洪武二年(1369)改软州府。七年复 降为钦州,属廉州府。清光绪十四年 (1888)升为直隶州,属广东省。1912 年废,改本州为钦县。1983年改设 饮州市。(王英民)

**软州路** 元至元十七年(1280)升 软州置。治安远县(今钦州市)。辖境 相当今广西钦州、灵山、防城港三 市、县地。属湖广行省。明洪武二年 (1369)改为钦州府,七年降为钦州。 (王列民)

**钩水** 一作均水。即今河南西南部淅水及其所入的丹江下游。(周振鹤)

约合 一名"夏台"。在今河南 禹州市南。《左传》昭公四年(前 538)。"夏启有约台之事",即此。台 下有陂,俗称约台陂。今约台旧址 犹存,惟陂已成源野。(卫家雄)

神山 (1)在今湖北随州市东北。 《通鉴》:王莽地皇三年(22),"严尤、陈茂被下江兵;成丹、王常、张卬等 收散卒入萎溪,略钟、龙间,众复援; 引军与荆州牧战于上春,大破之"。 "钟"即"钟山"。(杨立新)(2)亦名 金陵山、北山、紫金山。三国吴孙权 曾改名蒋山。即今江苏南京市区东 紫金山。相传诸葛亮有"钟山龙盘" 之说,实出于后人附会。(高剑雄)

种超 在今四川緒阳市东北。唐景福元年(892), 洋州将杨守忠侵东川, 无所归, 盘桓绵、剑间, 西川将李简破守忠于钟阳, 即此。(周维行)

神村 在今安徽广德县境,确地 无考。南宋建炎三年(1129),岳飞大 数金兵,进驻钟村,即此。(葛剑雄)

种香 春秋国名。子爵。在今江苏新沂县南。《左传》昭公二十七年(前515)。吴"公子烛庸奔钟吾",即比。后三年"吴子执钟吾子",疑遂亡。西汉置司吾县。(钱林书)

**种步** 在今江西兴国县北。南宋 景炎二年(1277)元将李恒攻兴国, 文大祥遗兵战于钟步,不利,即此。 (傅林祥)

幹山县 隋开县四年(584)改齐 安县置,因县西钟山得名。治今河 南信阳县东北中山镇。属 申州。大 业二年(606) 原义州,三年属义阳 郡。 唐复属申州。北宋开宝九年(976)废入信阳县。(田尚)

**幹(種) 戲基** 西汉置。治今湖南 衡阳县西南瓜水北。元源元年(前 65)封长沙顷王子度为钟武侯。属等 陵郡。后侯国徙江夏郡境内,仍为钟 武县。东汉永建三年(128)改为重安 县。(吴应寿)

种(體) 萬譽 秦置。治今安徽凤阳县东北临淮关。两汉属九江郡。 三国时废。西晋太康二年 (281) 复置。东晋安帝时改名燕县。北齐复名钟离县。明洪武二年(1369) 改名中立县,次年又改临淮县。北齐以后历为钟离郡、西楚州、涤州、临濠府治。(王天良)

**特(體) 高鄰** 东晋安帝时置。治 燕县(北齐改名钟离县,今凤阳县东 北临淮关)。属南兖州。南朝宋泰始 以后为徐州治,齐为北徐州治,东魏 为楚州治,北齐、北周为西楚州治。 隋开皇初发,大业初复置,辖境相当 今安徽凤阳、定远、嘉山等县地。唐武德初改为濠州,天宝元年(742)复为钟离郡,乾元元年(758)又改为濠州。(王天良)

**神祥县** 明嘉靖十年(1531)置。 治今湖北钟祥市,为承天府治。清 为安陆府治。1990年改设为市。(杨 正泰)

周州 本钩州,明万历三年 (1575)避神宗名讳,改今名。治今 禹州市。辖境相当今河南禹州市、密 县地。明末李自成农民起义军攻克 此州,杀明宗室徽王,改名均平府。 清复名禹州,不辖县。明、清属开封 府。1913年改为禹县。1988年改为 市。(卫家雄)

高杭 浙江余杭县的别称。相传 夏禹拾水,会诸侯于会稽,至此舍杭 (航)登陆,因名;至少康,封庶子无 余于越,以主禹祀,又名余杭。按余 杭本系古越语地名,"余"据、越绝 书》卷八是汉语"盐"之意,禹杭当系 余杭的汉化地名,所谓夏禹之事,出 于后人附会。(陈桥驿)

**高河** 指(书・禹贡)所述大河下 游河道。宋程大昌《禹贡山川地理 图>有"今定禹河、汉河对出图"(今 缺)。(馬贡•导水)叙述大河下游: "东过洛汭,至于大伾;北过降水,至 于大陆,又北播为九河,同为逆河人 于海。"大致自今河南荥阳北广武山 (今称邙山)北麓东北流,经今浚县大 伾山西, 北流经今河北成安、曲周、 **巨鹿等县之东,又东北贯河北平原** 中部,分成多股,干流经青县至天津 市东南人海。与《山经》河水、《汉 书•地理志> 河水周为先秦时代大 河下游河道之一。古今学者或以为 禹河即大禹治水以后的河道,或以 为是先秦文献记载最早的、唯一的 一条大河下游河道,均非。(邹逸麟)

**画體** 在今浙江绍兴市东南会稽山麓。《史记·夏本纪》:"或言禹会诸侯江南计功而崩。因葬焉,命曰会稽。"又《太史公自叙》:"登会稽。探禹穴。"故历来传说禹陵在会稽山。但位置不明。今所存"大禹陵"碑为明嘉靖二年(1523)绍兴知府南大吉所立。(陈桥驿)

**高域** 中国的别称。古代传说禹 首先划分九州,并指定名山、大川为 各州界地,后世述相沿称中国为禹 域。(周振鹤)

**萬门山** 即龙门山。在今山西河 津县西北与陕西韩城市东北。夹河 对峙。相传为大禹所凿,故名。《水经》 河水注》。"昔者大禹导河积石。疏决 梁山,谓斯处也,即《经》所谓龙门矣。《魏上地记》曰:梁山北有龙门山,大禹所凿,通孟津河口,广八十步,岩际镌迹,遗功尚存"。两山间河道狭窄,形势险峻,为秦、晋间交通冲要。明、清在河东置禹门渡巡检司。(邓自欣)

屬達體 中国现存最早的石刻地 图之一。伪齐阜昌七年(1136)刻 石,长宽各3.42尺。编制人不详,制 作年代在1081—1094年间。现存实 西省博物馆。采用画方绘法,知存 所地百里,尚保存唐代地名,无山 符号,系据贾耽、海内华夷图>中、两 资>九州部分缩编,但海岸线及一种、 形状较、华夷图>更近实际,长江水 系上游的金沙江也基本准确。(葛约 建)

画黄葉樹 清地理名著。胡渭撰。 题二十卷,实二十六卷。康熙四十 一年(1702)成书。此书在前人注释 《禹贞》的基础上,广征博引,逐句加注,亦提出自己的见解,订正前人注释中的一些谬误。书中"导河"部分,"附论历代徙流",提出黄河五次大改道的论证,对后世研究黄河变迁史的影响很大。书首有图四十七幅,其中三分之一以上,是明艾南英《禹贡图注》的超版,但未注明出处。(周振鹤)

禹贵山川地理图 宋程大昌撰。 (宋史•艺文志)作(禹贺论图) 五 卷,《文献通考·经籍考》、陈振孙 《直斋书录解题》作"《禹贡论》图三 十一。"明嘉靖时尚有传本。其后散 佚。《通志堂经解》惟刻叙说及图 目三十而缺其图。今传本系后人从 《永乐大典》中辑出,仅存二十八图 (缺九州山川实证总图、今定禹河汉 河对出图两幅),仍据《通志堂经解》 分为上、下两卷。以《禹贡山川地理 图》名传世。本书论证《禹贡》山川。 取前人旧说,详加辨正,另作新图。 ·关子大河经流、九河敌道、济汴分 合、三江、九江、弱水、黑水等较为复 桑的问题,皆历引各家之说,并指出 其讹误难通的症结。也涉及后世故 变的水道,如南朝宋武帝所开的返 水、隋炀帝所畬的汴渠等。据自序。 原图地名用唐制,以分色区别各种 **地理要素**, 以青为水、以黄为河,以 红为古今州道郡县疆界。用雌黄识 别旧说之未妥者。为我国地图学史 上重要著作。(邻逸麟)

**独中(()一)** 秦岭中谷道名。即 子午道。(史记·高祖本纪)。汉王 元年(前268),项羽立沛公为汉王, 王巴、蜀、汉中,都南郑。汉王之国, "从杜南入蚀中",即此。参见"子午 道"。(魏嵩山)

**維** 战国赵邑。在今河北饶阳县 东北。〈史记・赵世家〉』 悼襄王六 年(前239),"封长安君以饶",即此。 西汉置饶阳县。(銭林书)

條州 隋开皇九年(589)置,以山 川雹物珍奇得名(《賽宇记》引《郡 国志》);一说以境内物产丰饶得名 (《通典·州郡典》),治鄱阳县(今本郡 西波阳县)。大业三年(607)改相。 西波阳县)。大业三年(607)改相。 西湖,唐武德初复为饶州,辖境源、至 山两县除外)。天宝元年(742)复为 郡阳郡,乾元元年(758)仍为饶州, 辖境缩小,仅限今鄱江流域及信江 下游地区。两宋属江南东路。元至 元十四年(1277)升为路。(王天良)

鄉安 战国齐邑,后属赵。即今河北盐山县西南旧县。《史记·赵世家》:悼襄王四年(前241),庞煜将赵、楚、魏、燕之锐师,"移攻齐,取饶安",即此、西汉置千重县。(钱林书)

條风美 在今陕西石泉县西北饶 风岭上。南宋绍兴三年(1133),金 撤离喝破饶风关,人兴元府,即此。 (魏嵩山)

**條平层** 明成化十二年(1476)分 海阳县上饶地置。治今广东饶平县 西北三饶镇。明、清属潮州府。1952 年迁今治黄冈镇。(王新民)

**篠乐水** 又作浇水、浇落水、弱落水。即今内蒙占西拉木伦河。∢后汉 ラ・鲜卑传》:"以季春月大会于饶乐水上。"后为库莫奚旅居地。又

因库莫奚族亦散居于老哈河上游, 或谓即今老哈河上游的一支英金河。(周振鶴)

條州府 元至正二十一年(1361) 朱元璋改饶州路为鄱阳府,寻改绕 州府。治所、辖境司饶州路。明、清 属江西省。明申叶万春山寨、魏原 洞起义,皆爆发于此。1912年废。 (王天良)

條州路 元至元十四年(1277)升 條州置。治鄱阳县(今江西波阳县)。 属江斯行省。辖境相当今江西郡江 流域(婺源县除外)和信江下游地 区。至正二十一年(1361)朱元璋改 为鄱阳府。寻改饶州府。(王天良)

機安县 东汉灵帝时改千章县 置。治今河北盐山县西南旧县。属 勃海郡。北魏改属浮阳郡,熙平二 年(517)后为沧州治。隋大业时改 属渤海郡。唐武德初改属沧州,贞 观十二年(638)移治今孟村回族与 湘县南新县。《新唐书·李同捷传》。 太和二年(828),王智兴讨李同捷。 其将李君谋以轻兵绝河,"降饶安嬖 五千兵",即此。北宋熙宁四年 (1071)废入清池县。(王文楚)

條阳县 战魔赵饶邑,汉置县,因在"饶河之阳"(《汉书·地理志》注引应劭说)得名。治今河北饶阳县东北。初属河间郡,高祖末年改属东郡。东汉改属安平国。西晋改属神陵国。北齐天保五年(554)移治今县。隋开皇三年(583)周定州,十六年属深州,大业二年(606)属瀛州,上年属河间郡,十二年为农民起义领袖窦建德攻克。唐还属深州。

武德六年(623),农民起义领袖刘 黑两为唐太子建成军所败,走至饶 阳,即此。元改属晋州。清初改属正 定府、雍正初还属深州。(王文楚)

**鏡乐都書府** 唐羁康都督府名。 贞观二十二年(648)在奚族地置。 治今内蒙古宁城县西。辖境约当今 内蒙古老哈河上游及河北滦河中上 游一带。开元二十三年(735)改名 李诚都督府。后复旧名。(邻逸麟)

■们 在今河南辉县市北二十里。 <三国志・魏志・三少帝纪》,嘉平 六年(254),齐王芳为司马师所废, "营齐王宫于河内重门",即此。(邹 逸縣)

重丘 春秋曹邑,后为卫邑。在 今山东菏泽市东北。《左传》襄公十 七年(前556)。"卫孙朝田于曹樾,饮 马于重丘"。又"卫石买、孙蒯伐曹, 取重丘"。皆即此。(苏治光)

重泉 战国秦邑。即今陕西蒲城县南重泉村。《史记·秦本纪》,简公六年(前409)。"城重泉",即此。西汉置重泉县。(周振鹤)

重量 《岛夷志略·琉球(指今台湾省)。"山田翠蕉,田重曼"。一作沙马岐头、沙马头沃、沙马矶头,重 曼即是沙马的异写,为历代南海航行的重要标识之一,即今台湾屏东县南端猫鼻头。(周维行)

重馆 在今山东鱼台县西。春秋鲁地。《左传》僖公三十一年(前629),"取济西田,分曹地也。使咸文仲往,宿于重馆",即此。(钱林书)

重平县 西汉置。治今山东陵县 东北。属勃海郡。东汉废。北魏孝 昌中复置。北齐废。(周振钨)

重丘县 西汉置。治今山东陵县 东北神头镇。属平原郡。东汉废。 (周振鹤)

宣合县 西汉置。治今山东乐陵市西北。两汉至晋属勃海郡。北魏改 属安德郡。北齐天保七年(556)废。 (周振鹤)

重庆府 南宋淳熙十六年(1189)以光宗潜藩,升恭州軍。治巴县(今重庆市)。属夔州路、辖境相当今四川重庆、江津、壁山、江北、巴县等市、县地。元至元十六年(1279)改重庆路。明洪武初复为府。属四川省。辖境扩大,相当今大足、荣昌等县以东,忠县、武胜等县以南,綦江、南川等县以北,苗阳、黔江等县以西地区。清时略为缩小。1913年度。(周维衍)

重庆路 元至元十六年(1279)改 重庆府为路。属陕西四川行省,二 十三年改周四川行省。治巴县(今 重庆市)。辖境相当今四川武隆、忠 县等县以西,大足、江安等县以东。 合江、南川等县以北,独江、武胜等 县以南地区。至正十七年(1357)为 明玉珍所揭,旋建都于此,路废。明 洪武中复为府。(周维符)

重安县 东汉永建三年(128)改 钟武县置。治今湖南衡阳县西北。 隋开皇九年(589)废入衡阳县。唐 武德四年(621)复置,七年又废。东 汉至南朝宋属零陵郡,齐至陈属相 东郡。唐初属衡州。(吴应寿)

**重顯县** 本战国秦邑,汉置县,治 今陕西蒲城县东南重泉村。属左冯 强。三国魏属冯勰郡。西晋后废。 (魏嵩山)

量都 契丹神册三年(918)耶律阿保机在其创业地筑城,建为皇都。辽会同元年(938)改称上京。在今内蒙古巴林左旗东南波罗城。(周振鶴)

皇天原 在今河南灵宝市西北盘 头东。《水经·河水注》:"河水平东 北,玉涧水庄之,水南出玉溪,北流 定皇天原西,……上平博,方祭 宋,三面駿立,高干许仞,汉世祭天 京三面駿立,高干许仞,汉世跃天 京三面駿立,高干许仞,汉世跃天 京三面駿立,高干许仞,汉世跃天 思子台"。《隋书·宇文述传》:大吏 九年(613)杨玄感叛,攻东都太克, 欲西图关中,述与刑部尚书卫玄、英 御卫将军来护儿、武卫将军屈突遇 等蹑之,"至阌乡皇天原。与玄感相 及"。即此。(杜瑜)

集后店 在今北京市昌平县西。 《元史・順奇纪》。至正二十四年 (1364)李罗帖木儿遣秃竖帖木儿举 兵犯京都。"知枢密院事也速、詹事 不兰奚迎战于皇后店"、溃败,即此。 (王文楚)

**鱼與全菌** (1) 清康熙时编绘,赞 三十余年,约康熙五十七年(1718) 完成。采用经纬图法,梯形投影。 内地各省注记用汉文,满、蒙地名用 满文。比例约1:1.400,900。测量 方法虽不甚精密,并且西藏部分也 有错误,但因经过大规模全面实测, 直至辛亥革命后,仍为绘制我国地 图的重要根据。此图1921年于沈阳 故宫博物院发现,后由该院石印,名 《清内府一统舆地秘图》。(2) 清乾隆 时编绘-约乾隆二十五年(1760)后完成。凡一百零四幅。以康熙《皇典全图》为据,订正西藏部分错误,完成新疆测量工作,内容较前图丰富详密。此图锡版1925年在北京故宫博物院发现,后由该院重印,名《清乾隆内府舆图》,也称《乾隆十三排图》、《魏嵩山》

皇清职贡图 清官修地理著作。 从乾隆十六年(1751)开始编辑,至 二十二年完成七卷,二十八年续成 一卷,合卷苗共为九卷。第一卷载 朝鲜、英、法、日本、荷兰、俄罗斯藏、 新鲜、英、法、日本、荷兰、俄罗斯藏、 新籍、东北、福建、湖南、广东、广西、 甘肃、四川、云南、贵州等地各族。 绘有男女图像,并附简短说明,叙述 各国、各族的历史、生产、生活和风 俗等清况。(周振鹤)

建門面域國家 清官修地方志。 始修于乾隆二十一年(1756),二十 七年完成初稿。至四十七年增订为 今本。凡五十二卷。首四卷为天章。 凡五十二卷。首四卷为天章。 此下分为图考、列表、唇度、 疆域、 山、水、宫制、兵防、电政、贡献、 。 一、新疆全部,从俗、音乐、服物、土 一、新疆全部,兼及甘肃嘉峪关以所 , 所统志,新疆部分,即据此书纂 板。 (周据鹤)

畫州 ●(1)隋开皇九年(589)改 事州置,因州治有泉山得名。治原丰县(后改名闽县,即今福州市)。大 业初改为建安郡。唐武德初复为泉州。辖境相当今福建全省。其后分 置建、漳、汀、武荣诸州,辖境缩小为 圆江下游地区。景云二年(711)改 为闽州。开元十二年(725)又改为 福州。(2)唐久视元年(700)分泉州 置武荣州。景云二年(711)改名。因州 北主山清原山有孔泉。一名泉山得 名。治今泉州市。开元八年(720)置晋 江县为附郭。辖境相当今福建晋江 和木兰溪流域澎湖地区及厦门、同 安、金门等市、县地。五代后西北部包 有德化县。北宋太平兴国后东北部 木兰溪流城割出,置兴化军,西南部 长泰县划震漳州。元至元十五年 (1278) 升为泉州路。宋元祐二年 (1087)州城置市舶司,为对外贸易 重要港口。(郑宝恒) ●天津市宝坻 县的别称。因古泉州口在县境而得 名。参见"泉州渠"。(邹逸麟)

集城 山东济南市的别称。清刘 舞《老残游记》谓济南"家家泉水,户 户垂杨"。自古有七十二泉之胜,其 中趵突泉清乾隆皇帝称为"天下第 一泉",故有泉城之称。《吴应寿〕

泉南 泉州、泉州路、泉州府的别称。因宋泉州城南为遗商口岸。有"蕃坊",为阿拉伯等国商人聚居处而得名。南宋王十朋诗。"阗偏泉南旧守臣。"《元史》外夷传》记"自泉南登丹海行。"明陈懋仁著有《泉南杂志》。(郑宝恒)

專船 宋、元时泉州为世界著名港口之一,不仅外国船舶磨集,我国船只赴海外各地,也多由此港放洋。凡从泉州出发航行远洋的中国船,称为"泉舶"。见赵妆适、宿蕃志》南毗国条和吴自牧《梦梁录》卷十二"江

海船舰"条。(郑宝恒)

泉上县 西汉置。治今河北怀来 县东。属上谷郡。东汉 废。(周 振 鶴)

泉子湖 在今湖北钟祥市东。〈续通鉴〉,清宋咸淳十年(1274),元军越野州,宋守将张世杰力战,元军舍野而去,宋将"赵文义帅精骑下干追之。 巴东、阿珠还军迎击之,及泉子湖,文义力战而败",即此。(杨立新)

泉州县 西汉置。沧今天津市武 清县西南城上村。属渔阳郡。有盐 官。西晋改属燕国。北魏太平真君七 年(446)并入雍奴县。城址经考古勘 探,呈长方形,东西600米,南北500 米,发现汉代印有"泉州"戳记的陶 盆残片及瓦当、陶瓷等遗物。(王文 独)

泉州院 明洪武元年(1368)改泉州路为府,治所、辖境同泉州路、属福建省。清辖境缩小,永泰、德化两县割出置永春直隶州,澎湖列岛刘属台湾府。1913年度。(郑宝恒)

農州編 东汉建安十一年 (206) 曹操为征乌桓、袁尚,与\*平虏集同 时开凿的运河。因集道南起泉州县 境内而得名。集水上承潞河(今北运 河前身),下游即今天津市海河。向 北经泉州县治 (今天津市武清县西 北经森奴县(今武清县西 北)东,历沼泽地一百八十里,入于鲍 丘水(上游即今湖河,下游循今泉州 丘水(上游即今湖河,下游循今泉州 口,在今天津市宝坻县境内。北魏 郦道元作《水经注》时已涸废无水。 仅存故渎。(邻逸麟)

泉州路 元至元十五年(1278)升泉州为路, 治晋江县(今福建泉州市)。曾于路置福建行省。二十二年属江浙行省。辖境相当今晋江流城、澎湖列岛及厦门、同安、金门、德化等市、县地。明洪武元年(1368) 改为泉州府。(郑宝恒)

東端風 在今河南灵宝市西北倒 乡东南十五里。《汉书·奥太子传》。 "太子之亡也,东至湖,藏匿泉鸠 里。"颜师古注:"泉鸠水今阌乡县东 南十五里,见有戾太子家,家在涧东 也。"(杜瑜)

泉陵县 西汉置。治今湖南永州市北二里。属长沙国。元朔五年(前124)封长沙定王于贤为泉陵侯。改属桂阳郡。元鼎六年(前111)于县置等陵郡。隋开皇九年(589)改为零陵县,移治今永州市。(吴应寿)

**創水** 即剑河,元作欠河、谦河。即今俄罗斯西伯利亚叶 尼 嘉 河 上 游。古代为契丹部落居地。《周书·突厥传》:"其一国于阿纳水、剑水之间。号为契骨。"(周振鹤)

**創外** 泛指今四川到行关以南地区。唐杜甫《闻宫军收河南河北》诗。 "创外忽传收蓟北"。(周振鹤)

侧州 (1)唐先天二年(713)改始 州置,"取剑阁为名"(《元和志》)。治 普安县(今剑阁县)。辖境相当今四川剑阁、梓董等县地。宋属利州路、绍熙二年(1191)升为隆庆府。元至元二十年(1283)复为剑州。属广元路。明、潜属保宁府。清不辖县。

1913年改为剑阁县。(周维衍)(2)五代南唐保大六年(948)升延平军置。 冶剑浦县(今南平市)。辖境相当今福建南平、三明、顺昌、沙县、尤溪、永安、大田等市、县地。北宋太平兴国四年(979)以利州路有鉧州,改为南剑州。(郑宝恒)

創川县 北宋宣和三年(1121)改 龙京县置。治今浙江龙泉市。展处 州。南宋绍兴元年(1131)复故。(李 志庭)

何门山 即大剑山。又名梁山。 在四川剑阁县北,有小剑山与之相 属。〈明统志〉,"其山(指大剑山)峭 壁中断,两崖相嵌,如门之辟,如剑 之植,故又名剑门山。"剑阁道即经 此。(周维衍)

**創门美** 在今四川資阁县东北。 武周圣历中分菁安、永归、阴平三 县置到门县,并置剑门关。县、关均 因大、小剑山至此峭壁中断,两崖相

創门基 武周圣历二年(699)分替安、永归、阴平三县地置,"因剑门山为名"(《元和志》)。治今四川剑阁县东北。唐、北宋属剑州,南宋绍熙二年(1191)属隆庆府,元至元二十年(1283)废入普安县。(周维行)

制南道 唐贞观元年(827)所置十五十道、开元二十一年(733)所置十五道之一,以在剑阁之南得名。开元后治益州(后升成都府,治今四川成都市)。辖境相当今四川岷山、剑阁以南,大雪山、雅若江下游以东,涪江、 农牢山以东,新平、蒙自等县以北。 贵州习水、仁怀、水城、善安、 兴义等县以西和甘肃文县一带。乾元元年(758)废。此后以地理区划名沿用到五代。(周维行)

創圖道·道路名。在今四川劍阁县东北大劍山、小劍山之间。《华阳园志》梓潼郡汉德县,"有剑阁道,至险",《水经·漾水注》,"连山绝险,飞阁通衢,故谓之剑阁也。"三国时诸葛亮雷石开阁道三十里。皆张载入蜀,作《剑阁铭》,铭曰:"一入守险,万夫趱趄。"向为川、陕间重要通道。武周圣历二年(699)置剑门县,并设关戍守。(周维衍)

**剑浦县** 五代 南唐 保 大六年 (948) 以龙津县改名。治今福建南 平市。为剑州治所。元 入德 六年 (1302)改名南平县。(周振鹤) 翻南东川 唐方镇名。至德二载 (757) 分剑南节度使东部地为剑南 东川节度使,简称东川节度使,治梓 州(治今四川三台县),领梓、遂、绵、 剑、龙、阆、脊、陵、泸、荣、资、简十二 州。龙、阆、脊、陵、泸、荣、资、简十二 州。广德中与剑南西川并为剑南 节度使。兴元元年(759)增领国。渝、合 三州。广德中与剑南西川并为剑南 节度使。兴元元年(784)以后辖境日 渐缩小。唐末为王建所并。五代前 蜀改为武德军节度使。(魏嵩山)

類 春秋卫邑。在今河南清县东南。《诗·邶风· 泉水》。"思 须 与 禬"。即此。(苏治光)

須句 周小国,风姓,子爵。在今山东东平县西北。(左传)僖公二十一年(前639)"邾人灭须甸,须甸子来奔。"二十二年,鲁"伐邾,取须甸",复其国。后复灭于邾。文公七年(前620),"取须甸",遂为鲁地。(周维衍)

類異異 秦置。治令山东东平县 西北。西汉高帝十一年(前196)封赵 行为侯国,景帝五年(前152)侯不害 有罪,国除为县。北齐移治今东平县 东,隋开皇十六年(596)又还旧治。 隋末为徐颐朝起义军的根据地。五 代唐改为须城县。秦属薛郡,西汉 属东郡,东汉及一国魏属东平国,西 晋为东平国治,东晋至隋又属东平 郡,唐为郓州治。(史为乐)

獨權器 五代唐避其先李国昌名 讳,以须昌县改名。治今山东东平 县西北。北宋咸平三年(1000)移治 今东平县。五代为郓州治,北宋、金 为东平府治,元为东平路治,至正二 十七年(1367)降为东平州治,明洪 武七年(1374)废入东平州。(吴应 寿)

順水 汉魏时期徐水别名。即今 河北满城县北漕河。《后汉书·光武 帝纪》,建武元年(25),光武北击尤 来、大枪、五幡于元氏。"又战于顺水 北, 乘胜轻进, 反为所败", 即此。(王文楚)

顺天门 北宋东京城(今河南开封市)外城西面南门。《宋史·钦宗纪》:靖康元年(1126)春正月,金兵犯京师,"统制官马忠以京西募兵至,击金人于顺天门外,败之",即此。(紹逸麟)

順天府 明永乐元年(1403)改北平府置,建北京,称为行在。十九年定都于此,称京师。治大兴、宛平两县(今北京市区),辖境相当今北京市除延庆县外和河北长城以南,天津市区海河和西河以北,河北遵化、丰南等市县以西,及廊坊地区、保定地区的涿州市。清属直隶,雍正三年(1725)后,辖境东部缩小,约至今天津市区以外的市西界。1914年度。(王文赞)

順化單 北宋太平兴国四年 (979)以农锦军改名。治安国县(今 浙汇临安县)。次年度。(周振鶴)

原化號 辽开泰二年(1013)置。 在今辽宁普兰店市一带。属东京道。 金改为职化营。(周振鹤)

順臺川 即今河北阳原县东北桑 干河支流水沟口河。东西延衰二百 余里,地多美得,明代牧马于此。成 化十九年(1483),小王子寇大同诸 堡,长驭至顺圣川,即此。(王文楚)

順庆府 南宋宝庆三年(1227)以 果州为"理宗初潜之地",升顺庆府。 治南充县(今南充市北,明移今市)。 辖境相当今四川南充、西充、蓬安等 市、县地。蒙占至元四年(1267)改 暨东川路,后改为府。元至元十五年 (1278)复为颜庆府,二十年升为路。 明洪武中复为府。辖境较宋时扩 大,还有今大竹、邻水、渠县、广安、 营山、岳他、仪陇等县地。清嘉庆十 九年(1814)以后大竹、渠县改属绥 定府,辖境缩卜、宋属逾川府路,元 属陕西四川行省,明、清属四川省。 1913年暖。(周维行)

順庆路 元至元二十年(1283)升顺庆府置。治南充县(今南充市北,明移今市)。属实西四川行省。二十三年属四川行省。辖境相当今四川南充、西充、岳池、广安、蓬安、邻水、大竹、渠县、营山、仪陇等市、县地。明洪武中又改为府。(周维符)

順阳县 东汉改博山县置。治今河南淅川县南。属南阳郡。南朝齐改名县。陈复名顺阳县,移治今河南邓州市西。唐武德六年(623)废。北宋太平兴国六年(881)复置。金废入穰城县。元复置,后至元二年(1336)废入内乡县。(周振鶴)

順昌县 五代唐长兴四年(988) 升永原场置,即今福建顺昌县。宋 属南剑州。元属延平路。明、清属 延平府。(周振鶴)

顺星府 北宋政和六年(1118)升 颍州置,治汝阴县(今安徽阜阳市)。 属京西北路。辖境相当今安徽太和 县以南,利益、颍上两县以西和淮河 以北地区。南宋绍兴十年(1140)刘 镇率领所部王彦八字军,大败金兀 北于此。金复为颍州。(王天良)

**顺政县** 隋开皇十八年(598) 改 汉曲县置。治今陕西略阳县,为顺政 郡治。唐、北宋为兴州治。南宋开 願政都 西魏改武兴郡置。治汉 曲县(今略阳县)。属兴州。辖境相 当今陕西略阳县地。隋开皇三年 (583)废。大业三年(607)复置。治 顺政县(今略阳县)。唐武德元年 (618)改为兴州,天宝元年(742)复 为顺政郡,乾元元年(758)又改为兴 州。(魏嵩山)

**顯雜县** 明景泰三年(1452)分南海、新会两县暨。治今广东顺德市。明、清属广州府。有甘竹商埠,光绪二十三年(1897)《中英缅甸条约》开。(王新民)

類傳育 蒙古中統三年(1282)升 邢州蜀。治邢台县(今市)。辖境相 当今河北巨鹿、广宗等县以西,派 河以南,沙河以北地区。至元二年 (1265)改为路。明洪武元年(1368) 复为府。属京师。清属直隶。1913 年废。(王文楚)

**東天進抚** 见"顺天"。

雜多里 即"等多里"。

**快康县** 西汉暨。治今河北兴隆 县东南。属右北平郡。北魏废。(周 报鹤)

便县 西汉高帝分彬县置。治今湖南永兴县。属长沙国,后属桂阳郡。 惠帝元年(前194)封长沙王吴芮子 浅为便侯,即此。元鼎五年(前112) 侯千秋坐酎金,国除为县。东晋废 入郴县。南朝陈复置,陷又废入郴 县。(吴应寿)

便桥 在今陕西咸阳市南渭水 上。因东南与汉长安城西门便门相 对,故名。一作"便门桥"。西汉建元 三年(前138)初建。唐武德九年 (626)太宗初即位,突厥入侵,进至 便桥之北,太宗亲诣渭水上,呼颉利 可汗隔水与语,贵以负约,旋即与盟 于桥上。唐时除沿用便桥之名外, 又称咸阳桥.西渭桥。参见"渭桥"。 (魏嵩山)

**僕氏** "侯"一作"缑"。春秋周邑。即今河南偃师市南缑氏,因山得名。地处伊、洛平原东部嵩山口,为兵家必争之地。《左传》昭公二十二年(前520);周王子朝之乱,晋籍谈、荷跞等助周平乱,军于侯氏,即此。秦置缑氏县。(杜瑜)

養蘭 春秋秦邑。在今陕西礼泉县东。《左传》成公十三年(前578)。 晋伐秦。"师遂济泾,及侯朋而还"。 即此。(周振鹤)

**侯和** 一作"洪和"。在今甘肃临 潭县东南。三国魏景元二年(262)。 邓艾被蜀将姜维于此。(魏嵩山)

使兆川 一件"侯赵川"。在今河 南辉县市西北。重山四障,俨若城 郭,其中平旷数十里。北通林县,西 达山西陵川县。《宋史·岳飞传》。 建炎元年(1127),岳飞破金兵,拔新 乡,"战侯兆川",即此。明洪武三年 (1370) 置巡检司。清嘉庆十八年 (1813)天理教領袖李文成(李四木 匠)兵数于此。(田尚)

侵官县 "侯"一作"侯"。东汉末 置。治今福建福州市。展建安郡。西 晋属晋安郡。隋开皇九年(589)改为 原丰县,十二年改为闽县。唐武德 六年(623)复分闽县置。治今闽 县东南侯富镇,贞元五年(789)移 治今福州市。五代闽龙启元年(933) 改为闽兴县,永和元年(935)复旧。 自唐贞元后至清与闽县同为福州、 相州府治。辖州、路、府治西 境。1913年和闽县合并为闽侯县。 (郑宝恒)

**特县** 西汉置。治今河北景县南。 属信都国。西晋移治今景县东。隋 开皇五年(585)改为裔县。(周报 鹤)

**惨鱼** 战国韩邑。在今河南原阳县西南。《史记·秦本纪》,秦惠文王 更元七年(前318),"韩、赵、魏、燕、齐帅匈奴共攻秦。秦使庶长疾与战 **修**龟,虏其将申差",即此。(吴应 寿)

修译 春秋郑邑。战国时属韩, 名修龟。在今河南原阳县西南。《左 传》成公十年(前581): 晋会诸侯伐 郑。郑"子然盟于修泽",即此。(田 尚)

修仁县 唐长庆三年(823)以建 陵县改名。治今广西荔浦县西南修 仁。北宋熙宁中省入荔浦县,元丰初 复置。历虞桂州、静江府、静江路、桂 林府。明景泰初移治今庭寨县东 南,成化十五年(1479)复还故治。 弘治四年(1491)改属平乐府。 1951年并入荔浦、鹿寨两县。(王 新民)

**修都县** 西汉暨。治今内蒙古杭 锦旗西北。鷹朔方郡。东汉废。(周 振鹤)

传市侯國 西汉本始四年(前70) 封清河利王子刘寅置,治今河北景 县西北。属勃海郡。东汉废。(王文 楚)

信州 (1)南朝梁皆通四年(523) 分益州置。治鱼复县(今四, |奉节县东, 西魏改入复)。 辖境约当今四川 万县市以东的长江南北和大宁河流 城及湖北巴东县以西地区。 北周以 后缩小·唐武德二年(619)改名變州。 (邻逸麟)(2)本北扬州,北齐文宣帝 以百姓守信,不附侯景,改名信州。 治百姓守信,不附侯景,改名信州。 治项县(今沈丘县)。辖境约当今项 南周安、沈丘、淮阳、西华、高地。 为庙及安徽界首、太和等市、县塘。北 周武军(758)分饶、潘、建、抚四相相。 是(758)分饶、潘、建、抚强相由。 五年(758)分饶、潘、建、张远山 至(1277)升为信州路。(王天良)(4) 江开泰初置。治今吉林怀德县(邹逸 (1277)升为信州路。(王天良)(4) 江开泰初置。治今吉林怀德县(邹逸 (1277),为一位,公太 (1277) ,为一位,公太 (1277) ,为一位,公太

**簡成县** 西汉置。治今河北清河县西北。属清河郡。东汉 废。(周振鹤)

信州路 元至元十四年(1277)升信州为路。属江浙行省。治浙、辖境间信州。二十九年以所属铅山县为州,直隶江浙行省,辖境编小。至正二十年(1360)朱元璋改为广信府。(王天良)

信安軍 北宋太平兴国六年 (981)以賴州淤口結置破虜军,景德 二年(1005)改为信安军,治今河北赣 州市东北信安镇。属河北东路。地处 宋、辽界河南岸,为宋防辽重镇。金 大定七年(1167)降为县。(王文楚)

信安县 西晋太康元年(280,《水经注》作太康三年)以弘农郡有新安县,改东阳郡之新安县置。治今浙江衢州市。隋属婺州,大业初属东阳郡。唐武德四年(621)于县置衢州,六年州废,县还属婺州。垂拱二

年(686)复于县置衡州。咸通中(860 ---874)改为西安县。(吕以春)

僧安馨 隋大业三年(607)以端州改置。治高要县(广东肇庆市)。 辖境相当今广东肇庆、德庆、云泽、新兴等市、县及阳春县北部地。唐武德五年(622)复为端州。(周振鹤)

**佑安镇** 即今河北縣 州市 东信 安。《明通鉴》、正德六年(1511) 际 州刘六等起义,"天津指挥贸勇等遏之于信安镇",即比。(王文楚)

信阳州 本信用军,南宋端平 间荒废凡四十余年,元至元十四年 (1277) 改置信阳府,十五年降为 信阳州。治信阳县(今县) 当军降为 信阳州。治信阳县(今县) 当驿向 后阳,以罗山县。辖境相当今府。 路为罗山县。据域中的 原为是。城市,是地。属汝宁府。 明洪武初复还旧治。十五年(1382) 降为县。城化十一年(1475)复精党 扩大至淮河以北确山县。弘治二年 (1489)以确山县去州远,改属时县。 (1489)以确山县去州远,改属阳县。 (田尚)

信阳率 北宋开宝九年(976)降 申州为义阳军,太平兴国元年(976)改今名。治信阳县(今市)。辖境 相当今河南信阳、罗山等市、县地,属京西北路。南宋端平间,兵 乱荒废。(田尚)

情配县 北宋改义阳县置。治今河南信阳市。为信阳军治所。明初废入信阳州。1913年复改州为县。1960年废入信阳市。1961年复置。多

治平桥镇。(周振鶴)

信宜县 唐武德四年(621)置信义县。北宋太平兴国初改为熙宁县,四年(979)改今名。治今广东信宜县西南镇隆。为窦州治。熙宁后宜县西南镇隆。为窦州治。熙宁后历属高州、高州路、高州府。1952年迁今县(东镇)。1959—1961年曾并入高州县。宋有银场。(王新民)

僧信厅 清光绪三十四年(1908) 分广西贺县、怀集县及广东开建县 地置,治今广西贺县东南狮峰,童统 元年(1909)移治今贺县东南信都。 辖境相当今贺县南部地区。属平乐 府。1912年废,改为信都县。1961 年并入贺县。(王新民)

情都是 (1)秦置、治今河北邢台市。属臣鹿郡、秦二世二年(前208),张耳、陈余立赵歇为赵王、郡于此、 项羽改为襄国县。(2)西汉置、治今河北冀州市。为广川国(后改信都国)治。 东汉为乐成国 (后改安平国)治。 西晋太亲后为长乐国治。三国魏后又为冀州治。隋大业二年(608)并入长乐县。 唐初复改长乐县为信都县,天祐二年(905) 改为完都县,不久复旧,仍为冀州治。明洪武六年(1878) 废入冀州。(王文楚)

董事董 西汉建昭二年(前37)以 广川都置,阳朔二年(前23)国除为 郡,建平二年(前5)复置为国。治值 郡县(今冀州市)。辖境相当今河北冀 州市,枣强、南宫、武邑等市县大部。 故城县北部,景县南部及深县东南 部地区。东汉永平十五年(72)改为 乐成国。(王文楚) 值都都 西汉景帝五年 (前152) 改广川国置郡。不久即复为广川国。 建昭二年(前37)又改广川郡置国。 阳朔二年 (前23) 改为郡。治信都 (今冀州市)。元延末辖境相当今河北 冀州、深县、武邑、枣强、衡水、南宫、 景县等市、县及山东德州市的一部 分。哀帝初又改为国。东汉明帝永 平十五年(72)改为乐成国。 確大业 及唐天宝、至德时又曾改冀州为信 都郡。(邹逸麟)

**输多模圆** 西汉本始四年(前70) 量。在今山东夏津县西。属清河郡。 东汉废。(周振鹤)

保定 巡抚名。明正统十年 (1445)命侍郎巡抚保定等处,但尚 未专设。成化八年(1472)始从居庸 关中分颜天巡抚地为两巡抚,其西 为巡抚保定等府,驻真定府(今河北 正定县)。统辖保定、真定、河间、顺 德、大名、广平六府,提督倒马、紫 新、龙泉等关,兼制山西广昌、灵丘、 平定州、乐平、五台、繁峙及山东、 河南邻境州、县、卫、所。清初废。 (赵永复)

條儿園 在今贵州瓮安县东。明 万历二十八年(1600)征播之役。杨 应龙子朝栋众退保四牌保儿园。湖 广总兵陈璘寡士奋击于此。(赵永 复)

保山墨 本朋金齿干户所、永昌 府守御千户所。嘉靖三年(1524)改 两所为保山县。永昌军民府治此,即 今云南保山县。(赵永复)

保文军 唐、五代方镇名。见"陕铁"。

保宁军 唐方镇名。见"河东"。

保宁县 (1)唐至德二载(757)以保安县改名。治今广东电白县电城镇东。属高州。北宋开宝五年(972)省入电白县。(2)五代前蜀永平二年(912)以穿城县改名。治今四川理县一带。元至元十九年(1282)并入成州。(周振鶴)

保宁府 元至元十三年(1276)升 间州置。治阆中县(今县)。属广元 路。辖境相当今四川阆中、苍溪、南 部等县地。二十年汝保宁路,旋复 为府。明、清属四川省。辖境扩大, 清时增有今广元、剑阁、巴中、平昌、 遭江、南江、苍町 游市、县地。1913年 废。(周维行)

保養單 北宋太平兴国二年 (977)以延州永康镇置。治今志丹 县。辖境相当今陕西志丹、吴旗两 县地,属陕西路,熙宁后属永兴军 路,金大定二十二年(1182)升为 州。(魏嵩山)

保安县 金大定十二年 (1172) 置。治今陕西志丹县,属保安州。 蒙古忽必烈时废县入州,复降州为 县。属延安路。明、清属延安府。 1934年改为赤安县,1936年又改为 志丹县。(魏嵩山)

保電輔 在今贵州盘县东。明弘 治十一年(1498),普安(今查县)有 乱,官军进讨,在此为乱兵所敷,死 者甚众。(周维衍)

保易暴 唐光宅元年 (684) 電演 昌县,北宋天圣初驻仁宗名讳改今 名。治今广东南雄县。历为南雄州、 路、府治。诸嘉庆十一年(1806)省 入南雄州。(王新民)

保定县 (1)唐至德元载(756)以 安定县改名。治今甘肃泾川县北泾 河北岸。为泾州治新。金大定七年 (1167)改名泾川县。(2)北宋宣和 七年(1125)废保定军为县。治今河 北文安县西北。旋复为军。金又改 为县。元至元二年(1265)废,四年 复置。属霸州,明因之,清属顺天府, 1914年改名新镇县。(周振精)

保定府 明洪武元年(1368)改保 定路置。治清苑县(今河北保定市), 辖境比保定路略小。1913年度。(周 振鶴)

保定時 元至元十二年(1275) 改 顾天路置。治清苑(今保定市)。辖 境相当今河北太行山以东,藩龙河、唐河、拒乌河之间,及定兴、高碑店、 维县、深泽、辛集等市、县地、明洪武 元年(1368) 改为府。(周振鹤)

保養額 唐代北边七镇之一。在 今北京市密云县境。《通鉴》;唐会昌 元年(841) 雄武军吏吴仲舒至京师。 言于宰相李德裕曰:"幽州粮食皆在 妫州及北边七镇。"保要镇为其一。 (王文教)

保静县 唐至德元载 (756) 改安 静县为保静县。治今宁夏永宁县东 北。属灵州。宋初废为镇,为河外 五镇之一。约咸平四年(1001)地入 西夏,后置静州。蒙古 废。(赵 永 复)

保保州 金大定二十二年(1182) 升保德军为州。治保德县(今县。 元初省入州)。属河东北路、元 属冀宁路。明洪武七年(1374)降 为县。九年复为州。属太原府。清雍正二年(1724)升为直隶州。属山西省。辖境相当今山西保德、河曲两县地。1912年废,改本州为县。(朱玲玲)

保德军 北宋景德元年 (1004), 以定羌军改名。治今山西保德县。 属河东路。金大定十一年(1171)于 军治置保德县。二十二年升为保德 州。(朱玲玲)

保宁都护府 唐天宝八载 (749) 以创南之东磨川 (今四川 核 磨河) 置。治今四川乌尔康县东核磨,领 吐蕃、牂柯等部族。安史之刮后废。 (邹逸麟)

( > )

營州 唐永贞元年 (805) 改淳州 为峦州,因境内多山峦得名。治永 定县(今广西横县西北)。辖境相当 今横县西部地。属岭南道。北宋开宝 五年(972)省入横州。(王新民)

遊時 春秋晉邑。在今河北完县东南。《左传》哀公四年(前491)。 "国夏伐晋,取邢、任、栾、鄗、逆畤、 阴人、孟、壶口。"战国改称"曲逆,也 作曲吾。(钱林书)

**暗儿** 又作數儿(\*国语·越语>)。 春秋越地。在今斯江桐乡市西南。 《越绝书·吴地传》。"柴碎 亭到 语儿、就李, 吴侵以为战地。"(周振鹤)

**烂桥关** 在今贵州镇远县西南镇 阳江西岸长坡上。明万历中。杨应 龙为乱,焚此关以断黔、楚路。即此。 (周维行)

哀牢暴 东汉永平十二年(69)()

哀牢国地置。属永昌郡。治今云南 盈江县东,或谓在今保山市东,误。 东晋成帝时变。(周振鹤)

宴审圖 在今云南保山市怒江以西。东汉建武二十七年(61)国王贤 栗(一作鹰栗)始和东汉交通,受汉 封号,建立朝贡关系。其国土地肥沃,居民从事农耕、纺织等业。并与交陆、大秦贸易。水平中内属,以其地置哀牢、博南两县,属永昌郡。(腾振鹤)

事 秦汉时乡以下的一种行政机构。《汉书·百宫公卿表》,"大率十 里一亭,亭有长,十亭一乡。"(屠振

帝丘 春秋卫都。在今河南濮阳市西南。《春秋》僖公三十一年(前629)。秋围卫,"卫迁于帝丘"。《左传》昭公十七年(前525)。"卫,额项之虚也,故为帝丘。"战国时名濮阳,仍为卫都。秦置濮阳县。(苏治光)

帝京景物略 明地方志。八卷。 刘侗、于奕正合撰。所列目凡一百 二十九。內容包括北京城郊景物、园林寺观、陵墓祠宇、名胜古迹、山川桥堤、草木虫鱼。闻及人物故事。原刻于明代。又有纪昀刻本。则经过纪氏删削,与原本不同。(周振鹤)

特乐县 三国吴永安三年 (260) 置,治今福建将乐县。属建安郡。 隋开皇九年 (589) 废。唐武德中复 置,其后废置无常。五代晋天福八 年(闽天德元年,843)王延政升为镛 州。开运三年(南唐保大四年,946) 复降为将乐县。宋 至清历属 南剑州、延平路、延平府。县南古高平 苑,相传为东越王无诸校猎之所。 (郑宝恒)

**梅琴榜** 在今广西桂林市南。清 咸丰二年三月初一(1852-4-19),萧 朝贵设伏将军桥侧,乌兰泰率数百 人追至。为伏兵所败。(傅林祥)

梅莉县 北周以安育县改名。治今甘肃武都县东南。为武都郡治。 隋、唐为武州治。安史乱后地入吐 蕃。废。大中时复置,景福后属阶 州。蒙古至元七年(1270)省入阶 州。(赵永复)

总席 《四處全书息目》分地理类为十属,除宫殿、河防、边防、山川、古迹、杂记、游记、外纪八种专志外,称记述在大一统下全国各级政区的地志为"总志之属",记述某一都市、政区、地域的地志为"都会都县之属"的是《元和郡县志》、《太平襄宇记》、《元丰九域志》、《典地广记》、《方舆胜览》、《大清一统志》、《大清一统志》、《大清一统志》、《天郡图经

续记》、《临安志》、《吴郡志》等若平 两宋郡县志和元明清若干省、府、 州、县志,共四十七部。近代习称方 志或地方志。方志是一方之志,总 志是全国之志,二者虽同为地志,。 是全国之志,二者虽同为地志,。 是全国之志,二者虽同为以区别,是 记述商的。近代学者常用沧 《中国 五志之内,如张国沧 《中国 五志之内,如张国沧 《中国 五志等》首列历代总志,不妥。 《中国地方志综录》、在贼风 等之 。 《中国地方志等。 《中国地方志等。 《中国地方志等。 《中国地方志等。 《中国地方志等。 《中国地方志等。 《中国地方志等。

墓情 官名。明正统中用兵时派 都院大臣总督军务,事毕即罢。成化 五年(1469)为加强南方用兵。成给 设两广总督,后各地逐渐增置,成为 定制。清代始正式以总督为地方。 流代始正式以总督为地方。 高长官,辖一省或二、三省,储程 民要政,为正二品官,加尚兼兵右城是 民要政,为正二品官,加尚兼兵右城是 大改陆军部)尚书及都寨院右城 上,总督兼院右城及 上,总督东院有道 大改陆军部)。另有管河道总 管","槽运总督"。(周振鹤)

■氏 春秋音邑。即今河北馆陶县、《左传》 哀公十五年 (前480)。 "昔晋人伐卫,齐为卫故,伐晋冠氏。 丧车五百",即此。西汉置馆陶县。 (钱林书)

**程宁山** 在今贵州遵义县北。明 万历二十八年 (1600) 征播州杨氏。 刘延营于此。(赵永复)

國軍場 西汉元朔六年 (前128) 以養县卢阳乡、宛县临城聚为冠军 侯国。《汉书·地理志》注。应劭曰。 "武帝以封霍去病。去病仍出匈奴,功冠诸军,故曰冠军"。元封元年 (前110) 国除为县。治今河南邓州 市西北。汉以后属南阳郡 咸南阳 国,隋初属邓州,后又属南阳郡。隋 末朱桑曾据此称楚帝。唐初复属邓 州,贞观元年(627) 於入新城县。(社 瑜)

個道 即 栈道。诸葛亮《与兄瑗 曾赵云烧赤崖阁道书》。"前赵子龙 退军,烧坏赤崖以北阁道。缘谷百余里,其阁梁 ·头入山腹,其 ·头立柱于水中。今水大而急,不得安柱,此其穷极,不可强也" (《水经·沔水注》引)。又古时复道亦称阁道。《史记·留侯世家》。"上在雒阳南宫,从复道望见诸将。"裴骃《集解》。"如淳曰。上下有道,故谓之复道。韦昭云。阁道。"(周振鹤)

阿書譽 西汉武帝元鼎六年(前 111)置。治今山西闻客县东北。属河 东郡。东汉移治今闻客县。北周武 帝移治今新绛县西南。隋开皇十年 (590) 移治今闻客县东北东镇。唐 元和十年(815),移还今闻客县东北 汉时故治。五代又移治今闻客县。 隋至清历属绛郡、解州、绛州。(周

**闽唐峰** 在今广东紫金县东,本名簇紫峰。相传宋宋文天祥兵败屯此,夜闻黄巖鸣,因名。(王摄忠)

圖 福建省简称。因本为闽越族 所居,秦置闽中郡,汉初有闽越国得 名。(郑宝恒)

一個中 旧时为福州府别称。明陈 或鹤著《闽中考》,所考皆福州府境 内山川古迹。(邹逸麟)

阿县 附开皇十二年(592)以原丰县改名。治今福建福州市。五代阿龙启元年(933)改为长乐县,永和元年(935)复为闽县。永隆三年(941)又改为长乐县,四年复旧名。附为建安郡治,唐贞元前先后为泉州、闽州、福州治。贞元五年(789)后与侯官县同为福州、福州路、福州府治。塘州、路、府治东境。

1913 年和侯官县合并为闽侯县。 1933年分闽侯县复置,移治今长乐 县西马尾港对岸营前。1934年又改 为闽侯县。(郑宝恒)

個中郡 战国泰王政二十五年 (前222)置。治东冶县(今福建福州 市)。辖境约当今福建全省和浙江 宁海县及其以南灵江、瓯江、飞云江 流域、秦未废。(郑宝恒)

**羑里** 在今河南汤阴县北。《史记·周本纪》:崇侯虎诸西伯昌于殷 付,"帝纣乃囚西伯于羑里。"《汉书· 地理志》河内郡荡阴县。"有羑里城, 西伯所拘也"。一作牖里。(苏治光)

養器 在今江苏泰县。南濒运河。《宋史·河渠志·东南诸水下》。 南宋绍兴四年(1134)。金兵侵淮南。 诏殷泰州姜堰等,务使不通敌铅。 (胡菊兴)

养 春秋楚邑。在今河南沈丘县 东南老城东北。《左传》昭公三十年 (前512),楚子"使监马尹大心逆吴 公子,使居养",即此。(田尚)

养马城 在今贵州遵义县北。明 万历二十八年(1600)征播州杨氏。 刘绥亲率骑兵追至养马城。即此。 (赵永复)

养利州 北宋置。治今广西大新县。属邕州羁康。元属太平路。明属太平府。1912年废州改县。1951年改为大新县。(王新民)

美阳县 战国秦孝公置。治今陕西武功县西北旧武功西七里。西汉 太初元年(前104)属右按风。东汉 永初五年(111)徙安定郡寄治于此。 三国魏属挟风郡。北魏太和十一年 (487) 移治今扶风县东南秦集县故城,为武功郡治。北周天和四年 (569)复还故治。后废。(魏嵩山)

養別 一作"美阳川"。又称"秦王洞"。在今山西闻喜县南。《旧唐书·太宗纪上》。武德二年(619),刘武周将寻相、尉迟敬德将还浍州,"太宗遣殷开山、秦权宝邀之于美良川,大破之"。即此。(邓自欣)

美良城 在今越南河山平省美德县附近。永乐中,张辅率骑兵至美良,追擒陈简定于吉利深山,即此。 (王振忠)

養嚴县 唐咸亨二年(871)分窩平、华原、蒲城三县豐。治今陕西富平县东北美原镇。初属宜州,后属殖州京兆府。天祐三年(906)于县豐州八。五代梁改鼎州为裕州,唐宠州,以县属城州。蒙古至元元年(1264)度入富平县。(魏嵩山)

發氏县 秦里。在今山西汾阳县东南。属太源郡。西汉初封夏侯婴为兹氏侯,即此。东汉建安中分匈奴左部居此。三国魏移治今汾阳县,曾为西河郡治。西晋改为隰城县。(朱玲玲)

前城 春秋周畿内邑。在今河南 洛阳市南。《左传》昭公二十二年 (前520),王子朝作乱。"司徒醜以王 师败號于前城",即此。《水经・伊水 注>引京相璠说即前亭;又引服虔说 "前"读为"泉"。(杜瑜)

前事 在今山西太原市晋源镇东,一说在左权县匹北。《通鉴》:架大宝元年(550),东魏进高洋位相国,洋自晋阳行至前亭,所乘马忽倒,意甚恶之,至平郡城,不肯复进,即此。(钱林书)

**葡萄** 西藏旧分康(喀木)、卫、藏、阿里四部。清雍正年间划康部宁静山以东地归四川省。以西与卫部合称前藏。1914年以前藏太昭(江达)以东旧康部地区,划为川边特别区,前藏仅指卫部。(周振鹤)

前處是 唐宝应元年 (762) 改高 昌县豐。治今新疆吐鲁番东哈拉和 卓堡西南。为西州治所。贞元中地入 吐蕃,遂废。(周振鹤)

首山 (1)即雷首山、首阳山。在 今山西永济县满州南。《左传》宣公 二年(前807)。"宣子田于首山",即 此。参见"雷首山"、"首阳山(1)"。 (邓自欣)(2)在今河南偃师市西北, 为邙山最高处。《后汉书·捷荣传》。 荣卒,明帝"赐冢茔于首山之阳", 即此。参见"首阳山(2)"。(吴应寿)

**前止** 春秋卫地,在今河南睢县东南。《春秋》僖公五年(前655)。 "诸侯盟于首止",即此。《公羊传》、 《榖梨传》作"首戴"。(田尚)

董塩 一作长垣。战国魏邑。在 今河南长垣县东北。《史记·赵世 家》,肃侯七年(前343)。"公子刻攻 魏首垣",即此。(周振鶴)

**首阳山** (1)亦称首山。即雷首山。 在今山西永济县蒲州南。《论语》

季氏》:"伯夷、叔齐,饿于首阳之 下"。〈晋书・地理志〉河东都蒲坂 县。"有雷首山、夷、齐居其阳,所谓首 阻山"。《蹇字记》,首阳即雷首南阜, 亦名首山。《通鉴》。唐至德元载 (756),哥舒翰至潼关、为安禄山将 崔乾祐所败。"独与麾下数百骑走。自 首阳山西渡河入关"、即此。参见 "雷商山"。(邓自欣)(2)又名菅山。 在今河南偃师市西北, 北接孟津县 界。是邙山最高处。因日出先照, 故名。《水经•河水注》。"河水南对 首阳山",《通鉴》,梁中大通三年 (531)。魏尔朱世隆为尔朱荣"立庙 于首阳山,因周公旧庙而为之"。曾 即此。(社瑜)

**前阳县** 西汉置。治今甘肃清源县东北清河北岸。属陇西郡。《汉书·冯奉世传》。永光二年(前42),征陇西羌,冯奉世为中军"屯首阳西极上",即此。西魏大统十七年(551)改为洞原县。(赵永复)

離州 北周武帝建德三年(574) 置。治沙梁县(隋改海江县,今湖北 思施市)。隋大业初废,义宁二年 (618) 复置。唐辖境相当今湖北建 始、五峰两县以西地。两宋属夔州 路。明洪武二十三年(1390)废入施 州卫。(杨正泰)

**施州卫** 明洪武十四年 (1381) 置。治今湖北恩施市。属湖广都司。 辖境相当今湖北恩施市,建始、五峰 两县以西地。清雍正六年(1728)改 为恩施县。(杨正泰)

**施南府** 清雍正十三年 (1735) 置。治恩施县 (今市)。属湖北省。 乾隆后辖境相当今湖北建始、恩施、 宣恩、咸丰、来风、利川等市、县地。 1912年废。(杨正泰)

施南土司 背康熙时改施南宣抚司置。治今湖北宣恩县。属施州卫。雍正六年(1728)改属恶施县,十三年(1735)改为宣恩县。(杨正泰)

施南宣抚司 元至正十七年 (1357)明玉珍改施南道宣慰司置。 治今湖北宣恩县。明洪武四年 (1371)改为宣慰司,旋废。十六年复 置,二十七年又废。永乐二年(1404) 降为长官司,四年升为宣抚司。辖 境约当今宣恩、利川和思施等市、县 部分地区。属施州卫。演康熙时改 为施南土司。(杨正泰)

类红 ●即浏河。源出走砌站鱼口,东北流、经苏州、吴县、昆山、太仓等市、县至浏河镇东北入长江。 晋庾阔《扬都赋注》、咸夷《吴地记》 及唐张守节《史记》正义》列为古三 江(娄江、淞江、东江)之一。●太仓 州的别称,因境内娄江得名。(胡菊兴)

**楼县** (1)秦置。治今江苏昆山市东北。西汉属会稽郡。东汉属吴郡。 南朝梁后废。东汉末孙权封陆逊为 娄侯;三国吴黄龙初封张昭为娄侯。 皆即此。(2)清顺治十二年(1655)分 华亭县西部置。治今上海市松江县。与华亭县同为松江府治。1912 年并入华亭县。(胡菊兴)

**姜林** 春秋徐邑,后入吴。在今安徽泗县东北。《春秋》僖公十五年 (前645):"楚人败徐于娄林",即此。 (钱林书) **變劑** 在今江苏南京市东南。三 国吴张昭并。祇田数十顷。后张昭 封为娄侯,故名。南朝宋时筑为苑。 沈庆之有园舍在此。(胡菊兴)

姜山美 "娄"一作"楼"。又称娄 关、太平关。即今贵州遵义县北娄 山关。万峰插天,中通一线。当贵 州入四川的要冲。明万历二十八年 (1600),刘继征杨应龙分兵间道趋 关后,自率大军夺其关,即此。(赵 永复)

養權額 在今上海市嘉定区西北,因水得名。明嘉靖三十二年(1553),倭寇从刘河进掠娄塘,嘉定县境及太仓皆受其害。三十四年倭寇又自黄魏登陆,西至娄塘。(胡菊兴)

置山 在今河北曲阳县西北与山西接壤处。〈书·禹贡〉,"太行恒山,至于碣石"。〈周礼·职方〉,"正北日并州,其山镇曰恒山"。〈尔雅·释山〉。"河北,恒",诸指此。故自汉至明祀恒山皆在油阳。汉、宋曾因避讳改称常山。唐、宋一名大茂山,宋辽以山旁分界。清顺治中移祀北岳于山西浑源县境今恒山后。通称此为大茂山。(周振鹤)

個水 《书·禺贡》其州。"恒、卫 既从。"《汉书·地理志》常山郡上曲 阳。"《禺贡》恒水所出,东入寇。"即 今河北曲阳县北横河。恒、寇合流 后,以下通称恒水。(邻逸麟)

恒期 (1)北魏太和十七年(493) 改司州置。治平城(今山西大同市 东北)。辖境相当今山西北部内长城 以北,河北蔚县、阳原县和内蒙古与 山西邻近的南部地区。孝昌中为六

**恒雜** "稜"一作"陵"(《周书·赵文表传》)。在今四川营山县东北安 面。《北史·赵文表传》。天和三年 (568)除梁州总管府长史,"所管地 名恒陵者,方数百里。井夷、僚所居, 特其险固,常怀不轨,文表率众讨平 之。"于此賈蓬州。(周维衍 王文楚)

恒山轉 秦分邯郸郡賈。因恒山为名。治东垣县(今河北正定县南)。

辖境相当今河北内长城、漕河门南、临城、赵县等县以北,保定市、截县以西地区。汉高后元年(前187)改为国,文帝元年(前179)避文帝刘恒名讳,改为常山郡。隋大业初复改恒州为恒山郡。治真定县(今正定县南),辖境相当今河北石家庄市和正定、井珍、平山、行唐、灵寿、获鹿、阜平等县地。 唐武德初复改恒州、(王文楚)

恒審县 滴光绪元年(1875)分凤 山县南境麗。治今台湾屏东县东南 恒春镇。二十一年日本侵占台湾后 废。(屬维衍)

**恤品路** 金天会二年(1124)改率 宾府置,以境内有恤品河(今绥芬河)得名。恤品亦作率宾、苏滨、苏 颁、前频、途频,皆同音异泽,治今俄 罗斯乌苏里斯克(双城子)附近。辖 境相当今乌苏里江流域及绥芬河流域以东至大海之间地区。东夏国改 作率宾。(周振鹤)

**補川县** 唐先天元年(712) **避**玄 宗李隆基名讳,以基城县改名。治 今甘肃宕昌县西北。属岷州。上元 二年 (761) 地入吐蕃。北宋崇宁三年(1104)复置。南宋属西和州。蒙古废。(赵永复)

**被侯国** 西汉元鼎元年(前116) 置。治今山东临朐县东。属琅邪郡。 东汉废。(周振鹤)

**租房县** 西汉章。治今甘肃会宁县西北郭城。属安定郡。东汉属武成郡。西晋废。(赵永复)

祝丘 春秋鲁邑。在今山东郊城县东北。《春秋》桓公五年(前707)。 "城祝丘",即此。西汉置即丘县。(苏 治光)

祝阿春秋齐邑。在今山东长清县东北。《公羊传》襄公十九年(前554)。"诸侯盟于祝阿",即此。《左传》作"督扬",《春秋》作"祝柯"。西汉置祝阿县。(史为乐)

祝其 一名 "夹谷"。春秋齐邑。 《左传》定公十年(前500)。"公会齐侯 于祝其,实夹谷。"故地说法不一。一 说在今山东莱芜市西南。一说在今 江苏赣榆县西北。一说在今山东淄 博市日淄川县西南。(吴应寿)

祝何 耳"祝阿"。

祝阿县 本春秋齐祝阿邑, 西汉 置县。治今山东长清县东北。北周 移治今禹城县西南。唐天宝元年 (742)改为禹城县。《通鉴》:隋大业 十年(614),涿郡卢明月,"众十余 万,军祝阿",即此。两汉属平原郡, 魏属济南国,两晋属济南郡,南朝宋 至北朝齐属太原郡,北周属济南郡, 隋、唐属齐州。(史为乐)

**视其县** 西汉置。治今江苏赣榆县西北夹谷山附近。属东海郡。南朝宋废。唐武德四年(621)复置,八年又废。(胡菊兴)

神東 即"神都。指京都。南朝 宋谢庄〈世祖孝武皇帝歌〉。"刷定四海,肇构神京"。〈红楼梦〉第一回。 "神京路远"。〈吴应寿〉

神神 在今内蒙古赤峰市西英金河南。明永乐十九年(1421)命边将置逻骑营于神树之地,正统九年(1444)命大帅陈怀出古北口,过神树,被福余、全宁,皆即此。(王文楚)

神事 在今江苏丹阳市西南、金坛县西北。《三国志·吴志·太史慈传》裴注引《吴历》云。"慈于神亭战败,为(孙)策所执",即此。(胡菊兴)

神器 唐光宅元年 (684) 武则天 定都洛阳。洛阳旧号东都,至是改 称神都。即今河南洛阳市。神龙元 年(705)复称东都。(杜瑜)

神水县 辽开泰二年(1013)置。 治今辽宁朝阳市西南。属大定府。 元废。(周振鹤)

神护关 明勝越八关之一。在今 云南腾冲县西北猛卡山上。(周振鹤) 神座港 一名白沙口。在今海南 海口市。相传宋淳熙中因飓风作。 自冲一港,人皆以为神应,因名。元 至元十五年(1278),宋琼州安抚赵 与路等率兵担元兵于白沙口,即此。 (王振忠)

神風山 在今河南巩义市东北。 北宋元丰二年(1979)修清汴工程。 自巩县神尾山至士家堤。筑大堤四十七里,以擇大河。(邹逸麟)

例測 "例"一作"澡","洲"一作 "州"。在今江苏南京市西南长江中。 六朝时为都城西南交通 及江 防 要 地。《晋书·桓温传》。兴宁三年 (365),陈祐弃洛阳,简文帝"会温于 例洲,议征讨事",《桓冲传》。冲出镇 荆州,"谢安送至溧洲"。皆即此。 (胡菊兴)

换口 即決江口。在今浙江宁波 市甬江河口。甬江,古名陕江。东 晋隆安中孙思曾由此登陆。(周报 鹤)

洗水 "洗"一作"光"。又名洗河。今山东境内大汶河的一条分流。 自宁阳县东北堤城附近析流而出。 西南流至济宁市注入运河。《晋书· 荀羡传》:东晋永和十二年(356)。"美 自光水引汶通渠。"是四世纪中已 有引汶入洗通渠之举。《水经》汶水 注》所记洗水即源自汶南会\*朱水。 后因引汶工程废弛,洗水上源与汶水隔绝。蒙古宪宗七年(1257)为通 饷运,于宁阳县东北筑\*堤城坝、引 汶由洗会酒,以增运河水量。其后 \*济州河、\*会通河均以洗引汶为主 要水源。明代改于戴村筑坝引汶,但 仍引洗水以济运。清末罢漕运,运 河工程废弛,洗河上游也新枯绝。 (邹逸麟)

治 水名。即今陕西合阳县五金 水沟。《诗·大雅·大明》,"文王初 载,天作之合。在洽之阳。在清之 读。"《说文》引"洽"作"邻"。后又称 讃水。《钱林书》

海水 一称绛渎(<水经·油漳水 注>)。又称枯绛渠(<通典>)。故道 自今河北广宗县东北流,经南宫、制 州、衡水等市、县,至武邑县界注入 漳水。久堙。或误以为即<市。禹贡> 中降水。(周振鶴)

**扩水** 一作产水。即今陕西漏河 支流浐河。号为关中八川之一。虽 小而闻名。秦时已建有产水河。(周 振鶴)

海暨 原作"许市,南宋时改作 "游墅"(〈吴船录〉、〈人蜀记〉)。即今 江苏吴县西北浒鹭关镇。〈明史· 世宗纪〉、嘉靖三十四年(1555),"苏 松巡抚都御史曹邦败倭于浒墅",即 此。(胡菊兴)

**被制** 在今安徽繁昌县西。南朝宋泰始二年(466)晋安王子勋举兵寻阳,其将衰颢与沈攸之相拒于此。 (魏嵩山)

煤水 据(水经注), 上游即今广

西东北部洛清江,中下游指今柳江、黔江、西江。(周振鹤)

**油口** 即今北京市平谷县西南错河(古洳水)入泃河之口。明嘉靖中,俺答南犯,营于洳口,即此。(王文楚)

**浏阳县**"浏"一作"刘"。东汉建安中分临相县贯。治今湖南浏阳市东北,因在浏水之阳得名。属长沙郡。隋开皇九年(589)废入长沙县。唐景龙二年(708)于故城复置,后移今治。属漳州。元属漳州路。元贞市东个(1295)升为州,移治今浏阳市东北官渡。明洪武二年(1389)降为县,复移今治。属长沙府。《三固志》吴志《周瑜传》,建安十四年(209)即以下雋、汉昌、刘阳、州陂为率邑"。1993年改设为市。(吴应寿)

**澳马林** 即今河北万全县西南洗马林。明宣德九年(1484)宣宗北巡至此。嘉靖四十四年(1565)蒙古黄台吉由此入犯。(王文楚)

恒水 即今河南北部安阳河。源 出林县隆虑山,东流经安阳市、县至 内黄县北入卫河。《左传》成公十七 年(前574)。"初,声伯梦涉道","从 而歌之曰。济洹之水,赠我以琼瑰。" 《战国策》赵策二》苏秦说赵肃侯。 "令天下之将相,相会于洹水之上。" (邹逸麟)

恒水县 北周建德六年(577)分 临漳县置,因恒水为名。治今河北 魏县西南旧魏县。属魏郡。隋属魏 郡,唐属相州,末年改隶魏州。《通 鉴》:五代梁贞明元年(915),"刘郡 闻晋军至,选兵万余人,自恒水趣魏 县",即此。唐属兴唐府, 晋属广晋府, 汉属大名府。北宋熙宁六年(1073)省为镇, 属成安县。(王文楚)

清水 即今河南双泊河。自长慈县以下,故道原经鄢陵、扶沟两县西南,至西华县西人颍水。北宋时为丰富蔡水水量,以资漕运,在长葛县以下,由许田镇(今许昌县东许田)导洧水经鄢陵、扶沟两县之北,东注蔡水。元时蔡河常为黄河所夺,渐被堙没。明以后改入今贾鲁河,名双泊河。(邹逸麟)

清仓 消水之邸阁。据《水经· 消水注》,俗以消水为汶水,故又名 "汶仓"。在今河南鄢陵县西北消水 (双洎河)旁,《通鉴》。西晋永嘉五年 (311),东海王越将"何伦等至消仓, 遇(石)勒。战败。东海世子及宗室 四十八王皆设于勒。"(邹逸麟)

演水 (1) 《汉志》版水即今广东 北江支流滃江。(2)即今广东北江东 源浈江。北宋蒋之奇《浈水》诗:"城 东浈水翠渊洄,杨仆楼船向北来。" 所指为今浈江。(周振鹤)

演用县 西汉置。因处浈水之阳 得名。治今广东英德县东大站。历属 桂阳郡、始兴郡。南朝宋泰始三年 (467)改作"贞阳县"。隋开皇十六年 (596) 省入曲江县。唐复置为浈阳 县,并移治今英德县。五代南汉乎 县置英州。宋作真阳县。北宋为英 德州。(王新民)

**潤差** 一作"时曲"。今河南漯河 市沙河与遭河会流处下游一带。因 河道迂由回流而得名。《通鉴》。唐 元和十年(815),"李光灏奏败准西 兵于时曲"。十二年(817)李愬讨准 西,李祐言于愬曰。"蔡之精兵皆在 洄曲"。均指此。(邹逸麟)

**涸邊鎮** 在今河北新乐市城关西南。为唐后期镇定二镇分界处。《通鉴》,唐元和五年(810),河东将王荣讨成德叛帅王承宗,拔其酒湟镇,即此。(王文楚)

建圖 指洙、酒两水。古时两水 自今山东泅水县东合流西下,至鲁 国首都曲阜(今市)北,又分为二水, 朱北泗南,"涂、润之间",即孔子聚 徒讲学之所阙里。后世因以珠泗代 称鲁国的文化和孔子的"教泽"。(邹 逸麟)

技水 (1)即按河。源出河北井陉县东南。东南流至宁晋南合沙河(槐河)。 北宋咸平五年 (1002) 自镇州(治今河北正定县)引滹沱河至赵州(治今赵县)入汶河。即此。(2)据7水

经·淮水注》,首受蕲水于今安徽宿 州市北,东北流至五河县与涣水(今 浍河)合流入淮。相当今沱河。(邹 逸曆)

液县 西汉为侯国,属沛郡。东 汉为县。治今安徽固镇县东濠城。 属沛国。东晋后废。东汉经学家和 文字学家许慎曾为此县长,故世称 许较长。(王天良)

**详水** 即今陕西南部汉江支流西 乡河。《水经·沔水注》。"汉水又 东。右会洋水,川流漫阔,广几里 许。"(周振鹤)

準州 西魏废帝置。治丰宁县 (今陕西西乡县西)。隋大业初废。 唐武德元年(618)复置,治西乡县 (今属陕西),辖境相当今西乡、洋县、 镇巴、佛坪等县地,天宝元年(742)改 为洋川郡,十五载移治兴道县(今洋县),乾元元年(758)复为举州。五代 后蜀改为源州。北宋复名洋州,属 利州路。南宋属利州东路。蒙古至 元二年(1265)废兴道县入州,属兴 元路。明洪武三年(1370)降州为县。 (魏嵩山)

羅河 卢沟河在元、明以后的别称,因沟水浑浊得名,亦称小黄河(元史。河渠志)、(长安客话)。即今北京、天津、河北境内的永定河。元代军河自麻谷(今石景山北麻峪)以下分为两派,一东流至通州(今北河),一南流至武清),一南流至武清。中通县)南合白河,一南流至武清。下海县。南东区海县、东海县。南 大县、 ,诸县。 清康 熙三十七年

(1698),大事疏浚,修筑堤防,改道 古固安县、水清县之北出三角定达 天津县(今市)西店,定名为永定河。 (E文楚)

**浑落县** 西汉元封三年(前108) 置。治今朝鲜平安南道西北部滨海一带。属乐浪郡。西晋末**庑。**(周振鹤)

個口 即逐水 (今连江) 入濠水 (今北江)之口, 在今广东英德县西南。《通鉴》,南朝陈太建二年(570) 欧阳纥反,"出顿渥口", 即此。明、清置巡司。(朱方)

運水 一作"汇水"(《史记·陶越 尉它列传》、《汉书·地理志》),也作 "湟水"、"桂水"(《汉书·南越传》)。 《水经·灌水》、"据水出程储关为户 聚,东南过含据县,南出程浦关为柱 水。"郦注:"《山海经》谓之湟水。通 一名框水,出桂阳,通 会,亦曰淮水也。汉武帝元鼎元年 (前116,按,当作六年,前111),路博 水,即此水矣。桂水其别名也"。即 今广东西北境内的连江。(朱方)

**瀍浦关** 关名。在今广东英德县西南。《水经。谦水》:溱水"过浈阳县(今英德县)出酒榆关与桂水合"。 《元和志》岭南道广州浈阳县:"洭浦故关,在县西南四十五里。山谷深租,实禁防之要地",即此。(朱方)

**搖水** 即名河。在今河北南部。 源出武安县西部,东流经永年县(临 名关)北,自此以下,历代屡经迁改。 清代北流入大陆泽,今北流入北**遗** 河。(周振鶴) **溶州** 北周宣政元年(578)置,以境内洛水得名。治广年(隋改永年,今永年县东南)。唐时辖境相当今河北邯郸、鸡泽、永年、曲周、丘县、肥乡、武安等市、县地。元至元十五年(1278)改为广平路。隋末唐初窦建德、刘黑闼领导的农民军,曾先后建都于此。(周振鶴)

**渚水县** (1)隋开皇六年(586)置。 治今河北曲周县东南。属武安郡。 唐会昌三年(843)省人曲周。(2)金 置。治今河北成县北。属名州。元 至元初移治今成县,至正间废入成 州。(周振鶴)

**浇水** 即浇落水、绕乐水,今内蒙古西位木伦河。十六国时字文乞得归据浇水以拒慕容皝。后燕慕客宠欲渡浇落水,北袭库莫翼,皆即此。(周振鹤)

**澳河城** 东晋末吐谷浑筑。在今 青海黄河南岸贵德县境。后凉吕光 得其地置烧河郡。(周振鹤)

渡河郡 十六国时期后凉吕光所置。治浇河城(今青海黄河南岸贵德县境)。西魏移置黄河北岸 今化隆西,北周还治河南故城。隋开皇初郡废。大业初复改 廓州为浇河郡。治河津(今贵德县)。辖境约当今贵德、同仁及甘肃夏河等县一带。唐武德初改为廖州。(周振傳)

海塘水 见"浇水"。

**酮城** 在今辽宁 浑河上游。属建州女真哲陈部。明万历十五年 (1587)为努尔哈赤攻克。(赵永复)

**洞浦** 一作洞口。在今安徽和县 西南长江边。三国魏黄初三年 (222)伐吴,曹休驻洞口;东晋元兴 元年(402)桓玄军断洞浦,皆即此。 (葛到雄)

洞扫量 在今四川叙永县西北。 明成化四年(1468),官军攻都掌蛮, 破其洞扫、海纳、龙背、豹尾等寨。 事平改为堡,属泸州卫。(周维衔)

洞洞水 "涡"一作"过"。上游即今山西寿阳县南、榆次市东潇河,明以前下游在今太原市潇河北入于汾河,明万历后南徙,改由今潇河入汾。《通鉴》。唐光化二年(899),汴将氏权踪侵河东,进军榆次,李克用遣周德威拒击,战于洞涡水,权踪大败,即此。(王文楚)

油水 (1)即今陕西中部石川河支 流油谷河。(2)一名白水。源出今甘 肃成县西北,东流经徽县南入嘉陵 江。(3)源出今湖北襄樊市北,东南 流入白河。《战国策·楚策》。"(秦) 与吴入战于油水而大败之",即此。 (4)一名北阳水,今名北洋河。源出 山东青州市西,东北流至寿光市入 清水泊。(6)即今江西赣江 支流锦 江。(周振鶴)

**油河** 汉以前大河 (河水) 的别称。《战国策·燕策》,苏代说燕王,"齐有清济、独河,可以为固。" (史记·高祖本纪》,齐"西有浊河之限。"曾指黄河。因河水含沙,水流混浊而得名。(邹逸麟)

独译 一作"豫(涿)泽"。《史记·魏世家》,惠王元年(前369),韩懿侯"乃与赵成侯合军并兵以伐魏,战于浊泽"。《史记·赵世家》,成侯六年(前369),"伐魏,败豫(涿)泽。围

魏惠王"。皆即此。故地有两说:《集解》引徐广说、《续汉书·郡国志》刘昭注及《水经·澳水注》以为在长社,在今河南长葛市西北。《正义》驳徐说。谓当时魏都安邑,韩、赵伐魏,不得远至河南之长社,应是"解县浊水",在今山西运城市解州西。(卫家雄)

浊塵城 一名"浊城",又名"淯阳城"。在今河南修武县东北。《后汉书·献帝纪》曹丕即帝位,奉献帝为山阳公,"都山阳之浊观城",即此。北魏李昌中分南修武县置北修武县,治于此。隋武德中曾于此置陟州。(田尚)

净 ●春秋楚邑。在今湖北枝江 县西南。《左传》庄公十九年(前675)。 巴伐楚。"楚子御之。大败于津"。 即此。●天津市的简称。(钱林书)

津门 ②设置在津渡处的关门。 北周庾信〈庾子山梨·明月山铭〉。 "船横埭下,树夹津门。"❶汉、魏能阳(今河南洛阳市东北)城南西门。 亦名泽阳门。唐骆宾王《和李明府》 诗。"津门对小平(按。即"小平津",在 今河南孟津县东北)"。(吳应寿) ● 天津市的别称。明永乐二年(1404) 筑城置戍,三年移天津卫治此。自 迁都北京后,因地当畿辅门户,故 名。(周振鹤)

**津沽** 天津市本名宣沽,明永乐中移天津卫及天津左卫、天津右卫 来治,后世遂以津沽作为天津的别 称。(周振鹤)

**津石陂** 在今湖南常德市北。唐圣历初。朗州武凌令崔嗣业所开。后

又经增修, 溉田九百余顷。(杨立 新)

建阳门 今河南各阳市东汉、魏 , 锥阳城南面西头第一门。《通鉴》:晋 永嘉二年(308)。"王弥至洛阳,电于 津阳门",即此。(王文楚)

流 春秋曹地。在今山东鄄城县 西南。(左传) 僖公三十一年(前 629), "分曹地、自洮以南、东傅于 济、尽善地也"。(苏治光)

滤剂 北周保定元年(561)于吐 谷浑洮阳城置。治美相县(唐改名 临潼县,今甘肃临潭县)。隋大业三 年(607)改为临洮郡。唐武德二年 (619)复为洮州。贞观四年(630)移 治洪和城(今临潭县东新城)。八年 复还故治。开元十七年 (729) 省入 岷州。后于此量临州。二十七年又 政为洮州。广德元军 (763) 后地属 吐蕃, 称临洮城。北宋大观二年 (1108)复置洮州,属秦凤路。金属临 挑路。辖境相当今甘肃岷县以西及 西倾山以东的洮河流域。元复移治 今临潭县东新城。属宣政院辖地脱 風麻宣戲司。明洪武四年(1371)改 为洮州干户所。唐以后州境邻接吐 着,宋由此输入吐蕃马匹,金于此 置植场。(赵永复)

沈阳 即今甘肃临潭县。魏、晋 属临洮县。北魏置戍、魏书、吐谷 潭传》,太和时,"辄修挑阳、泥和城 而置成",即此。北周置县。隋开皇 初并入美相县。(赵永复)

派州卫 明洪武十二年(1379)升 **滁州干户所量。治今甘肃临潭县东** 新城。辖境相当今甘肃岷县以西及

西倾山以东的洮河流域。漕乾隆十 三年(1674)改为厅。明时为与叶蕃 交易门户, 立茶马司于此。(赵永 复)

沈州厅 清乾隆十三年(1674)改 沈州卫置。 治今甘肃 临潭县东新 城。1913年改为临潭县。1952年移 治旧城,即今县。(赵永复)

漢距县 (1)西汉曼。以处洮水之 北得名。治今广西全州县西北。属等 陵郡。隋平陈废入湘源县。(王朝民) (2)见"洮阳"。(3)隋大业初以洮河 县改名。治今甘肃碌曲县东。属临 挑郡。唐废。(赵永复)

灣州 唐武德七年(824) 暨。寻 废。贞观七年(633)复置。因浔江 为名。治桂平县(今广西桂平县西。 宋移今县)。十二年省入魏州。长 寿元年 (692) 复置。辖境相当今桂 平县北部地。属岭南道。宋属广南 西路。扩大至今桂平县南部及平南 县地。 元至元十六年(1279) 升为浔 州路。(王新民)

海水罐 在今湖北黄梅县西南。 即汉、晋浔阳县治。西晋建兴元年 (313),湘州义民杜弢困荆州刺史周 额于寻水城,即此。(杨立新)

薄蜡府 明洪武元年(1368)改得 州路置。治桂平县 (今县)。辖 境 相当今广西桂平、贵县、平南等县 地。属广西省。清雍正年间划入今 武官县地。1913年废。(王新民)

海州路 完至元十六年(1279)升 浔州智。治柱平县 (今县)。辖境 相当今广西桂平、平南两县地,属湖 广行省。明典武元年(1368)改为浔 州府。(王新民)


**浔阳江** 唐长江流经浔阳县境一段,在今江西九江市北。白居易《琵琶行》,"浔阳江头夜送客",即此。 (王天良)

海阳县 唐武德四年 (621) 改造 城县置,以在浔水之阳得名。治今 江西九江市。江州及浔阳郡先后治 此。五代南唐改为德 化 县。(王天 良)

海阳縣 唐天宝元年 (742) 改江 州貿。治浔阳县(今九江市)。辖境 相当今江西德安、都昌两县以北地 区。乾元元年(758)复为江州。(王 天良)

落(據)阳 城名、县名。"洛"本作 "雄",三国魏改。故城有二。一在今 河南洛阳市东白马寺东二里洛河北 岸。原为周成 E时周公营建雒邑的 成周城,周敬王避王子朝之乱,迁都 于此,加以扩建,为春秋后期最繁荣

的都市之一。战国时改称雒阳。因 位于維水之北得名。地处天下之中, 糟运方便。而且左据成皋。右阻渑 池,前有伊阙,背靠大河,利于防守。 东周以后。东汉:气国魏、西晋、北魏 均建都于此,新莽以此为陪都。绿 林起义军所建立的更始帝。亦曾建 都于此。秦置县,为三川郡治,汉以 后至北周先后为河南郡、司州、洛州 治。战国至西汉,是全国性大都市 之一。东汉、魏、晋、北魏是全国政 治、经济、文化中心。也是世界最繁 荣的都市之一。汉、魏牧城,据《元康 地道记》。"南北九里七十步。东西六 里十步。"故又称为"九六城"。北魏 时,有三市,西面西阳门外有著名的 洛阳大市。附近是商人和手工工人 居住区。南面宣阳门外有四通市和 外商聚居区。交易农产品和牲畜的 小市,则在东而青阳门外。东汉时, 有太学生三万余人。明帝所建的白 马寺,是我国最早的佛寺。北魏全 盛时、全城有佛寺五百所、塔不可胜 数,又于龙门凿石窟佛像,是我国伟 大的艺术珍品。北魏末年,城被聚 于战火。隋以后废。一在汉魏敌城 西于八里、即在今洛阳市。隋大业 初建,以为东都,武周续修,改称神 都。隋、唐洛阳故城,据《新唐书》 地理志》,"前直伊阙,后据邙山,左 纏右裥,洛水贯其中,以象河汉。东 西五千六百一十步,南北五千四百 七十步。"周围约七十里。是仅次于 长安的第二大都市。将有东、南、北 三市。唐又增设西市,都是国际性市 场。隋(炀帝)、武周、五代唐均都于 此, 五代梁、晋、汉、周,北宋、金(宣 宗以后)均以此为陪都。隋以后先后 为河南郡、河南府、金昌府、河南路 治。今洛阳旧城系金哀宗时改筑,周 长八里二百四十五步,仅当隋、唐故 城洛北、瀍西的一小部分,近年来 对汉魏、隋唐故城遗址都作过考古 勘查,并列为全国重点文物保护单 位。(杜瑜)



洛阳城历代演变图

- 1. 东周王城 2. 汉、晋、魏洛阳城
- 3. 隋、唐洛阳城 4. 明、清洛阳城

擔遇 即維邑。西周成王时由周公主持加以扩建,称成周城。战国时改称维阳。三国时改维为洛。(周振鹤)

海(静)納 又名"什谷"。指維水 (洛河)入黄河处。在今河南巩义市 东北。《左传》昭公元年(前541),"天 王使刘定公劳赵孟于颍,馆于維 纳"。《书·禹贡》。导河积石,"东过 洛汭",皆即此。(杜瑜)

唐京 ●东汉至北魏,皆都洛阳,故习称洛阳为洛京。《晋书·王导传》:"俄而洛京倾覆,中州上女避乱江左者十六七。"《魏书·任城王澄传》:"驾还洛京,复兼右仆射。"●唐

时又称东京洛阳为洛京。韩愈诗, "山水寻关越,风尘厌洛京。"●五代 唐同光元年(923)灭梁,迁都洛阳, 因另有东京兴唐府,西京京兆府,故 改称梁西京洛阳为洛京。同光三 年,改兴唐府为邺郡,洛京复唐日号 仍称东都。(杜瑜)

海洞 又名洛水。即今安徽准南市、长丰县东淮河支流 洛河。《通鉴》,晋太元八年(383)。"谢玄遗广陵相刘牢之帅精兵五千趋洛涧"击苻坚将梁成,大破之,即此。近因下游流势不畅,中游壅为高塘湖、窑河。(邹逸麟)

海口仓 又名"兴洛仓"。在今河南巩义市东北巩县老城东南。因地处洛水入黄河之口而得名。《通鉴》:隋大业二年(806),"置洛口仓于巩(今巩县老城)东南原上。筑仓城,局回二十余里。穿三千窖,窨谷八千石以还,置监官并镇兵千人"。大业十三年瓦岗军李密、租让攻克此仓并"筑洛口城,方四十里而居之"。唐初废。开元二十一年(733)复置。参见"兴洛仓"。(卫家雄)

造水槽 在今陕西大荔县南洛水 上。北魏太平真君七年(448),攻卢 水胡盖吴,自汾阴济河,至洛水桥。 即此。(魏嵩山)

海交易 隋开皇十六年(596) 置。 因在各水之交,故名(《元和志》)。治 今陕西富县。属 鄜州。大 业 三 年 (607)为上郡治。唐复为鄜州治。蒙 占至元四年(1267) 渡。(魏嵩山)

清阳县 见"洛阳"。

洛南县 隋开皇五年 (585) 以拒

阳县改名。治今陕西洛南县东南八十里。属商州。大业三年(607)属上洛郡。后移治今洛南县东南四十里。唐复属商州,显庆三年(658)移治今洛南县。明初属华州,成化中复属商州。天启元年(1621)改为维南县。1964年改"淮"作"洛"。(魏嵩山)

港客县 唐贞观中(一说永徽中) 置。 治今广西鹿寨县西。明天顺末 移治今鹿寨县西北中渡,万历四年 (1576) 又移治今鹿寨县两南洛容。 历属严州、柳州、柳州路、柳州府。清 作"維容县"。1951年与榴江、中渡两 县合并为鹿寨县。(王贵民)

**烘山** 本名东山。宋大观中改今 名。在湖北武汉市洪山区。明初常 遇春败陈友谅都将张必先于此。(杨 正泰)

烘州 隋开皇九年(589)置,因洪 掛井得名。治豫産县 (唐宝应初改 钟陵县,贞元中改南昌县,北宋太平 兴国六年[881]分置新建县。今南昌 市)。大业三年(607)改为豫章郡、唐 武德五年(622)复为洪州。辖境相当 今江西修水、锦江、潦水三流域和赣 江、抚河下游地。天宝元年(742)复 改豫章郡, 乾元元年 (758) 仍为洪 州。五代南唐交泰元年(958)升为 南昌府, 北宋初复为洪州, 辖境缩 小。南宋隆兴元年(1163)升为隆兴 府。州境水陆四通。沃野垦辟、有 鱼、稻之饶, 唐时有东南都会之称。 江南西道观察使、镇南军节度使先 后治此。南唐末曾建为南都。宋为 江南西路冶。(王天良)

**洪池** 即"鸿池陂"。《魏书·咸阳 王禧传》。景明二年(501),咸阳王禧 谋反不决,"夜宿于洪池(别墅)",事 泄,"自洪沧东南走",即此。久堙。 参见"鸿池陂"。(谭其骧)

**决答** 在今山西岚县北庭径沟。 《通鉴》:唐乾符五年(878)。"沙陀攻 岢岚军。陷其罗城。败官军于洪谷"。 即此。(王文楚)

漢釋 地名。在今江苏洪泽县西 洪泽湖中。原南滨淮河,当南北交通 大道。《通鉴》。 唐咸通九年(868), 庞勋攻泗州,唐"敕使郭厚本将淮南 兵而人教泗州,至洪泽镇,属市 兵和进",即此。宋置洪泽镇,属市 人抵繁盛,倍于淮阴"。 明置巡司。 清初洪泽树面扩大。 犹为湖中一沙洲,名共泽村。 康熙以后全为湖水 所没。 (胡菊兴)

撰都 江西省旧南昌府的别称。 因隋、唐、宋三代南昌曹为洪州治, 又为东南都会而得名。唐王勃 《滕 王阁序》。"南昌故郡,洪都新府。"元 至正二十二年(1362)朱元璋置洪都 府。次年改为南昌府。(王天良)

**独边量** 在今贵州贵阳市北。明 天启二年(1622),水西安邦彦**反**,土 黄宋万化据此响应。(周维衍)

操州司 在今贵州黎平县东南共州。元置洪州泊李等洞长官司,隶思州军民安抚司。明洪武初改置为洪州泊里蛮夷长官司,后废。永乐元年(1403)复置,属贵州卫,十三年改属黎平府。(赵永复)

溪池岭 在今甘肃武威市东南。

《通鉴》,东晋太元元年(376)前秦将 "苟苌及掌据战于洪池,据兵败",即 此。(周振鶴)

**洪和都** 北魏于吐谷浑地置。治 洪和城(今临潭县东南)。属河州。 辖境相当今甘肃临潭、卓尼等县及 临洮县南部。后复人吐谷浑。北周 武成元年(559)破吐谷浑复置,武帝 时废。(赵永复)

洪清城 东魏、北齐镇城。在今 山西洪洞县北。其地"百雉相临,四 周重复,挖据要险"(《元和志》晋州 洪洞县引姚最《序行记》)。《周书。 齐炀王宪传》:建德五年(576),周伐 齐,"宪进兵克洪洞、永安二城",即 此。(邓自欣)

供济域 北周武帝置。在今青海 贵德县西。唐天宝二年(743)皇 甫唯明克吐蕃洪济城,即此。(周振 魏)

读章县 (1) 北周武帝以齐乐县 改名。治今四川丹稜县。属齐通郡。 隋开县十三年(593)改为丹稜县。(2) 隋开皇十三年(593)置。治今供雅 县西。属属山郡。唐属居州。北宋 展嘉州,南宋属嘉定府。元至元二十 年(1283)废。明成化十八年(1482) 复置,移治今洪雅县。属嘉定州。 清属嘉定府。(周振鹤)

游水 (1)古代四渎之一。《周礼》 职方》、《汉书·地理志》、《说文》作 "济",他书皆作"济"。包括黄河南北 两部分。《书·禹贡》。"导沈水,东流 为济,入于河",这是河北部分。下文 又云:"溢为张,东出于陶丘北,又东 至于菏,又东北会于汶,又东北入于

海"。这是河南部分。河北部分源出 河南济源市西王墨山。下游屡经变 迁。据《汉书·地理志》, 其时在今 武陟县南人河,据《水经》河水》,其 时在温县东南入河; 据 <水经•济 水>及<郦注>,又改在今温县西南入 河。近代人河处为黄河堤所阻塞。已 改折入漕河。河南部分本从黄河分 出的一条支派,因分流处与河北济 口隔岸相对。古人遂目为济水的下 游。据《汉书·地理志》、《水经》,其 时济水自今荥阳县北分黄河 东田。 流经原阳县南、封丘县北,至山东定 陶县西,折东北注人巨野泽,又自泽 北出梁山县东,至东河旧治西,自此 以下至济南市北泺口。略同今黄河 河道,自泺口以下。大致走今小清河 一线入海。另有一支自定陶县东北 分出汇为菏泽, 东流为菏水, 至今鱼 台县入泗。也兼有济水之称。晋后 河南又有所谓"别济"。至《水经注》 时代。自今荥阳东北以下至于巨野 泽有南济、北济两派,南济经今封丘 县南、定陶县北,北济又称别济。经 今封丘县北、菏泽市南,两水并入巨 野泽,自出泽后会汶水以下,又兼称 清水。公元四世纪时巨野泽以上济 水开始淤浅、隋、唐以后堙为平地。 巨野承以下渐以潜水著称、但济水 之名不废。自唐至宋曾在今开封市 先后导汴水或金水河人南济故道以 通漕运、称为湛渠或五丈河、其后复 堙。巨野泽以下济水。宋时多称清 河或北滑河。熙宁时曾为黄河所经。 金后自汶口至泺口一段遂成为以汶 水为泵的大清河。又称北清河(泺口

以下大清河在占济水之北);自泺口 以下逐新演变为以泺水为源的小清 河。此后黄河以南遂不再有济水之 名。(2)"济"或作"沸"。《汉书·地 理志·常山郡房子县:"济水所出,东 至寅陶(县)入诋"。源出今河北赞皇 县西南,东流经高邑县南,至宁晋县 南,注入泜水。或以为《诗·邶风。 泉水》:"出宿于游",即此。(邻逸麟)

济州 (1) 北魏泰常八年(423) 置。 治碻敬城(今茌平县西南)。辖境相 当今河南范县,山东聊城、东阿、肥 域、阳谷、高唐等市县一带。隋开皇初 皮。唐武德四年(621)复置。辖境 缩小。天宝十三载(754),州 城为河 所陷,遂废入郓州。(2)五代周广顺 二年(952)分鄭州暨。治巨野(今县 南)。精境相当于今山东济宁市及 郓城、臣野、金乡等县地。金天德二 年(1150)移治任城(今济宁市)。蒙 古至元六年(1289)复还治巨野县。 元至元八年升为济宁府; 十二年又 改济州,治任城县。至正八年(1348) 废。(3)金天褂三年(1140)改订黄龙 府置,治利涉县(今吉林农安县)。 属上京路。辖境相当今吉林长春市 及农安、德惠一带。大定二十九年 (1189)改名隆州。(羅振鶴)

济阳 战国魏邑。在今河南兰考县东北。《竹书纪年》。"梁惠成王三十年(前340),城济阳"(《水经》济水注》引)。《史记》苏秦传》。"(秦)决白马之口,魏无外黄、济阳"。皆即此。秦置县。(吴应寿)

济宁州 元至正二十七年(1367) 朱元璋置济宁府。明洪武十八年 (1385) 聯 为 州, 治 今 济 宁 市。 属兖州府。辖境相当今山 东 济 宁、 嘉祥、巨野、郓城等市、县地。 清难 正二年(1724), 升为直隶州, 属山东 省。八年仍属兖州府。乾隆四十一年 (1776)又升为直隶州。1913年废, 改 本州为县。(邓自欣)

济宁府 元至元八年(1271)升济 州置府。治今山东巨野县。十六年 改为路。(邹逸麟)

济宁路 元至元十六年(1279)升济宁府为路。治臣野县(今属山东),辖境相当今山东济宁地区(邹城市、汶上县除外)和肥城、宁阳、郓城、单县以及江苏中县、沛县,安徽砀山、河南虞城等市县地。至正八年(1348)移治任城县(今山东济宁市)。二十七年朱元璋改为府,明洪武十八年(1385)又降为州。(史为乐)

清阳县 战国魏邑,秦置县。《水经·济水注》:"城在济水之阳,故以为名。"治今河南兰考县东北。秦属

砀郡,两汉属陈留郡,三国魏、西晋 属陈留国,北魏至北周属阳夏郡,北 魏时又曾为徐州治,隋属曹州。唐 贞观初废入冤句具。(卫家雄)

济阳郡 (1) 西晋惠帝分陈留国 置济阳国,东晋改为郡。治济阳县(今 兰考县东北),辖境约当今河南兰考 县东境、山东东明县南境。北魏废。 (卫家雄)(2)东晋明帝侨置于毗陵 郡武进县(今江苏武进县西北)地。 南朝齐改为南济阳郡,梁天监中废。 (邹逸麟)

济阴园 西汉景帝中六年(前 144),分梁国置。封梁孝王子刘不 识为济阴王,都定陶县(今县西北), 辖境约当今山东菏泽、定陶、东明、鄄 城等市、县及成武、巨野等县部分地 区。不久国除为郡。宣帝甘露二年 (前52),及贾定陶国,哀帝建平二年 (前52),复改济阴郡。东汉明帝永平 十五年(72),又置济阴国,辖境扩 大。章帝元和元年(84),国除为郡。 (苏治光)

辦關郵 两汉先后改济阴国、定 陶国置。治定陶县(今县西北)。辖境 展有变迁,西晋相当今山东菏泽、东 明、定陶、成武、单县等市、县和巨 野、鄄城、曹县等县的一部以及河南 濮阳市的一部。北魏移治左城(今曹 县西北),辖境缩小。北齐废。参见 "济阴国"。(吴应寿)

**游南国** 西汉文帝、东汉光武帝曾先后以济南郡置。参见"济南郡"。 (史为乐)

济南府 北宋政和六年(1116)升 齐州黑。治历城县(今济南市)。辖

游廟路 元初改济南府置。治历城县(今济南市)。属中书省。辖境相当今山东济南、章丘、邹平、济阳、商河、惠民、阳信、滨州、利津、无棣、治化等市、县地。至正二十七年(1367)朱元璋仍改为府。(史为乐)

济潭县 隋开泉十六年(596)分

积县置。治今河南济源市。属河内郡,蒙古曾改置原州,寻复为济源县。1988年改设为市。(周振鹤)

**宥州** (1)唐开元二十六年(738) 置,以安置自河南江淮迂回的胡户,取"宽宥"为名。治延恩县(今鄂托克 旗南)。辖境相当今内蒙古乌海市 及鄂托克旗一带。宝应后废。(2)唐 元和九年(814)于旧宥州东北置。距 旧州城三百里,仍置延恩县为治所。 十五年移治长泽县(今鄂托克旗东 南城川古城)。后属西夏。蒙元废。 (周振鶴)

完州 唐龙纪元年(889)于楼顶 监置,治楼烦县(今娄顺县)。辖境 相当于今山西娄烦县及静乐县部分 地区。寻废。北宋初复置。咸平五 年(1002)移治静乐县(今县)。寻又 废。(朱玲玲)

官事期 原专指今江西星子县东 南鄱阳湖的一部。因湖旁庐山下有 官亭庙得名。后亦泛指彭蠡湖全 部。(王天良)

完论川 见《旧唐书·黄花何力传》。在今新疆塔克拉玛干沙漠南 练,或说即塔里木河。"沦"一作"伦"。 《通鉴》,唐贞观九年(635)李靖征吐 谷浑,"闻伏允在突沦川,将奔于同", 一种"图伦碛"。《新唐书·吐谷浑传》。 其王伏允"走图伦碛,将托于闻"。 (薛宗正)

穿口寨 在今四川新津县东北。 唐中和二年(882),西川将高仁厚讨 阡能至双流西,阡能兵请降,仁厚书 其背"归顺"字,使归语寨中未降者, 至此寨,句胡僧十一秦人争出降。宋 为新穿镇。(周维衍)

穿廣區 约在今贵州遵义、仁怀 两县间。明万历二十八年(1600)征 播之役,吴广击破播州军于此。(赵 永复)

宣大 总督名。全衔为"总督宣 大山西等处军务兼理粮饷"。明景泰 二年(1451) 遺尚书总理宣府镇(今 河北宣化县)、大同镇(今山西大同 市)军务。成化、弘治间、或造或止。 嘉靖初。设总督兼辖偏头关所(今山 西偏关县)、保德州(今山西保德县)。 初驻朔州(治今由西朔州市),后移 阳和卫(今山西阳高县)。二十九年 (1550)始定设。去偏、保、改为总督 宣大、山西等处,三十八年防秋驻宣 府镇。四十三年移驻怀来卫(今河北 怀来县东南)。隆庆四年(1570)复驻 阳和卫。辖董府、大同、山西三巡抚 三镇。清原治十三年(1656)废。(赵 永复)

宣州 隋开皇九年(589)改南豫州置,取宣城郡号为名。治宣城县(今安徽宣州市)。大业三年(607)改为宣城郡。唐武德三年(620)复为宣州。辖境相当今安徽长江以南,黄山、九华山以北地区及江苏溧阳、溧水、资率等市县地。天宝元年(742)复改宣城郡,乾元元年(758)复为宣州。北宋属江南东路。南宋乾道二年(1166)升为宁国府。唐以后以产纸、兔銮笔著名。(王天良)

宣壽 巡抚名。明正统元年 (1436)设巡抚宣府、大同,景泰二年 (1451)另设大局巡抚,后或并或分。 成化十四年(1478)始定设巡抚宣府 地方,驻宣府镇(今河北宣化县)。 辖北直隶延庆、保安两州及万全都 司所属卫所。清顺治八年(1651) 废。(赵永复)

宣數 唐方镇名。乾元元年(758) 置观察使,治宣州(治今安徽宣州 市),领宣、款、饶三州。次年废。大历 元年(766)复置,改领宣、歙、池三州 及采石军使。元和六年(811) 罢领 采石军使。最福元年(892) 升为宁 国军节度使。北宋初废。(魏嵩山)

**童义军** 唐、五代方镇名。见"永平军"。

宣仁门 今河南洛阳市隋、唐洛阳城皇城东 而一门。《通鉴》,唐天宝十四载(755),安禄山攻陷东京,封常清与之战于都亭驿,兵败,"退守宣仁门,又败,乃自苑西坏墙西走",即此。(邹逸麟)

宣化县 (1)隋开皇十八年(598) 改晉兴县谭。治今广西南宁市南亭子。北宋皇祐中移治今南宁市。历为 邕州、南宁路、南宁府治。1913年改 名南宁县。(王新民)(2)北宋宣和元 年(1119)置。治今四川宜宾县西北。 厲叙州。元厲叙州路。明洪武年间 并入宜宾县。(邹逸麟)

宣化府 清康熙三十二年(1693) 改宣府镇置。治宣化县(今县)。雍 正六年(1728)后辖境相当今河北 西北部内外长城之间地区。1913年 废。(王文楚)

宣化镇 即今江苏南京市西北浦口镇。在宣化山之阳,东滨江。为长江下游南北往来津要,南岸正对靖安镇。北宋置巡检司及税务。南

宋绍兴十一年(1141),张浚救濠州, 为金人所败,驰入宣化,即此。(胡 菊兴)

宣平县 金承安二年(1197)以宣 德县大新镇置。治今河北怀安县东 左卫西。属宣德州。〈金史·卫绍 王纪〉:大安三年(1211)蒙古兵进至 野狐岭(今河北万全县西北),"千家 奴、胡沙自抚州退军,驻于宣平",即 比。元改属顺宁府,移治今怀安县 东左卫。明洪武初废。(王文楚)

宣务體 在今河北隆尧县西北。 《通鉴》:唐会昌三年(843)王元逵讨 刘稹,"奏拔宣务栅",即此。(周振 餘)

**宣和门** 东晋、南朝建康城(今江 苏南京市) 外城正南门。东晋太宁 二年(324),王敦将沈充、钱风攻至 宣阳门,即此。(葛剑雄)

宣抚 康 唐 玄 宗 开 元 十 六年 (728),以字文融充河北道宣抚使, 是为此官职之始。以后派朝官巡视 经过战争及受灾地区,称宣慰安抚 使或宣抚使。宋代在用兵时多以安 执大臣充任,负督察军事重任,职位 高于安抚使。元代在西南少数民族 地区设宣抚使为地方长官,加强统 始力量,并参用土官,以拉拢当地上 层分子。明清时沿置为武职土宫。 (周振鹤)

**宣武军** 唐、五代方镇名。见"汴 宋"。

宣府卫 明洪武二十六年(1393) 为防御蒙古,设立宣府左、右、前三 卫。治今河北宣化县。为近畿防卫要 地。正统时,瓦剌也先进攻宣府,京 师为之震动。 財末李自成領导的农 民起义军从太原绕道 由此 直取京 师。 (周振鶴)

**宣府镇** 明军镇名,为九边之一。 镇守地区相当今河北西北部内外长城一带。总兵官驻宣府(今河北宣 化县)。(周振鹤)

宣译门 北宋东京城 (今河南开封市) 外城西汴河上北水门。本名 大通门,熙宁十年(1077)改名。《宋史・钦宗紀》:靖康元年(1126),"金人攻寅泽门,李纲御之,新获百余人,至旦始退。"(邹逸麟)

宣房富 〈史记·河渠书〉。"塞瓠子,筑宫其上,名曰宣房宫。"在今河 南濮阳县西南。(周振鹤)

宣城县 西汉宣,治今安徽南陵县东弋江镇。属丹阳郡。东汉废。 西晋太康二年(281)复置。属宣城郡。隋初废入南陵县。大业初又改 宛陵县为宜城县,即今安徽宣州市。 自隋至清先后为宣城郡、宣州、宁国 府、宁国路、宁国府治。(王天良)

宣城等 西晉太康二年(281)暨。 治宛陵县(今宣州市)。辖境相当今 安徽长江以东繁昌、宣州、南陵、青阳、泾县、铜陵、广德、宁国、黄山、石 台等市、县间地。隋开皇九年(589) 废。大业初及唐天宝、至德间,又曾 改宣州为宣城郡。(王天良)

宣威县 西汉置。治今甘肃民勤 县西南。属武威郡。后魏废。《水 经·都野泽注》。马城河"东北迳宣 威县南。"(赵永复)

宣德县 (1)隋大亚五年(609)置。 治伏俟城 (今青海共和县西北。青 海湖西黑马镇东北)。属西海郡。隋末废。(2)金大定二十九年(1189)以文德县改名。治今河北宣化县。为宣德州治所。明洪武四年(1371)废。(周振鶴)

實驗健 唐元和十四年(819),以 扬于陵充淄青十二州宣慰使。宣慰 使之名始此。元置宣慰使司,掌军 民事务。在行省之下,分道以总郡 县,为行省和郡县间的承转机关。 亦有称宣慰司都元帅府或宣慰司兼 管军万户府者,多设于少数民族地 区,参用土官。明清沿置,为土官最 高职衔。(周振鹤)

宣大单管 见"宫大"。

(→)

量 战国齐邑。在今山东淄博市 临淄西北。《孟子·公孙丑下》,"孟 子去齐。宿于昼"。赵岐注,"昼,齐西 南近邑也。"(邹逸麟)

要 ●西周畿內封国。在今陝西 蓝田县南。遗物有《弭伯簋》、《弭叔 簋》等。郭沫若《弭叔簋及訇簋 考 释》』"弭叔又称邓察或弭伯师察,可 知察其名,师其官,伯其爵,弭其封邑。"❷春秋郑邑。在今河南密县境。 《左传》庄公二十一年(前673)。郑伯与魏叔"胥命于弭",即此。(钱林书)

费 春秋鲁邑。在今山东费县西 北。(左传) 僖公元年(前659)。"公 赐季友汶阳之田及费",即此。(苏 治光)

**腌沟** 在今安徽灵璧县南。南宋 隆兴元年(1163),李显忠白康梁渡 淮,至陡沟,即此。(葛剑雄)

**除口戌** "除"一作"菸"(《水经》 河水注》)。在今陕西宁强县西北。南朝梁天监十四年(515),宁州刺史任 太洪破北魏东洛、除口二戍,进图关 城,即此。(魏嵩山)

**融演基** 西汉置。治今辽宁台安县东南。属辽东郡。东汉末废。(周接

職宣議 北魏六镇之一。在今内 蒙古兴和县西北。孝昌元年(525) 六镇起义被镇压后,镇民杜洛周又 聚众起义于上谷。(周振鹤)

量差異 西汉置。治今甘肃山丹 县西北。属张掖郡。北魏废。(赵永 复)

**酵南县** 清雜 正十二年(1734)割 古田县北境双溪地置。治今福建屏 南县东北双溪。属福州府。1956年 移今治。(郑宝恒)

量州 隋开皇九年(589)平陈置。 因贺水为名。大业二年(606)废,唐武德四年(621)复置。治临贺县(今广西贺县东南贺街)。辖境相当今贺县、富川、钟山等县地。属岭南道,宋属广南西路。元时扩大至今 广东怀集县,属湖广行省。明洪武 十年(1377)降为贺县。(王新民)

提江 (1) 一名封溪水,又曰开江,为西江支流。在今广东封开县人西江、(通鉴)。五代唐天成三年(928),楚军围封州(治今封开县东南)。南汉主刘斐遣将"至贺江,沈铁组于水",大败楚军,即此。(王振忠)(2)即今广西贺县南贺江,北宋开宝三年(970),潘美被贺州,南汉遣其将潘崇彻领众三万屯贺江以备之,即此。(王振忠)

預是 明洪武十年 (1377) 降贺州为县。治今广西贺县东南贺街。 属平乐府。1913年府废属广西省。 1952年迁治今县。1958年属广西壮 族自治区。(王新民)

**房屋** 在今安徽泾县西北。东汉 建安三年(198),孙策擒太史慈于 此。(魏嵩山)

**勇士**川 即今甘肃榆中县宛川河流域。以在汉勇士县境内,故名。一称"苑川"。西晋末鲜卑乞伏部迁居于此。十六国前秦苻坚曾以乞伏吐 雷为勇士护军,后乞伏司繁又镇勇士川。(赵永复)

男士基 西汉置。治今甘肃榆中 县北。属天水郡。东汉属汉阳郡。 末年废。《通鉴》。东晋孝武帝太元 十年(385)。乞伏国仁自称大都督、 大将军、单于、领秦河二州牧,"筑勇 士城而郡之"。即此。(赵永复)

屬州 西魏废帝二年(553)平蜀, 三年改青州置,"因峨眉山为名" (《元和志》)。治齐通县(精改通义 县,宋改眉山县。今周山县)。大业 初废。唐武德 年(619)复置。天宝元年(742)改为通义郡,乾元元年(758)复为眉州。辖境相当今四川眉山、彭山、丹棱、洪雅、青神等县地,宋属成都府路。辖境略为年第4年(1283)废州治冒山县。明洪武九年(1376)降为县,十三年复升为州。治今周山县。直隶四川布政司。清风四川省。1913年废,改本州为周山县。(周维衍)

**雇山县** 北宋太平兴国初改通义县置。治今四川屋山县。为眉州治所。元至元二十年(1283)废人眉州。1913年复降眉州为县。(周振鹤)

**眉山**窟 在今河南密县东。《续通鉴》,南宋绍定五年(1232),蒙古通金汴京,金将武仙自南阳入设,至密县东,按军周山店,败还,即此。(邹逸麟)

**眉山野** 隋大业三年(607)置。治 龙游县(今乐山市)。 辖境相当今四 川乐山、峨眉山、夹江、丹棱、峡边、 眉山、洪雅、青神等市、县地。 唐武 德元年(618) 改为嘉州。 (周维行)

熱州 唐武德四年(621)置。麟德初電姚城县(今云南姚安县北)为治所。姚州都督府治此。为唐和西南各族往来要站。天宝居地入吐蕃,贞元中归南诏,改置弄栋府。元至元中改统矢千户所复置。治今姚安县。辖境相当今云南姚安、大姚等县地。天历间升姚安路。明复改姚,不辖县。1913年改姚安县。(邹逸麟)

■ 工 ● 在今浙江东部。源出四

明山,经余姚市至宁波市同鄞工汇 合后称甬江。余姚市以下即浙东运 河东段。(邹逸麟)❷浙江余姚市的 别称。即因境内姚江爪得名。明哲 学家王守仁为余姚县人、故世称其 学为姚江学派。(乐祖谋)

雜職洞 在今江西万年县西南城 厢镇东。为两山间谷地,深十五里, 土田沃美,北有万年峰,形势险要。 明正德间(1506—1521)王浩八等领 导农民数万人起义于此。起义失败 后,明朝为加强统治,在此筑城,并 置万年县。(王天良)

雜奏城 在今山西吉县西北,黄 河东岸。相传为姚襄所筑,因以为 名。"城高二丈,周回五里","西临 黄河,控带龙门、孟门之险"(〈元和 志・慈州〉)。为北周、北齐交争之 地。〈北齐书・斛律光传〉」武平二年 (571),"诏复令率步骑五万出平阳 道、攻姚襄、白亭城戍,皆克之",即 此。(邓自欣)

**辖县** 西汉置。治今内蒙古清水 河县南。属定襄郡。东汉末废。(周 振鹤)

警告 在今陕西周至县西南。谷长四百余里。或专指北口。为关中与汉中间交通要道。三国魏正始五年(244)曾爽率军自骆谷入汉中,景元四年(263)钟会分兵从骆谷趋汉中伐蜀,皆即此,唐武德七年(624)复开骆谷道,并置关于谷口。(魏嵩山)

聽答道 见"傥骆道"。

**骆驼山** 在今内蒙古太仆寺旗东。《国権》,洪武三年(1370)李文忠

出师,进败元平章沙不丁于白海子之骆驼山,即此。(王文楚)

**较** 春秋国名。在今湖北郧县西北。《左传》桓公十二年(前700)。 "楚伐绞,……大败之,为城下之盟而还",即此。(钱林书)

**绕角** 春秋郑地。在今河南鲁山县东南。《左传》成公六年(前585)。 楚伐郑,晋教郑,"与楚师遇于绕角"。即此。(邹逸麟)


館伦州 元單。治今天等县东北镇结。辖境相当今广西天等县东北部分地区。属太平路。明属太平府。 1916年改置镇结县,1951年与向都县合并为镇向县,同年9月与龙港县合并为镇都县,1957年改为天等县。(王新民)

**统万城** 十六国时期夏凤翔元年 (413)赫连勃勃筑。该城发民十万燕

上修筑,建为首都。赫连勃勃自以为将统一天下,君临万邦,因取"统万"为名,一说为胡语汉译。在今陕西靖边县北白城子。五年,子长安置南台,以此为北京。承光三年(427)为北魏太武帝攻取,在此置统万镇。自太和以后至唐,曾为夏州治所,贞观以后又为夏绥(唐末号定难军)节度抢所。北宋淳化五年(994)殷。(周振鹤)

**६**年 大理国段氏置,又号姚府,为八府之一。治姚安,辖境约当今云南姚安、大姚、永仁等县地。蒙古宪宗七年(1257)改为千户所。元至元十二年(1275)改为姚州。(周振鹤)

毎 (1)春秋晋邑。在今山西冀城县东南。晋穆侯自曲沃迁都于此。
〈左传〉庄公二十六年(前688)。"夏。



统 万 城 遺 址 图

士劳城绛以深其宫"。僖公十三年(前647)。"秦于是平输栗于晋,自雍及绛村继。"杜注,"雍,秦国都。绛,晋国都"。孝侯改绛为翼,献公增筑都,方二里,至前585年景公迁于新田,也称绛,因称此为故绛。(2)春秋田,也称绛,因称此为故绛。(2)春秋田,也称绛,山西侯与市西。晋景公中,也称绛。(左传)襄公二十三年(前497)。"赵鞅入于蜂"。诸指此。(鄉逸麟)

**绛水** (1)源出山西屯留县西南盘 秀山,东流至潞城界入被漳水。(2) 又名白水、沸泉水。源出山西绛县 北,西北流至侯马市南,注入浍水。 (3)又名绛溪河。源出四川简阳县西 北,东流合赤水河注入沱江。(周报 鶴)

蜂州 北周武成二年(560)改东 缩州置。治龙头城(今溪喜县东北)。 后移治柏壁城(今新绛县西南)。建 德六年(577)。又移治玉壁城(今稷 山县西南)。 附开息三年(583)。移 治临汾县(十八年改正平县。今山 西新绛县)。大业三年(607)改为 绛郡。唐武德元年(618)复为绛 州。天宝元年(742)。改为续郡、乾 元元年(758)。又改为绛州。属河东 道。辖境相当今山西曲沃、稷山、新 绛、绛县、翼城、河津、万荣、襄汾、夏 县、垣曲、闻喜等县地。其后辖境屡 有变迁。《新唐书》食货志》。"天下 炉九十九,绛州三十"。为唐代著名 的铸钱地。宋属河东路。金兴定二 年(1218), 升为晋安府。元复为绛 州,属晋宁路。明洪武初省正平县 入州,属平阳府。清雍正二年 (1724),升为直隶州,属山西省。辖 境相当今山西新锋、稷山、河津、绛 县、闻喜、垣曲等县地。1912年废, 改本州为新绛县、(邓自欣)

蜂县 西汉高帝封周勃为绛侯,即此。后改为县,治今由西曲沃县西南。属河东郡。《史记·绛侯周勃世家》:文帝时。勃免相就国,"每河东守尉行县至绛,绛侯勃自畏恐诛,常被甲,令家人持兵以见之。"置铁宫。东汉改为绛邑县。(邓自欣)

蜂邑县 本绛县,东汉改名。治 今山西曲沃县西南。属河东郡。魏、 晋属平阳郡。《晋书·刘聪载记》, "赵固、郭默攻其河东,至于绛邑,右 司隶部入盗牧马负妻子奔之者三万 余骑",即此。北魏太和十一年(487) 改为曲沃县。(邓自欣)

蜂岩湖 在今江苏句客县西南。 《新唐书·地理志》。句容"西南三十 里有绛岩湖,麟德中,令杨延嘉因梁 故是置,后废,大历十二年(777),令 王听复置。周百里为塘,立二斗门以 节旱暵,开田万顷。绛岩,故赤山。" 天宝中改名赤山湖。(王文蕉)

■ 政区名。春秋时秦、晋等大国始于新扩展的边地设郡,派员镇守,直隶国君。其时郡与县并无统隶关系。战国时逐渐形成以郡统县的两级地方行政区划制,郡的设置的益推广,见于记载的已有三十余郡。秦始皇灭六国建成大一统帝国,分全国为三十六郡。秦末增设至四十余郡。多或五、六郡,少或二、三郡

相当今一省。也有一郡比今一省还 要大的。西汉将一部分郡作为诸侯 王的封国, 东汉又以属国都尉所领 比作一郡。《汉书·地理志》以西汉 宋元始"、年(2)为断。共有郡、国一 百零三个。《绿汉书·郡国志》以东 汉中叶永和五年(140)为断, 共有 郡、国、属国都尉一百零五个。两汉 时黄河流域约五、六郡多至十五、六 郡相当今一省、长江、珠江流域约 三、四郡少至一郡、半郡相当今一 省。东汉宋年以后以州领郡。《晋 书 • 地理志 > 以为太康元年(280)共 有州十九。郡国一百七十三。永嘉 乱后长期分裂,各政权竞相增置,至 南北朝宋共有六百余郡,一州平均 只领二郡,一郡平均只领二、三县。 或"户不满千。二郡分镇"。或"三户 之民。空张郡目"。隋开皇三年(583) 罢郡。改汉宋以来州、郡、县三级制 为州、县二级制。九年(589)平陈。 又推广于南方。大业三年(607)改 州为郡,唐武德元年(618)复改郡为 州。天宝元年(742)又改州为郡、乾 元元年(758)复改郡为州。隋以前 郡隶于州,州和郡是两种不同等级 的政区,隋、唐则郡即是州、州即是 郡。州和郡只是一种政区在不問时 期名称的改变。隋大业五年共有郡 一百九十。平均一郡领六个多县。 唐天宝元年共有郡三百三十一。平 均一郡领四个多县。乾元以后。郡 作为正式的行政区划名已不再存 在,但习惯上仍沿用天宝时的郡名 作为各州的别称。只有乾元以后新 置的州,没有郡名。两宋又对 部

分原无郡名的州赐以郡名。直到明、 清时仍然通称一府一(直隶)州为一郡。(谭其策)

**椰守** 官名。始置于战国时,初为武职,防守边郡。后渐成地方长官。秦统一全国后,以郡为最高的地方行政区划,每郡置守,掌治其郡。汉景帝时改称太守。(周振鹤)

事為 魏晉南北朝对太守的遗称。因西汉郡太守兼以统兵得名。 《晋书·沈勃传》。劲,吴兴人,"以刑 家不得仕进。郡将王胡之深异之。" 郡将即吴兴太守。(邹逸麟)

**零县制** 由春秋战国到秦代逐渐 形成的地方行政制度。春秋时,秦、 晋、楚等国初在边地设县,后逐渐 在内地推行。春秋末年以后,各国 开始在边地设郡,面积较县为大。 但地位比县低。战国时在边郡分设 县,逐渐形成县统于郡的两级制。秦 统一后,分全国为三十六郡,后增加 到四十八郡。下设县。郡、县长官均 由中央政府任免,成为专制主义中央集权组织的一部分。(周振傳)

郡国志 〈续汉书・郡国志〉的简称。如《水经・河水注》:"白葉水西北迳成乐城北,〈郡国志〉曰。成乐故属定奏也",所引 〈郡国志〉语见〈续汉书・郡国志〉 云中郡成乐县下。(谭其襄)

晉口 亦名建德江口。即今浙江建德市东胥溪南流入富春江之口。 陳朝梁大宝三年(551),侯景将刘神 茂据东阳,遣其党元颜等下据建德 江(今胥溪)口,元至正十九年 (1359),张士诚攻建德,至大浪滩, 吴将李文忠遣兵由乌龙岭循胥口而 上, 击破之, 皆即此。(傳林祥)

 剑石。(邹逸麟)

青邁 在今江苏高淳县、溧阳市 向。西连长江,东通太湖。本名赖 水(《吴越春秋》),因春秋时伍员自 楚奔吴及其后助吴伐楚均经此,宋、 元后遂称胥溪。原系天然河流。五 代后被改造为运河。明初建都有 京,太湖地区漕运多取此道。(胡菊 兴)

**荷磨** 春秋郑邑,后入于周。在今河南偃师市东南。(左传)寝公十八年(前555),楚伐郑,侵胥康,昭公二十六年(前516),王子朝作乱,"王人于胥鹿",皆即此。(杜瑜)

育流县 (1)西汉里。治今越南清 化省东山县北。汉、晋为九真郡治, 店属爱州。天宝年间废。(赵永复) (3)梁大通中分海盐县东北境里。以 地接胥浦得名。在今上海市金山县 东南。属吴郡。太清三年(549)改 属武原郡。寻废。(吴应寿)

青清榜 在今江苏仪征市西。相传为伍子胥入吴渡江处, 医名。《宋史·高东纪》。绍兴三十一年(1161),"金人进犯弃州, 步军司统制郡宏渊 进战于脊浦桥, 兵败", 即此。(胡菊兴)

**(-)** 

戴 西周姬姓国。即"戴"。

耕城 在今江苏南京市东南。南朝宋元嘉二十一年(444)置。梁太平元年(556)徐嗣徽等引齐兵攻建原,侯安都与嗣徽等战于耕坛南,即此。(葛剑雄)

頒榜 "埔"一作"雨"。在今安徽宿州市南古汴河上。唐时控扼汴运,当舟车之会,为运道咽喉。建中二年(781)淄青节度使李正已曾电兵于此,阻断江淮漕运北上。后因徐州刺史李洧以本州及埇桥归命中央,运道始通。元和四年(809)以漕运所经,于桥北符高县置宿州。唐宋汴河溃决,久不修治,埇桥东南悉为污泽。金后汴河湮废,此桥亦废。(邹逸麟)

囊北 春秋邢邑。在今山东在平县博平镇西北。《春秋》僖公元年(前659)。"齐师、宋师、曹师次于聂北。 教邢"。杜注。"聂北。邢地"。江永 《春秋地理考实》以为即《左传》"聊、 摄以东"之"摄"。参见"摄"。(苏治 光)

**营捆寺** 在今江苏南京市内鸡鸣 山西。隋文帝开皇九年(589),隋军 攻建康,陈后 主命獎**毅屯耆周寺**,即 此。(葛剑雄) **速紀** 春秋随国邑。在今湖北广 水市境。《左传》桓公八年(前704)。 楚子伐随,"战于速紀,随师败城", 即此。(钱林书)

重县 "迪"一作"道"(〈晉书‧地 理志〉)。(1)西汉最帝中三年(前147) 對匈奴降王陆强为遗侯于此。后改 为县。治今河北涞水县北。属涿 郡。东汉复为侯国。移治今郡。 县、三国魏复为县。属范阳郡。 是国魏复为县。属范阳郡。 是一年(580)废。(2)隋开皇元 年(581)改范阳县置。俗称"小范阳"。治今河北定兴县西南。属县东阳"。治今河北定兴县西南。属县东南。属上谷郡。唐初移治今容城北城子。属易州。天宝元年(742)改为容城县。(王文楚)

**建租城** 在今四川康定县北。唐 贞元十七年(801), 雅州经略使路惟 明趋吐蕃通租、偏松等城。即此。 (周维衍)

埔里社厅 清光绪十年(1884)析水连沙厅置,以驻地在埔里社得名。 又称埔里厅。治今台湾南投县东北埔里镇。二十一年日本侵占台湾后 废。(周维衍)

**殊城周客**聚 明严从简著。约成于万历二年(1574)。二十四卷。系作者任官行人司时缉录档案资料而成。叙明边区和四邻各国概况,分

朝鲜、日本、琉球、安南、占城、真腊、 選罗、满剌加、爪哇、三佛齐、苏门答腊、锡兰、佛郎机、云南百夷、吐蕃、 腊、锡兰、佛郎机、云南百夷、吐蕃、 排林、天方、哈密、土鲁番、赤厅、酷 古、撒马儿罕、亦力把力、于阗、 鞑 古、水及等三十八目。对达 事记述详尽,可补《明史·外国传》 不足,为研究中西交通史重要资料。 所记明边地各族风土人情,也较详 书。今有 1920 年故宫博物院排印 本。(周维衍)

珠母海 今广西北海市、合浦县 以南海面。产大蚌。《旧唐书・地 理志〉廉州合浦县:"有珠母海,郡人 采珠之所"。(朱方)

珠囊都 "珠"一作"朱"(《太平师 览>引《林邑记》)。"崖"一作"蓬" (\*汉书·贾捐之传》)。(1)西汉元封 元年(前110)在今海南岛貿。因崖边 出真珠,故名(《太平套字记》)。— 说元鼎六年(前111)置,不确。治 即都县(今琼山县南), 辖境相当今 海南东北部。后因当地土著屡屡反 抗,于初元正年(前46)废弃。隋天 业六年(810)复置。治含城县(今 琼山县东南)。 辖境亦相当今海南 东北部。唐武德初改为崖州。天宝 元年(742)复为珠崖郡。乾元元年 (758)复改崖州。(2)三国吴赤乌五 年(242)欲征抚海南,于徐闻县(今 广东徐军县南) 境内置。未果。南 朝宋元嘉八年(431)复置。旌废。 (朱方)

敷 耶"臌"。

敖仓 秦所置粮仓。在今河南荥

阳县东北敖山上、《水经·济水注》, 敖山上有城,"秦置仓于其中,故亦 日敖仓城也。"当黄河和济水的 处,中原潜粮集中于此。再西远关 中,北榆边塞、是秦、汉、三国魏时, 至要的粮仓。《史记·高祖本纪》," 至军(前204),楚、汉相争。"汉取 至军带南,筑甬道属之河,以取敖 仓",即此。后世亦泛称粮仓者不 为之多饭,临江河者不为之多饮,期 顺而已"。(卫家维)

餐舍县 西汉元封三年(前108) 置。治今朝鲜江原南道襄阳一带。 属临屯郡,后属乐浪郡。东汉建武 间废。(周振鹤)

香酸县 汉元鼎间置,因在街陵山下得名。治今四川茂县西北。两汉属蜀郡,三国蜀汉、西晋属汶山郡。东晋以后废。(邹逸麟)

即"脚"。在今山东曲阜市东南。《说文》。"那。鲁下邑。孔子之乡"。《左传》赛公十年(前563)。晋荀偃、士匄请伐偪阳。"偪阳人启门。诸侯之士门焉。县门发。畴人(叔梁)约挟之以出门者"。参见"陶"。

數 ●即"形"。●春秋小国。姬姓。在今山西河津县东南汾河南岸。晋灭之以赐赵凤。《左传》阅公元年(前661),晋侯"灭耿","赐赵凤秋"。战国赵献侯元年(前423)自此迁中牟。(邓自欣)

联马宣抚局 明万历十三年 (1585)置联马安抚司,旋升宣抚司。 治今云南联马县。1942年改置联马 设治局。(周振鹤)

郡县 "都"一作"若"(《汉书·地理志》)。秦賈。治今湖北立城县东南。属南郡。东汉改为侯国。三国魏复为县,属襄昭郡。南朝宋、齐、梁侨置冯翊邵于此。北周废。(周振鹤)

拳州 (1)北周分南宁州置。治令云南昭通市。隋大业初废。唐武德元年(618)复置,八年改名曲州。(2) 唐开元二十四年(736)置。治和集县(今四川马尔康县东)。天宝元年(758)复为恭州。后废。(3)北宋崇宁元年(758)复为恭州。后废。(3)北宋崇宁元年(1102)以渝州改名。治巴县(今四川重庆、江北、巴县、江津等市、县地,南宋淳熙十六年(1189)以光宗潜藩,升为重庆府。(周振鶴)

参城县 唐武德四年(621)分平 乐县置(《元和志》)。一说萧铙置 (《新唐志·地理志》)。治今广西恭 城县东恭城汀东岸。唐、宋属昭州。 元属平乐府。明成化十三年(1477) 移今治。(王》民) 索 城名。在今河南荥阳县。春 秋时魔郑。《史记·项羽本纪》。汉王 三年(前205),"与汉战荥阳南京、索 何。"晋以后称为大家亭或大索城。 (卫家雄)

**蒙县** 西汉置。治所南临 渐 水,即今湖南常德市东北,属武陵郡。 东汉顺帝阳嘉三年(134)改为汉寿 县。(吴应寿)

郵匠 春秋齐地。在今山东东阿县境。《春秋》文公十六年(前611)。 "公子遂及齐侯盟于那丘"。即此。 (苏治光)

都县 (1)西汉置,因郭江得名。 治今四川中江县东南。两汉属广汉郡。三国粤汉为东广汉郡治。西晋 复属广汉郡。南朝梁废。东汉建安 二十三年(218)。马秦、高胜等数万 人起义于此。(2)隋大业三年(607) 改昌城县置。治今四川三台县。为新城郡治。唐宋为梓州治,元为澧川府治。明洪武九年(1376)并入澧川州。(部涣麟)

**遊念** 班固·汉书·地理志·的简称。(谭其襄)

遊演 在今江苏南京市北长江南 岸一带。东晋元兴元年(402),刘牢 之降桓玄后,移屯班渎,即此。(葛 剑雄)

遊天县 秦置。治今山西大同市 东南。属代郡。东汉末废。(周 振 ்

暴奮 春秋郑邑。在今河南原阳县东。《春秋》桓公十一年(前701)。 "齐人、卫人、郑人,盟于恶曹",即此。(周振鹤) 恶漢 一作恶水。即今广东韩江 及其上游梅江。唐韩惠 《潮州刺史 谢上表》:"过海口,下恶水。"《太平 寰宇记》:"梅州恶水,即州前大江, 东流至潮州出海;其水险恶,多损舟 船。"《新唐书·韩愈传》:"恶溪有鳄 鱼,"食民畜产且尽。"愈欲驱之,撰 《祭鳄鱼文》投之于水。(周振鹤)

**湿戾坎** 在今四川兴义县东南。 以山高道险,宿草荒塞得名。明万 历初,"都掌蛮"起事,官军进讨败土 著于此。(周维衍)

篇 夏小國名。春秋为齐邑。 在今山东德州市东南。一说在今 德州市北。夏有萬氏居此。《左传》 襄公四年(前589),魏绛曰:后羿为 寒浞所杀,其大臣"康奔有鬲氏"。 "避自有鬲氏,收二国之烬,以灭浞 而立少康",即此。春秋时为齐国邑,秦置县。(陈可畏)

商县 (1) 杂置。治今山东德州市东南。属济北郡。东汉置为侯国,后复为县。北魏末年移治今山东陵县。北齐废。(2)东晋暨。治今山东 邹平县东北。北齐废。(周振鹤)

南津 (书·禹贯>调古贄河下游 "北播为九河"。《尔雅·释水》列 为九河之一。据《汉书·沟洫志》 成帝时河堤都尉许商 喜,鬲津 故 道在西汉平原郡鬲县(今山东 故 原县西北)附近,与徒骇河(今河北 献县、青县南)"相去二百余里",东 流入海。然西汉时即已淤塞,难指 其详。《齐乘》以滨州(今山东滨州 市西北)北之上伤河(约"今徒骇 河)当之。胡渭、禹贡锥指》据唐、宋 地志所载,以为高津故道系自今山东德州市附近向东流经宁津、乐陵、庆云、无棣等市县东北人海的高津枯河。约当今翼、鲁交界之淹卫新河,旧称四女寺减河。(邻逸麟)

热海 - 名氮池(《汉书·陈汤传》)、大清池(《大唐西域记》)、亦息 渴儿(《明绕志》)、特穆尔图卓尔、 图斯库尔(《西域水道记》)。即今吉 尔吉斯斯坦境伊塞克湖。唐时为道 往西域交通线所经。唐岑参有《热 海行送崔侍御还京》诗。(周振榜)

熱河厅 清康熙四十二年(1703) 建避暑山庄于热河西岸,此后皇帝 经常至此避暑。五十二年筑城,雍 正元年(1723)置厅。治今河北承德 市。十一年改为承德州,乾隆七年 (1742)复旧,四十三年改置承德府。 (周振鹤)

熱河都鎮 清乾條何豐熱河副都 统。嘉庆十五年(1810)改都统,驻 防承德府(治今河北承德市),兼 辖内蒙古昭乌达、卓索图两盟。 1914年改置特别区。(邹逸麟)

**破陵** 在今河南孟津县东。《通 鉴》:隋大业九年(613)杨玄感图东 都,屈突遭引兵屯河阳,又济河,"军 于破陵",即此。(邹逸麟)

破岗澳 亦名破岗埭。为六朝时建康附近运道。三国吴赤乌八年 (245)遗校尉陈勋率电兵三万,在句容县(今属江苏)和云阳县西城(今江苏丹阳市西南延陵西)间的高阜上开凿渠道,西接淮水(今秦淮河),"通会市,作邸阁"(《三国志·吴志·孙权 传》),以通吴(吴郡)、会(会稽郡)。 因凿穿岗阜,故名。沿线建十四埭 (水闸)。此后吴、会漕船可避开京 江(今镇江市长江段)风涛,由此读 直抵都城建康(今江苏南京市)。南 朝梁时避简文帝纲讳,改为破墩渎。 后废。另开\*上容渎。陈高祖时修 复。隋灭陈,此读又废。(胡菊兴)

破羌县 西汉神爵二年(前60)以处降羌置。治今青海民和县西北。 属金城郡。晋废。《后汉书·西羌传》,永初三年(109),"当煎、勒姐种 农没破羌县",即此。(赵永复)

破壞真答 或在今青海都兰县东 南一带。唐贞观九年(635)侯君集、 任城王道宗追击吐谷浑经此。 (周 振鶴)

原 ●夏方图。在今山东鄄城县东北。为商汤所攻灭。《诗·商颂· 长发》,"韦、顾既伐,毘吾、夏桀"。 春秋为齐邑。《左传》哀公二十一年 (前474)。"公及齐侯、邾子盟于顾"。 《汉书·古今人表》"顾"作"鼓"。 ●战国中山国都城,在今河北定州市。《世本》。"中山武公居顾"(《史记》,整世家》索隐引)。西汉置卢奴县。参见"中山国●"。(钱林书)

版祖禹(1631—1692) 明末清初 历史地理学家。字景范,江苏无锡 人,生于常熟,故自署为常熟人。后 又徙居无锡城东之宛溪,学者称为 宛溪先生。少承家学,熟谙经更。好 远游。从顺治十六年(1659)开始, 直到临终,历三十余年之久。撰成 \*(读史方舆纪要)。是研究历史地理 的重要名著。亦参顶《大清一统志》 的编修。(周振榜)

**顺渚山** 在今浙江长兴县西北。 唐时其山产茶,享有盛名。(周摄 鶴)

順護剛(1893---1980) 现代史学 家和历史地理学家。原名诵坤。字 铭坚。江苏苏州市人。1920年毕业 于北京大学文科中国哲学门。1922 年在上海任商务印书馆编辑。1924 年回北京大学任研究 所 園 学 门 肋 教。1926年以后历任厦门、中山、燕 京、北京、云南、齐鲁、中央、复旦、兰 州、震旦等大学教授,中央研究院院 士和中山大学历史语言研究所、齐 ♠大学國学研究所主任等。早年收 集民间歌谣。从事民俗学研究。 1920年开始考辨古史传说,至1928 年在《与钱玄同先生论古史书》一文 中提出"层黑地造成的中国古史" 观。打破把古代视为"黄金时代"的 观念。在史学界引起了激烈的争论。 以后、将自己和他人研讨争辩的文 章。编为《古史辨》八册。1927年创 办中山大学民俗学 会和《民俗周 刊>、集印〈民俗学会丛书〉。 以民俗 资料印证古史传说。又进而研究历 史地理。于1934年创办《禹贯》半月 刊。次年建立禹贡学会。推动了我 国历史地理学的研究, 培养了一批 历史地理学的专门人才。由于当时 民族危机深重,逐渐侧重边疆地理 研究、于1936年创立边疆研究会、同 时组织通俗读物编刊社。主持编印 鼓词等曲调的读物,宣传抗日。抗 战时期,在内地创办中国边疆学会, 出版《边疆周刊》,并先后主编《费 **善学**月刊、〈齐大国学季刊〉和〈文 史杂志〉。解放后任中国科学院历 史研究所研究员和学术委员。 三持 标点〈资治通鉴〉、二十四史工作,晚 年深入研究〈尚书〉,作成〈周公王传,晚 年深入研究〈尚书〉,作成〈周公王传 等。(也出版的有〈秦汉的方士与属 生〉(《校释译论》多篇。 生平与信 生》(《包里》)、《三年 地图集》(《古代史部分》、《孟美女故 事研究集》、《妙峰山》、《吴歌年思》、 《苏州史志笔记》、《西北考察日记》 等。(邹逸麟)

標準圖 汉时王治衍敦谷(今新 碼乌恰县西北),或读在今帕米尔北 都阿赖谷地一带。属西域都护。 (马国荣)

精鱼几海 (1)一名鱼儿泺、答儿 脑子、答儿海子。即今内蒙古克什 克牌族西达来诺尔。(2)即今内蒙 古东部贝尔湖。明洪武二十一年 (1388)蓝玉击败北元主脱古思帖木 儿于此。(周振鶴)

**擇海理** (1)隋开廉中筑,有东、西 两堰,堰址皆在今江苏连云港市东 云台山麓。(2)即常丰堰。唐大历中李 承主持修筑,在今江苏盐城市、东台 市境岛场河东岸。南北长百数十里, 即今范公堤中段的前身。(周振鶴)

**捧海塘** (1) 今杭州湾北岸海宁市一带海塘的前身。约始筑于唐初。 (新唐书·地理志)盐官县(今浙江海宁市西南盐官镇)。"有捍海塘堤,长百二十四里,开元元年(713)重筑"。 其后历代皆有修筑。南宋时犹有部分遗存。(2)今浙江杭州市区东南沿 钱塘江的海塘。五代梁 开 平 四 年 (910)吴越王钱镠为防止江朝入侵, 在候潮门外筑。后世称为钱氏捍海 塘,简称捍海塘。(林正秋)

提州 唐武德五年(622)置。治 宁远县(今三亚市西北崖城)。辖境 相当今海南三亚市和保亭、乐东两 县部分地区。天宝、至德闻曾改为 延德郡。北宋开宝五年(972)改为 崖州。(王新民)

**銀氏** 唐方镇名。乾元元年(758) 置振武节度押落落使。治单于都护府(治今内蒙古和林格尔县西北),领单于、镇北都护府及麟、胜两州。广德二年(764)并入朔方节度使。大历十四年(779)复置。增领绥、银两州及东、中受降城。贞元十二年(796)后东、中两受降城刘归天德军,辖境缩小。元和时领有单于都护府、东受降城及麟、胜两州。五代梁移治朔州(治今山西朔州市)。晋割入契丹,废。(魏嵩山)

顿 春秋国名。子解,姬姓,为楚所灭。即今河南 项城市西南项城市西南项城市西南项城市西南河域。《左传》僖公二十三年(前637)。楚伐陈,"城顿而还"。《春秋》定公十四年(前496)。"楚公子结、陈公十四年(前496)。"楚公子结、陈公小师灭顿"。皆即此。一说本在今商水县东北李埠口,为陈明重在今商水县东北李埠口,为陈明顿。(田尚)

**順丘** 一作"敦丘"。春秋卫邑。 在今河南浚县西。《诗・卫风·氓》。 "送子沙淇,至于顿丘",即此。(苏 治光)

模丘县 (1)西汉置。因县北顿丘 为名。治今河南滑丰县西南。 鳳东 郡。《汉书》武帝纪》:元光三年(前 132),"春,河水徙,从顿丘东南流入 勃海",即此。西晋泰始二年(266) 为顿丘郡治。北齐郡、县俱废。隋 开皇六年(586)复置。属魏州。大 业中属武阳郡。唐武德初属澶州。 贞观初又属魏州。大历七年(772) 为澶州治。五代晋天福三年(938) 移泊得胜北城(今河南濮阳市)。 縣 宁六年(1073) 废入清丰县。(苏治 光)(2)东晋在今安徽滁州市侨司。 隋开皇初改为新昌县。旋又改为清 流县。南北朝时为新邑郡治所。北 齐天保以后又为南谯州 (南朝陈时 又称瀛州)治所。(邹逸麟)

類丘郡 (1)西晋泰始二年(266) 置。治顿丘县(今河南清丰县西 南)。辖境相当今河南濮阳、清丰、 南乐、内黄、范县等市、县地。北齐 废。(苏治光)(2)东晋元帝时侨置。 治顿丘县(今安徽滁州市)。前朝 宋废。(王天良)

**臺口山** (1)在今山西吉县西南。 黄河北来至此全倾于西崖,奔放而下,悬注漆旋,有若壶然,故名。《书· 禹贡〉:"既载壶口",《通鉴》。 隋义 宁元年(617),李渊大军自龙门"进 军壶口",即此。(2)在今山西临汾市 西南。又名平山、《水经·粉水注》以此山为《禹贡》之壶口山,误。(3)又名"壶关山"、"壶山"。在山西长治市东南,跨壶关县界。以"两峰夹岭而中虚,状如壶口,故名"(《清统志》引《府志》)。形势险峻,汉时于山下置壶口关。(邓自欣)

**豪口关** 在今山西黎城县东北太 行山口。《左传》哀公四年(前491)。 齐"国夏伐晋,取……壶口",即此。 (朱玲玲)

豪头山 在湖南沅陵县东北沅江沿岸,接桃源县界。山高水险。《后汉书·马接传》;东汉建武二十五年(49),"进营壶头",武溪蛮"乘高守造,水疾,船不得上。会暑甚,士卒多疫死,极亦中痢遂困。乃穿岸为室,以避炎气……会援病卒"。(吴应寿)

查关县 秦置。治今山西长治市 北。属上党郡。北魏太和十三年 (489)移治今山西壶关县东南。隋 大业初废。唐武德四年(621)复置。 移治今壶关县西。贞观十七年(643) 移治今址。唐至清历属潞州、隆兴 府、潞安府。(周振鶴)

類州 隋开皇十一年(591)置。 因境内隶山得名(《元和志》)。治宜 春县(今市)。大业初改为宜春郡。 唐武德四年(621)复为袁州。辖境 相当今江西萍乡、宜春、分宜、新 余等市县地。天宝、至德间,又曾 改为宜春郡。北宋属江南西路,辖 境东面划出新余县,北面包有万载 县。元至元中升为路。(王天良)

實養 春秋齐池。在今山东淄博

市东北。《春秋》成公二年(前589)。 "秋七月齐侯使国佐如师。已酉,及 国佐盟于袁娄",即此。《左传》作 "爰娄"。(周维衍)

東术國 一名"袁公坞"。在今河南偃师市西南。东汉末,袁术所筑,因名。《水经·洛水注》。"合水东北注于公路祠,上有袁术固,四周绝洞,迢递百仞,广四五里。"《元和志》引宋武《北征记》。"少室山西有袁术固,可容十万众。一夫守隘,万夫奠当"。(邹逸麟)

章 州府 元至正二十年(1360)朱 元璋改袁州路为府。治所、辖境同 袁州路。明、清厲江西省。1912年 废。(王天良)

實州路 元至元中升度州为路。 治宜春县(今市)。属江西行省。辖 境相当今江西宜春、萍乡两市及分 宜、万载两县地。至正二十年(1360) 朱元璋改为府。(王天良)

實家被 即今贵州湄潭县南乌江 波口。明万历二十八年(1600)征播之 役,杨应龙子朝栋率军渡乌江迎战。 连为湖广总兵陈璘战败,把总吴应 龙追及于袁家渡,即此。(赵永复)

本 ● "辛"一作"洗"、"葱"。亦称"有辛"、"有荣"、"有佚"。夏、新时国名。在今山东曹县西北。商汤娶有莘氏之女,即其国。《左传》僖公二十八年(前632)、晋、楚城濮之战,"晋侯登有莘之墟以观师","晋师阵于莘北",即此。一说在今时南开封县东南陈留东北。(苏治光)●亦作"有莘氏"。商、西周诸侯国。在今陕西合阳县东南。周文王娶于莘。

《诗·大雅·大明》:"缵女维莘,长 子维行,笃生武王。"后因天之徒"求 有莘氏美女"献商纣王,即其国。(钱 林书)

养山 即今湖南宣章县南莽山。 南宋乾道元年(1165), 宜意民李金 起事, 刘珙遗兵进讨, 破之于此, (杨立新)

莨藻藻 见"狼汤渠"。

情口 在今福建莆田县东南。陈 天嘉五年(564)。陈宝应据晋安、建 安二郡,章昭达攻之,宝应大败,逃 至莆口,被擒,即此。(傳林祥)

莆田县 南朝陈光大二年(668) 分南安县置。治今福建 莆田县东 商。隋开皇十年(590) 废。唐武德 五年(622) 复置。移治今县。属丰 州,贞观元年(627) 后属泉州。宋至 清历为兴化军、兴化路、兴化府治。 产荔枝,宋时誉称"天下第一"。(郑 宝恒)

TXX "获(獲)" 《说文》作"煌", 《水经》作"淮",《汉书·地理志》、 《水经注》作"获"。 孙星衍、杨理志》、 《水经注》作"获"。 孙星衍、杨理志》、 《汉书·地图·安敬·地图·安敬·中国, 《汉书·地图·安敬·地图·安敬·秦、东北至彭城人河,首受,而而而, 《京东北至彭城人河,西面,后,东流经虞城县,安敬杨山县、萧县北,至江苏徐州市北注人西,东东北,至江苏徐州市北注人下游, 水一名遂废弃不用。(邹逸麟)

被增 又名获港。在今浙江湖州市南。相传为晋吴兴太守殷康主持兴修,可溉田千亩。元宋朱元璋围湖州,张士诚遗将李伯升往救,由此入城。(周振鹤)

**萩水镇** 即今山东日照市西南 荻水。《通鉴》,五代汉乾祐二年 (949),"密州刺史王万敢击唐海州 荻水镇",即此。明初通海运,筑土 城。有巡司戍守。(胡菊兴)

**莎拿圖** 汉时王治莎车城(今新疆莎车县境内)。属西城都护,魏晋南北朝时称"渠莎",附于疏勒。(马国荣)

**莎城镇** 在今陕西长安县东南。 《通鉴》,唐乾宁二年(895),昭宗"出 启夏门,趣南山,宿莎城镇",即此。 (周振鶴)

萬州 唐景云二年(711)分瀛、幽 两州地置 郑州, 丌元十三年(725)改 "鄚"为"莫"。治莫县 (今任丘市北 郭州)。辖境相当今河北 保定、清 苑、任丘、文安等市、县地及安新、

**真门军** 唐置。在大莫门城(今 青海共和县东南)。唐至德中吐蕃 曾进攻此城。(周振鹤)

莫西县 北魏太和十一年(487) 分好時县置。在今陕西乾县西北。 属武功郡。隋开皇十八年(598)改 为好時县,大业三年(607)并入上宜 县。(魏嵩山)

**萬預城** 在今新疆阜康县东。唐 贞观二十三年(649)在此置瑶地都 督府,不久改置沙鉢镇。(周振鶴)

業 西周时国名。又作"郏"、"蓬"、"速"、"蓬"。都今山东龙口市东南(一说邑邑县东南)。春秋时为齐所灭。《左传》宣公七年(前602)。"公会齐侯伐莱",即此。后为齐邑。(史为乐 陈可畏)

業山 在今山东龙口市东南。《史记·封禅书》。 齐祀八神,"六日月主,祀之莱山"。《汉书·地理志》东莱 郑黄县。"有莱山"。皆即此。《史为乐》

業州 隋开皇五年(585)改光州 置。治掖县(今莱州市)。辖党相当 今山东胶莱河以东地区。大业初改 为东莱郡。唐武德四年(621)复为 莱州。如意元年(692), 车部分置登 州,辖境缩小, 有今胶莱河以东, 室初改为东莱郡,乾元初复为莱州。 运、莱阳、海阳等市县以西地区。 天 室初改为东莱郡,乾元初复为莱州。 吃州。唐属河南道,宋属京东路, 金属山东东路,元属殷阳府路。明 洪武九年(1376)升为莱州府。(史 为乐)

菜州府 明洪武九年(1376)升菜州置。治掖县(今菜州市)。辖境相当今山东青岛、滩坊、菜州、即墨、胶南、胶州、昌邑、平度、高密等市、县地。明、清属山东省。1913年废。(史为乐)

葉芜县 (1)西汉置。在今山东 淄博市东南城子村。《水经·淄水 注》,淄水"东北流径菜芜谷,河面 西北流,迳其县故城南。《从征记》 田北流,迳其县故城南。《从征记》 田北流,迳其县故城南。《从征记》 田城在莱芜谷,……引旧说云。齐 芜,故曰莱芜"。汉至晋属泰山郡。南 朝宋废。(?)居长安四年(704)于 惠县置。在今山东菜芜市东北。太和 元年(827)复置。原兖州。北宋末 属袭庆府。金移治今市。金、元、明 属泰安州,清属泰安府。(史为乐)

業**差** 五代周置。主铁冶。治 今山东菜筅市。北宋属兖州(北宋 末升为袭庆府)。《太平寰宇记》₂兖 州莱芜监管矿坑阜等铁坑三,鲁北。 铜务等十八冶。金废。(吴应寿)

**触勺县** 西汉暨。治今陕西渭南市北下邽镇东北。先属内史、左内史。太初元年(前104)属左鸟湖。西晋后属冯翊郡。《魏书·地形志》作"莲芍县"。隋大业初废入下邽县。(魏嵩山)

**莲花山** 在今云南洱源县东北四 十里。形如莲花。两面陡绝,惟一 面仅客单马,其相连者 曰蒙次和 山,三面绝险,一面临河,六诏时,施浪诏居此两山下,亦曰蒙次和村。 (邹逸麟)

**養花**厅 清乾隆八年(1743)分永 新县西北境、安福县西境于莲花桥 置。治今江西莲花县。属古安府。 1912年改为县。(王天良)

**慈花峰** 亦作莲华峰,在今广东韶关市南莲花山。北宋 开 宝 三 年(970),潘美征南汉,南汉将李承遇列象为阵柜于此。(王振忠)

**華花量** 在今贵州龙里县西。明 天启三年(1623),安邦彦图贵阳、陷 龙里。抚臣王三善遣别将祁维祖在 此破安兵。以通龙里之路。(周维 行)

**聽花雜** 在今云南河口县西北石门附近,为红河水中滩名,亦为岸边聚落名。通越南之要路。明永乐初床民出蒙白莲花滩进讨安南。嘉靖中,英登庸作乱,抚臣汪文盛以莲花滩当交广水陆之冲,遗兵**据其**地。(邹逸麟)

**騎县**秦置。治今山东临清市东北。属臣鹿郡。西汉改属清河郡。东汉安帝以其父清河王庆厝于县之广丘,改县名为甘陵县。(王文楚)

原 周畿内邑,春秋初属郑,后属晋。在今河南济源市西北。《左传》隐公十一年(前712)。周与郑人苏忿生之田十二,原居其一;僖公二十五年(前635)。夏、周与晋"阳樊、温、原、撒茅之田"。均即此。(田尚)

原州 北魏正光五年(524)改高 平镇置。治高平县(西魏末改平高县,今国原县)。隋大业初改为平凉 原圖 即"園田泽"。《左传》僖公 三十三年(前627)郑 "有原圃",即 此。(邹逸麟)

原配县 西汉置。治今内蒙古呼和治特市东南二十家子古城。属云中郡。东汉末废。(周振德)

原武昌 西汉置。治今河南原阳县。属河南郡。其后屡有废置。隋 开皇十六年(596)移治今原阳县西南原武。属管州。大业中属荥阳县西南原武。属管州。大业中属荥阳郡。唐属郑州。北宋熙宁五年(1072)降为镇,并入阳武县。元祐元年(1086)复置。仍属郑州。元属汴梁路。明属开封府。清属怀庆府。1949年与阳武县合并为原阳县。(田尚)

原州都營府 唐都督府之一。此 观五年(631)于原州置。督原、庆、 会、银、达、亭、要等州。十年废亭、 达、娶三州。唯督四州。后银州越 属夏州都督府。景云二年(711)并 入泾州都督府。后复。开元四年 (716)庆州又置都督府。仅督原、会 两州。相当今宁夏祠心县以南,甘 肃景泰、靖远、会宁、定西、静宁、平 凉、崇信等市、县地区。(周维衍)

黑 见"铁"。

**聚**里 在今江西九江县马回岭。 晋陶潜隐居处。唐白居易《访陶公 旧宅》诗:"柴桑古村落,栗里旧山 川。"(王天良)

東县 秦置。治今河南夏邑县。 《史记·项羽本纪》,秦二世二年(前 208),"章邯军至栗",即此。西汉属 沛郡,征和元年(前92)为侯國。宋 汉废。(田尚)

票园 在今河北面安县。《通鉴》, 南朝梁普通七年(526),杜洛周将曹 纥真将兵掠蓟南,北魏幽州刺史"常 景造都督于荣等击之于栗园,大破 之,斩曹纥真及将卒三千余级",即 此。(王文楚)

票等 镇、县名。即今甘肃微县西 北伏镇。北魏正始中置栗亭县。属 广业郡。后废为镇。唐杜甫《木皮 岭》:"首路栗亭西,尚想凤凰村" (《杜工部诗集》卷三),即此。五代唐 清秦三年(936)复置县。属成州。 蒙古废。(赵永复)

贾 西周诸侯国之一。姬姓,唐 叔虞少子公明封于此。在今山西临 汾市贾乡;一说在今襄汾县西。〈左 传〉桓公九年(前703);"虢仲、芮 伯、梁伯、荀侯、贾伯伐曲沃"。后为 晋所灭。(邓自欣)

**贾店** 在今河南漂河市。《通鉴》, 唐元和十二年(817),李光颜、乌雪 胤与淮西战。"败于贾店",即此。 (**您逸蘇**) 要耽(730—805) 唐地理学家。 字敦诗,沧州南皮(今属河北)人。 曾任鸡胪卿, 主持和各族往来割贡 事宜,熟悉边疆山川风土,勤于搜 集有关资料。官至右仆射同中书门 下平章事,封魏国公。用裴秀制图 法,绘成《海内华夷图》、《陇右山 南图》,又撰《古今郡国县道四夷 述》、《贞元十道录》、《皇华四达记》 及《吐蕃黄河录》等。(周振鹤)

**贾胡量** 在今山西灵石县西南。 隋义宁元年(617)李渊自太原进军 关中,"军贾胡堡"。即此。(周报 魏)

**賈侯攝** 三國魏文帝时豫州刺史 賈逵所开,故名。"通运渠二百余 里"(《三国志·魏志·贾逵传》)。 故道约在今河南淮阳县一带。后因 川渠径复交错,北魏鄅道元著《水 经注》时已无法辨认。(邹逸麟)

實家灣 在今山西大问县西北。 《明道鉴》正德十一年(1516),鞑靼 小王子分道人寇,总兵潘浩败绩于 贾家湾,即此。(王文楚)

實證實 在今湖北钟祥市南汉水北岸。《通鉴》。唐乾符四年(877)。 王仙芝攻荆南,时汉水浅狭。"自贾 堑渡"。《元丰九城志》 鄞州长寿县 (今钟祥市)有贾堑镇。(杨正泰)

**贾鲁河** (1)明、清时称元末贾鲁 疏浚的黄河河道。故道起自今河南兰考县东北黄陵冈。东经山东曹县西南、河南民权县东北,又经商丘县北、虞城县南,又东南经夏邑县和安徽砀山县之间,东流经萧县北,至今江苏徐州市北与当时的会通河会

真州 北宋大中祥符六年(1018) 升建安军置,治扬子县(今江苏仪征 市)。属淮南东路。辖境相当今江 苏仪征、六合等市、县地。两宋时, 州临江滨,处东南水运冲要,为江、 淮、两浙、荆湖等路发运使驻所,繁 盛过于扬州。元至元十四年(1277) 升为真州路。二十一年复为真州, 隶扬州路。明洪武二年(1369)改 为仪真县。(胡菊兴)

真中县 唐天宝元年(742) 因获 玉真人像二十七,以罗川县改名(4新唐志·地理志)。治今甘肃正 宁县西南罗川。属彭原郡,乾元后属宁州。明万历二十九年(1601)改属庆阳府。清乾隆间改为正宁县。 1958年并入宁县,1961年复置,移今治(山河镇)。(赵永复)

真定县 西汉高帝十一年(前196) 以东垣县改名,治今河北正定县南。 唐初移治今正定县。载初元年(689) 改为中山县,神龙元年(705)复为真 定县。历为真定国、常山郡、恒山郡、恒州、镇州、真定府及真定路治所、清改为正定。(周振鹤)

真定国 西汉元熙 三年(前114) 分常山郡三万户置。治真定县(今 正定县南)。辖境相当今河北石家 庄、正定、藁城等市、县及获鹿县东 北部分地。地节三年(前67),割西 北部地廣常山郡,辖境缩小。东汉 建武士三年(37) 废入常山国。(王 文楚)

真定路 元改真定府置。治真定县(今正定县)。属中书省。辖境相当今河北阜平、灵寿、新乐、定州、霍县等市县以南(除安国市、深泽县、辛集市外),沙河、广宗、南宫等市县以北,饶阳、武邑、枣强等县以西地区、明洪武元年(1368)复改为府。(王文楚)

真珠河 又称质河。即今吉东吉斯斯坦锡尔河上流纳伦河。杜环《经行记》:"真珠河,一名质河,并西北流。"(周振鹤)

真特县 唐开元十八年(730)置华阳县,天宝二载(744)废,八载王铁阳县,天宝二载(744)废,八载王铁开清水谷路复置,因凿山得玉册,改名真符县(《元和志》)。治梨园(今陕西洋县北)。展京兆府:十一载移治桑坪店(今洋县北华阳镇),以路远改属洋川郡。乾元以后属洋州。北宋乾德四年(966)移治今洋县东真符村。蒙古至元二年(1265)废。(魏嵩山)

真書學 西汉元封三年(前108) 灭朝鲜以南的真番国置。治暫县 (疑即今朝鲜汉城)。辖境略当今朝 鲜黄海北道南部、黄海南道及京畿 道北部。始元五年(前82)度,北部并 入乐浪郡。为南部都尉辖地。(周摄 鶴)

真章县 本谷阳县,唐乾封元年 (666)高宗以玄元皇帝老子生于此, 改为真源县。治今河南鹿邑县。属 亳州。载初元年(689)改为仙源县。 神龙初复旧名。北宋大中祥符七年 (1014)改名卫真县。(田尚)

真定府路 北宋庆历八年(1048) 所置河北四安抚使路之一。治真定府(治今河北正定县)。领真定府、邢、 洛、相、赵、磁六州兵马。辖境相当 今河北阜平、行唐、藁城、宁晋、广 宗、丘县、肥乡、临漳等市、县以西地 区及河南安阳、鹤壁、林县、汤阴等 市、县。金废。(王文楚)

真嚴风土记 元周达观撰。一卷。 元贞元年(1295)达观随元使赴真 腊(今柬埔寨),至大德元年(1297) 返国。因记所闻见而成。徐反映吴 哥城的建筑、雕刻外,还涉及当地社 会经济和生活习俗,为现存反映吴 哥义化极盛时代的最早记载,也是 研究元朝同真腊交通的重要参考资料。十九世纪以来,法国汉学家多 人作过译庄。1981年中华书局刊有 夏翰的《真腊风上记校注》。(葛剑 雄)

盐山 在今河北盐山县东南。《通鉴》,东晋太兴元年(318) 段匹谭据蓟,为段末枢所攻,奔乐陵太守邵绿,石勒"遣将石越遂之于盐山,大败之,匹弹复还保蓟",即此。(王文楚)

盐仓 ●即 "三门仓"。《通鉴》。 唐开元二十二年(734),裴瀚卿为江淮、河南转运使,于三门"西置盐仓, 淮漕渠十八里以避三门之险"。(吴应寿)●在今甘肃泾川县西。唐大 近州,泾原节度使马璘与吐蕃战于 盐仓,败,即此。(钱林书)

整氏 战国教邑。即今山西运城市。因南有土地,设官掌管,故名。 (〈史记〉正义〉〈史记 ◆ 秦 本 纪〉。 昭襄王十一年(前296)。"齐、韩、 魏、赵、宋、中山五国共攻桑,至盐氏 而还",即此。(邓自欣)

盘州 (1) 西魏陵帝三年(554) 以 西安州改名。治今定 边县。隋大 业三年(607) 改为盐川郡。辖境 相当今陕西定边、宁夏盐池一带。 唐复改为盐州,天宝乾元间,曾改 为五原郡。元废。(2)渤海国置。治 龙河县(今俄罗斯库拉斯基北下岩 柞河)。属龙原府。辽废。(周振

益禮 即今山西运城市南中条山 北麓解池。《汉书· 地理志》河东 郡安邑县。"盐池在西南"。《后汉 台•章帝纪>: 元和三年(86)八月 "幸安邑,观盐池"。均即此。西汉武 帝置官收其利,盐利以安邑为首。历 代因之。唐世有五池,以分隶河中府 解、安邑两县,总称两池。 为各节度 使争夺之地。宋亦分隶安邑、解两 县,各置盐场二。明分为东、中、西三 西北又有一池。《水经注》谓之"女 盐泽",唐以后称"女盐池",盐味不 及人池。开元中哲置女盐监。又生 硝,明、濱以来称"硝池"。在旧解州 西北。女盐池西北又有六小池,明、 消遇正课不登,常暂开小他浇晒。 (邓自欣)

**盐澤** 见于(史记・大宛列传)。 一名蕭昌海((汉书・四域传))、勒 泽、牢兰海((水经注))、辅日海、临海 ((括地志))。即今新羅罗布泊。 (周振鶴)

**盆川城** 在今四川理县东。唐广 德二年(764)剑南节度严武拔吐蕃 盐川城,即此。(周维衍)

**盐井里** 明洪武二十六年(1393) 置。治今四川盐源县东卫城。属四 川都可。二十七年改属四川行都司。结境相当今盐源、盐边等县地。 清雍正六年(1728)改为盐源县。 (周维衍)

盐**宮县** 本汉海盐县地,三国吴置。为海昌屯田都尉治。治今浙江海宁市西南盐官镇南。三国吴至南朝梁皆属吴郡。陈为海宁郡治。隋

移台今盐官镇。先后属杭州、余杭郡。唐武德四年(621)属东武州。 七年并入钱塘县。贞观四年(630) 复置。元元贞元年(1295)升为盐官州,天历二年(1329)改名海宁州。 (乐祖谋)

**盐泉县** 唐武德三年(620)分魏 城县置,治今四川绵阳市东。属绵 州。地有盐井,四方贾贸者云集。 元废。〈周维衍〉

董事县 西魏恭帝以北岩渠县改置,即今四川盐亭县。唐属梓州,宋 元属遗川府,明属潼川州,清属潼 川府。(周振鹤)

數學榜 在今台灣台南市。昔为 水陆交通要道。清乾隆五十一年 (1788)十二月,总兵失大纪守盐埕 桥,杀天地会起义者以干计,即此。 (傳林祥)

★读县 西汉置。治今江苏盐城市。属临淮郡、《汉书·地理志》有铁官。三国时废。西晋太 崇 二 年(281)复置。东汉、晋属广陵郡。东晋义熙中改为盐城县。(胡菊兴)

辦 ●城邑名。(1) 在今甘肃张家川回族自治县东。周孝王封秦祖先非子,"邑之秦"(《史记·秦本纪》),即此。是秦国的最早都邑。(2)春秋自此。在今河南范县东南。(2)春秋自此。在今河南范县东南。《春秋中庄公三十一年(前663)。"筑台于秦",即此。●阿奴和南域人称中国为"泰",称中国人为秦人,我与为秦地等。一两城传下》。"秦人,我与若马",颜师占注:"谓中国人为秦人,对南南山。"古代印度、希腊、罗马等称

中国为Cina、Thin、Sinal等,当即"秦"的音译。这一名称直至两晋时仍被沿用,见《佛国记》。(周维行)

秦师 地区名。(1)指今秦岭以北 关中平原。以其地渭水流经。土壤 肥沃,春秋战国时属于秦国。故名。 《三国志·蜀志·诸葛亮传》。"将军 (指刘备)身率益州之众,出于秦川"。 《美维传》。"魏征东大将军诸乘乘 反于淮南,分关中兵东下,维欲乘旅 反于淮南,分关中兵东下,维欲乘旅 向秦川"。皆即此。()专指今市城 家川面族自治县境后川河谷地。因 有故秦亭、秦谷,为秦国祖先非子封 地而得名。(魏嵩山)

秦中 地区名。又称"关中"。所 指即秦岭以北关中平原。因春秋战 国时地属秦国得名。《史记·高祖 本纪》:"陛下得韩信,又治 秦中"。 《集解》引如淳曰:"时山东人谓关中 为秦中"。唐白居易诗有《秦中吟》。 皆即此。(魏嵩山)

灰块地面 一

(734) 因地震移治教亲川(今秦安 县西北),天宝元年(742) 迁还旧 治。宝应元年(762) 地入吐蕃,大中 收复、三年(849)移治成纪县(今秦 安县北,北宋移今天水市),置天水市),置大水市),置大水市),置大水市),置大水市),置大水市。东方秦风路局局,沿着。现上七年(1729) 直隶甘水、海境相当今天水、秦安、清水、两当、西和、礼县、徽县、成县等市、水县、"州市陇山之外,号为富东"(《续通鉴长编》卷四九),宋代为水村重要产地。(赵永复)

秦城 即今山西太谷县西南咸阳。《通鉴》:唐广明元年(880),河东节度使康传圭遗"苏弘轸击沙陀于太谷,至秦城",与战不利而还,即此。(王文楚)

森风路 北宋熙宁五年(1972)分 陕西路置。治秦州(治今甘肃天 水市)。辖境相当今甘肃清河、陕西 滁水河以西,崇岭、南秦岭、岷山 以北,青海日月山以东,甘肃桑园 峡及红山峡间黄河、宁夏同心县以 南地。元丰元年(1078)又并入陕 西路。其后废置不常,辖境亦有伸 缩。金皇统二年(1142)度。(赵永 复)

秦州都督府 唐都督府之一。武德二年(619)于秦州置总管府,管秦、渭、岷、洮、叠、文、武、成、康、兰、岩、扶等十二州,相当今甘肃张家川回族自治县、兰州市以南地区。贞观十四年(640)督秦、成、渭、武四州。开元、天宝年间。督秦、

成、潤三州和內迁于州境的党 項族马邑州。辖境相当今张家川回 族自治县和会宁、定西等县以南、 成县、西和等县以北地区。(周维 祈)

秦山 "泰"亦作"太"。 在今山东 泰安市北。为五岳中的东岳。亦称岱 宗、岱山、岱岳、泰岳。《诗·鲁颂· 闽宫>。"泰山岩岩,鲁邦所詹"。《周 礼。职方》。"河东田兖州,其山镇日 岱山"。《孟子·尽心上》,"孔子登东 山而小食,登太山而小天下"。历代 帝王常以来此封禅为大典。《史记》 封禅书》, 齐桓公欲封禅, 管仲田, "古者封泰山,禅梁父者,七十二 家"。《书·舜典》:"东巡狩,至于岱 宗"。《史记·秦始皇本纪》;二十八 年(前219)。"上泰山。立石。封祠 祀"。《汉书·武帝纪》。元封元年 (前110)、二年、五年。太初元年(前 104)、三年、天汉三年(前98), 太始 四年(前93)。征(延)和四年(前89) 先后八次封泰山。此外,东汉光武 帝、章帝、安帝,隋文帝。唐高宗、玄 宗,宋真宗都曾封泰山,见各史本 纪。(史为乐)

秦州 (1) 五代南唐升 元 元年 (937) 升海麥制置院置。治海陵县 (今泰州市)。辖境相当今江苏泰州、 泰县、如皋、泰兴、兴化等市、县和海 安、东台二市、县部分地。 南宋以后 辖境缩小。 元至元十四年(1277)改 升为泰州路, 二十一年复为州。 属扬 州路。 元末张士诚毁州城, 迁州治 于新城(今泰州市北五里)。 明初复 还旧治。 洪武初以州治海陵县省 人,领如皋 -县(今县)。属扬州府。 清不辖县。1912年1月改为泰县,解 放后设为泰州市。州产盐,宋置海 陵监,明置盐运使分司于此。(胡菊 兴)(2)辽置。治乐康(今吉林洮安 县东)。辖境相当今兆儿河上东 国上京道。金大定二十五置, 移治长春(今吉林前郭尔里 (1185)废。承安二年(1197)复置, 移治长春(今吉林前郭尔里 北)。属临黄府路。辖境扩展至重 地,河下游地区,为当时边防重 地。金末废。(邹逸麟)

泰山鄉 西汉高帝置。因境内泰山得名。治博县(今泰安市东南),元封以后移治奉高县(今泰安市东)。辖境相当今山东长清县、淄博市博山以南,宁阳、平邑等县以北,平阴、肥城等县以东和沂源、蒙阴等县以西地区。东汉以后维小。北魏移治博平(今泰安市东南)。自汉至东魏皆属兖州。北齐改为东平郡。(史为乐)

泰宁卫 明兀良哈三卫之一。洪武二十二年(1889)以兀良哈部置。 在今吉林挑儿河流域。属大宁都司,永乐七年(1409)改隶奴儿干都司。愈德、正统年间南徙至东自今辽宁锦州市、义县、北镇县。西抵辽河一带。十六世纪中叶为喀尔喀部的虎喇哈赤吞并。(王文禁)

**黎宁军** 唐、五代方镇名。参见 "沂海"。(魏嵩山)

泰宁县 (1)北宋元祐元年(1086) 改归化县置。即今福建泰宁县。属 邵武军。元属邵武路,明清属邵武府。(2)元置。为泰宁路治。治今吉 林白城市东南。明废。(周振鹤)

**秦宁鄉** 北魏孝昌中貿。治东永安县(今沁水县西)。辖境约当今山西沁水县、阳城县西部一带。北齐废。(朱玲玲)

**泰安州** 金大定二十二年(1182) 升泰安军置。治奉符县(今漆安市)。辖境相当今山东泰安、莱芜、新黎三市地。清雍正二年(1724)为 直隶州。十三年(1735)改为府。金 属山东西路,元属中书省,明属济 南府,清雍正中属山东省。(史为 乐)

泰安军 金分表庆府置。治奉符县(今山东黎安市)。大定二十二年 (1182)升为州。(邹逸麟)

泰安府 清雍正十三年(1785)升泰安直隶州为府,治泰安县(今泰安市)。辖境相当今山东泰安地区(宁阳县除外)和聊城地区的东阿县地。1913年成。(史为乐)

**泰戏山** 又名"武夫山"、"戍夫山"。约指今山西蒙峙县东北恒山山脉东段。《山海经·北山经》,"泰戏之山,无草木,多金玉。…… 岸花之水出焉。"(朱玲玲)

秦柏城 即"梅里"。

秦和县 (1) 殊开皇十一年(591)

以安丰县改名。在今江西泰和县西。属庐陵郡。唐武德八年(625)改名太和县,贞元三年(787)移今治。明洪武初复为泰和县。(2)北宋宣和后改万寿县置。治今安徽太和县北旧县集。蒙古至元二年(1265)废,大德八年(1304)复置,改名太和县,移今治。(周振鶴)

泰順县 明景泰三年(1452)置。 治今浙江泰顺县、属温州府。(周 振鶴)

枪 即"郐"。周初封国。坛姓。 在今河南密县东北。《诗》有《桧 风》。参见"郐"。(卫家雄)

株林 春秋陈国夏氏封色,在今 河南西华县西南。 (诗・陈风・株 林),"胡为乎株林,从夏南。"(田 尚)

根单 西周、春秋时东夷小国。 在今山东莒县西南。春秋时,为鲁 所灭,遂为鲁邑。《左传》昭公八年 (前584)』"秋,大蒐于红,自根牟至 于商、卫,革车于乘",即此。(苏治 光)

**特権** 即今内蒙古东北部之呼 伦湖。(金史、夹谷清臣传》。明昌 六年(1195),北边有警,夹谷清臣 受命出师,前队移刺敏等"于榜巷 泺攻营十四,下之"。即比。(王文 楚)

極贤寺 在今安徽寿县西北。北魏正始元年(504),萧宝寅行至汝阴,东城已为梁所取,乃屯寿阳栖贤寺,即此。(葛剑雄)

**梅邑县** 秦蟹。治今陕西旬邑县 东北。属内史,两汉属右获风。西 晋属新平郡。后废。(魏嵩山)

模林县 西汉置。治今内蒙占准 格尔族西南。属上郡。东汉末废。 (周振鹤)

植陵县 西汉置。治今内蒙古清 水河县西北黄河东岸。为云中郡西 部都尉治。东汉改名箕陵县,末年 废。(周振鶴)

桥山 在今河北涿鹿县东南。《魏 书·太宗纪》。 泰常七年(422),"太 宗幸桥山, 遗使者祠黄帝、唐尧庙", 即此。(王文楚)

杨陵 桥山黄帝陵。在今陕西于 长县城西北桥山。《史记·五帝本 纪》。"黄帝崩,猝标山"。《汉书· 地理志》上郡阳周县。"桥山在南,有 黄帝家"。《汉书·武帝纪》。元封元 年(前110)"祠黄帝于桥山"。约自 唐、以后始移桥山及桥陵之名于今 陕西黄陵县城北。《魏嵩山》

精孤山 在今贵州盘县东北。山势雄峻,界连滨、蜀。明洪武十四年(1381) 傅友德帅师自云南曲靖循格孤山南而西北出,径海乌撒(今威宁县)。(周维衍)

格登山 在今新疆诏苏县西中俄 边境处。清乾隆二十年(1755)将军 班第等平伊犁,击达瓦齐于此。有 御制平定准格尔勒铭格登山碑文。 (周振鹤)

格尔必齐河 一作郭尔毕擦河。 在今尼布楚(俄名涅尔琴斯克)东 北卓尔纳河附近,自北向南流入石 勒略河。清康熙二十八年(1689)中 俄《尼布楚条约》规定以此河及河源 以东外兴安岭为两国东段国界。 (周振鶴)

郴州 隋开皇九年(589)置。治 彬县(元改郴阳县,今郴州市)。辖 境相当今湖南永兴县以南的来水流 域和蓝山、嘉禾、临武、宜章桂阳 地。五代楚以后西部地区分置桂阳 监、辖境逐渐缩小,宋时仅有今永兴 县以南的来水流域(其支流西南路。 元升为郴州路,明洪武元年(1368) 改为郴州府,九年又改为直隶州,以 州治郴阳县省入。属湖广省。清属 湖南省。1913年废,改本州为县。 (吴应寿)

#暴 秦置。治今湖南郴州市。秦亡后,项羽以楚怀王心为义帝,都此。五代晋天福初,楚改为教化县,汉初复旧。秦属长沙郡,西汉至南朝陈为桂阳郡治,隋、唐、宋为郴州治。元至元十三年(1276)改为郴阳县。明洪武九年(1376)并入郴州。1918年州废,复改为郴县。(吴应寿)

郴州府 明洪武元年(1368)改郴州路覽。属湖广省。治所、辖境同元郴州路。九年(1376)降为州。(周振鶴)

郴州路 元至元十四年(1277)升 郴州置。属湖广行省。治郴阳县 (今郴州市)。辖境相当今湖南郴州 市和永兴、宜章等县以东、以南地 区。明洪武元年(1368)改为郴州 府。(吴应寿)

植水 即今甘肃、四川两省境内 白龙江。《书·禹贡》"西顿因桓是 来",即此植水。发源于西倾山南。 屈曲东南流至今甘肃舟曲县东与古 羌水即今岷江合,又东南至今义县 东与古白水即今白水江合,东南流 入今嘉陵江。其与羌水合流后的→ 及白龙江、与今白水江合流后的→ 及白水江,占时也兼称桓水。(周振 鶴)

相别 (1)渤海国置。治桓县(今 吉林集安市西通沟)。属 鸭 渌府。 金废。(2)金置。治清寨县(今正盛 旗西北)。属西京路。辖境路当今 内蒙古正盛旗、正镶白旗、多伦、太 **仆寺旗、河**北康保等旗、县地。明 洪武中废。(周振鹤)

**桓道县** "桓"一作"颠"或"颠"。 见"颍道县"。(魏嵩山)

標 ●《路史》引《世本》作"空 桐"。西周国名。偃姓。殷之后。 春秋时为楚附庸。在今安徽桐城县 北。《左传》定公二年(前508)。"桐 叛楚"。即此。一说在今河南虞城县 东北。(钱林书) 春秋晋邑。在今山西闻喜县东北。一说在今闻喜县西南。《竹书纪年》、"真侯伐曲沃,大捷。武公请成于翼,至桐乃返"(《水经。谏水注》引),即此。秦、汉为桐乡,属左邑县。见"桐乡"。(邓自欣)

相门 春秋宋国都城(在今河南 商丘县南) 北门。《左传》襄公十年 (前563)、楚、郑围宋、"门于桐门"。 (邹逸麟)

**桐乡** ●本春秋番桐邑,秦、汉属喜 左邑县,称为6。在今山凉水"\*。"汉庙, 本春秋香桐乡。在今山凉水"\*。"汉庙, 本春秋后。"宋水庄》:"宋水庄》:"宋水庄。" 本春秋经。"汉中,《宋本》:"宋本,《宋本》:"宋本,《明本》,《元本》,《元本》,《元本》,《元本》,《元本》,《元本》,《四本一》《四本一》,《四本一》,《四本一》,《四本一》,《四本一》,《四本一》

相丘 春秋郑地。在今河南扶沟 县西。〈左传〉庄公二十八年(前 666);楚侵郑,"郑人将舟桐丘",即 此。(卫家雄)

桐槽 在今四川喜德县西冕山。 明万历中,建昌酋王大咱据此。(赵 永复)

桐过县 西汉置。治今内蒙古清 水河县西黄河东岸。属定襄郡。东 汉未废。(周振鹤) 桐城县 唐至德二载 (757) 改同安县置。治今安徽桐城县东南。属舒州。宋末移治今枞阳县,后又曾移治贵池市西南季阳河,元移今桐城县治。南宋属安庆府、元属安庆路,明、清属安庆府。(王天良)

桐柏观 在今浙江天台县西北桐柏山上。唐大中十四年(860)春正月, 裘甫起义军与官军战于桐柏观前, 官军失利,即此。(傅林祥)

標 一作"挑"。春秋鲁邑。在今山东汶上县东北。《春秋》襄公十七年(前556)。"齐侯伐我北鄙,围桃",即此。西汉为桃乡侯国。(史为乐)

禁丘 春秋卫地。即今山东阳谷 县东陶城铺。《春秋》桓公十年(前 702):"秋,公会卫侯于桃丘,弗遇。" 杜注:"桃丘,卫地。济北东阿县东 南有桃城"。按:魏、晋东阿县在今 阳谷县东北阿城镇。(苏治光)

**桃林** 地区名。又名桃林嘉、桃原。约当今河南灵宝市以西,陕西潼关以东地区。《山海经·中山经·中次六经》。夺父之山,"其北有林焉,名曰桃林。是广员三百里,其中多马"。《书·武成》。周武王灭商,"乃偃武修文,归马于华山之阳,放牛于桃林之野"。皆即此。《杜瑜》

模陵 在今河南杞县东南十里。 《通鉴》。唐至德元载(756),安禄山 将令狐潮国张巡于雍丘(今杞县), 巡遗将夜击之于白沙娲,大破之。 "还,至桃陵,遇贼救兵四百余人, 悉擒之",即此。(邹逸麟) **桃槐** 西域地名。与桐毒、**休**循 同处,或谓在今帕米尔北部阿赖谷 地一带。西汉属西域都护。(马国 荣)

桃叶山 在今江苏六合县南。《通 鉴》:附开皇九年(589)伐陈,"晋王 广帅大军屯六合镇桃叶山",即此。 (胡菊兴)

樣仔園 亦称虎茅庄、桃子园。即今台湾桃园县驻地桃园市。消乾 猴年间,粤地移民在此屯星。(周维 衍)

株花潭 唐诗人李白 < 贈 汪 伦 > 诗。"桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。"其地在今安徽泾县西南。一 说在今宿松县西二里上河口(乾隆 < 江南通志 > )。(王天良)

株林口 即今河北卢龙县东北桃林口。明洪武十三年(1380)故元平章完者不花入桃林口,寇永平,为明战败。(王文楚)

株林县 隋开惠十六年(598)置。 治今河南灵宝市北老城。属河南郡。唐天宝元年(742)改名灵宝县。 (周振鶴)

精技岭 又名桃花岭。在今浙江 缙云县西南。陈天嘉三年(562),侯 安都讨留异,留异奔桃枝岭,于岩口 竖栅以拒之,元至正十九年(1359), 耿再成驻兵黄龙山,处州元将石抹 宜孙分兵屯桃花岭、葛渡、樊岭及龙 泉以拒:皆即此。《方舆纪要》作"冯 公岭"。(傅林祥)

**桃侯臺** 西汉初元元年(前48) 置。治今河北冀州市西北。属信都 国。东汉废。(周振鹤) **桃**鄉山 在今湖南桃源县西南。 下有桃源洞,又名秦人洞、白马洞。 相传即东晋陶渊明 所记 桃 花源。 (周振藝)

模算县 (1) 比宋乾德二年(964) 分武陵县上、下二乡于延泉村置。西 南三十里樵源山有桃源洞,相传即 东晋尚潜、桃花源记,所记,故有元 原县。治今湖南桃源县。元元(1369) 天党为州,明洪武二年(1369) 又降为,元属常德路,明,清属古马 等。(吴应县,明洪武初改名。治今府 。(吴应县,明洪武初改名。治今府 野桃园县,明洪武初改名。治今府 西南桃源县同名,1914年改为 四阳县。(胡菊兴)

**桃山侯園** 西汉永始四年(前18) 置。治今山东宁阳县东北。属泰山郡。东汉废。(周振鹤)

機多餐鹽 本春秋魯桃邑,西汉 鸿嘉二年(前19)为桃乡侯国,封东 平思王子宣于此。在今山东汶上县 东北。属泰山郡。东汉废。(史为 乐)

模單**万户**府 元置。治今黑龙江 汤原县大有屯附近。明度为托温 城。(周振鹤)

**桂**广西壮族自治区的简称。因秦置桂林郡于此,宋广南西路治桂州、明清广西省会在桂林府而得名。(周振鹅)

植州 南朝梁天监六年(507)分 广州苍梧、郁林之境置。无定治。因桂 江为名(《元和志》)。大同六年(540) 始移治始安县(唐至德二载(757)改 为临桂县。今桂林市)。隋大业三年(607)改为始安郡。唐武德四年(621)复为桂州。辖境相当今广西桂林、龙胜、兴安、灵川、永福、荔浦、阳朔等市、县地。南宋绍兴三年(1133)以高宗潜邸,升为静江府。唐、宋时为桂管经略使、广南西路治。(王新民)

桂陵 战国魏地。在今河南长垣 县西南。公元前353年,齐田忌用孙 族"围魏救赵"计,大败魏军于此。 一说在今山东菏泽市东北。(苏治 光)

楼曾 唐方镇名。 升耀 (681) 后置程州管内经路使, 简称桂管经路使。治桂州(治今广西桂林市),领佳、梧、贺、连、柳、笛、昭、蒙、严、环、融、古、思唐、典等州。广德二年 (764) 至大历五年(770)、大历八年至贞元元年(785) 曾先后与墨膏合并,领州亦有增减。 为岭南五管之一。 光化三年(900) 升为静江军节度使。 (魏 嵩山)

**桂平**縣 南朝梁置桂平郡,治今 广西桂平县西。隋平陈罢郡为县。 属郁林郡。唐为浔州治。宋嘉祐中 移治今桂平县。元为浔州路、明清 为浔州府治。(王新民)

桂东县 南宋嘉定四年(1211)分 桂阳县零陵、宜城两乡置。治上犹 森(即一都察)。在今湖南桂东县 南。明洪式元年(1368) 迁凤凰山 麓,即今治。宋、明、清属郴州。元 属郴州路。(吴应寿)

桂阳州 (1)元至元十九年(1282) 升桂阳县置。治今选县。辖境相当

桂阳军 南宋绍兴三年(1133)升 桂阳监置。治平阳县(今桂阳县), 辖境相当今湖南桂阳、嘉禾、临武、 蓝山等县地。属荆湖南路。元至元 十四年(1277)升为路。(吳应寿)

養阳县 (1)西汉置。因处桂山之 南得名。治今广东连县。自汉至南 朝陈历属桂阳郡、始兴郡、阳山郡。 隋为熙平郡治,唐、宋为连州治。元 至元十九年(1282)升为桂阳州,(王 新民)(2)本柳义县。北宋太平兴国 元年(976) 因避太宗赵光义沛,改 名。治今湖南汝城县南石圹村。三 年移治今汝城县。1918年改为汝城 县。宋、明、清属柳州,元属柳州路。 (吴应秦)

性阳椰 西汉高帝二年(前205) 置,一说五年立长沙国后分南部地 区置。治郴县(今湖南郴州市),辖境 约当今湖南桂东、郴县、嘉禾、宁 远、道县以南,厂东连县、乐昌及广 西兴安等县地。其后屡有变化,元 鸡六年(前111)分西部地区置零段 郡,宜帝以后相当今湖南耒阳以有 的来水海域、春陵水流域和洣水下 游以及广东连江口以北的连江、北江流域。三国吴孙皓于南部分置始 兴郡,辖境缩小。隋开皇九年(589) 废。大业及唐天宝、至德时又曾改 郴州为桂阳郡。(吴应寿)

桂阳路 元至元十四年(1277)升 桂阳军置。治平阳县(今桂阳县),辖 境相当今桂阳、嘉禾、临武、蓝山 等县。属湖广行省湖南道窜慰河。 明洪武元年(1368)改为桂阳府。 (吴应寿)

**桂林县** 西汉暨。治今广西象州县东南。属郁林郡。东晋属晋兴郡,隋属始安郡,唐属象州、乾封元年(666)并入贯仙县。(王新民)

**桂林苑** 在今江苏南京市北。三 国吳置。左思〈吳都赋〉。"数军实乎 桂林之苑",即此。(胡菊兴)

桂林府 明洪武元年(1368)改静 江路为府, 五年改名桂林府。治临 桂县(今桂林市)。辖境相当今广两 桂林,临桂、灵川、兴安、龙胜、资 源、全州、灌阳、永福、鹿寨、阳 朔等市、县地,属广西省。明、清为 广西省会。1913年度。(王孝民)

**桂岭县** 隋开皇十八年(598)改 兴安县置。以境内性岭为名。治今 广西贺县东北桂岭。大业初属熙平 郡。唐属贺州。元末并入临贺县。 (王新民)

桂州都書府 詹都督府之一。武 德四年(621)于桂州置总管府,管 桂、象、静、融、贺、乐、荔、南昆、龙九 州并定州一总管。七年改为都醇、龙九 府。贞观时督桂、昭、贺、富、梧、融、 森、海、白、藤、绣、欹、横、邕、融、柳、 贵等十七州和纤、归思、思顺等七群 新州。后邕州、容州自为都督府, 改督桂、昭、贫、禁、杂、净、郁林、 平琴、英、澄、绣、。象、柳、融等十 五州。(周维行)

**桂海虞衡志** 宋范成大撰。原书 三卷,今存一卷。成大于乾道中知 静江府(治今广西桂林市)兼广西经 略安抚使,九年(1173,到任,淳熙二

年(1175)徙镇四川。此书为由广西 入蜀途中所作。所记分《志岩洞》、 (志金石)、(志香)、(志酒)、(志器)、 (志禽>、《志兽>、《志虫鱼>、《志花》、 (志果)、(志草木)、(杂志)、(志蛮) 等十三门。每门各有小序,记述了 宋代广右地区的山川名胜、动植矿 物资源、土特名产、民族风情、中外 贸易等。(恋金石>准(本草)之例, 仅取方药所须者。亦订正(本草)之 讹,志香、禽、兽、花果、草木,对诸书 所载不实处,颇有考证。是研究广 西历史地理的重要资料。《文献通 考, 匹夷考》引是书(志蛮), 今本多 不见,《永乐大典》所引也有在今本 之外的。1986年四川民族出版社出 版有《桂海虞衡志撰佚校注》。(周 **鎗衍)** 

夏口 又称"沔口"。汉水入江处。三国时为军事重地。吴黄武二年(223)在大江东岸今湖北武汉市黄鹄山(俗称蛇山)东北筑城(今武昌城北部),因名夏口城(\*三国志•吴志•吴主传\*)。背山临江,形势险要。孙吴有重兵戍守,并置夏口

督驻此。宋时此城尚存。(杨王泰)

夏门 今河南洛阳市东汉魏睢阳城北面西头门。《后汉书·灵帝纪》 注引《东观记》,建宁元年(168)春正月己亥,解读亭侯刘宏(庚子即位为灵帝)"到夏门外万寿亭,群臣谒见",即此。(邹逸麟)

夏水 据《水经注》,故道自今湖 北沙市市南分长江水东出,经今监 利县北、折东北至今仙桃市东北人 汉水。自此以下的汉水,也兼称夏 水。(周振鹤)

夏台 即"钩台"。在今河南禹州市南。《史记·夏本纪》。"桀召汤而囚之复台"。即此。参见"钩合"。(卫家维)

更州 ⑤地名。(1)《左传》宣公 十一年(前598), 楚"乃复封陈,乡取 一入焉以归。谓之夏州"。<史记・</p> 苏桑列传>婺夏 <集解> 调\*夏口城 上数里有洲名夏州,即此。按"州" 有"聚"义。此夏州为楚迁陈国每乡 一入所置之聚落。非谓水中之洲, 装说疑不确。(2) < 史记 · 苏秦列 传》,苏秦说楚威王曰,楚地"东有夏 州、海阳"。裴翃《集解》引车胤撰 《桓温集》"夏口城上数里有洲名夏 州"。云即"东有夏州"之"夏州"。张 守节(正义)日,"大江中州也。"《清 统志>又从而推断谓"在汉阳县北"。 接苏秦此段说辞,极言楚国之强大, 所举四境地名, 如西境黔中、巫郡, 南境洞庭、苍梧和东境的海阳,都 是范围相当广大的地区名,不应夏 州独指夏口城附近一小洲。裴说旁 非是。《蹇宇记》卷一四六引盛弘之

夏首 ①战国楚地。在今湖北沙市市东南。夏水首受江水于此。故名。《楚辞·九章·哀郢》。"过夏首而西浮兮,顺龙门而不见"。《水经·夏水注》。"江津(今沙市市东南)豫章口东有中夏口,是夏水之首,江之佗也。"●南朝时,亦称夏口(今汉水入江之口。古时汉水自今湖北沔阳县受夏水后,亦称夏水)为夏

首,即今武汉市武昌。〈通鉴〉:南朝 宋升明元年(477)萧道成子碛至寻 阳郡,以为其地可以"内藩朝廷,外 援夏首",即此。(吴应寿)

更歷 在今河北完县北。《水经 · 滤水注》引《竹书纪年》。"魏殷 臣、赵公孙裒伐燕,还,取夏屋",即 此。朱右曾《汲冢纪年存真》列于惠 王二十年(前350)。(王文楚)

**夏浦** 战国楚地。夏水会合大江 处,即今湖北武汉市汉江江口段。 《楚辞·九章·哀郢》:"背夏浦而西 思兮,哀故都之日远",即此。(谭其 聽)

夏绿 唐方镇名。贞元三年(787) 夏夏州节度观察处置护善落使,又称夏绥节度观察处置押善落使。治 夏州(今陕西靖边县北白城子),领 夏、绥、银三州。元和九年(814)增领宥州。中和二年(882)号定难军。此后为党项族拓跋氏所据,北宋时建为西夏国。(魏嵩山)

夏镇 即今山东微山县治夏镇。

明,清运河所经,当南北交通孔道。 清咸丰元年(1851)因河决迁江苏沛 县治于此,十一年仍还旧治。1953年 设徽山县于此。(周振鹤)

夏口厅 清光绪二十四年(1898) 分汉阳县汉水以北地置,以位于汉 水入江之口(一称夏口)得名。治汉 口镇,即今湖北武汉市汉口。属汉 阳府。1912年废厅,改夏口县。1926 年改置汉口市。(杨正泰)

夏丘县 西汉置。治今安徽泗县,属沛郡。魏、晋属下邳郡。东晋废。东魏武定六年(548)复置。属临潼郡。北周改为晋陵县。为夏丘郡治。隋开皇十八年(598)复旧名。大业时属下邳郡。唐武德六年(623)废。(王天良)

夏阳县 (1)本春秋晋少梁邑,战国属魏,秦孝公九年(前353)取其地,惠文王十一年(前327)改名夏阳,惠文王十一年(前327)改名夏阳。后置县。属内史。即今陕西韩城市南西少梁。汉属左冯翊。为史学家和司马迁故里。三国魏属冯翊郡。北魏改属华山郡。北周属澄城郡。北魏改属华山郡。北周属澄城郡。隋初度。(2)唐武德三年(620)分郎阳县遭河西县。治今陕西合阳县东南夏阳。属同州。北宋熙宁四年(1071)废入郃阳县。(魏嵩山)

更量山 《尔雅·作"夏壶山",《汉 书·地理志·作"贾屋山",《括地志》 作"贾屋山"、"贾母山"。在今山西 代县东北,与句注山相接。《史记· 赵世家》,赵襄子"北登夏屋,请代 王",即此。(朱玲玲)

夏盖山 在今浙江上虞市东北。

南临夏盖湖。北枕大海。明嘉靖三十五年(1556)。明军败倭寇于夏盖山,即此。(德林祥)

夏谦泽 夏、谦两泽的合称。故 址约在今河北三河、大厂、香河等市 县间。《水经·鲍丘水注》,鲍丘水 南径路县故城(今河北三河市西南) 西,"又东南入夏泽,泽南纡曲渚一 十余里, 北佩谦泽, 渺望无垠也。\* 《通鉴》,西晋安帝隆安元年(397),慕 容宝尽能蓟中府库北趣龙城。魏兵 追及之于夏谦泽,即此。胡注,"在 蓟北二百里",误。《方舆纪要》。今平 谷县东北百余里有海子,"或以为即 故泽也"。于地望亦不合。《日知 录》:"今三河县西三十 里 地名 夏 店, 疑夏店之名因古夏泽, 其东弥 望皆较泽、与水经注正合", 其说 当可信。夏店今图或作夏热。(邹 逸觀)

夏州都書府 唐都督府之一。贞 观二年(628)于夏州置。督夏、绥、 银三州。四年增督东突厥 地定 襄、 银三州。四年增督东突厥 地定 襄、 云中两羁縻都督府,永徽后云中划 属单于都护府,又督薛延陀、回纥 内迁部族侨寄于夏州境内的 远浑、 安化州、宁朔州、仆固州等四 每麽都 督府。 天授后又督有侨寄境内的党 项、吐谷浑族诸羁縻府州。圣历元 年(698)增督盐州。(周维衍)

●古国名。公元前十一世纪 西周分封的诸侯国。姬姓。开国君主 是周成王弟叔虞,建都于唐(今山西 興城县西),国境在今山西西南部。 春秋初期晋昭侯分封叔父成师于曲 沃(今山西闻喜县东北),造成分裂

**青水** 源出今山西太原市西南悬 瓮山。东北流经古城营西古城。注 入汾水。《汉书·地理志》晋阳。龙 山"晋水所出。东入汾"。(周振鶴)

晉阳 春秋时晋邑。即今山西太原市西南古城营。城高四丈,周回四里,为赵简子家臣董安子所筑。北齐在此置大明宫,后世因名大明城。 《战国策·赵策》。晋阳宫垣

"皆以获蒿苫楚屠之,其高至丈余"。宫室"皆以炼铜为柱质"。《春秋》定 公十三年(前497)。"晋赵鞅入于晋 阳以叛",即此。公元前453年,知伯 挟韩、魏攻赵国晋阳,久攻不能下。 赵说服韩、魏,反攻知伯,灭之,三分 其地,奠定了韩、赵、魏三家分**晋** 之**周**。后为赵国都。秦庄襄王二年 (前248)为秦所取,置县。(朱玲玲)

**香城** 在今河南邓州市东南。《通 鉴》:南朝榮普通六年(525) 雍州刺 史晉安王纫遣"司马董当门破魏晋 城",即此。(邹挽麟)

置離 唐方镇名。兴元元年(784) 置留慈濕节度使,寻罢。贞元四年 (788) 复置为防御观察使。冶晋州 (治今山西临汾市)。领晋、慈、隰三 州。元和三年(808) 又罢。以三州 隶河中节度使。长庆二年(822) 复 置为晋慈都团练观察使,仅领晋、 慈两州。大和元年(827) 建号保义 军。同年并入河中节度使。(魏嵩山)

晋宁率 北宋元符二年(1099)以

商产岩置。治今佳县。属河东路。 辖境相当今陕西佳县、吴堡县和山 西临县等地。为宋防御西夏重镇。 知军领岚石路沿边安抚使。兼岚、 石、隰州都巡检使。金大定二十二 年(1182)改为晋宁州。(魏嵩山)

**晉宁县** 西晋太康元年(280)以阳安县改名,治今湖南资兴市南旧市。属桂阳郡、隋开皇九年(589)并入郴县。(吴应寿)

晉宁路 元大德九年(1305)因地震,以平阳路改名。参见"平阳路"。 (邓自欣)

普江县 唐开元八年(720)分南安县东部置。因晋江得名(《元和志》)。治今福建泉州市。宋、元时辖有今澎湖列岛。自唐至清为泉州、泉州路、泉州府治。1951 年境区成立泉州市,晋江县迁治青阳镇。1992年改设为市。(郑宝恒)

普安乡 耶"晋安寨"。

管安县 西晋太康 初改东安县 置。治今福建南安县东丰州,属晋安郡。隋平陈改为南安县。梁、陈分别于县置梁安郡、南安郡。为当时交通南海的重要港口。(郑宝恒)

晉安郡 西晋太康三年(282)分建安郡置。治侯官县(今福建福州市),属扬州。辖境相当今福建东部及南部。南朝梁天监后先后分置梁安郡、南安郡,辖境缩小,仅有今福建东部地区。隋开皇九年(589)废。(郑宝恒)

**青安寨** 亦名晋安乡。在今山西 太原市晋祠镇南。《通鉴》。五代后 **唐**濟泰三年(936)。石敬瑭以河东 反,诏张敬达讨之, 营于晋安乡,进 围太原,为契丹所败, 退保普安寨, 敬瑭会契丹围攻,遂陷晋安,即此。 (王文楚)

**晋阳县** 秦庄寝王二年(前248),取赵晋阳邑所置。治今山西太原市太原西太原郡。秦至东魏,为太原郡、太原国治。东汉至东魏,又为并州治。东汉至东魏,又为并州治。东汉至东魏,又为并州治。东汉至东魏,又为并州治。市山县。北齐河清四年(585)英城,阳少省,北东,武平京年(575)于政党,附近,四县,改晋阳县,改晋阳县,改晋阳县,改晋阳县,改晋阳县,改晋阳城。西南北汉,晋阳城邑宫阙皆毁,县废。(朱珍)

普昌县 (1)西晋惠帝置。治今山西定衰县西北,滇新兴郡。北魏太平真君七年(446)并入定襄县。(朱玲玲)(2)唐武德七年(624)改常乐县置。治今甘肃安西县东南。为瓜州治。大历十一年(776)地入吐蕃,大中时为张义湖所取。五代后寓甘州回鹘、西夏。送废。(赵永复)

晉書 (1)西 音元康五年(295) 分敦煌、酒泉两郡豐。 治冥安县(今 安西县东南)。属凉州。辖境相当今 甘肃安西县至玉门市间疏勒河中游 及踏实河一带。十六 国前 凉属 沙 州。北魏初曾废为成,末年复置,辖 境缩小。北周武帝改为永兴郡。唐 天宝、至德时,又曾改瓜州为晋昌 郡。(赵永复)(2)西晋元康中改新兴 郡为晋昌郡。治九原县(今山西忻州、五州市)。辖境相当今山西忻州、五台、定襄、孟县等市、县地。寻复名新兴郡。(朱玲玲)(3)东晋永和中桓温平蜀后置,治今石泉县西。辖境约当今陕西石泉、紫阳和湖北竹溪等县地。南朝宋末废。齐复置,辖境缩小。西魏改名魏昌郡。(邹逸縣)

**晋原县** 北周以江原县改名,治今四川崇庆县西北怀远镇。属犍为郡。后移治今崇庆县。隋属蜀郡。唐、北宋为蜀州治。南宋为崇庆府治。元为崇庆州治。明洪武初省入崇庆州。(周振鹤)

香原都 东晋永和三年(347)灭成汉,改汉原郡置。治江原县(今崇庆县西北)。南朝宋辖境相当今四川崇庆、大邑、邛崃、芦山、天全等县地。属益州。梁改为江原郡。(周维衍)

普陵县 西晉永嘉五年(311)因 避东海王越世子毗沸,改毗陵县置。 治今江苏常州市。东晋义 照九年 (413)后及南朝为晋陵郡治,隋时先 后为常州、毗陵郡治,府至元又与武 进县同为常州、常州路治。明洪武 初并入武进县。(胡菊兴)

智陵郡 西晉永嘉五年(311),因避东海王越世子毗讳,改毗陵郡置。 治丹徒县(今江苏镇江市东南丹徒 镇)。东晋大兴初徙治京口(今镇 江市)。后又治丹徒。义熙九年(413) 移治晋陵县(今江苏常州市)。辖 境相当今江苏镇江、丹阳、常州、江 阴、无锡、金坛六市及武进、无锡等 县地。南朝宋以后。逐渐缩小。隐 开皇九年(589)废。唐天宝、至德时 又曾改常州为晋陵郡。(胡菊兴)

■京都、国都。《书·说命 中》。"明王奉若天道,建邦设都。"孔 疏:"设都,谓设帝都及诸侯国都。" 〈释名·释州国〉。"国城日都。都 者,国君所居,人所都会也。"《史 记。周本纪》:"而作丰邑,自岐下而 徙都丰"。《汉书·地理 芸》。"汉兴。 立都长安"。均此意。●西周及其以 前封邑, 有城垣宗庙的称都。《左 传》隐公元年(前722)。"都城过首 雉(三百丈),国之害也。先王之制, 大都不过叁(三)国之一;中,五之 一,小,九之一。"又庄公二十八年 (前666)。"凡邑有宗庙先君之主曰 都,无田邑、\*定公十二年(前498)。 "仲由为季氏率,将壁三都。"即推 费、邻、成三小国。西汉时亦称列侯 封邑为都。<汉书・晁错传≥₁"列侯 就都。"师古注:"各就其国也。" 🕀 传说中上古地方行政区划。(1)《周 礼。地官。小司徒》。"四井为邑。四 邑为丘,四丘为旬,四旬为县,四县 为都,以任地事而令贵赋。"(2)《管 子·度地》,"故百家为里,里十为 术,术十为州,州十为都,都十为额 国。"(3)《广雅·释地》。"八家为邻。 三邻为明。三明为里。 五里为邑。十 邑为都,十都为师,州十有二师焉。" ● 泛指城邑。《诗•鄘风•干旄》。 "在浚之都。"《毛传》。"下邑为都。" 《史记》商君列传》:赵良说商鞅曰: "则何不归十五都,灌园于鄙。"《索 意》。"卫鞅所封商、于二县以为国。 其中凡有十五都, 故赵良劝令归

之。"《正义》:"公孙鞅封商、于十五 邑,故云十五都。"其中工商业特别 发达者称名都。《战国策·秦策》陈 珍说楚王曰:"伐秦非计也。 王不如 路之一名都。"鲍彪注:"都,邑有闻 于时者。"战国齐有"五都,西汉时也 有五都。●南宋以后南方诸省农村 基层行政组织。《宋史》袁燮传》: "合保为都,合都为乡,合乡为县。" 参见"图"。(邹逸麟)

都山 一名马都山。在今河北青龙县西北。唐开元二十一年(733) 郭英杰击契丹,败死于此。(周振 鹤)

**都多** 秦汉制度。县以下分为乡 亭里。一县常分作数乡,县治所在 之乡曰都乡,其他乡通称高乡。( 版稿)

45 即"都抱挥使司"。

**都者** 在今广西忻城县境内,明时为八寨之一。参见"八寨"。(王振忠)

**海财** 官名。西汉景帝时改郡尉 为都尉,辅佐郡守并掌全郡军事。 边地一都往往置数都尉。武帝时又 置关都尉、农都尉、属国都尉于各要 地。东汉光武帝时废。但有军事行 动时,或临时设置,边郡亦间有设 置。南朝时曾在边地置都尉。〈南 齐书・州郡志〉益州领北部都尉。 (周振鶴)

事为县 清康熙十一年(1672)改 部匀卫置。治今贵州都匀市。为都 匀府治。1966 年析县城区设市, 1983年县撤销并入。(周振鹤)

都宁寨 在今广东顺德市北都宁。相传元至元中有南海人得宋帝赵氏后,更各旦。每于所居之西山。逾月旦卒,莽于山北,土入呼其地曰"都宁",宫赵王所都,其安宁也。明置巡司于此。(王振忠)

事江堰 在四川都江堰市西北岷 江中游。古时曾在都安县境内,称 为都安堰,宋、元以后称今名。我 国古代著名的水利工程之一。发源 于岷山之南羊膊岭的岷江。水源旺.

盛,自山区转入成都平原。流速陡 降,易游易决,在水利工程兴建以 前,水灾特别严重。战国初期,蜀相 开明决玉垒山, 分引岷江水以排除 水患,于是郫县、成都一带。"民得陆 处"(《蜀玉本纪》)。到秦昭王时、蜀 郡守李冰父子访察水脉,因地制宜。 因势利导, 基本上完成了都江堰的 排灌水利工程,于是成都平原"沃 野干里,号为陆海"(《华阳国志》)。 后代屡有扩建、主要设施是在岷江 江心,以竹笼装卵石,堆砌成鱼嘴状 的分水工程,下接金刚堤,使岷江在 此分为外江及内江两股。外江系崛 江正流,在下游辟有许多灌溉渠道, 兼具排供作用,内江为人工渠道,凿 玉垒山成宝瓶口,由此向下辟为走。

马河、蒲阳河及柏条河等,穿入成 都平原。成为灌溉兼通航运的渠 道。在都江堰附近,还兴建了排水 入外江的平水漕、飞沙堰等工程,使 进入内江过多的洪水、泥沙自动泄 归外江、以确保内江灌溉区的安 全。都江堰附近的河底常易被沙砾 卵石充填淤高,每年必须在外江、内 江於流用杩槎断流。以便进行淘 挖。后人制定了"深海滩、低作堰" 的岁修原则,以及"遇弯截角, 逢正 抽心"的八字治水方针。都江堰以下 内、外两江灌溉总面积曾达三百余 万亩,解放前工程失修, 遵既面积 逐渐缩减至二百余万亩。解放以后, 经整治扩建,现灌溉面积已扩大到 八百多万亩。(周振鹤 王文楚)

都江潭附近形势

镇。"其地原有唐崔忻奉使往渤海册拜大祚荣后,回桂经都里镇所立《鸿 脚井》石碑。(赵永复) 都关县 秦 置。治今山东 军城县西。属 山阳郡。 东 汉 废。(周 振

都遇县 本都昌侯国,西汉景等 中元元年(前149)改为县。治今 山东昌邑县西。属北海郡。东汉属 北海国。建安初,北海相孔融出电都昌,即此。南朝宋资治青州城(今山东青州市),仍属北海郡。北魏移治今临朐县东北都昌集。北齐属高阳郡。隋初属淮州,大业时属北海郡,唐武德六年(623)废。(陈可畏)

都成县 西汉置。治今越南清 化省石城附近。属九真郡。东汉 废,三国吴复置。南朝齐改名吉庞 县。(周振鹤)

都废岭 一作"都山"(《水经》)。 五岭第三岭、在今湖南蓝山县南, 与广东交界处。锺水发源于此。一 说即永明岭,指今江永县西北之都 庞岭,简称都峤。宋苏轼有《送邵 道士彦肃还都峤》诗。(吴应寿)

個事職 (1) 膨代设在都域、陪都 的馆驿。《通鉴》, 乾宁二年(895)、 \*王行瑜等杀韦昭度、李谿于都亭 驿。"此在长安城内。《旧唐书·吕 元膺传》,元膺为东都留守。"留守 防御将二人,都事驿卒五人。"此在 东都洛阳城内。《唐两京城坊考・东 京> 载驿址有二。一在洛水北清化 坊」一在景行坊。前临瀍水。《全唐 文·奏太原府资望及官吏选数状>。 "官标留守,驿署都亭。" 此在北都 太原府城内。(2)北宋太平兴国二年 (977)改都城开封城内怀信驿置、接 特辽使,又设都亭西驿、接待夏使。 南宋设在临安府候潮门里泥路西侍 从宅侧次,为馆伴外国使之地。(王 文禁)

都都事 明都拿蛋置。在今四川 兴文县南建武镇东。形势险要。万 历二年(1574)明军征都掌蛮,进克 都都寨。事平,改为都定寨。(杨正 秦)

**都築山** 又称都狼岭,在今广西 永福县西北。相传唐末黄巢军与守 将战于都狼山,即此。(王振忠)

都梦县 西汉置。治今云南文山、砚山、西畴、麻栗坡等县一带。 属牂河郡。东汉废。(周振鶴)

**椰栗山** 在今江苏盱眙县境,绵 旦甚广。为淮滨险隘。县南为其主 峰。东晋义熙中至唐初,盱眙郡、县 治在其东北赣。隋炀帝所建都梁 宫,在其西北隅。《通鉴》,唐光宅元。 年(684),徐敏业起兵扬州,其别将 韦超电据都梁山,即此。(胡菊兴)

**每乘县** 西汉置,以县西都梁山得名。治今湖南武冈市东北七里桥。属长沙国。元朔五年(前124)封长沙定王子遂为都梁侯,改属桂阳郡。元鼎六年(前111)属零陵郡。东汉仍为县。三国吴属昭陵郡。东汉仍为县。三国吴属昭陵郡。西晋移治今隆回县。隋开皇九年(589)废,并入邵阳县。(吴应寿)

都聚城 在今江苏盱眙县东北五 里都梁山麓。为淮滨之要隆。东晋 义熙中至唐初盱眙县治此。〈通鉴〉, 唐咸通九年(868),庞勋攻陷都桑 城,据淮口,漕驿路绝。〈胡菊兴〉

都果曾 隋大业元年(605)炀帝 置。因山得名。在今江苏盱眙县西 南都梁山上。周二里,西枕长淮,南 望岩峰,北瞰盱眙城,殿阁三重。 《通鉴》。大业十年孟让起义军至盱 胎,据此置营,谈废。(胡菊兴)

都養水 今哈萨克斯坦境内塔拉

斯河。西汉元帝建昭三年(前36),副校尉陈杨发西域诸国兵及车师戊己校尉屯田吏士,击北闽奴郅支单于于此。(马国荣)

都義道 唐开元二十一年 (733) 分河南道东都附近地区置,因以为 名。为十五道之一。治洛阳县 (今 洛阳市)。辖境相当今河南获嘉、原 阳、中牟、新郑、叶县等县以西,崤 山、熊耳山以东,伏牛山以北,和山 西中条山以南地区。乾元元年(758) 废。(杜瑜)

都知侯區 西汉初元三年(前46) 、置。治今山东临沂市北。属东海郡。东汉废。(周振鹤)

都昌侯蘭 西汉初置,治今山东 昌邑县西。《汉书·高惠高后文功 臣表》。西汉高帝六年(前201),封 朱轸为都昌侯。景帝中元元年(前 149),都昌侯辟强死,无后,国除,改 为县。(陈可長)

都指揮使司 简称"都司"。是明代的军事机构,掌一省或一方的军政,其长官为都指挥使。下辖卫所。在不设府州县地区,也具有行政职能。除羁摩都司外,全国有十六都司、五行都司、二留守司。(周报德)

## (1)

點 唐、宋时州、县的等级名。一般按其所在户口的多寡、经济开发程度划分。 ● 州。《通典·职官》。 "开元中定天下州府自京都及都督、都护府之外,以近畿之州为四辅。其余为六雄、十望、十繁及上、中、下 县 老秋齐邑。在今山 东 齐河 县 北。《左传》宣 公十四年(前 595)。"公孙归父会齐侯于谷,见晏 桓子"。杜注:"桓子"晏婴父"。《春 秋地名考略》,"今济南府齐河县北 有晏城,志云晏婴炙邑也、"(陈可 畏)

**粉集** 又作演泉。春秋鲁地。在 今山东沂南县西南。〈春秋〉昭公五 年(前537)。 "叔弓帅师败莒师于蚡 泉",即此。(周振鹤)

**敏港** 在今台湾云林县台西乡北 較港村。为虎尾溪入海处。消代曾 是台湾西海岸重要港口之一,后因 河口淤积而废。(周维衍)

**畔城** 在今山东聊城市西。《通鉴》;东晋义熙十三年(417), 刘裕伐 姚秦, 引舟师源河西上, "魏人退还 畔城", 即此。(钱林书)

峰州 隋开皇十八年(598)改兴 州置。治嘉宁县(今越南永富省越 池东南)。大业二年(606)废。唐 武德四年(621)复置。调露后属安 南都护府。辖境租当今越南永富省 北部和河山平省西北部。《新唐书》 地理志》引贾耽《边州入四夷道》。 "安南经交趾太平,百余里至峰州"。 即此。贞元七年(791)升为都督府, 兼管二十余羁縻州。五代后地入交 妣。(赵永复)

面水 即今陝西北部秃尾河,一 说为窟野河。汉至元均称 高水。 《史记·匈奴列传》,"晋文公接戎 翟,居于河西固、洛之间"。(周版 鹤)

監書 《史记·匈奴列传》作"眩 第塞"。西汉元封四年(前107)为防匈奴南侵而筑。《汉书·地理志》西河 郡增山县(今内蒙古东胜县西北城 架村古城),"有道西出陷雷塞",即 此。(王文楚)

展州厅 清客庆二十二年(1817)以沅州府芷江县晃州堡地置。治今湖南新晃侗族自治县东南老晃城。 周湖南省。1913年度,改为晃县。 1929年移今治(太阳坪),1956年改为新晃侗族自治县。(吳应寿)

流灌注,更趋淤浅。清以后渐被垦 为平陆。(邹逸麟)

**峻公園** 在今陕西南郑县南。<宋 书·萧思话传》:元嘉十年(433),萧 承之攻杨难当,自下桃城"进据城公 固",即此。(魏嵩山)

**處县** 又作卢县。西汉置。治今山东沂水县西。属城阳国。东汉废。 (周振鶴)

整州 隋开皇九年(589)置。因 度化水得名(《元和志》)。治 赖县(今赣州市)。大业初改为南泉郡。 唐初复为度州。辖境相当今江西赣州、石城、宁都、兴国、上犹、崇义等市、县以南地区。北宋初分西部置南安军,辖境缩小。 南宋绍兴二十三年(1153)改为赣州。(玉天良)

段南厅 清光绪二十九年(1908) 分龙南县之大挑、斯兴、太平三堡, 信丰县之扬溪堡置。治今江西全南 县。属赣州府。1912年废,改为虔 南县,1957年改为全南县。(王天 良)

整 宋地方行政区划名。始于五代。在坑冶、铸钱、牧马、产盐等地区置。有两种,一与府州同级,隶属于路。一与县同级,隶属于府、州。(周振鹤)

些利县 三国吴分华容县置。治 今湖北监利县东北。旋废。西晋太康 四年(283)复置。属南郡。南朝宋、齐 属巴陵郡。隋属沔阳郡。唐属 州。五代梁移今治。属江陵府。南 宋端平中移治今县东南,宋末兵乱 民散,县废。元复置。移还今治。 属中兴路。明、诸属荆州府。(杨正 泰)

遵**選達** 在今安徽合配市东北古 肥水上。东汉末孙权被曹操大将张 辽击败于此。(周振鹤)

**逍遥山寨** 在今广东罗定市西北。明天顺初,平逍遥山瑶于此。 (王振忠)

郵應 即"其阨"。

學县 西叉罩。治今河南罗山县 西南狮河北岸。东汉建武初封邓邯 为鄂侯,即此。汉、魏属江夏郡,西 晋属义阳国,南朝宋属义阳郡,齐属 北义阳郡,北魏、东魏属齐安郡。 北齐改为齐安县。有冥阿之险,历 代为军事要地。《魏书·地形志》 "影"作"郎"。(田尚)

鸭子河 今吉林、黑龙江两省的松花江,辽金时称为鸭子河,亦称混同江。一说以混同江为今松花江总名,其在今吉林松原市附近一段称鸭于河。(周振鶴)

灣康府 渤海国置,建号西京。 治神州(今吉林浑江市鸭绿江南岸 长城里,一说即今浑江市)。辖境相 当今鸭绿江中上游地区,西界止于 今宽甸南蒲石河口。(周振鹤)

鸭子河源 辽代四捺钵之一。在 长春州西北,即今吉林洮几河入城 江之月亮泡一带。东西二十里,南 北三十里,四面皆沙埚,多榆柳杏 林。为辽帝春季捕猎天鹅和钓鱼之 所。(周振鹤)

思州 唐贞观二十三年(649)置。 治齐安县(至德中改为恩平县,今 思平县东北)。大顺二年(891)移 治阳江县(今县)。辖境相当今广东 阳江、恩平两县地。宋属广南东路。 庆历八年(1048)因河北路有恩州, 改名南恩州。(王新民)

思平县 东汉末孙权置思平县, 南朝齐、梁改为齐安县,隋改为海安县,唐武德五年(622)改为齐安县。 至德工载(757)改今名。治今广东 思平县东北。为思州治。北宋开宝五年(972)废入邓江县。明成化十四年(1478)复置。移治今恩平县治。明、清属肇庆府。(王新民)

**跟安基** 清雍正八年(1730)置。 治今云南昭 通市。为昭 通府 治。 1913年更名昭通。向为演川交通要 冲。(周振鶴)

思雅县 清光绪元年(1875)改土 田州置。治今广西田阳县。五年移 治今田东县。属百色直隶厅。1936 年改为田东县。(王新民)

縣市 南宋民族英雄文天祥就义处。一说在今北京市东坡区府学胡同西口,一说在今北京市宣武门门两及广安门内外一带。据元王宣武门下安门内外一带。据元王军《玉堂嘉话》所教,"文天祥被戮正。"则以应以后说为正。明其体地点仍有两种说法,一主即集市口槽西日柴炭市,该名见于元《析律志》。(周振鹤)

**柴县** 西汉元朔四年(前125)封 齐孝王子代为柴侯,传四世,无后,国除为县。治今山东新泰市西南 柴城。属泰山郡。东汉废。(史为 乐)

**柴汝** 见"五汶"。

樂潭 在今河南汝南县城南三

里。《续通鉴》,南宋绍定六年(1233) 十二月,孟珙与黎古兵共攻金蔡州。 "珙进逼柴潭,立栅潭上。命诸将夺 柴潭楼",拔之。蔡州"恃潭为固,外 瓯汝水,潭高于汝五、六丈,城上金 字号楼,伏巨每"以守。珙凿潭堤。 决水入汝,潭涸填以薪苇。蒙古亦 决\*练水,两军皆济,攻其外城,蔡州 旋拢、即此。(邻逸麟)

集壁 即今山西襄汾县汾城东三 十里柴庄。《晋书·姚兴载记》,姚平 "攻魏乾城,陷之,遂据柴壁",《北齐 书·高市贵传》。"(晋)州民柴览聚 众作逆,高祖命市贵讨宽,览奔柴 壁",均即此。(邓自欣)

藥河量 一作叙哈堡(<清太祖武 皇帝实录>)。在今辽宁开原市东南 柴河堡。明万历四十二年(1614)努 尔哈赤争虽其地。(赵永复)

輸河書 一作報哈寨(<清太祖武皇帝实录>),即\*柴河堡。明万历二十一年(1593),努尔哈赤追击扈伦叶赫部为首九都兵于此。(赵永复)

**蘇桑县** 西汉暨,因柴桑山得名。 治今江西九江市西南,隋改置寻阳 县。两汉属豫章郡,三国吴属江夏郡。东汉末曹操自江变顺江东下, 诸葛亮至柴桑与孙权共国抵抗,即 此。晋以后历为寻阳郡与江州治 所,也是舟人陶渊明的家乡。(邹逸 麟)

柴爐镇 在今江苏泰兴市西北口 岸镇。北宋乾德二年(964)至元丰 四年(1081)为泰兴县治。南宋建炎 四年(1130)以岳飞为通泰镇抚使兼 知泰州。飞因州无险可恃。退保柴 捷,即此。(胡菊兴)

## (1)

耶 国名。曹姓。在今山东滕州市东。周宣王以郑颜有功,封其子友为附庸,居于邓。春秋时属宋。因叛宋,为齐桓公所讨。〈左传〉庄公十五年(前679),"诸侯为宋史公十五年(前679),"诸侯为宋代邓",即此。以数从齐桓公尊周室,始命为小郑子,为诸侯。〈春秋〉襄公十年(前563),"公会晋侯、宋公、卫侯、曹伯、莒子、郑子、齐世子光、滕子、薛伯、杞伯、小郑子伐郑"。战国时,为楚所灭。〈苏治光〉

票 春秋鲁地。在今山东聯州市东南。《春秋》桓公十七年(前695)。 "及齐师战于奚",即此。《穀架传》 作"郎"。(周维衍)

**缺门** 在今河南新安县西。《水经·谷水注》,谷水"又东径缺门山,山阜不接者里余,故得是名。"《通鉴》:唐乾元二年(759),郭子仪与史思明战,自相州溃还至河阳,"将谋城守,师入相惊,又奔缺门",即此。(邹逸麟)

造阳 当在今河北赤城县独石口以北滦河上游闪电河一带。战国时 张筑长城,西起造阳,东至襄平(今 辽宁辽阳市),西汉武帝元朔年间"弃 上谷之斗辟县造阳地以予胡。"(<史 记。匈奴列传)(周振鹤)

**禁山** 在今内蒙古四于王旗北。 十六国时期北魏明元帝拓跋嗣大你 于牛川,登釜山,即此。相传为黄帝 合诸侯符契处。一说在今河北怀来 县东,一说在今河北徐水县西。(周 振鶴)

**笔架山** 在今辽宁凌海市南大、小笔架山。清崇德六年(1641)皇太极攻松山,追明兵及此。(赵永复)

**鹏之攀** 一作"鸿之寨"或"鸿上 关"。战国中山国关隘名,后入赵。 今河北唐县西北倒马关。《史记。 赵世家》,赵武灵玉二十一年(前 305),攻中山,"攻取丹丘、华阳、 **码之**塞"。《集解》。徐广曰。"码一 作鸡"。汉置常山关。《钱林书》

特網路 在今贵州黎平县东南洪州西南。明属洪州泊里 蛮夷 长官司。万历二十八年(1600)寨苗吴国佐叛于此,为明师 所被。(赵永复)

特穆婁泊 又作特默图池。在 今内蒙古鄂克托旗与乌窜旗交界 处。(周振鹤)

精海城 一称镇海城。是蒙古建 国后在漠北最早建立的城市,迁移 中原汉地工匠数万口至此,命大臣 镇海建城戍守,因名。在今蒙古国 科布多东南宗海尔汗山、社尔格湖 附近。元大德十一年(1307)置称海 等处重慰司都元帅府于此。(周 振鶴)

**秣陵关** 在今江苏南京市南。 太平天国时,为天京南路要隘。清 同治元年五月初一日(1862.5.28), 曾国荃率湘军进攻秣陵关,太平军 守备未严,清军掩至,守关军举关 降,即此。(傅林祥)

秣陵县 (1)秦始皇三十七年(前 210),改金陵邑置。治今江苏江宁 县南秣陵镇。属会稽郡。西汉属丹 阳郡。东汉建安十七年(212),孙权自京口徙治于比,改名建业县,并移治今南京市。西晋太康元年(280)平吴,复名秣陵县。三年又分准水(今秦淮河)北为建邺县,南为秣陵县。东晋义熙九年(413)秣陵移治建康郭内。隋平陈并入江宁县。(胡菊兴)(2)东魏在项县侨置。治今河南沈丘县。为丹阳郡治。隋开皇初改为项减县。(田尚)

积石军 本静边镇,唐仪凤二年(677)置为军。治今青海贵德县西。后地入吐蕃废。北宋大观二年(1108)复置。金大定二十二年(1182)升为东石州。(周振鹤)

积烟山 在今江西安仁县西南。 南宋末,邑人陈宁与蒙古兵战于积 烟山,兵败而死,即此。(傅林祥)

**晚**都會 公元前 534 年晉平公所 筑。"背汾面法。西則两川之交" (《永经·凍水注》)。在今山西侯马 市西南十里汾祁村。《左传》昭公 八年(前534)。"晋侯方筑既祁之 宫",叔向以为"是宫也成。诸侯必 叛"。昭公十三年。"晋成院祁,诸侯 朝而归者皆有贰心",皆即此。(邓 自欣)

**屍爲县**《汉书·地理志》作"解 奚","ጆ"当作"続"」《汉书·都国 志》"虎"作"儒"。西汉置。治今北 京市密云县东北。属渔阳郡。东汉 末废。(王文楚)

造革 (1)在今河南商丘县南, 古 惟水所积。春秋宋地。《左传》哀公 十四年(前481)。"逢泽有介麋焉。" 或以为即战国魏之逢泽, 误, 《水经 注》作逢洪陂,此后不见记载。(2)在 今河南开封市东南。战国魏地。本 逢忌之鼓,惠王废以赐民。公元前 344年惠王会韩、宋、卫、鲁等诸侯及 秦公子于此。《汉书·地理志》作逢 池。《水经注》又称百尺陂。上承自 今中牟县南东流的古鲁沟水,东北 见于记载,今已堙废。(周振鹤)

**造关键** 在今山东聊城市北。《通 鉴》,东晋太元十一年(386),后燕寺 人吴深叛据清河,慕容垂攻拔其垒, "进电聊城之逢关陂",即此。(钱林 书)

那县 "邾",《汉书·地理忠》作 "邺",《汉书·外戚思泽表》作"邬"。 《说文》作"邬"。西汉文帝元年(前 179)封齐王肥舅织钧为侯国。后改 为县。治今河北辛集市东南新城东 北。属巨鹿郡。西晋属赵国。北魏还 属巨鹿郡,移治今深县西南旧州。北 齐改为安国县。(王文楚)

擊四島 西汉高帝六年(前201) 置。治今江西都區县东南郡阳湖畔 泗山。属豫章郡。东汉宋建安十五年 (210) 后属郡阳郡。南朝宋永初二 年(421)废。(王天良)

智力斯 即今河北张北县西北安 固里淖。辽代诸帝春猎之所。元周 伯琦、上京扈从诗后序。云。"其地南 北旁水泺,势如湖海,水禽集育其 中,以其两水,故名鸳鸯。或云水 禽唯鸳鸯最多"。圣宗统和二十年 (1002)始游猎于此。以后兴宗、道 宗、天神帝均至此游猎。金天辅六 年(1122)宗翰追袭天祚帝于此。天 祚帝奔西京。(王文楚)

鸳鸯碕 在今四川犍为县东北岭 岷江。《通签》。东晋永和三年(347) 桓温伐汉,李势将咎坚拒温,自江 北鸳鸯碕渡河向犍为,即此。(周维 衍)

東丘 春秋鲁地。在今山东兖州 市西北。《春秋》庄公十年(前684)。 "公败宋师于乘丘",即此。西汉置 乘丘县。《汉书·地理志》颜师政 走。"《春秋》庄公十(五)年,公败居 远。"《春秋》庄公十(五)年,公鬼居 赵,后属齐。一说在今山东巨野县西 赵,后属齐。一说在今山东巨野县西 南。西汉置乘氏县。《汉书·地理志》 走引应敬曰。"《春秋》败宋师于 乘丘,是也"。《续汉书·郡国志》 注引传物记》曰。"古乘丘"。(史为 乐)

乗氏县 (1)西汉置。治今山东巨野县西南。景帝时为侯国。《史记·惠景间侯者年表》。景帝中元五年(前145)以孝王子买为乘氏等,即此。后为县。属济阴郡,南明郡,成。(2)北魏太和十二年(488)置,取废。(2)北魏太和十二年(488)置,取废。(2)北魏太和十二年(488)置,取废。(2)北魏太和十二年(488)置,市成、北齐书・皮景和传》。后主时,阳已、北齐子饶起义。自号长乐王。"已被张氏县,又败袭西兖州",即此。北魏至北周属济阴郡,隋、唐属曹州。大定六年(1166)废。(苏治光)

**栗丘县**、"乘"一作"粟"(乘本字)。西汉子春秋鲁地乘丘置。治今山东兖州市西北。属泰山郡。东汉废。(邹逸麟)

▲ 一作"郎"。西周封围。侯爵,

姬姓。春秋时为楚所灭,置息县。 在今河南息县西南。《左传》隐公十 一年(前712)。"息侯伐郑。郑伯与战 于竟,息师大败而还"。庄公十四年 (前680)。蔡侯"绳息妫以语楚子。 楚子如息,以食入享,遂灭息。以 息妫归"。皆即此。(田尚)

息州 本东豫州,北周改名。治 广陵城 (今河南息县)。隋大业初 废。唐武德四年(621)复置,贞观元 年(627)又废。金泰和八年 (1208) 复置,治新息县(今息县)。辖境相 当今河南息县、正阳、新蔡三县及 淮滨县淮河以北部分。为蔡州支 郡,属南京路。元废附郭新息县入 州、属汝宁府。明洪武初降为县。 (田尚)

息县 本息国,春秋时为楚所灭, 置息县。在今河南息县西南。《左传》哀公十七年(前478):"彭仲爽, 申俘也。(楚)文王以为令尹,实县 申、息"。西汉改为新息县。(吴应寿)

情等 宋、元、明、清时期州、路、府治所在之县。 〈宋史・地理志〉。 "大观元年(1107)。以宜州河池县 置庭州, 倚郭县曰怀德"。( 周振鶴)

促增 在今江苏南京市东南。《通鉴》:南朝梁绍泰二年(556),北齐兵自方止"进及倪塘",建康獲骇。即此。(胡菊兴)

**倪塘驿** 今云南宣威县 北 倘塘, 阴、清时为滇、黔、川交通要道。(邻 逸麟)

**侵马关** 即今河北唐县西北倒马 关。名始见《水经·寇水注》。"山 路险峭,马为之倒,因以为名。"((元和志))历来为冀晋间往来要隘。金兴定四年(1220),蒙古木华黎至满城,使蒙古不花将三千骑肚倒马关。战败武仙将。武仙以真定降。明洪武初建上城。景泰三年(1452)以上城阜狭。于城南三里筑下城。成化以后,相继增修,屹为重镇,为内三关之一。(王文楚)

**倒速镇** 在今四川遂宁市西南。 明万历中奢景明叛,进逼成都,官 军与战倒流镇,胜之,即此。(周维 衍)

俱差號 在今哈萨克斯坦江布尔东户戈沃伊附近。普属唐安西都护府。贾耽《四夷道里记述》:"俱兰城,又十里至税建城,又五十里至怛罗斯城。"《通鉴》:天宝元年(742),唐"发兵纳十姓可汗阿史那昕于交骑施,至俱兰城",即此。(赵永复)

**俱伦拍** 辽金名榜栳派,元称阔连海子,明称阔深海子。即今内蒙古呼伦贝尔盟呼伦湖。(周振鹤)

**俱并县** 西汉置。治今河北东光县西北后城子。属河间国。东汉废。 (王文慈)

楼宫县 即"侯宫县"。

**模械县** 西汉置。治今辽宁沈阳 市东南。属辽东郡。东汉末废。 (周振鹤)

■ 即"郫邵"。 春秋晉邑。即今河南济源市西邵原。 (左传) 文公六年(前621):晋"赵孟使系(公子乐)诸郫",即此。参见"郫邵"。 (吴应寿) ●城邑名,即今四川郫县。 《蜀王本纪》曰:"望帝沿汶山下邑曰

斯",即此。秦灭蜀置郫县。(钱林 序) **郫县** 秦置。即今四川郫县。属 蜀郡。(周振鹤)

郫都 一名"郫"。春秋晉邑。即今河南济源市西郡原。《左传》襄公二十三年(前550)。齐侯伐晋。"戍郫郡",即此。(田尚)

射犬 聚名。在今河南博爱县东东金城。《绿汉书·郡国志》河内郡野王"有射犬聚"。《后汉书·光武帝纪》。更始二年(24),"赤眉别帅与大肜、青铁十余万众在射犬。光武进击,大破之",即此。(田尚)

射號 \*射阳湖的别称。在今江苏 室应、建湖两县间。《汉书・广陵厉 王刘胥传》:西汉宣帝时、夺广陵"王 射胺草田以赋货民",即此。(邹逸 離)

射阳县 西汉高帝六年(前201) 對楚左尹项維为射阳侯。因在射水 之阳得名(\*汉书·地理志>注引应动 田)。治今江苏宝应县东北射阳镇。 惠帝三年(前192)国除为县。属临 推郡。东汉改属广陵郡。三国时 废。西晋太康元年(280)复置。东 晋义熙九年(413)又废。1942 年复 置县于今治(合德镇)。(胡菊兴)

射阳湖 在今江苏當北部里运河和卑场河之间,跨宝应、淮安、盆城、建湖、阜宁等市县之境。唐宋时就回三百里(《舆地纪胜》楚州引《元和志》)。《汉书·广陵历王刘胥传》称"射陂"。《左传》哀公九年(前486)杜注称"射阳湖"。自春秋末年吴王夫差开邗沟(前486)后,至东晋水和(345—356)中,江淮运道自广

戲 商王朝自盘庚至纣的都城。 在今河南安阳市西北小 电村。《竹 芍纪年》,"盘庚即位,自奄迁于北 毅,曰'殷'。" 后世称为殷墟。《水 经•恒水注》:"恒水出山,东径殷墟 北。"(苏治光)

殿量 "虚"一作"墟"。商王朝后 期都城遗址。在今河南安阳市西北 小屯村。自盘庚迁都于此至纣王(帝 辛)亡国,共经八代十二王,二百七 十三年。自商亡后,其地荒废,故 股虚。《史记·宋微子世家》,"其后 箕子朝周过故殷墟,感宫室毁坏,生 禾黍,箕子伤之。"《项羽本纪》。章 期间水南殷虚上。"(吴应寿)

**取城县** 本苞信县,隋开皇四年 (584) 改名。治今河南商城县西。 属光州。大业中属弋阳郡。唐属光 州。北宋建隆元年(960) 避太祖父 赵弘殷讳,改名商城县。(田尚)

政策水 即今内蒙古察哈尔右翼

后旗西南五德沟。《魏书·太宗纪》, 泰常元年(416),"大**狝于**牛川,登 釜山,临殷繁水而南",即此。《王文 楚)

**极县** 西汉置。治今山东乐陵市西南。属平原郡。北齐废。隋开皇十六年(596)复置,移治今山东临邑县北。唐贞观十七年(643)省入平昌县。(周振鹤)

級阻暑 西汉置。治今山东淄博市西南淄川。属济南郡。南朝宋移治今临朐县东南。北齐废。隋开皇六年(586)复置,大业初省入临朐县、(周泰鹤)

級阳府 明洪武初改般阳路置。 治所、辖境同元般阳路。九年(1376) 降为淄川州。(周振鹤)

設用路 元至元二十四年(1287) 改檔莱路置。取汉般阳县为名。 治淄川县(今山东淄博市西南淄 川)。辖境相当今山东淄博市及博 兴县西南部、高青、邹平两县东部 地。明洪武初改为般阳府。(陈可 長)

要州 南朝梁普通四年(523)置。 治移风县(今越南清化省清化市西 北)。隋移治九真县(今越南清化省 清化市一带)。大业三年(607)改为 九真郡。唐武德五年(622)复为爱 州。调露后属安南都护府。辖境相 当今越南清化省。五代南汉后地人 交趾。明永乐五年(1407)复有其 地,属清化府。宣德二年(1427)地 入安南。(赵永复)

爱珲 亦作爱浑、艾浑,清季以后 写作瑷珲。有两城。(1)在今黑龙江

黑河市南七十里爱珲镇。清康熙二 十三年(1684)筑,为镇守黑龙江 等处将军驻所。一称黑龙江城。二 十九年将军移驻墨尔根(今嫩江县) 后,此为黑龙江副都统驻所。光绪 三十四年(1908)裁副都统、改置瑷 珲直隶厅。1913年改为县。(2)在黑 龙江东岸。西南隅江去黑龙江城十 二里。或云即明哈喇乌苏卫故城。 清代通称旧爱琛。康熙二十二年 (1683)初置镇守受珲等处将军时驻 此,次年,将军移驻黑龙江城。留 圖都统一员分守此城。二十九年 载。咸丰八年(1858)沙俄强迫清 朝政府订立不平等的《瑷珲条约》 后,因此城在江东六十四屯界内,仍 归中国管辖。光绪二十六年(1900) 为沙俄强行侵占。( 網振鶴)

**養子**江 在今越南平治天省潮丰 附近。明永乐中,张辅等破陈季扩 于爱于江,即此。(王振忠)

**愛教寺** 在今江苏南京市特山。 南朝梁武帝建。太清二年(548)侯景 之乱。湘东王纶营于蒋山。时山颠东 雪,乃引军下爱敬寺,即此。(葛剑 雄)

精調 即今浙江舟山岛。《元和椰县志》明州郧县。"翁洲,入海二百里,即《春秋》所谓南东地也。越迟吴,请吴王居南东"。"其洲周环五百里,有良田湖水,多麋鹿。"(吕以春)

**翁山县** 唐开元二十六年 (738) 分**那县之海中洲置,以**翁山得名。 治今浙江舟山市东。属明州。大历 六年(771)。因浙东农民领袖赏观据 此起义,废。(吕以春)

**翁金河** 即今蒙古国中南部翁金河。《嘉庆重像·统志》外蒙古喀尔喀:"源出鄂尔坤河源相近之东南山中,东南流,历平地凡七百余里。 止于瑚尔哈鄂伦泊(今蒙古国鸟兰湖)。"(王文楚)

■ 春秋宋邑。在今江苏沛县东南。《左传》襄公元年(前572)。"楚子辛救郑,侵宋吕、留",即此。秦置县。(钱林书)

**雷山** 在今河南南召县。金末武 仙自三峰败走南阳。收潢兵屯留山。 即此。(邹逸麟)

雷县 春秋宋邑。秦置县。治今江苏沛县东南(古泗水西岸)。西汉高帝封张良为留侯于此。属楚国。后汉至晋属彭城国。北齐废。隋开皇十六年(596)复置。唐初又废。《通鉴》,东晋太元三年(378)苻秦将彭超攻彭城(今徐州市),置辎重于留城,即此。(胡菊兴)

**留舒** 春秋齐邑。在今山东平阴县西南东阿镇西。《左传》衰公二十七年(前468):齐师教郑,"及留舒,违谷(榖)七里,谷(榖)人不知",即此。《水经·济水注》:"鱼山上有柳舒城"。《路史·国名纪》以为即留舒。(苏治光)

**雷坝厅** 清乾隆四十年(1775)分 风县置。治今陕西留坝县东南。属 汉中府。嘉庆十三年(1808)移治今 留坝县。1913年改为县。(魏嵩山)

舉辦 春秋楚地。在今湖北襄樂 市西北。《左传》宣公四年(前605)。 "楚子与若敖氏战于皋浒"。即此。 (钱林书)

學勵 春秋郑地。在今河南临颍 县南。《春秋》定公四年(前506)。 "公及诸侯盟于皋軸。"《公羊传》作 "治油"。即此。(钱林书)

**皋兰县** 清乾隆三年(1738)置。 治今甘肃兰州市。为兰州府治所。 1955年移今治。(赵永复)

專事山 在今浙江杭州北郊与余 杭县交界处,高二百余米。因唐时 山麓有事名皋事而得名。南宋时是 都城临安府的防守要隘。半山在皋 亭山西南,距皋亭山尚有十里。〈元 史•伯颜传〉₁元至元十三年(1276) 正月元军攻占皋亭山,元将伯颜于 此接受南宋朝廷投降。(林正秋)

學發展 西汉置。治今山西离石县西北。属西河郡。东汉末废。(周振鹤)

 地,即此。汉置县。(钱林书)

學落城 春秋赤秋东山皋落氏 都。在今山西垣曲县东南皋落镇。 《左传》闵公二年(前660)。"晋侯使 大子申生伐东山皋落氏"。《水经》 河水注》₁清水"东流迳皋落城北。服 度曰:赤翟之都也,世谓之倚亳城。 盖读声近转,因失实也。《春秋左 传》所谓晋侯使太子申生伐东山皋 落氏者也"。(邓自欣)

**阜虞侯國** 西汉 元 封 元 年 (前 110)置。治今山东即墨市东北。东汉 废。(周振鶴)

**脂腺河** 在今江苏溧水县西。明 供武二十六年(1393)为沟通京师 (今南京市)与三吴间漕运。令崇山 侯李新凿开胭脂冈。引丹阳、石臼 诸湖水会秦淮河入江。因名胭脂河。 永乐时度。(胡菊兴)

脂體工 又作纳语江、那兀江、嫩 泥江、诺泥江或难河、那河、纽越河、 猱河。即今黑龙江省 嫩江。(周报 鶴)

胶州 北魏永安二年(529)分 青州置。取胶水为名(〈寰宇记〉)。 治东武县(今山东诸城市〉。辖境约 当今山东胶 莱河以西。汶河、潍 河以东地区。隋开皇五年(585)改 为密州。(陈可畏)

胶水螺 即今越南河南宁省交水。明永乐初,张辅等讨安南,督 舟师进逼胶水,即此。(王振忠)

胶东雕 秦末项羽以胶东郡封田 市为胶东王,都即墨县(今山东平度 门东南)。封城相当今山东胶菜河 以东地区,后为齐所灭。西汉文帝十 五年(前165)复以胶东郡置国,随后几度国除置郡,景帝中元二年(前148)复置国。此时因分置东莱郡,疆域大为缩小。至西汉末年只领八县之池,略当今山东平度、莱西两市及胶州、即墨、高密、莱阳等市县部分地。东汉建武十三年(37)并入北海国。参见"胶东郡"。(周损鹤)

胶东零 秦置。治即墨县(今山东平度市东南)。辖境相当今山东 胶莱河以东地区。秦楚之际,项羽 置国封田市。汉兴,复为郡,文帝置 园。景帝三年(前154)国除为郡。 四年,分置东莱郡,郡境大为缩小。 其后或国或郡不常。参见"胶东 国"。(周振鹤)

胶菌县 (1) 隋开皇十六年(596) 置。治今山东胶州市西。属密州。 大业中属高密郡。唐武德六年(628) 并入高密县。(史为乐)(2)五代晋天 福七年 (942) 改辅唐县置。治今山 东安丘县。属密州。北宋开宝四年 (971)改名安丘。(邹逸麟)(3)本高 密县板桥镇,北宋元祐三年(1088) 升为胶西县,置者舶司。即今山东 胶州市。<宋史·李全传>,"胶西当 登、宁海之冲,百货辐辏。全使其兄 福守之,为窟宅计。时互市始通,北 人尤重南货。价增十倍。全资商人 至山阳,以舟浮其货而中分之,自 淮转海,达于胶西"。北宋、金属密 州,元为胶州冶。明洪武初并入胶 州。(史为乐)

**歐西疆** 西汉文帝十六年(前164) 以胶西郡置国,封齐悼惠 壬子 肥。 治高密(今县西南)。景帝时为参加 叛乱的七国之一,故"削其国,去太 半"(〈史记·五宗世家〉)。武帝时 辖境约当今山东胶河以西、高密县 以北地区。元封三年(前108)改为 郡。宣帝本始元年(前73)改为高 密国。(邹逸滕)

狼西郡 西汉高帝六年(前201) 置。文帝十六年(前164)改国,武帝元 封三年(前108)复改为郡。治所、辖 境园胶西国。宣帝本始元年(前73) 改为高密国。(陈可畏)

胶藻河 又名胶东河、胶菜新河。 在今山东半岛西部、原分胶河和洁 河。胶河源出胶南县铁橛山。北流 **至莱州市入莱州湾。沽河源出龙口** 市蹲犬山,南流至胶州市入胶州 一1285) 为缩短海运航程,避免绕 道成山角,由莱州(今山东莱州市) 人姚演姓议所开凿 的 --- 条 人 工 运 河。南起胶州(今山东胶州市)麻湾 (今胶州湾)。利用沽河河道上溯至 高密县境,向西挖通一段分水岭,接 通胶河北至掖县(今莱州市)海仓 口入海。全长三百余里,因经胶、莱 两州而得名。后因功费难成而罢。 明嘉靖、万历年间多次是议重开。均 因三十里分水岭难通, 又需乘潮而 运,而沙随朝至,没浅河道。终未成 功。崇祯未犹有人舍及,皆不果行。 (邹逸麟)

**豬山** 在今山东淄博市临淄城 南。《诗·齐风·还》。"子之还兮。 遭我乎獨之间兮"。即此。(陈可 畏)

独山 在今江苏南通市南。《通

鉴》,五代架贞明五年(919),吴越钱传瓘与吴将彭彦章战于此。(胡菊兴) 独孟 战国赵邑。在今山西阳曲

理工 战国赵色。任今田四阳田县。《史记·秦本纪》:秦庄襄王三年(前247,按当作二年,见《燕世家》)。"攻赵榆次、新城、狼孟";又《秦始皇本纪》;秦王政十五年(前232),"取狼孟";皆即此。西汉置县。(朱玲玲)

**強潮** 春秋楚地,在今河南许昌 市西。《左传》文公九年(前818)。 "楚子师于狼渊以伐郑",即此。《水 经・溪水庄》称为"狼胶"。"陂南北 二十里,东西十里"。《太平寰宇记》 称为"狼沟"。(卫家雄)

續牙帥 在今河北唐县西北倒马 关西南。《续通鉴》。金兴定二年 (1218),保定将张柔会兵趋中山,"蒙 古兵出自紫荆关,柔遇之,遂战于狼 牙岭",被蒙古兵所擒,即此。(王 文楚)

(額

狼尾尾 在今湖北宜昌县西长江中。《通卷》,隋开皇八年(588)杨素 伐陈,"引舟师下三峡,……将军成 昕以青龙百余艘守狼尾滩,地势险 峭,隋人患之",即北。(杨立新)

**糠虎谷** "狼虎"盖"菜芜"的转音。在今山东菜芜市西南。亦名菜芜谷。唐中和四年(884),农民起义军领袖黄巢失败自杀于此。(史为乐)

撤盡县 西汉置。在今山西阳曲县。《元和志》太原府阳曲县狼盖故城。"按城左右狭间幽深,南面大霸,俗谓之狼马河。旧断涧为城,今余壁犹存"。汉、魏属太原郡,晋属太原国。北魏废。(朱玲玲)

聽聞晉山 即今蒙古国境内肯特山。西汉元狩四年(前219)霍去病出代郡塞击败匈奴,封狼居胥山。一说在今内蒙古克什克障康西北阿巴嘎旗一带,一说即今河套西北狼山,皆与(史记)、《汉书》所载当时用兵途径不合。(周振鶴)

**七月** 在今河南邓州市东南。 四汉元帝时南阳太守召信臣主持兴修,累石为堤,旁开六石门,以调节水势。溉田达三万顷。东汉杜诗任 南阳太守时复加疏浚。张衡《南都赋》。"于其陂泽,则有绀卢、玉池。" 后代屡有兴废。(周振鹤)

**铅山州** 元至元二十九年(1292) 升铅山县置。治今江西铅山县东南 永平镇。直隶江浙行省。明洪武二 年(1369)降为县。属广信府。1949 年迁今治。(王天良) **稅屬** 今名梅根河。源出安徽贵池市东南太朴山,北流至县东北人长江。《通鉴》。南朝宋 泰始 二年(466),沈攸之遗张兴世趋战溪立营以出其后,即此。(魏嵩山)

發唐县 泰置。治今浙江杭州市 灵隐山麓。属会稽郡。〈史记·秦始皇 本纪〉。秦始皇三十七年(前210)"至 钱唐,临浙江",即此。西汉时曾为会 稽郡西部郡尉治。东汉初一度省并。 后复置。永建四年(129)后属吴郡。 南朝梁太清三年(549)为临江郡治, 陈为钱唐郡治。县治在今杭州市 江干。 附为余杭郡治。唐朝以"唐" 为国号,始加"土"为"钱塘县"。 (林 正秋)

**釋展** 春秋赤狄地,后入晋。在 今山西长治市境。《左传》宣公十六 年(前593)。"晋士会帅师灭赤狄甲 氏及窗吁、译辰"。即此。(周维衍)

**海水县** 元至元二十年(1283) 置。治今陝西勉县东阳州铺。为两州治。明洪武三年(1370) 废入河州。(魏嵩山)

**秋** 丘名。春秋卫地。即今河南 濮阳市西北铁丘。《春秋》哀公二年 (前493)。"晋赵鞅帅师及郑罕达帅 师战于铁,郑师败绩",即此。《公羊 传》作"栗"。(苏治光)

铁山 (1)在今四川威远县西北。 产铁、诸葛亮取为兵器。《周书·陆 腾传》,北周保定二年(562),铁山獠 抄断内江路,使驿不通、腾进军讨 伐,一日下其三城、招纳降附者三万 户,即此。(周维衍)(2)在今内蒙古 阴山北。《新唐书·突厥传》。唐贞 观四年(630)李靖等大败东突厥,颉利可汗"走保铁山",即此。(邹逸麟)(3)今甘肃徽县东南千子山。《宋史·吴玠传》:绍兴四年(1134),金兀术"自铁山凿崖开道,循岭东下",攻吴玠于仙入关:《吴晓传》:开禧三年(1207),自称蜀王,献阶、成、和、凤四州于金,"表铁山为界"。曾即此。(赵永复)

◆ 禁丘 即 ◆ 铁。即 今 河南濮阳市西北铁丘。 〈新五代史 · 晋出帝纪〉。 开运二年 (945) 二月,"闯马于铁丘",即此。 (吴应寿)

铁州 (1)渤海国置。在今吉林敦 化市西南。一说在和龙市西古城子 西南。一说在辉南县境。因地产铁 西南。一说在辉南县境。因地产铁 而得名,为渤海产铁区。(邹逸麟) (2)元量。治今甘肃岷县东北。属脱 思麻路。明洪武四年(1371)改置铁 城干户所。(赵永复)

**铁门关** 在今新疆焉者县西南。 唐岑参〈银山碛西馆〉诗:"银山峡口 风似箭,铁门关西月如练。"(周振 **铁里门** 在今山西阳高县东北镇门堡北。《国権》嘉靖二十四年(1545),俺答入犯大局中路,总督翁万达以故总兵张达将右。战于铁里门,俺答败却,即此。(王文楚)

**裁利府** 3 渤海国置,治德里镇(今依兰县西南)。辖境路当今黑龙江依兰、通河、方正、勃利、桦南、七台河、汤原及佳木斯等市、县地。 地入契丹后,南徙至今辽宁抚顺市北。金废。(周振鹤)

**铁岭县** 消康熙三年(1664)以铁岭卫置。治今辽宁铁岭市。属奉天府。(周振德)

鉄城戍 在今陕西洋县东北。《通鉴》。南朝宋元嘉十一年(434),新 思话攻杨难当。"遣阴平太守新坦攻 铁城戍、拔之"。即此。(魏嵩山)

铁桥城 即今云南丽江县西北塔城关。本吐蕃十六城之一,唐贞元十年(794)为南诏异牟导所被。吐蕃、南诏曾置节度使于此。城北有铁桥,跨金沙江上,是南诏、吐蕃间的交通枢纽。(周振鹤)

**快索費** 在今云南大姚县西北渔 泡江下游铁锁一带。明时为保族聚居处。山河水隈,形势险要。明万历中为官军所占,置十余寨。见《明史·姚安土司传》。《邻逸麟》

**铁壁关** 明腾越"八关"之一。在 今云南陇川县西。(周振鹤)

徒林 西周地名。在今陜西麟游县西北。《国语·晋语八》:叔向曰。 "昔吾先君唐叔射兕于徒林",即此。彭宋本《太平御览》八九〇引《竹书纪年》。周"夷王猎于杜林",即徒 林。(周維衍)

**徒河县** 西汉置。治今辽宁锦州市。属辽西郡。三国魏废。西晋墓容廆复置。北魏太平真君八年(447)废入广兴。(廣振鐏)

**徒河城** 在今辽宁镍州市。相传 虞舜时已有此城。春秋时齐桓公救 燕,破屠河,或以为即徒河。(周振 鹤)

♠ 西周国名。在今江苏泗洪县南大徐台子。《春秋》昭公三十年(前512)。"吴灭越,徐子章羽奔楚",即此。又作"徐方"。《诗·大雅·常武》。"徐方绎骚,度惊徐方,如雷如蹇,徐方程惊"。秦置县。(钱林书)

◆州 ● 古九州之一。《书·禹 贡》:"海、岱及淮惟徐州。"《尔雅· 释地》:"济东曰徐州。"海指今黄海, 岱是泰山,淮是淮水,济东即济水以 东。●(1)西汉武帝所置十三刺史部 之一。辖境相当今江苏长江以北和

山东东南部地区。东汉治郯(今山东 郯城县)。三国魏移治彭城(今江苏 徐州市)。东晋初失淮北地,治听 南迁。后得淮北,义熙七年(411)乃 分准北为北徐州,治彭城;淮南仍为 徐州,治京口(今江苏镇江市)。南 朝宋永初二年(421)又改徐州为南 徐州,北徐州为徐州。东晋、北朝以 后辖境缩小。隋大业改徐州为彭城 郡。唐初复为徐州。治所仍在彭 城。辖境相当今江苏徐州、铜山、沛 县、丰县。安徽的淮北、濉溪、商州、 蒙县、固镇、怀远。 山东的枣庄、 滕 州、微山等市、县地。宋时辖境南 缩。今安徽萧县为其所属。 兼京东 西路,元至正时升为徐州路。不久 降为武安州。明洪武初复为徐州。辖 境仅今江苏徐州、铜山、沛县、丰县 及安徽赉县、砀山等市、县地。清雍 正时升为府。(2)十六国后秦置。治 项(今河南沈丘县)。辖境相当今河 南商丘市、太康、商水以东地区和安 徽亳州、涡阳、蒙坡等市县。(3)十六 冠后燕鹭。治黄巾冠 (今山东竜丘 市)。后移治黎阳(今河南浚县东)。 旋又移治鄭城(今山东鄭城县北)。 (4)十六国南燕置。治宫城(今山东 莒县)。辖境约当今山东沂山东南迄 滨海一带。(5)北魏延和二年(433) 置。治济阳(今河南兰考县东北)。 皇兴初废。(6)南朝宋置。治燕县 (今凤阳县东北)。辖境相当今安徽 淮河以南包有蚌 埠、凤阳、嘉 山、 来安、滁州、全椒等市县地。齐改 为北徐州。(7)春秋战国齐邑。即 薛。在今山东滕州市南。《竹书纪

**徐美** 在今山东淄博市淄川区西 南。春秋齐地。《左传》成公十七年 (前574)。齐国佐杀庆克以最叛,"齐 侯与之盟于徐关而复之",即此。 (钱林马)

**徐基** 西汉置。治今江苏泗洪县 南。为临淮郡治 所。东汉属下邳 国。三国魏属下邳郡。晋属临淮 国。南朝宋废。(邹逸麟)

**橡松**(1781—1848) 清地理学家、一个大兴(今北京)人。嘉庆十年(1805)进市大兴(今北京)人。嘉庆十年(1805)进于大兴镇修。宫至榆林知府。长事公长镇体,曾有《西南学政时,坐亭心,是一个大兴镇。大学、《西京城方》等地理名,《西京城方》等地理名,《西京城方》等地是一个大大平、《西京城方》等地是一个大平、《西京城方》等地是一个大平、《西京城方》等地是一个大平、《西京城方》等地是一个大平、《西京城方》等地是一个大平、《西京城方》等地是一个大平、《西京城方》等。

理,然功不可没。(邻逸麟)

**徐陵** 在今江苏丹徒县西。三国 吴黄武元年(222),魏曹休使臧霸袭 攻徐陵,即此。(**萬**剑雄)

徐瑜 在今安徽含山县南一带。 三国魏嘉平四年(252),吴诸葛恪救 东兴,使丁奉等为前部,据徐镛,即 此。(葛剑雄)

**徐无山** 在今河北玉田县东北。 《三国志·魏志·田畴传》,东汉建安 十二年(207),曹操北征乌丸,令田 畴"将其众为乡导,上徐无山,出卢 龙",即此。(王文楚)

徐无县 西汉置。治今河北遵化市东。属右北平郡。三国魏属北平郡。西晋为北平郡治。北魏改属 渔阳郡。北齐废入无终县。(王文 楚)

绘蓝框 即"涂度客"。

排射府 清雍正十一年(1783)升 徐州置。治铜山县(今江苏徐州市)。 辖境相当今江苏新沂市、宿迁市以 西、酒洪县以北地区和安徽淮北市 以北的兼县、砀山等县地。1912 年 废。(胡菊兴)

徐州路 元至正时升徐州为路, 旋降为武安州。明初复为徐州。参 见"徐州●"。(邹逸麟)

**徐沟县** 金大定二十九年(1189) 置。治今山西清徐县东南徐沟。属 太原府。1952年与清源县合并为清 徐县。(周振鹤)

徐城县 隋开皇十八年(598)以 高平县改名。治大徐城,即今江苏 泗洪县南大徐台于。属泗州。大业 四年(608)移于今盱眙县西北五十 余里。北宋建隆二年(961)省为镇, 属临淮县。(胡菊兴)

徐置客 (1587-1641) 名弘祖。 字振之, 导醒客。明南直隶江阴县 (今属江苏)人。自幼好学。博览古 今史籍及舆地志山海图经。以"山 川面目多为图经志籍所蒙"(吴国华 《徐霞客圹志铭》》,且多"承袭附 会"。即便专考江河山 脉 之人。从 来"俱囿于中国一方。 朱剛 浩 衎" (陈函辉《徐霞客墓志铭》); 又见明 末政治腐败,不愿做官。乃专心从 事旅行考察。从二十二岁起。到 去世为止,前后三十多年中,足 迹遍于现在的华东、华北、东南沿 海,西南到云、贵高原。走过当时 最偏远的地区。他还想出国到缅甸 远游。只因客观条件限制。没有成 行。为探索大自然奥秘,历尽干辛 万苦,有时甚至雷着生命的危 险。他在地理学方面的最大成 就,是对西南各省广大岩溶地貌的 记述和研究。这比欧洲十八世纪下 半叶才开始的岩溶地貌的考察。要 早一个多世纪。其次是对山川源流 的考察。《江源考》、《盘江考》主要

是根据实地考察和访问写出来的专 颙论文。虽然他有判断失误处。但 他敢于坚持真理,改正了自《禹贡》 以来于百年间以岷江为长江正源的 错误说法。此外还注意到植物的地 理分布和与环境的关系以及历史上 一些战争要地和地理沿革。记述了 当时一些地方的集市和农耕制度以 及火山、温泉的分布和一些矿藏开 采情况,对赖明西南地区的阶级斗 争与民族矛盾也有一定 程度的 反 映。这些考察和记述,都主要以日 记方式记载下来。死后由季会明 等整理成富 有 地 選 学 价 值 和 文 学价值的 《徐霞客游记》。(吴应 寿)

**徐乡侯震** 西汉元延元年(前12) 封胶东共王子炔为徐乡侯于此,以 徐福求仙为名(《齐乘》)。治今山东 龙口市东北乡城。属东莱郡,王莽 始建国元年(9)废。(史为乐)

海占籍出版社以季编本和乾隆本为 底本,参校其他各本重编,于1980年 11月出版,是目前《徐霞客游记》最 佳版本。游记用日记体裁记述作者 自明万历四十一年(1613)至崇祯十 二年(1639 间之旅行考察,为一部重 要地理文献。它讨地貌、水文、地质、 植物等均作详细记录,开我国地理 学界系统观察自然、描写自然的新 方向。对西南各省地理提供不少稀 有资料,有关岩溶地貌的考察和记 述,早于欧洲人一个多世纪。游记分 为两大部分, 肩天台山游记至恒山 游记共十七篇为名山游记。是作者 早期作品,达个时期的旅行,还偏重 在搜奇访胜。对地质地貌和山川源 流的考察较后期为少。篇幅也只占 全部游记的十分之一,自浙游至滇 游为西南游记,游程远,篇幅占全部 游记的十分之九,是游记主要部分, 也是最富有地理学价值的部分。另 有《江源考》和《盘江考》两篇专文。 《江源考》改正了自《禹贡》以来千百 年间岷江是长江正源的错误说法。 对学术界影响颇大。游记文笔生动 旖旎,旧时被称为"干古奇书"(见钱 谦益(嘴毛子晋刻游记书),可与汉 司马迁、唐柳宗元的文章魏美(见奖 又溥《徐霞客游记序》)。所以长期以 来,又作为文学作品传世。(吴应寿)

(N)

**姑赤** 元朝 "驿传"的蒙古语音译。亦作"站驿"或"驿站"。〈元史・兵志四〉、"元制,站赤者,驿传之译名也。盖以通达边情,布宣号

令,古人所谓置邸而传命,未有重 于此者焉。"成古思汗时始在境内设 置。元朝建立后,全国遍设站办。据 至顺二年(1331)成书的《经世大典》 记载,总数达一干五百多处(不包括 西北诸汗国的驿站在内),形成以头 都为中心的交通网。驿路东北达奴 儿干之地(黑龙江口一带), 东达高 丽,北达吉利吉思部落(今叶尼塞河 上游),西南达乌思藏 宣慰司辖区 (今西藏地区),南达安南、缅国。分 水站、陆站。陆站又有马、牛、车、 轿站和步站之分, 辽东黑龙江下游 地区则另有狗站。至元二十六年 (1289) 为运送外国使臣进贡之便, 特设从泉州至杭州的海站。二十八 年即罢。世祖初全国站赤由中市 省管理。至元七年(1270)设立诸站 都通领使司,后改名遗政院。至大 四年(1311) 汉地站赤属中书省兵 部,蒙古站赤属通政院。延祐七年 (1320) 统一由通政院掌管。地方 站汆初由本府、州、司、县兼管、后 定制售直隶于路。大站设驿令,小 站设提领。承担站役的民户称站 户。元政府规定。只有军政事务才 许乘驿。须持有镛马圣旨圆牌成札 子等凭证。后割度日盛,站户不堪 其役,多有逃亡,铺马短缺。站赤制 度日益衰败。(邹逸麟)

椰基 西汉置。治今安徽涡阳县 东北丹城集。属市郡。东汉属市 国。三国时废。(王天良)

效答(數)县 本海泽障, 西汉元 封六年(前105) 渔泽时崔不意教民 力田,以勤效得谷,因立为县名。治 今甘肃安两县两。汉、晋属敦煌郡, 十六国李嵩自效谷令建立西凉,西 魏为效谷郡治。北周并入鸣沙县。 (赵永复)

施牛县 西汉元鼎六年(前111) 置,以地接旄牛(一作氅牛)种羌族 得名。治今四川汉源县南大渡河南 岸。先属沈黎郡,后属蜀郡。东晋 永和中废。南朝宋复置,不久又废。 (周振鶴)

游然水 即今河南荥阳县索河。 《左传》襄公十八年(前555)。楚师伐 郑,"次于游然"。杜预注。"水出荥 阳成皋县,东入汴"。《水经•济水 注》。"济水又东索水注之,……即古 游然水也。"(邹逸麟)

制阿里 辽代所辖东北诸部族之一。分布在黑龙江中下游,活动中心在今俄罗斯境内的哈巴罗夫斯克(伯力)及其附近地区。辽圣宗(983—1030)时属黄龙府都部署河。兴宗(1081—1054)时改由五国部节度使管辖。(周振鹤)

**都溶岭** 在今河北卢龙县东。明 建文二年(1400)辽东兵克昌黎。燕 将谷祥败辽东兵于定流河(滦河下 游一分支),又追败之于部落岭,即 此。(王文楚)

瓶形幕 即今山西繁岭县东平型关。《梦溪笔谈》:"今飞狐路在茂之西,自银冶寨北出贯马关,度房界,却自石门子、冷子铺入瓶形、梅回两寨之间,至代州。"(王文楚)

**绘图水** 又名仙娥河。即今蒙古 国和俄罗斯境内的色楞格河。公元 上世纪 时为回纥族的主要根据地。 《新唐书·回鹘传》。"回纥姓药罗葛氏,居薛延陀北娑陵水上。"(周摄

料角帽 "料"一作"廖"。指长江 口北岸凸入海中的沙嘴。沙脉坍涨 不常。因当长江入海冲要,南宋绍 兴中置水师守扼。明嘉靖中,击败 倭寇于此。后圮于海。(胡菊兴)

样符县 北宋大中祥符三年 (1010)改凌仪县置,以年号为名。与开封县同城而治,即今河南开封市。宋、金与开封县同为开封府治,元同为汴梁路治,明清为开封府治。1913年改名开封县。(卫家雄)

被用录图 "被"一作"被"。西汉 元朔四年(前125)封齐孝王子燕为 被阳侯。治今山东高青县东南高苑 城。属千乘郡。至王莽附国除。东 汉建武初又封歌阳數为被阳侯。寻 废。(史为乐)

**周州** 唐先天元年 (712) 改隆州 置。天宝元年(742) 改为阆中郡,乾 元元年(758) 复为阆州。治阆中县(今 县)。辖境相当今四川苍溪、阆中、 南部等县地。宋属利州路。淳祐三 年 (1243) 移治大获山 (今苍溪东 南)。元至元十三年 (1276) 升为保 宁府。(周维衍)

**阆中县** 战国秦惠文王置。治今 四川阆中县。属巴郡。隋改为阆内 县。唐复名阆中。(周振鹤)

那 西周、春秋小国,子爵。相传 为少峰之后。在今山东郯城县西 北。〈竹书纪年〉。晋烈公四年(前 412),"越子朱句灭郯"(〈水经·沂 水注2引)。(苏治光)

那县 (1)秦置。治今山东郯城县 北。为东海郡治。隋属下邳郡,唐 初废入下邳县。秦末秦嘉、朱鸡石等 起义,围东海太守于此。(邹逸畴) (2)东晋初割吴郡海虞县(今江苏第 (今江苏镇江市)。南朝宋元嘉八年 (今江苏镇江市)。南朝宋元嘉八年 (431),分丹徒县(今镇江市东南丹 徒镇)之蚬西为境。隋开皇九年 (589)废。东晋南朝先后为徐州及 东海郡,南徐州及南东海郡、兰陵郡 治。(胡菊兴)

事 一作"麻",又称为"邦"。外城。《管子·度地》:"内为之城,城外为之郭。"《孟子·公孙丑下》:"三里之城,七里之郭。"《礼记·礼运》:"城郭沟池以为固。"(邹逸麟)

轉榜 在今河南开封市西北。《通 鉴》,唐长庆二年(822)七月宣武军 乱,八月,"韩充败宣武兵于郭桥"。 即此。《元丰九城志》。东京开封府 祥符县有郭桥镇。(邹逸麟)

專獻城 在今江西九江市东北。 东晋咸和中郭默筑。《通鉴》。梁大 宝二年(551),侯景将于庆自都阳 还豫章,为侯瑱所拒,"走江州,据郭 默城",即此。(魏嵩山)

**刻县** 西汉置。治今浙江嵊县西南。三国吴移治今嵊县。汉至隋曾展会稽郡。唐武德四年(621)于县置嵊州,八年州废,改属越州。五代吴越改名赠县。北宋初复旧。宣和三年(1121)因剡字两火一刀,有兵火象,改名嵊县(《大元大一统志》卷八)。(乐祖谋)

**剩景** 高似孙撰。十卷。嘉定七年(1214)成书。则为汉时县名,即宋之嵊县(今属浙江)。于县境、官治、学校、山川、古迹、人物以及草木禽鱼,多所叙述。保存许多唐以前的遗文旧事。体例亦有可称道之处,如先贤传中注明所引材料的出处,山水志叙述河流、山势、脉络分明。(周振鹤)

劃屬 在浙江嵊县,即曹娥江上游,北宋以前在剡县境内。因水质宣制纸,以产藤纸、竹纸著名。南朝梁元帝《咏纸》诗称其"皎白犹霜雪,方正若布棋"。唐皮日休《二游》诗,"宣圣利若风。剡纸光于月。"(乐祖谋)

療法會 在今河南洛阳市东汉魏 維阳故城中。《洛阳加蓝记》卷一城 内。"千秋门内道北有西游园,四中 有凌云台。即魏文帝所筑。"写《三国 志・魏志・文帝纪》 筑于黄初二年 (221)。十六国前秦暨戍于此。《通 整》。东晋太元八年 (383) 丁零翟斌 大败秦兵。"遂进攻凌云台戍"。克 之,即此。(邹逸麟)

慶玄县 清乾隆五年(1740)暨。 治今广西凌云县。为酒城府治。 1951—1962年一度与乐业县合并为 凌乐县。(王新民)

**凌霄城** 在今四川 兴 文 县 南。 "都掌蛮"依为巢穴。明成化、隆庆、 万历中,土著多次聚众起事,官军进 讨,平息后改名拱极城。(周维衍)

源州 西汉武帝置,为十三刺史部之一。东汉治陇县(今甘肃张家川回族自治县)。 辖境相当今甘肃、宁 夏、青海湟水流域,陕西定边、吴旗、

凤县、略阳和内蒙占额济纳旗一带。 建安十八年(213)并入雅州。三国 魏文帝复置,移冶姑城县(今甘肃、三山肃 城市)。魏晋以后辖境缩小,只时时城城市)。魏晋以后辖境缩小,只时时城域。十六国时时城域。十六国时,国市市城域,是一个五百里"(《旧唐书·郭元振传》)。广德二年(764)地入驻蕃,咸通安、作四年(1028)复,北宋天圣六年(1028)复,北宋天圣六年(1028)复,北宋天圣六年(1028)复,北宋天圣六年(1028)复,北宋天圣六年(1028)发西,北宋天圣六年(1028)发西,北宋天子下德"。(赵永复)

康州卫 明洪武九年(1376)改元 西凉州置,治今甘肃武威市,属陕西 都司,后改属陕西行都司。辖有今 武威市地。清雍正二年(1724)改为 凉州府。(吳应寿)

康州府 清雍正二年(1724)改凉 州卫为府。治武城(今市)。辖境相 当今甘肃武城,永昌、金昌、民勤、灭 祝,古浪、永登等市、县地。1913年 废。(赵永复)

制州 隋开皇十六年(596)改嵩 州置。治武陵(今湖南常德市)。唐 辖境相当今湖南常德、桃源、汉寿等 市、县地。北宋大中祥符五年(1012) 改为鼎州。颜洞庭湖,唐时兴修水 利工程,溉田甚多。五代末周行逢割 据湖南,曾以此为根据地。(周振鹤)

明山县 隋升皇十八年(598)改安昌县置。治今河南确山县。唐属豫州。北宋大平祥符五年(1012)改名确山县。 (周振鶴)

朗陵县 两汉置。治今河南确山县西南。属汝南郡。北魏改置安昌县。(周振鶴)

冤句县 见"宛胸县"。

**冥山** 亦名石城山、固城山。在 今河南信阳市东南。战国时为韩、 楚两国分界。山甚高峻,为古九寨 之一。产利剑。《战国策·韩策》苏 秦说韩王曰:"韩卒之剑戟,皆出于 冥山"。晋于此山上置义阳郡,筑有 郡城,后废。(邹逸麟)

實施 关隘名。"冥"一作"鬼"、"鬼"。"阳"又作"寒"或"隘"。即今河南信阳县西南豫鄂界上平靖关。《吕氏春秋·有始览》、《淮南子·隆形训》皆列为九寒之一。《左传》定公四年(前506),吴伐楚,自淮涉汉。楚左司马戍请塞冥阨等三隘,自后击之。即此。与附近大隧、直辕两隘并为淮、汉间兵争要害。(邹逸麟)

其安县 西汉置,因县界其水为名。治今甘肃安西县东南,一说即今苦峪城(锁阳城)废城。属数湟郡。西晋元康五年(295)分数煌、酒泉两郡置晋昌郡治此。北周改为凉兴县。(谭其豫)

資州 西魏废帝二年(553) 夏, "取资水为名"(《元和志》)。 治阳安 县(今四川简阳县西北),北周武成二 年(560)移治资阳县(今市),隋升皇 七年(587)移治盘石县(今资中县)。 大业初改为资阳郡,唐武德元年 (618)复为资州。天宝元年(742)人 改为资阳郡,乾元元年(758)复为资州。辖城相当今四川内江、资阳、资 中等市、县地。宋先后属梓州路、建 川府路。元废。至正末明玉珍复置。明洪武四年(1371)降为资县。 清雍正六年(1728)复置。属四川省。辖境扩大。有今内江、资中、资阳、仁寿、井研等市、县地。1913年度,改本州为资中县。(周维行)

贵中县 西汉置。治今四川资阳县。属犍为郡。南朝梁废。(周振鹤)

責兴县 唐咸亨三年(672)分称 县置。治今湖南资兴市南。属郴州。北宋太平兴国后废。南宋嘉定 二年(1209)复置。绍定初移治管子 埭,改为兴宁县,即今资兴市。1914 年因与广东兴宁县同名,复改为资 兴县。1984年改设市。(吴应寿)

養阳縣 隋大业三年(607)改资 州豐。治磐石县(今资中县)。辖境 相当今四川內江、自贡、资中、资阳、 乐至、安岳、荣县、威远等市、县地。 唐武德元年(618)复为资州。天宝、 至德时又曾改资州为资阳郡。(周 维衍)

 末始分灵、盐、夏、丰及西受降城、 定远、天德两军为朔方管内。大顺 初,只领灵、盐两州。光启二年(887) 后相继为韩遵、韩逊等所割据,五代 初从属于梁。北宋废。(魏諸山)

夠州 (1) 北魏初置。治盛乐(今 内蒙古和林格尔北),辖境约当今内 蒙古包头市、准格尔旗以东,呼和 浩特市以南,及和林格尔、清水河以 西的河套地区。《魏书·司马楚之 传》,世祖时。"拜假节、侍中镇西大 将军开府仪同三司云中镇大将朔州 刺史"、即此。正光五年(524)改为 云州。(2)北魏正光五年(524)改怀 朔镇置。治今内蒙古面阳县东北。 时六镇起义军已占领怀规镇。孝昌 中乃書治并州界,在今山西寿阳县 界,后又寄治介休县界。北周废。 (3) 北齐天保六年 (555)置,治新 域(一名新平城,今朔州市东北), 八年移治招远县(马邑城,今朔州 市。隋改名善阳县,唐以后作都阳 县)。以南有朔州,故又称北朔州。 《北齐书·赵郡王琛传》。 天保八年 (557),"除北朔州刺史",即此。隋大 业初改为代郡、寻改为马邑郡。唐 武德四年(621),复为朔州。辖境相 **当今山西朔州、平鲁、山阴、应县、** 神池、五寨、河曲、偏关等市、县地。 五代时,为石敬畴割给契丹幽、蓟 十六州之一。辽属西京道。公元 986 年来将杨业遇伏被俘于此。北 宋宣和五年(1123) 月为朔宁府。金 仍为朔州、属西京路。辖境缩小。 **元属人同路。明洪武初,以州治鄯** 阳县省入。明、清属大风府。清不 辖县、1912年改为资县。1988年改 为朔州市。(吴应寿)

期方县 (1) 西汉元朔二年(前 127)置。治今内蒙古杭锦旗北。东 汉末废。十六国后赵复置。前秦后 汉废。西汉时曾为朔方郡治所。(2) 唐贞观二年(628)改岩绿县置。治今 陕西靖边县北白城子。唐末以后党 项族拓跋氏世居其地,后遂为西夏 领银(定难军) 节度使治所。(邹逸麟)

**朔方**霉 西汉元朔二年(前127) 置。治朔方县(今内蒙古杭锦旗北)。 精境相当今内蒙古河套西北部及后 套地区。东汉移治临城(今内蒙古 磴口北)。末年废。东汉时匈奴南单 于分都众屯此,助汉守边。(周振鹤)

期平庸 清雍正三年(1725) 置, 治在玉县(今县)。属山西省。辖境 相当今山西朔州市、左云、右玉及 内蒙古凉城等县地。光绪以后,北 境缩小,今内蒙古部分分置宁远、陶 林两亩隶厅。1912年底。(朱玲玲)

**朔方各乘** 清何秋涛摸。八十卷, 凡例目录一卷。记有关北边各事, 自中国蒙古至中亚、东欧等地。其 中对元代北边诸王及北方疆域的考证,可供研究元史省参考。(周振鹤)

使史方與紀要 清初地理名著。 • 顾祖禹撰。顺治十六年 (1659) 开始编纂,康熙五年 (1666) 先刊行其中的历代州域形势部分,历时二十年成稿,后继续修订,直至作者晚年,全书一百三十卷。首为历代州域形势 九卷,叙述历代王朝的盛衰兴亡和州都形势。次为

两直隶十三布政使司一百十四卷, 分叙其名山、大川、重险及府州县 和都司卫所的疆域、沿革、山川、关 津、镇堡等。详载其地发生的历史 事件、剖析其战守利害、再为川渎 异同六卷。专叙禹贡山川、大河、淮 水、汉水、大江、盘江源委及漕河、海 运: 末为分野一卷。另附與图要览 四卷。内容有两直隶及各布政使 司、九边、黄河、海运、漕运及朝鲜、 安南、海夷、沙漠等图。本书草创 成书于清初,但所叙疆域政区及史 事以明末为断限。至定 稿 本 成 后 刊行时才按清初制度作局部修改。 如南直隶改为江南。应天府改为江 空府。全书参考二十一 史及历代总 志和方志百余种、集明代以前历史 地理学的大成、号称"干古绝作" (《广阳杂记》卷二)。取材丰富,考 订精审,是研究我国历史地理和军 事史的重要参考文献。(赵永复)

議 相長 西汉置。治今贵州贞率县一带。属牂河郡。精废。(周振鹤) 读 相岳 西汉置。治今贵州盘县 一带。腐牂柯郡。三国蜀省,西晋 复置,属建宁郡。有朝齐改属建平 郡。梁废。(周振鹤)

诸 春秋时鲁邑。在今山东诸城市西南。《春秋》庄公二十九年(前665)。"城诸及防"。即此。西汉置县。(陈可畏)

遭县 西汉置。治今山东诸城市 西南。两汉属琅邪郡,魏、晋属城阳 郡,北魏、东魏属东莞郡。北齐天保 七年(556)并入东武县。(陈可畏)

罐罗县 潜康熙二十三年(1684)

置。初治住里兴堡(今台灣台南市 住里镇)。属台湾府。四十三 年移 治今台湾嘉义市。乾隆 五十二 年 (1787)改名嘉义县。(周振鶴)

**诸城县** 隋开皇十八年 (598) 改 东武县置,为高密郡治。治今山 东诸城市。1987年改设市。(周振 鶴)

**诸诸县** 秦置。治今浙江诸暨市。 属会稽郡。五代初改名暨阳县,后 复名诸暨县。元元贞初升州。至正十 九年(1359)朱元璋改为诸全州,二 十六年复改为诸暨县。1987年改设 市。(周振鹤)

着事志 南宋赵汝适(音括)著。 宝庆元年(1225)成书。二卷。原著 已佚,今本从《永乐大典》辑出。此书 系作者任福建路市舶提举时采访所 得,记载东自日本,西至北非摩洛 哥,有关各国风土物产和贸易情况。 为研究宋代海上交 遊 重 要 文 献。 1912年出版的英译本曾加注罪,近 人冯承钧有《诸蕃志 校注》。(周振 藝)

意荷 即今河北宽城县。明洪武二十年(1387),冯胜北征纳哈出筑城,二十二年设守御于户所,永乐元年(1403)撤废。《明通鉴》。宣德三年(1428)乌梁海(兀良哈)万众侵边,宣宗北出喜峰口,抵宽河,大败乌梁海,即此。(王文楚)

**宽仁门** 五代梁东都、晋汉周东京城(今河南开封市)内宫城东一门。《日五代史·晋书·少帝纪》:晋开运三年(946)十二月契丹遗降将张彦泽"自宽仁门递入契丹主与

皇太后书",即此。北宋开宝四年 (971)改为东华门。(邻逸麟)

**宽城子** 清道光五年(1825)长春 厅迁治于此,光绪十五年(1889)升 为长春府,即今吉林长春市。故亦 为长春市的旧称。(赵永复)

**卖州** (1)唐贞观五年(631)分南 方、南尹二州置。治岭方县(今广西 宾阳县东南古城。北宋移治今县东 北新宾。明初废入州)。辖境相当今 宾阳县地、属岭南道。宋属广南西 路。辖境扩大至今上林县及来宾、 衍域二县部分地区。元属湖广行 省、广西两江道宣慰司。至元中一 度改置真州路。明属柳州府,清雍 正三年 (1725) 升直隶州,辖境扩 大。相当今宾阳、来宾、上林、武宣 等县地。十二年降为散州,属思恩 府、只有今宴阳一县地。1912年改量 宾阳县。(王新民)(2)辽统和十七年 (999) 置。治今吉林农安县东北松 花江和伊通河合流处红石垒附近。 天庆四年(I114)为金所攻占。金时 尚见于宋高宗, 孝宗时使者洪皓、张 棣所著<松漠纪闻>、<金虏图经>及 宋光宗时人赵彦卫所著(云麓漫钞) 等书。(邹逸麟)

実徒县 《汉书·地理志》作宾从, 《郡国志》作宾徒。治今辽宁锦州市 北。西汉属辽西郡,东汉属辽东属国, 晋属国黎郡,西晋东后废。(赵永复)

宴州路 元初升宾州置。治岭方县(今广西宾阳县东北新宾)。辖境约当今广西宾阳、上林、来宾、合山等市、县地。后复降为州。(周振鹤) 客州 唐贞观八年(634)因境内

有容山,改制州为容州。治北流县 (今县),元和中移治普宁县(今客 县),辖境相当今广西容县及北流 县北部地,属岭南道。北宋扩大至 今陆川县及北流县南部地。属广南 西路。元属湖广行省。至元中曾改 为容州路。明洪武十年(1377)降为 县。唐、五代先后为容管经略使、宁 远军节度使治。(王新民)

**客县** 明洪武十年(1377)降容州为县。治今广西容县。明、清属梧州府。(王新民)

客域 春秋楚邑,在今河南鲁山县东南。《春秋》定公四年(前506)。 "许迁于容城",即此。《水经》夏水 注》误以为在今湖北潜江市南。(钱林书)

客情 唐方镇名。天宝十四载 (765)置書州管内经略使。简称客管 经路使。治客州(治今广西北流县。 元和中徙治今广西容县)。领容、白、 邑、率、绣、党、爽、康、义、郁林、汤、 岩、群、平琴十四州。其后辖境略有 变迁。乾元二年(759)兼领都防御 使。上元元年(760)升为观察使。 乾宁四年(897)升为宁远军节度使。 北宋初废。(魏嵩山)

客城县 西汉景帝中三年(前147) 對匈奴降王徐卢置客城侯国,后改 为县。治今河北客城县北城子村。 东汉至唐,屡有废置。两汉属涿郡。 东汉至唐,屡有废置。两汉属涿郡。 三国魏属范阳郡,西晋属范阳国,北 魏仍属范阳郡,唐属易州。五代周 显德六年(959)移治今雄县,为雄州 治。宋、辽以巨马河为界,辽以宋县 居河南,又侨置于河北,治今雄县西 北。属易州。金初合南、北两县为一,迁治今容城县,属雄州。明清属保定府。(王文慈)

客機器 西汉置。治今湖南攸县 西南。属长沙国。元光六年(前 129)封长沙定工子福为客陵侯,改 属桂阳郡。元鼎五年(前112)国除 为县,仍属长沙国。东汉属长沙郡, 末年废。(吴应寿)

客丘侯国 西汉始元五年(前82) 置。治今江苏邳州市北。东汉废。 (周振德)

客規都書府 唐开元中升容州 (治今广西北流县)为都督府,督客、 辦、白、牢、钦、禺、渡、岩、古、 汤十州。为岭南五管之一。(周维 衍)

客美宣 获 司 元 至 正 十 一 年 (1351,一作十五年)置容美洞军民 总管府,属四川行省。后 展有废改。 明永乐四年(1406)置容美宣抚司, 治今鹤峰县,辖境相当今湖北五峰、 鹤峰等县地。属施州卫。清初为客 美土司,仍属施州卫。雅正六年 (1728)属施思县。十三年改置鹤峰 州。(杨正泰)

並規 西汉武帝以《禹贡》梁州益 以新开辟西南夷地置,故名。为十三 刺史部之一。察郡八。有今四川、贵 州、云南三省大部,湖北省西北部和 甘肃省小部。东汉初治维县(今四川 信阳市东北);中平中移治绵竹县(今四川 德阳市东北);兴平中又移治成都县 (今四川成都市)。东汉时北部武都 郡地分属凉州,辖境缩小,南部因 哀牢夷内属,增置永昌郡,辖境扩

**華县** 西汉寰。治今山东寿光市 南。厲北海郡。东汉改为侯国。后 复为县。西晋废。(周振鹤)

整進州 元量。差兰。突厥语意 为蛇,因传说州境山有巨蛇得名。 在今俄罗斯叶尼塞河上游唐努山北 荒。至元年间,刘好礼为吉利吉思、 越合纳、谦州、盘兰州等处断事官驻 此,发展陶冶、造船业。是谦河(今叶 尼塞河)流域的政治经济中心。(邹 逸麟)

**益州等** 西汉元封二年(前109) 置。治滇池(今云南晋宁县东)。属 益州。辖境相当今中缅边界高黎贵山以东,云南洱海以西及姚安、元 谋、东川等市县以南,曲靖、宜良、华宁、蒙自等市县以西,衰牢山以北 地。东汉以后辖境缩小。三国蜀汉建 兴三年(225)改为建宁郡。(邹克麟)

**益州路** 北宋咸平四年(1001)分 西川路置,为川峡四路之一。治成都府(治今成都市)。辖境相当今四川 江油、北川等市县以南, 喜德、沐川等县以北, 小金、泸定等县以东,绵阳、井研等市县以西地区。嘉祐四年(1059)改为成都府路。(周维衍)

**戴阳县** 西汉置,以在益水之阳 得名。治今湖南益阳县东资水南, 唐贞观二十年(646)移今益阳市。 元元贞元年(1295)升为州,明洪武 初复降为县。1950年又在县城置益 阳市。此后县治屡有迁徙,1983年 移治赫山镇。西汉属长沙国,东汉 属长沙郡,三国吴太平二年(267) 后属衡阳郡,隋至宋属潭州,明、清 属长沙府。(吴应寿)

益暴暑 (1)东晋孝武帝置。治今四川安县东南。刘宋属巴西郡。隋 开皇三年(583)废。(2)南朝宋置。 治今四川广元市西南昭化镇。属白 水郡。西魏改为京兆县。北周复改 为益县县。北宋开宝五年(972)改 为昭化县。(周振鹤)

董章美 在今河北霸州市。唐置。 五代晋初地入契丹。周显德六年 (959)世宗北伐,收复其地,"以益津 关为霸州"。与瓦桥、淤口合称三 关。(王文楚)

數學基 西汉武帝元朔二年(前 127)封舊川懿王子刘胡为益都侯, 治今山东寿光市北。属北海郡。宣 帝五凤中并入益县。三国魏于今寿 光市南复置。属齐国。西晋因之, 北齐时移县治于东阳城,为青州、齐 郡治,即今青州市。隋为北海郡治。 唐宋为青州治。金元为益都府、路 治,明清为青州治。1986年改为 青州市。(邹逸麟) 益事府 金改宋青州为益都府。 治益都县(今青州市)。辖境相当今 山东青州、博兴、广饶、寿光、临朐 等市、县地。元改置益都路。(邹逸 麟)

益都路 元初改益都府置。治益 都县(今山东青州市)。属山东东西 道宣慰司。辖境相当今山东胶莱河 以西、鲁蒙山脉以东地,至正二十七 年(1367) 朱元璋改为青州府。(邹 逸麟)

**益高城** 见刘郁<北使记>。一作亦刺八里、亦八里城(<元史>)。 <明史 · 西域传> 作亦力把里。在今新疆伊宁市一带。(徐伯夫)

董量侯國 西汉永光三年(前41) 封广阳顷王子刘婴暨。治今河北永 清县东南。属涿郡。东汉废。(王文 楚)

數州都會府 唐都督府之一。武 德元年(618)于益州置总管府,三年 雲总管府,置西南道行台,九年罢行 台,置都督府,督益、绵、简、嘉、陵、 雅、周、漆、健、邓十州,并督谱、南 宁、会三州都督府。贞观十年(636) 督益、绵,简、嘉、陵、雅、居、邛八州并 茂、麓两都督府。龙朔二年(662)升 为大都督府。天宝督剑南三十八 郡。辖境相当今四川茂县、江油市 以南,沱江以西,大雪山以东和云南 北半部地区。(周维衍)

**康降都**備 三國蜀間。初治南昌县(今云南镇雄县境),后移治平夷县(今贵州毕节市境),又移治珠县(今云南曲靖市西)。辖境相当今贵州、云南两省及缅甸东北角。(周

H EX.

■ ●即陶唐氏,远古部落联盟 名, 尧为其首领。(帝王世纪)。"尧 都平阳。于《诗》为唐国》。 在今山西 临汾市西南。 ● 商代方国。 祁姓。 相传为尧之后裔。都今山西翼城县 西唐城村。为周成王所灭。●西周 分封的诸侯国。姬姓。周成王灭唐 国,封其弟权惠于此,都今山西翼城 县西唐城村。《史记·晋世家》,"唐在 河、汾之东。方百里、故曰唐叔黨"。 子燮,"以尧墟南有晋水,改曰晋侯" (《老诗谱》)。此后称唐为晋。(邓自 欣) ●西周国名, 为汉阳诸姫之一。 在今湖北随州市西北唐县镇。《国 语 • 郑语 • 周幽王时史伯日 • "当成 周者,南有荆蛮、申、吕、应、邓、陈、 募、随、唐。"春秋时从吴伐楚。为楚 昭王所灭。为楚邑。(钱林书)❶即 春秋鲁国菜邑。在今山东金乡县 东。《春秋》隐公二年(前721)。\*公 及戎盟于唐\*,即此。●春秋周地。 在今河南洛阳市东。《左传》昭公二 十三年(前519)。"尹辛败刘师于 唐"、即比。(邹逸麟)

府兀 见"唐古特"。

應县 西汉鹭。治今河北唐县东北固城。属中山园。北齐省入安暮县。隋开皇十六年(598)复置,移治今县西雹水,属定州,大业中属博滕郡。唐属定州,圣历元年(698)移治今县西南城子。五代梁开平三年(909)改名中山县,唐同光初复旧名。宋、金属中山府,金移治今县。元属保定路。明、清属保定府。(王文楚)

唐孟 即\*孟。春秋宋地。在今河南睢县西北。《左传》哀公二十六年(前469),"六子在唐孟",即此。 (田尚)

**唐店** 在今河北广宗县南。五代 梁乾化二年 (912) 杨师厚伏兵败赵 将王德明于此。(周振鹤)

唐仓镇 即今陕西风县北唐藏镇。(通鉴),五代周显德二年(955) 王景伐蜀, 蜀将李廷珪"分兵出风州 之北唐仓镇及黄花谷,绝周粮道", 即此。(魏蚩山)

唐古特 一作唐古式。清代文献中对青嶽地区及当地藏族的称谓。 蒙古人称党项人及其所建的西夏政权为唐兀或唐兀惕。后渐用以泛称青嶽地区及当地藏族诸郡。清初曾沿用此称,作唐古特。今蒙古语仍称青藏地区及当地藏族为唐古特。 (周振畅)

唐年县 唐天宝工年(713)开山洞里。治今湖北崇阳县西南,属鄂州。五代吴顿义七年(927)改名崇阳县,迁今县。(杨正泰)

唐兴县 唐上元二年(675)改始 丰县置。即今浙江天台县。五代梁 开平中吴越改为天台县,唐同光初 复名唐兴县。晋天福中又改名台兴 县。北宋建隆元年(960)复名天台 县。唐、宋属台州。(吕以春)

唐安县 唐先天元年(712)以唐隆县改名,治今四川崇庆县东南江源镇。属蜀州。至德二载(757)改为唐兴县。五代时复为唐安县。北宋开宝四年(971)改为江源县。(周振鹤)

唐铼摄 一作唐来渠,或称唐渠。

宁夏北部黄河西岸葱溉渠道。相传始凿于汉而复浚于唐,故名。渠口在青铜峡附近,引黄河水北流经永宁县、银川市、贺兰县到平罗县止。经历代整修,一直沿用。(周振德)

唐家岭 在今北京市昌平县西南。明宣德九年(1434)宣宗北巡, 正统十四年(1449)英宗北征瓦剌 也先,貲至此。(王文楚)

事董岭 今蒙古陶西北界唐努 山。《元史·地理志》,"曹麓岭之 北·····地沃衍,宜稼,夏种秋收,不 烦耘耔"。元于岭北、谦河(今叶尼塞 河)上游流域设置谦州。(邻逸麟)

唐势乌梁海 清代乌梁海三部之 一。以境内有唐努山、敌名。分为 五旗四十六佐领。旗各设总管一 员。由驻扎乌里雅苏台的定边左副 将军选拟崇补。同治三年(1864)中 **俄**签订<塔城界约> (即 <中俄勘分 西北界约记》)。被沙俄割去西北部 十佐领,相当今俄罗斯哈卡斯自治 州和克麦罗沃州的南部地区。宜统 三年(1911)后中部二十七佐领为沙 俄所强占, 东部九左领为当时宣布 "独立"的喀尔喀封建主所占领。俄国 十月革命后中东部三十六佐领一度 由中国政府收复。并派遣专员驻扎 其地。但不久又被迫微退。 东部九 佐领之地今属蒙古国库苏古勒省。 中部俄占二十七佐领之地于1924年 宣布成立"乌梁海共和国", 1926年 改称"唐努图瓦人民共和国"。1944 年被并人苏联版图,称"图瓦自治共 和国"。1948年又宣布改为图瓦自治

州。(周振鹤)

**游水** 号为关中八川之一。即今 陕西渭水支流涝峪河。下游历代屡 有变迁。(周振鹤)

**煙水** 今名灣河,即河北与天津 交界处蓟运河的上游。《汉书·地 理志》右北平郡无终县(今天津蓟 县),"粳水西至雍奴入海",即此。 (邹逸麟)

**拒律 黄河津渡名。"运"**一作 "**邯"或"轰"。** 因河北有运水流入得名。在今河南灵宝市西旧灵宝西北。 (通鉴): 南朝宋元嘉二十九年(452) 北伐,"魏冠军将军封礼自运津南渡 赴弘农",即此。 隋末在此置关, 唐 贞观初废关置津。明改为陌底渡,置 巡检司。(杜瑜)

澳口 即今湖北汉川县东北滠口。(通鉴):西晋建兴三年(315)荆州将郑攀"帅其徒三千人屯涢口,西迎杜普",即此。(杨立新)

灣聞 在今湖北公安县南。《通 鉴》: 五代梁开平元年(907), 朗州师 "雷彦恭攻涔阳、公安, 高季昌击败 之",即此。(杨立新)

庚水 一称涉水。自今河南开封 县东分\*狼汤渠水东南流经今杞县、 能县南、柘城北入安徽境,以下合今 绘柯入准。《战国策·楚策》,魏志 赵邯郸,楚救赵,取睢、涉之间,唐 逝十年(869)庞勋为唐军击败居, "勋溺水而死",均指此。战国 汉时陈留(今开封县东南)、襄邑(今 睢县)间的睢、典两水附近,为组出文 章"之说。(邹逸麟)

**獨水** 自今湖北沙市市南分长江 水东流,下游复入长江。《左传》庄 公十八年(前676)。"阎敖游涌而 逸",即此。(周振鹤)

源水县 隋开皇十八年(598)改 永阳县置。即今河北涞水县。属易州,大业三年(607)后属上谷郡。唐 属易州。五代晋开运三年(946)入 辽,周显德六年(959)复入宋,太平 兴国六年(981)省入易县。端拱二 年(989)地随易州入辽,复置,仍属 易州,金至清沿袭不改。(王文楚)

網头山 在今广东和平县西北利源,接江西龙南县境。其近龙南者为上洲,在岭冈者为中湖,和平峒为下利。明正德中,他仲容据此造反。十二年(1517),赣抚王守仁用兵于此,于下渕置和平县。(王振忠)

浦江县 五代吴越天宝三年(910) 以浦阳县改名,治今浙江浦江县。属 越州,宋因之,元属婺州路,明清 属金华府。(周振鹤)

灌城县 唐天宝元年 (742) 以唐 兴县改名,治今福建浦城县,属建 州。宋属建宁府,元属建宁路,明 清溪建宁府。(周振鹤)

酒泉县 隋义宁元年(617)改福禄县置。治今甘肃酒泉市、唐武德 二年(619)分张掖郡置肃州治此。 大历元年(766)地入吐蕃后废。1913 年度肃州改为酒泉县。1958年曾设市,1964年又改县,1985年复设市。 (赵永复)

 至德时又曾改肃州为酒泉郡。汉时于此引"川谷既田"(《史记·河渠书》)。(赵永复)

**港口** 成名。"涟"一作"连"。在 今江苏涟水县东,占涟水入惟之口。 为北东海郡治。《南齐书·桓康传》, 建元四年(482),"以康为持节、**督青** 翼二州······北徐之东海涟口戍诸军 事、青翼二州刺史"。(胡菊兴)

建水军 北宋太平兴国三年(978) 建泗州淮水县为军,仅领郭下连 水(今江苏淮水县)一县。熙宁五年 (1072)军废,县属楚州。元祐二年 (1087)复为军。属淮南东路。南宋 绍兴五年(1135)废为县,三十二年 复为军。又曾一度废置。后 地人 金,军废。绍定初归宋,属宝应州。 端平元年(1234)复置军。景定元年 (1260)升为安东州。(胡菊兴)

**選氏县** 又作涅县。西汉**重。治** 今山西武乡县西北,属上党郡。北 魏废。(周振鹤)

運服長 西汉置。在涅水(今赵河)之阳,故名。治今河南邓州市东北。西汉高帝七年(前200)封吕胜为涅阳侯;武帝元封三年(前108)封朝鲜降入路最为涅阳侯。汉、魏属南阳郡,晋属南阳閩,南朝宋、齐及北魏、西魏、北周均属南阳郡。隋开皇初汝为课阳县。(杜瑜)

**潘臺川** 一名阁门河。即今青海、 甘肃境内湟水支流大通河。隋大业 五年(609)炀帝西巡至此。(周振 鶴)

**潘豐县** 西汉置。治今甘肃永登 县西南大通河东岸。属金城郡。北 周废。东汉建武十一年(35)马援 败先零羌于此。(周振鶴)

**治光县** 见"含洭县"。 **治洭县** 见"含洭县"。

波求 《隋书·流求□传》。"流求 国,居海岛之中,当建安郡东,水行 五日而至。"《新唐书·地理志》泉州。 "……又一日至虎求国"。韩愈《送 郑尚书序》,柳宗元《岭南节度使飨 军堂记》并记有"流求"。《宋史·流 求国传》、《诸番志》。"流求国当泉州 之东,舟行约五、六日星"。所指即 今台湾本岛。(周维衍)

旗沙河 即今河北丰海县西还乡 河支流沙流河。《元史・文宗纪》致 和元年(1828)上都诸王也先帖木 ル、平章秀满迭儿自辽东人,撒敦拒 于"蓟州东流沙河",即此。(王文 楚)

網州 隋开皇十五年(595)置。 以州东闽浦得名。治延陵县(唐改 名丹徒县,今镇江市)。大业三年 (607)废为延陵县。唐武德三年 (620)复置。辖境相当今江苏镇江、南京、丹阳、江宁、句容、金坛等市、县地。天宝元年(742)改为丹阳郡。 乾元元年(758)复为润州。北宋政和三年(1113)以徽案潜邸,升为镇江府。地当江南运河入江口,为南北交通枢纽。(胡菊兴)

期間 一名东浦。在今江苏镇江市东,北流入大江。《元和志》。"隋 置润州,取此浦为名"。(胡菊兴)

活汶 即"浯水"。见"五汶"。

**增減** 源出湖南 祁阳县 西南松山,东北流入湘江。水清石峻,唐诗

人元结爱其胜景。居于溪畔,并起 此名。(周振鶴)

**活測的** 简称浯屿。即今福建金门岛。明洪武财置浯屿水寨及金门干户所于岛上,以御倭寇,为海防重地。清时新以金门作为岛名,浯洲屿之名遂湮。(邹逸麟)

**建江** 又名浣浦、浣纱溪。即浙江浦阳江流经诸暨市南兰萝山附近河段。山下江侧有浣纱石,相传为美女西施浣纱处。见"苎萝山"。(吕以春)

**雜花邁** 在今四川成都市西部, 为锦江支流。溪旁有唐诗人杜甫故 尉,号院花草堂。唐女诗人韩涛亦 家于溪旁,以溪水制笺,称"薛涛 笺"。又号"院花笺"。(阅振鹤)

淀砂運 即"浣江"。

獨水 《汉书·地理志》淮阳国扶 沟。"涡水首受貌汤渠,东至向人 淮。"《说文》、《水经注》作遇水。向县 故址在今安徽怀远县西北。 故道自 今河南扶沟县东分"狼汤渠(魏晋以 后称蔡水),东流经太康北、鹿二南, 以下循今涡河至怀远入准。 为中原 地区水运航道之一。东汉建安十四年(209)、三国魏黄初六年(225)曹操、曹丕向东南用兵,均由此道。唐宋时代如逢汴河运道受阻,亦赖此河沟通南北。元代以后,黄河屡屡南决,夺蔡、涡入淮。蔡河淤断。太康以上涡河上源时有变迁。清代以后始成今状。(邹逸麟)

網圈基 东魏武定六年(548)置。 治今安徽蒙城县。为谯州及南谯郡 治。隋开皇十六年(596)改名肥水 县。地当南、北朝交界处,且近淮南 重镇寿春,南、北双方常争战于此。 (王天良)

獨**阿都** 北魏景明中改马头郡 置。治涡阳城(今蒙城县)。辖境约 当今安徽蒙城、涡阳等县地。东魏 武定六年(545)改为南谯郡。(王 天良)

徐(肇)山 传说为禹会 诸侯处。 又传说为禹娶妻涂山氏处。明王綝 《野客丛谈》云:"浍山有四,一会稽、 二渝州,三濠州钟离县,四宣州当涂 县。"按(1)在会辖者即在今浙江绍 兴市西北四十五里。《越绝书》云。涂 山者。禺所取妻之山也。去县五十 里。(2)在渝州者则在今四川重庆市 东。〈华阳国志〉、"禹娶涂山。今江州 **翁山是也"。(3)在渝州者即在今安** 撒怀远县东南八里淮河东岸。又名 当涂山。《左传》昭公四年(前538)。 椒举言于楚子曰:"穆有涂山之会"。 又哀公七年(前488)。子殿景伯曰。 "禹会诸侯于涂山,执玉帛者万国"。 杜预注涂山在寿春县东北。即禹会 诸侯处。(4)在宣州者乃后人附会。

因为涂县东晋以后侨治江南,遂以 江南当涂之山当作涂山。(周振鹤)

**涂中** 地区名,指今苏、皖境内长 江支流源河流域。《通鉴》,东晋太 元四年(379),前秦攻淮南,晋"遗征 虏将军钳石帅舟师屯涂中",即此, (胡菊兴)

**綠水** 即今滁河。《三国志·吴志· 孙权传》,赤乌十三年(250),"遗军 十万,作堂邑涂塘以淹北道",即在 堂邑(今江苏六合县)境堰馀水为塘 以防魏兵南下。唐以后改"涂"作 "滁"。(邹逸麟)

**涂水县** 春秋晋县。在今山西榆 次市西南。《左传》昭公二十八年 (前514),"知徐吾为涂水大夫"。西 汉为涂水乡。见《汉书・地理志》。 (邹決酸)

滴泊 在今越南河内市西北。《后 汉书·号援传》。东汉建武十七年 (41),马援讨交趾,随山刊道千余 里,次年春,军至渡泊上,与征侧等 战,大破之,即此。(王振忠)

镇螨 又作率峤。即今台湾南部 恒春半岛。《明史·鸡笼传》,"其 地北自鸡笼,南至液峤。"(周振鹤)

漁漁鴻 见<说文>過字。即"沒 汤渠"。(邹逸麟)

**讀書县** 元至元十一年(1274) 置。治今云南洱源县。属大理路。 1913年改今名。(周振鶴)

議 春秋卫邑。在今河南濮阳县南。《诗·鄘风·干旄》:"孑孑干 旌,在浚之郊","孑孑干旗,在浚之 都","孑孑干旌,在浚之城",即此。 (苏治光) 後仗县 西汉文帝时改大梁县为 该仪县,《水经·渠水注》:"《陈留 风俗传》曰:县北有夜水,像而仪之, 故曰该仪"。一说其城居浚、仪二 邑之间,故名。治今河南开封市。 属陈留郡。北魏孝昌中为陈留郡 治。东魏、北周又先后为梁州、汴州 治。隋属郑州。唐与开封县局为汴 州治。五代及北宋同为开封府治。大 中祥符三年(1010)改为祥符县。 (卫家雄)

建仪编 "狼汤渠分黄河水东流至食仪县(今河南开封市)境一段的别称。《水经·济水注》:"渠流东注浚仪,故复谓之浚仪渠也。"《后汉书·王景传》:东汉明帝命王景与将作谒者王吴"共修浚仪渠。吴用景增(堰)流法,水乃不复为害"。为王景全面治河的前奏。(邹逸雠)

渡禮县 "浚"一作"逸"。(1)西汉 置。治今安徽肥东县东。两汉属九 江郡。三国时废。西晋太康初复 置,作"逡道",属淮南郡。东晋咸和 初废。(2)东晋咸和初在江南侨置。 后分芜湖县为境。治今安徽宣州市 北。东晋、南朝属淮南郡。隋开皇 九年(589)废入宣城县。(王天良)

**發稽山** 约在今蒙古国戈壁阿尔 泰山脉中段。(周振鹤)

渐末 ●唐方镇名。浙江东道的 简称。见"浙江东道"。● 路名。 南宋两浙东路的简称。见"两浙东 路"。(李志庭)

新西 ●唐方镇名。浙江西道的 简称。见"浙江西道"。●路名。南 宋两街西路的简称。见"两部西路"。 (李志庭)

浙江 即钱塘江,上游指今新安 江。此水(庄子)作制河,《山海经》、 (史记)、(越绝书)、(吴越春秋)作册 江、《汉书·地理志》、《水经》作浙江 水, 制、浙、新本系一声之转。<说 文>以此水为新水。别以"江水东至 会稽山阴为浙江"。清人阮元以《说 文》为据,著《浙江图考》。分析、渐为 两水,以今杭州市以上钱塘江当古 渐水,以《汉志》分江水下游约当今 太湖杭州间的浙西 运河 及 杭州 以 下的钱塘江为古浙江。认为《山海 经>"浙"字系"浙"字之误。《史记》、 《越绝书》、《灵越春秋》的浙江专指 今杭州以下的钱塘江, 汉后浙江故 道渐淤废,后人始以浙江一名移指 古渐水。清乾嘉以来学者大都信从 阮说。实际《说文》关于"浙"字的 解释并不足据。古人所谓"浙"、"泺" 确指一水,近人王国维考辨甚明, 见所著(浙江考)。(奚柳芳)

**浙东路** 南宋两浙东路的简称。 见"两浙东路"。(李志庭)

**漸西路** 南宋两浙西路的简称。 见"两浙西路"。(李志庭)

外商来华多由宁波取道浙东运河至 杭州,然后北上。南宋建炎三年 (1129)高宗从杭州渡浙江,如浙东, 即由此河经越州至明州。为浙东地 区重要水运航道。(陈桥驿)

渐西运河 见"江南河"。

新江东道 唐方镇名。乾元元年 (758)置浙江东道节度使,简称东东 节度使,治越州(治今浙江绍兴市), 领域、陆、衡、参、台、明、处、温八州。 大历五年(770)降为观察使,十四元年 (780) 又分。 二年复合, 贞元三道观察使合并。 贞元三道观察使合并。 贞元三道观察使。中和三年(883) 升为义胜军节度使,乾宁三年(887)改败胜军节度使。 天祐后仅领越、台、明、处、温五州。 五代、地属吴越。北宋初度。 (魏嵩山)

浙江西道 唐方镇名。乾元元年 (758)置浙江西道节度使。简称浙西 节度使,治升州(治今江苏南京市)。 领升、润、宣、献、饶、江、苏、常、杭、 湖十州。旋徙治苏州(治今江苏苏州 市),次年还治升州,上元二年(761) 徙治宣州(治今安徽宣州市)。 雲領升 州。大历元年(766)改为观察使,治 苏州, 罢领宜、歙两州。 十四年与浙 江东道观察使合并,建中元年(780) 又分,二年复合,贞元三年(787)复 分。沿海州(治今江苏镇江市)。四年 领润、苏、常、杭、湖、 睦六州。 元和 二年(807)升为镇海军节度使。光 化元年(898)移治杭州(治今浙江杭 州市)。天祐以后辖境缩小。五代 吴越仅领抗、湖、苏、秀四州。北宋 淳化时改为宁海军节度使,不久废。 (魏嵩山)

**浮来** 春秋纪邑。在今山东沂水县西南。《左传》隐公八年(前715)。 "公及莒人盟于浮来,以成纪好也", 即此。(邹逸麟)

浮山堰 一名淮堰。南朝梁天监 中,武帝欲壅塞淮水以灌寿阳(今安 徽寿县)。筑堰南起浮山(今五河县 东浮山。北临淮河)。北抵巉石山(在 浮山对岸。今淮河山)。十三年(514) 冬,发军民二十万人,从两岸起筑, 因淮流湍急,不能合拢,沉铁数千万 斤,又伐树填石,捻淮百里之内。木 石皆尽。十五年夏筑成,堰长九里, 下阔一百四十丈,上广四十五丈,高 二十丈,上植杞柳,又凿湫东注以资 宣剎。其时上游数百里内皆为淮流 泛滥所及。居民散說冈垄。北魏被迫 移戍八公山。同年秋,淮水暴涨,堰 被冲决,沿淮城戍村落十余万人皆 漂入海。(赵永复)

**澤山寨** 在今安徽桐城县东浮山 下。元至正二十三年(1383),朱元 璋部将徐达攻安庆,夜境浮山寨,即 此。(萬剑雄)

揮阳县 西汉蜀。以在浮水之阳,故名。治今河北沧县东南东关镇。为勃海郡治。东汉建武时封刘歆为侯国,后复为县。东汉、西晋属勃海郡。北朝为浮阳郡治。隋开皇十八年(598)改为清池县。(王文楚)

**浮戏山** 亦名方山。在今河南荥阳县汜水镇东南。《山海经·中次

七经》,"浮戏之山,祀水出焉。"又 《水经·河水注》:"河水又东合祀水,水南出浮戏山,世谓之曰方山也。"(卫家雄)

**浮图**川 今新疆乌鲁木齐市以东的平原,一说指今吉木萨尔县北北庭故址附近的河流,因可开浮图城而得名。《通鉴》,唐贞元六年(790)。"葛禄乘胜取回鹘之浮图川",即此。(赵永复)

浮图域 又称可许浮图域。在今新疆古太萨尔县北磁域子。公元628年,突厥阿史那社尔为薛延陀所败,西保可汗浮图域。924年契丹耶律阿保机遣兵逾流沙,拔浮图域。唐置庭州及北庭都护府治此。(周振鶴)

**澤高緒** 即今河北涞源县东浮图 峪。见"插箭峪"。(王文楚)

揮集島 唐天宝元年(742)改新 昌县置,属都阳郡。因溪水常泛溢。 居民伐木为梁得名。治今江西景德 镇市东北浮梁旧县。乾元后属饶州。 元成元年(1295)升为州。明初 天下成元年(1295)升为州。明初 天下成元年(1295)升为州。明初 天下成元年(1295)升为州。明初 大下成元年(1295)升为州。明初 景德镇。1916年移治, 居镇。解放后曾一度移还旧台, 后以复移治于景德镇。1988年析景德 镇市复复,治浮梁镇。所产瓷器总 中外。双越产茶。唐白居易《琵琶 行》,"商人重利轻别离,前月浮梁英 茶去。"(王天良)

海门 指长江入海处。《通鉴》,五代梁贞明五年(919),吴越王镠攻吴常州,徐温拒之,"陈璋以水军下海门出其后",即此。(邻逸麟)

海右 泛指黄海、东海的近海地

区,以其在大樓之右(西),故名。元 置浙东海右道肃政廉访司,驻婺州 路(治今浙江金华市);明置海右道, 驻济南府(治今山东济南市)。(陈可 長)

海面 元明时泛指牡丹江、松花 江会合处以西松花江流域,明代海 西女真居此。(赵永复)

海州 (1) 东魏武定七年 (549) 改青、冀两州鶦。治龙沮城(今灌 云县西北龙且)。北齐移治朐县(北 周改名胸山县,今连云港市西南海 州镇)。隋大业初改为东海郡。唐 武德四年(621)复名海州。辖境相 当今江苏连云港、赣榆、东海、沭阳、 灌云等市、县及新沂、灌南两县部 分地。天**宝、至德**阿又曾改为东海 郡。南宋端平二年(1235)移治东 海县(今灌云县北南城镇)。淳祐十 二年(1252)还治朐山县。属淮南东 路。元至元十五年(1278)升为路。 后又改为海宁府及海宁州。阴初复 为海州,省响山县人州。属淮安府。 清雍正二年(1724)升为直隶州,属 江苏省。领赣榆、沭阳两县,辖境 复唐、宋之旧。1912年度,改本州为 东海县。(胡菊兴)(2)辽置。治临溟 (今辽宁海城市),辖境相当今辽宁 辽河下游三角洲地区。 金天德中改 为澄州。(邹逸麟)

海隅 古泽薮名。即《吕氏春秋》、《淮南子》的九薮和《尔雅·释地》的十薮之一。郝懿行《尔雅义疏》谓今山东蓬莱市、莱州市以西,历寿光、广饶至沾化、无棣等节县以北,延衰于余里间,即古代齐地海隅薮的范

围。可能是因为这一带沿海地区常 有海水倒灌、漫角,形成一片濡湿之 地。占人遂视为泽薮。(周振鹤)

海塘 阻挡海潮侵袭而修筑的人工堤岸。又有海堤、海堰等名。我 国是世界上建造海塘最早的国家之一,从秦汉至消代,在东南沿海已经 建立数千里长的完整海塘体系。从 沿海岸江苏南海道, 东西岸江苏南海塘, 东西省铁塘江西海岸,北至金山卫,南至南城市、 市至南城市、 对旧塘进行整修加配, 有效地防御了海潮之患。 (林正秋)

海山庄 即今台湾台北县西南树林镇驻地。清乾隆年间,福州府海 坛山移民来此垦殖,海成街市,遂以 乡里海山为名。(周维衍)

海门厅 本沙洲,清乾隆初设沙 务同知,三十三年(1768)割通州之 安庆、南安十九沙,崇明县之半洋、 宫民中一沙及新涨之天南沙置,移 苏州府海防同 知来治。治今 江苏 海门县。直隶江苏省。1912年度 厅改为海门县。(胡菊兴)

海门县 五代周显德五年 (958) 于东洲镇置。治今江苏启东市东 北南阳村附近。县本长江口一沙 洲,北宋中叶与大陆相连。元末以 后县境渐圮于海。初移治礼安乡。 明正德七年(1512)寄治通州余中场 (今海门县东北)。嘉靖二十四年 (1545) 又徙金沙场(今通州市东南 油榨镇、袁灶镇间)。后又圮于海。 清康熙十一年(1672)县废,地人通 州。(胡菊兴) 海门所 在今广东潮阳县东南海门镇。明嘉清三十八年(1559),倭寇自磊口登陆攻海门所,官军击败之,即此。(王振忠)

海门镇 在今越南海防市安阳 北。唐时自岭南赴安南皆由此进。 元和十五年(820)。以桂管观察使 裴行立为安南都护,"裴行立至海门 面卒"(《通鉴》)。即此。咸通四年(863),安南为南诏所攻陷。置行交州并移安南都护府于此。六年安南都护高骈以此为根据地进复安南。(邹逸麟)

海马姑 即今贵州赫章县东北海马站。与猪拱箐相犄角,山壁斗立,前有大河。清阁治六年(1867),陶 三春率苗民起义军据海马站,即此。 (傅林祥)

海阜县 东晋里。即今广东海丰县。历属东官郡、龙川郡、循州、被州、惠州、惠州路及惠州府。宋有灵溪、杨安、劳谢三锡场。古龙、石桥两盐场。(王新民)

海龙围 在今贵州遵义市西北海 龙垄。明万历二十八年(1600),明 师八路大集海龙函,播州土官杨应 龙自焚死,播州平,即此。(赵永 复)

海兰池 ●今黑龙江黑河市,旧名黑河屯 (今黑河镇),一称海兰池。●在今黑龙江黑河市北黑龙江黑河市北黑龙江与结雅河交会处。十九世纪五十年代沙俄侵占黑龙江北岸地。筑寨于此,命名为布拉戈维申斯克。清咸丰八年(1858),沙俄强迫清朝政府订立不平等的〈瑷珲条约〉后。遂被

割占。"海兰泡**漆案"即发生于此。** (周振鹤)

海宁县 西晋汝海阳县置。治今安徽休宁县东万安镇。属新安郡。 南朝梁为新宁郡治。陈开皇十八年 (598)改名休宁。(魏嵩山)

海曲县 西汉置。治今山东日照市西。属琅邪郡,有盐官。《后汉书·刘盆子传》:王莽天凤四年(17),海曲县吕母起义,"自称将军,引兵(自海中)还攻,破海曲",即此。今有吕母崮,相传即起义之所。东汉改名西海县。(苏治光)

海州區 明洪武九年(1376)量。 治今辽宁海城县。属辽东部司。消 顺治十年(1653)改为海城县。(周 振鹤)

海阳县 (1) 西汉高帝六年(前201)封摇挟余为海阳侯,后改为县,治今河北滦县西南。属辽西郡。北齐废入肥如县。(2)辽圣宗时置。治今河北抚宁县东北海阳。为润州治。金皇统三年(1143)改属瑞州。元废。(王文楚)(3)本汉揭阳县地,晋初(一说义熙九年,413)置县。以南滨大海得名。治今广东湖州市东。隋移治今市。历为义安郡、湖州、湖州路、朝州府治。1914年改为渡安县。宋有三河口盐场,丰济银场,横、衡两锡场。(王新民)

海押立 见《元史》。亦称海牙里 (黄溍《太傅文安忠宪王家传》)。在 今哈萨克斯坦巴尔喀什湖东南塔尔 迪库尔干附近。(田卫疆)

海野县 西汉置。治今江西永修县西北艾城东。元康三年(前63)封

故昌邑王贺为海昏侯,即此。东汉建安初移治今艾城,为建昌都尉治。 汉、晋属豫章郡。南朝宋元嘉二年 (425)废入建昌县。(王天良)

海宝塔 亦称"黑宝塔",俗称"北塔"。在今宁夏银川市北郊。相传为十六国时赫连勃勃(公元五世纪初)始建,清康熙四十八年(1709)和乾隆三年十二月(1739年1月)两次地震毁坏。今塔为乾隆四十三年(1778)重建,九层十一级,每层十二兔,共一百零八兔,高48.3米。结构截处壮丽。为全国重点文物保护单位。(周振鹤)

海参崴(参 shēn, 崴 wǒi) 在 今绥芬河口海湾东岸。渤海率宾府 地,金属恤品路。清为宁古塔副都 统辖地。咸丰十年(1860)沙俄强追 清政府订立不平等的《北京条约》, 遂被沙俄割占,俄筑寨建港于此,名 符拉迪沃斯托克,意为控制东方。 (邹浇麟)

宋庆元元年(1195)属嘉兴府。元元 贞元年(1295)升为海盐州。明洪武 二年(1369)复降为县。明、清属嘉 兴府。为海防及贸易要地。(昌以 春)

海晏村 在今广东台山市西南海 晏镇。明洪武四年(1371),海盗钟 福泉等挟倭船寇海晏,即此。(王振 忠)

海冥县 西汉置。治今朝鲜黄海 道海州一带。属乐浪郡。西晋后**废。** (周振鹤)

海陵山 即今广东阳江市南海陵岛。元至元十六年(1279)宋张世杰将西趋占城不果,回舟舣北,飓风大作,堕海而死,即此。(王振忠)

海陵都 东晋义熙七年(411)置。 治海陵县(今江苏泰州市),属徐州。 南朝宋移治建陵县(今泰州市东北 七十里),辖境相当今江苏泰州、海 安、如皋、泰兴、泰县等市、县池。属南 兖州。梁还旧治。隋开皇初废。 (胡菊兴) 海康县 隋平陈置。即今广东海康县。历为合州、雷州、雷州路、雷州府治。(王新民)

海游镇 即今浙江三门县。唐成 通元年(860)袭南起义军与唐军战 于此。(周振鹤)

海撞录 清翟均廉撰。二十六卷,叙述浙江海宁海塘历代修筑经过,由唐宋至清乾隆二十九年(1764)为止。分图说、疆域、建筑、名胜、西上。分图说、建筑、名胜、建筑、名胜、进入、建筑、艺文、杂志九门。史料征引很多,是海塘五程史上的州,是海塘全局,并夹杂不少与海塘无关的记载。此书未经刊制,乾阳大年(1781)收入《四阜全书》时,略有增补。1934年,普据《四库》本影印行世。(周振鹤)

海北海南道 元至元十七年 (1280)置海北海南道宣慰司,治雷州 路(治今广东海康县)。属湖广行省。 辖境相当今广东茂名市以西,海南 省及广西之钦州、北海、防城港、灵 山、浦北、合浦等市、县地。元末**废。** (周振鹤)

海陵制置院 五代吴乾贞中以海陵县改置。监理制盐。治今江苏泰州市。南唐升元元年(937)废。(胡菊兴)

秦 春秋晋邑,即今河北赵县西 北南轮城。《左传》 衰 公四 年 (前 491):"国夏伐晋,取那、任、栾、鄠、 逆畤、阴人、盂、壶口。" 东汉置栾城 县。(钱林书)

來城县 东汉章帝时置,治今河北赵县西北南轮城。属常山国。东汉末省。北魏太和十一年(487)复置,移治今栾城县西。属赵郡,北齐又省。隋开皇十六年(598)复置,属栾州,大业时属赵郡。唐武德初属赵州,大即后改属恒州,元和后属镇州。大历后改属恒州,元和后属镇州。天祐二年(905)改为栾氏县。不久复旧名。宋、金属真定府。元属真定路。明洪武初属真定府,十年(1377)移治今县。(王文楚)

理志> 山阳郡漆县(今山东曹县东 南)注引臣兼曰。"汤所都"。《括地 志》:"薄城北郭东三里平地有汤冢。 技:在蒙,即北薄也\*(《史记》段本 纪>"汤崩"《正义》引)。王国维亦主 此说:四、西亳说。《汉书·地理志》 河南郡偃师县尸乡(今河南偃师市 西)。"殷汤所都"。《括地志》。"汤即 位居南亳,后徙西亳,在偃师县西十 四里,本帝喾之墟"。"河南偃师为 西塞,……推庚亦徙都之\*((诗地理 考>卷五(商颂)引,《史记·殷本纪》 "汤始居亳"(正义)引)。五、郑亳说。 今阿南郑州市发现早商城址。有人 认为即商汤时亳都。(钱林书)●商、 周邑名,在今河北望都县西北。《左 传)昭公九年(前533),王使詹桓伯 辞于晋,日,及武王克商,"肃慎、燕、 毫,晋北土也\*。(钱林书)

**萬雄** ● 〈史记 · 河渠书〉,战国 时秦蜀守李冰 "凿离碓,辟洙水之 害。"碓即淮,据《太平寰宇记〉引〈益 州记〉,在今四川乐山市境,又据同

寫石县 战国赵离石邑,秦置县, 因县东北离石水得名。治今山西离 石县。属西河郡。西汉元朔三年(前 126)封代共王子刘绾为寓石侯,即 此。东汉永和五年(140)为西河郡 治。灵帝末废。三国魏冀初三年(232) 复置。西晋为西河国治。永兴元年 (804),匈奴刘渊起兵。建都于此。 后赵为永石 郡 治。后 燕改 为 寓石 护军,北魏明帝置离石镇。北齐改 为昌化县。后又改为寓石县、为石 州及寓石郡治。隋开皇中为石州 治、大业中为离石郡治。唐以后为 石州治。明洪武初省入石州。隆庆 元年(1567)改石州为永宁州。1912 年改为永宁县,1914年又改为离石 县。(朱玲玲)

富石郡 北周改北齐怀政郡置。 治离石县(今县)。隋开皇初废, 大业初又改石州为离石郡。辖境 相当于今山西中阳、离石、临县等 县地。唐武德初改为石州。(朱玲 玲) **萬里山** 在今江苏官兴市两南。 《三国志·吴志·孙亮传》。五凤 1 年(255), "阳羡离里山大石白心", 即此。孙皓封禅为中岳,改为国山。 (胡菊兴)

**會獲县** (1)西汉置。治今河南濮阳县东南。(元和志)曹州南华县:"旧传初置(离獲)县在濮水南,常为神狐所穿穴。遂移城濮水北,故西、游水。北魏移治今山东菏泽市西北溪。西汉属东郡,东汉至北周属李制、即徐也勒)即本县人。天晋在宋文城(今山东单县)侨置。南朝宋及北魏、东魏为北济阴郡治。北齐废。(苏治光)

富丘 战国楚邑。〈郭君启节〉铭文:自郭往,"庚縣阳,庚高丘",即此。疑当在〈水经·淮水注〉 河水所潴的高塘陂附近。今陂已湮,故址当在今安徽 临泉县南。(钱 林书)

高州 (1)南朝梁置。治高凉县(今 广东阳江市西)。隋大业初改为高凉县( 7年)。隋大业初改为高凉规, 西武德六年(623)复置高州。贞高观 二十三年(649)移治良德县(今高观 一一年(742)改为高州。 天宝元年(742)改为高州。 大元元年(758)复为高州。 大州电岛县(今高、大州电县)。 辖境相当今广东高州电局人 各市、信宜县及电白、高州全境, 名市、信宜县及电白、高州全境, 医产年(1278)置 安抚司,十七年改置高州路。(王都 民)(2)唐置,为羁縻州。属泸州都督 府。北宋熙宁八年(1075)废入淯井监(后改长宁军)。元至元十七年(1280)复置,属叙州路。无县邑乡镇,治今高县北。明洪武五年(1372)降为县。正德十二年(1518)复置,属叙州府。治今高县。辖境相当今四川筠连、珙县两县及高县部分地区。淯顺治初又降为县。(周维衍)

高安 今地不详;一说在今山西 临猗县西南。《史记·赵世家》:成 侯四年(前371),"与秦战高安,败 之",即此。(邓自欣)

富昌 在今新疆吐鲁香市东哈拉 和卓堡西南。汉高昌壁,东晋咸和 二年 (327), 前凉设高昌郡, 为新 **医实**行郡县制度之始。北魏太平真 君三年(442)。北凉残余沮渠氏入 据其地。460年,柔然灭沮渠氏。立 關伯周为高昌王,后历张氏、马氏、 赖氏。唐贞观十四年(840),灭高 晨,以其地为西昌州。后改名西州。 **堵高**县、交河、柳中、藏昌、天山五 县。九世纪四十年代初,回鹘之一 支西迁其地, 称西州回鹘, 咸高昌 回鶴。亦简称高昌、都高昌城、时 讹作火州,又作和州。十三世纪初 叶归属蒙古,明称土鲁 番。(钱 伯 泉)

**萬龜** 春秋鲁邑。在今山东郓城 县西北。《左传》襄公二十六年(前 547),齐乌余以廪丘奔晋。"遂袭我 高鱼",即此。(苏治光)

**富显** 北齐城名。即今山西曲沃 县西北高显镇。〈周书·越野王盛 传〉,建德五年(576),"大军又东讨, 盛率所领拔齐高显等数城"。即此。 (邓自欣)

高都 战国魏邑,后入秦。即今 山西晋城市。《史记·秦本纪》。庄 襄王三年(前247),"蒙骜攻魏高都、 汲,拔之",即此。西汉置县。(朱 珍玲)

高桥 在今江苏南京市东南。《陈书·侯安都传》,梁太平元年(556),徐嗣徽等引北齐兵犯建康(今江苏南京市》,自丹阳(今安徽当涂县东北丹阳镇)至湖熟(今江苏江宁县东南湖轨镇),陈霸先遗侯安都"率马步拒之于高桥",即此。(胡菊兴)

高着 春秋、战国齐邑。在今山东高唐县东。《左传》襄公十九年 (前554):凤沙卫"奔高唐以叛",即此。西汉置县。(陈可畏)

高騰 金文作高階,王国维释为高陵。西周邑名,在今陕西高陵县。 《不變集》。"女(汝)以我群(车) 岩 伐家允(狎狁)于高隆",即此。 战国属秦。秦昭襄王封同母弟公子 显为高陵君于此。秦置县。(钱林 书)

高清 黄河津渡处。在今河南孟 津县西。《通鉴》、梁大通二年(528), 尔朱英起兵至河内,造玉相至洛,迎 长乐王子攸。子攸"潜自高渚渡 河,……会荣于河阳",即此。(邹逸 麟)

高键 春秋晋邑。在今山西临汾市东北;一说即今临汾市北高河村。 《左传》僖公二十四年(前636)。晋重耳"使杀怀公于高梁",即此。(邓自欧) 高爾 在今內蒙古杭锦后旗东北。阴山山脉至此中断,成一缺口,望若门阙,故名。战国赵武灵王向北开拓疆土,沿阴山筑长城至此;西汉时卫青领兵出此,与匈奴右贤王作战。北魏暨戍,隶沃野镇。(周振鹤)

高山县 西汉賢。治今江苏盱眙县南。西汉属临淮郡,三国魏属下邳郡,西晋属临淮国。后废。(胡菊兴)

高州府 明洪武元年(1368)改元 高州路置。治茂名县(今高州市)。 辖境相当今广东茂名、高州、电白、 信宜、化州、吳川、廉江等市、县地。 明、清厲广东省。1912 年废。(王 新民)

高州路 元至元十七年(1280)改高州安抚司置。治电白县(今高州市东北),大德八年(1304)移治茂名县(今高州市)。辖境相当今广东茂名、高州、电白、信宜等市、县地。属湖广行省海北海南道宣慰司。明洪武元年(1368)改置高州府。(王新民)

高平县 (1) 西汉盟。治今宁夏 固原县。为安定郡治。东汉属安 定郡。三国魏废。十六国前赵复 置,为朔州治。北魏太延二年(436) 改置高平镇,正光五年(524)复置 县,为原州,高平郡治。西魏未改为 平高县。其城险固,汉时号称"第一 城",东汉初隗嚣将高峻拥兵据城, 汉将耿弇等图攻一年不克,即此。 (赵永复)(2)东汉章帝改秦县暨,因 高平山为名。治今山东邹城市西南。 《晋书·荀晞传》,永嘉五年(311), 青州刺史荀晞为曹嶷所败,"晞单骑 奔高平",即此。东汉及三国魏属 山阳郡,晋属高平园,南朝宋及北 魏、东魏为高平郡冶。北齐废。(史 为乐)(3)三国吴置。南临高平水。治 今湖南新化县西南。属昭(晋改 "郡")陵郡,西晋太康元年(280)改 为南高平县,寻复故。南朝梁以后 废入邵阳县。(吴应寿)

高平面 见"高平郡"。

高平都 (1)西晋泰始元年(265) 改山阳郡为高平国。治昌邑县(今巨 野县南)。属兖州。 辖境相当今山东 巨野、嘉祥、金乡、鱼台、邹城、兖州 等市、县地。十六国后赵改为郡。 南 朝宋移治高平县(今邹城市西南)。北 齐天保七年(556), 移治任城县(今 山东济宁市)。 隨开 皇三年(583) 废。(苏治光 史为乐)(2)北魏正 光五年(524)以高平镇改置。治高 平县(今屆原县)。 属原州。辖境相 当今宁夏固原县一带。西魏末改为 平高郡。(赵永复)(3)北周改高都 郡置。治高都(今晋城市东北)。辖 境相当今山西晋城、高平等市县地。 隋开皇初废。唐天宝、至德时又曾 改泽州为高平郡。(邹逸麟)

高平集 在今河南安阳县境。《新唐书·地理志》相州安阳县,西二十里有高平渠,刺史李景引安阳水东流溉田,入广润陂,咸享三年(672)开。北宋至和中,韩琦判相州再浚之,并置水硙,改名于金渠。(邻逸麟)

高平镇 北魏太延二年(436)置。

抬高平城(今宁夏固原县)。《魏书·肃宗纪》,正光五年(524),"高平酋长胡琛反,自称高平王,攻镇以应(破落汗) 拔陵。别将卢祖迁击破之",即此。旋改为原州。(赵永复)

高乐县 西汉置。治今河北南皮县东南董村。属弘海郡。东汉废。 (王文楚)

高效器 秦賈。治今陕西延安市东北延河北岸。属上郡,东汉末废,《史记·项羽本纪》。秦亡后,项羽王诸将相,"立薰翳为翟王,王上郡,都高奴",即此。《汉书·地理志》上郡高奴。"有洧水,可款《古"燃"字)。" 洧水即今延河,汉时有石油浮出,故可燃烧。(魏嵩山)

高迁电 在今浙江萧山市东北。 东汉建安元年(196),孙策攻会稽, 分兵袭高迁屯,即此。(傅林祥)

高华的 《隋书》炀帝纪、流求国 传(大业六年(610),陈稜、张镇州率 兵泛海击"流求","至高华屿"。《新 唐书·地理志》泉州。"海行二日至 高华屿"。当即今台湾澎湖列岛之 花屿。(周维衍)

**高安县** 本建城县,唐武德五年(622) 因避太子建成讳,改名高安县。治今江西高安市,自唐至清先居为靖州、筠州、瑞州、瑞州路、瑞州府治。(王天良)

高阳乡 在今河南杞县西南。秦属陈留县。郦食其即此乡人,对刘邦目称"高阳酒徒"。见《史记·朱建传》。东汉末,献帝封著名文学家蔡邕为高阳乡侯。(邹逸麟)

高阳美 北宋太平兴国七年(982) 改关南置,即今河北高阳县东旧城。 为防辽军事重镇。〈续通鉴长编〉。 景德元年(1004),契丹南侵,"诏高阳关都部署周莹等会兵境上,以备 戎寇\*,即此。金废。或以此与瓦桥、益津为五代周所置三关之一。 误。(王文楚)

實別县 战国燕高阳邑,西汉初置县,以在高河之阳,故名。治今河北高阳县东旧城。属涿郡。东汉改属河间区。西晋改属高阳国。北魏为高阳郡治。隋改属河间郡,唐虞盛州。北宋为顺安军治。金属安州。明洪武三年(1370)江治今县。明、清属保定府。(王文楚)

實用國 西晉泰始元年(265) 營。 治博院县(今冀县南)。辖境祖当今 河北保定、清苑、高阳、博野、徐水、 安新、肃宁、委县等市、县地。属其 州。北魏改为郡。(王文楚)

高阳零 东汉植帝置。治高阳(今河北高阳县东)。后废。(邹逸麟)

高峰號 明洪武元年(1368)降高邮府置。省附郭高邮县。治今高邮市。辖境相当今江苏高邮、兴化、宝应、金湖等市、县地。清赋扬州府,不辖县。1912年改为高邮县。(胡菊兴)

高邮單 北宋开宝四年 (971) 以 扬州高邮县 (今市) 置。热宁五年 (1072)废为县。元祐元年(1086)复 置。属淮南东路。南宋建 炎四年 (1130)升为承州,割泰州之兴化县 来属。寻废。绍兴三十一年(1161) 复为军。乾道二年(1166)复以泰州 之兴化县来属,辖境相当今江苏高邮、兴化等市地。 元至 元十四年 (1277)升为高邮路。(胡菊兴)

高邮县 西汉以秦之高邮亭置,故名。治今江苏高邮市。属广陵郡。三国废。西晋陵国,东汉属广陵郡。三国废。西晋太原元年(280)复置。南朝梁、陈为神农郡治。隋大业中迁治高邮县西,陈为高邮府治。周扬州。北宋开宝四年(971)为高邮军治。周扬州。元时为高邮府治。明洪武元年(1368)省入高邮县。1981年改设市。(胡菊兴)

高邮府 元至元十四年(1277)升高邮军为路,工十年(1283)改为府。 治高邮县(今市)。属扬州路。后改 篇准东道宣慰司。辖境相当今江苏 高邮,兴化、宝应、金湖等市县地、明 洪武元年(1368)降为州,省附郭高 邮县、(胡菊兴)

高邮路 元至元十四年(1277)以高邮军里。治高邮县(今市)。辖境相当今江苏高邺、宝应、金湖、兴化等市、县地。二十一年又改为高邮府。(潤振鶴)

高點县 三国魏黄初元年 (220) 以高陵县改名,治今陜西高陵县西 南大古城。魏、晋属京北郡。北魏 移治今高陵县,为冯远郡治。隋大 业初复改高陵县。(魏嵩山)

高端泊 在今河北放城县西南。 陶时为芦苇丛生、宽广数百里的大 泽。大业七年(611)孙安祖等据此 起义。(邻逸麟)

高量器 (1)西汉置•治今山东博

兴县西南。属千乘郡。东汉废。(史 为乐)(2)三国吴置。治今江西泰和 县西北。为庐陵郡治,西晋至南朝 属庐陵郡。南朝梁废(一说隋废)。 (魏嵩山)

高麗图 ●公元 442 年沮渠无讳 率北凉余众逐高昌太守据有其地。 次年自立为凉王。为高昌地区建国 之始。460年柔然灭沮渠氏,立阙伯 周为高剧王,此后遂以高昌为国号。 481年高车灭阀氏,相继立张氏、马 氏为王。传至魏氏历九世一百四十 四年。都高昌城《在今吐鲁番市东 哈拉和卓堡西南)。 歷域初只有源 高昌郡地、450年西并车师国,始全 有吐鲁番盆地,其后逐渐扩大,至魏 氏感时。有接河南〈指罗布油以南 的吐谷浑国境),东连教煌, 西次龟 兹(今库车一带),北邻收勒(在天山 北麓)。境内多汉魏以来屯戍 西域 的汉人后裔。诺官风俗、制度与中 原大同小异。居民务农、养蚕、植棉。 亦事畜牧。侄代臣服于北邻游牧族 柔然、高车及突厥。840 年为唐朝 所灭。以其地为四昌州,后改名西 州。 公元九世纪中叶四鹘西迁。 其中—支占姆古高昌國即唐西州地 区。史称西州回鹘或高昌回鹘。辖 境西包库车,东抵哈密东境,北越天 山。南接于阗。居民从事农牧。十 至十一世纪。与五代及北宋有密切 的贸易关系。十二世纪初叶后为西 辽属国。十三世纪初叶归附蒙 占。 中叶后成元朝直辖地。十四世纪二 十年代后地人察合台汗国。(周振 名)

高易都 公元 327 年前凉张骏击 擒戊已校尉赵贞后置。治高昌城。 辖境相当今新疆吐鲁番盆地东部哈 拉和卓以东一带。历前凉、前秦、后 凉、西凉、北凉皆有此郡。(周振鶴)

高昌號 今新疆吐鲁番东南高昌故城遗址。西汉为车师都尉、戊己校尉治所。东汉和帝永元三年(91)为戊己校尉治所。即《魏略。西武传》之高昌。(赵永复)

高明县 明成化十一年(1475)分高要县高明镇置。治今广东高明县西明城镇。明、清属鉴庆府。1958年原与鹤山县合并。改为高、鹤县。1981年废高鹤县,仍置高明县,治三洲(今高明镇),即今县。(王新民)

高寬县 (1)"宛"一作"菀"或"苑"。西汉置。治今山东邹平县东北镇。属于乘郡。东汉属乐安国,西晋为乐安国治。南朝宋废。(2)隋大业三年(807)以会城县改名。隋大业三年(807)以会城县改名。治今山东高青县东南高苑镇。属第一年(1006)改置为夏化军,熙宁三年(1006)改置为夏化军,熙宁三年(1006)改军为县,仍属益都路。明、隋属 知序。1948年与青城县及流青州府。1948年与青城县及流青等中的县部分地区合并为高青县。(史为乐)

高城县 (1)两汉置高成县。治今河北盐山县东南 故城,东汉以后"成"作"城"。东汉为侯国,后复为县。汉、晋属渤海郡,西汉时又为都尉治。北魏以后属浮阳郡。北齐天保七年(556)移治今盐山县东北旧城,隋开皇十八年(598)改为盐山

县。(2)北齐政事城县置。治今河北 葉城市西南邱头。北齐、北周为巨 鹿郡治。隋开皇十八年(598)复为 栗城县。(王文楚)

高柳县 西汉置。治今山西阳高县。为代郡西部都尉治。东汉为代郡西部都尉治。东汉为代郡治。东汉未废。北魏 复置。〈魏 书·太祖纪〉,登国元年(388)。帝"出代谷,会贺麟于高柳",即此。李昌中废。(朱泠玲)

高要显 西汉置,以境内有高要 峽为名。治今广东肇庆市。汉、晋属 苍梧郡,南朝宋、齐属南海郡,梁、陈 为高要郡治。隋以后先后为端州、信 安郡、肇庆府、肇庆路治。1986年 迁治南岸镇。(杨正泰)

高要執 相传有学化石,又名羚 羊峽。"羚"一作"灵"或"零"。在 广东肇庆市东。山高百丈,与烂柯 山夹西江对峙,形势险要。东汉建 安十六年(211),吴兵下取南海,苍 裕人衡毅、钱博兴军逆战于"苍梧高 要峡口"(《水经·浪水注》引王氏 《交广春秋》),即此。(王新民)

高望县 西汉置。治今辽宁铁岭市(一说即今辽宁开原市北老城镇)。属辽东郡。西晋后废。(周振鹤)

高侯原 《『鸣条"。

**青亭县** 唐天宝元年(742)改安 祾县置,以县东高亭山为名。治今 湖南永兴县西高亭司。属郴州。北 宋熙宁六年(1073)改为永兴县,移 今治。(吴应寿)

高都县 西汉置。治今山西晋城 市。属上党郡。北魏移治今晋城市 东北高都镇。为建州及高都郡治。 北周为高平郡治。隋开皇初又为泽 州治。十八年(598),改为丹川县。 (朱玲玲)

高桥城 在今辽宁锦西县东北高桥镇。后金天聪二年(1628)略锦州,骠高桥等城,即此。(赵永复)

高庸县 (1)西汉置。治今山东高唐县东。属平原郡。西晋废。(2)北魏景明三年(502)置。属南海河郡。治今山东高唐县。唐长寿二年(693)改为崇武县,神龙元年(705)复旧。五代梁改为鱼丘县,唐复为高唐县。晋又改为齐城县,汉初复为高唐县。蒙古至元七年(1270)为高唐州治,明洪武初废县入州。1913年复改州为县。(周振鹤)

高责着 在今江苏丹徒县西, 北通大江。〈明史·恭闵帝纪〉,建文四年(1402), "燕兵渡江,桑庸战于高资港,败绩",即此。(胡菊兴)

高康县 西汉置。以境内高凉山 为名。治今广东阳江市北。两汉属 合浦郡,三国吴以后属高凉郡。南 朝宋废,梁大通中复置。移治今阳 江市西,为高州及高凉郡治。唐武 德五年(622)改为西平县。(王新民)

高凉縣 东汉建安二十五年(220) 孙权分合浦郡置。治思平县(今恩 平县北)。辖境约当今广东阳江、阳 春、恩平、电白、高州、化州、吴川、 茂名等市、县地。西晋移治安宁县 (今阳江市西)。隋平陈废。吴至南 朝齐属广州,梁、陈属高州。隋大 业及唐天宝、至德时又曾改高州为 高凉郡。南朝末、隋初岭南少数民 族女首领洗夫人,即本郡人。(王 新民)

高家堰 一作"高加堰"。成简称 "高堰",即洪湖大堤。相传东汉建 安中吴广陵太守陈登筑得淮堰。其 后累有兴筑,并加以延长。明永乐 中陈瑄重加修治。万历初、淮决高 堰,潘季驯大为修筑,建武家城、高 良裥(今洪泽县)、周家桥(今洪泽县 西南)三闸,以备泄洪。 清康熙时听 辅、张鹏翮先后均有增修改建。乾 隆初,有仁、义、礼、智、信五坝,善泄 洪水。嘉庆中移建仁、义、礼三坝于 蒋家坝(今洪泽县西南蒋坝镇)南。 并各挑引河三道, 称为三河, 为洪 译湖當泄关键。全堤长约一百二十 里。1953年兴建三河闸、全长 700 米。对控制洪泽湖起着重要作用。 (吴应寿)

高家成 在今江苏铜山县西。有西汉楚元王墓,因名。南朝梁天监 五年(506),张绍惠等攻魏彭城,围 高家戍,即此。(葛剑雄)

高陵县 战国秦孝公置。治今陕 西高陵县西南大古城。秦属内史。 西汉威左冯翊,为左辅都尉治。东 汉为左冯翊治。三国 魏 黄初元年 (220) 改为高陆县。北魏移治今高 陵县。隋大业二年(606) 又名高陵 县,属雍州,旋属京兆郡、唐属京兆 府。元属奉元路。明、清时属西安 府。(魏嵩山)

高望县 西汉置。治今内蒙古乌 审旗北。为上郡北部都引治。东汉 废。(周振鹤)

高鹽城 今江苏江浦县西南高旺

镇。《晋书·王浑传》。西晋太康元年(280)伐吴,王挥"遗殄吴护军李纯据高望城",即此。(胡菊兴)

高序县 北宋置高淳镇,明弘治四年(1491)置县。治今江苏高淳县。属应入府,清属江宁府。(胡菊兴)

**高黎山** 在今四川万县西北。明 正德中土著方四等起事,为官军所 败,退据此山,后溃走。(属维衍)

高骤水 (1) 三国魏征北将军刘 靖堨聚水 (今永定河前身)。"导 高架河,造戾陵堪、开车箱集"(《水 经•激水注>)。即自石景山南导激 水东接高梁水上源,又自今德胜门 外分流东向至今通县东注入 潞 河。 亦称高架水或高架河。北魏时尚存。 唐宋时已不见记载。(2) 又作高梁 河、高良河。源于今北京城西首门外 赏竹院公西,东流至今德胜门外,折 东南流斜穿今北京内外城。至今十 **里河村东南注入占豪水(今永定河** 前身)。北宋太平兴国四年(979)宋 辽高梁河之役,即发生在幽州城东 郊今北京外城一带。金元时亦称皂 河。金时开凿漕渠、即寻高梁河水 自北京城中东注通县潞河。此后下 游逐渐断流。中游自元后被購入城 内,故道渐堙,今什刹海一带湖泊。 即其遗迹。上游故道犹存。但自金 以后被改造为长河的一部分。(邻晚 (額)

**高操桥** 在今山西临汾市北高河村北涝水 (一名高梁水)上。 < 北齐书 · 高阿那肱传 > 、隆化元年(576),齐、周相持于晋州,"肱谓齐后主曰。

不如勿战,却守高榮桥\*,即此。(邓 自欣)

高德县 秦置。治今山东高密县 西南。西汉胶西郡、胶西国、高密县 高西汉胶西郡、胶西国、高密 国皆治此。东汉初改为侯国,封 邓禹于此。后复为县,属北海国郡。 魏、晋属城阳郡。南朝宋属高密郡。 北魏、东魏为高密郡治。北齐、池周 属密郡。隋大业宋废。唐武帝 等 安城,即今高密县。属密州。元 (620) 于义城堡复置。六年移治 夹安城,即今高密县。属密州。元 大人区域,即今高密县。(陈可县) (陈可县)

寫密區 西汉本始元年(前73)改 較西郡置,治高密县(今高密县西 南),元帝以后辖境相当今山东高密 县一带。东汉建武十三年(37)并入 北海国。西晋元康时又分城阳、东莞 两郡复置,属青州。南朝宋孝武帝 时又并入北海国,后复置为郡。(陈 可畏)

高密馨 本西汉高密国,治高密县(今高密县西南)。东汉并入北海国。西晋元康十年(300)分城阳、东莞两郡复置高密国,南朝宋改为郡,属青州。 治桑犊城(今潍坊市东)。 北魏还治高密县。 辖境相当今山东潍坊、高密、胶州、安丘等市、县地。 隋初废。 大业及唐天宝、至德时,又曾改密州为高密郡。 (陈可畏)

高陽長 西汉置。治今河北枣强 县东北。属信都国。东汉废。(王 文楚)

高標審 在今山东菏泽市西北。 清同治四年(1865)四月廿四日中 午,僧格林沁追捻军至高楼寨,捻 军伏兵四起, 三路迎战, 僧军大败。 (傅林祥)

高城城 在今陝西长武县北。《通鉴》:唐武德元年(618),"秦王世民至高城,(薛)仁杲将宗罗睺将兵拒之",即此。(魏嵩山)

**高壁岭** 又名韩信岭。在山西灵石县东南二十五里。形势险固,北与雀鼠谷接。《通鉴》。除太建八年(576),齐为周所败,高阿那肱守高壁。"周主引军向高壁,阿那肱望风逻走",即比。五代时,北汉在此置寨。(朱玲玲)

高士佛社 台湾土著番社名。在 今屏东县东南牡丹乡高土村。清同 治十三年(1874),日本兵船侵扰台 榜,这一带番社被焚烧。社民曾奋 起抗击日军。(周维衍)

高广候国 西汉甘露四年(前50) 置。治今山东莒县南,属琅邪郡。 东汉废。(周振鹤)

高门木號 在今河南卢氏县东。 《宋书·柳元景传》,元嘉二十七年 (450)伐魏,后军外兵参军庞季明入 卢氏,"进达高门木城",即此。(邹 逸麟)

高乡僕園 西汉 計

西多僕園 西汉 計

西 四年 (前50)

是 治

今山东

高县。

属琅邪郡。

东汉废。 (周振鹤)

高句關县 西汉元封三年(前108) 汉武帝灭卫氏朝鲜居以古高句丽国 地置。治今辽宁新宾县西南兴京老 城附近。昭帝后为玄 藁 郡 治 所。 东汉安帝时移治今 辽宁 沈阳 市东 (一说今抚顺市东)。十六国时地入 高句骊国。(周振鹤) 高句寫園 东北地区古国。即高 句丽。《逸周书·王会解》作高夷,《汉 书》作高句涵,或省作句丽。在今辽 宁新宾县境。建国年代无考。后为 卫氏朝鲜所并。(邹逸麟)

高阳美路 北宋庆历八年(1048) 置,为河北四安抚司路之一。治瀛州 (大观二年(1108)升为河间府,治今 河北河间市)。辖境相当今天津市海 河和河北霸州、容城等县以南,安 新、任丘、肃宁、献县、武邑、新河、南 宫、渭河等市、县以东及山东武城、 德州、宁津、乐陵、无禄等市、县以北 地区、金废。(王文楚)

高昌行记 书名。一卷,北宋王延德撰。又作《王延德使高昌记》、《王延德伊高昌记》、《王延德历叙高昌行程所见》。 太平兴国六年(981)王延德出使高昌,雍熙元年(984)返回。记其沿途见闻。南宋王明清《挥麈录》有收录,亦见于《宋史·高昌传》。(薛宗正)

高幕侯國 西汉地节二年(前68) 分郭县封河闽献王子刘醴置。治今 河北任丘市西北。属塚郡。东汉废。 (王文楚)

 山也。汉译名复加山字。(邹逸麟) **高台千户所** 明景泰七年(1456) **逻**。治今甘肃高台县。属陕西行都 司。清雍王 .年(1724)改置高台 县。(赵永复)

高附都留府 唐羁縻都督府名。 龙朔元年(661) 于吐火罗境内骨贴施沃沙城置。在今塔吉克斯坦西鹿 部瓦赫什河流域。后废。(周振鶴)

高罗安抚司 明典武六年(1373) 置。治今湖北宣恩县南高罗。属忠 建宣抚司。清初为高罗上司,隶施州 卫。雍正十三年(1735)废。(杨立新)

(-)

**难水** 又名难河、那河。即今黑龙 江省的嫩江,又为嫩江与松花江合 流后松花江的通名。《新唐书·室 韦传》,室建河(今黑龙江中上游) "东合那河"。又有指包括今与松花 江会合后的黑龙江下游的。《魏书· 乌洛侯传》。"其国西北有完水,东北 流合于难水。其他小水皆注于难, 东入于海。"(周振鹤)

動為事 今公南龙陵县东北大坝。明万历十年(1582)缅甸犯顺宁,遂破施甸猛林、盎达诸察,官军击走之,即此。十三年置镇安千户所于此。(邹逸麟)

**蒸阳县** 三国吴改烝阳侯国置。 治今湖南郡东县东南。属衡阳郡。 东晋废。(厝振鶴)

制丁 在今广西忻城县境内。明 时为八寨之一。参见"八寨"。(王 振忠)

點水 ●凡水道由于水浅或当地

人民只用皮筏交通的。古人往往认 为是水弱不能胜舟。因称"弱水"。占 籍所载弱水甚多。(1)《书•禹贡》雍 州。"弱水既西"。导水。"导弱水至 于合黎。余波人于流沙。"上源指今 甘肃山丹河, 下游即山丹河与甘州 河合流后的黑河,下游又称额济纳 河。《说文》作"溺水"。(2)《山海 经•西山经》。"劳山、弱水出焉。 而 西流注于洛。"指今陕西北部洛水上 游其支流。(3)《山海经•大荒西经》』 昆仑之丘"其下有弱水之渊。"《史记 • 大宛列传 »。 "安息长老传闻条支 有弱水西王母。"《后 汉书 • 西 域 传》:大楽国"西有弱水流沙,近西王 母所居处。"所指皆在西方绝远处。 (4)《汉书·地理志》金城郡临羌县: "西北至塞外。有弱水、昆仑山祠。" 《晋书》乞伏炽磐》。义熙中击吐谷 浑于弱水南。所指可能即今青海。 (5)<后汉书·东夷传》。夫余国"北有 弱水。"《晋书《四夷传》、肃慎氏"北 极弱水"。当指今黑龙江。(6)《通 鉴》。北魏神震初击柔然。"循弱水 西行至涿邪山。"当在今蒙古国 境内。(?)《新唐书·匹城传》。东 女国"有弱水南流"。当在今青海成 西蔵境。(8) 《新唐书・北 狄 传》: **出观初以葵阿会部为弱水州。当在** 今内蒙古东境。●古代 小 说 也有 弱水传说。东方 朔 著 <十 洲 记 1 "凤麟州在西海之中央。地方一千 五百里、洲四面有 弱水 绕之。鸿 毛不淳,不可越也。" 🕑 即额济纳 河。在今甘肃西北部和内蒙古西部, 黑河自金塔县天仓到额济纳旗湖西

新村段的先称。(周振鶴)

弱洛水 (1)或牛饶乐水、浇水、浇落水,即今内黎古的两拉木伦河。 北魏拓以驻破库莫奚于弱洛水南, 即此。(2)或作"独洛河",即今蒙古 国乌兰巴托南土拉河、《北史·柔然 传》,北魏道武帝征柔然,"渡弱洛 水",即此。(周振德)

據子美 一作著释美。在今山西 平定县东与河北交界处。相传唐高 祖李渊起兵时,其第三女曾率娘子 军驻此,故名。(邹逸麟)

嫌賴庙山 在今河北遊化市。明 崇祯三年(1630)正月壬寅,兵部侍 郎刘之纶也兵丁此,后金军王万骑 图攻之,刘部风炮炬,军营自乱,全 军尽殁,即此。(傳林祥)

**圖山** "雜"一作"郦"或"丽"。在 陕西临漳县东南。周时为骊戎所居,故名。唐天宝元年(742) 曾改名会 昌山,七年又改名昭应山,但俗仍沿 用故名。上有烽火楼,传为周幽王 举烽火戏诸侯处。东北楚有秦始皇 陵,西北麓有唐华清宫故址,内有温 泉华清池。(魏嵩山)

動新县 西汉置。西域骊靬人内 迁居此得名。在今甘肃永昌县南。 厲武威郡。十六国前凉张祚遣将伐 骊靬戎于南山,大败而还,即此。《汉 书・地理志》颜师古注。"今其土俗 入呼骊靬,疾言之曰为虔。" 北魏以 后作力乾。《隋书・地理志》:开皇中 并力乾入番和,当即此县。 (邹逸 蘇)

剧 邑名。本纪国,春秋时齐灭 之以为剧邑,在今山东寿光市南。 西汉置剧县。(陈可畏)

**劉县** 本纪国,战国齐剧邑,西汉初置县。治今山东寿光节南。西汉为甾川国治,东汉为北海国治。西晋属东莞郡,南朝末及北魏、东魏属北海郡。北齐废。(陈可畏)

剧慰侯国 西汉元朔元年(前 128)封菑川王子黑为剧魁侯,即此。 治今山东昌乐县西北。东汉废。(陈 可畏)

墓奴 见"雍奴"。

屬州路 元至元十六年(1279)以 邕州改置。治宣化县(今南宁市)。 辖境相当今广西南宁、武鸣及邕宁 等市、县地。泰定元年(1824)改名 南宁路。(周振鹤)

群柯 "辩"一作"辩","柯"一作"牁"、"柯"。 先秦西南夷国名。《管子·小匡篇》。"桓公曰。乘车之会三,兵车之会六,九合诸侯。一匡天下……南至灵、越、巴、牂柯、濮、大庾、雕题、黑齿、荆夷之国。"后臣属

夜郎。一说战国楚顷襄王时,庄矫 伐夜郎,军至且兰,椓船于岸面步 战。以且兰有椓船牂柯处,因名且 兰为牂柯。在今贵州东境。西汉置 牂柯郡。(周维衛)

群柯江 或作牂柯水。《史记·西南夷传》。"牂柯江,广数里,出番禺城下",《水经·温水注》。"豚水,"东径牂柯郡且兰县,谓之牂柯水。"即今北盘江,一说即今濠江。其下游指今红水河及西江。又有沅江、乌江等说。(周维衍)

群柯ஆ "洋"亦作"样"。隋显。 治今贵州瓮安县境。唐永徽后废。 隋、唐时曾先后为牂州及牂柯郡治。 (周维衍)

**膵柯幕** 西汉元鼎六年(前111) 平且兰,以其地与犍为郡南部置。 治故且兰县(今贵州黄平、贵定二县 间)。辖境腠有变动。元封二年(前 109)分西部置益州郡」元凤五年(前 76)罢象郡,以其部分地区并入。有 今贵州大部、广西西北部和云南东 部。三国蜀汉建兴三年(225)。分 南部置兴古郡,东晋建武元年(317) 又分置平夷、夜郎两郡,辖境缩小, 西晋移治万寿县(今 贵州 瓮安县 塊)。 南朝齐改为南群 柯郡。汉至 西晋武帝属益州,晋武帝后改属宁 州。梁大宝后废。隋大业三年(607) 又改牂州为牂柯郡。治牂柯县(今 瓮安县境)。唐武德三年(620)复为 牂州。(周维衍)

# 周畿内邑,春秋初属郑。在 今河南心阳心西南。《左传》隐公十 一年(前712)。周与郑人苏忿生之田 十二。絺即其一。(用尚)

新州 唐武德四年(621)置林州, 六年改为绣州。治常林县(今广西 桂平县南)。辖境相当今桂平、平南 两县南部地。属岭南道。北宋开宝 六年(973)废入容州。(王新民)

**線汉书・郵回志** 南朝末范晔撰 《后汉书・郡国志·未成即被杀。今 《后汉书·所载〈郡国志›乃梁刘昭以 晋司马彪〈续汉书・郡国志〉补入, 故怀〈续汉书・郡国志〉。简称〈续 志〉。(吴应寿)

發州 唐武德三年(620)于延州 丰林县(今陕西延安市东北)境置。 六年移治延川县(今县)界、七年又 移治魏平废城(子长县东南)。 贞观 二年(628)移治上县(天宝改龙夷县,今绥德县),辖境相当今陕西绥 德、吴堡、清涧、子洲等县及子长县部 分地区。 天宝元年(742)改为上郡, 乾元元年(758)复为绥州。 唐末五 代属党项族的定难节度使。 北宋中 叶收复,改为绥德军。(魏嵩山)

舞宁县 北宋熙宁年间置,后废, 崇宁五年(1106)复置。治今湖南绥 宁县西南寨市镇。南宋绍兴十一年 (1141)移治今县东北武阳寨,二十 五年还治寨市镇。1954年移今治长 铺镇。宋嬴武冈军,元属武冈路, 明、清属诸州。(吴应寿)

銀远線 在今内蒙古呼和浩特市。清乾隆四年(1739)于归化城东北筑绥远城,设绥远城厅,为绥远将军驻所。1912年改为绥远县,1913年和归化县合并,改名为归绥县。(周振鹤)

**嬰定县** 清光绪十四年 (1888) 質。为伊犁府治。治今新疆霍城县。1965年改名水定县,次年废入 霍城县,霍城县移治水定旧治水定镇。(周振鶴)

緩定府 清嘉庆七年(1802)升达 州置。治达县(今达县市),属四川 省、辖境相当今四川 达县、宣汉、 开江、大竹、渠县等市、县地。1913 年废。(周维衍)

**線定城** 为伊犁九城之一。清乾隆二十七年(1762)建于伊犁河北岸岛哈尔里克。驻绿营屯镇中营。光绪十四年(1888)置级定县。(徐伯夫)

**蒙豫县** 西汉單。治今甘肃酒泉 市东。属酒泉郡。东汉改为安弥县。 (赵永复)

學德軍 北宋元符二年 (1099) 置。治今陕西绥德县。辖境当今陕西绥德、米脂、子洲、清涧、于长等县地。金大定二十三年(1182)升为绥德州。(周振鹤)

屬 亦作"縣"、"鄢"。本帮国都,春秋为鲁邑。在今山东曲阜市东南。孔子父叔梁纥曾为陬邑大夫,〈史记·孔子世家〉,"孔子生鲁昌平乡陬邑"。(史为乐)

**隋氏县** 西汉置。治今山西安泽县东南。属上党郡。西晋废。十六国汉刘聪复置,为冀州治。北魏建义元年(528)于城南置冀氏县。(邓自欣)

**陪覧山** 《书・禹贡》。"熊耳、外方、桐柏至于陪尾。"《史记・夏本记》作负尾。《汉书・地理志》作隋

尾、横尾。其山一说在今湖北安陆 市北,一说即今山东泗水东陷尾山。 二说当以前者为正。(周振鹤)

画 在今山东定陶县西北。相传 尧先居唐,后又居此,故称陶唐。西 周为曹国都,春秋末属宋,战国 高国秦、魏、是春秋、战国著 的都市。春秋末,范蠡以陶"为天 之中,诸侯四通,货物所交易也。 治产积居,与时逐",十九年中"三致 千金"。号陶朱公(〈史记、货效列 传》)。后置定陶县。(苏治光)

**陶丘** 春秋末地,战国属齐,后又 医魏,在今山东定陶县西南。(书· 禹贡):"济人于河,溢为荣,东出于 陶丘北",即此。又名釜丘。(竹书 纪年):魏襄王十九年(前800),"薛 侯来,会王于釜丘"。(苏治光)

购河 又作"陶渚"。今河南孟县 南一段古黄河的别称。《水经》河 水注》。"《晋阳秋》曰。杜预造河桥 于富平津,所谓造舟为聚也。又谓 为之陶河。魏尚书仆射杜畿以帝幸 许,试楼船,覆于陶河,谓此也。"《通 鉴》"陶"作"淘"。(邹逸麟)

购者 见"陶河"。

**购决案** 一作桃红(《平播全书》)。 约在今贵州仁怀县境。参见"安村 察"。(赵永复)

**陵口** ●在今安徽当涂县东北长 江南岸。东晋咸和三年(328)苏峻 自历阳东下攻建康,济自横江,登牛 渚,军于陵口,即此。●即今江苏 丹阳市东南陵口镇。(周振鹤)

**陸州** 西魏恭帝三年(556)置, "因陵井以为名"(《元和志》)。治普 宁县(隋改仁寿县,今仁寿县东,唐 移今治)。隋大业初改为隆山郡。 唐武德元年(618)复为陵州。天宝 元年(742)改为仁寿郡。乾元元年 (758)复为陵州。辖境相当今四川 仁寿、土研寺县地。北宋属成都府 路。熙宁五年(1072)改为陵井监。 (周维衍)

**陵阳** 春秋楚邑。即今安徽青阳县东南陵阳。屈原《楚辞·九章· 哀望》:"当陵阳之焉至兮,淼南渡之焉如"。西汉置县。(钱林书)

**蒙井地** 北宋熙宁五年(1072)改 陵州置。治仁寿县(今县)。辖境相 当今四川仁寿、井研等县地。属成 都府路。宣和四年(1122)改为仙井 监。盛产井盐。(周维衍)

**陵云楊** 今河南商水县西南。<透 鉴〉: 唐元和十一年(816)李光顏等 "敗淮西兵于陵云栅"。即此。(邹逸 麟)

職水县 隋大业六年(610)暨。 以境内陵梅水为名。治今海南陵水 县东北。北宋熙宁七年(1074)省入 万安县。元丰三年(1080)复置。明正 统间移今治。历属摄州、临摄都、 万安州、万安军、万州、琼州府。1959 —1961年曾并入崖县。(王新民)

**陵阳县** 西汉暨。相传陵阳子明得仙于此县山,因以为名。治今安徽石台县东北广阳。两汉属丹阳郡, 西晋属宣城郡。东晋咸康四年(338)因避杜皇后名讳,改为广阳县。(王天良)

**陵树亭** 在今河南尉氏县东北。 《三国志·魏志·荀攸传》。建安中 曹操封攸为陵树亭侯,即此。(邹逸 麟)

**赎事镇** 在今江苏兴化市南。《通 鉴》,唐大顺元年(890),汴将废师 古深入淮南。"与孙徭战于陵亭",即 此。《元丰九域志》。 泰州兴化县有 陵亭镇。(胡菊兴)

適州 (1)西魏废帝二年(553)"以 万州居四达之路,改为通州"(《键字 记》)。治石城县(隋改名通川县。今 达县市)。隋大业三年(607)改为通 川郡。唐武德元年(618)复为通州。 天宝元年(742)改为通川郡、乾元元 年 (758) 复为通州。辖境相当今四 川达县、开江、宣汉、万源、城口等市、 县地。北宋乾德三年(965)改为达 州。(周维衍)(2)五代周显 德五年 (958)改静海军電。治静海县(今江 苏南通市)。北宋天圣元年(1023) 改为崇州。明道二年(1033)复为通 州。属淮南东路。辖境相当今江苏南 通、海门、如东、通州等市、县地、元至 元十五年(1278)升为通州路。二十 一年复为通州。属扬州路。明洪武 初以州治静海县省人。属扬州府。 清雍正二年(1724)升为直意州。属 江苏省、辖境相当今江苏长江以北 南通、泰兴、如皋、如东、源州等市、县 地。因直隶顺天府有通州,故俗称 此为南通州。1912年度,改本州为南 通县。(胡菊兴)(3)金天德三年(1151) 置。治滿县(今北京市通县)。辖境相 当今通县及三河县地。属中都路。元 属大都路。明扩大至今天建武清、宝 **坛两县。属顺天府。清不辖县。** 1913年改为县。俗称北通州。元浚

修通惠河,自大都东至州城南,为 込粮县道。(邹选麟)


通川都 见"通州(1)"。

**通远县** 五代晋置。治今甘肃环县、先后为威州、通远军、环州治。 蒙占至元七年(1270)省入环州。 (赵永复)

**通济桥** 在今云南昆明市东跨金 稜河支流上。元未梁王杀段功于此。 (邹逸朝)

酒济集 隋大业元年(605)开,分东西两段,西段起自东都洛阳(今河南路山东)西苑,引谷(黎)、洛水,贯南洛阳市)西苑,引谷(黎)、洛水,贯洛阳城东出,大致循东汉阳渠故道,至偃师人洛,由洛水入黄河,东段起自板渚(今河南荥阳北牛口峪附近)引黄河水东行汴水故道,至今河南,至今村市别汴水折而东南流,经今村市别汴水折而东南流,经今村市别汴水折而东南流,经季港宿州、灵经夏邑、永城、安港宿州、灵登、河县、江苏四洪至盱眙对岸入准。关

運济權 在今四川新津县西南、彭山县西北。唐开元二十八年(740) 益州长史(一作采访使)章仇兼琼开, 自新津县(今县)邛江(今南河)口引 梁南下,至周州(治今眉山县)西南 入大江,长百二十里,既周州、彭山




通济集图

之田千六百顷、五代、元、清相**维** 重修。(王文楚 周维衍)

**通津门** 北宋东京城(今河南开

封市)外城东面汴河北水门。太平 兴国四年(979)赐名,天圣元年 (1023)改名广津门,熙宁十年(1077) 复原名。 (续通鉴)。 靖康元年 (1116), "金人以通律门", 即此。 (邹逸麟)

邁惠河 元至元二十五年(1292) 至三十年由都水监郭守敬主持开 凿。起自今北京昌平县附近。修堤 筑堰,截温榆河源白浮等泉水,导使 循西山山麓西折南 转 注入 瓮山 泊 (今昆明湖),东南流人大都城(今北 京市区),穿城东出至今通县高丽庄 入白河。全长一百六十余里。置坝 闸二十座。渠成后,漕运可直达大 都城内的积水潭(今什刹海)。明初 **淤废。**其后成化、正德、嘉靖及清 康熙、乾隆间曾屡予修浚、因水源 仅资冕明湖水, 不再远引昌平县诸 泉,或智通即塞。或浅滞不胜重载。 功效皆不及元旧。又因城内故道已 被圈入宫墙之内。漕船一般都以城



通惠河图

东南的大通桥为终点,故通称为大通河。(邹逸麟)

**邁進县** 北宋景宁三年(1103)以 罗蒙县改名。治今湖南逓道侗族自 治县西北县溪镇。1954 年改自治 县,移治双江镇。宋,明,清属靖州。 元属靖州路。(吴应寿)

**通鶴军** 在今四川理县东北。唐设。垂拱二年(686)没于吐蕃。贞元九年(793), 丰皋攻吐蕃,破通鹤军, 即此。(周维行)

**通海福幣** 南诏置。治今云南 通海县附近。大理国改置秀山郡。 (周振鹤)

議監地理今春 书名。清吳熙载 撰。十六卷。依〈资治通鉴〉卷次摘 取地名,注释其地理位置,但仅指 出在某州或某县,而未详其确切地 点。(周振鹤)

繼肇地繼繼轉 书名。南宋◆王应 麟撰。书本十四卷、《宋史》本传作 十六卷,当系传刻之误。原书无序。 后人以书后应麟自跋移于卷首。书 成于元至元十七年(1280)。此书以 《通鉴》所载地名异词沿芯、最为纠 纷,而险要阨塞所在,其指置得失。 可为治理国家者成败的鉴视。因各 为条例。風定成編。首列历代州城 (上起神农、黄帝九州, 下迄宋二十 三路)、次列历代都邑。再次为十道 山川及历代形势(上起周、下迄南 北朝),参以历代名臣议论,而终以 唐河湟十一州、石膏十六州。征引 浩博。考订详明。 而叙各代分据战 攻。尤一一得其要领、为研究《通鉴》 及我国历史地理的重要著作。(吴 应寿)

景田 春秋號地。即今河南灵宝 市北之稠桑。《左传》僖公二年(前 658)。"虢公败戎于桑田",即此。 (杜瑜)

素丘 ●在今山东平原县西、中

记·韩世家》,文侯七年(前380), "伐齐,至桑丘",即此。(周振傳) 〇 战国燕邑。在今河北徐水县西南。(史记·田敬仲完世家)。桓公十五年(前360),"齐因起兵袭燕国,取桑丘",即比。〇在今山东兖州市西南。(史记·赵世家》,肃侯二十三年(前327),"朝举与齐、魏战,死于桑丘",即此。(周振鹤)

秦里 在今江苏扬州市西南。〈通 鉴〉,南朝宋大明三年(459),竟陵 王炎据广陵城(在今扬州市西北蜀 冈上)叛,沈庆之攻之。孝武帝"命 沈庆之为三烽于秦里",即此。(胡 菊兴)

**桑林** 在今河北广宗县东南。《通 鉴》。 席兴元元年(784)朱滔攻田绪 于贝州,成德帅王武俊、昭义帅李 抱真合兵进救,距贝州三十里,武俊 遣将赵琳先伏兵于此,大败滔兵。 (王文楚)

**編集** 春秋晋邑。在今山西临猗县临晋镇东北。《左传》僖公二十四年(前636)。晋公子"入桑泉",即此。《续汉书·郡国志》。解县有桑泉城。(周维衍)

秦醫 春秋蔡地,在今河南确山 县东。《左传》成公六年(前586)。 晋师侵蔡。楚公子申、公子成以申、 息之师救蔡,"御诸桑隧",即此。(卫 家姓)

**素于县** (1)西汉置。治今河北蔚县东北。属代郡。三国魏废 (2)北魏署。治今山西山阴县东。孝昌中废。(周振鹤)

桑木关 在今贵州绥阳县东北桑

木坝。明万历二十八年(1600)征播 州上官杨应龙, 刘蜓克桑木关, 即此。(赵永复)

桑木煙 在今贵州习水县南桑木 场。明万历二十八年(1600)征播州 杨氏,永宁上宫率兵二千扼 守 于 此。(赵永复)

秦林门 春秋宋国都城(在今河 南商丘县南)外城门。《左传》昭公 二十一年(前521)。"宋城旧鄘及桑 林之门而守之。"杜注。"旧鄘,故城 也。桑林、城门名。"(邹逸麟)

秦泉县 (1)西魏恭帝二年(555) 改猗氏县置,治今山西临猗县南。 属汾阴郡。周明帝复改为猗氏县。 (2)隋开皇十六年(596)分猗氏县置, 治今山西临猗县西南临晋镇。属荷 州。唐初曾为荷州治。天宝十三载 (754),改为临晋县。(邓自欣)

**桑蒂洲** 在今安徽宿松县西南长江中,与江西九江市接界。相传江水泛涨,有一桑流至此,因名。是东晋朝战略要地和重要门户。梁承圣元年(552)陈霸先帅甲士三万,舟舰二千,次桑落洲,会王僧辩于白茅湾(在洲西)。元明之际,渐靠北岸。南岸开始坍塌。明季大部坍入江中。(邹逸麟)

桑檀县 木桑植安抚司地, 清雍 正四年(1726) 改流置厅, 七年降为 县, 分慈利县安福所地益之, 属永顺 府。治安福所城(今湖南桑植县)。 乾隆初复增上峒、下峒、茅冈三土司 地。(吴应寿)

秦檀桑 西汉置。治今山东潍坊 市南。属北海郡。东汉废。 (周振 鹤)

**桑中侯国** 四汉地节二年(前68) 封真定顷王子广汉置。治今河北平 山县东南。属常山郡。东汉废。(王 文楚)

桑噶尔裔堡 在今辽宁皮海市西

南。清崇德五年(1640)九月,多铎率兵夜伏于此,遇明败兵至,迎击至塔山,六年八月松山之役,皇太极命贝子博洛率兵设伏于此,俟杏山军出,扼险掩杀,皆即此。(傅林祥)

(-)

事 一作"時"。即沈。西周封国。在今河南平與县北。《左传》傳公二十四年(前636)。"故封建亲戚以蕃屛周。……會、卫、毛、聃,……文之昭也"。春秋时为 茶 所 灭。参见"沈"。(吴应考)

屬 靠近县城或街坊地区。如。城厢、坊厢。唐宋有左右厢、四厢等禁军制度。《宋史·职官志六》。"城外内分南北左右厢。"清法式善《海庐杂录》。"明洪武十四年令天下编赞册,在城曰坊,近城曰厢,乡都曰里。"(邹逸麟)

關 战国魏邑,在今河南郡城县 南古城。《史记·苏秦列传》。苏秦 说魏襄王曰。"大王之地南有鸿沟、 陈、汝南、许、郡、昆阳、召陵、舜阳、 新郑、新都。"《战国策》即作鄢。汉 暨郡县。(钱林书)

**坤南** 一作卑南。本台 海土 著 备社名,在今台东县。清光绪元 年(1875)于此置卑南厅。(周维 行)

职方 《周礼·夏官·大司马》中的一篇。作者不详。著作时代约在战国。记职方氏所掌的职务。叙述九州的义域和境内重要的山镇、泽薮、川浸、物产、男女、畜种和谷类。进而舞"九服"的远近、分封和巡守。

所记与《禹贡》不尽相同,但同为有价值的古代地理名著。(邹逸麟)

費州 唐贞观七年(633) 置。因 龚江为名。治平南县(今县)。辖境 相当今广西平南县地。属岭南道。 北宋属广南西路。政和元年(1111) 度,三年复置。南宋绍兴六年(1186) 度入浔州。(王新民)

動乌围 即今四川金川县东勒乌。与噶喇依(今金川县南湾宁附近)同为清代金川土司根据地。二者北南相距约百二十里,临金河,柴山峭耸,鸟遊迂间,形势险要,黑穴坚固。乾隆七年(1742岁大平,全川相继又叛,侵轹附近各土司,是有乾隆"御制平定金川勒铭、建有乾隆"即制平定金川勒路、建有乾隆"御制平定金川勒岛国之碑",设置兵驻防。(王文楚)

審定县 (1)兼置。屬长沙藏。。西 汉高帝五年(前202)属长沙国。元朔 五年(前124)封长沙定王子买为春 陵侯,改属桂阳郡。元鼎六年(前 111)又改属零陵郡。治今湖南宁远 县东北,因春溪为名。初元四年(前 45)买孙仁徒封南阳郡蔡阳县之前 水乡,县废为乡,属冷道县。。军器 复置,仍属零陵郡,移治今宁远县 西。东晋穆帝改属营阳郡,杂;陈 屬內阳郡。 跨开皇九年 (589) 并入营道县。(吴应寿) (2)西汉初元四年(前45),徙封春陵侯仁于蔡阳县由水乡置春陵侯国。治今湖北枣路县水乡置春陵田郡。东汉改为南南。属南阳郡。东汉改为南南、居国魏改为安昌县。南朝宋度。西魏于故地复置春陵县。为高昌州。贞观元年 (627) 废入枣阳县。(杨正泰)

春陵郡 隋大业三年(607)改 昌州置。治枣阳县(今湖北枣阳 市)。辖境相当于今湖北枣阳、河南 唐河等市、县。唐武德三年(620)复 为昌州。(王新民)

增多 增阳县的别称。在今河南 方城县东。《水经·淯水注》。"堵水 南流径于堵乡,调之堵水。……以水 氏县。故有堵阳之名也"。(杜瑜)

增四县 "堵"一作"赭"。西汉改阳城县置。以在堵水之阳得名(《水经·淯水柱》)。在今河南方城县东。《启汉书》朱枯传》。"建武二年(26)》更封堵阳侯"。即此。汉、魏属南阳郡,晋属南阳国。南朝宋度。(杜瑜)

梦画 在今江苏镇江市旧朱方门外,有北宋科学家、〈梦溪笔谈〉作者沈括的故宅。〈舆地纪胜〉镇江府景物:"括尝梦至一处小山,花如覆锦,乔木覆其上,梦中乐之。后于京口得地,恍然梦中所游也。因名曰梦溪。"(邹逸麟)

梦景景 南宋吴自牧撰。二十卷。 吴自牧,钱塘县(今浙江杭州市)人。 体例仿《东京梦华录》。记述南宋都 城临安府(治今杭州市)建置、山川、市肆、物产、风俗、曲艺等。自序说。"缅怀往事,殆犹梦也,名曰《梦粱录》云。"则其撰当在宋亡以后。惟天署"甲戌岁中秋日",乃度宗咸享户年(1274),其时宋尚未亡。疑"甲戌"字传写有误。所记多撰者亲身见闻。部分取材于《淳祐梳安志》等书。内容丰富,是研究宋代临安社会经济、文化和市民生活的重要史料。(林正秋)

專 春秋卫邑,战国属齐。即令山东鄄城县北旧城。常为诸侯盟会之地。《春秋》庄公十五年(前679)。"齐侯、宋公、陈侯、卫侯、郑伯会于鄄。"《左传》,"复会焉,齐始霸也"。按此年为齐桓公七年(前679),桓公称霸自此始。《史记》田敬仲完世家》,威王九年(前348)。"赵伐我,取酆",即此。秦置鄄城县。(苏治光)

■ 春秋卫邑。在今河南濮阳市

北戚城故址。《春秋》文公元年(前626)。"公孙敖会晋侯于戚",即此。 西濒黄河,为晋、郑、吴、楚等国交通 要道。(苏治光)

威县 秦置。治今山东衡山县。 属泗水郡。(汉传·高帝纪》。秦二 世二年(前208)。秦泗川守壮败于 薛。"走至威,沛公左司马得杀 之"。(史记·曹相国世家)。曹参以 军功"迁为戚公"。皆即此。汉、晋 属东海郡。西晋永嘉后废。(史为 乐)

操 一作"蕞"。在今陕西临潼县 东北。东汉建武元年(25)刘玄使李 松军操,以拒赤屋军。(知逸麟)

機器 "按"一作"夜"。本春秋菜 国地,战国齐夜邑。西汉置县。因掖 水为名。治今山东莱州市。为东莱 郡治。东汉为侯国,属东莱郡。《后 汉书・欧阳 飲传》。建武九年(33) "更封夜侯",即此。西晋为东莱国 治。北魏为东莱郡及光州治。隋至 元为莱州治。明、清为莱州府治。 1988年改为莱州市。(史为乐)

械水 即今黑龙江省 嫩江。《北史·室丰传》。"有大水从北而来。 广四里余。名捺水"。即此。(邹逸 麟)

操弊 契丹语,意为辽帝的行营,与汉语的行在相近似。辽帝保持着先人游牧生活的习俗,居处无常,四时转徙。故皇帝四时各有行在之所。谓为捺钵,又称四捺钵。〈辽史·营卫志中〉。"辽国尽有大、漠包长城之境,因宜为治,秋冬适寒,春夏避暑,随水草,就败渔,岁

糖 京畿或京畿附近称號。如汉代的<sup>®</sup>三铢(京兆尹、左冯翊、右扶 区)、六雜(三辖和河内、河东、河南 三郡),唐代的四辅(同、华、岐、葡 四州)和宋代的四辅(南辅顺昌府、 东辅供州、西祖郑州、北辅澶州)。 (邹逸麟)

糖氏 春秋晋地。在今陕西大荔县东。《左传》宣公十五年(前594)。 "秦桓公伐晋,次于辅氏",即此。 (钱林书)

**奢班县** 西汉置。治今陕西靖边县北白城子。属上郡。东汉末废。 (魏嵩山)

看延泽 在今内蒙古乌审旗西南,汉有奢延县,泽以此为名;已干涸。东汉建宁元年(168),将军段颍以兵袭破羌部落于此。(王新民)

**奢譽縣** 在今贵州黔西县西。明初,朱元璋封水西首领妻奢香为顺德夫人,香在境内 开赤水、乌撒道以通四川乌蒙。立郛有九。此驿

即以奢香为名。(周维衍)

**發京** ● 后金天命十年(1625) 自东京辽阳迁都沈阳。天聪八年 (1634)尊为盛京。顺治元年(1644) 人关,定都京师顺天府(今北京市) 后,以此为留都。●清山海关以外, 内蒙古、外蒙古以东及奉天、吉林、 黑龙江三将军所辖地区,皆属盛克 统部。光绪三十三年(1907),始改 设东三省总督及奉天、吉林、 黑龙江三巡抚。(王新民)●奉天建省前 将军驻所及建省后巡抚驻地均在盛 京,故亦称奉天为盛京。(周维行)

雖唐县 唐开元二十七年 (739) 改霍山县置。治驺虞城,即今安徽六安市。 厲寿州。 五代 梁改为 漫山 县。唐同光初复旧。晋天福中又改来 化县,旋复为盛磨县。 北宋开宝四年(971)改为六安县。(王天良)

**西湖** 一作刻洲。即今广东湛 江市东南硇洲岛。南宋景炎三年 (1278),帝昰死于此。(周振鹤)

**珠窝村** 即今北京市门头沟珠窝。明万历中李庸率矿工起义于此。(杨正泰)

破聽達 古黄河津渡。在今河南 延津县北胙城北。《通鉴》: 西晋永嘉 六年(312),汉安北将军赵固等"恐 为石勒所并,欲引兵归平阳,军中乏 粮,土卒相食,乃自较硗津西渡",即 此。(邻逸麟)

碳 即"峡"。

**铁石** 地名。在今河南孟津县孟津老城西。《晋书·魏浚传》,"永嘉末,与流人数百家东保河阴之硖石";《通鉴》,梁中大通元年(529),尔朱荣与元颢相持于河上,"杂命车骑将军尔朱兆与大都督贺战胜缚材为筏,自马渚西硖石夜渡"。皆即此。(仕瑜)

被石山 (1)在今安徽寿县西北。 淮河流经山谷中。谓之硖石。六朝 时两岸各筑一城。为淮南军事屏障。 《通鉴》,南朝齐永元二年(500),豫 州刺史蕲懿攻魏寿阳,遣"骠骑司马 陈伯之将水军派淮而上,以逼寿 阳,军于硖石",即此。(王天良) (2)在今浙江海宁市东。因两山夹峙 得名。西有硖石镇,为海宁治。(邹 逸麟)

**硖石县** 唐贞观十四年(640) 改 崎县置。治硖石坞,故名。在今河 陈陕县东南峡石。北宋 熙宁六年 (1073) 废为石壕镇。唐、宋属陕州。 (杜瑜)

事丘 一作"壶丘"。春秋音地。 在今山西垣世县东南古城镇南东滩村,南临黄河。《左传》襄公元年(前 572):"彭城降晋,晋人以宋五大夫 在彭城者归,真诸领丘"。杜注:"河 东东垣县东南有壶丘"。《贫汉书》 郡国志》垣县。"有壶丘亭"。又名 "阳壶"或"阳湖"。《水经·河水 注》。"淯水又东南径阳壶城东,即壶 县之遗丘亭,晋迁宋五大夫所居 也"。《魏传·裴庆孙传》。正光末, 汾州胡反,庆孙率兵"深入二百余 里,至阳胡城。朝廷以此地被山带 河,襟要之所,肃宗末,遂立邵郡"。 (邓自欣)

弧河 在今山东鄄域县东南。《通鉴》:唐景俑元年(892),宋全忠"引兵趣斗门,至者皆为郓人所杀,全忠退军瓠河",朱瑄大破之。(钱林书)

概子角 在今江苏兴化市南。为兴化要隘。《续通鉴》,元至正二十六年(1866),徐达由魏子角进兵攻取兴化县,即此。(胡菊兴)

概子河 西汉元光三年 (前132) 河水决于濮阳县瓠子口(今濮阳市 西南),东南注入巨野泽,通于淮泗。 梁、楚之地受灾尤甚。据《水经·瓠子 河注》自今河南濮阳市南分黄河水 东出经山东鄄城县、郓城县南,折北 经梁山县西、阳谷县东南。 经阿城 镇东,折东北经茌平县南。东入济 水。初决时,瓠子河主流东入三野 净、南夺泗入淮;另有分支北流入 济。至元封二年(前109)始发数万 人筑塞,武帝自临,作《瓠子之歌》 两首。工成,建宣房宫于瓠子堰 上。自东汉王景治河后,上游自宣 房以下为河堤所隔,水绝不通,仅 存沟渎,不复有水;下游自梁山以 下,以将渠为源,北流至今往平县南 注入大河。宋时故道犹间有 残存。 后堙。(邹逸麟)

**雷坡** 在今四川洪雅县东南,接 夹江县界。《通鉴》。唐 域 通 十 年 (869),南诏酋龙入寇,定边都头安再 荣退屯大渡河北,与之隔河相射,蛮 密分军开道,逾 雪坡, 奄至水源川, 即此。(周维布)

零 即"盂。又作"霍"。春秋宋地。在今河南淮县西北。《穀梁传》 僧公二十一年(前639)。"宋公、楚 子、陈侯、蔡侯、郑伯、许男、曹伯会 于零"。即此。(田尚)

零奏 春秋吴邑,后属楚。在今河南固始县东南。《左传》襄公二十六年(前547)。"楚子、秦人侵吴,及零娄,闻吴有备而还"。《淮南子》人间训》。"孙叔汝决期思之水,而淮雩娄之野。"西汉置县。(田尚)

考數县 本整等委邑,西汉置县。 治今河南固始县东南。两汉属庐江郡。魏、晋属安率郡。东晋废。南朝宋元嘉二十五年(448)以豫部蛮民复置,属弋阳郡,后汝属边城左郡。齐废。(田尚)

零都县 西汉高帝六年(前201) 图。因县境等都水得名。治今江西于都县东北东溪。属豫章郡。南朝陈水 定初移治今于都县东南,隋大业中 移今于都县治,唐武德初又移今县 东南,贞观中复移今治。三国吴为 庐陵南部都尉治。西晋为南康郡 治。自隋至清先后属虔州、南康郡、 赣州路、赣州府。1957年改 为于都县。(王天良)

**獨書** 西域国名。又作乌耆、乌 缠、阿耆尼。国都在员渠城(今新 疆与曹县西南四十里城子,一说在四十里城子西北日仔和田旧城)。居民务农、捕鱼、畜牧,有文字。初属匈奴,西汉神爵二年(前60)后属西域都护府。汉末又属匈奴。东汉永元六年(94)班超破匈奴,又内属。唐初附西突厥。(邹逸麟)

**酒友山** 又作燕支山,一名删丹山,因产大黄、松木,又名大黄山、青松木,又名大黄山、青松山。在甘肃永昌县西、山丹县东南。绵延祁连山和龙首山间。西汉元狩二年(前121),霍去病古匈奴,"过焉支山千有余里"("汉书·福去病传》)。水草茂美,宜畜牧。相传匈奴失此,歌曰,"失我焉支山,使我归女无颜色"('蹇字记'引《西河旧事》)。(赵永复)

看書牌 清光結二十四年(1898) 升喀喇沙尔直隶厅置。治今新疆焉 書县。辖境相当今新疆巴音郭楞蒙 古自治州〈且宋县除外〉地。1913 年度。(邹逸麟)

**灣舊** 在今新疆陽會县。北魏 太平真君九年(448)置镇。唐置縣 耆都督府,属安西都护府。唐末陷 于吐蕃。(赵永复)

屬書都書府 唐羁康都督府。贞
观十八年(644)征服焉書后于其地 置。治焉書镇。属安西都护府。开元 七年(719)后为唐安西四镇之一。 贞元六年(790)后废。(邹逸麟)

理 ①春秋郑地。在今河南新郑县东北。《左传》襄公十一年(前562),诸侯伐郑,"次于琐,围郑",即此。(卫家雄) ④春秋楚邑。在今安徽徽丘县东。《左传》昭公五年(前

537)。"越大夫常寿过帅师会楚子于 琐",即此。● 一作 沙。春秋 卫 邑。在今河北大名县东南。《左传》 定公七年(前503)。卫侯、齐侯"盟 于琐"。即此。(钱林书)

職學 春秋晋池。在今河北大名 县东。《春秋》成公十二年(前579)。 "公会晋侯、卫侯于琐泽。"《公羊传》 作"沙泽"。(邹逸麟)

運定县 唐至德二载 (757) 改兴 安县为理定县。治今广西永福县西 南。历属桂州、静江府、静江路。宋 移治今永福县西北, 元又移治今趣 寨县东北里定。 明正统五年(1440) 废入永福县。 (王新民)

**建善厅** 清嘉庆八年(1808)改杂谷厅置。治今理县东北薛城。统梭磨宜慰司和从噶克、卓克采、丹坝三长官司,相当今四川理县、马尔康等县地。直属四川省。1914 年改为县。1945 年改为理县。(周维征)

雅斌 一作瑠求。元汪大洲《岛 夷志略》,"琉求……自彭湖立之甚 近。"《元史·瑠求传》,"瑠求在南 海之东,潭、泉、兴、福四州界内彭湖 诸岛,与瑠求相对"。所指即今台湾 本岛。《周维衍》

**玻璃酸** 在今河北那台县西南三十余里。《通鉴》:唐龙纪元年(889)李克用发兵攻敌据于那州的孟方立,"拔磁、洛二州,方立造大将马流、 炭率韶将兵数万拒之,战于流璃陂,方立兵大败" 即此。(王文楚)

珠節 春秋末越国都城。在今山

东胶南县西南。《汉书·地理志》。 "越王勾践尝治此。"《水经·滩水注》,"越王勾践之故国也。勾践并 吴,欲霸中国,徙都琅邪",即此。约 自公元前 379 年越王翳始从琅邪迁 都于吴(今江苏苏州市)。秦置县。 (钱林书)

**職瑞** "琅"亦作"郎"、"浪","痛" 亦作"峤"。又名浪峤南屿、琅峤山, 亦简称鄉。即今台湾南部的恒春。 清同台十三年(1874),日本偕口琉 球船灵在台湾南部被杀由此登陆入 侵,遭到当地民众的反击。光绪元 年(1875)为加强边备,置恒春县,属 台南府。(王文楚)

職耶山 (1) 在今山东东部胶南县南港。前219 县南港。面临黄海,下有港湾。前219 年,秦始皇东游登北,建琅琊台和"。 建京,李徽等。前219 中,建筑市西南。相传"琅琊山"。在今安徽州市西南。相传《北海等名(《王明》)。一说音代吴,因名(《王明》)。一次,为海览胜地。中,尝驻于此,为海览胜地。中有唐、宋以来摩崖、碑刻;韦应物、宋即降等唐、宋公东降崖、降刻;韦应有诗文,以阳低等唐、宋名家有诗文记其此。(王天良)

職那里 秦置。治今山东胶南县 西南夏河。为琅邪郡治。西晋省。 附开皇十六年(596)置丰泉县于此, 大业初复更为琅邪县。属高密郡。 唐武德初废。(王新民)

**琐邪邪** (1)秦置。治琅邪县(今 山东胶南县西南夏河)。西汉移治 东武(今诸城市)。置有盐官、铁官。 **辖境相当今山东半岛东南部。东汉** 改为国。移治开阳(今临沂市北)。 羼徐州。西南部辖境略有扩大。 三 国时辖境缩小。仅有今山东临沂、临 沭、苍山等市、县地。西晋时向北 扩展有今沂南、费县、蒙阴等县 地。北魏移治即丘(今临沂市西)。 隋初胺。新莽末、郡入吕母、樊崇、逢 安等曾相继起义于此。(邻逸麟) (2)西晋末。琅邪国人随元帝过江千 余户、东晋太兴三年(320)侨置。无 实土。咸康元年 (335)。桓温为太 守。始割丹阳郡之江乘县地为实土。 治蒲洲金坡(今江苏旬客县西北)。 南朝宋改为南琅邪郡。齐永明元年 (483)移治白下(今南京市北、金川 门外)。陈废。(胡菊兴)

**職権县** 西汉置。治今山东广饶县东北,属千乘郡。东汉废。(王 新民)

差县 西汉置。治今山东济阳县 西北苏庙东。北齐废。(王新民)

**臺阴** 春秋晉地。在今山西万荣 县西廟。《左传》文公七年(前820)。 晉军"及臺阴",八年。"先克夺蒯得 田于堇阴",皆即此。(周维行)

養養 春秋鲁地。在今山东新泰 市西楼德镇。《左传》隐公十一年 (前712)。"羽父请杀桓公,将以求 大宰。公曰。为其少故也。吾将授之 矣。使营菟裘,吾将老焉。"后世因 称士大夫告老退隐的处所为"菟 裘"。(邻逸麟)

**萌渚岭** 五岭第四岭。亦作甿诸岭、荫诸岭,又名白芒岭、临贺岭、苍梧岭。在今湖南江华瑶族自治县西

南,与广西交界处。潇水上游一支 荫者水发源于此,为潇水和西江支 流贺江分水岭。(吴应寿)

萨尔琳 ●山名。在今辽宁抚顺县东北,淬河南岸。后金天命四年 (1619) 努尔哈赤大破明杜松军于此。●城名。后金天命五年筑。在 今抚顺县东北萨尔游山下。努尔哈赤自界藩城迁此。(王凯民)

奮川圖 郡国名。一作"甾川 国"。西汉文帝十六年(前164)分临淄 郡东部置,封齐悼王子贤为菑川王, 都剧县 (今山东寿光市南)。景帝 三年(前154),因参与吴、楚七国之 乱,贤被诛,徙济北王志为菑川王。 初时封城较大,北濒勃海,确至临朐 县。至元延中,辖境仅今山东青州 市东北部及昌乐县、为光市西部地。 东汉建武十三年(37)并入北海国。 (陈可畏)

**清水** "菏"一作"荷"。分东西两段,东段自今山东定陶县北分古济水东出潴为"菏泽,又东流为菏水,经今成武、金乡、龟台诸县之北,东注"泗水。 西段自今定陶县 西济水,南岸分出,东北岛至县北还入济水。

一名五丈沟。《书·禹贡》、《汉书》 地理志>、《水经·济水》所载"岢水智 指东段, (水经•济水注)所载兼指 西段。菏水为古代连接济、泗两八。 沟通中原与东南地区的一条重要水 道。《禹贡》徐州贡道:"浮于准酒。 达于河。""河"当从《说文》引作 "菏"。此谓徐州贡物自淮泗取道菏 水、转济水通向中原。因其西通济 水、东连泗水、为东西水运必由之 道,故常与济、泗名混称(见《汉书。 地理志()。或以为乃春秋宋吴王 夫差时所开。《国语·吴语》、"乃 起师北征、阙为流沟、通于商、鲁 之间"。即指此(参见"黄沟")。金 代犹见记载,后堙。(邹逸麟)

**菏泽** "菏"一作"荷"。在今山东定陶县东北。《书·禹贞》豫州。 "导菏泽"。导川,"又东至于菏"。 皆即此。乃济水则汇。东山为菏水。 唐时犹存,名龙也,亦称九卿陂。 金、元以后,黄河常东决曹、濮一 带、遂堙。(邹逸麟)

**菰城** 在今浙江湖州市南。相传战国楚春申君子此 置菰 城县,以城而溪泽,菰草弥望,故名。 桑灭楚,改为乌程县。北宋太平兴国七年(982)分置归安县。故又为归安县或乌程县的别称。清归安县人慎朝正号裁城岳士。(李志庭)

**菰营桥** 在今江苏南京市东,跨 青溪上。《通鉴》 南朝梁太清三年 (549),侯景之乱,高州刺史李迁壮 等援台城,进至截首桥东,为侯景 伏兵所败。(胡葛兴)

萧 春秋宋沿牖园,子姓,始封之

君为萧叔大心。在今安徽萧县西北。《春秋》庄公二十三年(前671);"萧叔朝公"。鲁宣公十二年(前597)灭于楚(《春秋》)。后选为楚、宋邑。《战国策·秦策四》:"秦楚之搆而不离,魏氏将出兵而攻留、方与、铚、胡陵、砀、萧、相,故宋必尽。"秦置县。(钱林书)

養星 秦暨。治今安徽萧县西北。属沛郡。《史记·项羽本纪》。汉王东伐楚,入彭王二年(前205),汉王东伐楚,入彭城,"西王",是击汉军而东。至彭城",即此。南朝宋沛郡治。北齐改为龙城县,十八年又改临沛县。附为龙城县,十八年又改临沛县。大业初复为萧县,居彭城郡。唐属徐州。宋移战市,迁治今萧县。清属徐州帝。(王天良)

 (884)与州同侨治潘原县(今甘肃平 京市东)。五代周亚德五年(958)废 入潘原县。(赵永复)

曹春秋宋地。在今山东单县北。〈春秋〉隐公十年(前713)。"公 政宋师于告"。即此。〈钱林书〉

**营丘** 邑名。在今山东淄博市临 淄北,以营丘山得名。周武王封吕 尚于齐,建都于此。后改名临淄。 一说在今县乐县东南,春秋时名缘 陵。汉置营陵县。(陈可畏)

营州 ●古"十二州"之一。《书• 舜典》。"肇十有二州"。东汉马融、 郑玄释十二州中有营州,郑说以"青 州越海而分齐为营州"。指今辽宁 中东部一带。●古"九州"之一。《尔 雅·释地》。"齐旦营州"。齐指齐国。 在今山东半岛。 11)十六国段部有 营州。治令支县(今河北迁西县东 旧城)。前燕省。后燕复置,徙治宿 军县(今河北秦皇岛市东北古城)。 北燕省。(2) 北魏太平真君五年 (444)置。治龙城县 (隋更名柳城 县,今辽宁朝阳市)。隋大业至唐武 德、天宝至乾元间曾改作柳城郡。 辖域相当于今辽宁朝阳、兴城、锦 西、北寨、凌源、绥中、喀左、河北青 龙等市、县地。 唐上元二年(701) 麗 薬。开元后平卢节度使曾驻此。 ❸ 唐失营州故地后侨置,五代初属燕。 五代磨同光时入契丹。治广宁县(今 河北昌黎县)。辖境相当今昌 黎县 附近。金皇统二年(1142)废。(王 新民)

营阳零 三国吴甘露元年 (265, 一作宝鼎元年, 266) 分零陵郡置, 以

在营水之阳得名。治营浦县(今道县东北),属荆州。后废置不常。东晋穆帝后定置,改属雅州。辖境相当今湖南道县、宁远、新田等县地。梁移治今道县西四十里营山下,天监十四年(515)改为永阳郡。隋开皇九年(589)废。(吴应寿)

营補異 秦置。以在营水(今蘇溪水)之補得名。治今湖南道县东北,属长沙郡。西汉初属长沙国,后属桂阳郡,元鼎六年(前111)属零陵郡。东晋至南朝齐为营和郡治。娱天监十四年(515)移治今道县西四十里营山下,为永阳郡治。隋开皇九年(589)改为永阳县。(吴应寿)

曹 ●西周、春秋小国。姬姓。 在今山东定陶县北。《春秋》僖公四 年(前656)。"公会齐侯、宋公、陈 侯、卫侯、郑伯、许男、曹伯侵蔡"。鲁 哀公八年(前487)为宋所灭。● 一 作漕。春秋卫邑。在今河南滑县城 东。《左传》闵公二年(前660),狄 人灭卫,"卫之遗民男女七百有二十 人,益之以共、滕之民为五千人,立 戴公以庐于曹",即此。秦置白马 县。(苏治光)

曹州 北周寬政元年(578)改西 兖州置,取曹国为名。治左城(隋改 济阴县、今曹县西北)。隋大业初、 改名济阴郡。唐武德四年(621)复 改曹州。辖境相当今山东菏泽、东 明、定陶、成武、曹县及河南民权等 市、县地。天宝元年(742)改为济 阴郡。乾元元年(758)又为曹州。北 宋崇宁元年(1102)升为兴仁府。金 又改为曹州。大定八年(1168)。昔 河决口。移治古乘氏县(仍名济阴 县,今山东菏泽市)。明洪武元年 (1368),移治安陵城(今曹县西北), 二年移治磐石镇(今曹县)。四年降 为曹县。正统十年(1446)又在乘 氏城复置。属兖州府。清雍正十三 年(1735)升为曹州府。唐末在此爆 发黄巢起义。清初在此爆发输固军 起义。(苏治光)

东北历史地理学者所重。(邹逸 ■ □

曹州府 清雍正十三年(1735)升 曹州置。治菏泽县(今山东菏泽市)。 属山东省。辖境相当今河南范县和 山东西南部的郓城、巨野、单县以 西,菏泽市以东地区。1913年废。 清同治四年(1865), 模文光领导的 捻军击杀清帅僧格林沁于曹州吴家 店。(吴应寿)

曹阳等 在今河南灵宝市东北旧县东北十三里。因在曹水之阳得名。《水经·河水注》。曹水"出南山,北径曹阳亭西。……《晋书地道记》曰:亭在弘农县东十三里"。《三国志·魏志·李傕传》。李信、郭汜"追及天子于弘农之曹阳"。皆即此。曹操改名好阳亭。(杜瑜)

曹學儘 (1571—1664) 字能始。 侯官(今福建福州市)人,万历二十 三年(1596)进士,官至四川按察使。 是明代文献学家,在经学、文学、史 學上都有成就,对四川地方史悉 等的,对此理志补》一步 等的,对此理志补》一方。 等的,对此理志补》一方。 等的,对此理志补》一方。 等的,对此理志补》一方。 等的,对此理志补》一方。 等的,对此理志补》一方。 等的,对此理志补。一方。 等的,对此是,一方。 等的,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个。 等的,是记述四川历史、地理、文物,一个,是记述四川历史、地理、文物,与有的重要著作。 (周维衍)

梗阳 春秋晋邑。即今山西清徐县。〈左传〉襄公十八年(前555):荀偃"见梗阳之巫皋",即此。后置梗阳县。(钱林书)

**梗阳县** 春秋晋置。治今山西清徐县。《左传》昭公二十八年(前514)。分祁氏之田以为七县,"魏戊为梗阳大夫"。汉称梗阳乡。(钱林七)

棒州 隋开皇末改新州置,"因梓 潼水为名"(《元和志》)。治昌城县 (大业初改都县。今三台县)。辖境 相当今西川三台、盐亭、射洪德元 地。大业初改为新城郡,唐武(742) 改为梓澈郡,乾元元年(758)复为梓州。天宝元年(742) 改为梓澈郡,乾元元年(758)发 州。辖境扩大至今中江县。北宋清 所。州城"左带涪水,右挟中江,居 水陆冲要"(《元和志》)。唐乾元后 分蜀为东、西川。梓州常为东川 度使治。(周维符)

**棒**遭 战国蜀邑,后属秦。因倚 梓林而枕潼水得名。即今四川梓 潼县。《华阳国志·蜀志》。秦惠王 "许嫁五女于蜀,蜀遣五丁迎之,还 到梓潼",即此。西汉置县。《钱林 书》

棒州路 北宋咸平四年(1001)分 較路置,为川峽四路之一。治梓州 (治今三台县)。辖境约当今四川嘉陵 江下游、涪江中、下游和沱江中、下 游和商连县、合江县以北以西地区。 重和元年(1118)改为潼川府路。 (周维行)

棒遭县 西汉元鼎元年(前116) 置。治今四川梓潼县。属广汉郡。 东汉建安末至东晋为梓潼郡治。西 魏改置安寿县,徙治今梓潼县东南 玛瑙西南。为潼川郡治。隋开皇三 年(583)还旧治。大业工年(607)复更名梓潼县。属 普安郡。唐至清历属剑州、隆庆府、绵州。(王 新民)

梓遺 都 东汉建安二十二年 (217),刘备分广汉郡置梓潼郡,治 梓潼(今县)。属益州、辖境相当今四 川广元、青川、剑阁、梓潼、江油、绵 阳和陕西宁强等市、县地。西晋永 嘉后与伊巴西郡同治涪县(今绵阳 县东),合称巴西•梓潼二郡。西魏 废帝二年(553)移治安寿县(今梓 淮县东南),改名潼川郡。(陶缩 衍)

格州 唐武德五年(622) 置。治 苍梧县(今格州市)。辖境相当今广 西梧州市、苍梧等县地。属岭南 道。北宋属广南西路。元至元十六 年(1278)升为梧州路。(王浙民)

權县 西汉置。治今安徽萧县南。属楚国,东汉属彭城国。西晋后废。(王天良)

**榕成县** 西汉置。治今山东安丘 县西南峿山北。属琅邪郡。东汉废。 (陈可畏)

權州府 明洪武元年(1368)改梧州路豐。治苍梧县(今梧州市)。辖 境相当今广西梧州、苍梧、藤县、岑 溪、客县、北流、博白、陆川、玉林和 广东怀集等市、县地。属广西省。 清雍正三年(1725)政府属郁林州为 直隶州,划出今北流、博白、陆川、玉 林四县,辖境缩小。1913年度。(王 新民)

梧州路 元至元十六年(1279)升 梧州置。治苍梧县(今梧州市)。辖 境相当今广西梧州市及苍梧县地。 属湖广行省。明洪武元年(1368)改 为梧州府。(王新民)

梧桐岭 在今福建福州市北。五 代晋天福四年(939)。闽连重遇作 乱,闽王士昶出北关。至梧桐岭,众 逃散,即此。(傅林祥)

梅州 五代南汉置数州,北宋开宝四年(971)改名。治程乡县(今梅州市)。辖境相当今广东梅州、梅县、平远、蕉岭等市、县地。属广南东路。熙宁六年(1073)废,元丰五年(1082)复,绍兴六年(1136)又废,十四年再复。元至元十六年(1279)升为梅州路,二十三年复为州,属江西行省广东道宣慰司。明洪武二年(1369)省入潮州府。(王新民)

梅李 ●即\*梅里。●即今江苏常 熱市东北梅李。五代吴越为防御南 唐,派梅世忠、李开山屯兵于此,居 民依军成市,因取两将姓名其地。 《元丰九城志》为镇,属苏州常熟县。 严时为防御倭寇,曾驻兵戍守于此。 (胡菊兴)

梅里 一作"梅李"或"蕃离"(《吴都志》引《世本》)。即今江苏无锡县东南梅村。相传周太王长子泰伯居此,筑城。自号句吴。牧又称泰伯城。自泰伯以下至寿梦皆都于此。公元前561年诸樊始迁于吴(今苏州市)。(胡菊兴)

**梅口镇** 在今广东梅县北松口。 五代梁龙德二年(922),南汉主刘岩 用术者言至梅口镇避灾。闽将王延 奏将兵来表,为岩所知逃免。(王振 忠)

梅花的 清汪楫、疏抄、"辰巽三 更取梅花屿,单卯十更取钓鱼台北 边过。"即今台湾东北附属棉花屿。 (周维衍)

梅岭量 在今四川江安县南梅花镇。北宋元丰四年(1081)置。《宋史·

赵通传\*。政和五年(I115)晏州夷首领卜漏版,攻破海岭寨,即此。(周维征)

樓根為 即今安徽贵池市东北梅 龙(梅埂),因梅根河得名。六朝以后 在此冶鼓铸。唐置监、称梅根监。 (王天良)

· 梅蘭山 即今广东深圳市南百里海中岛屿。元至元十四年(1277)。 南宋端宗赵是避元兵曾驻此。(王 振忠)

**乾州** (1) 磨乾宁二年(895)置。 以高宗乾陵所在得名。治奉天县(今 乾县), 匯京畿道。辖境相当今陕西 乾县、武功、阴至、礼泉等县地。其 后汤小。北宋熙宁五年(1072)废。 政和七年(1117)复置。改为襄州。 金天德三年(1151)复改为乾州。屬 京兆府路。元 先后 厲安 西路、奉 元路。明霭西安府。清雍正三年 (1725)直隶陕西省,辖境相当今轮 县、永寿、武功等县地。1913年废。 改本州为县。(魏嵩山)(2)辽统和 三年 (985) 以奉景宗乾陵置。治奉 陵(今北镇县西南)。属东京道。辖 境相当今辽宁北镇 畏 和义 昙 藺 部 地。 金废。 (邹逸麟)

**乾坑**(gān一) 在今陕西大荔 县西。《通鉴》,唐中和三年(883) "李克用进军乾坑,与河中、易定、 忠武军合",与尚让大战,败之。(魏 嵩山)

**乾焊** 在今贵州瓮安县境。明万 历二十八年(1600)征播之役,贵州 兵蔡兆占自乾坪 抵箐 冈,即此。 (赵永复) **乾侯** 春秋晉邑。在今河北成安县东南。〈春秋〉昭公二十八年(前514),"公如晋,次于乾侯",即此。西汉置斥丘县。(钱林书)

乾陵 唐高宗与武则天合葬墓。 在今陝西乾县西北五里梁山上。陵 前列有六棱柱华表,翼马、鸵鸟各一 对;又有石人、石马、石狮等。有两 座高达6.3米的《述圣记》、《无字碑》 幢,并有各族首领和外国使者石刻 像六十一尊。神态各异。造型逼真, 为唐代艺术的代表作品。全国重点 文物保护单位之一。(魏嵩山)

乾無 周王城(今河南洛阳市王城公园一带)的北门。《左传》昭公二十四年(前518)。"晋侯使士景伯沧问局故,士伯立于乾祭,而问于介众"。即此。(邹逸麟)

乾邁 (1)春秋楚地。在今安徽亳州市东南。《左传》昭公六年(前536)。楚伐吴,"师于豫章,而次于乾溪",即此。(钱林书)(?)在今四川崇庆县西。唐中和二年(882),西川阡能起义军败陈敬琼部下杨行迁于此。(周维行)

較豐 在今山西襄汾县襄陵东南。《魏书·太祖纪》。天兴五年(402),"诏并州诸军积谷于平阳之乾壁",以备后秦。"姚兴遣其弟安北将军、义阳公平率众四万来侵,平阳乾壁为平所陷",即此。(邓自欣)

乾糠 在今河南陕县东。《通鉴》。 五代唐清泰元年(934),潞王反。闵 帝遣康义成御之。"义诚 至乾壕", 请降于潞王。即此。宋以后为镇。 ◆元丰九域志>陝州陝县有乾壕镇。 (杜瑜)

**較元县** 唐乾元元年(758)以安业县改名。治今陕西柞水县。属京 北府。不久改属商州。五代汉乾 祐二年(949)改为乾祐县。(魏嵩 山)

較州厅 清康熙三十九年(1700) 改镇溪军民千户所为乾州,四十七 年置厅。治今湖南吉首市西南乾州, 属版州府。嘉庆元年(1796)升为直 隶厅,屬湖南省。1913年废,改为乾 县。因与陕西乾县同名,1914年改 为乾城县。治东北所里(即废镇溪 军民千户所),1953年改为吉苗县, 1982年改市。(吴应寿)

較對县 (gān—) 唐乾封元年 (666)封泰山,改博城县为乾封县, 以年号为名。治今山东泰安市东南 旧县。总章元年(668)复为博城县, 神龙元年(705)又改乾封县。北宋 开宝五年 (972) 移治岱岳镇,即今泰安市。唐、宋属兖州。大中祥符 元年 (1008) 改为奉符县。(史为 乐)

**乾祐县** 五代汉乾祐二年 (949) 以乾元县改名。治今陕西柞水县。 属京兆府。金废入咸宁县。元至元 二十九年(1292)复置,三十一年废。 (魏嵩山)

**乾漢量** 在今四川汶川县西北。 唐为乾溪守捉城,明设堡,以控西 番要路。(周维衍)

乾德县 北宋乾德二年(964)分谷城县遵教、翔鸾、汉均三乡置,以年号为名。治今湖北老河口市 光化西北。为光化军治。熙宁五年 (1072)改为光化县。元祐初复置。 元初复改为光化县。(杨正泰)

就宁安抚司 元天历二年(1329) 以潜邸听幸,改琼州路为乾宁军民 安抚司。元统二年(1334)改为乾 宁安抚司。治琼山县(今虞海南)。 辖境相当今海南临高、琼中、琼海 等市县以东以北地区。属 湖广 行 省海北海南道宣慰司。明洪武元年 (1368)升为琼州府。(王新民)

 官署。第二卷历代沿革、星度分野、风俗、州境、城社、户口、腐舍、学校、科举、军营、坊市、界分、桥梁、物产、上贡、税赋、仓场库务、馆驿等目,而以亭台、楼观、阁轩附其后。第二卷记自三国吴至南宋乾道五年历届牧守、政绩等。叙述管括,具有临安忠、《咸淳临安志》、《咸淳临安志》所本。(杨渭安志》、《咸淳临安志》所本。(杨渭安志》、《咸淳临安志》所本。(杨渭安志》、《咸淳临安志》所本。(杨渭安志》、《咸淳临安志》所本。(杨渭安志》、《咸淳临安志》所本。(杨渭安志》、《咸淳临安志》所本。(杨渭安志》、《咸淳临安志》所本。(杨渭

黄 西周封国。嬴姓。春秋时灭于楚。在今河南潢川县西北隆古集附近。《左传》桓公八年(前704)。 "楚子含诸侯丁沈鹿。黄、随不会。 使還章让黄\*。即此。(田尚)

黄山 在今河北迁西县东南还乡 河源附近、《魏书·高宗文成帝纪》。 太安三年(457)。"将东巡,诏太宰 常英起行宫于辽西黄山",即此。 (王文楚)

黄父 一名黑壤。春秋晋地。在

今山西沁水县西北。《左传》文公十七年(前610)。"晋侯蒐于黄父"。杜注:"一名黑壤,晋地"。宣公七年(前602)。"冬,盟于黑壤",即此。(朱玲玲)

黄龙 边塞名。在今辽宁开原县 西北。《新唐书·契丹传》,魏青龙 中,契丹余部"逃潢水之南、黄龙之 北",印此。(王新民)

實丘 在今河北辛集市东南。《通鉴》。东晋永和七年(351)冉闵攻固后赵石祗于襄国。石琨自信都往按。冉闵遗将"孙敬拒琨于黄丘",即此。(王文莲)


費州 (1)南朝梁大阔元年(535) 置。治安平县(今防城港市西南),辖境相当今广西防城港市地。 清平 皇十八年(598)改为玉州,大五年 (586)改衡州量。治南安县(后取 黄冈县,今湖北新洲县,唐中和印 移今曾州,省域以东,巴河即路。 江以北,城水流域以东,巴河西路。 地区。 属淮南道。北宋属淮南西路。 元至元十四年(1277)升为路。(杨正泰)

實施 春秋初为卫地。战国初属 韩,后属宋。在今河南封丘县西南。 当济水和黄沟交会处。《春秋》衰公 十三年(前482)。"公会晋侯及吴子 于黄池"(史称"黄池之会")。《史 记•韩世家》。昭侯二年(前361)。 "宊取我黄池"。《魏世家》。惠王十六 年(前354),"侵宋黄池,宋复取之"。 皆即此。(田尚)

黄沙 在今陕西 越县 东汉水北岸。《三国志·蜀志·后主传》,建 兴九年(231),诸葛亮伐魏不胜。十 年,"亮休上劝农于黄沙,作流马木 牛毕,教兵并武"。即此。(魏嵩山)

黄海 春秋吴王夫差十四年(前 482),北上大会晋、鲁各国于黄池 (今河南封丘县西南),以称瞩中原。 乃自淮入酒。自泗入沂,至鲁、宋各 国境内,将不相连接的水道凿通,东 自今江苏沛县,经山东单县、曹县 及河南兰考、封丘等县,西达济水。 历史上称为黄沟。(邹逸麟)

實河 最早见于《汉书·高惠高 后文功臣表》。"封爵之誓曰。使妻 河如带,泰山如厉。国之永存,爰及 苗裔"。《三国志·魏志·袁绍传》 卷之,"悠悠黄河"。《老 妻注引《献帝传》:"悠悠黄河而渡 经·河水注》。"自黄河泛舟而渡名。" 皆为津也。"唐以后为大河的五名。 李白《将进酒》。"君不见黄河五名。 天上来,奔流到海不复回",刘禹 《浪洞沙》"九曲黄河万里沙"。贾耽



黄河故道图

有《吐蕃黄河录》四卷。历史上黄 间,河道时有变迁,然均系在两岸小 游在宁夏平原、内蒙古后变平原,中 县以下,河道曾有大幅度的改道。

河以善於、善决、善徙善称于世。上 幅度摆动。惟自河南武陟县、荥阳 游在山西、陕西两省的龙门、潼关 见于历史记载的大小决徙的一千五

穴百次,多数集中在下游。故道略呈 - 折扇形、最北经由今河北霸州市、 天津市海河入海,最南经由颍水、涡 水夺淮河入海(一部分黄河水又自 淮河循里运河庄入长江)。清康熙 间胡渭(禹贡锥指)。 根括历史上黄 河改道为五大徒;后人遵用其说。 咸丰五年 (1855) 河决河南铜瓦厢。 改由今道人海后、遂有六大徙之说。 然胡说实多疏误,故近年学者又提 出二十六次大改道之说。兹用分期 概述如下。(1)先秦。大致自新石器 时代至战国中期全面筑堤以前,黄 柯下游均取道河北平原注人 渤海, 决溢改道。 腰有发 生。 《汉书》沟 油志>载王莽时大司空掾工横引《周 谱》云"定王五年(前602)河徙"。即 其中一次。唯决旦地点、改徙方向。 已不可考。"河"原为黄河的专称。 《汉书·地理志》中河北平原上水 道称"河"的符十余条。均系西汉 以前某一时期黄河的干流、决流或 岔流, 或先后更迭, 或同时存在。 《书·禹贡》云河水下游"北播为九 河",即指下游有多股岔道入海。在 先秦文献记载中可考索的春秋战国 时代的下游河道有三条。一为《书》 禹贡>大河。故道自今河南武陟县东 北流至浚县西折北至河北平乡县 北,东北流分为"九河"。最北一支 为干流。北流至深县南。折东北至 天津市静海县东南大海。 一为《山 海经•北山经>大河,故道自今河北 **桑县南以上同《禹贡》大河。以下东** 北流经霸州市南、东流至天津市区 入海。另·条见于《汉书》地理志、

沟洫志,《水经·河水注》称为大河 放读,是先秦文献中零星记载的最 早一条大河(约公元前七世纪中 叶)。春秋战国时黄河下游以走《汉 志>河道为常、时或范(唐贡)、(1.1 经》河。或二股并存。或次为干流。 战国中期,约前四世纪四十年代,齐 与赵、魏各在当时河道即(汉志)大 何两岸修筑了绵亘数百里的长堤。 此后《禹贡》、《山经》大河即断流,专 走《汉志》河道。一直沿袭至汉代。 (2)西汉。《汉书·地理志》河水和 《水经注》的"大河故渎"。故道自今 河南凌县西南东北流,经滑县南、潍 阳市西,河北大名县、辖陶县东。山 东临清市、高唐县南。折北经德州 市东、河北南皮县西,又东北至今黄 骅市东北入海。汉文帝十二年(前 168) 开始有决溢记载, 其后多发生 在魏郡、清河、平原、东郡境内。武 帝元光三年(前132)河决东郡濮阳 县瓠子口(今濮阳市南)。东南流注 巨野泽,通于淮、泗。后二十余年 始塞。元封以后又决出\*屯氏河,分 流河水,水思稍患。元、成以后,决 溢频繁。或在今山东溪州市附近入 海。或自今河南荥阳县由汴入泗入 淮。(3) 东汉至宋初。王莽始建国 三年(11)黄河在魏郡元城县(今 柯北大名县东)以上决口。 柯水东 溃,水灾延续近六十年,至东汉永平 十三年(70)王景治河功成后,河道 **出较稳定,即《水经注》、《**龙和志》所 载当时的大河。故道自今河南濮阳 市南, 东北流经山东聊城市, 茌平 县南,折北经禹城市西,又东北经滨

州市南入海。其后至唐末,决溢仍 有,但不频繁,决口集中在河南浚 县、滑县和河口附近山东惠民县、滨 州市两个地段。自唐末至宋初,决 口次数很多。改道后皆不久即塞。 其较著者有 三次:一为唐景福二年 (893) 在海口附近改道, 经山东滨 州市西北入海,一为五代后周显德 间决出一条名为赤河的分支,大致 在唐代大河之北。今冀、魯交界的 无棣县、庆云县、盐山云一带人海; 一为北宋景祐元年(1034)在潼州(治 今河南濮阳市)横跷场决口后,形成 一条新道, 史称\*横陇河。(4)北宋庆 历后。北宋庆历八年(1048)六月 河决澶州商胡塘(今河南濮阳市东 北),次年形成新道。自今河南濮阳 市东北折而北流。经清丰县、南乐 县之东,河北大名县、馆陶县、枣强 县、冀州市、武邑县之东。合今滏阳 河。经献县东。东北流至青县由南 运河至天津会海河入海。宋入称此 道为北流。至嘉祐五年(1060)黄河 又在大名府魏县第六场(今河南南 乐县西) 决出。东北流经今山东冠 县、夏津县、路循今马煅河至冀、鲁 交界处入海。时称此道为东流。熙 宁二年(1069)闭塞北流,导东流。 元丰四年(1081)又于小吴州(今河 南濮阳市西南小吴村)决而北流,绍 圣元年(1094)又导东闭北。元符二 年(1099)又于内黄口决而北流。直 至北宋亡。三次北流所经均在滏阳 河和南运河之间。下游会南运河、海 河入海。(5)金、元至明万历初。南 宋建炎二年(1128)东京留守杜充于

滑县西南李固度人为决河,遂使河 道东流夺泗入淮。自届河道变迁极 其混乱。总的情况是。重要决口西 移。河道逐新南摆。正流不再经浚 县、嵛县之间。经常数道并行,彼此 迭为主、副。东流则或由马颊河、或 由徒骇河、或由北清河(今山东东 平县以下黄河、入海、南流则夺泗、 汴、睢、涡、颍等水由淮入海。 元末 贾鲁治河、筑塞北决诸口, 挽河东 南夺泗入淮。大体上即走今开封市 至徐州市一线,史称\*贾鲁河。入明 以后,南北岸都有决口。但北决多 冲溃运河。阻碍漕运。故多筑塞北 口。使正流从汴、舱、涡、颍诸进入泗 人准。嘉靖中叶以后,南流故道尽 塞。全河出徐、邳夺泗入淮。(6)明 万历初至清咸丰五年(1855)。明万 历时潘季驯治河,尽断旁出诸道,把 金、元以来黄河东出徐州由泗夺淮 的主流固定下来。成为下游唯一的 河道。大致即今淤黄河。以后二百 八十年。虽经常发生决口改道。因 推行潘季剔"筑堤束水,以水攻沙" 的治河方针。决口后不久即行筑堤 堵塞,河复故道。明末崇祯十五年 (1642) 入为决河。洪水夺祸入淮。 灾情严重,但清初即复故道。康熙 至乾隆年间河南、山东境内河道较 为安宁。河患多集中在萧县以下至 河口段。河床淤高。河口不断向海 中延伸。嘉、道以后,河政腐败,河 道淤废不堪。险情迭出。南决夺涡 入淮, 北决多归大清河(北清河)入 海。(7)清咸丰五年至解放前。清咸 丰五年黄河在河南兰考县境内的铜

瓦硝(时属兰阳县、现已坍入河中) 决口,改道东流,分数股穿张秋运 河, 夺大清河至山东利肃县人海。 至光绪元年(1875)全面筑堤完成 后,形成今日河道。此后至解放前七 上余年间,又曾发中决口大小数十 次,皆不久即塞。只有1938 年国民 党政府挖开郑州花园门大堤。河水 乱频、涡入准。形成了经历九年之 久的改道。1947年才恢复故道。又 自山东利津县以下海口段, 因解放 前未筑堤防,故并无固定河道,八九 十年间。曾经改道约二十次。今黄 河为我国第二大河,原出青海巴颜 喀拉山北麓约古穿列盆地。流经今 青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山 西、陕西、河南、山东九个省区。在 山东垦利县注入渤海。全长5464公 里,流域面积75,24万平方公里。 (邹逸麟)

面據 (1)战国赵邑。在今山东冠县南。《史记·田敬仲完世家》,宣公四一三年(前413),"伐晋,毁贡城,围阳狐",即此。(2)战国魏邑。即"黄。在今河南内黄县西北。《史记·赵世家》,肃侯十七年(前333),"函魏黄,不克",《战国策》。苏秦说齐赵袭魏之河北,"烧 赖 蒲,坠 黄城",临即此。(苏治光)

**費洞** "洞"一作"峒"。一名黄橙峒。在今广西扶绥县西。本西原蛮所居。<通鉴》,唐长庆二年(822),邕州刺史李元宗俱获罪,"将兵勇人并州印奔黄洞",即此。(土振忠)

**黄妹** 在今上海市宝山区月浦北。宋时为煮盐和烧窑而兴起的沿

海港口。地处海滨,北近刘河,有接只松江。明嘉靖三十二年(1553)倭寇即自此入刘家河,进掠娄塘镇,北犯太仓州、嘉定县等地,故常设兵戍守。万历后地 明入海。(胡菊兴)

實情 在今河南淇县西。《通鉴》, 西晋永宁元年(301),成都王颢讨赵 王伦,"前锋至黄桥,为孙会、土猗、 许超所败,杀伤万余人,土众震 骇",即此。(弥治光)

黄浦 (1) 见"黄浦江"。(2)在 浙江湖州市境内。一名黄藜涧。源出 市西南黄蘗山,北流入市南碧波湖。 南朝宋鲍照有《黄浦桥送别》诗。 (邹逸麟)

黄崖 ●春秋郑地。在今河南新郑县西北。《左传》襄公三十八年 (前545)。"公过郑,郑伯不在,伯有 进劳于黄崖",即此。《钱林书》①在 今四川汶川县南。唐贞元时,昭奉 发兵出黄崖以扰吐蕃,即此。《周 维衍》

黄雜 預謝國地, 战国楚邑。在今河南新野县东北。《史记·楚世家》, 怀型二十五年(前304), "与秦昭王盟约于黄棘", 即此。西汉置黎阳县。(杜瑜)

**黄土寨** 在今福建邵武市西南。 元至正十九年(1359),陈友谅将邓 克明攻邵武路,陈友定大破之于黄 土,即此。(傅林祥)

黄土铺 在今四川汶川县东北。

明宣德二年(1427),松潘七著起事, 官军在黄三锸失利,即此。(周维 行)

**黄巾固** 又作黄巾城。今山东章 丘上西北旧城。东汉末,缘黄巾军 筑全保聚于此得名。北齐时,为高 唐县治。(王新民)

黄马关 在今河南荥阳县西汜水镇西十五里。因黄马坂而得名。《通鉴》。东晋咸和三年(328),前赵刘曜攻后赵洛阳金墉城,闻石勒济河来救,"始议增荥阳戍,杜黄马关"。即此。(邹逸麟)

黄天藩 ●即今江苏南京、镇江 两市问瓜埠至青山股长江江道。古 时江面辽阔,为南北冷渡。南宋建炎 四年(1130),韩世忠大破金兀术于 此。●亦作"皇天荡"。在今江苏苏州 市东葑门外。唐末暮镇混战,杨行 密救董县,败钱铎于此。(胡菊兴)

費风县 隋开皇十八年(598)改 南安县置。治今湖北新洲县。唐中 和五年(885),徙治今湖北黄州市。 历为永安郡、黄州、黄州府治。1990 年撤县,改设黄州市。(王新民)

實內鎮 即今广东饶平县。明嘉 靖三十七年(1558),倭寇攻黄冈镇。 官萃败却之,即此。1952年饶平县治 自三饶镇移于此。(王振忠)

黄牛川 在今陝西勉县西。《通鉴》: 五代梁乾化元年(911), 前蜀将"王宗秽、王宗播败岐兵于黄牛川, 擒其岐将苏厚等", 即此。(魏嵩山)

黄牛寨 即今陕西凤县东北黄牛 铺。〈通鉴〉:五代周显德二年(955) 王景伐蜀,"拔黄牛等八寨",即此。 (魏嵩山)

費石潭 在今四川涪陵市北大江中。《后汉书·光武帝纪》,建武十一年(35),"岑彭破讨公孙述将侯丹于黄石",李贤注。"即黄石滩也"。杜佐称。今谓之横石滩。或云在江津、壁山境口。(周惟符)

實龙山 在今浙江缙云县西。元 至正十九年(1359),耿再成取处州。 驻兵黄龙山,山高险,再成树栅于其 上,以遏敌势。(傅林祥)

費龙府 契丹天显元年 (926) 改 扶余府置。治今吉林农安县。保宁 七年(975)废。开泰九年 (1020)复 置。辖境相当于今古林农安、德 惠、长春等县、市部分。金天眷三年 (1140)改名济州。南宋初抗金名将 岳飞对部下称。"直抵黄龙府",泛指金 国大本营。一说岳飞误以上京" 黄龙城,"直抵黄龙府",实雅"上京" 而言。(至新民)

黄龙城 即龙城。见《宋书·东 夷高句籀国传》及《水经·大辽水 注》。在今辽宁朝阳市。十六国北 燕建都于此。南朝宋称为黄龙區。 参见"龙城母"。(舒逸麟)

黄白城 在今陝西三原县东北。 (三国志·魏志·董卓传) 裴注引 《献帝起居注》。东汉兴平二年(195) 李傕乱政,谋徙献帝于此。(魏嵩山)

**貴瓜堆** 又作黄花堆。在今山西山阴县东北。《北齐书·文宣帝纪》。 天保五年(554),柔然侵肆州。"帝自 晋阳计之,至恒州黄瓜堆";《通鉴》 唐元和四年(809),沙陀酋长朱邪 执宜"始保神武川之黄花堆"。皆即 此。(朱玲玲)

**黄华城** 在今湖北江陵县东北。 《通鉴》:南朝梁承圣三年(554)西魏于**浙**攻江陵,"军至黄华,去江陵四十里",即此。(杨立新)

黄州府 元至正二十四年(1364) 朱元璋改黄州路置。治黄冈县(今 觜州市)。属湖广行街。明洪武九年 (1376)改属河南布政司,二十四年 还属湖广布政司。辖境相当今湖北 长江以北、滠水流域以东地区。清 属湖北省。雍正七年(1729)属县黄 陂划归汉阳府,辖境缩小。1912年 废。(杨正泰)

黄州籍 元至元十四年(1277)升 黄州置。治黄冈县(今黄州市)。属 河南江北行省。辖境相当今湖北长 江以北、摄水流域以东、巴水以西地 区。至正二十四年(1364)朱元璋 改为府。元末为徐寿辉红巾军根据 地。(杨正泰)

黄花县 唐武德元年(818)分梁 泉县置。治今陕西凤县东北。鳳凤州,宝应元年(762)废。县有散关谷 道为入川交通要地。(魏嵩山)

黄花谷 在今陝西风县东北。《通 鉴》。五代周显德二年(955)王景伐 蜀,蜀将李廷珪分兵出黄花谷,斯 其粮道,即此。(魏嵩山)

黄花堆 即"黄瓜堆"。

黄连埠 在今安徽肥东县东北。 南宋绍兴十一年(1141),滁州告急。 张俊等趋黄连埠掇之。即此。(葛剑 黄槐美 一作广岘 关。义 阳 三 关之一。《元和郡县志》作"百雁 关",宋以后名九里关。即春秋时之 直辕。在今河南罗山县西南豫、鄂 交界处。明置九里 关巡 河 于此。 (田尚)

**黄沙岭** 在今广西贺县境内。明 洪武初,置巡司于此。万历十四年 (1586),剿平黄沙等山瑶,即此。 (王振忠)

**黄虎城** 在今四川射洪县南。《通 鉴》:东晋义熙四年(408),刘裕使刘 敬瑄讨谯纵,溯浯江而上,军至黄 虎,去成都五百里,即此。(周维衍)

黄岩县 唐天授元年(690)更永宁县置。治今浙江黄岩市。元元贞元年(1295)。升为黄岩州。明洪武二年(1369),复降为黄岩县。历属台州、台州府。1989年撤县改市。(王新民)

養餘額 在今浙江萧山市西南。 唐中和三年(883),刘汉宏分兵屯黄 岭、岩下、贞女三镇,钱镠自富春渡 江,破其三镇兵,擒其将,即此。(傳 林祥)

實金會 又称金台、燕台。在今河北易县东南北易水南。《清统志》引《上谷郡图经》:"黄金台在易水东南。燕昭王置千金台上,以延天下士。"《晋书》:段匹舜讨石勒,屯故燕太子丹黄金台,即此。(邻逸麟)

實金成 在今陕西洋县东北。《通 鉴》,南朝宋元嘉十一年(434),萧思 话攻杨难当,遣萧承之等进拔北戍。 (魏嵩山) 黄金县 西晋置。旋废。西魏大统十二年(546)复置。因黄金水为名。治今陕西洋县东汉江之北金水河与西水之间。隋属汉川郡。唐属洋州,治所屡经迁徙。元和以后定治今洋县东真符村。北宋初废。县境水陆艰险,谚语。"山水艰阻,黄金、子午"(《元和志》)。(魏嵩山)

實金擔 在今湖北武汉市武昌西南。一名黄军浦,以东吴将黄盖军师所屯,政名(《水经·江水庄》)。 《通鉴》,南朝宋羿明元年(477),沈攸之攻郢城,"暂泊黄金浦",即此。 (杨立新)

實達翰 在今山西左权县东南、 河北武安市西北,为历代穿越太行 山主要通道之一。金、元于此置黄 译关,明立巡检罚。(王新民)

實城島 即今山东长岛县南、北島城岛。后金天 聪九年(1635),明登州黄城岛守将降,清崇德七年(1642)曾建议以此为明清东西界,后未果。(赵永复)

**費車線** 在今四川涪陵市西。杜 甫诗:"黄草峡西船不归",即此。 (周维衍)

黄寶順 在今陝西长武县北。唐 大历八年 (773) 吐蕃败朔方兵马使 浑赋于此。(魏嵩山)

**黄栌岭** 在今山西汾阳县西北。 〈通鉴〉:梁承圣元年(552),"齐主自 晋阳如离石,自黄栌岭起长城,北至 社平成,四百余里置三十六成",即此。(钱林书)

**黄铜寨** 在今广西贺县南。一说 在今荔浦县修仁南。明嘉靖末抚臣 张岳平瑶于此。(王振忠)

**貴洞山** 在今广东惠州市西货洞。明弘治十一年(1498),御史万祥言及惠州有黄洞山,即此。(王振忠)

**黄莽山** 在今湖南郴县南。北宋 庆历六年(1046),桂阳蛮遁入郴州 黄莽山,依山自保,即此。(杨立 新)

實專度 北魏置。在今江苏赣榆县西北。《通鉴》。南朝齐建武四年(497),将军王县纷攻魏南青州黄郭成,为戍主崔僧渊所败。东魏武定七年(549) 置义塘郡治此。(胡菊兴)

黄浦江 今上海市黄浦江。黄浦 之名。 始见于南宋 绍兴二 千八 年 (1158)高子凤《南积蕃寺记》。《宋 会要・食货八之二九>。作黄浦塘。 上引定山湖、泖湖之水流径上海旧 城区东,注入吴淞江。元至元年间, 称为黄浦港。见于《同治上海县志札 记》卷一引至元闻江浙委检校官王 艮言。《明史·河渠志》称为 大黄 浦。清代以后,又名黄浦江。明永乐 元年(1403),吴淞江下游淤塞严重, 太湖流域水患加思。户部尚书夏原 吉主持开浚范家兵, 即今苏州河口 以下的黄浦江。上接黄浦,通引太 湖、淀廓之水人海。范家浜初开时 额仅三十丈。以后由于潮水冲刷和 不断流浚。拓展至二里许,成为通 海深水 大河。即今黄浦江。为上海 地区沟通国内外海上贸易的主要海 港。(三文楚)

書家流 在今江西南昌县东北。

明正德十四年(1519),宁王宸濠起兵,王守仁将伍文定遇于黄家渡,击败之,即此。(傅林祥)

實際內 又作實際 庭。在今河南 兰考县东,与山东曾县相邻。1220年 金驻重兵于此,为蒙古将木华黎所 败。元明时为黄河多次决口处。元 至正十一年(1351)工部尚书贾鲁于 此起始疏复黄河故道。明弘治中,刘 大夏治河,亦以此为重点工程。(王 新民)

黄梅县 隋开皇十八年(598)改新蔡县置,以境内黄梅山得名。治今湖北黄梅县西北。南宋嘉熙中侨治于今县西南中洲。元至元中,徙治今县。历属蕲春郡、蕲州、黄州府。(王新民)

**黄端口** 在今北京市密云县北。 清崇德七年(1842)阿巴泰伐明。自 此人长城。(赵永复)

黄序水 又作潢淳水(《通鉴》)。 今河南新野县东北淯水(今白河)支流赭水一段的别称。《水经·淯水 注》:"堵水"径棘阳县之黄淳聚,又 谓之为黄淳水者也。《后汉书·齐 武王镇传》: 甄阜、梁丘赐乘胜留籍 重于蓝乡,"引精兵十万南渡 黄淳 水",即此。(邹逸麟)

**黄巢岭** 在今湖南衡阳县境。明 崇祯十一年(1638),临武蓝山民起 事攻衡阳,自焦源河联舟蔽江,磨 此。(杨立新)

黄嵬山 在今山西原平市北崞阳 西南。《宋史·沈括传》,熙宁八年 (1075),辽萧禧与宋沈括议河东疆 界,括言古以长城为界,今所争乃 黄嵬山,相去三十里远,以画图示 禧,禧辞屈,后括至辽庭,凡六会,辽 遂舍黄嵬而请以天池为界。(王文 楂)

**費翰山** 又名黄鹤山。在今湖北 武汉市武昌屹山。世传仙人子安乘 黄鹤过此,因名。西北有黄鹤矶,矶 头上有黄鹤楼。(王新民)

實達率 在今云南牟定县南。《方 與紀要》引《滇志》。宋绍圣中,殷氏 臣高升泰专国政,命云南些么酋徙 三百户于黄蓬蝉,元初立黄蓬穽百 户。至元十二年(1275)改为南宁 县。寻省人定远县(今牟定县)为南 宁乡。(邹逸麟)

黄榆庙 即今河南禹州市南黄榆庄。《续通鉴》。南宋绍定五年(1232),蒙古兵自唐州趋汴,金完颜哈达等自邓州赴援,"至黄榆店。距钧州三十五里",即此。(邹逸麟)

**黄歌浦** 简称"歇浦"。上海市境内黄浦江的別称。相传战国楚春申君黄敬疏肃此浦而得名。按江南港浦传说出于黄歇开浚者甚多,见于宋以前记载的。有今江苏江阴市申港、黄田港及浙江湖州市黄浦等。上海黄浦不见宋以前记载,此别称显系后起的说法。(胡菊兴)

**黄滩关** 在今贵州瓮安县西。明 万历二十八年(1600)征播之役,贵 州总兵李应祥取黄滩关,直抵杨应 龙巢穴海龙囤,即此。(赵永复)

**黄鹤楼** 在今湖北武汉市蛇山的 黄鹤硕头。《元和志》:"因砚为楼, 名黄鹤楼。"《寰宇记》。"音费祎登 仙,每乘黄鹤于此憩驾,故号为黄鹤楼。"相传始建于三国吴黄武二年(223),其后多有废建,为历代名楼, 题咏者甚众,唐崔颢、李白、宋陆游等均有题诗。清光绪十年(1884)殷于火后,今又重建。(王新民)

黄獐谷 在今河北卢龙县东南。 (通鉴》,唐万岁通天元年(696),契 丹松漠都督李尽忠作乱,攻陷营州, 遣曹仁师等击之,进"至黄獐谷",为 契丹诱击,败役。(王文楚)

黄達沙头 在今江苏启东市以东海中。元代海运漕粮自\*刘家港出发,皆经此北航。《元史·会货志·海运》:"自平江刘家港入海,经扬州路通州海门县黄连沙头",即此。(胡菊兴)

黄崖口美 在今北京密云县东北 大黄崖口。清崇德七年(1642)十一 月初八日,清军右翼从雁门、石城两 关分兵夹攻黄崖口关,克城而入关, 即此。(傅林祥)

(1)

**嘈景** ●即 "采桑"。《史记·晋世家》,献公二十五年(前652),翟"击晋于啮桑",即此。●战国楚地。在今江苏沛县西南。《史记·魏世家》,襄王十二年(前307),"诸侯执政与秦相张仪会啮桑",即此。汉武帝《瓠子歌》曰"啮桑浮兮淮泗满",则当在泗水附近。《七国地理考》谓即汉之山桑县,在今安徽蒙城县北,恐非。(钱林书)

**《 " 校"**一作" 做" ( 〈 续 汉 节 · 都 国 志 › )、" **独"** ( 〈 宋 书 · 州 郡 志 › )。

西汉置。在今山东龙口市西南。《说文》,"禄,布也,出东菜"。县当以产 榜布得名。有盘官。东汉为侯国。 魏、晋复为县。《晋书·惠帝纪》,光 熙元年(306),"东菜帨令刘柏根反,自称较公,袭临淄",即此。汉至南朝宋属东菜郡或东菜国,北魏、东魏 属东牟郡。北齐天保七年(556),并 入黄县。(史为乐)

**胸卷县** 西汉置。治今宁夏中宁县东北黄河东岸。属安定郡。东汉废。《汉书·地理志》陶卷县:"河水别出为河沟,东至富平北入河。"(赵永复)

**曼柏县** 西汉宣。治今内蒙古准 格尔旗西北榆树境汉代古城。属五 原郡。东汉永平八年(65)置度辽营于 此,以防南、北匈兹交通。永元六年 (94),南匈效单于安国欲诛其左贤 王师子,师子率部遭入曼柏,即此。 东汉末废。(王文楚)

蛇丘县 本春秋铸国, 西汉量蛇丘县。在今山东肥城市东南。西汉属泰山郡, 东汉至晋属济北国, 南朝宋为济北郡治, 北魏至北齐属东济北郡。北周属肥城郡。隋开皇中废。(史为乐)

畫業 在今陝西泾阳县西北。《通 鉴》。东晋太元十年(385)秦王苻坚 破西蔡主慕容冲于此。(魏嵩山)

金鼠谷 冠爵律的俗称。在今山西介体市西南,南至霍州市界。为南北交通津要。《水经·汾水注》,冠爵津,"汾津名也。在界休县之西南,俗谓之雀鼠谷。数十里间道险隘,水左右悉结偏梁阁道,累石就路,萦

带岩侧。或去水一丈,或高五、六尺。上载山阜,下临绝间,俗谓之为鲁般桥。盖通占之津温矣,亦在今之地险也。"《通鉴》。陈太建八年(676),周主自将伐齐,"至晋州,军于汾曲。 追齐王宪将兵二万守雀鼠谷",即此。(矢玲玲)

**郵氏** 即"垂葭"。春秋卫地。在今儿东巨野县西南。参见"垂葭"。 (苏治光)

鄭阳 春秋蔡邑。确址不详,当 在今河南新蔡县境。《左传》昭公十 九年(前523)。"楚子之在蔡也,郹阳 封人之女斧之。"(卫家雄)

■ 春秋郑地,战国属魏。即今 河南杞县南圍镇。《左传》昭公五年 (前587)。"韩起反,郑伯劳诸圉"。 《史记·楚世家》,顷襄三十八年(前 281),楚人以弋说王曰。"王朝张弓 而射魏之大梁之南。……还射图之 东"。皆即此。西汉置县。(卫家雄)

镇县 西汉置。治今河南杞县西南于镇。属淮阳国。东汉改属陈留郡。西晋省。北魏景明元年(500)复置,后改名圉城县。(王新民)

画城县 北魏景明元年(500) 置 图县,后改名图城县。 給今河南杞 县西南于镇。 腐阳夏郡。北齐省。 隋开皇六年(586) 复置,属宋州,大 业时属梁郡。 唐武德初属杞州, 贞 观元年(627) 废。(王文楚)

**運整**(一suò) 公元七世纪以后 吐蕃的都城。一作逻奖。即今西藏 拉萨市。逻些、逻 娑 曾 为 藏 文 音 译。松赞下布在此建城郭,定为吐 著的都城。逻些(逻奖)一名,一直 沿用到吐蕃晚期。(邻逸麟) 建铁 即"逻些"。

**輸头號** 在今江西大余县东章江 曲流处。《通鉴》。南朝梁大宝元年 (550),陈霸先起兵讨侯景,自始兴 北上至人庚岭,破蔡路养于南野,旋 "修岭头古城徙居之",即此。(魏嵩 山)

**輸头镇** 在今福建莆田县东南埭 头。明初置巡检司于此。嘉靖四十 二年(1563),倭贼结巢螭头镇,官军 击之,败绩,即此。(傅林祥)

轉县 (1)西汉置,因崞山得名。 治今山西浑源县西。东汉末废。晋 初复置。<魏书·序纪》:西晋永嘉四 年(310)。刘琨"徒马邑、阴馆、楼烦、 鷩醇、嶂五县之民于陉南"。 以其地 予拓跋猗卢。即此。北魏改为崞山 县。汉、晋属雁门郡。(2)隋大业初 改平寇县置。治今山西原平市北崞 阳镇。《隋书·炀帝纪》。 大业十一 年(615),场帝巡北寨,突厥来袭,遂 驰人雁门。"齐王暕以后军 保 于 崞 县"。即此。属歷门郡。唐至金属 代州。蒙古成吉思汗十四年(1219) 升为州。明洪武二年(1369)又降为 县。明、清属代州。1960年移治原 平镇。改为原平县。(朱玲玲)

腔朝山 即"空間山"。

明县 北魏太和十一年(487)分 陕县东界于冶护置,在今河南陕县 东南硖石东。取崤山为名。大业初 废入熊耳县。义宁元年(617)复置。 治硖石坞。即今河南陕县东南硖石。 其后屡有移徙。唐贞观十四年(640) 又移于硖石坞。改为硖石县。北魏、 西魏属恒农郡,北周属崤郡,隋属 弘农郡,唐先后属函州、陕州。(杜 瑜)

崎灣 亦称崤塞。即"二靖"。在 今河南陝县东南、渑池县西。为 崤山、渑池间东西交通要隘。《通 鉴》。西汉景帝前三年(前154)吴、楚 反。赵涉遮说周亚夫曰。"吴王蒙 富,怀辑死士久矣。此知将军且行, 必置间人于殽渑陷陿之间",即此。 (邹逸麟)

重量 即二峰、崤渑。《战国策》 秦策二》苏奏说秦王曰。"自崤蹇、 溪谷,地形险易尽知之",即此。(邹 逸麟)

庫池 《周礼·联方》。"正北日并 州,……其川庫池。"即滹沱河。唯下 游展有变迁,其南北摆动幅度北不 过今大清河,南不过今滏阳河。时而 南流,时而北流,时而分成数股南北 同时分流。今下游河道乃晚清以后 逐渐形成。(邹逸鮮)

直 春秋宋地,战国属魏。在今 河南延津县东。《春秋》桓公十二年 (前700)。"公会宋公于虚"。《史记。 秦始皇本纪》。五年(前242),将军蒙 骜攻魏,"定酸枣、燕、虚、长平、雍 丘、山阳城,皆拔之"。 皆即此。《公 羊传》作"郯"。(田尚)

**虚丘** 春秋郑地,后入鲁。确地 无考,当在今山东枣庄市东北。《左 传》僖公元年(前659)。"虚丘之戍将 归者也",即此。(周维衍)

虚打 (一tīng) 春秋宋地。《春秋》成公十八年(前573)。"仲孙蔑会晋侯、宋公、卫侯、邾子、齐崔杼同

盟于處月"。确址无考。旧说在今山东河水县,但其地去宋甚匹,一 说疑在今河南睢县境。(田尚)

**建郎沟** 约在今四川西昌市境。 明万历中,有安四儿者据此,为明 军所获。(赵永复)

悬崖 即"县度"。

最山器 在今浙江象山县南。清顺治十七年(1660)。张苍水(煌宫)因抗清军事失败,结茆悬山器,康熙三年(1664)被俘。(傅林祥)

悬泉置 驿站名(置,驿站)。西汉 武帝置。因东南侧山谷间的悬泉得 名。在敦煌郡效谷(榖)县境内,东 距今甘肃安西县56公里,西去今敦 煌市64公里。近年发掘遗址,发现 大量简牍和其他遗物。对研究古代 丝绸之路及汉代的政治、经济、文 化、军事等都具有重大价值。(吴应 寿)

**略城** 在今四川盐亭县西南。<通

鉴》,东晋义熙元年(405),益州刺史 毛璩闻桓振陷丘陵,帅众东讨,使 谯纵、侯鸣出涪水,纵、晖作乱,虢至 略城,闻变,奔还成都,即此。(周维 衍)

略阳县 西汉置略阳道, 东汉改为略阳县。治今甘肃秦安县东北陇城。属汉阳郡。(后汉书·光武帝纪), "中部将来歙宏、八年(32), "中部将来歙宏、八年(32), "中部将来歙宏、张强、张阳、杀隗嚣守将而据其城",即此。西晋属略阳郡,后废、北魏改置陇城县。西魏复改为略阳县。隋开皇二年(582)改为河阳县, 六年改为陇城县。(赵永复)

**略阳都** 西晋泰始中改广魏郡 置。治临渭县(今天水市东)。属秦 州。辖境相当今甘肃静宁、庄澈、清 水、张家川、遗渭等县及秦安、天水 等市、县部分地区。北魏移治陇城 县(后改名略阳县,今秦安县东北 陇城)。隋开皇二年(582)废。(赵 永复)

略時道 西汉賈。治今甘肃合水县北。属北地郡。东汉废。(赵永复)

帮 ●商、周封国。即形。金文作品。在今河南沁阳市西北。《史记·殷本纪》。"以西伯昌、九侯、鄂侯为三公。"裴骃《集解》引徐广曰。"一作形,音于。野王县有形城"。周武王灭殷,封子形叔于此。参见"形"。(田尚)●春秋晋邑。在今山西乡宁县。《左传》隐公六年(前717)。"顷父之子嘉父逆晋侯于随,纳诸鄂。晋人谓之鄂侯",即此。(邓自欣)●西周楚封国。在今湖北

鄂州市。《史记·楚世家》。周夷王时,楚熊藻伐庸、杨粤。至于鄂,乃立"中子红为鄂王"。战国时为楚的封君邑。《说苑·善说》。楚庄辛谓襄成君曰:"君独不闻夫鄂君子哲之 没舟于新波之中也"。鄂,即子哲之封邑。有楚怀王时鄂君启节遗物的蜀黍。因清代省会武昌是隋以后的鄂州治而得名。(杨正泰)

帮用 隋开皇九年(589)改郢州 置,取鄂诸为名。治江夏县(今武 汉市武邑)。唐辖境相当今湖北浦 奸、通城两市县以东的长江以南地 区。宋辖境东部减缩。元至元十四 年(1277)升为路。唐为武昌军 (鄂岳)节度使治。南宋为荆湖北路安抚 转运司治。初年曾为荆湖北路安抚 司治。(杨正泰)

等县 (1)泰賈。治今湖北鄂州市。汉属江夏郡。221 年孙权自公安迁都于此。改为武昌县。(2)晋太康元年(280)分武昌县置。治今湖北鄂州市西南。属武昌郡。隋开皇九年(589)并入武昌县。(杨正泰)

事品 唐方镇名、乾元二年(759) 置鄂、岳、沔三州都团练守捉使,大 历八年(773)以后为鄂岳观察使。 永贞、元和间,宝历、太和间,大中 初期,文德、天和间曾为武昌军节度 使。治鄂州(治今湖北武汉市武昌),辖境时有改变,较长期领有鄂、岳、 鞯、黄、安、申等州,相当今湖北广 水、应城、汉川、蒲圻等市县以东,河 水、应城、汉川、湖南洞庭蜀、汨罗江以 北地。(杨正泰) 鄂渚 (楚辞·九章·涉江)。"乘 鄂诸而反顾兮。"相传在今湖北武汉 市黄鹄山上游三百步长江中。隋改 郢州(治今武汉市武昌)为鄂州。即 因渚为名。世称鄂州为鄂渚。(杨正 泰)

郭多里 即'斡朵怜"。

鄂州路 元至元十四年(1277)改 鄂州为路。治所依旧。辖境相当今 湖北蒲圻市、通城县以东,长江以 南,鄂州市、崇阳县以西地。大德 五年(1301)改为武昌路。(邹逸 麟)

野王 春秋晋邑。即今河南沁阳 市。《左传》宣公十七年(前592)。 "晋人执晏弱于野王"。战国属韩, 后又属秦。《史记》自起列传》。秦昭 襄王四十五年(前262)。"伐韩之野 王,野王降秦,上党道绝"。西汉置 县。(田尚)

**罗井** 春秋齐地。在今山东齐河县东黄河东岸。《春秋》昭公二十五年(前517)。"齐侯唁公于野井"。即此。(陈可長)

**野台** 战国赵武灵王筑。在今河北新乐市西南。《史记》赵世家》。 武灵王十七年(前309),"王出九门,为野台,以望齐、中山之境"。后世一作"望台",又名"义台",见《集解》引徐广注、《正义》引《括地志》。(钱林书)

野河 一名槐水。上游即今河北 赞皇县槐河,唐时下游流径赵县南 东入洨河,五代下游改径高邑东南、 柏乡北五里,东人洨河。《通鉴》:五 代梁开平五年(911),晋将"李存璋以 步兵陈于野河之上", 梁军稍却, 存璋乘之, 梁军大败, "自野河至柏乡, 僵尸蔽地", 王景仁等仅以数十骑走免。(王文楚)

**壽王县** 春秋晋邑。战国属韩,后入秦。西汉置县。治今河南沦阳市。属河内郡。西晋为河内郡治。 北朝又为怀州治。晴 开 皇 十六 年 (596) 改为河内县。(田尚)

野王郡 三国魏咸熙元年 (264) 以野王典农置。治野王县 (今河南 沁阳市)。《晋书》宗室》太原成王 辅传》。"魏末为野王太守"。西晋 废。十六国后赵复置,仍治野王。 《通鉴》:东晋咸和三年(328),赵主 刘曜"分遣诸将攻汲郡、河内,后赵 荥阳太守尹矩、野王太守张进等皆 降之"。(田尚)

野狐岭 在今河北万全县西北。 山势高峻。辽兴宗重照六年(1037) 猎于野狐岭。明洪武三年(1370)李 文忠北出野狐岭。败元兵于蔡罕脑 儿。禄秦元年(1450)英宗自瓦剌部 南归。也先遣兵送至野狐岭。构即 此。(邹逸麟)

虧構育 在今四 川 双流 是西南。 唐中和二年(882), 阡能起兵, 伏兵 于野桥等, 以邀官军,即此。(周维 行)

置 春秋齐邑。即今山东邻平县 西北崔氏城。《左传》襄公二十七年 (前546)。"(崔)成请老于崔,崔子 许之。(东郭)偃与(棠)无咎弗予, 曰。"崔,宗邑也,必在宗主"。"(史为 乐)

廉中 的"厓山"。

崖州 (1)南朝梁晋。治义伦县(今 梅南儋州市西北)。隋废。唐武德四 年(621)复置。治舍城县(今海南琼 山县东南)。初置时辖境相当今海 南省、唐时仅今海口、文昌、琼海、定 安、琼山、澄迈等市、县地。大宝元年 (742) 更名珠崖郡。乾元元年(758) 复故。北宋开宝五年 (972) 废入琼 州。(2)北宋开宝五年(972)以振州 改名。治宁远县(今已亚市西北崖 城镇)。辖境相当今海南三亚市和 保亭、乐东两县部分跪区。属广南 西路。熙宁六年(1073)降为朱崖 军,政和七年(1117)改为吉阳军,明 供武元年(1868)又升为崖州。属琼 州府。正统中州治宁远县废入本 州,仅领感恩县(今东方县南感城)。 潘光绪三十一年(1905) 直隶广东 省。辖境扩大、有今海南省南部地 区。1912年度,改太州为崖县。1953 年迁驻三亚。1984年改设三亚市。 (王新民)

**進门类** 在今贵州遵义市西北。 明万历中讨杨应龙,川帅别将吴广 自合江进兵入崖门关,即此。(周维 衍)

编 (1)相传磨虞之际,为鯀的封 国。在今河南嵩县北。 (2)商的与 国。在今河南嵩县北。商末崇侯虎 为周文王所灭。(3)春秋时为秦的与 国。在今河南嵩县东北。《春秋》宣 公元年(前608)。"晋赵穿巾师侵 崇",即此。(邹逸麟)

**崖仁县** (1) 隋初合巴山、新建、西宁等县章。治今江西崇仁县。历属 临川郡、抚州、抚州路、抚州府。(2) 唐武德四年(621) 析為常县置。治今广西荔浦县西南。贞观十二年(638)后省。(王新民)

機化坊 在今福建建阳县西书坊。南宋时与麻沙镇并为印书业中心,号称"图书之府"(祝穆·方舆胜览)。明代仍"比尽皆鬻书籍,天下客商贩者如织"(嘉靖·建阳县志)。清以后衰落。(郑宝恒)

集庆州 元至元二十年(1283)降 紫庆路为州。治晋原县(今崇庆 县)。辖境相当今四川崇庆、新津两 县地。明洪武中废晋原入州。元属 成都路,明、诸属成都府。清不领 县。1913年改为县。(周维符)

攀庆军 南宋绍兴十四年(1144) 以高京潜藩,改蜀州为崇宁军。治 晋原县(今崇庆县)。辖境相当今四 川崇庆、新津两县地。属成都府路。 淳熙四年(1177)升为府。(周维衍)

樂庆府 南宋淳熙四年(1177) 升 崇庆军置。治晋原县(今崇庆县)。 辖境相当今四川崇庆、新津两县地。 属成都府路。元至元十二年(1275) 改为崇庆路。(周维行)

**搬庆路** 元至元十二年(1275)改 崇庆府置。治晋原县(今崇庆县)。 辖境相当今四川崇庆、新津两县地。 属陜西四川行省。二十年改为崇庆 州。(周维衎)

樂安县 (1)唐先天元年(712) 隆安县置。治今越南清化市东南。 至德二载(757)改名崇平县。(2) 南 唐保大九年(951) 置崇安场。北宋淳 化五年(994) 升崇安县。治今福建 豪安县。(王承民) 樂阳县 五代吴顺义七年(927) 改唐年县置。治今湖北崇阳县。属鄂州。南唐改名唐年县。北宋开宝八年(975)复为崇阳县。仍属鄂州。 元属武昌路,明、清属武昌府。(杨正泰)

樂明州 本通州滨海之沙洲。五代吴置崇明镇,属海门县。南宋嘉定间置盐场,其后民居聚庶。元至元十四年(1277)置崇明州,属扬州府。治今上海市崇明县东北响属镇附近。至正七年(1347)因风涛荡澈,将侵州治。十二年徙治故城北十五里之东沙。明洪武二年(1369)降为崇明县。(镇菊兴)

爾易 明洪武二年(1369)降崇明州为县,隋扬州府。八年改属苏州府。八年改属苏州府。八年改属苏州府。治今上海市崇明县东北。永 东十九年(1421)迁治旧县北十里。 弘治市年(1497)展太仓州。正德中乃 五十年(1497)展太仓州。正德中乃 五十年(1497)展太仓州。正德中乃 五十年(1529)乃 五十年(1529)乃 五十年(1529)乃 五十年(1529)乃 一十二年(1529) 一十二年(1529) 一十二年(1529) 一十二年(1529) 一十二年(1529) 一十二年(1529) 一十二年(1529) 大十二年(1529) 大十二年

樂書县 北宋置。治今广西崇左 县西北新和,属邕州鸦康。元属太平 路。明嘉靖十九年(1540)移治今崇 左县(太平)。为太平府治。1951年与 左县合并为崇左县。仍驻太平镇。 (王新民)

**堂**阜 春秋齐邑。在今山东蒙阴县西北。《左传》庄公九年(前685)。 齐公子纠死。"管仲请囚,鲍叔受之。 及堂阜而税之"。即此。(苏治光)

畫漢 "堂"一作"棠"。春秋楚 地。在今河南西半县西。《左传》定 公五年(前505)。吴王阖闾之弟夫栗 "奔楚。为堂溪氏"。战国属韩。以 产锋利剑戟闻名于世。《战国策》 韩策》:"韩之剑戟。出于棠溪。"后 即用为剑的代称。(卫家雄)

堂阳县 西汉高帝十一年(前 196)封孙赤为堂阳侯,以在堂水之 阳得名。属巨鹿郡。景帝中六年(前 144)改为县。治今河北新河县西 北。更始二年(24), 刘秀自信都攻取 堂阳,即此。东汉属安平国。西晋废, 后复置,北魏改属长乐郡。北齐废。 精开皇十六年(596)复置,属信都 郡。唐属冀州。五代晋改为隋泽 县,汉复旧。北宋皇祐中废。(王文 楚)

堂園县 (1)本春秋楚菜邑,秦置 食邑县。治今江苏六合县北。西汉 高帝时为侯国。后复为县。属临淮 郡。东汉属广凌郡。西晋复属临淮 国。东晋安帝对废入侨尉氏县。南 朝梁复置。隋开皇四年(584)废入 六合县。西汉置铁官。西晋永兴元 年(304)为堂邑郡治。〈通鉴〉。东 晋太元四年(379)。前泰苻坚攻准 南。"右卫将军毛安之等帅众四万屯 堂邑。秦毛书、毛盛帅骑二万袭党 邑"。即此。(胡菊兴)(2)隋开皇六年 (586)置、因县西堂邑故城为名。治 今山东聊城市西北。大业中属武阳 郡。唐、宋属博州。北宋熙宁中、县 城圮于水,移治今聊城市西北堂 邑。元属东昌路。明、清属东昌府。

1956年撤销,辖地分属聊城县及冠县。(苏治光)

堂邑攀 西晋永兴元年(304)分 临淮郡置。治堂邑县(今六合县 北)。辖境相当今江苏六合县、安 徽天长市西部地。东晋安帝时改为 秦郡。(王文楚)

**堂** 東县 西汉置。治今云南巧家 县东南崇溪东北。属犍为郡。东汉 省。西晋复,更名堂狼县。南朝齐后 省。(主新民)

常春秋名"良",战国齐邑。在今江苏邳州市东。《史记·越王勾践世家》。"愿齐之试兵南阳莒地,以聚常、郯之境"。《索隐》。"常,邑名。荒田文所封邑"。西汉置良成县。(钱林书)

常山 本名恒山。西汉遵文帝刘恒涛、北宋避真宗赵恒诗改。为五岳中的北岳。在今河北曲阳县西北。东汉初平四年(193)张燕领导的黑山起义军,与袁绍大战于此。(邹逸麟)

常州 晴开皇九年(589)于常熟 县置。因县为名。后割常熟县入苏 州,移治晋陵县(今常州市)。辖境 相当今江苏常州、无锡、武进、江阴、 宣兴等市、县地。大业初改为毗殿 郡。唐武德三年(620)复为常州。 垂拱三年(686)又分晋陵县西界置 武进县,同为州治。天宝、至德间又 曾改为晋陵都。五代南唐分江阴县 置军,辖境缩小(北宋时又曾扩大)。 宋属两浙路。元至元十四年(1277) 升为常州路。(胡菊兴)

常摄 在今山西文水县东。《新

唐书·地理志》文水县(今县东旧城)。"西十里有常渠,武德二年(619),汾州刺史萧顿引文水(今文峪河)南流入汾州"。(王文楚)

常山美 又名鸡上关。即今河北 唐县西北、太行山东麓的倒马关。 《后汉书·光武帝纪》。建武十五年 (39) 因匈奴袭击河东一带,"徙雁 门、代郡、上谷三郡,置常山关、居庸 关以东。"(邹逸麟)

常山高 见"常山郡"。

常山等 西汉文帝元年(前179) 以恒山郡改名。治真定县(今正定县 育)。辖境相当今河北唐河县以南。 曲阳、藁城、赵县等市、县以西、内丘 县以北地区。景帝五年(前152)改为 国。武帝元鼎三年(前114)复为郡,分 东部分地置真定国。辖境减缩。四年 移治元氏(今元氏县西北), 东汉建 武 | 三年(37)废真定国并入。东部 辖境又增大。永平十五年(72)改为 国,属其州。建安十一年(206)复改 为郡。三国魏还治真定县。其后辖境 **政缩。北魏属定州。北周宣**政后属 **恒州。隋开皇初**变。地处太行山东 麓,北控燕蓟,南通河洛, 西有井陉 之险,为河北重镇。东汉灵帝中平 时农民起义领袖张(本姓格)燕、 三国蜀将赵云都是本郡人。(王文 楚)

常宁州 元至元十九年(1282)升 衡州路常宁县为州。治今湖南常宁 县西北。属湖广行省。辖境相当今 常宁县地。明洪武三年(1370)降为 县。(吴应寿)

常宁县 唐天宝元年(742)以新

宁县改名。治今湖南常宁县西北三里。元至元十九年(1282)升为常宁州,明洪武三年(1370)又降为县,并移治今县。唐、宋属衡州,明、清属衡州府。(吴应寿)

常州府 元至正十七年(1357)朱 元璋改常州路豐。治武进县(今常 州市)。属江南行中书省。明洪武 中直隶京师(永乐后直隶 南京)。 辖境相当今江苏常州、无锡、武进、 宜兴、江阴、靖江等市、县地。清顺 洽初属江南省,康熙后属江苏省。 雍正二年(1724)分武进县东境置阳 湖县,同为府治。1912年废。(胡菊 兴)

常州雕 元至元十四年(1277)升 常州置。治晉陵县、武进县(今江 苏常州市)。辖境相当今江苏常州、 无锡、江阴、宜兴、筑江、武进等市、 县地。属江浙行省。至正十七年 (1357)朱元璋改为常州府。(胡菊 兴)

常總府 南宋乾道元年(1165)以 孝宗潜藩,升鼎州置。治武陵县(今 常德市)。辖境相当今湖南常德、桃 源、汉寿、沅江等市、县地。屬荆湖 北路。元至元十四年(1277)改路, 至正二十四年(1364)朱元璋仍改 为府。属湖广省,清属湖南省。1913 年废。(吴应寿)

常德隆 元至元十四年(1277)改 常德府置。治武陵县(今常德市)。 属湖广行省。辖境相当今湖南常 德、桃原、汉寿、沅江等市、县地。至 正二、十四年(1364)朱元璋改为常德 府、(吴应寿) 常數數 南朝梁大同六年(540) 置。治今江苏常熟市境。隋 平陈,徙治南沙城,在今常熟市西北,并以海虞、南沙两县并人。唐武德七年(624) 又移治于海虞故城,即今常熟市。元元贞元年(1295) 升为州。明洪武二年(1369) 复降为县。(胡菊兴)

## (1)

厚 西周、春秋小国, 妘姓。在今山东临沂市东北。春秋时, 为邾国所袭。《春秋》昭公十八年(前524)。 "邾人入郡"。后为鲁邑, 改名启阳。 (苏治光)

鄉县 (1)西汉置。治今山东平原 县西南。西汉曾为侯国,吕陀、栾 布、田纷、马武等相继封于此。属 清河郡,东汉属清河国,三国魏属清 河郡,西晋又属清河国。北齐废。 (2)隋开皇十六年(596)置。治今山 东夏津县。唐武德四年(621)刘黑 闼起义于漳南,普攻下此地。天宝 元年(742)改名夏津。隋属清河 郡。唐漢贝州。(邹逸麟)

**數畫**春秋卫邑。在今河南濮阳市东南。《左传》僖公二十八年《前632》。"晋侯、齐侯盟于敛孟",即此。 (苏治光)

**椰水** "豚"又作"逐"。在古夜郎县(今贵州关岭县西)境内。《水经。温水注》,"郁水即夜郎豚水也,……东北流经谈柬县,东经牂柯郡且兰县。谓之牂柯水。" 此水从无定说,一般以为即今云贵两省境内的北盘江。(邹逸麟)

斜谷道 (斜yé) 在今陕西尼县西南,即褒斜道的斜谷一部分。东汉未刘焉据益州,使张鲁斯斜谷阁道;蜀汉建兴中诸葛亮北伐,治斜谷邸阁 北魏正始中开斜谷旧道以达梁州,即此。五代后废。(邹逸麟)

移风县 见"居风县"。

**捷多河** 《大唐西域记》朅盎陀国 城"背徙多河"。 佛经或作私陀、私 多、私他、斯陀、死多、泉多。即 今新疆叶尔芜河。(薛宗正)

**得胜陀** 即今吉林松原市东石碑 崴子。辽天庆四年(1114)女真阿骨 打智师伐辽之处。既战得胜。因以得 胜陀为名。金大定中世宗追记其 功,建"大金得胜陀碑"于此。(邹 逸麟)

解羞賴 东汉明帝改汉清盐县为 盐田县。后废,称为斛盐城。在今 河北滦平县南。北魏设兵戍守。李 昌元年(526)柔玄镇人杜洛周起义。 次年,"安州石离、穴城、斛盐三戍兵 反。应杜洛周",胡注。大榆河径"渔 阳郡之清盐南,清盐世谓之熊盐城"。 (王文楚)

鄭麗 即今陝西淳化县。《通鉴》。 唐乾宁二年(895)。李克用令李罕之、李存信等急攻梨园克之。"克用进屯梨园",即此。(魏嵩山)

國丘 一作型,或作區。春秋战 国齐邑。在今山东济阳县西、禺城 市东。《左传》 衰公二十三年(前 472)。"战于犁丘,齐师败绩。"杜注。 "犁丘, 隰也。"汉置漯阴县。(钱林 书) **笨禮** 清代称今台湾西南部北港 溪下游北港镇一带,为"笨港"。商 贾辏集,近海市镇,以此为最大。 清嘉义县丞驻此。参见"北港(3)"。 (周维行)

**\***特 亦曰夷里桥。在今四川成都市西南。因桥用竹素编成,故名。东晋永和三年(347)桓温在此击败成汉军,乘胜长驱入成都。成汉遂亡。(邹逸麟)

董泽 《左传》 取公十七年 《前478》。"越子伐吴,吴子御之笠泽,夹水而阵"。一说即今吴淞江(古称松江)。《吴地记》,"松江,一名松陵,又名笠泽"。 唐陆龟蒙隐居松江南里(今江苏吴县甪直),所著有《笠泽丛书》。一说即今太湖,一说系太湖东岸一小湖,在今江苏吴江市境。后人一般用作吴江县或吴淞江的别称。(胡菊兴)

算城驿 在今安徽宿州市西。唐 咸通十年(869)。庞勋败归彭城,使 其将张实分诸寨兵屯第城驿,即此。 (嘉剑雄)

符章 战国楚关隘名。在今安徽 宿州市东北。《战国策·秦策三》,楚 "南有特惠之塞",即此。秦堂县。 (钱林书)

特惠县 战国楚地。秦置县。《元和郡县志》:"《尔雅》曰:"莞,符寓也"。以地多此草,故名"。治今安徽宿州市东北。属泗水郡、《史记·陈涉世家》。秦二世元年(前209),"乃令待离入葛娶将兵徇蕲以东"。西汉属沛郡,东汉、西晋属沛国。东晋废。北齐天保七年(556)移斛城

县治此,改为特离县。为睢南郡治。 隋大业二年(606)移治今宿州市北 老符离东北,唐贞观元年(627)又移 治今老符离,元和中移今宿州市。为 宿州治。蒙古至元二年(1265)废入 宿州。唐、宋时扼汴渠要冲,为淮 北军事交通要地。南宋隆兴元年 (1163)张浚北伐,被金兵大败于此。 (王天良)

**彫阳城** 在今河南邓州市东。《通 鉴》,南朝梁孙通六年(525),雍州刺 史晋安王纲隆"司马董当门破魏晋 城,又破马鹃、彫阳二城"。(邹逸麟)

**節黄岭**"彫"一作"刁"。在今山 西长子县站。《通鉴》:唐会县三年 (843),刘慎以泽、潞叛,使其将李佐 尧守彫黄岭,以拒官军,即此。(钱 林书)

野山 在今浙江鄞县东。《宝庆四 明志》引《四蕃志》。"以海人持货贸 易于此,故名。"(吕以春)

羅县 (1)秦置。治今浙江鄭县末。因位于"部山之北,故名。属会糟郡。隋开皇九年(589)平陈,废入句章县。(2)唐武德八年(625)废鄞州于句章牧城置,在今鄞县南。属越州。开元二十六年(736)于县置明州。大历六年(771)移治今宁波市。五代梁开平二年(908),铁缪避梁太祖曾祖茂琳祎,改为鄞县。(吕以春)

**個** 西周、春秋东夷小园。一作"傅阳"(《榖梁传》)。妘姓。在今山东枣庄市绎城南。《春秋》寝公十年(前563)。晋侯会诸侯及吴子寿楚于祖。"遂灭偪阳"。为宋邑。秦置

傅阳县。(苏治光)

■ 春秋郫地。一作"缨"(《公羊传》)。在今山东费县南。《春秋》僖公元年(前659)。"公败郑师于偃"。即此。(苏治光)

**压城** 在今湖北襄阳县北。《三国志·徐晃传》,东汉建安三十四年(219)。关羽围樊城,徐晃自宛赴故,羽遣兵屯偃城,晃佯装欲断截其后。羽兵烧屯而走。晃遂得此城。(杨立新)

鄭田 春秋周地。在今河南武陟 县西南。《左传》成公十一年(前 580)。"晋邵至与周争僻田"。杜注。 "传,温别邑"。(钱林书)

體定 巡抚名。明万历二十七年 (1599)用兵播州(治今贵州遵义市), 以湖广地辽阔,分置。 导废。 天启 二年(1622)后或置或废。 崇祯二年 (1629)定设。半年驻偏桥镇(今贵州 施秉县东北),半年驻沅州(治今贵 南芷江县),故名。为黔、楚重镇。治 帝熙三年(1664)移镇长沙府(治今 湖南长沙市),同年分湖广省为左、 右二市政司,右司徙长沙府,六年 改左、右布政司为湖北、湖南省。 雍正二年(1724)改偏沅巡抚为湖南 巡抚。(吴应寿)

偏头类 元改偏头寨置,其地东仰西伏,因名。即今山西偏关县。明初属镇西卫。成化十一年(1475)置偏头关所。与宁武、雁门合为太原 三关。西近黄河。四面环山,为戍守要地。《明史·鞑靼传》。弘治十 五年(1502),"西掠偏头关",即此。清雍正十三年(1735)置偏关县。

(杨正泰)

備桥卫 明洪武二十三年(1390) 置、在今贵州施乘县。属湖广都 司、地控黔、楚通道,驻有重兵。明 万历中,杨应龙为乱,袭此而断黔、 楚路,天启初,安邦彦反,犯此以危 黔贵。清康熙二十六年(1687)废入 施兼县。(周维衍)

號事 在今湖北枝城市北古老 背。《通鉴》,三国蜀汉章武二年 (222),刘备率诸将伐吴,"军于夷道 號事",后为吴将陆逊所被,即此。 (杨正泰)

猪仔蛛 在今广西武宣县东北。 两山并峙,中通一线,十分陡险。清晚 丰元年(1851)六月,太平军以新雄、 双髻山、猪仔峡为要隘,六月二十七 日,向荣指挥清后路军进攻猪仔峡。 太平军在石壁上炮轰清军,清军失 利,七月十五日,清军由间道分四路 攻猪仔峡,太平军失利,即此。(傅 林祥)

糖供養 在今贵州赫章县东北。 地当川、滇、黔三省之交,八山环合, 与海马姑精角相望。清同治六年 (1867),陶新春率苗民起义军据猎 拱箐,即此。(傅林祥)

新氏 春秋音地,战国属魏。在今山西临猗县南铁匠营村。有盆池。春秋宋,鲁国人猗顿在此以盐致富。〈孔丛子〉调猗顿从范蠡致富之术,"乃适西河,大畜牛羊于猗氏之南。十年之间,其息不可计,资拟王公,驰名天下。以兴富于猗氏,故曰猗顿",西汉置县。(邓自欣)

猗尾县 西汉置。治今山西临猗

县南铁匠营村。西魏恭帝二年 (555),改为桑泉县。北周明帝复为 猗氏县。隋移治今临猗县。《宋史· 殇忠孝传》。金兵南下,"忠孝独以 蒲、解军三千至猗氏,遇金人。破 之",即此。汉至北朝魏属河东郡, 北周属汾阴郡,隋先后属蒲州、河 东郡,唐至元属河中府,明属蒲州, 淯属蒲州府。1954年与临晋县合并 为临猗县。(邓自欣)

程體县 西汉置。治今广西苍梧县西北孟陵村。属苍梧郡。隋废入苍梧县。唐武德四年(621)复置,属藤州,贞观八年(634)属梧州,改为孟陵县。北宋开宝四年(971)并入苍梧县。(王新民)

猛安谦克 金代女真族的军事和 社会组织单位。有时作为女泽作"和户 的代称,或作官称。猛安又译作"和 是一年"。"和 是一年"。"是一年","是一年"。"是一年"。"是一年","是一年"。"是一年","是一年"。"是一年","是一年"。"是一年","是一年","是一年"。"是一年","是一年"。"是一年","是一年"。"是一年","是一年","是一年"。"是一年","是一年"。"是一年","是一年","是一年"。"是一年","是一年","是一年"。"是一年","是一年","是一年","是一年"。"是一年","是一年","是一年","是一年"。"是一年",

**猫儿庄** 在今内蒙古丰镇市东北。明正统十四年(1449),土木之变,瓦剌也先挟英宗出宣府,过猫儿庄,入也先营,即此。(王文楚)

猛里社 台湾上著番社名。即今

台湾苗栗县驻地苗栗镇。一作猫里 庄、苗栗街。 積光绪十三年(1887) 设苗栗县于此。(周维行)

精雾抹 本台灣上著番社名。一作麻务拣。即今台中市驻地。清康熙五十五年(1716)诸罗县知县周钟瑄接受土官阿穆建议,许允垦殖,此为开辟台中地区之始。(周维征)

量豆 "盘"一作"梨"。即今河 南灵宝市西北盘头。《周书·文帝 纪》。西魏大统三年(537),伐东魏, "遗于谨居军前,海地至梨豆",即 此。(杜瑜)

**農陀** 即今山西祁县东南盘陀。 《宋史·姚古传》: 清康元年(1126), 金人图太原,种师中及姚古、张灏 二军齐进,两人失期不至,师中回 趋榆次,兵败而死, 金人进兵迎古, 通于盘陀,古兵溃,即此。(王文 楚)

全石县 北周保定五年(565)于 汉资中县城置,治今四川资中县。 腐资中郡。隋为资阳郡治。唐为资 州治。元废。(周维行)

**全定南** 在今广东罗定市西南。 见"云际峒"。(王振忠)

船厂 今吉林吉林市的旧称。明初水军沿松花江出郊,航行至黑龙江口,以此为出发点。清初在此战厂造船,故名。康熙十五年(1676)移宁古塔将军治此。该名吉林乌拉。(邹逸麟)

船山 "石船山"的简称。因山形 似船得名。在今湖南闽阳县西北曲 兰。明、清之际著名思想家衡阳王 夫之在明亡后隐居于此,学者称船 山先生。今山下有其故居湘西草 堂。(吳应寿)

**船灣** 在今广东惠东县南沿海。 南宋祥兴元年(1278), 文天祥移军 驻此。(王振忠)

船間空異 西汉置,本主船之官,遂以为县。治今陕西潼关县东北渭河入黄河口南岸。属京兆尹,东汉废。(魏嵩山)

個外 即"岭外"。

**钡表** 地区名。《后汉书·南蛮传》,建武十九年(43),马援破交趾,进击九真,破降之。"于是、钡表悉平"。参见"岭外"。(吴立寿)

领南 地区名。即"岭南"。泛指 五岭以南地区。参见"岭外"。(吴 应寿)

都方县"领"一作"岭"。西汉萱。 治今广西宾阳县西南。属郁林郡。为 都尉治。三国吴改为临浦县。西晋 初复旧名。南朝梁、陈为领方郡治。 隋属郁林郡。唐、北宋为宾州治。北 宋开宝六年(973)移治今宾阳县北 新宾。元为宾州路、宾州治。明洪 武二年(1369)废入宾州。(王新民)

象山 在今江西贵溪县西南。本 名应天山,南宋理学家陆九渊在此 讲学,以山形如象改名。自号象山 翁,学者称为象山先生。所著后人 舞为<象山先生全集×。(吴应寿)

象禾 战国楚邑。在今河南巡阳县北象河关。《鄂君启节》铭文:"自鄂往。庚阳丘,庚方城,庚象禾",即此。(钱林书)

**兼州** 隋开皇十二年(592)置,大 业二年(606)废。唐武德四年(621) 复置。因界内象山为名。治武德县 (今厂西象州县西北),贞观十二年 (638)移台或化县(今象州县东北), 大历十一年(776)又移治阳寿县(今 象州县)。辖境相当今象州、武宣两 县地。属岭南道。宋属广南西路, 增入今来宾县东部地。元属湖广行 省,至元中一度改置象州路。明、清 属柳州府。1912年改为象县。1952 年与武宣县合并为战县,1960年又 析出改名为象州县。(王可民)

象事 秦始皇三十三年(前214) 置,西汉元凤五年(前76)废、《汉书》 地理志》,"日南郡,故秦象郡。"《水 经•温水注•。"寿冷水白(区栗)城 南,东与卢容水合,东注郎究, 究水 所积下潭为湖, 谓之狼湖。浦口有 秦时象郡,城域犹存"。传统说法以 此为据,认为那治在今越南中部汉 西卷县附近。辖境北起横山南抵大 岭,约包括今平治天、广南-岘港和 义平省。《山海经》。"沅水(山)出 象郡廊城西"。"郁水出象郡而西南 注南海"。〈汉书・昭帝纪〉。"罢象 郡,分属郁林、牂柯。"<汉书>臣费引 《茂陵书》:"象郡,治临尘。"十九世 纪越南武范启首先对汉日南郡即奏 象郡提出怀疑。本世纪初期法人马 **耐患洛、日人佐伯义**赛等以此为据。 认为郡治应在临尘县(今广西崇左 县境)。辖境约当今广西西部、广 东西南部和贵州南部一带。当以此 说为是。(赵永复)

象牙潭 在今江西丰城县北象牙村一带。五代梁开平三年(909),抚州刺史危全讽兵攻洪州,屯象牙潭。

营棚临溪, 亘数十里, 淮南将周本 隔溪布阵; 全讽兵甚溪攻之, 本乘 其半济,纵兵击之, 危全讽兵大溃, 即此。(傅林祥)

象林县 汉日南郡属县中最南一 县。治今越南广南 岘港省 维川南 茶桥。东汉建武初,传入中原地区 先进农业耕作技术, 促进了当地生 产的发展。"水经。温水注》。"九真 太守任延始教耕犁。俗化交土。风 行象林, 知耕以来六(当作四)百余 年,火耕耕艺,法与华冏。"永和二年 (137)。县吏子区伶(一作"连")起 兵建立林邑国,以此为都, 称典冲 城。西哥太康三年(282)复置后寄 治卢容县(今越南平治天省顺化附 近)。东晋后地人林邑国。(水经 注\*对象林县(典冲)的城址规模和 地理位置等有详细描述。本世纪初。 法人鄂卢校据此认为即14。 巴门 特 《安南占婆古迹统计表》中的茶桥遗 让。后经 J. 卡柯斯进行考古发掘、 进一步证明遗址和《水经注》记载完 全符合。(赵永复)

經 春秋战国宋邑。在今安徽濉溪县南、浍河北岸。《史记·春申君列传》,楚顷襄王二十年(前279),黄歇说秦昭襄三曰。"魏氏将出而攻留、方与、铚、湖陵、砀、萧、相,故宋必尽"。秦置县。(钱朴书)

**獲異** 本春秋宋経邑,秦置县。 治今安徽濉溪县南、浍河北岸。西 汉属沛郡。西晋属谯郡。南朝宋废。 《史记·陈陟世家》。秦二世元年(前 209),陈胜"攻铚、酂、苦、柘、谯皆下 之"。(王天良) 银州 北周保定三年(563)于乞银城置。治今陕西横山县东党岔镇附近大寨梁。隋开皇三年(583)置儒林县为州治。大业三年(607)州废。唐贞观三年(628)于故址复置。仍治儒林县。辖境相当今陕西榆林区。特皇及横山县东部地区。天宝元年(742)改为银川郡,乾元元年(758)复为银州。北宋时地属西夏。后废。(魏嵩山)

概生城 在今云南景东县。南诏 时筑。曾置银生节度于此。为南 诏南方重镇和对婆罗门、波斯、周 婆、勃泥、昆仑等处贸易之所。(邹 逸麟)

假林堰 一名银树(一作澍)堰,在今江苏高淳县东东坝镇。为鲁阳五堰之一。唐景福元年(892)杨行密将台滦于荆溪上源修筑五堰,节制水流,以转运太湖流城粮米。并以石室王堰,又熔铁以锢石。故名银淋堰。后讹"淋"为"林"。堰长十一里。宋时五堰渐废圮。(胡菊兴)

银城县 西魏废帝以石城县改名。治今陕西神木县境。北周保定二年(562)移治今神木县西南。隋属阳阴郡。唐天宝元年(742) 風縣州。北宋政和四年(1114) 度。(魏嵩山)

**银赖山** 在今贵州从江县西北, 有寮。明洪武初,俞通海率军进讨 古州土著,首克此山寨,以定其地。 (周维衍)

**银葫芦山** 在今河南汝阳县西南。<续通鉴>:南宋绍定六年(1233)

孟珙追金将武仙。"复战于银葫芦山。又败之"。即此。(邹逸麟)

**根謝东**境 即广通镇。今江苏高淳县东东坝镇。为唐五堰之一。南宋德祐元年(1275),元兵迫近临安(今浙江杭州市),遗赵淮戍银澍东坝,既而为元将阿剌哈所破,遂克广德。(胡菊兴)

铜山 在今四川荥经县东北。《续 通鉴长编》,乾德四年(966)。蜀故将 全师雄党谢行本、罗七君等据铜山 之险为赛。为西川兵马都监康延泽 攻拔。即此。(周维衍)

**铜岭** 在今广东东莞市东。宋末 邑人熊飞结集义勇,与元将姚文虎 力战于此。(王振忠)

網體 春秋 晉邑,有寓宫。在 今山西沁县南。《左传》成公九年 (前582)。"郑伯如晋,晋人讨其武 于楚也,执诸铜鞮",即此。后置县。 (朱玲玲)

網瓦順 在今河南兰考县西北18 公里、明清黄河北岸(今黄河东 岸)。明正德六年(1511)于此置管河主簿。为沿河集镇。清乾隆四十 河主簿。为沿河集镇。清乾隆四十 九年(1784)置兰阳县丞。明、清荥阳山东出江苏徐州、淮安东山东 河本自此东出江苏徐州、淮安东五年 (1855)六月黄河人决于铜瓦平 堡,冲没铜瓦厢镇。全河分成三股,东北至张秋镇会合穿运河,夺大府,次省初新河全线大堤告成。东北省初新河全线大堤告成。陕西,即今黄河。(邹逸峰)

铜仓驿 在\*魏州城(今河北大名 县东大街)内。《通鉴》:五代梁乾化

**铜陵县** 南朝宋文帝置龙潭县,隋改名,以意内铜山为名。治今广东阳春县北。属信安郡。唐为勒州治,宋属春州。熙宁六年(1073)废入阳春县。(王新民)

铜雀台 邺都三台之一。"雀"亦 作"殷"。在今河北临潼县邺镇北古 **邺城北城西北隅。东汉建安十五** 年(210)曹操修筑。《水经·浊灌水 注》。"(邺)城之四北有三台、皆因城 为之基。巍然崇举,其高岩山"、"中 北曰冰井台"。因在三 合之中。亦 称中台。为曹操游晏之所。并历为 兵争要地。 后赵石 虎 曾 改 名 鹳 雀 台。又作铜雀于楼顶。展翅若飞 (《水经·油漳水注》)。 北齐因其 旧基予以增高加宽。改销省台为金 凤台。北周灭北齐,台上宫殿悉被 撤毁。大象二年(680)杨坚破尉迟 迥。焚烧邺城及邑居。铜雀台唯存 土阜。后又经漳水冲尉, 今残基高 仅3米。(吴应寿)

**網載**厅 濟電統二年(1910)以义 宁州铜鼓营置。属南昌府。治今江 西铜鼓县。1912 年废厅为县。(王 天良)

铜锣峡 在今四川重庆市东。因 悬崖临长江,下有圆石如铜锣状而 名。明初平蜀。廖永忠引舟师至铜 锣峡,明升出降,即此。(周维行)

钢壁关 明腾越八关之一。在今

云南盈江县西南布岭山顶。接缅甸界。清时在此置有公署。(邻逸麟)

**铜製县** 春秋晋暨。治今山西沁县南。《左传》昭公二十八年(514);晋分羊舌氏田为二县。"乐霄为铜鞮大夫",即此。秦以后属上党郡。北魏属乡郡。隋开皇中置沁州,大业魏属乡郡。隋开皇中置沁州,自东晋以后,成郡,上党郡。唐武帝中属郑州。自东晋以后,北宋太平兴国中始移治今沁县。为城胜军治。金、元皆为沙州治。明洪武初度入沁州。(朱珍)

## (1)

一作"僔"(《公羊传》)。春秋 鲁邑。在今山东宁阳县西北,一说 在今宁阳县东北。《春秋》哀公八年 (前487)。"夏,齐人取灌及闸","冬, 齐入归灌及闸",即此。(史为乐)

**偃山** 在今河北大名县北。《週鉴》。唐建中三年(782)范阳节度使 朱滔等拒朝命,救田悦于魏州,引 兵"咎于偃山",即此。(王文楚)

惟獨 扬州或扬州府的别称。盖 截取《禹贯》"准海惟扬州"二字为名。来费衮《梁溪漫志》。"古今称扬州为惟扬"。南宋有宝 祐《惟扬志》,均为扬州地方志。"惟"通"维",故又作"维扬"。(吴应寿)

個与 战国韩邑,后属赵。即今山西和顺县。一说在今河北武安县西南,又说在今山西沁县西北。《史记·赵奢传》:"秦伐韩,军于阙与",赵奢"大破秦军,……遂解阏与之

围",《王翦传》。秦始皇十一年(前 236),"翦将攻赵阙与,破之,披九 城",均即此。(吴应寿)

**斷道** 即"卷楚"。春秋晋地。在 今山西沁县南。〈春秋〉宣公十七年 (前592),"公会晋侯、卫侯、曹伯、郑 子同盟于断道",即此。(周维衍)

施门关 在今河南荥阳县西汜水 镇西南。东汉中平元年(184)为镇 压黄巾起义军所置八关之→。(邹 逸麟)

個多县 北周明帝二年(558)置。 治今河南灵宝市西北阌乡西南。隋 开垦三年(583) 废。十六年移湖域 县于今文乡,改名阌乡县。初属魏 州,天宝、至德间属弘农郡,后属魏 州。北宋、金、元属陕州。明洪武 初移治今灵宝市西北阌乡。1954年 并入灵宝县。(杜瑜)

**灣冷果** "港"一作"赢"。西汉在 占领瓯舱地区后所置。鴈交 趾郡, 都尉治。一说为交州及交趾郡初置 时治所。在今越南永富省安朗县东 下营乡。东汉建武十六年(40),其 县舱特之女徽卿、徵贰姊妹起事, 自立为王,建都于此。三国吴孙皓 后,为新昌郡治。前朝宋、齐时废。 (赵永复)

姜連路 金初置婆速路统军司,后改置总管府。治今辽宁丹东市东北坡河西南岸九连城。辖境西北起于山山脉,东抵长白山。南跨鸭绿江。所管皆猛安户。元初改为婆娑府,后废为巡检司。(邻逸麟)

**率山** 又名大彰山、张公山。即 今江西婺源县西北都公山。系黟山 (今黄山)支脉,由南而北,西界景德镇市,东北界安徽休宁县,西北界祁门县,重冈复岭,周围百余里,为鄱阳水系和线塘江水系的分水岭。有以为自此山东至回岭、觉岭,南至望仙岩,皆古三天子都之地。(王天良)

率实府 渤海国置。以境內率宾水(今绥芬河)得名。治今俄罗斯乌苏里斯克(双城子)。辖境相当今绥芬河流域及其附近地区。金为恤品路。蒲鲜万奴建东夏国时(1215—1233)仍称率宾路。东夏国亡,废。(邹浼糠)

■ 春秋郑地。在今河南原阳县西、古黄河南岸。《春秋》庄公二十三年(前671)。"公会齐侯盟于扈"。《竹书纪年》晋出公二十二年(前453)。"河绝于扈"(《水经•河水注》引)。皆即此。(田尚)

職風口 即今台湾台北县北淡水 镇驻地。一作扈尾港,为淡水河入 海之处,本为台湾北部重要港口,其 地位甚于基隆,有水师营守备。清 咸丰八年(1858) 开为通商口岸。 (周维衍)

實體 战国楚邑。在今湖北潜江 市西北。《战国策·中山策》。"(武 安)君前率数万之众入楚,拔鄢、郢, 焚其庙,东至竟陵"即此。秦置县。 (钱林书)

實限县 (1)秦置。治今湖北潜江市西北。西汉初属南郡,元狩二年(前121)改属江夏郡。西晋元康九年(299)改属竞陵郡。南朝梁末并入霄城县。齐中兴元年(501)萧衍

起兵至竟陵,命中兵参军张法安守之,即此。(2)北周改霄城县置。治今湖北天门市。隋、唐属复州。五代晋天福初改为景陵县。(杨正泰)

實陵郡 西晋元康九年(299)分 江夏郡暨。治石城(南朝宋置长寿 县,西魏改长寿。今钟祥市)。南朝 宋辖境相当今湖北钟祥、天门、京 山、潜江、仙桃等市县地。齐以后辖 境缩小。台所屡迁。北周武帝改名 石城。隋大业及唐天宝,至德时又 曾分别改郢州、复州为竟陵郡。(邹 逸麟)

善阳 在今河南内黄县西南。《后汉书·光武帝纪》。建武二年(26)。 "幸内黄,大破五校于著阳"。即此。 (苏治光)

董 战国齐邑。在今山东沂源县东南盖冶。《孟子·公孙丑下》。孟子为卿于齐,出吊于滕,"王使盖大夫王瓘为辅行"。赵岐注。"盖,齐下邑也"。西汉置盖县。(苏治光)

畫竹 在今福建建阳县南。五代 晋开运元年(944),南唐将查文徽 击建州,自建阳进电盖竹,即此。 (傳林祥)

差州 辽为展州。金明昌六年 (1195)改盖州。在今辽宁荒州。高。 属辽阳 存。辖境相当今辽宁盖州市。 庄河县及岫岩县、营口市部分地区。 元初及为盖州路,后复为盖州。属 辽阳路。明洪武二十八年(1395) 废。(邹逸麟)

**漆陵里** 即今江苏镇江市东南**滦 壁镇。**南朝宋元嘉中于此置军戍

守。以防北魏。(胡菊兴)

確統府 九世纪南诏蒙氏置郡。 大理段氏改为府。为八府之一。治 鶴庆(今县)。辖境约当今云南鹤 庆、兰坪、剑川、碧江、福西等县地。 蒙古宪宗三年(1253)改为鹤州,不 久又改为谋统千户。元至元十一年 (1274)仍改为鹤州,二十三年升为 鶴庆府。(邹逸麟)

**读统器** 见"谋统府"。 **读统千户** 见"谋统府"。

章丘县 阶开塞十六年(596)改高唐县置。治今山东章丘市西北旧章丘。《元和志》。"取县南章丘山为名"。县界有长白山,隋大业七年(611)邹平人王薄起义于此。九年县人杜伏威又起义。隋先后属齐州、齐郡,唐属齐州,宋、金属济南府,元属济南路,明、清属济南府。1960年移治今县。(史为乐)

童华台 楚高宫名。故址有四。 (1) 楚灵王所筑。在今湖北 潜江市 西、古华容城内。《左传》昭公七年 (前535)。"楚子成章华之合。愿与诸 侯落之。"杜注:"台在今华容城内"。 《史记·楚世家》。灵王七年(前584) "就意华台"。《水经,沔水注》』"合 高十丈,基广十五丈"。(2)在今安 徽亳州市东南、占城父县境内。《续 汉书 - 郡国志 >城父有章华台。《元 和志>亳州城父、"章华台, 县南九 里。"一说亦为楚灵王所建。杨守敬 《水经注疏》以为灵王可能先建于华 容。后因乐乾溪风物而筑此。仍袭用 旧名。(3)在今河南商水县西北。(賽 宇记>引 (春秋后语) 相传战国时楚

顷襄王为秦将白起所逼,北保于陈时所筑,并袭用旧名。(4)在今湖北沙市市。《方舆纪要》引《荆州志》谓故楚离宫,楚灵王所筑,亦曰豫章台。《魏书·地形志》按阳郡按阳县(今商水县西南》"有章华台"。按《水经·江水"又东得豫章口,西北有豫章台名,所未详也"。盖非章华台,后人附会为楚灵王所筑。(邹逸麟)

章安县 东汉建武初改四浦县置 (《晋太康记》作章和中置》。治今斯 江临海市东南章安。为会稽郡东部 都尉治。三国吴太平二年(257)后 至两晋南朝,为临海郡治。晴开皇 九年(589)废。唐武德四年(621)分 临海县复置。八年又废。(吕以春)

章武县 (1)西汉文帝后七年(前 167)封窦广国为金武侯,元符元年 (前122)改为县,治今河北黄骅市北 郛隄城。属勘海郡。有盐官。东汉建 安末改属章武郡。北魏改属浮阳郡。北齐废。(2)唐长寿二年(693) 改行唐县置。治今河北行唐县。属 镇州。神龙元年(705)复为行唐县。 (王文楚)

章武国 西晋泰始元年(265)置。 治东平舒(今大城县,北魏改名平 舒)。辖境相当今河北大清河、海河 以南,文安县、大城县以东,沧州市、 海兴县以北地。属冀州。北魏改为 郡。隋开皇初废。(邹逸麟)

審 (1)商、西周诸侯国。 結姓。 亦作"密须"。在今甘肃灵台县西。 (诗·大雅·皇矣>。"密人不恭,敢 距大邦。"为周文王所天。《吕氏春秋·用民》,"密须之民,自缚其主而与文王",即此。后又以此封同姓,为周恭王所灭。《国语·周语上》,"恭王游于泾上,密康公从,有三女奔之。""康公不献。一年王灭奢"。(2)西周诸侯国。姬姓。在李河南密县东南。《左传》僖公十七年(前643);齐桓公"密姬生懿公"。一说密姬即此国人。春秋时入郑为新密邑。(钱林书)

密州 附开皇五年 (585) 改胶州 置。以境内密水为名。治东武县(后改 诸城县,今诸城市),大业三年(607) 改为高密郡。唐武德五年 (622) 复 为密州。天宝元年(742),又改密州。 东宝元年(758),复改密州。 辖境相当今山东穆陵关、莒县、南 县以东。高密县、安丘县、胶州市 高密县、安丘县、胶州市 高。 知负山面海,饶镇 (今胶州市)置市舶司,为对外贸易 重要港口。(陈可畏)

電長 本春秋郑新密邑,西汉置县。治今河南密县东南。两汉属河南郡。西晋、北魏、东魏属荥阳郡。北州东文宣帝对移治今县东。北齐、北周属成皋郡。隋大业初废入新郑县。十二年(616)复置,移今治。属荥阳郡。唐武德三年(620)为密州治,四年属郑州,龙朔二年(682)属洛州,开元元年(713)属河南府。北宋、金属郑州,元属钧州。明属禹州,清属开封府、(卫家雄)

青云山 又称"横山"。在今北京

密云县南。因"山藏云雾"得名。《晋 书·石季龙载记》:季龙伐殷辽,"辽 惧,弃令支。奔于密云山",即此。(王 新民)

密多侯国 西汉建始二年(前31) 封胶东顷王子林置。治今山东昌邑 县东库密城。属北海郡。东汉废入 淳于县。〈续汉书·郡国志〉淳于 县(今安丘县东北)"有密乡",即此。 (王文楚)

宿 春秋小寓。风姓。相传为太 醇之后。在今山东东平县东。《春 秋》隐公元年(前722),"及宋人盟于 宿"。即此。后入齐为无盐邑。(史 为乐)

會州 唐元和四年(809)分徐州 之符高、蕲县及泗州之红县置,因古 宿園得名。治虹县(今安徽五河县 西)。后移治符离县(今宿州市北老 符高)。辖境相当今安徽北 淝河以 东,濉溪县以南,泗县以西,淮河以 北地区。太和三年(829)废。七年 复置。治境桥(今宿州市旧城南汴 水上),并多符高县来治。北宋属淮 南东路。金初属山东西路。后改属 南京路。元废符高县入州。属归德 府。明、清属凤阳府。1912年度、改 为宿县。1979年析宿县城关镇冒宿 州市。1992年撤县,并入宿州市。 唐时以南临汴河,运漕所经,为军事 重镇。 唐末庞勋起义。曾攻克州城。 作为根据地。(王天良)

**宿迁县** 唐宝应元年 (762) 为避代宗名讳,以宿顶县改名。治今江苏宿迁市东南废黄河东岸古城。北宋初移治今宿迁市西南废黄河西岸

古城。金元光二年(1223)废。元至 元十二年(1275)复置。明万历四年 (1576)因城半圮于河,迁今治。初 置时属泗州,元和中改属徐州,北 宋属淮阳军,金、元属邓州,明属淮 安府。清雍正二年(1724)属邓州, 十一年改属徐州府。1987年撤县设 市。(胡菊兴)

**建軍城** 十六国后燕、北燕时辽 西重镇。故城在今辽宁北镇县。曾 为平州治。《通鉴》。东晋元兴元年 (402),"高句丽攻督军,燕平州刺史 整容归弃城走。"(谭其襄)

富預县 东晋义熙中置。旧说晋元帝晋运军储,以为耶阁,因有宿预之名(《舆地广记》)。治今江苏宿迁市东南废黄河东岸古城。属淮阳郡。城临泗水,南近淮水,南北朝时为重镇。北魏为南徐州、梁为东楚州治。陈为北徐州、安州治。北周至唐开元中,历为泗州、下邳郡治。其后属泗州。宝应元年(762)因避代宗名涛,改为宿迁

县。(胡菊兴)

商 地名。在今河南商丘县南。 《史记·殷本纪》,商始祖契"封于商",即此。后商族、商国因此得名。 商自盘庚迁都于殷(今河南安阳市西北小屯村),周人称商为殷,而商人自称则仍为商,故殷都仍称中商。 (田尚)

**商子(於)** 地区名。又名"于(於) 中"。在今河南新川县西南。《史记 • 楚世家》。怀王十六年(前313)。 擊世家》。怀王十六年(前313)。 擊世被於使楚怀王与齐绝交。 "取被秦所分楚商于(於)之地方之地。 里",即此。《史记集解》。"商于一儿 里",即此。《史记集解》。"商斯一人 里",即此。《史记集解》。"商斯一人 里",即此。《史记集解》。"商斯一人 里",即此。《史记集解》。"商斯一人 一个海域在于(於)中,故谓之阳。 一人,有商城在于(於)之地。 《今陕西南州市东南)、于(於)(今陕西南州市东南)、于(於)(今 中,西峡县东)两邑及两邑间的地区,即今升江中、下游一带。(杜瑜)

南山 (1)一名"商阪",又名"地肺山"、"楚山"。在今陝西商州市东南。地形险阻,林壑深邃。秦末、汉初东西公等四老人隐居于此,号"商山四皓"。东魏天平四年(537)高欢攻西魏,令高敖曹由此进攻洛州上洛县。(魏嵩山)(2)约在今四川西昌市一带。明万历中商山四堡 番降,即此。(赵永复)

商丘 都邑名。在今河南商丘县南。《左传》襄公九年(前564)。"陶唐氏之火正阙伯居商丘。……相上因之"。即此。周初封微子启于宋。都于此。后改为唯阳。秦置唯阳县。(田尚)

**產任** 春秋晋邑。即"仟,因近商 城,故名。在今河北任县东;一说春 秋卫邑,在今河南安阳境。〈春秋〉 赛公二十一年(前552)。"公会晋侯、 齐侯、宋公、卫侯、郑伯、曹伯、莒子、 邾子于商仁",即此。(周维衍)

**適州** 北周宣政元年(578)改洛 州置。因处占商于(於)之地得名。 治上洛县(元波入州。今欧西商州 市)。隋大业三年(607)改为上洛 郡。唐武德元年(618)复为商州。 辖境相当今陕西秦岭以南、旬河以 东(旬阳县除外)与湖北郧西县上津 镇地。天宝元年(742)改为上洛郡。 乾元元年(758) 复为商州。开元中 属山南西道。后属京畿道。北宋属 永兴军路,金属京北府路,元属奉元 路。明洪武七年(1374)降为县。成 化十三年(1477)复升为州,属西安 府。清雍正三年(1725)属陕西省。 1913年降本州为商县。1988年改为 商州市。(魏貴山)

商县 西汉置。治今陕西丹风县 西北商镇。属弘农郡。东汉属京兆 尹。后移治今丹凤县。西晋属上洛 郡。隋开皇四年(584),改为商洛 县。(魏嵩山)

商書 春秋下郡国之都,楚灭之 为邑。在今河南淅川县西南、丹水 南岸。《左传》僖公二十五年(前 635)。"秦、晋伐郡。楚斗克、屈御寇 以申、息之师戌商密。"郭沫若《两周 全文辞大系考释》释《郡公教人段》 谓。郡有上郡与下郡,《下郡公 输 鼎》称下郡为下置,即商密。(钱林 古) **薦願** 一作商原。在今陝西大荔县北。《史记·河渠书》。武帝时,穿 龙首渠,"自征引洛水至商颜下",即 此。(魏嵩山)

**商丘县** 明嘉靖二十四年(1545) 置。治今河南商丘县。明、清为归德府治。(王新民)

高洛县 隋开皇四年(584)以商县改名。治今陕西丹凤县附近。属商州,大业初属上洛郡。唐复属商州,武德二年(619)移治今丹凤县西北南镇。金贞元二年(1154)废为镇。(魏嵩山)

望 唐、宋州县的等级名。参见"紧"。(邹逸麟)

董事 即今江苏吴县西北望亭。 三国吴置御亭,隋开皇时置驿。唐 时常州刺史李袭誉改名。光启中于 此置屯。光化元年(898),钱镠将顾 全武拔苏州,追败淮南将周本于此。 为运河所经,唐至德时即置有堪牐, 宋时屡经修建,有清运、灌溉之利。 (胡菊兴)

塑谱 泽薮名。即"孟渚"。

額去县 辽置。因在建云川地得名。治今河北赤城县北。属奉圣州。金因之。蒙古至元二年(1265) 省入云州。(邹逸麟)

**建汉城** 在今四川理县东。唐大 历十二年(777),西川节度使崔宁破 吐蕃于望汉城,即此。(周维衍)

**望高宫** 秦置。在今陕西咸阳市 东北四一里顺陵村东北,北临泾水, 以望北夷,故名。秦未赵高逼二世 自杀于此。(魏嵩山)

望江县 隋开皇十八年(598)改

义乡县置。治今安徽望江县。屬熙州。大业中属同安郡。唐初曾为高州、智州治。后属舒州。宋属安庆府。元属安庆路。明,清属安庆府。(王天良)

**鹽京館** 辽以孙侯馆改名,即今北京市朝阳区望京。为中京大定府(治今内蒙占宁城县西南大明城)往南京析津府(治今北京城西南隅)使臣最后宿息之所。北宋大中祥符五年(1012)王曾使辽、治平四年(1067)陈襄使辽、熙宁八年(1075)沈括使辽。并经此。(王文楚)

重要县 (1)西汉量。治今河北唐县东北高昌店。属中山国。北魏改属北平郡。北齐省入北平县。隋开皇六年(586) 复置。大业初度。唐武德四年(621)又分安喜、北平两人为安喜、北平两人为安喜、北平两人为安康之州市东南,属定州。 五代教史,治今定州市东南,属定州。 五代教史,治今定州市生。金改为庆都县。 (2)辽太祖以新俘望都县户置。治今河北卢龙县南。属平州。金大定七年(1167)改为海山县。(王文楚)

**塑海師** 在今辽宁大连市东北。 地高临海,形势险要。明洪武初,耿 忠在此筑堡以备倭。永乐年间总督 对江复加增筑,倭寇来侵,尽为其所 歼。(邹逸麟)

型兼县 东汉灵帝中平中, 汝南郡上蔡县民徙分建城县 地置上蔡县民徙分建城县 地置上蔡县, 西晋太康元年(280)以县人思念本土改为望蔡县。治今江西上高

县。属豫章郡。隋开皇九年(589) 并入建昌县。(魏嵩山)

慶事 在今江苏武进县西北。《三国志·吴志·孙权传》。建安二十三年(218)"权将如吴,亲乘马射虎于废亭",即此。东晋咸和三年(328)苏峻之乱,郑鉴于此筑垒,以分其兵势。(胡菊兴)

篇 商代国名。在今湖北竹山县西南。《尚书·牧誓》为周武王伐纣的八国之一。春秋时灭于楚。《左传》文公十六年(前611):楚"子越自石溪,子贝自仞,以伐庸。秦人、巴人从楚师,群蛮从楚子盟。遂灭庸"。战国秦置上庸县。(钱林书)

篇清 春秋楚地。在今安徽无为 县西南长江北岸。《左传》襄公十三 年(前560)。吴便楚,养由基及子庚 诱之,"战于庸庸,大败吴师",即此。 (钱林书)

摩田 在今河南洛阳市与荥阳县 间。《通鉴》。东晋穆帝 永 和 八 年 (352),姚襄与前秦将"高昌、李历战 于麻田"、即此。(邹逸麟)

蘇騰 春秋秦地。在今陝西泾阳县北。(左传)成公十三年(前578)。 "酱师以诸侯之师及秦师战于麻隧。 秦师败绩",即此。(钱林县)

**廖阳县** 唐武德三年(620)分元 **陵、辰溪两县置。治今湖南麻阳县** 东,一说治今麻阳县锦和镇东。宋 移治今绵和镇。1953 年移今治高 村。唐属辰州,宋属辰州、沅州,元 属沅州路,明属辰州府。清属沅州 府。(吳应寿)

建沙镇 在今福建建阳县西北。

附近盛产竹、稀、粮、粮、松等,曾 为雕版与造纸的优质原料。南宋书 籍刻印业最为发达,与镇南的崇化 坊并号"图书之府"(祝穆《方舆胜 览》)。世称所刻本为"麻沙本",销 行全国远及朝鲜、日本。麻沙书坊 毁于元季,明代又屡遭大火,沟书业 遂衰落。(郑宝恒)

麻歌波 亦名麻家口。在今河南范县西南濮城东北。《通鉴》,五代梁贞明四年(918)。晋王白魏州如杨刘,引兵略郭、濮而还,适河西上,军于麻家渡,晋天福九年(944),契丹入侵攻郓州,命保义帅石资守麻家口。皆即此。(钱林书)

**麻麻冈** 在今广东英德县西。相传唐末,乡人拒黄巢于此。(王 振忠)

康 ●两周国名。在今河南禹州市西北康城。《史记》有《卫康叔世家》。《索隐》曰:"康,畿内国名。宋忠曰。'康叔从康徙封卫'。"王应麟《诗地理考》以为康叔初封即阳程县西北康城。(钱林书)●也名喀木。西藏四部中最东一部。约当四川康定、理塘、巴塘等县和西藏昌都地区。1924年建西康省,亦简称康。(邹逸麟)

康州 本南康州, 磨武 德四年 (621)分端州之端溪县置,九年废。 贞观元年(627)复置南康州,十一年 又废,十二年复置,改为康州。治端 溪县(今广东德庆县)。辖境相当今 广东德庆、郁南两县和云浮、北部 地。北宋开宝五年(972)废,旋复 置。治平后增辖今罗定市及云浮市 南部地,属广南东路。南宋绍兴元 年(1131)升为德庆府。(王新民)

**康村** 在今河北望都县东北。《续 通鉴长编》,咸平六年(1003)契丹 入侵,定州行营副部署王继忠"与战 康村",契丹兵稍却,即此。(王文楚)

康乐县 三国吴黄武中分建城县 置阳乐县,西晋太康元年(280)改为 康乐县。治今江西万载县东北。属 豫章郡。隋废。(魏嵩山)

康台澤 在今河北曲周县东。《通 鉴》:东晋太元九年(384),慕容农起 兵反秦。"遗兰汗、殷赞、赵秋、慕舆 悌略取废台牧马数千匹",即此。(王 文楚)

康郎山 在今江西余干县西北部 阳湖中。相传有废姓居此,故名:一 说原名抗浪山,意谓能抗风浪,后讹 为康郎山。元至正二十三年(1363) 朱元璋与陈友谅会战于此,友谅大 败,旋即战死。(王天良)

**康農事會府** 唐羁康都督府。永 徽时在康国置。在今乌兹别克斯坦 撒马尔罕城。约八世纪中叶后,因 大食势力东进而废弃。(邹逸麟)

康上 春秋宋地。在今安徽阜南县南,一说在今安徽太和县西。《春秋》僖公二十一年(前639)。"宋人、齐人、楚入盟于鹿上"。即此。东汉置原鹿县。(钱林书)

皇台 殷纣王所筑。广三里。高

干尺。在今河南淇县。《史记·殷本纪》: 结"厚赋税以实庭台之钱", 《周本纪》:武王伐纣,纣兵败,"反 入登于鹿台之上,蒙衣其殊玉,自爝 于火而死"。 告即此。 别名"南单之 台"。 《竹书纪年》,"武王亲寓帝受 于南单之台"(《水经。淇水注》号)。 (苏治光)

康苑 在今山西大同市北。《魏书·太祖纪》:天兴二年(399),以所获高车众起鹿苑。南因台阴,北距长城,东包白登,焉之西山,广轮数十里,凿渠引武川水注之苑中,疏为三沟,分流宫城内外。(王文楚)

康港 一作應仔港(《清统志》)。 即今台湾彰化县西南鹿港。原为海港,后成集镇。清时多泉州、厦 门移民。有长街数里,舟车辐辏,百 货充盈。商业繁荣。清乾隆三十一 年(1766)设同知于此,四十九年 诏开通商。有彰化县丞驻此。(周 维征)

■職 在今河南永城县东南。《通 鉴》,唐咸通十年(869)春正月,康 承训攻庞勋,"将诸道军七万余入屯 柳子之西,自新兴至鹿塘三十里,壁 全相属",即此。(邹逸麟)

康门山 在今湖北襄樊市东南。 唐孟浩然作有《夜归鹿门歌》诗。南 宋咸淳五年(1269),蒙古将阿术围 樊城。军于鹿门。即此。(杨立新)

**直行森** 见"鹿港"。

**康头关** 在今四川德阳市北麂头山上。唐代为成都北面门户。东西两川交通要道。《通鉴》:唐建中四年(783),剑南西山兵马使张朏作乱。

應头戍将叱于遂讨伐, 新朏及其党。 即此。杜甫有《應头山》诗, 原庄。 "山上有关"。(周维衍)

**雇耳**门 清代台湾岛西部出海口门。在今台南县西。由于河流泥沙和海湖的作用,形成沙坝,环绕在大员港外,犹如鹿耳,故名。为旧时海船出入之处,内有找水海湾,可泊舟千艘。1661年郑成功大军攻台,即由此登陆。今已与岸连接。见杜臻《澎湖台湾述略》、余文仪《台湾府志》。(周维衍)

**鹿屬山** 在今河南 淇县 西。《后汉书·京绍传》。初平四年(193)。 "绍乃出军,入朝歌鹿肠山 苍岩 谷口, 讨干毒",即此。(王文楚)

面角镇 即今湖南岳阳市西鹿角。〈通鉴〉,五代梁开平元年(907),高季昌会楚兵攻朝州雷彦恭,淮南将冷业引水军相数,马殷遗"(许) 德勋以大军进击,大破之,追至鹿角镇,擒业",即此。(杨立新)

**鹿鸣城** 在今河南清县东北。有 潭,为黄河重要渡口。《通鉴》:东晋 太元十一年(386),翟辽奔黎阳,黎 阳太守滕恬之甚爱信之。"恬之南 攻鹿鸣城,辽于后闭门拒之",即此。 一说"鹿鸣"后世讹为"六明",五代 时有六明镇。参见"六明镇"。(苏 治光)

**鹿城县** 隋开皇十八年(598)以 安定县改名。治今河北辛集市东北 旧城。属信都郡。唐至德元**我**(756) 改名束鹿县。(王文楚)

**鹿澤海** 即今蒙古鄂尔浑河东侧 的乌吉淖尔。一说即今新疆布伦托 海。北魏登国五年(390),拓跋珪征 高车袁纥部于此。或说鹿浑,即鄂 尔阵之异译。(钱伯泉)

■桥驿 在今河南洛宁县东北。 《通鉴》。唐上元二年(761), 史思明 为卫伯玉所敷, 退屯永宁, 在鹿桥 驿为史朝义将骆悦擒之,即此。(邻 逸鳞)

**集水** 指经过人工疏凿的水道。 《汉书·地理志》广陵国江都。"集水 首受江,北至射阳入湖"。指由吴王 夫差主持所开的"邗沟。《水经》有 《渠水篇》,指"粮汤(莀荡)集。一说 经文本有"菽荡"两字,传写脱去。 (邹逸轉)

操丘 ●春秋莒邑。在今山东莒县北,一说在今安丘县西南。《左传》成公八年(前583)。"晋侯使申公巫臣如吴,假道于莒。与渠丘公立于池上,曰。"城已恶",即此。(陈可畏)●在今山东淄博市东北。《左传》昭公十一年(前531)。"齐渠丘实杀无知。"杜注。"齐大夫雍廪邑。"《续汉书·郡国志》齐国西安县作"兼丘里"。(邹逸麟)

 属顺庆路。明洪武初废流江入州, 九年(1376)降为县。(周维行)

集丘亭 故业布今山东安丘县南。《续汉书》郡国志》北海国安丘"有渠丘亭"。(邻逸麟)

**缓勒摄** 汉时 E治键都城,或谓在今新疆于田县南,克里雅河上游普鲁一带。属西域都护。三国以后并属于阗。(马国荣)

画型圖 "犁"一作"藜"。今新疆库尔勒市西,孔雀河以东地区。西汉属西域都护。唐有渠型都督府。 (乌国荣)

**渠識川** 在今云南晋宁县一带, 一说即县东南五里,东北流入滇池 之小水,或说在今大理市附近。隋 开皇中,史万岁为行军司马,自蜻蛉 川至渠滥川,被夷落三十余部,即 此。(邹逸麟)

職 西周、春秋诸侯国。在今陕 西韩城市南。遗物《梁伯戈》有"梁 伯作"等铭文。《左传》桓公九年(前 703)。"號仲、芮伯、梁伯、荀侯、贾伯 伐曲沃"。信公十九年(前641)。梁 伯"好士功",秦趁其"民罢而弗堪"。 灭之。秦为少梁邑。(钱林书)

擬山 (1)在今陕西乾县北。周先祖古公童父为戎狄所浸,"遂去豳,渡漆沮,逾梁山,止于岐下"(《史记·周本纪》)。秦始皇在山下置梁山宫。(2)在今陕西韩城市西北。《书·禹贡》,"治梁及岐"。《水经·河水注》,"大禹导河积石,疏决梁山,谓所处也。"《诗·大雅·韩奕》。"奕奕梁山,维禹甸之。"(钱林书)(3)又作"良山",在今山东梁山县南。西汉文

帝次子梁孝王曾在此田猎。晋袁宏 《北征赋》:"背梁山,载汶波",即此。 著名的\*梁山泊即在其附近。(魏嵩 山)

操匠 春秋鲁地。在今山东成武 县东北。《春秋》庄公三十二年(前 662)。"夏,宋公、齐侯遇于梁丘",即 此。(邻逸麟)

 县西北)、苞中县(今汉中市西北大钟寺)、城固县(今陕西城固县东)等县。南朝宋元嘉十一年(434)仍还治南郑县。隋大业三年(607)废。唐武德元年(618)复置,辖境相当今陕西汉中、城固、南郑、勉县等市、县及宁强县北部地区。天宝元年(742)改为汉中郡,乾元元年(758)复为梁州,兴元元年(784)升为兴元府。(魏嵩山)

案县 (1)秦置。治今河南汝州市西南汝水之南。《三国志·魏志·魏志·魏志·魏志·魏志·魏志·魏志·建安元年(196),"杨奉、韩遗以天子还洛阳,奉别屯梁。""天子之东也,率自梁欲要之,不及",即此。唐贞观元年(627)废。汉、晋属汝北郡,隋先后属伊州、汝州高(2)唐贞观元年(627)改承休县置。治今河南汝州市。唐、宋、金、元皆为汝州治。明洪武初废入汝州。(杜瑜)

 改为郡,并移治下邑县(今安徽砀山县)。北魏复治睢阳县。属南兖州。北周末属亳州。隋开皇初废。 大业时又曾改宋州为梁郡。(田尚)

無溫 ●在今江苏无锡市西。源出惠山。西南流入太湖。相传东汉名士梁鸿(伯鸾)夫妇隐居于此,故名。一说溪本狭小,梁大同中重浚。故名。(吴应寿)●江苏无锡的别称。因城西梁溪海名。宋无锡人费衮著有《梁溪漫志》十卷。清无锡吴级号梁溪女史。(胡菊兴)

素山軍 北宋开宝三年(970)以 万州石民屯田务置军。治梁山县 (今梁平县)。辖境相当今四川梁平 县地。周夔州路。元至元二十年 (1283)改为州。(周维衍)

操山泊 "泊"一作"泺"。在今山 东梁山、郓城、巨野等县间。今梁山 县治南梁山。原在\*與野泽北岸不 远。五代以后鉅野泽南部淤涸,水 体渐向北扩展。晋开运元年(944) 黄河在滑州决口,河水河入原短野 泽区、环梁山而成巨漫,始称梁山 泊。北宋天禧三年(1019)、熙宁十 年(1077)两次河决,皆自澶、滑一 带,决入梁山沧,湖面不断扩大,绵 **亘数百里。金元时代,时因河水决** 入而扩大。时因河徙水退、滩地被垦 而缩小。明初犹有百里左右。 万历 以后,黄河长期由徐州、淮阴夺淮 入海、来水减少。新酒成陆。清康 熙年间,梁山周围村落比密,塍畴交 错。北宋以来,常为农民起义军根 据地、相传宣和年间宋江起义、曾屯 聚于此。(邹逸麟)

**黎山洲** 在今安徽和县西梁山一带长江中。南朝宋孝建元年(454),柳元景统王玄谟等讨刘义宣,进据梁山洲,即此。(葛母雄)

**梁父山** "文"一作"甫"。在今山东泰安市东南,西连徂徕山。《史记·秦始皇本纪》,二十八年(前219),"禅梁父",《后汉书·光武帝纪》,中元元年(56),"禅于梁父",皆即此。后世统称徂徕山,而另以徂徕山南隋梁父故城北一小山为梁父山。(史为乐)

**綠父县** "父"一作"甫"。西汉 量。因梁父山为名。在今山东泰安 市东南。东汉、西晋为侯国。唐贞 观元年(627)并入博城县。自汉至 东魏属泰山郡,北齐、北周属东平 郡,隋先后属兖州、鲁郡,唐武德中 属东泰州。(史为乐)

**绿田胶** 一作"良天坡"(《旧唐书》)。在今陕西华县西南。《通鉴》。 唐中和三年(883)尚让将十五万兵 屯于此,为李克用所收。(魏嵩山)

**伊安鄰** 南朝梁天监中分音安郡 置。治晋安县(今福建南安市东丰州)。辖境约当今福建木 兰溪、晋 江、九龙江三流城及腹门、金门、同 安等市、县。陈天嘉五年(564)改为 南安郡。梁、陈时为对南海交通的重 要海港。参见、续高僧传·拘那罗陀 传》。(郑宝恒)

梁邹县 西汉高帝六年(前201) 为侯国,封武虎为梁邹侯。元鼎五年 (前,112)侯山析坐酎金,国除为县。 治今山东邹平县;一说治今邹平县 北。《晋书·乐安于鉴传》:"咸宁初,以齐之梁邻益封",即此。西普永嘉 后废。(史为乐)

**梁邹城** 即今山东邻平县,一说在今邹平县北。原为梁邹县冶,西晋永嘉后县废。东晋宋、南朝宋在此置戍。《通鉴》。 元嘉二十八年(451)。"青州民司马顺则自称晋室近属,聚众号齐王。梁邹戍主崔勋之诣州。 五月乙酉,顺则乘盛袭梁邹城",即此。东晋末及南朝末为乐安、渤海、东西,北齐、北南及唐、北东、平原郡治,北齐、北周及唐、北宋、又先后为平原县、济阳县、邹平县治。(吴应寿)

**續隊渡** 在今海南琼山县西南。 元至顺二年(1331),黎、僚寇石山、 新村,犯梁陈渡,即此。(王振忠)

景泉县 北魏太和元年(477)置,取县西梁泉为名。治今陕西风县东北风州镇。先后曾为南岐州、风州及固道郡、河池郡治。蒙古至元五年(1268)废人凤州。(魏嵩山)

集養釋 在今山西长治市西北。 《通鉴》:五代周显德元年(954),北 汉合契丹兵南下进屯梁侯驿,昭义 帅李筠遣其将穆令均逆战,即此。 (钱林书)

葉期暴 西汉元鼎五年(前112) 封任破胡为梁井侯,后改为县。治今 柯北磁县东北。属魏郡。三国魏 废。西晋永兴元年(304),王夜遣乌 九渴未败成都王领将石超于梁期, 即此。(正文楚)

**浸县** 秦置。《汉书》地理志·注 引应确曰。"凌水所出"。治今江苏泗 阳县西北。西汉初属东海郡。元鼎四年(前113)置泗水国,封常山宪王 了商为王, 都此。东汉改属广陵郡。 西晋属下邳国。永嘉后废。(胡菊 兴)

清水 一作育水。即今河南白河。 《后汉书·刘玄传》。新莽地皇四年 (23),新市、平林诸将"设坛场于淯 水上沙中",立刻玄为帝,建元更始, 即此。(邹逸麟)

連水 即今湖北源出荆门市南, 南流人江陵县东北长湖之桥河。《通 鉴》。南朝梁太濱三年(549),萧詧自 襄阳攻江陵,会其将杜崩等叛袭襄 阳,咎弃粮食、馆仗于建水而还,即 此。(杨立新)

期息县 西汉置。因地多泉水故名。治今甘肃安西县东。属敦煌郡。西晋元康五年(295)曾改属晋昌郡。北周废入凉兴县。清乾隆二十四年(1759)复以安西、柳沟两卫置。治今甘肃安西县。为安西府治。三十九年废。(赵永复)

撒口美 唐豐。在今河北朝州市东信安镇。五代晋初,地入契丹。周显德六年(959)收复其地,设淤口寨,与瓦桥关、益津关合称\*三关。为宋辽边防要地。太平兴国六年(981)升为破虏军。(邹逸麟)

着富 春秋楚成王所建离宫。在今湖北江陵县城南。《左传》文公十年(前617)。子西"沿汉湖江,将入郢,王在居宫下见之"。后世遂以此为江陵别称。南朝梁元帝在此即位,扩建宫苑。其后遗址新堙。唐余知古搜录上起鬻熊,下迄唐代的

荆楚故事,著《诸宫旧事》。(钱林节)

潜阻城 即汉张县故城,《元和志》邢州任县。"张城,一名诸阳城,"一名诸阳城,"张城,一名诸阳城,""汉张县也。"在今河北邢台县东北。《晋书·石勒载记》,晋将王浚遣鲜卑段就六眷等讨勒,"就六卷屯于诸阳。勒分遣诸将连出挑战,频为就六眷所败"。即此。(吴应寿)

漢水 即今河南淇河。原为黄河支流,南流至今卫辉市东北淇门镇入河。《诗·卫风·氓》。"送子沙淇,至于领丘",即此。东汉建安九年(204)曹操于淇水入河口作堰,遏使东北流,注入白沟(今卫河前身),以通漕运。此后遂成为卫河的支流。(邹逸麟)

漢门鎮 即今河南沒县西南滨门。当卫河与淇河交汇处。《遗鉴》, 唐大顺元年(890),朱温遣其将"庞师占、霍存下淇门、卫县",即此。宋 《元丰九城志》卫州汲县领洪门镇。 元时槽运自封丘中滦镇陆运至此人 御河。明初徐达定中原,取河北,自中滦渡河下卫辉,亦取道于此。(田尚)

漸水 (1)即"蔚江水"。(2)一名 "沧水",又名"鼎水"。在今湖南常 德市北,南流屈东,右纳马家吉河 水,又东北至乌家州,歧为二。一东 与小河水合;一东北合麻河水,至沙 夹入沅江。东北有冲天湖、直山湖、 官塘湖,皆合新水。《汉书·地理 志》武陵郡肃县。"游水东入江"。 《水经·沅水注》。"澹水出汉寿县, 西杨山,……又东历诸湖,方南注沅, 亦曰渐水也。水所入之处,谓之鼎 口"。(吴应寿)

斯红水 见《汉书·地理志》、《水经》,一作渐水,见《说文》。即今安徽、浙江两省境内的新安江及其下游钱塘江。按此水《史记》秦始皇、项羽本纪、《山海经·海内东经》及《水经》以后记载皆作"浙江"。(邹逸麟)

源口 即今湖南株洲县(渌口镇)。(道鉴)。南朝梁承圣元年(552),"陆纳袭击衡州刺史丁道贵于渌口,破之",即此。(杨立新)

**漳州** 辽改渤海 國 西 京 鸭 绿 府 置。因鸭绿水得名。治弘闻(今吉 林浑江市东临江)。宋年度。(邹逸

撞到县 (1)秦置。以在渔水之阳 得名。治今北京市密云县西南。为 渔阳郡治。秦二世发滔左戍 渔阳, 即此。西晋废,后复。北魏属渔阳 郡。北齐废入密云县。(2)隋大业末 改无终县置。治今天津市蓟县。为 渔阳郡治。唐开元后为蓟州治。明 供武初废入蓟州。(王文楚)

造图都 战国燕置。秦、汉治渔阳县(今北京市街云县西南)。西汉辖境相当今河北滦河上游以南。西河运河以西,天津市海河以北,北京市海河以北,北京西海县以东地区。西晋废入东西。十六国后赵石勒时复置。北魏和国。十六国后赵石勒时复置。北魏和国。北齐移治路县(今北京市进县东城子)。隋开皇初废,隋大业及商州(隋玄州治无终县。唐蓟州治淮阳

县,皆即今天津市蓟县)为渔阳郡。 白居易《长恨歌》有"渔阳鼙鼓动地 来"句,即指此。(王文楚)

**漁業驿** 即今福建浦城县西北渔 樑。北宋置。南宋建炎三年(1129), 韩世忠追讨苗傅、刘正彦, 白衢州、 信州进至海梁驿,相遇,苗、刘兵溃, 即此。(傅林祥)

溢水 "淄"一作"甾"、"菌"。(1) 《书·禹贡》 青州。"潍、淄其道。" <周礼·职方>幽州,"其漫茁、时。"即 今山东淄河。下游古今有变迁。《汉 书·地理志>泰山郑莱芜县,"原山, 甾永所出。东至镈昌(今博兴县东 南)入冼。"《水经、淄水注》。"淄水 东北合时水入海。"按《史记·河渠 书》。"于齐、则通菑、济之间。"其事 约当在战国时。则战国前菑水本单 独入海。沟通苗、济之初,盖分苗入 济、菑水正流仍当入海。不知何时 入济之流转盛。而入海之流 遂绝。 至西汉后期犹然。《汉书・地理志》 所戴即此时情况。东汉又还复入海 故道、即《水经》、酃注所载。金、污 以前大致走今小清河下游入海。 金、元以后又改入清水泊。清代以 来清水泊淤塞。淄水改合小清河入 海。(2)一名\*集文。上源即今山东 新泰市西北羊流河,西南流合今小 汶河, 又西流至泰安市南大汶口入 汶河。《左传》昭公二十六年(前 516)。"齐师围成。成人伐齐师之饮 马丁溜者。"杜注。"淄水山泰山梁父 县西北入汶",即此。(邻逸麟)

**溫青** 唐、五代方镇名。宝应元 年 (762) 平卢节度使侯希逸为史朝

又以奚太阴遇,南保青州,遂并青帝 芋支使、漁所节度使为淄青平戸节 度仗,又称平声淄青节度使,或单称 淄青 节度使、平卢节度使, 治青州 (花今 左青州市),领青、潍、沂、沧、 德、棣、齐、海、密、登、莱等州。 永泰 元年(765)兼领抑新罗、渤海两港 使。大历十一年(778)至建中三年 (782)、贞元四年(788)至元和十三 年(818),李正己、李纳、李师道割据 时曾移冷郭州(治今山东东半县两 北),一·度占地至十五州。为当时最 强大方镇之一。元和十四年(819) 平李师道后,精境大缩。咸通后所 领仅限当、淄、登、莱、齐、棣六哥。 天祐初为朱全忠所兰。仍置意青节 度使、五代晋废、汉复置。北宋初废。

**溫青平戶** 驻、五代方镇名。见 "淄青"。(魏蜀山)

算于 都邑名。春秋州国都。在今山东安丘县东北杞城。《春秋》和 今山东安丘县东北杞城。《春秋》和 公五年(前707)。"州公如曹。"《左 传》:"淳于公如曹。"杜注,"淳丁。州 国所都"。后为杞国都。战国属养。 西汉置县。(陈可畏)

**漳于县** 本春秋州国、杞国都,西汉置县。治今山东安丘县东北。两汉属北海郡,魏及西普初属城阳郡,芜 庚十年(300)至南朝宋先后属高密国、高密郡,北魏属平昌郡,北齐 改。(陈可畏)

淳祐临安志 南采淳祐十二年 (1252)施谔("谔"一作"愕"、"锷") 撰。临安,府名,治今浙江杭州市, 南宋行在。书久佚。清嘉庆十四年

液水 港商名。一作沪尾、虎尾。在今台商台北县北淡水河口北岸。 《东西洋考》。倭侵扰鸡笼、淡水。 明崇贞。年(1629),西班牙殖民者 筑城壑,名"圣多明各"(San Domingo)。当地人称"红毛城"、 "沪尾城"或"淡水城"。1661年,为 郑成功部军收复,置天兴县及北路 安抚司。清代与闽粤交通最盛。咸 丰八年(1858)后开放为对外通商口 岸。(三多民)

涉水厅 清雍正元年(1723)分诸 罗县北境置,初寄治在彰化县城,九 年移治竹堑,即今台湾新竹县。属 台湾府。辖境相当今新竹、宜兰以 北地区。光绪元年(1875)废厅,改 设新竹县。(周维衍)

**淡水县** 特光绪元年(1875)置。 驻地在艋舺(即今台灣台北市城中区)。为台北府治。二十一年 为日本侵占后改置台北县。(周维 符)

**後水清** 在今广西钦州湾一带。 明正德八年(1513),安南来犯,明军 败之于此。(王振忠)

澤州 附开温十六年(598)冒,以 故深城为名。治安平县(今县)。大 业二年(606)废。唐武德四年(621) 分定州、瀛州复置,仍治安平县,同 年移治饶阳县(今县)。贞观十七年 (643)又废。先天二年(713)分減州、 冀州、定州复置。治陆泽县(今深县西 霜旧州)。辖境相当今河北深县、俊 阳、辛集、安平等市、县地。北宋雍熙 四年(987)移治静安县(今深具南。 明初废),属河北西路。金改属河北 东路。元辖境缩小、仅有今深县、 衡水市地、属真定路。明永乐十年 (1412)移治令深县。属真定府。清 雍正二年(1724) 升直隶州。属直 隶,辖境相当今深县、安平、饶阳、武 强等县地。1913年废。改本州为县。 (王文禁)

**漆桥** 在今河南巡阳 具南。《通鉴》: 南朝齐永明五年(487)。"起天生引魏兵万余人至批阳(今泌阳) 陈显运遣戴僧静等与战于深桥,大破之"。即此。(邹逸麟)

**课杭戌** 在今四川剑阁县北。南朝梁天监四年(505),孔陵等引兵戍深杭,为魏兵所破,即此。(两维衍)

深泽县 西汉置。渝今河北深泽县。属中山国。东汉省入南深泽县。北魏改南深泽县置深泽县,治今深泽县东南故城。北齐省入安县。隋开亳六年(586)复置,居内安深泽县。属博 陵 郡。唐属 故城县。元祐元年(1086)复置。属中发展。流行至年(1086)复置。次年复置。清仍改属定州。1958年撤销。1962年恢复。(王新民)

**過水(shéng—)** 一作"绳水"。 (1)源出今山东淄博市东北,西北流 至博兴县东南入\*时水。此下时水 亦通称渑水。《左传》 明公十二年 (前530), "齐侯举矢曰, 有酒如渴, 有肉如陵",指此。一说渑、绳有 别。此水系渑水,不应作"绳",不足 据。(2)《水经·淄水注》:广圆城(今 山东青州市西北)北油水别名绳水: 东阳城(今贵州市北)南阳水流注浊 水。世亦通名之为绳水。按: 独水 即今北阳河。阳水即今南阳河。并 在今宵州市北。此水附有通塞。古 彦云"渑水不冰,瘦马不疲",即指 此水。一说绳、涌有别。此水系绳 水,不应作"渑",不足据。(邻逸麟)

渑池 "渑"一作 "黾"。因南有

渑池得名。战国初展郑,后属韩,后 又入秦。有东、西两城。东城在今 何南渑池县两十三里,西城在县西 十四里。赵惠文王二十年(前279) 与秦昭王会于此。《水经·榖水注》。 "榖水又东往桑、赵二城南。…… 昔秦、赵之会,各据一城,秦王使 赵王鼓瑟,蔺相如令秦王击缶处 也。"秦置渑池县。(杜瑜)

灣院 即"冥院"。即今河南信阳县西南平湖 关。《淮南子·肇形训》。"何调九寨? 田太汾、渑阨、荆阮、方城、殽阪、井陉、令鹿、句注、居庸。"参见"冥 阨"。(吴应寿)


**润雕**(miǎn—) 即"冥阨"。见∢战 国策•魏策»。

**渑池县** "渴"一作"黾"。秦置。治 今河南渑池县西十三里。西汉强城, 中二年(前148),移治中乡,筑城, 世一年(前148),移治中乡,筑城, 一年(前148),移治中乡,筑城, 一年(前148),移治一年, 一年(前148), 一年(前148) 一年(前148

灣口 春秋宋地。在今河南商丘县东。《左传》昭公二十一年(前521)。"齐师、宋师败吴师于鸿口",即此。(田尚)

**鸿门** 在今陕西临潼县东北。 楚、汉之际,为项羽驻军并与刘邦会 宴处,故当地又称为项王营。(魏嵩山)

灣沟 运河名。《水经•集水注》 引《竹书纪年》作"大沟"。"鸿"与 "大"同义。战国魏惠王十年(前360) 开凿。自今河南荥阳县北引黄河水 南流入圃田泽。又自泽引集东流经 中华县、开封县北。折而南流经通许 县东、太康县西,至淮阳县东南入颍 水。联接济、濮、饭(获)、睢、涡、颍、 汝、泗、菏等主要河道,形成了黄淮 平原上以鸠沟为于线的水道交通 网,对促进各地经济、文化的发展, 起了巨大的作用。楚、汉相争,中 分天下,以鸿沟为界。东为楚。西为 汉。今称界限分明为"划若鸿沟", 即出于此。汉称"渡汤渠。唐后成 因楚、汉曾对金于荥阳县东北广武 山上的东西广武城,遂指两城之间 的广武涧为鸿沟,误。(邹逸麟)



鸿尚水系图

灣池殿 在今河南洛阳市东汉、 晋故城东二十里(汉里),今偃师市 西。东汉置鸿池丞一入主之(、续 汉书・百官志・)。(后汉书・安帝 纪》。永初一年(109)一月,京师大饥,"诏以鸿池侵与贫民"。《桓帝纪》,元嘉三年(153)三月"幸鸿池":皆即此。《水经·毅水注》:榖水自洛阳城东南"东洋鸿池陂。池东西千步,南北于一百步,四周有塘,池中又有东西横塘,水流径通"。北魏时亦作"洪池。久堙。(谭其襄)

鴻唐書 在今山西文水县南、〈续 通鉴长编〉,乾德五年(967),北汉鸿 唐寨招收指挥使以寨降宋,即此。 (王文楚)

猎州 (1)隋开皇末改合州置。治石镜县(今合川市)。辖境相当今四川合川、铜梁、武胜、大足等市、县地。大业三年、607)改为涪陵郡。唐武德元年(618)改为合州。(2)唐武德元年(618)分渝州置。以"在蜀江之南,浩江之西,故为名郡"(《元和志》)。天宝初改涪陵郡,乾元初复为涪附。治涪陵县(今涪陵市)。辖境相当今四川涪陵、南川、武隆、

长寿等市、县地。宋时略小。属夔州路。元至元二十年(1283)废涪陵县人州,翌年改属重庆路。明、清属重庆府,清不辖县。1913年改为涪陵县。(周维行)

**清县** 西汉置。治今四川绵阳市东。两汉属广汉郡。三国蜀属梓潼郡。西晋改为涪城县。南朝宋复故。 苏。西晋改为涪城县。南朝宋复故。 为梓潼郡治。梁为巴西、梓潼郡治。 西魏攻为巴西县。(王新民)

清城县 (1)西晋更涪县置。治今四川绵阳市东。属梓潼郡。东晋为梓潼郡。东晋为梓潼郡。东晋为梓潼郡。东晋为梓潼郡。东晋为启,治今四川三台县西北。为始平郡治。西魏为涪城郡治,北周为安城郡治。隋开皇初废郡,改县名为安城,十六年(596)复旧名,大业时属金山郡。唐、北宋属梓州,北宋末、南宋属潼川府。元至元二十年(1283)废入郡县。(王文楚)

着城事 西魏政始平郡里。治洛 城县(今四川三台县西北)。北周改 为安城郡。(王新民)

**治陵县** (1)西汉量。治今四川彭水县。西晋永嘉后废。两汉属巴郡,三国蜀、西晋时,为涪陵郡治所。(2)隋开皇十三年(593)改汉平县置。治今四川涪陵市。属巴郡。唐、宋为涪州治。元至元二十年(1283),省入涪州。1913年又更涪州置涪陵县。1983年改建涪陵市。(王新民)

造版 (1) 东汉建安未刘备及 巴东属用置。治店陵县(今彭水县)。 属益州。西晋属梁州。移治汉复县(今沿河县西北洪渡)。辖境相 当今四川彭水、武隆、石柱、黔江、西阳等县和贵州沿河县部分地区。永嘉与废。东晋复置,还旧治。南朝宋、齐国益州(齐曾属巴州)。齐移治汉平县(今武隆县西北)。隋开皇初废。大业和唐天宝、至德时又曾改产州为涪陵郡。(周维衍)(2)隋大业初改涪州置。治石镜(今合川市)、辖境相当今四川合川、铜梁、武胜、大足等市、县地、唐初改为合州。(邻边路)

深 战国燕邑,以涿水得名。即今河北涿州市。《韩非于·有度篇》 曰,"燕襄王以河为境,以蓟为国,袭 涿、方城,残齐,平中山。有燕者重, 无燕者轻。"秦置县。(钱林书)

**澤州** 唐大历四年(769),折幽州 置。治范阳县(今河北涿州市)。辖境 相当于今河北涿州、高碑店、定兴、 固安等市、县及北京市部分地区。 蒙古太宗八年(1236)改置涿州路。 中统四年(1268)复故。1913年改置 涿县。(王新民)

**豫县** 奏置。治今河北涿州市。 历为涿郡、范阳郡治。唐武德七年 (624) 改置范阳县。1913年又更涿 州置涿县。1986 年改建 涿州市。 (王新良)

深馨 (1)西汉元狩六年(前117) 分广阵郡西南地置。"取涿水以为名" (《太平寰宇记》)。治涿县(今涿州 市)。元凤末至元延末,辖境相当今 北京市房山县,河北涿州、涞水、定 兴、容城、安新、蠡县、博野、易 县、高碑店、雄县、徐水、高阳、安国、 清苑、霸州、肃宁、河间、任丘、永 清、饶阳、安平等市、县及定州市东部地。 绥和元年(前8),割西南部地区属中山国,辖境缩小。东汉属幽州。三国魏黄初七年(226)改为范阳郡。(王文楚)(2)隋大业初改幽州置。治蓟县(今北京城西南隅)。辖境相当今北京市及河北霸州市和天津市海河以北,蓟运河以西,赤城、涿鹿等县以东地区。炀帝时开永济渠,南达于河,北通至此。唐武德初复名幽州。(邹逸麟)

**渾邪山** 一作涿涂山。在古代高 阙塞北千余里。即今蒙古戈壁阿尔 泰东南额德伦金山。公元前二世纪 至公元六世纪屡见记载。(王新民)

**澤麗山** 一作浊趣山,在今河北 涿鹿县东南。《史记·五帝本纪》, 黄帝征师诸侯。"与蚩尤战于涿鹿 之野,遂禽杀蚩尤。"《集解》引服度 曰"涿鹿,山名。"(钱林书)

零魔县 西汉里。治今河北涿鹿县东南占城。属上谷郡。西晋改属 于宁郡。《通鉴》。东晋义熙十一年 (415),"魏主嗣行如濡源,遂至上谷 涿鹿、广宁",即此。北魏废。(王文楚)

**渝水** 即今江苏省西南部长江下游支流、秦淮河。六朝时建康(今南京市)城南淮水阔数十丈,夹淮立栅,水上置浮航二十四。西则顺流而下出大江,东则朔洗而上可径由"破冈渎通三吴。唐以后因旧传泰始皇世通此河,改称秦淮河。(胡菊兴)

**油东** 地区名。隋、唐以前,从中原地区通向长江下游一般都在今安徽寿县附近渡淮,这一段准水的流

向系自南而北,因习称今安徽准河 南岸一带为淮东。(王天良)

推西 ●地区名。隋、唐以前,从 长江下游通向中原地区一般都在今 安徽寿县附近渡淮,这一段淮水的 流向系自南加北。因习称今皖北、豫 东淮河北岸一带为淮西。●唐方镇 名。\*淮南西道的简称。(王天良)

淮南 唐方镇名。至德元载(756) 置淮南节度使。治扬州(治今江苏汤 州市)。领扬、楚、滁、和、郑、庐、舒、 光、鞘、安、黄、申、沔等州。其后辖 境屡有变迁,长期领有扬、楚、滁、 和、舒、寿、庐等州。一度领有泅、 滁、宿等州。以地居交通冲要,常 滁诸道盐铁转运使。景福元年(892) 杨行密为节度使,天复二年(902)封 为吴王,建立五代吴国。(魏嵩山)

**推平县** 南宋 绍兴三十一年 (1161)分临淮县地置。治今江苏野 胎县西。属泗州。后地入金。明昌六 年(1195)并盱眙、淮平两县为一县, 移淮平之名于泗州郭下,治今盱眙 县西北(淮水北岸,今已沦入洪泽湖 中)。元至元二十一年(1284)又并 入临淮县。(胡须兴)

推來道 元至元十三年(1276)置 推东道宣抚司。十五年更宣慰司。 治准安路(治今江苏淮安市)。十九 年罢。二十一年复,徙治扬州路(治 今江苏扬州市)。二十三年罢。二 十六年复。大德三年(1299)与淮西 道宜慰司并作淮东淮西道宣慰司。 皇庆二年(1313)割出庐州、安丰、 安庆三路。领扬州、淮安、高邮等 两路、一府。至正二十六年(1366) 废。(王新民)

**淮宁** 唐方镇名。见"淮南西 道"。

**濃宁县** 清雍正十二年(1734) 置。治今河南淮阳县。为陈州府 治。1913年改为淮阳县。(田尚)

**港宁府** 北宋宣和元年(1119)升 陈州置。治宛丘县(今淮阳县)。属 京西北路。辖境相当今河南淮阳、 沈丘、项城、商水、周口、西华等市、 县地。金复为陈州。(田尚)

准西道 (1) 元至元十二年(1275) 置淮西道宣抚司。十四年改置黄蕲 道寬慰司。治黄州路(治今湖北黄 州市南)。二十三年罢。(2) 元至元十 三年(1276) 置淮西道宣抚司。十四 年改为宣慰司。治庐州路(治今安徽 合肥市)。大德三年(1299) 与淮东道 宣慰司并作淮东淮西道宣慰司,徙 治扬州路(治今江苏扬州市)。(王 新民)

准安州 南宋端平元年(1234)改 淮安军为州。治淮安(今市)。辖境 相当今江苏淮河以南,洪泽、金湖 两县以东,宝应县以北,东至海。元 至元二十年(1283)改为路。(邹逸 麟)

進安耶 (1) 南宋紹定元年 1228) 改楚州置。治今江苏淮安市。端平 元年(1234) 改为州。(邻逸麟)(2) 本 泗州五河口。南宋端平二年 (1235) 金亡,遗民来归,置隘使屯田,咸 淳七年(1271) 置军。治五河县(今 五河县南日县湾)。属淮南东路。辖 境相当今安徽五河县地。元初废。 (玉天良) 准安府 元至正二十六年(1366) 朱元章改淮安路置。治山阳县(今 淮安市)。属南京。辖境相当今江 苏邳州、睢宁、酒阳等市、县以东。洪 泽、淮安、盐城等市、县以北池区。清 属江苏省。辖境缩小,只有今淮阴、 淮安、建湖、盐城、射阳、阜宁、滨海、 淮水、泗阳、洪泽等市、县地。1912 年废。(胡菊兴)

准安都 隋大业三年(607)改显 州置。治比阳(今必阳县)。辖境约 当今河南泌阳、桐柏、社旗三县地。 唐武德四年(621)复改显州,天宝、 至德时,又曾改唐州为淮安郡。(邹 逸麟)

推安路 元至元十三年(1276)改 推安州量准东安抚司。十四年改立 总管府,二十年升为准安路。治今 江苏淮安市。辖境相当于今江苏翰 榆、新沂以南,洪泽、盐城以北,安徽 泗县、五河以东地区。至正二十六年 (1366)朱元璋数置淮安府《王新民》

推图罩 北宋太平兴国七年(982)置。治下邳县(今睢宁县西北古邳东)。属京东东路。辖境相当今江苏邳州、睢宁、宿迁、泗阳、新沂等市、县地。金属山东西路。贞祐三年(1215)改为邳州。(胡菊兴)

雅阳國 西汉高帝十一年(前196)以陈、沛及颍川三郡蟹,因在淮水之北得名。立子友为淮阳王,为同姓九国之一,都陈县(今淮阳县)。惠帝元年(前194),徒友为赵工,改为淮阳郡。此后或为国,或为郡。成帝元延末,辖境相当今河南淮阳、太康、扶沟、柘城、鹿邑等县

地。东汉章帝章和【年(88)改为陈 国。隋大业及唐天宝、至德时,又曾 改\*陈州为淮阳郡。(田尚)

**津阳城** 在今江苏淮阴县西南废 黄河南岸。据《水经·泗水注》及 《淮水注》。北临泗水,南枕淮水。东 晋南北朝时淮阳郡治此,为南北战 守要地。《通鉴》。梁天应五年(506)。 将军萧辆将兵围魏淮阳,败还,即 此。(胡菊兴)

進阳等 见"淮阳国"。

建阴县 秦县。治今江苏淮阴市 西南。西汉高帝六年(前201)封韩信 为准期侯,后为县,属临淮县。东汉 属下邳国。魏、晋属广陵郡。东魏 改为怀恩县,为淮阴郡治。北周改 为寿张县。隋开皇三年(583) 复为 淮阴县,属楚州。大业初并入山阳 县。唐乾封二年(667) 复置。元至 元二十年(1283)并入山阳县。临淮 守险,北对清涸,为淮津要地,东晋 南朝以为重镇。东晋永和中荀羡北 伐,以"淮阴旧镇,地形都要,水陆交 通,易以观衅。沃野有开殡之利,方 舟运漕、无他屯阻,乃营立城池\* ((南齐帝·州郡志·北兖州))。南 朝宋泰始二年(486)失淮北,侨立兖 州治此。齐为北兖州治,梁为淮州 治。(胡菊兴)

雅阴郡 东魏置。治怀恩县(北 周改寿张县,隋改名淮阴县,今淮阴 市西南)。 辖境约当今江苏淮阴市 及洪泽,盱眙、淮阴等县。属淮州。 南朝陈改为东平郡。 隋开皇元年 (581)复改为淮阴郡,不久废。唐天 宝、至德时,又曾改楚州为淮阴郡。 (1文楚)

准南雪 西汉高帝五年(前202) 以九江、衡山、庐江、豫章四郡置。治 六县(今六安市北),十一年徙治寿 春县(今寿县)。文帝七年(前173) 废。 十六年以故准南国九江郡复 置。辖境相当今安徽霍丘、六安、舒 城、庐江、枞阳等市、县以东,凤阳、定 远、来安等县以西、淮河以南、长江以 北、河南固始、潢川两县和淮滨县淮 河以南以及江苏江浦县地。元朔五 年(前124)略有缩小。不再有今河南 省地。元狩元年(前122)国除为九江 郡。三国魏黄初二年(221)又以九江 郡为淮南国、辖境相当今安徽怀远、 凤台两县以南,寿县、肥西县以东。 凤阳、定远、来安等县以西和巢湖以 北地区。四年改为淮南郡。太和六 年(232)为楚国, 嘉平元年(249)复 为淮南郡。(王天良)

准腐郡 (1)三国魏 貲 初 四 年 (223)改准南国为郡。治寿春县(今 寿县)。属扬州。辖境相当今安徽怀 远、凤台两县以南,寿县、肥西县以 东, 凤阳、定远、来安等县以西和巢 湖以北地区。太和六年(232) 为楚 国, 惠平元年(249) 复为淮南郡。西 晋辖境扩大。东南至大江。东晋改 为南梁郡。隋大业初又改寿州为淮 南郡。(吳应寿)(2)东晋咸和初子 江南侨置,东晋末割丹阳郡之于湖、 芜湖两县为境。治于湖县(今当法 县南)。 属扬州。辖境相当今安徽 当众,芜湖、繁昌、南陵、铜陵等市。 县地。南朝宋大明六年(462) 并入 宜城郡,旋复置。属南豫州,泰始 三年(467) 还属扬州。齐永明二年 (484) 改属南豫州。隋 开 皇 九 年 (589)废。(王天良)

推南道 唐贞观十道、开元十五 道之一。开元后治扬州(治今江苏扬 州市)。辖境相当今淮河以南,长江 以北,东至海,西至湖北广水市、汉 阳县一带。(邹逸麟)

**淮南路** 北宋初置。太平兴国元年(976) 析为东两两路,至道三年(997)复合为淮南路。初治楚州(治今江苏淮安市),治平中徙治扬州(治今扬州市),辖境南至长江,东至海,西至今湖北黄陂、红安和河南新县、光山,北逾淮水,包有江苏、安徽的淮北地区各一部分和河南永城、鹿邑、郸城等县。熙宁五年(1072)分为东西两路。(王文楚)

建蒲县 西汉胃。治今江苏涟水县西。属临淮郡。《水经·淮水》。 "又东至广陵淮浦县人于海"。郦注引应勒曰:"浦,岸也。盖临侧淮溃,故受此名"。东汉属下邳国。魏、晋属广陵郡。南朝宋废。(胡菊兴)

濃度县 西汉置。治今安徽嘉山县东北。元朔元年(前128)封江都易王子定为淮陵侯。元狩二年(前121)国除为县。旗临淮郡。东汉属下邳国,西晋属临淮国。永嘉后废。(于天良)

准病末路 北宋太平兴国元年 (976)分准南路置,至道三年(997) 复与淮南西路合为淮南路,熙宁五 年(1072) 又分淮南路置,简称淮东路。治扬州(治今江苏扬州市)。辖境 相当今江苏北部(徐州市、铜山县、 邳州市、沛县、丰县除外),安徽全椒、 嘉山、蒙城、涡阳以东北及河南永 城、鹿邑等县地区。元丰元年(1078) 又与淮南西路合并为淮南路,八年 复分置淮南东路。元祐元年(1086) 又并为淮南路,南宋初又分置淮南 东路,宿、亳两州入金。元废。(胡 菊兴)

淮南西道 唐方镇名。至彼元载 (756)置准南西道节度使,简称淮西 节度使。治所、辖境屡有变迁。初治 颖川郡(治今河南许昌市)。后移治郑 州(治今河南郑州市)、寿州(治今安 撒寿县)、安州(治今湖北安陆县)。大 历八年(773)移治蔡州(治今河南汝 南县),十一年又移治汴州(治今河 南开封市)。十四年还治蔡州,建号淮 宁军。贞元十四年(798)建号彰义军。 长期领有申、光、蔡三州,一度领有 郑、许、汴、陈、颍、宋、亳、徐、泗、寿、 安、沔、蕲、黄、随、唐、邓、穀等州。大 历以后相继为李希烈、吴少诚、吴少 阳、吴元济等所割据。元和十二年 (817)始被中央政府平定,次年度。 (魏嵩山)

推南西路 北宋太平兴 国元年 (976)分淮南路置,至道三年(997) 复与淮南东路合为淮南路,熙宁五 年(1072)又分淮南路置,简称淮西 路。治寿州(治今安徽风台县)。简称淮庙 路。治寿州(治今安徽风台县)。福 相当今安徽凤阳、肥东和江苏江 等县以西,湖北黄陂、河南光山等县 以东的江北淮南地区。元丰元 (1078)又与淮南东路合并为淮南 路。八年复分置淮南西路。元祐元 年(1086)又并为淮南路。南宋初又 分置淮南西路。元废。(王天良)

清 (1)春秋卫邑。在今山东东阿县南东阿旧治西。《春秋》隐公四年(前719),"公及宋公遇于清",即此。(邹逸麟)(2)春秋齐邑。在今山东聊城市西。《左传》成公十八年(前573),齐侯"使清人杀国胜",即此。(3)春秋晋邑。见"清原"。(苏治光)(4)春秋齐邑。在今山东长清县东南。《左传》衰公十一年(前484),"(齐)帅师伐我,及清",即此。(邹逸麟)

讀□ (1)泗水入淮口。《汉书· 地理志》、《水经》济水》云泗水至 睢陵县(今江苏盱眙县西北)南人 准。郦注以后在角域(今江苏淮阴县 西南)人准。因泗水一名清水,故名。 亦称泗口、淮湛口、濱河口。泗水为 中原水运要道。清口扼南北交通咽 喉。历代为战争要地。唐乾宁四年 (897)朱全忠举兵击杨行密,遣庞师 古以徐、宿、宋、滑之兵七万壁清口, 南宋绍兴三十一年(1161)金入南侵。 自清河口放船入淮,皆指此。金、元 后黄河夺泗入淮。清口遂为河防要 地。(2)古汶水人济口,在今山东梁山 县东南。此下济水即通称清水。南朝 宋大明二年(458)北魏南侵,清口戍 主傳乾爱拒破之,即此。(3)明清时 指准水会黄河口为凊口, 因准水经 洪泽湖沉淀后水流较黄河为清而得 名。在今江苏准阴县西南马头镇西 北。后因黄淮交会处变迁,清口亦随 之移位。明万历前清口只起冲刷黄 流的作用。万历以后江淮运河北口 先与准河相会、然后经清口与黄河 相会,清口不仅为"黄淮交会之所"。

也是"粮运职帐所系"。为南北漕运重地。(邻逸麟)

清水 (1)据(水经・清水)载,源 出修武县(今河南获嘉县)北。上游 即今河南卫辉市以上的卫河。汉、 魏以前在今淇县(朝歌镇)南入黄 河。《后汉书·袁绍传》注引《英雄 记》。"绍在朝歌清水口"。 取指比水 入河口。西晋后改道东会淇水入白 构。隋后自新乡县以下成为永济渠 的一部分,清水之名渐废。(2)济水 自巨野泽北纳汶水以下的别名。东 晉太和四年(369)桓溫伐燕,引汶水 会于清水, 舟师自清水入河, 即此。 宋后遇称\*清河,一名北渡河。(3)闽 水的别名。《水经·泗水注》。"清水即 泗水之别名也。"一作清泗。《通鉴》。 南朝宋元嘉二十七年(450)。魏师南 下,拓跋建自清西进,屯秦城、步 尼公自请东进。屯留城。泰始三年 (487) 宋明帝遣沈攸之击彭城(今 江苏徐州市), 攸之以为清泗方涸。 粮运不继,固执以为不可。皆即此。 宋后称\*清河,一名南清河。(4)北 數以来称今陕西延河为清水,见《水 经•河水注>。明以后改称延水。 (郵逸麟)

清丘 春秋卫地。在今河南濮阳市东南。《春秋》 宜公十二年(前597)。"晋人、宋人、卫人、曹人同盟于清丘",即此。(苏治光)

**清州** (1)唐羁縻州。治今贵州清镇县南。元废。(2) 北宋大观二年 (1108),改乾宁军置。治乾宁县(金 改名会川县,今青县)。辖境相当今 河北青县和天津市静海县等地。明 初省会川县入州,又改州为青县。 (3)辽置。治今吉林农安县东。金废。 (王新民)

清县 本春秋齐清邑,西汉置县。 治今山东聊城市西。属东郡。东汉 章帝改为乐平侯国。(苏治光)

清河 (1)先秦见于《禹贡》的河 水(黄河)自宿胥口(今河南凌县西 南)改道东行见于《汉台·地理志》 的河水后。宿胥口以北河水故道内 黄县以附一段,受黎阳县诸山泉流 汇注,由原来的油流变成清流,因而 被称为清河。战国时清河在内黄县 受洹水后折东北流经 今河 北馆 陶 县、清河县一带至山东平原县附近 东注河水,成为齐、赵间一巨川。 腠 见《战国策》。汉初于清河下游地区 置清河郡。武帝元封以后,馆陶县以 下河水展次北决为屯氏、鸱袋、屯氏 别、张甲等河,清河下游为诸决河所 截割消刮。故道遂废。惟上游内黄县 境内一段仍称清河水,见《汉书•地 理志>。王莽时河水自濮阳县东决改 走 《水经》 时河水道由今山东入海。 旧时河北诸决河旋归堙塞,清、洹之 水乃自傧陶县西北之清渊溢出东北 流。穿清河郡境入勃海郡境行屯氏 故读、大河故读至南皮县北北皮事 会合意水,是为《水经》中的清河。 东汉建安中曹操筑 枋 堰 遏 淇 水 入 濱河的上游白沟以增加濱河 流量。 又當平虏渠自清、漳合口下流参户 亭(今河北青县西南木门店)下的潭 沱河北入狐水、形成了一条上起坊 堰之侧的枋头,经由白沟、清河、北 皮亭以下的漳水、参户亭以下的平

虏渠,和渠、溪会合以后的孤水直至 海口的河北平原水运通道。在《水 经• 洪水庄> 里便把这条水道自清 渊县以下全称为淯河。相当于南起 今河北威县南、东北流经清河县、故 城县北、景县南,至东光县西,自此 以下略循今卫河、海河入海。隋以 后东光县以下被导为永济渠。东光 县以上渐归堙废。(谭其骧)(2)古\*济 水自鉅野承北纳汶水以下。"因水色 清深\*(《水经·济水注》),别名清水。 《战国策·燕策一》,"齐有清济、浊河。 可以为間",《水经》济水注》引河承 天日"钜野湖泽广大,南通洙泗,北 连清济"。均指此。北宋以后通称清 河。一名北海河。熙宁年间曾一度 为黄河所夺。金元后又称\*大渍河。 鉅野泽 (以后变迁为梁山泊) 堙度 后,以大汶河为源,下游改道如今黄 河。1855年自东阿县南鱼山以下为 黄河所夺,清河之名遂废。今惟东 平塊內汶河分为南北两支、犹有大 小清河之名, 西北流注东平湖, 又 自湖北出为大清河。至鱼山下入黄 柯。(8)古\*泗水别名清水。《水经》 泗水注》。"清水即泗水之别名也。" 宋以后通称清河。一名南清河。黑 宁年间曾为黄河所夺。金时黄河长 期夺週入淮。元以后今江苏徐州市 以下成为固定的黄河河道。今山东 济宁南、鲁桥至徐州一段又成为运 何的一部分,清河之名遂度。惟下游 自今江苏泗阳以下。岔分为大小清 河两派入淮。明时犹沿用旧称不改。 黄河初行北派大清河。中叶后改行 南派小渭河,未几大渭河遂堙。(邹

逸麟)

讀願 即春秋晋邑。在今山西稷山县东南,一说即今闻喜县东北三十五里大马村古城。《左传》僖公三十一年(前629)。"晋蒐于清原,作五军以御狄",即此。一名"清"。《左传》宣公十三年(前596)。"赤狄伐晋,及清"。杜注,"清,一名清原。"(邓自欣)

清化器 隋大业和唐天宝、至德 时曾改巴州为清化郡。见"巴州"。 (周维衍)

**清水川** 吐谷浑四大戍地之一。 或说在今宵海循化县东 **清水** 河 ~ 带。(周伟州)

清水江 即今贵州福泉、开阳县 间(清水江),南明河之下流,北流 入乌江。明天启二年(1822),水西安 邦彦反,图贵阳,抚臣王三善分兵由 此驰救。(周维衍)

清水县 西汉置。治今甘肃清水县西北。属天水郡。宋汉废。末年复置。属广魏郡。西晋属略阳郡。隋属天水郡。唐属秦州,宝应元年(762)地入吐蕃。建中四年(783)皆与吐蕃会盟于此,史称"清水之盟"。大中二年(848)复故地。五代唐长兴元年(930)移治上邦镇,即今甘肃天水市。北宋义移于今清水县。(赵永复)

清平县 (1)陪开皇上六年(596) 改贝丘县置。治今山东临清市东南 康庄南。属溃河郡。唐属博州、北宋縣 宁二年(1069)從治明灵寨,在今山东高唐县西南清平。属大名府。元属德州。明、清属东昌府。1956年并入高唐县。(2)明弘治七年(1494)置,治今贵州凯里市西北清平。明、清属都匀府。1914年,改为炉山县。(王新民)

清江县 (1)隋开皇五年(585)改沙渠县置,以在清江之西而名。治今湖北思施市、属施州,大业时属清江、郡。唐属施州。北宋为施州治。南军河南部。唐属施州。北宋为施州治。元至(1276)仍还旧治,二十二年度一个人。(杨正泰)(2)五代南帝江东省,二十二年度入市西南临江湾。属洪州,后政府,后为临江海流得名。自宋至治统治,以大江清流得名。自宋至治统治,1988年改为棒村市。(王天良)

清江浦 ● 运河名。今江苏淮 安县城北一段里运河的前身。明永 乐中陈瑄督运,因漕船至淮安城(今 江苏淮安县) 北需盘切过淮, 转输 甚劳。遂导水自城西管家湖至鸭陈 口二十里,入宋时\*沙河旧道以达 准,名清江浦。并建移风、清江、福 兴、板闸、新庄五闸, 法为启闭, 节水 通流。为漕运津要。后因河水倒 准,时塞时通。● 镇名。即今江苏 准阴市。明中叶以后,清江浦河运口 常为黄河所淤,不通舟楫。成化年间 于清江闸置两坝。运船由此车盘过 切入河。清江闸南岸成为水陆孔 道,建有船厂和漕仓,新成集镇。清 康熙时河道总督驻此。雍正七年 (1729)又为南河总督弘,新。乾隆时 移清河县治此。(邹逸麟)

清池县 (1)隋开皇十八年(598), 改浮阳县置。治今河北沧县东南东 关。属渤海郡。唐至金为沧州治。 元移治长芦镇,即今沧州市。明洪 武元年(1368)废入沧州。(2)唐武德 四年(621)置。治今河南中牟县西。 贞观元年(627),废入中牟县。(王 新民)

清阳县 西汉置。治今河北清河县东南,为清河郡治。东汉省。隋开皇六年(586)又更贝丘县为情阳县。治甘陵城(在今清河县西北)。属清河郡。唐永昌元年(689)徙治孔桥(在今清河县西南)。开元二十二年(734)徙治今清河县西阳城,属贝州。北宋熙宁四年(1071)废入清河县。(王新民)

清远辈 宋初清远镇,后置军。 治今宁夏同心县东,一说当在今简 心县东南顶旺附近。在群山之口, 当环州、灵武 同冲 要。成 平 四 年 (1001)地入西夏。(赵永复)

清透县 隋平陈废清远郡置。治今广东清远市。属广州,大业初属 南海郡。唐、宋属广州,元属广州路, 明、清属广州府、1988年改设青远市。 北宋置大富银场、静定铁场、钱纠铅 场。(王新民)

清苑县 北魏太和元年 (477)分 新城县置,因"清苑河为名"(〈實 宇记〉)。治今河北保定市。属高阳 郡。北齐天保七年 (558) 省,移 永宁县治此。隋开皇十六年 (596) 复改名清苑县,大业时属河闽郡。 店属莫州。北宋太平兴国六年(981) 改名保塞县,金大定十六年(1176) 复旧名,为保州治。元为保定路治。 明、清为保定府治。1912年废府, 1948年划城区置保定市。(王文楚)

清河口 即"清口(1)"。在今江苏 淮阴县西南。南宋时为淮上军事要 地,屯兵戍守。(邹逸麟)

清河县 南宋咸淳九年(1273)分 淮阴县西北界置、治今江苏淮阴县 (王营) 西南 (原大清河口)。为清 河军治。属淮南东路。元至元十五 年(1278) 改属惟安路。泰定元年 (1324)河决城殿,移治甘罗城(今元年 明市西南、废黄河东岸),天历元年 (1328) 再移治今淮阴县西南沿头营 北废黄河北岸。明崇祯末复治二十 北废清初移还明代旧治。乾隆二十 六年(1761)移治运河南岸之。 清,即今淮阴市。1914年改名淮阴县。 (胡菊兴)

清河區 见"清河郡"。

秦移治武城县(今清河县西北)。北魏复治清河县。北齐又移治武城县(隋改名清河县)。隋 开皇 初 废。 大业及唐天宝、至德时 又 曾 改 贝州为清河郡。隋 大 业 七 年 (611) 张金称、高士达起义于 此。(王文 楚)

清絕河 即今湖北襄阳县北清河。《陈书·章昭达传》。南朝陈太建二年(570)。"萧鸠与周军大曹舟舰于传泥中,昭达……乘轻舟袭之,焚其舟舰"。即此。(杨立新)

精泉县 (1) 清乾隆二十一年 (1756)分衡阳县东南乡暨,以县东 清泉山为名。治今湖南衡阳市。与 衡阳县周为衡州府治。1912年并入 德阳县。清泉山有清泉,湛田数十 顷。县南有回雁峰,为衡山首峰。 (2)即"清渊县"。(吴应寿)

清流县 隋开黑十八年(598) 改新昌县置。治今安徽滁州市。因县东清流水得名。为滁州治。大业初展江都郡。自唐至元皆为滁州治。明洪武初废入滁州。(王天良)

清凉城 在今河北清苑县东南。 本西汉元朔二年(前127)封中山靖 王子刘朝平为将梁侯国所在。东汉 初。将军王梁驻军进署于此筑城,因 易名。(王新民)

清潤县 西汉豐。治今山东临清市西南。两汉属魏郡,魏、晋、北朝属阳平郡。《通鉴》。西晋永嘉元年(307),"苟晞击汲桑于东武阳,大破之。桑退保清渊",即此。隋先后属贝州、清河郡,唐废。唐避高祖李渊

市,在所修《晋书·地理志》、《隋书 ·地理志》中均作"清泉县"。(苏治 光)

清操城 "梁"一作"凉"(《魏书·地形志》),在今河北清苑县东南。 (通鉴》,东晋永和六年(350)前燕慕容儁击后赵 "邓恒于鲁门,军至清梁",即此。参见 "清凉城"。(王文楚)

清湘县 五代晋天福中以湘源 县改名。因境内湘江水清得名。治今广西全州县西。五代周显德三年 (958)移治今县。历为全州、全州路 治。明洪武九年(1376)废入全州。 (王新民)

清潭軍 五代方纹名。南唐保大七年(949) 置清源军节度使,治泉州(治今福建泉州市),领泉、南两州。 先后为留从效、陈洪进所割据。北宋、乾德二年(964)陈洪进归宋。改为平海军节度使,太平兴国三年(978) 废。(魏嵩山)

清源機 在今河北任丘市西南。 《通鉴》 唐长庆元年(\$21),义武节度 使陈楚破朱克融英州清源等三梯。 即此。(王文楚)

 (雑

清溪镇 在今四川涪陵市东北。 唐开成三年(838) 牂柯蛋寇涪州之 清溪镇、即此。(周维衍) 4

清塞軍 本清塞守捉城,唐贞元十五年(799)置。在今山西阳高县。 后废。(朱玲玲)

(-)

■ 西周邑名。在今陕西合阳 县东。<诗・大雅、韩奕〉;"韩侯出祖,出宿于屠",即此。(钱林书)

了一作其。商周国名,姜姓。 在今山东莒县北。《殷虚书契前编》 有"吴侯",《殷虚文字甲编》有"虽"。 即其国。西周铜器《爱鼎》铭文,"叔 氏伎資安曼伯。"《师寰箧》记载。"叔 传道安曼伯。"《师寰箧》记载。 是董等人征淮夷。 是 董当即呈国统军之将。山东龙印铜器。 《冀伯宾左德》、《吴伯宾左盘》 等,则春秋时景国尚存。据王献唐 《黄县景器》考证,其地或即西汉第 国。(钱林书)

職田岭 在今湖南东南部郴县、 宜章间。古代名称不一。或称客岭山 (ぐ续汉书・郡国志・)、黄岑山 (ベ水 经注・、〈太平寰字记・)、腊岭(ベ太平 御览・引、南康记・、、通典・)、黄箱山 (ベ太平寰字记・)。主要由花岗岩组成,最高峰海拔1510米。未水支流 郴水发源于此。为郴水与北江西源 武水分水岭。秦始皇时,南有五岭之戍,此即五岭中的第二岭。东汉建初八年(83),大司农郑弘曾开此岭,以便交趾七郡贡献转运。(吴应寿)

弹汗山 《后汉书·鲜卑传》。桓帝时,鲜卑檀石槐"立庭于弹汗山散仇水上,去高柳(今山西阳高县) 北三百里。"当今河北尚义县南大青山。(邻逸麟)

弹等峡 在今甘肃平原市西北。 泾水至此,过都卢山,常如弹等之 声,故名。为关中通往陇右交通孔 道。《新唐书·吐蕃传》:唐建中四年 (783)和吐蕃盟。"唐地泾州右尽弹 等峡",即此。(赵永复)

期 股,周国名。在今安徽桐城县 南。一说在今六安市东北。《书序》。 "集伯来朝,芮伯作旅巢命。"《春秋》 文公十二年(前815)。"楚人围巢"。 昭公二十四年(前518)灭于吴。秦 置居巢县。(钱林书)

集县 唐武德七年(624)改襄安县置。治今安徽巢湖市。属庐州。北宋太平兴国三年(978)属无为军。南宋绍兴五年(1135)废,旋复置。景定三年(1262)升为镇巢军。元至元二十八年(1291)复为巢县,属无为州。清属庐州府。1982年分城关镇置巢湖市,1983年设销巢县并入巢湖市。(王天良)

馬 西周邑名。在今陕西眉县东 渭河北岸。《诗·大雅·崧高》,"申 伯信迈,王饯丁郡"。春秋属秦。战 国秦置县。(钱林书)

再县 战国秦置。治今陕西眉县

夢塢 东汉献帝初平二年(191) 董卓主持修筑。在今陕西届县东北 酒水北岸。因地属郿县,故名。《后 汉书·董卓传》。封郿侯,"又筑坞 于郡,高厚七丈,号曰'万岁坞'。积 谷为三十年端。自云:"亭成,雄据 天下1 不成,守此足以举老。""坞中 广聚金银珍宝、锦绮渍榖纨萦奇玩。 卓败后,坞毁。(数嵩山)

獨水 (1)即"渑水"。(2)即今金沙江。《汉书·地理志》越嵩郡遂久县。"绳水出徼外,东至僰道入江。"(3)《山海经·北山经》。"碣石之山,绳水出焉,而东流注于河。"按河即汉代寇水,绳水即《水经·圣水注》圣水,上游为今北京市房山区大石河或小清河,下游在今河北安次县南合河。今堙。(邻逸麟)

**绿林山** 即今湖北大洪山。一说 在今湖北当阳市东北,误。《后汉 书·王常传》。王莽末,"与王凤、王 王等起兵云杜绿林中",即此。(杨 (泰正

维州 唐武德七年(624)以白荀 羌内附,于姜维城置。治摹城县(今 理县东北辞城)。辖境相当今四川 理县地。当蜀西冲要,为吐蕃图蜀 必争之地。广德后陷吐蕃。大中 工年(849)复属唐。北宋景祐 1年 (1036)以与维州声福乱,改为原州。 地险阻,据高山绝顶,正面临江,超 扼要冲。吐蕃曾号州城为无忧城。 (周维行)

**编上** 春秋晋地。在今山西介休 市东南。《左传》僖公二十四年(前 636): 晋侯求介子携不获,"以绵上 为之田",号为"介山,即此。(吴 应寿)

**錦山** 在今山西介体市东南。属 香山山脉。古时山下有绵上之田, 故称绵山。相传春秋时鲁园介子推 隐遗焚身处。(邹逸麟)

總備 隋开皇五年(585)改漳州 置,"因临绵水为名"(《元阳志》)。 治巴西县(今络阳市东)。砌境相当 今四川绵阳、江油、安县等市、县地。 大业初次为金山 郡。唐武 德 元 年 (618)短为绵州。天宝元年(742)改 为巴西郡,乾元元年(758)复为绵 州。宋、元时钴瓷路有变化。元至 元二十年(1283)废巴西县人本州。 清时辖境相当今缅阳、安县、北川、 综竹、净潼、德阳等市、县池。乾隆 三十五年(1770)移治今德阳市东北 罗工镇。嘉庆六年(1801)仍还旧治。 宋禧成都府路,元属帝川路,明属成 都府,清震四川省。1913年度,改本 引为绵门县。盛产井盆 和 丝 绵 织 物。(周维衍)

**编析县** 西汉置、治今四川德阳市北黄弃镇。属广汉郡。更始二年(24),至孙述遗弟疾击被李宝、张忠于此。北周省。隋大业二年(£06)改孝水县复置,治与绵竹县。属号郡、唐至明属汉州,清改属绵。1。(周维征、王文楚)

治今甘肃天水市附近。属天水郡。 东汉废。北魏 改置绵 诸县,后又 废。(赵永复)

附子桥 在今安徽含山县北。新 东绍兴三十一年(1161),统制姚崇 与金人战于尉子桥,即此。(葛朝 雄)

財氏门 唐汴州城(今河南月封市)南门, 内南通别氏县而名。《通 临》,唐中和四年(881),朱温园李克 用于汴州城内上游贤,"李克用登尉 氏门,缒城得出",即此。(邻逸鰺)

財民县 (1)秦置。治今河南朝氏县。属陈留郡。北魏兴安初省入苑陵县,太安三年(457)复置。北齐又省。陷开皇六年(586)再复。历属颍川郡、汴州、开封府。(2)晋侨置。治今江苏六合县。隋开皇四年(584)改名六合县。(王新民)

財英國 汉晋时西域 诸城国之一。汉时王治尉失谷 (今新疆阿合南县以东色帕巴依地)。属西域都护。东汉以后,并于龟兹。唐为蔚头州,一名邻头州,属龟兹都督府。(马国荣)

**尉犁国** 汉附王治尉犁城,或以 为齐今朝疆马者县隋紫泥泉一带。 属西域都护。后为高耆所并。(马国 菜)

險 春秋周邑,后属郑。在今河 南京嘉县西北。《左传》隐公十一年 (前712): 周租王"与郑人苏忿生之 田·温、原、豨、樊、程、成、积、茅、向、 盟、州、陉、鄂、怀"。(田。)

隋堤 隋代开通齐渠,沿渠筑堤。 后称"隋堤"。唐诗人杜牧、罗急、秦 韶玉等均有《隋堤柳》、《隋堤》诗。 今犹有遗迹可辨。(邹逸麟)

随折 在今湖南临阳县东北长江南岸。即隐矶(《水经注》)。《通鉴》,南朝宋元嘉三年(426),到彦之为谢晦军所政,"渚将咸歆退还夏口,到彦之不可,乃保凫圻",即此。(杨立新)

随 ● 四周四名。 依虧。 姬姓。 在今湖北随州市。 本国语·郑语·, 超继江时,史信曰:"自成周者,南有 罪盗、中、吕、应、邓、陈、蔡、随、唐。" 春秋初为汉东强国。后天于楚。 秦 置县。 近在随州市·特发现曾国 器,曾国不见文献记载,有人推定曾 国即随国。 (钱林书) ● 春秋晋地。 在今山西介休市东。 《左传》隐公五 年(前718) "翼侯奔随",即此。 (邹 逸麟)

随州 西魏废帝三年(554)改并 州置。治随县(今湖北随州市)。唐 辖境相当今湖北随州、枣阳等市、县 地。两宋属京西南路。元属德安府, 至元十三年(1276)迁治今随州市西 南大洪山,不久复迁今市。明洪武二 年(1369)废麓县入州。九年降为县, 十年废入应山县。十三年复置。属德 安府。1912年废,改为随县。1979 年,城关镇及近郊置随州市,1983 年撤随县并入随州市。(杨二泰)

**喻廉县**"隃"一作'渝"。西汉置。 治今陕西于阳县东。属右扶风。东 汉为侯国,建武四年(28)封联见为 除糜侯,即此。三国魏复为县。属 扶风郡。百晋废。以产墨著名,汉 制:尚书丞、郎"月赐赤管大笔一双, 隃糜墨一丸"(《宋书·百官志》)。 后世因以"隃糜"为墨的代称。(魏 嵩山)

**翰廉泽** 在今陝西于阳县东。西 汉以此名县。附近宜种税稻。今 湮。(魏嵩山)

隆中 在今湖北襄阳县西。《三 国志·蜀志·诸葛亮传》注引《汉 晋春秋》。"亮家于南阳之邓县,在襄 阳城西二十里,号曰隆中",即此。 (杨立新)

**唯州** (1)西魏废帝三年(554。— 作二年)改南朝梁北巴州置。《太平 實字记· 阆州 > , "取其连冈地势高隆 为郡名。后魏(典略)云。此州故有 隆城坚隆, 因置隆州。"治阗中县(隋 曾改名阆内县,今县)。隋辖境相当 今四川阆中、西充、苍溪、仪陇、营 山、蓬安、南充、岳池、南部等市、县 地。大业三年(607)改为巴西郡。 唐武德元年(618)复为隆州。四年 以州南境今南充、西充、蓬安、岳 池、营山等市、县地分置采州、辖境 缩小。先天元年(712) 碑玄宗名讳 改为阆州。(2)南宋隆兴元年(1163) 改仙井监置。消仁寿县(今县)。辖 境相当今四川仁寿、井研等县地。 属成都府路。元至元二十年(1283) 以地荒民散废。(周维衍)

**隆山都** 隋大业三年(607)改陵 州置。治仁寿县(今仁寿县东)。辖 意相当今四川仁寿、彭山、井研等县地。 唐武德元年 (618) 复为陵州。 (周维衍)

**陸庆府** 南宋绍熙元年(1190)升 到州置,属利州路。治普安县(今剑 阁县)。辖境相当今四川剑阁、梓潼 等县地。端平三年(1236)兵乱,移治 苦竹隘(今剑阁县东北小剑山顶)。 元至元二十年(1283)复为剑州。(周 维衔)

產兴府 南宋隆兴元年(1163)以 孝宗潜藩,升洪州置。治南昌县、新 建县(今南昌市)。辖境相当今江西 南昌、奉新、丰城、进贤、修水、武 宁、新建、靖安、铜鼓等市、县地。元 至元十四年(1277)改为路。南宋江 南西路、元江西行中书省皆治于此。 (王天良)

**港安县** 明嘉靖十二年(1533) 宜化县那久地置。治今广西隆安县。明、清原南宁府。(王新民)

雕處山 在今河南林县西。《通鉴》,更始三年(24),刘秀"使(谢)躬邀击尤来于雕成山",即此。东汉避殇帝刘隆名讳,改为林虑山。(苏治光)

應應县 西汉豐。因隆虑山得名。治今河南林县。属河内郡。(史记·高祖功臣侯者年表),六年(前201),封周灶为隆虑侯。孝景中元年(前149)废为县。东汉延平元年(106),避殇帝刘隆沛,改为林忠县。(苏治光)

(-)

■春秋时初属纪国。后入齐。 在今山东昌邑县西北。《春秋》庄公 元年(前693)、"齐师迁纪邢、郡、郡",即此。(陈可畏) ● 春秋 鲁地。约在今山东汶上县一带。《春秋》中公十一年(前683)。"公败宋师于郡",即此。(邹逸畴)

**煮事** 战国魏邑。在今山东东明 县南。《史记·苏秦列传》,苏秦说 魏襄王曰,大王之地,"东有淮、颍、 煮枣、无胥";又《田敬仲完世家》,魏 王谓韩冯、张仪曰:"煮枣将拔,齐兵 又进",曾即此。(苏治光)

鄭县 西汉置。治今河北任丘市 鄭州北。初属河间圍,后改属涿郡。 东汉改属河间国。三国魏黄初元年 (220)封张郃为鄭侯,邓此。北魏复 为县。属河间郡。孝昌三年(527) 移治今任丘市东北南陵城。北周宣 政元年(578)迁治今郧州。唐景云 二年(711)置鄂州于此。开元十三 年(725)改"鄢"为"莫"。北宋熙宁 六年(1073)省入任丘县为镇。元祐 二年(1087)复置莫县,寻又省为镇。 (王文楚)

**票村** 在今河南延津县西。明成 化十四年(1478)黄河决于此,泛滥 七十余里。(邹逸麟) 網川 即網谷水。在今陝西蓝田 县南,源出秦岭北麓,北流至县南入 濡水。以诸水所会如车辋环辏,故 名。唐诗人王维曾得宋之问别墅于 辋口,辋水周于舍下。尝聚其田园 所为诗,号《辋川集》。(魏嵩山)

專川 江蘇常熟市的別称。因長 治前后有換港七条,东注运河,形若 琴弦,故名。一说因有五浦注海,似 琴之五弦而得名。南宋时原纂、元 末续修的〈琴川志〉,即为常熟方志。 (胡菊兴)

體管事 在今江西九江市西长江东南岸。近南浔铁路九江车站。唐白居易任江州司马时,送客于此,夜间琵琶声,作《琵琶行》,后人因以名亭。今仅存遗址。(邹逸麟)

事峰□ 长城关口。即今河北迁 西县北部喜峰口。明为蓟边重地。 《明史·宣宗纪》。宣德三年(1428), 山嵜峰口,数兀良哈三卫于宽河,即 此。(杨正泰)

精論略 在今山西阳高县东北镇 门堡东。《国権》,嘉靖二十四年 (1545),俺答入犯大同中路,总督翁 万达以故参将张凤将左,战于鹁鸽 略,即此。(王文楚)

概定 在今江西新建县东北。《通 鉴》,东汉建安四年(199),孙策"盛兵 将徇豫章。电于椒丘"。即此。(王天 (身

**榫县** "裨"又作"弹"。西汉置。治 今山东莒县东南。属琅邪郡。东汉 废。(周振鹤)

棒播雕 在今北京市密云县东北。明隆庆元年(1567)三卫董忽力 勾土蛮入侵,由边墙而出,至此迷 道,坠死者无数。(王文楚)

**植配宫** 战国秦昭襄王建。在今 杨、桂阳。"以此为"五岭"之一,以代 陕西扶风县东北三十里。西汉文帝 替湘、桂界上的都庞岭,与众说不

后二年(前162)出巡至此。(魏嵩山) **東末水** "栗"一作"速"。即今吉 林第二松花江。(魏书・勿吉国传)。 "国有大水,國三里余、名速末水"。

为靺鞨七部之一栗末部的活动地 区。(邹瓷鞣)

票 B 基 画汉置。治今陕西白水县西北。属左冯翊。三国魏属冯翊郡。北魏废入白水县。《汉书·醉宣传》:"粟邑县小,辟在山中,民道朴易治。"(魏嵩山)

**植箭峪** 即今河北涞源县西南插 箭岭。《明通鉴》、嘉靖三十二年 (1553),俺答犯大周, 極紫荆, 攻擂 箭、浮图等峪,即此。(王文楚)

精次县 一作且次(《三国志·魏志·张既传》)、指次(《晋书·张骏传》)。西汉置。治今甘肃古浪县西北。属武威郡。十六国后凉属昌松郡。北周废人昌松县。《晋书·吕光教记》,魏安人焦松等起兵迎前凉张天锡子"大豫于精次,陷昌松郡",即此。(赵永复)

揭阳县 泰或南越赵佗置。以近揭阳岭得名。属南海郡。晋废。在今广东揭阳市西北。北宋宣和三年(1121)复置。属潮州。南宋绍兴二年(1132)废入海阳,八年又复。移今治。元属潮州路。明、清属潮州府。1991年改设为市。(朱方)

揭阳岭 "阳"一作"杨"。指今广东揭西县东北莲花山东支。〈史记· 东揭西县东北莲花山东支。〈史记· 秦始皇本纪〉 正义引裴渊《广州记》 云:"五岭者,大庾、始安、临贺、揭 杨、桂阳。"以此为"五岭"之一,以代 替湘、桂界上的都废岭,与众说不 同。(王新民)

琼州 唐贞观五年(631)分崖州 置。十三年废,寻复。治琼山县(今琼 山县东南琼州镇,北宋移今县)。 辖 境相当今海南海口、琼山、定安、屯 昌、临高、琼海等市县地。 乾封后为 当地黎族所据。 贞元五年(789)复。 北宋时辖境扩大,包有今文昌、登迈 县地。 属广南西路。元属湖广行省。 天历二年(1329)改为乾宁军民安抚 司。(朱方)

瑜山县 隋肇。治今海南琼山县东南旧州。属珠崖郡。唐贞观五年(631)于县置琼州。乾封后为黎族所据。贞元五年(789)复。北宋熙宁四年(1071)移治今县(府城)。元为乾宁安抚司治。明、清为琼州府治。(王新民)

職州府 明洪武元年(1368)改乾 宁安抚司置。治琼山县(今县)。 辖境相当今海南省地。清光绪三 十一年(1905)割今崖县、保亭、陵 水、万宁、乐东、昌江、白沙、东 方八县地置岳州。直隶广东。辖境 缩小。1911年度。(王新民)

期息 本西周萩園。姬姓。春秋时灭于楚为期思邑。即今河南淮滨县东南期思。《左传》文公十年(前617):"期思公复遂为右司马。"楚庄王令尹孙叔敖即此邑人。西汉置县。(田尚)

期思县 (1)本春秋楚邑,西汉置县。高帝十二年(前195)封武林为期思侯,即此。治今河南淮滨县东南期思。两汉属汝南郡,魏、晋及南朝宋,齐属弋阳郡。梁废。(2)隋开

皇初置。治今河南商城县界。属光州。大业初属弋阳郡。后废。(田尚)

期思被 中国最早见于记载的灌溉工程。公元前七世纪末楚庄王时孙叔敖主持兴建。《淮南子·人间训》。"孙叔敖决期思之水而灌雩娄之野。" 胺久堙。当在今河南固始、商城县一带。往佑《通典》以为即今安藏寿县南的芍陂。误。(钱林书)

**截丘县** 西汉賈。治今河南永城县西北。武帝元朔三年(前126)封鲁恭王子节侯政为敬丘侯国。属沛郡。东汉明帝时政称太丘县。(钱林书)

截截易 西汉置。治今河北赵县东。属巨鹿郡。《水经·油漳水注》。 "仅元帝封女敬武公主为汤 沐 邑"。 即此。东汉废。(钱林书)

**数事山** 一作昭亭山。在今安徽 宣州市北。南朝诗人谢朓、唐诗人 李白等均有诗咏之。(葛剑雄)

增拉精 地名。因河得名。在今哈萨克斯坦江布尔附近。原为厄鲁特牧地。清平定准噶尔后立有满文石碣,记载平准经过。属伊犁西路。后为哈萨克、布鲁特(今柯尔克孜)牧地。周治三年(1864)沙俄强迫清政府签订《中俄勘分西北界约记》后,割让给沙俄。(纪大格)

難刺思城 即"但罗斯城"。

**增勒奇城** 为伊犁九城之一。在 今新疆镇城县西。清乾隆二十六年 (1761)建于伊犁河北岸之塔勒奇。 驻绿营屯镇守备。(徐伯夫)

塔尔巴哈台 清新疆政区。乾隆 中平定准噶尔叛乱后,以原伊克 明阿特部牧地置。乾隆二十八年 (1763)设治于雅尔(今哈萨克斯坦 境内乌尔扎尔)。后二年移治塔尔巴 哈台之楚呼楚(今新疆塔城市)。又 二年筑城,汉名绥靖。驻有以参赞大 臣为首的满、汉、锡伯、索伦等驻防 营和管粮通判一员,为天山北路仅 次于伊犁、乌鲁木齐的三大重镇之 一。辖境东起新疆乌伦古河(布伦 托海)。向西沿着额尔齐斯河、高桑 泊、勒布什河、阿亚古斯河、巴尔喀 什湖, 南至古尔班通古特沙漠。鸦 片战争后至光绪九年(1883)。沙俄 通过多次不平等条约。强迫清政府 割让今边界以外的大片土地。(邹逸 

增尔巴哈合序 清光绪十四年 (1888) 裁塔尔巴哈台管粮退判,改 置抚民同知直录厅。辖境相当今 新疆塔城、额敏、格民、托旦等 市、县。1913年改为塔城县。(邹逸 麟)

雅尔 ●地区名。相当今哈萨克斯坦境内塔尔巴哈台以南,阿拉湖以北一带。因中心区域为雅尔河流域得名。本准噶尔伊克阴阿特部筑域得名。本准噶尔伊克阴阿特部筑域得的一个大臣等。参赞大臣等移驻塔尔巴哈台属境。同治一下年(1864)少俄强迫清政府各种人。(郑逸麟)●清政区名。乾隆一十八年(1763)至三十年为雅尔城多

赞大臣所辖地区。约当今新疆塔城、 阿勒泰两地区及哈萨克斯坦勒布什 河、巴尔喀什湖、阿亚占斯河以东, 奇桑泊、额尔齐斯河以南。参赞大 臣移驻塔尔巴哈台城后,即及称塔 尔巴哈台。(邻逸麟)

羅尔賴 清乾隆二十八年(1763) 筑城于雅尔河东岸,命名肇丰,通称 雅尔。在今哈萨克斯坦境内塔尔巴 哈台山南麓乌尔扎尔。驻有参赞大 臣等,后二年参赞大臣等移驻塔尔 巴哈台,城废。(邹逸麟)

**業州府** 清雍正七年(1729)升雅 州置。治雅安县(今市)。属四川 省。辖境相当今四川甘孜臧族自治 州、雅安地区(汉源、石棉两县的大 渡河以南除外) 和西藏宁静山以东 地。光绪三十年(1904)升打箭炉厅 为直隶厅,辖境缩小,仅有今四川雅 安地区(汉源、石棉两县的大度河沿 安地区(汉源、石棉两县的大度河沿 东除外) 及泸定县部分地区。1913 年废。(周维街)

**糖** 唐宋州的等级名。参见"紧"。 (邹逸麟)

维州 五代周显德六年 (959) 北 伐契丹收复关南地于瓦桥关置。治 归义县(北宋改名归信县,今维县)。 宋代辖境相当今河北维县、容城县 地。属河北东路。金属中都路。元 属保定路。明洪武七年(1374)降为 县。属保定府。(王文楚)

華雅 "雄"一作"熊"。东汉、六 朝武陵郡境内五溪之一。即今湖南 沅江上游支流巫水(《集阳边防 考》),一说为渠水(《东还纪程续 钞》)。东汉、六朝时"五溪蛮"的一 支即聚居在此溪两岸。(吴应寿)

雄武军 在今河北兴隆县南。唐 天宝六载(747),安禄山筑雄武城。 为北边军事娶地,后置军使。会昌 二年(842),回鹘那颉啜帅军"南趣 雄武军,窥幽州",为卢龙节度使张 仲武击破,即此。(王文楚)

维定关 北宋靖康元年(1126)以

天井关改名。在今山西晋城市南四 十五里太行山顶。元末亦名平阳关。 (朱玲玲)

惠州 北宋天禧五年(1021)以被 州改名。治归善县(今惠州市)。辖 境相当今广东惠州、惠阳、惠东、河 源、紫金、海丰、陆丰、博罗等市、县 和揭西县西部地。属广南东路。元 至元十六年(1279)升为惠州路。(王 新民)

**惠宁城** 为伊犁九城之一。在今 新疆伊宁县西境。清乾隆三十一年 (1766)建于伊犁河北岸之巴彦岱。 驻满营,设领队大臣。(徐伯夫)

惠民河 北宋漕运四渠之一。起 自新郑县(今厦河南)。导洧、溱诸水。 经尉氏县西。东北流入京城(今河南 开封市),折东南出城经陈州(治今河 南淮阳县) 入颍。京西南自新郑县 至京城一段。本名闵河,建隆二年 (961)所开;东南自京城至陈州入颖 一段,本名蔡河。蔡河原以汴河为 源。此时始导因水入蔡为源。以后 又导演、洧两水下游经解陵、挟沟两 县合蔡,以广水源。开宝六年(973) 改闵河为惠民河。北宋后期遂通称 闵、蔡两河为惠民河。京南、京西、 淮西一带与京师之间水运交通皆取 道于此。金代仍有航运之利。元初 黄河屡次南决夺涡、颍入淮、蔡河久 为决流所淤。泰定年间,"河底填 淤,高出地面\*(《元史•李黻传》)。 閉以后故道煙没。不通舟楫。今惟 淮阳以南尚残存蔡河一段。(邹逸 麟)

惠州府 明洪武元年(1368)改惠

州路置。治归善县(今惠州市)。辖境西起今广东九连山、罗浮山和潼湖,东包有兴宁、五华及揭西县西部地。属广东省。清雍正十一年(1733)割兴宁、五华两县地置嘉应州,辖境缩小。1912年废。(于新民)

惠州路 元至元十六年(1279)升惠州置。治归善县(今惠州市)。辖境相当今广东惠州、惠阳、惠东、河源、紫金、海丰、陆丰、博罗等市县和揭西县西部地。属江西行省。明洪武元年(1368)改为惠州府。(王新民)

惠斌城 伊犁九城之一。在今新疆霍城县南。清乾隆二十八年(1763)建于伊犁河北岸。五十九年扩建。驻伊犁将军及满营。为新疆首府,故又称"库勒"及"大城"。同治十年(1871)沙俄侵入伊犁时被毁。光绪八年(1882)收复后子旧城北十五里筑新城。(徐伯夫)

原格 春秋宋地。确址不详、当

在今河南项城市境。《春秋》文公十年(前617)。"楚子、蔡侯次于厥貉"。 即此。《公羊传》作"屈貉"。(田尚)

厦门厅 清康熙二十五年(1686)以同安县嘉禾屿等地置。治今福建厦门市。属泉州府。中、英《南京条约》签订后被辟为五通商口岸之一。1913年废厅改为思明县,1933年废县置厦门市。(郑宝恒)

**腫桥** 一名金瓶桥。在今四川广汉县北。跨雁水上。《通鉴》,东汉建安十八年(213),刘备攻雒城,刘璋将张任勒兵出战于雁桥,军败而死;五代房同光四年(926)李绍琛叛据汉州,府将任置击之,绍琛出战于金雁桥,败走,皆即此。(周维衍)

**尼门山** 又名雁门塞。在今山西代县西北。相传因其双峰陡绝,雁度其间,故名。《尔雅·释地》。"北陵西途雁门",郭璞注:"即雁门山"。又句注山与此山冈陇相接,故亦有雁门山之称。(朱玲玲)

**雇门关**(1)亦名西陉关。唐置。 在今山西代县西北雁门关西雁门山 上。东西两山夹岭,中路盘旋崎岖, 形势险要,为山西三关之冠。北宋为 防御契丹重地。元废。明洪武七年 (1374)复置,筑关城于今址,周二里 有奇,为戍守重地。(朱玲玲)(2)在 今北京市密云县西北。明末设防于 此。清崇德七年(1642)右翼军曾由 入此关。(赵永复)

**腫门县** 隋开皇十八年(598),因 避太子杨广名讳,以广武县改名。 治今山西代县。属代州。大业中 为雁门郡治。唐以后为代州治。 蒙古中统四年(1263),并入代州。(朱玲玲)

雁门纂 三国魏雁门太守奉招所 开,又称奉招渠。时因"郡所治广 武,并水咸苔。民皆担辇远汲流水, 往返七里。招准望地势,因山陵之 宜,凿原开渠,注水城内。民赖其益" (〈三国志。魏志。奉招传〉)。源出 于雁门山,流经代县东南,南入滹沱 河。(邹逸麟)

**雕门节度** 唐方镇名。《新唐书·方镇表二》,中和二年(882),以忻、代二州隶雁门节度,更大同节度为雁门节度,领左神策军、天宁镇遇观察使,徙治代州(治今代县)。有今山西繁峙、代县、原平、五台、定襄、忻州等市、县地。次年号代北节度。(朱珍玲)

雕 亦称于越。似姓。相传始祖 为夏少康庶子无余,建都会稽(今浙 江绍兴市)。春秋末年常与吴战。前 494年与吴战,为夫差所败。越王勾

越州 隋大业元年(605)改吴州 置。因春秋街为越国旧地,故名。 治会稽县(今浙江绍兴市。唐后复 分置山阴,并为州治)。辖境相当今 浙江浦阳江(义乌市除外)、曹城至 流域及余姚市地。大业二年复为会 稽郡。唐武德四年(621)复置越州, 天宝元年(742)又为会稽郡。乾元元 年(758)复为越州。为浙江东道节 度使治。五代吴越钱镠号为东府。 南宋绍兴元年(1131)升为绍兴府。 (吕以春)

離構 在今江苏南京市中华门外 雨花路西側。《景定建康志》引《越 绝书》、《金陵故事》谓周元王四年 (前472)越相范蠡所筑。一名范蠡 城,俗称越台。城北临寨淮河。周二 里八十步。为今南京地区有确切年 代可考的最早城邑。六朝时为建康 城南军事要地。东晋义熙六年(410) 卢循起义军至淮口,刘裕修治越坡, 在此屯守。(胡菊兴)

**藏戏方** 又名"反虎方"。商、周 方国。在今河南巩义市东南。《逸周 书》世俘解》。"吕他命伐越戏方", 即此。(卫家雄)

**越椒岭** "岭"一作"峤"。五岭之一,又名始安峤(《水经·漓水注》)、越岭(《舆地志》)。在今广西兴安县、全州县一带相、粤交界处。唐初在

附近置临原县(今兴安县),大历改名全义县。故又有临源岭。今义岭之称。《元和京》柱州全义县。"越城岭,在县北三里,即五岭之最西岭也。"(王新民)

越绝书 又称《越绝》、《越绝记》、 (越记)、(越录)等。今存十五卷,十 九篇。内容记载春秋吴越两国史地 人物以及吴越交战、越王勾践兴越 灭吴等。多异闻旧说。为他书所不 截。此书(隋书)、(旧唐书)、(新唐 书> 均云子贡作。明杨慎等据此书 宋篇《越绝篇叙外传记》中的隐语, 认为系东汉会稽哀ァ、吴平所撰。清 <四库県要>肯定此说。卢文弨、邵 **懿辰等据王充<论衡>记载的吴君高** 《越纽录》,认为《越纽录》是《越绝 书:的别名(君高是吴平的字),肯定 此书为东汉初吴君高所撰。宋陈振 孙、明田汝成等根据各篇内容文字 差异,认为此书非一时一人所作。 系战国后的作品,经汉人附益而成。 (陈桥驿)

起牆里 购洪武二十五年(1392) 置。治今越西县。属四川都司。二 十七年改属四川行都司。辖境相当 今四川越西、甘洛两县及汉源、石棉 两县的大渡河以南地区。清雍正六 年(1728)改为厅。(周维衍)

越繼鄰 西汉元縣六年(前111)以巩都國地置,"言其越'為水'以置郡,故名"(〈后汉书‧西南夷传‧注〉)。治邛都县〈南朝齐废,北周改置越橘。今四川西昌市东南)。元封二年(前109)分数县入益州郡,辖境相当今四川峨边县、冕宁县以南,云

南大姚县以北,丽江县以东,金沙江 以西地区。下国蜀汉后辖竟缩小,不 包有今云南部分。南朝齐为僚郡,梁 复开置。汉至南朝齐属益州,梁属 欘州,北周属西宁州。隋开皇初废。 隋大业、唐天宝、至德时又曾改属州 为越巂郡。(周维行)

**蘸** 春秋鲁地。在今山东苍山县 西北。《春秋》庄公九年(前685)。 "公及齐大夫盟于 蔬"。即 此。《公 羊传》、《叙采传》作"蟹"。(苏治 光)

整团 在今陕西西安市西。《通 鉴》,东晋太元十年(885)前秦将李 辩、都水使者彭和正"屯于亚园"。秦 王苻坚召之,不至。旋"坚过袭亚 园",李辩奔走,彭和正自杀。(魏嵩 山)

**葡芦嫩** 地名。即今台湾台中县 驻地丰原市。清光绪十三年(1887) 改设台湾县于今台中市,为巡检司 驻地。(周继衍)

**模人县** 本秦霍人县,西汉改名。 治今山西繁岭县东三里圣水村东。 属太原郡。东汉属雁门郡。东汉末 废。西晋复置,永嘉后废。《说文》。 "瓜水起雁门楼人戍夫山,东北入 海"。(吴立寿)

養 战国魏邑。在今河南博爱县 西北。《古本竹书纪年》。梁惠成王 元年(前369),"赵成侯偃、韩懿侯若 伐我葵",即此。东汉称郑城,一作 蔡城。(钱林书)

赛丘 (1)春秋齐地,在今山东淄 博市东北。《左传》庄公八年(前 686)。"齐侯使连称,管至文戍葵 丘",即此。(2)春秋宋地。在今河南 民权县东北。《春秋》傳公九年(前 651):"公会宰周公、齐侯、宋子、卫 侯、郑伯、许男、曹伯于葵丘";"诸侯 盟于葵丘",即此。(周维行)

**葱岭** 古代对今帕米尔高原及昆仑山、喀喇昆仑山西部诸山的统称。 为古代东方和两方 陆路交通的 要道。汉属西域都护统辖。唐开元中安西都护府在此设葱岭守捉。相传因山上生葱或山崖葱翠得名,或说即《穆天子传》中的青山。春、葱水一音之转。(马园荣)

事時河 即今新疆叶尔羌河。《汉书·西城传》。"西域代》。"西域·····河有两源。 一出事岭,一出于阗。于阗在南山 下,其河北流与葱岭河合,东注萧昌 淮"。即此。(马国荣)

**蔥</sup>轉守組 在今新疆塔什库尔干塔吉克自治县。唐开元年间置于喝盘陀,为安西都护府边戍。(薛宗正)** 

**蒋山** 一名蒋陵。即今江苏南京 市中山门外钟山。原称钟山。三国吴 主孙权为避祖父钟讳,以东汉末称 酸尉蒋子文葬于此而改名。《通鉴》。 东晋咸和三年(328)苏峻反,"至蒋 陵覆舟山",即此。为扬州(治今南 京市)大山。(周六典》列为江南道名 山之一。(胡菊兴 葛剑雄)

寿州 隋开皇九年(589)平陈,于石头城(今南京市西清凉山)置。以 寿山(即钟山)得名。辖境相当今江 苏南京、江宁、溧水、溧阳、高淳等 市县及安徽芜湖、马鞍山二市和当 徐等县地。大业三年(607)改为丹 阳郡。唐武德三年(620)改为扬州, 七年又改为蒋州,八年复为扬州。 (胡菊兴)

蒋隆 即"蒋山"。

事 ●夏、商、周时国名。在今河南宁陵县北郭庄。《孟子·滕文公 下》。"汤居亳。与葛为邻",即此。 (田尚)●一作"阿。战国燕邑,后入 起。在今河北安新县西南安州。《史 记·赵也家》。成侯十九年(前356)。 "与燕会阿。"《正义》引《括地域》。 "故葛城一名依城,又名西阿城","故葛城一名依城,又名西阿城","按; "故葛城一名依城,又名西阿城","按; "以齐有东阿。故曰西阿城","按; 亦即其地。(钱林书)

萬度 湖泊名。在今河南新蔡县 西北,上承德水(今洪河),东出为铜 水、富水(今垭)等注入淮河。周围 三十里。今堙。东汉灵帝中平五年 (188)汉将鲍鸿与黄巾军大战于此。 西晋永嘉末,石勒于比修缮室宇,课 农造舟,欲及建邺。(邹逸麟)

葛陽 在今江苏江宁县方山东南秦淮河上。《南齐书·李安民传》。南 朝宋元微四年(476),建平王景宗举兵京口(今镇江市),李安民破之于 葛桥,即此。(胡菊兴)

事學 战国魏邑,后入赵。在今 河北肥乡县西南。《史记·赵世家》。 成侯十七年(前358),"成侯与魏惠 王遇葛孽",即此。(钱林书)

董 春秋晋地。在今山西万荣县 西。《左传》文公六年(前621),晋 "改蒐于董,易中军",即此。(周维 衍) 董泽 泽薮名。相传古豢龙氏董 父居此,故名。在今山西闻喜县东北。 〈左传〉宣公十二年(前597):周武子 曰:"董泽之蒲,可胜既乎?"汉魏以 后称为董池陂或董泽陂。〈续汉书· 郡国志〉闻喜县。"有董池陂,古董 泽"、〈左传〉杜庄、"董泽,泽名。河 东闻喜县东北有董池陂"、《水经· 滦水注》、滦水"西径董泽陂南,即 古池。东西四里,南北三里"。(邓自 欣)

董杜單 在今河南灵宝市西北盘 头西。《隋书·杨玄感传》:"玄感西 至阕乡,上禁豆,布阵五十里,与官 军且战且行,一片三败。复阵于董 杜原,诸军击之,玄感大败",即此。 一说即盛天原,误。(吴应寿)

董崖瀾 在今河北磁周县西北。 《遗鉴》,东晋太元十年(385),刘率 之教苻丕进兵至邺,慕容垂败,退新 城,复自新城北道"牢之追及垂于 董唐渊",即此。(王文楚)

董童口 即今河北抚宁县东北董家口。后金天聪十年(1636)二月。 诸使至明边董家口等, 费书致明帝, 即此。(赵永复)

董唐量 当在今贵州荔波县南, 近广西南丹县。明万历八年(1580) 南丹酋奠之粤谋侵县地, 殷董家官 堡,即此。(王振忠)

董鄂路 在今辽宁新宾县南及桓仁县西一带。以董鄂河(今浑江)、建州女真董鄂部居此得名。明万历四十七年(1619)发严路师征后金。后金守董鄂路以防明东南路军刘继及朝鲜联军,即此。(赵永复)

**落门"落"**一作"雄"。聚名。《续汉书·郡国志》汉阳郡冀县。"有雒门聚"。即今甘肃武山县东洛门。《后汉书·来歙传》。建武十年(34),来歙平陇右,攻拔落门,擒隗嚣子纯于此。附近森林茂密,宋代为巨材产地。(赵永复)

**营墨山** 在今江苏南京市东北。 东接摄山(今栖霞山),北高大江。 相传有大星落于此得名。三国吴孙 权于此建三层高楼,为游猎憩息之 所。左思《吴都赋》云,"飨戎旋乎落 星之楼",即此。陈霸先攻建康,"于 石头西落尾山筑栅",即是另一**落**星 山(落星冈)。(初菊兴)

藩墨网 在今江苏南京市清凉山 故石头城西南。《通鉴》。"南朝齐永 元元年(499)十二月,"(陈)显达以 数千人登落星冈,新亭诸军闻之,奔 还,宫城大骇。"胡注,"石头城西有 横垅,谓之落星冈。"又称落里山。 《通鉴》。南朝梁承圣元年(552),侯 景之乱。陈霸先攻建康,"于石头西 落星山筑栅"。即此。(邹逸麟)

**磨約縣** 在今四川兴文县东。明 万历初,大帅刘显讨都掌蛮,袭彼 其落豹寨,即此。(周维行)

**港**章美 在今贵州遵义县西乐理 (乐民村)。明万历二十八年(1600) 征播州杨应龙,安疆臣夺洛濠关,即 此。(赵永复)

着机楼文集 情沈垚 (1798—1840)撰。二十四卷, 补遗一卷。吴兴嘉业堂刘氏刊本, 今存。垚字教二,号子敦,浙江乌程县(今湖州市)人。集中有论议、序跋、墓表、 节翰

等。因其精于地学,故地理论著几 占大半,主要有《六镇释》、《漳北寇 南诸水考》、《西游记金山以东释》、 《水经注地名释》(残稿)等。又张穆 于道允二十九年(1849)刊其有关地 理论者四卷,名为《落狐楼文稿》,今 有《连筠移丛书》本及《丛书集成》本 流传。(陈桥驿)

度州 金大定二十二年(1182)改 晋宁军为州,二十四年改为 度州。治 今陕西住县,属河东北路。辖境相 当今陕西住县、神木、吴堡等县地。 兴定二年(1218) 五月以河东残破, 改隶廷安府。元属延安路,辖境扩 大至今府谷县。 明属延安府。 清雍 正三年(1725) 升为直隶州。 乾隆元 年(1736) 降属榆林府。 1913年 泽本 州为县。1964年改名住县。(魏嵩山)

應轉 城邑名。在今四川广元市 西南。《华阳国志·蜀志》。"蜀王别 封弟葭萌于汉中,号苴侯,命其邑曰 葭萌焉。"周慎王五年(前316)秦灭 苴,遂为秦邑。后置县。(钱林书)

震雷 城邑名。即今山东菏泽市 西北葭密渠。《古本竹书纪年》晋 幽公十三年(前421),"春季孙会晋 幽公于楚丘。取葭密,遂城之",即 此。汉置县。(钱林书)

**蘭芦成** 在今陕西卢氏县西。隋 属弘农郡卢氏县。《隋书·杨玄惠 传》,大业九年(613),杨玄惠为隋兵 所败,"至葭芦戍,玄惠窘迫",遂与 其弟白尽于此。(钱林书)

**東芦城** 在今甘肃武都县东南白 龙江东岸。南朝央元嘉二十年 (443),杨文德为北秦州刺史武都 王, 进戍 莫芦城, 即此。后建 莨芦县。 (钱林书)

**葭萌水**"萌"一作"明"。即白水 (即今日、川交界的白水江)下游。流 经秦汉葭萌县(今四川广元市西南) 北,称葭萌水。商朝宋元嘉十一年 (432),梁、南秦二州刺史萧思话遗将 萧承之破杨难当,悉复汉中故地,置 戍于葭萌水,即此。(邻逸麟)

藏勒县 (1)"萌"一作"明"。古其 侯国,蜀王封其弟葭萌为苴侯,秦置 县,因以为名。治今四川广元市西 商。东汉建安十七年(212),刘备自 葭明进据涪城,以敌刘璋,即此。三 国蜀汉改名汉寿。(2)隋开皇十八年 (598)改晋安县置,治今四川广元市 南,取秦故县为名。属义城郡。唐、 宋属利州。元初并入昭化县。(钱 林书)

**藏密县** 春秋战国葭密邑,西汉 置县,治今山东菏泽市西北麓密源, 属济阴郡。东汉省。(钱林书)

競 ●春秋鲁邑。在今山东肥城 市东南。《春秋》成公三年(前588)。 "叔孙侨如帅师图棘"。即比。●春 秋齐地。在今山东淄博市临淄西 北。《左传》昭公十年(前532)。"桓 子召子山,私兵幄幕、器用、从者之衣 屦,而反棘焉"。即此。(周维衍)

**藏门** 原为秦宫门,在今陕西咸阳市东北。《史记·文帝本纪》,后六年(前158),匈奴入侵,遗"祝兹侯军棘门,以备胡。"(魏嵩山)

**糠**凈 春秋郑地、在今河南长葛市东北。《左传》襄公二十四年(前549)。 楚伐郑。"门于东门。次于棘

泽",即此。(邻逸麟)

棘城 今辽宁义县西砖城子。三 国魏属昌黎郡昌黎县。据《晋书·慕 容廆载记》。廆,"昌黎棘城鲜卑人 也……曾祖莫护跋,……始建国于 棘城之北",即此。(钱林书)

棘潭 黄河重要渡口。在今河南 延津县东北。《左传》昭公十七年 (前525)。"晋荀吴帅师尚自棘津"。 即此。一名南肆,又名石济津。《水 经·河水注》。"河水又东径东燕县 故城(今延肇县东北)北,河水于是 有棘津之名,亦谓之石济滩,故南埭 也"。后黄河改道。遂藩。(苏治光)

**禁尿** 在今河北平乡县西南平乡 南。(史记•项羽本纪»。泰末,"章 邯军棘原,项羽军漳南,相持未战", 即此。(王文堃)

禁着 春秋晋地。在今河北赵县。《左传》哀公元年(前494)。"师及齐师、卫孔国、鲜虞人伐晋,取获清。"战国为魏邑,后入赵。《史记·赵世家》,数侯六年(前381),"借兵于楚伐魏。取赖蒲。"(钱林书)

禁鹽 即"大棘"。在今河南柘 城县西北。《史记·梁孝王世家》。 "吴楚齐赵七国反,吴楚先击梁棘 艘,杀数万人",即此。(钱林书)

禁阳县 (1)战国楚黄棘邑,汉初为棘阳侯国。高帝七年 (前200)封杜得臣为棘阳侯。元朔五年(前124)改为县。以在棘水之阳得名。治今河南南阳县南。《通鉴》,王莽地皇三年(22),刘镇自湖阳"进拔棘阳",既而败于小长安聚,收兵"还保棘阳",即此。汉、魏属南阳郡、晋初

属义阳郡,惠帝改属新野郡,南朝宋、齐属河南郡。北魏改为南棘阳县,西魏改为百宁县,北周废。(2)北周改新野县为棘阳县。治今河南新野县。为新野郡治。隋开皇初复改为新野县。(杜瑜)

# ●西周封国。开国之君为武 王子。侯爵。在今山西河津县东北; 一说在陕西韩城市南。西周、春秋 同为晋所飞。《左传》襄公二十九年 (前544)。晋司马女叔侯曰。"虞、虢、 焦、滑、霍、扬、韩、魏。皆姬姓也,晋 是以大"。● 战国七雄之一。 升国 君主为韩景侯虔。系春秋晋国大夫 韩武子之后,封于韩原(在今山西河 津县东北,一说在今陕西 韩城市 南)。世为晋国大夫。和赵、魏瓜分 背層。周成烈王二十三年(前403) 被周成烈王承认为诸侯。建都阳翟 (今河南禹州市)。 韩裒侯二年(前 375)灭郑,迁都郑(今河南新郑县)。 最感时遞域有今河南中部及山西东 **南部。介于魏、秦、楚三国间,成为** 四战之地。从战国中期起逐渐削 弱,至韩王安九年(前280)。为秦所 灭。(卫家雄)

轉州 辽圣宗并三河、榆河两州 置。治柳河 (今辽宁昌图县北八面 城东南二里许)。金徒治临津(今吉 林梨树县北)。辖境相当今辽宁昌 图、吉林梨树县地。蒙古废。1136 年,金虏迁宋徽、钦二帝于此。(邹 逸麟)

據原 春秋晋地。《左传》僖公十五年(前645)。秦伯伐晋,"战于韩原"、"秦获晋侯以归",即此。一说

在今山西河津县与万荣县间,一说 在今山西芮城县北,一说在今陕西 韩城市南。(邓自欣)

韩佶城 相传韩信受封时筑。在 今江苏淮阴市东陷、与淮安县交界 处。《元史·褚不华传》,元未农民 起义,不华行郡至淮安,极力为守御 计,由判官刘甲守韩信城,相犄角 为声援。后为起义军攻陷。(胡 菊 兴)

韩陵山 俗名七里冈。在今河南安阳市东北。《魏书·太宗纪》;泰常八年(423),"田于邺南韩陵山",即此。高欢在此建定国寺,以旌其功,由温于升撰写碑文。后南朝梁庚信入北方,评论北朝人物时说;"惟存韩陵山一片石堪共语"(唐张鳌《朝野金载》)。(苏治光)

朝郑 春秋宋邑。在今河南夏邑 县境。《左传》成公十八年(前573)。 郑伯優宋,"遂会楚子伐宋,取朝 郏",即此。(钱林书)

朝亭 在今广东广州市西北西场一带。南朝宋泰始四年(468),刘思道攻广州,刺史羊希遗兵御之于朝亭,败绩,即此。(王振忠)

聊歌 股末帝乙、帝辛(纣)的别都。即今河南淇县。周初,平武庚、管叔、恭叔之乱后,为卫国都。春秋时曾为狄人所居。《春秋》闵公二年(前660)、"狄入卫",即此。后属晋。《左传》襄公二十三年(前550)。齐"伐晋,取朝歌"。战国属魏。《史记》魏世家》。景湣王二年(前241),"秦拔我朝歌"。西汉置县。(苏治光)

朝那县 (1)西汉置。治今宁夏固原县东南。属安定郡。北魏大废。汉初,匈奴"悉收秦前所取匈奴地,与汉关故河南塞,常侵至朝那、肤施"(《史记·匈奴列传》),即此。(2)西魏大统元年(535)置。治今甘肃灵仓县西北。为安武郡治。隋末废。(赵永复)

朝阳门 北宋东京城(今河南开封市)外城东面南门。《宋史·钦宗纪》, 靖康元年(1126), "金人入青城,攻朝阳门"。即此。(邹逸麟)

朝阳县 西汉置、因在朝水之阳得名(《汉书·地理志》注引应劭说)。 治今河南邓州市东南。汉、魏属南阳郡,晋属义阳郡,南朝宋初属顺阳郡,大明八年(464)废。(杜瑜)

朝阳府 清光绪二十九年(1908) 升朝阳县景。治今辽宁朝阳市。辖 境相当今内蒙古西拉木伦河以南, 河北长城以北、内蒙古老哈河以东 和辽宁医巫闾由以西地区。属直 隶。1913年废。(邹逸薛)

朝邑县 西魏废帝三年(554)以 南五泉县改置,因北据朝阪得名(《元和志》)。治今陕西大荔县东朝 邑镇。隋属冯翊郡。唐属局州。乾 元三年(760)改为河西县,大历五年(770)复旧。清属周州府。1958年 并入大荔县。(魏嵩山)

朝歌县 本战国魏邑,秦置县.治 今河南淇县。属河内郡。楚、汉之 际,项羽封司马邓为殷王,都于此。 两汉属河内郡。东汉建安十七年 (212) 属魏郡。三国魏曾为朝歌郡 治。西晋、北朝属汲郡。隋大业初, 改为卫县。(苏冶光)

數 西周畿內封国。姬姓。在今 陕西宝鸡市西南大散关─带。 遗物 有〈散氏盘〉、〈散伯卣〉等。 (钱林 书)

**散厅** 清代地方行改区划名。见 "直隶厅"。(邻逸麟)

數州 元、清代地方行政区划名, 元代散州或隶属于路、或直属行省, 一般均领县。清代散州隶属于府, 不领县,地位与县相等。(邹逸麟)

數美 在今陕西宝鸡市西南大散岭上。当秦岭孔道,扼川、陕交通咽喉,为古代军事必争之地。《通鉴》。 三国蜀汉建兴六年(228)。诸葛亮"出散关,面陈仓",即此。宋以后又习称大散关。宋、金以此为界。陆游《观长安城图》。"三秦父老应惆怅,不见王师出散关。"《魏嵩山》

散府 又称散郡。金元时期不设路总管府或不由郡总管、总管兼领 府事的府称散府。金时均隶于路。元有隶于省(行省)、隶于宣慰司、隶于省者,如汝宁府、归德府、凤翔府;隶于宣慰司,如高邮府;隶于路者,如中则司者,如高邮府;隶于路者,如中则不领县者,如木来府。均见《元史·地理志》。(邻逸麟)

散毛府 元至元三十年(1293)置 散毛洞蛮夷官。次年升为府。治今 湖北来凤县西北猴栗。属四川行省。 至正六年(1346)改为散毛誓里等 处军民宣慰司。(周维衍)

**散毛宣抚司** 明永乐二年(1404) 置散毛长官司,四年升为宣抚司。 治今湖北来风县西北猴栗。属施州 卫。清雍正十二年(1735)改七归 流。置来凤县。(杨上泰)

**散毛沿边宣慰司** 明洪武七年 (1374)以散毛宣慰使司都元帅府改置。治今湖北来风县西北族荣。属四川重庆卫。二十三 年废。(周维征)

散毛督医等处军民宣慰司 "厓" 一作"崖"。元至正六年(1346)改散 毛府置。治今湖北来凤县西北猴栗。 至正宋明玉珍改为散毛宣慰使司都 元帅府。(杨正泰)

傳 春秋齐邑。即今山东秦安市 东南旧县。《左传》哀公十一年(前 484)。"公会吴子伐齐。五月克博"。 即此。(吴应寿)

傳州 陷开皇十六年(598)置。治聊城(今川东聊城市东北)。大业初废。唐武德四年(621)复置,辖境相当今山东高唐、在平、聊城等市、县地。天宝初改为博平郡,乾元初集市、县、五代晋移州治于今聊城市。属于初南,北宋郡,金属山东西路,蒙古初属东平路。至元四年(1267)升为路,产三年改为东昌路。地平土沃,产丝绵和强起义根据地。(钱林书)

轉展 西汉改博阳县置。治今山东泰安市东南旧县。自汉至南朝宋 属泰山郡。北魏改为博平县。(吴 应寿)

傳出 战国齐邑。在今山东博兴县南。《战国策·齐策》:"千乘、傅昌之间,方数百里。"西汉置傅昌县。

(吴应寿)

博山县 清雍正十二年(1734) 置,治今山东淄博市西南博山镇。 属青州府。1950年迁治源泉。1958 年并入淄博市。(铁林书)

博平县 (1) 春秋战国齐博陵邑, 西汉置博平县,治今山东茌平县西 北。居东郡。晋属平原国。后魏属 平原郡。隋属博州,大业初属清河 郡。隋属博州,贞观十七年(643) 废,天授二年(691)复置。北宋亳 西博平镇)。元属东县路,明、清属 东昌府。1956年废入茌平县。(2) 崩 明宋置,治今山东章丘市东,北齐 废。(3) 北魏以博县改置,治今山东 泰安市东南旧县镇。属泰山郡。北 齐为东平郡治。隋开皇十六年(596) 改为汉阳县。(钱林书)

一個自暴 唐武德四年(621)置。治今广西博白县。属南州。六年改属白州。北宋政和初属都林州。元、明、清因之。(钱林书)

博用山 "博"亦作"傅"或"敷"。 《汉书·她理志》豫章郡历陵县。"傅阳山、傅阳川在南,古文以为敷浅原山、傅阳川在南,古文以为敷浅原,原。"《通典》谓江州浔阳县蒲塘驿,即汉历陵也。"驿前有敷浅原,原本野村里有傅阳山。"唐蒲塘驿即在德安县,故一般皆认为山在德安县,故一般皆认为山西等。但据《太平寰宇记》饶内,故德安说明县(今波阳县)境内,故德安说明,不能视为定论。所指何山,更无确说。《尚书》仍孔传谓博阳山即敷浅原、《史记集解》同,而《通典》 则谓山右原西数十里,《赛字记》江 州又谓博阳山在德安县南,别有敷 浅水即敷浅原。(邻逸麟)

**博阳州** 亦作傳阳川、敷浅水。 源出江西德安县西北,东南流过县 南,注入鄱阳湖。参见"博阳山"。 (邹逸麟)

博用县 春秋齐博邑,秦置博用县。治今山东泰安市东南旧县。为济北郡治。《史记·秦楚之际月 表》。义帝元年(前206),项羽自立为西楚霸王,立田安为济北王,都此。西汉改为博县。(史为乐)

博昌基 本战国齐邑,西汉置县。 在今山东博兴县南。南朝宋移治今 寿光市北。北齐废。隋开皇十六年 (596)改乐安县复置,仍治今博兴县 南。唐总章二年(669)移治今博兴 县。五代府避其祖李国昌名讳,改 为博兴县。西汉周千乘郡,东汉至 北魏减乐安国或乐安郡,隋、唐属青 州。(史为乐)

博南山 在今云南永平县西南。 为西陲要道。《后汉书·西南夷传》。 永平十二年(69)。于哀牢地置永昌 郡,"始通博南山。度兰仓水,行者若 之"。即此。(钱林书)

博爾县 东汉永平十二年 (69) 置。治今云南永平县西南。屬永昌郡。《后汉书・西南夷传》曰:"哀牢王柳貌遺子率种入内属,……显宗以其地置哀牢、博南二县。"东晋咸康木废。南朝齐复置,梁又废。(钱林七)

博验沙 即"博浪沙"。 博鴻沙 地名。一作"博狼沙"。 在今河南原阳县东南。《史记·秦始皇本纪》,「十九年(前218)。"始皇东游至阳武博狼沙中,为盗所惊"。 又《留侯世家》:"秦皇帝东游,良与 客狙击秦皇帝博浪沙中,误中副 车":皆即此。(田尚)

博陵县 (1)东汉本初元年(146) 置。治今河北蠡县南。桓帝以蠡吾侯入立,迫尊父異为孝崇皇,陵曰博陵,故以名县。为博陵郡治。三国魏改为博陆县。(2)北周置,治今甘肃临潭县东,隋初废。后复置。属沈州,唐贞观十二年(638)又废。(3)五代晋以曹县改置。治今河北唐县西南。汉又复称唐县。(钱林书)

博陵聞 西晋置。治安平县(今县)。辖境相当今河北安平、深县、饶阳、安国等市县地。属冀州。北魏改为郡。(邹逸麟)

博慶等 东汉本初元年(146)置。 治博陵(今河北蠡县南)。属冀州。 建安末废。中平二年(185)张牛角 起义于此。西晋置 国。北魏改为郡。治鲁口城(今河北饶阳县)。北 齐移治安平(今河北安平县)。属 定州。隋开皇初废。大业及唐天宝、 至德时又曾改定州为博陵郡。(邹

博野县 北魏景明元年(500)改博陆县置,以地居博水之野得名。治今河北蠡县。属高阳郡。隋属河间郡。唐属深州。宋为永宁军治。金为蠡州治。蒙古至元三年(1266)省入蠡州。三十一年复置。明洪武元年(1368)移今治。属祁州。六年改属保定府。(王文楚)

**博鳌山** 即今安徽当涂县西南东梁山。与和县南西梁山隔江对峙,两山相望如门,俗谓之夭门山(《元和志》)。为江津天险。《通鉴》:唐武德七年(624),"辅公祏遣其将冯慧亮、陈当世将舟师三万屯博望山",即此。(王天良)

灣望县 西汉元朔六年 (前123) 置博望侯国。汉武帝封张骞为博望 侯,即此。元狩二年(前121)国除为 县。治今河南方城县西南博望。汉、 魏属南阳郡,晋属南阳国。南朝宋 永初后废。(杜瑜)

**博山侯陽** 西汉绥和二年(前7) 封孔光为博山侯于此。治今河南淅 川县东南、丹江东岸。属南阳郡。 东汉明帝时改置顺阳县。(钱林书)

事门 彭城县或彭城郡的别称。 因本大彭氏国,秦置彭城县,汉以后 置彭城郡得名。宋李震撰有《彭门 古今集志》二十卷、郑樵撰有《彭门 纪乱》三卷(以上均见《宋史·艺文 志》)、《太平寰宇记》徐州彭城县引 有《彭门记》。(吴应寿)

彭水 源自今湖北房县西北,东

流经保康北,东北至谷城县南入汉水。今保康县境以下称南河。《左传》桓公十二年(前700),楚伐绞,"楚师分涉于影"。即此。(周维衎)

彭州 唐垂拱二年(686)分益州四县置。"以岷山导江,江出山处,两山相对,占谓之天彭门,因取以名州"(《元和志》)。治九陇县(今彭县)。辖境相当今四川彭县、都江堰市等地。宋属成都府路。元至元十三年(1276)废九陇县入州。属成都路。明洪武十年(1377)降为县。(周维衍)

**彭城** 春秋、战国宋邑。在今江 苏徐州市。《春秋》成公十八年(前 573)。"宋鱼石复入于彭城"。《史记》 韩世家》。文侯二年(前385)。"伐宋。 到彭城,执宋君"。皆即此。秦置县。 (钱林书)

事**涉** 战国楚邑。《鄂君启节》铭 文,自鄂往,"逾江。庚彭ヴ"。一 说乃六朝时之大雷戍,即今安徽望 江县,一说即彭蠡,在今郡阳湖北, 一说即彭泽,在今江西湖口县东。 (钱林书)

事稿 即今河南伊川县东北彭 婆。《通鉴》。磨建中四年(783),李希烈敖,围郑州,"逻骑西至彭婆, 东都土民麓 骇窜 匿山谷"。胡注。 "金人《疆域图》,洛阳县有彭婆镇。" (邹逸麟)

彭湖 《诸蕃志》:"泉有海岛曰彭湖,隶晋江县。"《岛夷志略》:"彭湖岛分三十有六,巨细相间,……地隶泉州晋江县。元至元间设巡检司。" 所指即今澎湖列岛。(周维行) 彭倩 春秋泰邑。在今陕西白水县东北,南、北彭衙村一带。〈春秋〉文公二年(前625)。"晋侯及秦师战于彭衙"。即此。西汉置衙县、(钱林书)

彭模 亦名平模。在今四川彭山县东北十里。《晋书·桓温传》,永和三年(347)伐汉,军次彭模,乃命参军周楚、孙盛守辎重,自将步卒直指成都;《通鉴》,东晋义熙九年(413),朱龄石伐谯纵,自外水至平模,去成都二百里,并即此。(周维衍)

影山县 唐先天元年(712)以隆山县改名,治今四川彭山县,属酒州。朱元明因之。清康熙元年(1662)并入眉州,雍正六年(1728)复置。1959年裁入眉山县,1962年以所裁原区域复置。(钱林书)

**擊阳县** (1)西汉瞿。治今甘肃镇原县东南景陈家。遗迹尚存。属安定郡。晋废。(2)北魏瞿。治今甘肃西峰市彭原(鄢旗坳)。为西北地郡

治。隋开皇十八年(598)改名彭原县。(3)北宋开宝九年(976)以丰义县改名。治今甘肃镇原县东南。属宁州。蒙占至元七年(1270)废入镇原州。(赵永复)

影釋異 西汉貿。因县西彭鑫泽 得名,治今江西湖口县东。属豫章 郡。西晋永嘉后属寻阳郡。陈废。 隋开皇九年(589)改置龙城县,十八 年复名彭泽县。治今彭泽县西。属 江州。唐武德八年(625)移治浩则城,为郭下县。在今彭泽县东南。 同年州废,还属江州。五代南唐升 元二年(938)移治今县。宋仍属江州,元属江州路,明、清属九江府。 (王天良)

影師號 本名澎浪砚。在今江西 彭泽县西北,临长江。欧阳修、归田 录》,"有大、小孤山,在江水中,冀然 独立,而世俗转'孤'为'姑'。江侧 有一石矶,谓之澎浪砚,遂转为彭郎 矶,云彰郎者小姑婿也。"苏轼、李思 训画长江绝岛图》诗,"小姑前年嫁 彭郎。"(王天贵)

鄭城县 秦置。治今江苏徐州市。厲泗水郡。蒙古至元二年(1265) 省入徐州。地处汴、泗交会,城三面阻水,历来为攻守要地。秦、汉之际超水,历来为攻守要地。秦、汉之际超怀王和项羽皆都于此。西汉为楚国治。东汉为彭城国治。初平中陶谦为徐州牧屯于此。魏晋南北朝为彭城郡治;三国魏以后又为徐州、北徐州治。唐、五代又普为武宁军、威化军节度使治。(胡菊兴)

影號園 东汉章和二年(88)改楚郡置。治彭城县(今江苏徐州市)。

辖境相当今山东徽山县、江苏徐州市、铜山县、沛县东南部等地。南朝宋永初一年(421)改为彭城郡。(胡菊兴)

擊號灣 在今湖南临湘市东北长 江南岸。《通鉴》。南朝宋元嘉三年 (426),文帝讨谢晦,"晦至江口,到 彦之已至彰城洲",即此。(杨立新)

數據釋 西汉地节元年(前89)改 楚国置。治彭城县(今江苏徐州市)。 黄龙元年(前49)复为楚国。东汉永 平年间国除为楚郡。南朝宋永初二 年(421)又改为彭城郡。属徐州。 辖境相当今江苏徐州市、铜山县、沛 县东南部及山东微山县等地。 隋开 皇初废。大业及曹天宝、至德时又 曾改徐州为彭城郡。(胡菊兴)

影相氏 商代国名。在今江苏徐州市。《史记·楚世家》。"彭祖氏,股之时尝为侯伯,股之末世灭彭祖氏。"《集解》:"虞翻曰,'名翦,为彭姓,封于大彭'。《世本》曰,彭祖者,彭城是也。"《正义》引《括地志》,"彭绂,古彭祖国"。(钱林书)

影爾県 精开皇十八年(598)以 影阳县改名。治今 甘肃 西峰 市境 内。属宁州。大业属北地郡。唐初 复属宁州。宋属庆州。金属庆阳府。 元至元七年(1270)废入镇原州。(赵 永复)

**野歌山**《顺风相送》,太武放岸, "用甲卯取彭家山"。一作"平嘉山"、 "平佳山",见陈侃《使琉球录》、夏子阳《使琉球录》。即今台湾东北所属 彭佳屿。〈周维衍〉 O

**荣** 一作"棐林"。春秋郑地。在 今河南尉氏县西。《春秋》文公十三 年(前614)。"公还自晋,郑伯会公于 棐"。《公羊传》作"斐"。宣公元年 (前608),"宋公、陈侯、卫侯、曹伯会 晋师于棐林,伐郑",即此。(钱林书)

體 唐时南诏称"州"为"睦"。一作"瞼"、"赕"。《蛮书》卷五《六瞭》 樊绰原注,"瞳者,州之名号也。"《新唐书·南蛮传上》,"有十脸,夷语 "睑"若'州"。曰。云南脸、白厓脸、品澹脸、遵川睦、蒙舍脸、大丘脸、直畔睑、蒙杂脸、类和脸、赵川脸。"明程立本《晚至晋宁州》诗,"青山蒙氏脸,绿树焚人家。"(邹选麟)

舞州 金贞祐三年(1215)升苏门县置,因百泉威惠王祠有清辉殿得名。治苏门县(元初废入州,今辉县市)。辖境相当今河南辉县、卫辉、洪县、新乡、获嘉等市、县地。属河北西路。元属卫辉路。明洪武元年(1368)降为辉县。(田尚)

**圍山** 在今江苏丹徒县东。北滨 长江,形势险要。为江防重地。宋在 此置源。〈建设以来系年要录〉,建炎 三年(1129)韩世忠驻此,以防金兵 由海路进攻浙江。明嘉靖年间,防 倭寇侵扰,设重兵于此。(胡菊兴)

**践土** 春秋郑地。在今河南原阳县西南。〈春秋〉僖公二十八年(前632),晋文公与诸侯"盟于践土",确立霸权,成为盟主。〈田尚〉

**联布川** · 译匹播城,又名勃令 释。在今西藏琼结县。七世纪吐蕃

迁居逻些以前的旧都。迁都后仍为 赞普夏令牙轶 所 在。参 见"匹 播城"。(邻逸麟)

動螺線 在今山东惠民县南。唐 贞元初,淄青帅李纳以蛤垛岁出盐 数十万斛,筑城而戍,以专盐利。八年 (792),纳卒,于师占袭位,成德帅王 武俊引兵将取蛤垛城及\*三汊口城, 师占遣赵镐将兵拒击,即此。(健林 书)

赐支河 《禹贡》为"析支",《后汉书》西羌传》,"滨于赐支。至乎河首。"指今青海海南藏族自治州境内黄河。又名赐支河曲,为羌族散居地。赐支可能是古代羌人对黄河的称呼。(钱林书)

画子等 在今河南荥阳县西北沿水西。《通鉴》(五代唐明宗天成元年(926),"帝还过题于谷,道狭,每遇卫士执兵仗者,辄以善宫抚之",即此。(卫家雄)

着會 在今山西榆次市南,潇河 南侧。《史记·春申君列传》,智氏 信韩、魏。"从而伐赵,攻晋阳城,胜 有日矣。韩、魏叛之,杀智伯瑶于凿 台之下。"唐代为洞祸水侵圮,无复 遗迹。(王文楚)

画镜 在今河南信阳县南。《通鉴》。南朝梁天监三年(504),曹景宗、王僧炳等帅步骑三万枚义阳,"僧炳将二万人据凿岘",即此。(邹逸麟)

業 (1)春秋楚邑,后属吴。在今 江苏六合县西北。《左传》襄公十四 年 (前559);楚"子囊师于棠以伐 吴",即此。伍奢长子尚曾为棠邑大 夫,称棠君尚。西汉置棠邑县。(钱林 书)(2)春秋初莱邑,后地入齐。在今山东平度市东南。《左传》襄公六年(前567):齐师"入菜,菜共公浮柔奔棠",即此。(陈可畏)(3)一作"唐"。春秋鲁邑。在今山东鱼台县西北。《春秋》隐公五年(前718):"公矢鱼于棠",即此。(史为乐)

業選 即"堂溪"。

嵖岈山 在今河南遂平县西。以山势崚嶒,亦名"嵯峨山";又状类蓬花,名"莲花山";又孔穴玲珑,风嘘则鸣,一名"玲珑山"。《新唐书。李愬传》,宪宗讨吴元济,随幽邓节度使李愬"缮铠厉兵,攻马鞍山,下之,拨道口栅,战嵖岈山",即此。(卫家植)

議阿易 北宋大观四年(1110),因避孔丘讳,改瑕丘县为瑕县,寻又改为峨阳县。因在峨山之阳,故名。 治今山东兖州市。宋为袭庆府治,金、元为兖州治。明洪武初省入兖州。十八年(1385)复置。成化七年(1471)改"峨"为"滋"。明、清为兖州府治。1958年并入曲 阜县。(史为乐)

姆翰 又作"鄂岭坂"或"鄂坂"、 "鹎板"。在今河南登封县东南。《元 和郡县志》,"鄂岭坂,在《缑氏》 县东南三十七里。《晋八王故事》 目,"范阳王保于鄂坂。"后于武 上置关"。《通鉴》。南朝梁中大通元 年(529),魏分兵镇荥阳、虎牢,使 "侍中尔朱世承镇崿板",唐乾元二年 (759),史思明陷郑州,逼东京东阳。 李光弼对兵马为官韦损说东京不可 守。"守之则汜水、崿岭、龙门皆应置 兵"。惨即此。(杜瑜)

楊厳美 "跨阪"亦作"塄灰"、"崿板"。在今河南登封县东南。为洛阳东南门户。《通鉴》,西晋永宁元年(301),赵王伦遣"征虏将军张泓、左将军蔡璜、前将军闾和帅兵九千自崿阪关出",以拒齐王冏,即此。(卫家维)

無規 北宋大中祥符五年(1012) 改明州置,以神鼎出于其地得名。治 武陵县(今常德市)。辖境相当今湖 南常德、汉寿、沅江、桃源等市、县 地。属荆湖北路。南宋乾道元年 (1165)升为常德府。(吴应寿)

●獨 《汉书·郊祀志》,"黄帝采首山铜,铸鼎于荆山下。……故后世因名其处曰鼎湖。"晋灼注。"荆山在冯翊怀德县(今陕西大荔县东南)也。"(周振鹤)

看朝宫 "胡"又作"湖"。西汉武帝时建。在今陕西蓝田县西南焦岱镇。扬雄《羽猫赋》。"武帝广开上 林,东南至宣春、梨胡。"(周振鹤)

會口 "喻"一作"谕"。在今江苏阜宁县西南。为下河津要。《宋史· 叛臣 → 李全传》。南宋绍定三年(1230),李全袭洛盐城县,使人"造浮桥于喻口,以便盐城往来",即此。明置巡司。(胡菊兴)

唱门证 在今越南河内西南。明永乐二年(1404),沐晟讨交趾陈简定,败于生歌河,既而诏张辅进讨,辅进兵慈廉州,攻喝门江粉祉营栅,皆破之。即此。(王振忠)

**吐尼河** 一作额根河。即今蒙古 国的鄂尔浑河。五至九世纪时为柔 然、高车、回纥部族的活动中心。 (邹逸滕)

显庆四年(659)破西突厥后,在突骑 施索葛莫贺部内置。在今新疆伊宁 市西伊犁河附近。约八世纪前期 废。(邹逸麟)

**喀木** 清代西藏四部中最东一部,即"康"。(王新民)

喀拉和林 即"哈剌和林"。

素河 一作紫乾河。即今内蒙古和林格尔南浑河,蒙古语名乌兰穆伦河。上游有两水。北为内蒙古凉城县的宁远水,南为山西右玉县内的兔毛河。两水在内蒙古杀虎口外汇合西流,经清水河县北与清水合,西流入黄河。《隋书·炀帝纪》。大业三年(607)。"发丁男百余万筑长城,西距榆林,东至紫河"。即此。(钱林书)

**画**陌 相传为河伯娶女处。在今河北临漳县西南占邺城西北五里。 临漳水。本名祭陌,后名紫陌。《水经·浊漳水注》。"(后)赵建武十一 年(345), 造紫陌浮桥于(漳)水上, 为佛图澄先造生墓于紫陌, 建武十五年卒(一说十四年卒), 十二月葬焉,即此处也。"(邹逸麟)

**豐云城** 即今四川犍为县东南紫云。南宋宝祐中筑城置戍,德祐初, 咎万寿以紫云城降元,即此。(周维 行)

**蒙金山** (1) 又名岭山或 麦山。 在今河南孟县西,北接太行山。唐贞 观十一年(637),太宗行猎于此。(2) 在今安徽寿县东北、淮河南岸。五 代周世宗墨德四年(957) 攻寿春,南 唐遗齐王景达溯淮敦之,军于蒙金 山,即此。(钱林书)(3)在今四川 山,即此。(铁强鉴) 南宋宝祐二年 (1254),四川宣谕使佘晦遗都统甘 国筑城于要地繁金山,为蒙古汪德 臣所袭取,即此。(周维行)

**業期山** 在今广西桂平县西北。 中包村庄田地。周围百余里。与大藤峡相毗连。西连武章,东接平南, 北靠金秀大瑶山。进可攻退可守。 清道光二十四年(1844)冯云山至此 进行宣传。三十年太平天国领袖洪 秀全即在山前金田村起义。(邹逸 縣)

**靠别关** 在今河北易县西北。地 当太行山东西陉道,为冀、晋间交通 要暨。蒙古成吉思汗伐金,明正统 末也先自大同人犯,皆经此。(杨正 泰)

**意歌** 个辽宁老哈河上游支流,一说即今老哈河中下游。为东胡鲜卑族活动中心地之一。〈晋书·慕容廆载记〉。其先"邑于紫蒙

之野,号曰东胡。"西晋时鲜卑字文 氏建国于此,东晋建元二年(344), 为前燕慕容皝所灭。唐开元二十二 年 (734),幽州节度使张守珪平契 丹,出师次于紫蒙川,大阀军实,谎 贯将上。(王义楚)

**蒙溪山** 在今云南曲靖市东南。 明初沐春讨当地上酋于此。(邹 逸 麟)

景書 《左传》昭公四年(前538)。 "汤有景亳之命"。即"北亳。商"三亳"之一。见"亳"。《续汉书·郡国志》梁国蒙县刘昭注引《帝王世纪》。 "有北亳。即景亳。汤所盟处"。又《括地志》:"宋州(治今河南高丘县南)北五十里有大蒙城为景亳。汤所盟此,因景山为名"(《史记·殷本纪》正义》引)。一说即"西亳。(吴应寿)

景东州 明洪武十五年(1382)以 景东府改置。治今云南景东县。属 楚雄府。十七年又升为景东府。(钱 林老)

景东府 元至顺二年 (1331)量。 治今景东县。辖境相当于今云南中 部洞沧江以东,哀牢山以西,镇沅 县以北至景东县地。《元史·文宗 纪》。"云南景东甸蛮官阿只弄遗子 罕旺来朝,献驯象,乞升甸为景东军 民府,阿只弄知府事。"明洪武十五 年(1382)降为州,十七年复又升为 府。清乾隆三十五年(1770)改为直 隶厅。(钱林书)

景宁县 明景泰五年(1454)置。 治今浙江景宁畲族自治县。属处州 府。1960年度,1984年复置为景宁 畲族自治县。(钱林书)

景阳门 北宋东京城 (今河南开封市)外城北面东起第一门。〈宋史· •地理志〉作"长景门"。〈宋史·钦 宗纪〉:靖康元年(1126)。"金人攻通 津、景阳等门"。即此。(邻逸麟)

景阳网 在今山东阳谷县城东景阳冈村。相传为《水浒》故事中武松 打虎处。(邹逸麟)

景各县 隋开皇十八年(598)以平兴县改置。治今四川青川县东北、白龙江西岸。属义城郡。唐武德四年(621)为沙州治。后属利州。宝历元年(825)县废,寻复置。五代时废。(钱林书)

景字事 在今云南保山、龙陵间。 《方舆纪要》。明洪武宋,平缅诸蛮刀 幹孟叛。何福讨破之于南甸,还兵击 景罕察,即此。(邹逸麟)

景號县 西汉地节二年(前68)封河间献王子刘雍为景成侯国,治今河北沧县西景成。属勃海郡。东汉省。北魏延昌二年(\$18)徙成平县治此。隋开皇十八年(898)改为景城县。属河间郡。唐属瀛州。北宋熙宁六年(1073)省入乐寿。(王文楚)

景東县 五代晉天福初改竟陵县 置。治今湖北天门市。为复州治。 北宋熙宁六年(1073)改属安州。元 祐初复为复州治。绍兴三年(1133) 为荆湖北路安抚使驻地。元属沔阳 府。明初属沔阳州,嘉靖十年(1531) 改属承天府。清属安陆府。雍正四 年(1726)改为天门县。(杨正泰)

景傳镇 (1) 即今山东阳谷县东南张秋镇。宋、金、元名景德镇。属东

阿县。元至元二十七年(1290)会通河 成,置都永分监于此,掌河渠坝插之 致。参见"张秋镇"。(苏治光)(2)北 宋景德中置,以年号得名。即今江 西景德镇市。历为浮梁县属。1916 年移浮梁县治此。1949年折浮梁县 城区设景德镇市。1960年浮梁县并 入。水土宜陶,富瓷土、瓷石等资 源。有"世界瓷都"之称。北宋设景 德镇监务,并遗官烧瓷充页品。"景 祺窑"由此闻名全国。南宋时远销 政、非。明、清时在此设御器厂。清 初与汉口、朱仙、佛山合称全国四大 镇。鸦片战争后,洋瓷倾销国内,瓷 业日趋衰落。解放后已恢复发展。 (王天良)

黑山 (1)又名墨山。在今河南浚县西北。〈后汉书·袁绍传》,沮搜说绍曰"还讨黑山,则张燕可灭"。 (2)又作杀胡山。在今内蒙古四子王族南。〈魏书·太武帝纪〉,神牖二年(429),"车驾东辕,至黑山,校数军实",即此。(3)在今陕西榆林市西。明成化中,巡抚余子俊植柳 万株其下。(王新民)

**圖水 (1) 古代传说中的水道、无** 可确指。《山海经》各篇所载黑水有 在南方的。有在北方的。屡次被提 到的是在西方发源于昆仑山的一 条。《穆天子传》和《楚辞。天问》中 的黑水当指此。(5) (节。禹贡),"华 阳黑水能染州"。"黑水西河 惟雍 州"。"导黑水。至于三危。入于南 海。"历来经学家解释不同。或以为 梁、雍二州的黑水和导川的黑水是 一条水。发源雍州、南流过梁州、入 南海。说本伪《孔传》及孔频达《书 疏>引《水经》。或以为梁、雍二州各 有一黑水,导川的黑水,即为雍州的 黑水。说见《括地志》等,或以为梁、 雍及导川为三黑水。说见蒋廷锡《尚 书地理今释>。 诸家推定黑水的位 置,说法更多,计有张掖河、大通河、 党河、疏勒河、雅砻江、金沙江、铜沧 江、港海河、怒江、伊洛瓦底江、盘江 至西江、陕西城面县黑水(汉江支 流)、四川黑水县黑水(岷江支流)等 说:有以为故道今已湮涸或改徙的! 也有推定其起迄经流地点而实无其 水的。近代又有人认为《萬贡》黑水 和《山海经》等古籍中的黑水一样。 本是一条古人假想中的西徽 大水, 实际上并不存在。更不可能确指当 今某水。(3)今陕西横山县西北长城 外无定河北岸的支流库泥河。东晋 宋赫连勃勃管建统万城于黑水 南, 即指此。(4)今四月松潘县东北境白 水江上游支流之一。南北朝时有羌 部居此、号黑水羌。(5)今黑龙江。 隆唐對愁居读此水的靺鞨部落为黑 水靺鞨。(邹逸麟)

爾石 格水津渡。即今河南巩义 市西南黑石关。《通鉴》,隋义宁元年 (617),王世充与李密夹洛水相守。 "王世充夜渡洛水,营于黑石",自将 精兵陈于各北。李密引兵渡洛世战 而败。复"渡洛南,世充追围之,密 自洛南直趋黑石",世充还救,为密 所败,皆即此。(邹逸麟)

暴河 (1)即今内蒙古巴林右旗 南寨罕木伦河。《辽史·地理志》上 京临潢府有黑河。(2)即"金河"。(王 新民)(3)一称甘州河。在今甘肃西 北部河西走廊。蜀水源流之一。支流 众多,均源出祁连山。在老鼎新附近 与临水会合为弱水。(邹逸購)

展域 见"黄父"。

編风洞 在今湖南桂东县西南,湘赣边界附近。南宋嘉定元年 (1208)、二年以罗世传、李元砺为首 的瑶、汉饥民先后在此起义。(邹逸 麟)

編水號 (1) 在今甘肃舟曲县西 南。西濒黑水。唐贞元八年(792)山 南西道节度使严震击败吐蕃于此。 (2)见"亦集乃路"。(邹逸縣)

**無水洋** 宋元以来我国航海者对于今黄海分别称之为黄水淬、青水 洋、黑水洋。大致长江口以北至淮河 口海面含沙较多,水呈黄色,称黄水 洋,其北海水较浅,水呈绿色,称为 青水洋,山东半岛东南部洋面海水 较深,水呈深蓝色,称黑水洋。(邹 逸麟)

黑水艦 在今陝西周至县南。 野 紫祯九年(1636),高迎祥与陕西巡 抚孙传庭激战于此,失败被俘。(傳 林祥)

**高龙潭 在今河南卫辉市西。古** 黄河决溢处,潴而为潭。《宋史·岳 飞传》:建炎二年(1128)岳飞与金兵 战于胙城,又战于黑龙潭,皆大捷。 (邹逸麟)

個戶權 宋代称战国燕长城一段 遗址名,在今河北徐水县东北。《续 通鉴长编》:太平兴国四年(979)契 丹入侵,刘延翰帅众抗御,崔彦进潜 军出黑芦堤北,缘长城口,蹑契丹兵 后,即此。(王文楚)

**爆狗拼** 辽穆宗置。治今内蒙古林西县东北白塔子。属上京道。圣宗改置庆州。(邹逸講)

**黑河府** 清光绪三十四年(1908) 分瑷珲北境大黑河屯(今黑龙江黑河市)置。1912年度。(邹逸麟)

**黑津山** "洋"一作"阳"。在今河南原阳县西北。系一小丘。明属原武县。明代前期黄河多次决口于此,今已於平。(邹逸麟)

黑崎口 即今山西兴县西黑峪口。《方舆纪要》。明嘉靖四十三年(1564),套寇由此 路 冰 突 犯; 隆 庆元年(1567),套寇复由此南犯石州。(王文楚)

黑液格號 一作黑机革城(< 濟太祖武皇帝实录>)、赫济格城(< 圣武记>)。在今辽宁新宾县西北古楼一带。明万历二十一年(1593)以扈伦叶赫部为首的九部联军曾攻此城。(赵永复)

**業水都智府** 唐褐廉都督府。开 元十三年(785)置黑水军于黑水**粽**  轉地。次年更置黑水都督府,任命 当地部族首领为都督和所领渚州刺 史,并派遣内地官吏前往任长史(都 督、刺史的副职)之职。治今俄罗斯 哈巴罗夫斯克(伯力),辖境相当今 黑龙江中下游地区。(邻逸麟)

展龙江外纪 清西清撰。八卷。 作者自嘉庆十一年(1806)秋起寄寓 齐齐哈尔,前后凡五年。"善择政暇。 博搜土风\*。于嘉庆十五年成书。记 **黒龙江将军辖区范围、重镇、气候、** 山川、城堡建置沿革、台、站、卡伦、 民族、卢口、官制、兵制、佛饷、钱粮、 军事装备、贡品、刑律、互市、谪戍、 方言、民情风俗、官宦、流徙、人物、 物产等。作者广阅图籍,又多耳目所 及, 所记详赅可信。其卷一载康熙 二十八年(1689)(中俄尼布兹条 约》。系作者访得土人所藏满文译 **出,为最完备的汉译全文。本书初** 刊于光绪二十年(1894)。1984年黑 龙江人民出版社有标点本出版。(邹 逸靜)

**鼎龙江述略** 清徐宗亮撰。六卷。 成率十一年(1861)沙俄强迫清政府 订立《中俄北京条约》后,边事日窳。 作者于光绪十三年(1887)为黑龙江 将军恭僳幕僚,居黑龙江三年,考其 山川、风俗、政治利弊,证以案册,于 光绪十五年成书。分卷记疆域、建 置、职官、贡赋、兵防,末卷为丛录, 举凡气象、习俗、物产、教案等,均有 著录。(邻逸麟)

(7)

4 周封国名。在今山东肥城市

南大汶河北岸铸乡。《吕氏春秋· 慎大览》:"武王胜殷,命封黄帝之后 于铸";《左传》襄公二十二年(前 550):"臧宣叔娶于铸";皆即此。(史 为乐)

辦 侯国名。西汉置。在今山东 临朐县东南,属琅邪郡。一说在今 安丘县南。《汉书·高惠高后 文功 臣表》。文帝十四年(前166),封孙 单为胼侯。景帝前三年(前154)。坐 反,国除。武帝元鼎元年(前116), 又封菑川靖王子成为胼侯。王莽代 汉,国除。(陈可畏)

職 (zhuì)一作"罄"(〈汉书・英 布传〉)。〈汉书・地理志〉作"喜乡"。 在今安徽清州市东南。 [[斯县。〈史 记・高祖本紀〉』十二年(前195),破 准南王黥布于頸。(王天良)

看秋晉大夫瞥氏邑。在今山 西永济县虞乡西北。《续汉书》郡 国志》河东郡解县刘昭注引《博物 记》"有智邑"。《括地志》,"故智城 在满州虞乡县西北四十里。《古今 地名》云。"解县有智城",盖谓此也" (《史记、魏世家》"共灭智伯"《正 义》引)。(邓自欢)

型 (1)一名"犁丘"、"隰"。春秋 齐邑。在今山东临邑县西。《左传》 哀公十年(前485)。晋赵鞅攻齐, "取取及辖"。二十三年。晋荀瑶伐 齐。"战于犁丘,齐师败绩"。均即 此。(陈可畏)(2)春秋卫邑。在今 山东郓城县西。《左传》哀公十一 年(前484)。卫大权"疾使侍人诱 其初妻之娣宴于犁"。即此。(苏治 光) 量 ◆ 土筑小城。《晋书·苻登 载记》,徐嵩、胡空"各聚众五千,据 险筑堡以自固"。 ●边防军事据点。 即边堡。宋代西北与西夏接界处多 筑边堡。《宋史·地理志序》云:"凡 所建州、军、关、城、寨、堡,纷然莫 可胜纪。"●集镇,常用为地名。 ● 通"铺"。本为驿站,今多用于地名。 (邹逸蘭)

發圖 搬山和函谷关的合称。相 当今陕西潼关以东至河南新安县 地。贾谊《过秦论》:"秦孝公据散、函 之面",张衡《西京赋》:"左有散、函 重险桃林之寨",皆即此。(杜瑜)

酶鸣山 即"鹤鸣山"。在今四川 紫庆县西北。《三国志·魏志·张鲁 传》。祖父陵,客蜀,"学道鹤鸣山 中",即此。《隋书·地理志》蜀郡清 城县作"鸣鹄山"。参见"鹤鸣山"。 (吳应寿)

聯县 "曆"一作"锤"。秦夏。在 今山东烟台市福山区。东汉度。 《史记・秦始皇本纪》。二十八年(前 219),东行郡县,"并勃海以东。过 黄、歷",即此。(史为乐)

**灣河**卷 在今山西朔州市东北洪 海山南。《通鉴》:唐武德六年(623), 克君璋以突厥寇马邑,李高迁及高 满政御之,攻破于腊河谷,即此。(王 文楚)

解得基 西汉武帝以匈奴地置。 因本匈奴解得王所居,故名。治今甘 肃张掖市西北。西晋改为永平县。 自汉至三国魏为张掖郡治。汉时于 此穿于金渠溉田。(赵永复)

键和县 西汉置。治今内蒙古面

阳县东南。属云中郡,东汉废。(钱林书)

體角響 "犍"亦作"雄"。西汉建 元六年(前135)唐蒙通夜郎后分广 汉郡南部合夜郎国地置。治鳖县(今 贵州遵义市西)。元光五年(前130) 移治南广 (今四川筠连县境),始元 元年(前86)移治僰道(今四川宜 宾市西南, 隋移今市)。辖境初时较 大。有今四川简阳、彭山等县以南。 云南东部、广西西北部及贵州大部。 元鼎六年(前111)平且兰,以今广西 西北部、云南东部部分地区和贵州 地区置牂柯郡。东汉永初元年(107) 又分西南流置犍为属国。并移治武 阳县(今四川彭山县东)。南朝齐复 治僰道。汉至南朝齐属益州。梁彦。 隋大业时又普改戎州为犍为郡。(周 维衍)。

糖为属圖 本種为郡南部,东汉 永初元年(107)改为犍为属国。治 朱提县(今云南昭通市)。辖境相当 今云南东川、宣成以北(盐津除外) 和贵州水城、威宁、赫章等地区。建 安十九年(214)刘备定蜀,改为朱提 郡。(周维衍)

程 (1)商邑。一作"郢",亦作"毕 郢"。在今陕西咸阳市东北。周文 王曾迁居于此。《帝王世纪》,"文王 徙宅于程"(《毛诗・皇矣》正义引), 即此。西周为封国。西汉为安陵县。 (2)商邑。西周为封国。在今河南洛 阳市东。《诗・大雅・常武》,"王谓 尹氏,命程伯休父。"后汉为上程聚。 (銭林书)

■ 9 里 / 南朝齐置。以隐士程珉

之乡里得名。治今广东梅州市。属 义安郡。隋、唐属潮州。宋、元属梅 州。明属潮州府。清雍正十一年 (1733)升为惠应州。县省人。嘉庆 十二年(1807)复置,十七年又省。 (王新民)

聯聯山 在今江西铅山县末。周四十余里。本名荷湖山,因山上有湖产荷得名。相传"东晋时有双鹅育子数百羽,翩成乃去,因更名鹅湖"(《寰宇记》引《鄱阳志》)。南宋淳熙中,理学家朱熹与陆九渊讲学于山上魏湖寺,后建立文宗书院,明正德中徙于山颠,改为魏湖书院。(吴应寿)

聯尔澤城 一作蔣儿澤城(·清太祖武皇帝实录》)、鄂勒琛城(·圣武祖武皇帝实录》)、鄂勒琛城(·圣武记》)、窝儿浑寨(·等辽硕画》)。在今辽宁抚顺市东浑河畔。属建州女宴浑河部,明万历十四年(1586)为努尔哈赤攻克。(赵永复)

第 贵州贵阳市的简称。因明代 先后为贵筑司、贵筑乡。清代为贵筑 县而得名。(邹逸麟)

**賴水**(zhú—) 秦汉以前名\*彰水。即今汉水支流南河及其支流马栏河。秦汉时置有其阳县,即因在此水之阳得名。《汉书·地理志》,"筑水出汉中房陵(今湖北房县),东入河(今汉水)。"(钱林书)

**氧阻基** 秦置。治今湖北谷城县东。属南阳郡。三国魏属南乡郡,晋太康后改属顺阳郡。隋开皇初废人义成县。(杨正泰)

**皖** 安徽省的简称。因安徽省旧 治安庆系春秋皖国地。后境内又有 院县、皖山(天柱山)、皖水等而得 名。(王天良)

號口 又名南皖口。今安徽怀宁县东北山口,当皖河人长江之口。为长江沿岸军事要地。《通鉴》,三国吴嘉禾六年(237)诸葛恪率兵屯庐江虢口,南朝陈永定三年(559)遗镇北将军徐度将兵城南皖口。皆指此。宋置皖口镇,后亦名山口镇。(王天良)

**鏡县** 西汉置。治今安徽潜山县。属庐江郡。东汉宋为庐江郡治。 西晋永嘉末废。(王天良)

事 广东省的简称,因古为百粤(百越)地得名。(钱林书)

學家 地区名。指令广东省地。 因位于古百粤(百越)地东部而得 名。(钱林书)

夢面 地区名。指今广西壮族自治区地。因位于古百粤(百越)地西部而得名。(镇林书)

氫定 湖泊名。亦作"巨淀"。 西起今山东广绕县淄河西岸。东抵 今寿光市张僧河流域。据《仪书·地 理志>、《水经注》记载,为浊、洋、女 诸水所汇、尾闾由马军洪水入海。西 汉元封二年(前109)塞瓠子口后,用 事者争言水利,"东海引鉅定"(<史 记。河渠书》)。即指此。征和四年 (前89)武帝东巡。"耕于鉅定"(《汉 书。武帝纪>)。其时已於浅可耕。 此后因不容积潦、淀身渐向下游末 北方向移动。至金、元之际遂形成 今广绕县东北境及寿光 市北境之 潜水泊。近几十年来涸废。1949年 后设有国营农场。元《齐乘》以来至 清代诸志皆谓古鉅定即元以后之清 水泊,不确。(邻逸麟)

**鉅桥** 商、西周粮仓。在今河北 由周县东北。因仓侧曾有大桥,故 名。〈史记·周本纪〉,周武王灭殷, "散鹿台之财,发鉅桥之粟",即此。 北魏时遗址尚存。(钱林书)

便(巨)野泽 泽薮名。《尔雅》十 **薮之一。**汉以前作"大野泽"(见《左 传> 衷公十四年、《书•禹贡》、《周 礼。职方>、《尔雅》)、汉以后通称鉅 野泽。"鉅"与"大"同义。湖区主体 部分在今山东巨野县北。为古济、 濮等水所潴。西汉元光三年(前132) 贯河在瓠子决口。泻入鉅野泽。"吾 山平兮起野溢"(《史记·河渠书》)。 泽面大为扩展。南北朝时。湖泽广 大,南週冼,泗,北连清、济,为一沸 游巨漫。唐时南北三百里。东西百余 田。五代、北宋时黄河多次决入。南 部逐渐为泥沙淤平,水体向北扩展, 包有梁山、称为 \*梁山 泊。(邹 逸 (額)

**爾達** 一名 "骆谷道。自今陕西周至县西南,沿骆谷水、傥水河谷,南至今洋县。"南口曰傥谷,北口曰骆谷"(《元和志》),为关中、汉中间近捷的交通道路。三国时始有记载。唐时尤为畅通。五代以后日渐荒塞。(魏嵩山)

傳着 亦作傅唸。在今山西平 陆县。相传商傅说为奴隶时版筑之 处。《书·说命》。"说筑傅岩之野"。 《史记·殷本纪》。武丁"得说于傅险 中。是时说为胥靡,筑于傅险"。曾即此。(邓自欣)

傳用县 春秋區阳(傳阳)国。秦 置县,在今山东枣庄市旧峄县南。 属泗水郡。西汉属楚国。东汉属彭 城国。晋因之,后废。(钱林书)

或作"敷"。作"博"。乃传写之误。《汉 书·地理志》豫章郡历陵县。"傅易 山、傅昜川在南。古文以为傅浅原。" (通典)江州浔阳郡浔阳县。"又有蒲 **游驿。即汉历陵县也。王莽**改为蒲 事。今縣前有數浅原。在西數十里 有傅阳山。"唐藩塘疑即今江西德安 县,故一般都认为山在德安县境。 但据《太平寰宇记》绕州及蔡沈 \*书 集传》引晁以道说历陵今地在饶州 鄱阳县(今波阳县)境内。故德安说 尚未能定论。所指何山。更无确说。 《尚书》伪孔传谓。"敷浅原。一名博 阳山。在扬州豫章界。"《史记集解》 同:而《太平寰宇记》江州又谓博阳 山在德安县南。别有敷浅水即为敷 浅原与《通典》略异。(王天良)

傳幕所 "易"古"陽(阳)"字。 "傳"或作"敕";作"溥"乃传写之误。 《汉书·地理志》豫章郡历陵县。"傅 易山、傅易川在南。"一作"敕浚水" (《太平襄字记》)。 源出今江西德安 县西北,东南流过县南,注入鄱阳 湖。(王天良)

衛事 又称街泉亭。在今甘肃张家川回族自治县西北。(三国志·蜀志·诸葛亮传)、建兴六年(228)。 率军出祁山,命马谡督诸军在前,谡 违节度,被魏将张郃大破于街亭,即 此。(赵永复)

**街泉县** 西汉置。属天水郡。东 汉废。《续汉书·郡国志》略阳县有 "街泉亭"。

**即(粮)儿** 古地名。又作"蘩儿"、 "器儿"、"语儿"。见"语儿"、"繁儿"。

断河 ●封建时代往往称皇室御用的河道为"御河"。如隋代的通济渠、永济渠,清代京师皇城内的玉泉等。●宋元时代所谓的"御河",专指今河南、河北两省境内的卫河,即隋所开永济渠的一部分。(钱林书)

**御亭** 三国吴孙权所立。在今江 苏无锡市东南望事镇。《晋书·王舒 传》东晋咸和三年(328),顾旸监皆 陵军事,筑垒于御亭,即此。梁庚府 晋《乱后行经吴御亭》诗:"御亭一回 盟,风尘于里昏"。隋开皇十八年 (598) 置御亭驿。唐常州刺史李表 替改名望亭。(胡菊兴)

**轉寬額** 北魏太和中置,以防御 柔然。在今河北赤城县独石口之 东。与沃野、怀朔等六镇同为北魏 军事重镇。一说不数沃野,而以御 夷为六镇之一,不确。(邹逸麟)

**御傷城** 在今四川荥经县西。《新 唐书・李德裕传》,太和四年(830)。 "作御侮城,以控荣(荥)经犄角势"。 即此。(周维征)

循州 隋开皇十年(590)置。以 境内循江为名(《元和志》)。治归善 县(今广东惠东县西北,唐初移治今 惠州市东)。大业三年(607)改为龙 川郡,唐武德五年(622)复为循州。 辖境相当今广东惠州、新丰、连平、 和平、龙川、兴宁、五华、陆丰、海丰。 惠东、惠阳、博罗、紫金、河源等市、县和揭西县西部地。五代南汉移台龙川县(今广东龙川县西佗城),又分置祯州(后改为惠州),辖境缩小。宋属广南东路。元至元十三年(1276)升为路,二十三年复降为州。属江西行省。明洪武二年(1369)省入惠州府。(王新民)

個化厅 惰乾隆二十八年(1763) 以循化城改置,治今青海循化撒拉 族自治县。属兰州府,兰州同知驻 此。道光三年(1823)改属西宁府。 1913年废厅为县。(钱林书)

**麵化減** 北宋崇宁二年(1108)改一公城为循化域,在今甘肃夏河县北。清乾隆二十八年(1763)设厅。 (邹逸麟)

**穩州略** 元至元十三年(1276)立 循州安抚司。十六年改为循州路。 治龙川县(今广东龙川县西佗城)。 二十三年复名循州。(王新民)

**獨簡**县 唐武德四年(621)以印德县改置。治今广西来宾县东南古郎山下。属柳州。后属严州。五代时废。(钱林书)

無州 西魏废帝三年(554)改东 巴州置,"以东北有集水,因以为 名";一说"以万山所集"得名(《太平 御览》一六八引《十道志》)。治难江 县(今南江县)。隋大业初废。唐武德 元年(618)复置。天宝初改为符阳 郡,乾元初复为集州。辖境相当今 四川南江县和通江、旺苍两县部分 地区。北宋熙宁五年(1072)废入巴 州。(周维衍)

象庆略 元天历二年(1329)改建

廉路置。因文宗旧邸,取"集庆"为名。治上元、江宁两县(今江苏南京市)。辖境司\*建康路。至正十六年(1356),朱元璋改为应天府。(胡菊兴)

集章仓 在今河南二门峡市东十 余华里黄河北岸的龙岩 村(又名整 盖)附近,今已沦人水库中。唐开元 二十二年(734),转运使裴耀师因三 门峡险阻,常有覆舟之患,遂在三门 峡北岸山崖上,凿开陆道十八里,在 峡东置集津仓,以为水陆转运时贮 粮之用。(邹逸麟)

集集编 在今台湾南投县。前临 大溪,全石为陡墙,长环数里。清乾 隆五十一年(1788)十一月二十五 日,天地会首领林爽文大理栈兵败, 携家走集集埔,即此。(傅林祥)

應 (1)周初封国。旋姓。春秋黑 晉。战国馮魏、后又厲秦。因焦水 而得名。在今河南陝县西。《左 传》僖公三十年(前630)。她之武见 集伯曰。"君尝为晋君赐矣,许君焦、 瑕。朝济而夕设版焉。"杜注:"焦、 瑕,晋河外五城之二邑\*;《史记·魏 世家>。襄王五年(前314)。秦"围我 焦、曲沃。予秦河西之地"。《秦本 纪》。 惠文王后十二年(前313)。"樗 里疾攻魏焦,降之"。皆即此。(杜 瑜)(2) 西周初封国, 姜姓、在今安徽 亳州市。《史记》周本纪》。"武王追 思先圣王,乃褒封神农之后于焦。" 春秋为陈盈。《左传》僖公二十三年 (前637), 楚成得臣帅师伐陈, "遂取 焦、夷、城顿而还"。奏置谯县。《史 记> 裴骃《集解》误以为在今河南陕

县西。(銭林书)

焦护 即"焦获(穫)"。

無获(穫) 泽薮名。一作焦护。 《诗·小雅·六月》:"狞犹匪茹,整 居焦获"。《尔雅·释地》。"周有焦 护":皆指此。《史记·匈奴列传》,犬 戎 "遂取周之焦获,而居于泾渭之 间。"其地在今陕西泾阳县北。另一 说即今山西阳城县西穫泽。(邻逸麟)

動潮 又作樂湖。即今安徽中部 巢湖。《陈书·宣帝纪》,太建十一年 (579),樊毅領水军二万自东关入熊 湖,以四北周军南下。即此。(钱林 书)

篇英昌 唐末避朱全忠父帝以城 父县改置,治今安徽亳州市东南城 父乡。《通鉴》。光启元年(885),"秦 宗权寇颖、亳,朱全忠败之于焦夷", 即此。五代梁龙德初改焦夷为夷父 县。(钱林书)

無歌山 在今江苏仪征市东北。 南宋开禧二年(1206)金入至真州 (治今仪征市)。宋总辖唐璟决陈公 塘水,海真州东北境,散登熊家山塱 之,知不可越,遂退。(胡菊兴)

新 西周、春秋群舒之一。偃姓。在 今安徽庐江县西南。〈春秋〉僖公三 年(前657)。"徐人取舒"。〈左传〉文 公十二年(前615)。"群舒叛楚。 夏。 子孔执舒子平及宗子。"遂属楚。 西 汉置舒县。 参见"群舒"。〈钱林 按〉

新州 ●春秋战国齐邑。即薛。 在今山东縣州市南。《春秋》哀公十 四年 (前481)。"齐人弑其君王于舒 州。" 《史记·齐太公世家》作 徐 州"。《鲁周公世家》作"徐州"。参见 "徐州"。(邹逸麟) ● 唐武德四年 (621)改同安郡置,治怀宁县(今安 徽潜山县)。辖境相当今安徽天柱 山、三官山以南,长江以北地区。南 宋庆元元年(1195)以宁宗潜邸,升 为安庆府。(王天良)

舒展 春秋舒国,西汉置县。治今安徽庐江县西南。三国废。西晋 复置。移治今舒城县。南朝梁废。 两汉至南朝齐均为庐江郡治。(王 天良)

舒納 西周、春秋群舒之一。偃姓。在今安徽舒城县东南。《左传》 襄公二十四年(前549)。"舒鸠人叛楚"。《春秋》襄公二十五年。"楚屈遣 帅师灭舒鸠。"参见"群舒"。(钱林书)

**舒庸** 西周、春秋群舒之一。偃 姓。在今安徽舒城县西南。〈春秋》 成公十七年(前574)。"楚人灭舒 庸。"参见"群舒"。(钱林书)

香夢 西周、春秋群舒之一。偃姓。在今安徽舒城县西南。《春秋》 宣公八年(前601)。"楚人灭舒梦。" 参见"群舒"。(钱林书)

善者"者"或作"播"(《韩非子·外储》)、鄙(《史记·六国年表》)。 战国赵恩。在今河北平山县东南。 《史记·赵世家》,烈侯六年(前403), "番吾君自代来",向相国公仲荐士。 后置县。《战国策》赵策二》。武灵 王曰:"寡人始行县,过番吾",即此。 ● 在今河北磁县境。《战国策》 赵 策二》:"秦甲步河逾泽,据番吾。则 兵必战于邯郸之下矣。"《史记》 廉 颇蔺相如列传》。赵悼襄王时。"封李 牧为武安君。居三年,秦攻番吾,李 牧击破秦军,南距韩、魏",当指此。 (钱林书)

看具 秦置县。在今江西波阳县东北古县渡。《史记·项羽本纪》。 "番君吴芮率百越佐诸侯。"《集解》引韦昭曰。"吴芮为番令,故号曰番君。"属九江郡。西汉作番阳。属豫章郡。《汉书·地理志》作"鄱阳",乃后人从《续汉书·郡国志》增邑旁。(王天丧)

香汗县 西汉罩。治今朝鲜平安 北道搏川域南搏陵域。厲辽东郡。 三国魏废。(钱林书)

書阳县 秦賢番县,西汉称番阳 县。在今江西波阳县东北古县渡。属 豫章郡。东汉"香"加邑为郡阳。(王 天良)

書書長 战国赵賢。在今河北平山县东南。汉为蒲吾县。参见"鲁吾●"。(钱林书)

看和县 "和"亦作"禾"。西汉 置。治今甘肃永昌县。属张掖郡。 为农都尉治。西晋改属武威郡。十 六国后凉于县置番禾郡。北周废郡 置镇。隋开皇中复为县。唐咸亨元 年(670)于县置雄州,谓靠元年 (679)州废。天宝三载(744)改为天 宝县。(赵永复)

看風县(番音灣 pân) 秦始皇三十三年(前214)统一南越(粤)后置,以番山、禺山得名。在今广东广州市仓边街附近。秦末龙川县(今龙川县西)令赵佗割据岭南,自立为南越王都此。秦汉至南朝为南海郡治。为岭南地区重要都会(中史记•货难

標州 北魏孝昌四年 (528) 置。 北齐废。唐初复置。治汝阴县 (今 阜阳市)。辖境相当今安徽阜阳及 颍上、阜南、太和、界营、临泉、凤台 等市、县地。北宋属京西北路。政 和六年(1116)改为顾昌府。金复为 颍州。属南京路。元改属汝宁府,明 初改属凤阳府。清雍正二年(1724) 升为直隶州。属安徽省。十三年升 为颍州府。(邹逸麟)

**鞭尾** 春秋楚地。在今安徽颖上 县东南颍河入淮河处。《左传》昭公 十二年(前530),"楚子狩于州来,次 于颍尾",即此。(钱林书)

職桥 即今河南襄城县东北颍桥。〈遗鉴〉,唐建中四年(783),哥舒曜讨李希烈,"至颍桥,遇大雨,还保襄城。" 《元丰九城志》 襄城县有颍桥镇。(邻逸麟)

概上县 隋大业二年(606)置。 因处颍水上游得名。治故郑城,即 今安徽顏上县。属顏州。三年属汝 阴郡。唐初移治今县北。复属颜州。 宋、金时一度属顺昌府、寿州。蒙古 至元二年(1265)度。寻复置,仍属颍 州。徒治今额上县。清先后属风阳 府、颍州、颍州府。(王天良)

續川事 秦王政十七年(前230) 灭韩后以其地置,因水为名。治阳 翟县(今河南禹州市)。 辖境相当今 河南登封、宝丰等县以东, 鄢陵、郾 城等县以西,密县以南,叶县、舞阳 县以北地。东汉以后辖境、治所屡 有变化。魏、晋移治许昌县(今许昌 畏东)。北魏移治长社县(今长墓市 东)。东魏移治颍阴县(北齐改名长 社县,今许昌市)。隋开皇初废。大 业及唐天宝、至德时又曾改许州为 额川郡。魏、晋扈豫州、北魏属司 州,东魏、北齐、北周先后属颍州、郑 州、许州。西汉置工官, 东汉中平 初波才领导的黄巾军在此起义。(卫 家雄)

類州府 清雍正十三年(1735)升 颍州为府。治阜阳县(今市)。辖境 相当今安徽淮河以北涡阳、蒙城、颍 上以西诸市、县及淮南霍丘县地。 1912年度。(邹逸麟)

編別县 秦置、治今河南许昌市。《汉书·湘嬰传》,西汉高帝六年(前201),"从至陈。取楚王信。还,剖符,世世勿绝,食颍阴二千五百户",即此。北魏太平真君七年(446)废入临颍县。东魏元象 1年(539)复置。北齐政为长社县。汉、晋属颍川郡,东魏为郑州及颍川郡治。(卫家雄)

類昌府 本许州, 北宋元丰三年(1080) 升为府。治长社县(今许昌市), 属京西北路。崇宁、政和闻曾属京畿路。辖境相当今河南许昌、漯河、禹州、郾城、长葛、临颍、舞阳等市、县及郏县部分地区。《宋史·岳飞传》,绍兴十年(1140),金兵南侵,岳飞大破金兀北于此。金复为许州。(卫家雄)

● ●国名。姬姓。西周初,周 武王封贯公旦于此,都曲阜(今山 东曲阜市)。因周公在朝内辅佐武 王、朱就封。武王死后,周公辅佐 成王。乃封其子伯禽为鲁公。辖境 大教南至今山东、江苏 二 省 交 界 处,西到今山东郓城、巨野、成武、 单县,东至今沂水以东,北至泰山 及汶水之北。以泰山山脉及汶水北 岸地与齐为界。春秋时国势 渐 弱。 战国时成为小国。鲁顷公二十四 年(前258)为楚所灭。 4地区 名。今山东泰山以南的汶、泗、沂、 沭水流域,本鲁国之地。秦、汉以后 仍沿称该地区为鲁。近代又用作山 东省的简称。(史为乐)

鲁山 在今湖北武汉市汉阳东北隅。《通鉴》,南朝齐永元二年(500), "房偕寄将还建康,至郢,帝敕僧寄留守鲁山",以防萧衎军东下,即此。 (杨立新)

鲁江 在今越南河南宁省南定附近,当为红河支流。明永乐初,张辅等追黎季整于此,既而别将与陈季扩战于鲁江,失利,即此。(王振忠)

**鲁阳** 春秋楚邑。战国时属魏。 即今河南鲁山县。〈史记・林世家〉。 肃王士年(前371),"魏取我鲁阳", 即此。西汉置县。(卫家雄)

鲁县 战国秦王政二十三年(前224)量。治今山东曲阜市。为薛郡治。西汉有铁官。西汉至东魏为鲁国治或鲁郡治。北齐、北周为任城郡治。隋开皇三年(583)改为汶阳县,十六年(596)又改为曲阜县。(史为乐)

鲁爾 西汉高后元年(前187)改 薛郡置。治鲁县(今曲阜市),辖境相 当今山东曲阜、泗水、滕州等市县 地。三圍魏改为鲁郡,西晋又为鲁 理。东晋、南朝宋及北魏、东西复 鲁郡。西汉属徐州。东汉至西 豫州。东晋、南朝宋及北魏、东魏属 兖州。北齐改为任城郡,隋初废。 大业及曹天宝、至德时,又曾改兖州 为鲁郡。(吴应寿)

鲁郡 三国魏、东晋曾先后改鲁 国为鲁郡。见"鲁国"。(吳应寿)

鲁口城 在今河北饶阳县。三属 魏景初二年(238)司马懿征公孙渊, 开凿滹沱水北入城水以运粮,筑城 于渠口,以滹沱有鲁沱之名,因号鲁 曰。地处水运要冲,为河北中部军 事要镇。《通鉴》,东晋永和六年 (350),前燕慕客情击后赵,后赵将 王午自荀"走保鲁口",后王午、吕护相继据此,自称安国王,至永和十年为前燕慕容恪攻拔,北齐天保五年(554)移饶阳县冶此。(王文楚)

鲁山城 在今湖北武汉市汉阳东 北隅。三国时筑城,六朝后为军事 要地。《梁书·武帝纪》。永元二年 (500),高祖举兵攻齐,"筑汉旦城以 守鲁山,命水军主张惠绍、朱思远等 游遇江中,绝郢、鲁二城信使",即 此。(钱林书)

鲁阳美 本战国鲁关,汉以后名鲁阳关。在今河南鲁山县西南。"左右连山插汉,秀木干云"(\*水经・淯水注>)。当洛阳与南阳盆地间交通要冲,向为兵家必争之地。(晋书・符坚载记>:东晋太元三年(378),坚攻襄阳,使"电骑校尉石越率精骑一万出鲁阳关",即此。(卫家雄)

鲁阳县 本战国魏鲁阳邑,西汉 置县,因在鲁山之阳得名。治今河 南鲁山县。两汉属南阳郡,西晋属 南阳国。前燕时为荆州治。北魏改 为北山县。(卫家雄)

鲁阳郡 北魏太和二十二年 (498)置。治北山县(北周改为鲁山 县。今鲁山县)。辖境相当今河南鲁 山县及叶县部分地区。永安以后及 西魏、北周于郡置广州。隋开皇初郡 废。(卫家雄)

鲁城县 隋开皇十六年(596)置。 治令河北黄骅市西北。属瀛州。唐武德时属景州。贞观后改属沧州。 乾符元年(874),县生野稻水谷二千余顷,燕、魏饥民就食之。因改名乾符县。(钱林书) CNI

**毫 春秋宋邑。在今安徽**涡阳县东北。《春秋》桓公十五年(前697)。 "公会宋公、卫侯、陈侯于衰。伐郑", 即此。《公羊传》作"侈"。(钱 林 书)

都 春秋晋邢侯邑。在今河南温县境。《左传》襄公二十六年(547)。 楚"雍子奔晋,晋人与之都,以为谋主"。昭公十四年(前528)。"晋邢侯与雍子李都田,久而无成"。皆即此。 (钱林书)

鄰 春秋葉邑,后入晉。在今山西 平陆县北。《左传》僖公二年(前 658)。晋献公使葡惠假道于冀曰。 "冀为不道,入自颠转,伐鄭三门", 即此。(钱林书)

童山 即今河南浚县西南同山。 《通鉴》:唐武德元年(618),字文化 及自黎阳"渡永济渠,与(李)密战于 童山之下",即此。(王文楚)

着石 在今山西娄须县西北。《史记·绛侯周勃世家》。韩王信反,由韩信军于诸石,破之。《史记·淮娶列传》。将燕、赵、齐、梁、楚车骑,击破胡骑于塔石。并即此。(王文楚)

曹 西周至战国时姬姓诸侯国。 西周至战国时姬姓诸侯国 那周称增成郡。春秋战国不见文献记载。据铜器铭文,当时称曾,又以多处发掘出曾国文物,斯定在外 国于西周宋春秋初,主要活动在在 中 两阳盆地南部。后楚向向市下下,曾从湖北谷城县太平店向市下下,经枣阳市、茶庵而东 及 或山县东北。战国

楚惠王时(前488—前432),曾国都 西阳(今河南光山县西南)。后当 亡于楚。一说以为曾国即随国,在 今湖北随州市。因其地发现曾国 君墓,并断定西阳也在其附近。曾、 随乃一国两名。(钱林书)

權州 (1)五代架贞明初改鼎州 置、治美原(今陜西富平县东北)。 辖境相当今陜西富平县东北部地。 唐同光初废入耀州。(2)金泰和八年 (1208)分唐、汝、许等州地置。治方 城(今县,明废入本州)。辖境相当 今河南方城、舞阳、叶县等县地。属 南京路。元明属南阳府。清不辖县。 1918年改为方城县。(邹逸麟)

**獨水美** 在今贵州贵阳市西北。 明洪武三十年(1397),顾成征水西, 破此关,进克宋那革、贾母龙等 关 寨。(周维衍)

標州 唐安南都护府所属 羁唐 州。治今越南高该省禄平县。宋为 邕州爲原州。元末明初地入越南。 (赵永复)

審福县 西汉置。治今甘肃福泉市。为酒泉郡治。东汉《命阳令曹全碑》。"拜酒泉禄福长",即此。《续汉书《郡国志》及《晋书·地理志》作福禄县。隋改名酒泉县。(赵永复)

前 西周时申国都邑。今河南南阳县北。《诗·大雅·松高》。"臺臺中伯,王缵之事,于邑于谢。南国是式","土命申伯,式是南邦,因是谢人,以作尔南"。"申伯番番,既入于谢。徒御啴啴",皆即此。(杜瑜)

湖外县 西汉置。治今湖南江永

县西南谢沐乡。属苍梧郡。三国吴以后属临贺郡(南朝宋曾改临庆郡)。隋开皇九年(589)并入永阳县。汉时有关。今名龙虎关,为通岭南要道。(吴应寿)

**識州**一作欠州、谦谦州、欠欠州。《元史·地理志》,"谦州亦以河为名,……在吉利吉思东南,谦河西南、唐麓岭之北。居民数千家,悉蒙古、阿纥人。……地沃衍宜稼,夏种秋成,不烦耘籽"。在今俄罗斯叶尼塞河上游唐努山北麓。(王新民)

養河 亦作\*剑水。即今俄罗斯西伯利亚叶尼塞河会安加拉河处以上河段。元代为"斯事官"辖地。(邹 选獎)

鄭 ●同"镐"。周武王国都。在今陕西西安市西。(邹逸麟)●春秋 晋邑。在今河北柏乡县北。《左传》 京公四年(前491),为"国夏伐晋,取邢、任、栾、郡。"战国为赵邑。《战国策·赵策二》:"先时中山负齐之强兵,侵掠吾难,系累吾民,引水国郡,非社稷之神灵,即鄗几不守。"汉置县。(载林妾)

鄰山(qiðo--) 《左传》寬公十二年(前597)。"晋师在敖、邦之间。"杜注。"敖、郭二山在茨阳县西北。"在今河南荥阳县境。(邹逸麟)

即县 西汉元朔五年(前124)封赵 敬肃王子延年为郡侯国。治今河北 柏乡北固城店。属巨鹿郡。元鼎三年 (前114) 改隶常山郡。后改为县。 公元25年,汉光武帝刘秀在县南千 秋亭五城陌即皇帝位。改名高邑县。 (王文楚)

教養部 西汉武帝元鼎六年(前 111;一说元封四、五年,前107一前 108)分潛泉郡暨。治數煌县(今市 西南)。辖境相当今甘肃旌勒河以 西及玉门关以东地区。东汉属凉 州。西晋元族五年(295)至北魏间。 先后割今安西县以东、以南地入晋 昌郡、凉兴郡、武兴郡。析今敦煌县 南湖一带置券昌都。西魏时辖境不 及今敦煌一县之地。北周后署昌郡 等渐度。辖境又扩大。隋开事初郡 度。大业初又曾改瓜州。唐天宝、至 德耐又曾改沙州为敦煌郡。 陽时索 界展至今玉門市以东。唐时东界编 小。西境展至今新疆罗布泊一带。 地处河西走廊西部。西有 K门关、阳 关,汉魏以来,向为中原和西域交通 门户。(赵永复)

教养山 《山海经·北山经》。"敦 薨之山……敦薨水出焉,而西(东) 汽注于阅译。"按其上下文似在今河 食北,《水经注》指今新疆天山。(邹 资膦)

董中 春夏时戎蛮居地。在今河南汝阳县东南。《汉书·地町志》河南郑新成:"蛮中,故戎蛮子国。"《续汉书·郑国志》河南尹新城:"有野聚,古鄂氏,今名蛮中。"《左传》成公六年(前585):"陆军蛮氏侵宋。"杜注:"河南新成县东南有蛮城。"(周维行)

董书 亦作(云南志)、(南蛮记)、 《南夷志》、《云南史记》等。十卷。 唐樊绰著。咸通三年(862)。绰任安 南经略使蔡敖暮僚。时值南诏屡攻 安南,为对策计。遂就南诏情况进行 调查研究。并参考前人著作写成此 书。详载南诏通往安南和四川成都 的途程、境内的山川江源、六语始 末、部族概貌、六脸(州)名号、城镇 道里、物产、风俗、经济生活、军事训 练、行政建置和邻接诸国等。 据卷 末叙录。书当成于咸通四年后。此 书迄于明初流传不绝。为世所贯。 宋祁作《新唐书•南奎传》、简马光 《资治通答》叙南诏事。多采用之。 程大昌等复引所述清沧江以证华阳 黑水之说。明以后流传遂绝。今本清 时由《永乐大典》辑出,组多残缺,但 不失为研究西南边 地民 族 历史 地 理。特别是云南地区边地民族历史 地理的珍贵资料。近人向达《蛮书 校注>可供参阅。(周维衍)

**產司合志** 清毛奇龄撰。十五卷。 康熙年间成书。叙述明代湖广、贵州、四川、云南、广东、广西五省各土 词始末、居住地区、族源大姓等,并 对其所统辖下各族风俗习惯、宗教信仰、服装头饰、生产方式、交通道 里等有详细记述。为《明史·士司传》蓝本、可供参考。(邹逸麟)

查其安抚司 明万历十三年 (1585)析孟密北部地置。辖境相当 今领甸八莫附近地区,三十二年地 人领甸。清初曾再度内属,乾隆后 又属缅甸。(邻逸麟)

查溪 在今安徽无为县东北。三国吴黄武元年(222),魏使曹仁率步 骑数万向濡须,仁伪欲东攻羡溪,即 此。(葛剑雄)

實域第 在今贵州平塘县西南。 明洪武三十一年(1398),土著聚众 起事,顾成率军进讨,破此寨。(周 维衍)

善道 春秋吴邑。在今江苏盱眙县东北。《春秋》襄公五年(前568)。 '仲孙篾、卫孙林父会吴于善道。" 《公羊传》、《穀梁传》作"善稻"。秦置盱眙县。(钱林书)

善无县 秦置。治今山西右取县南。秦和西汉为雁门郡治,东汉为定襄郡治。东汉末废。北魏复置。《魏书·太祖纪》,登国元年(386),"刘显自善无南走马邑",即此。李昌中废。(朱玲玲)

整化县 北宋元符元年(1098)以长沙县五乡、湘潭县二乡置。治今湖南长沙市。与长沙县同为潭州治。 元先后同为潭州路、天临路及湖南道宣慰司治。明、清同为长沙府治, 精又同为湖南省会。1912年并人长沙县。(吳应寿)

整備府 "善"一作"部"。公元九世

纪中叶南诏王劝(券)丰祐改柘东城 为善阐城。后置府。号东京。并为 善阐节度使治。治今云南昆明 市旧城南关外。大型段氏时为八府 之一。辖境相当今云南昆明节及易 门、宜良、禄丰、嵩明等县地。蒙古 宪宗王年(1255)改置万户府。辖境 缩小,至元七年(1270)改为路。十 三年改名中庆路。(邹逸膦)

整備據 公元九世纪中叶,谓诏 王以柘东城改名。即今云南昆明市 旧城。《元史· 地理志》中庆路,"风 伽异增筑城田柘东,六世孙券丰祐 改田善阐,历五代迄宋,羁康而已", 即此。(銭林书)

養膚路 蒙古至元七年(1270)改 養鋼符为路,十三年改名中庆路。 参见"養鋼府"。(部逸攤)

毒者 郎"河圣"。

畫 ●西周封国。春秋时为楚斯 灭。在今河南确山县东北古城。一 说在今息县西南。《左传》僖公五年 (前6S5), 楚斗谷於菟灭弦, "于是 江、黄、道、柏方睦于齐、皆弦姻也。\* 昭公十三年(前529)。"楚之灭蔡也。 灵王迁许、胡、沈、道、房、申于荆焉。 平王即位,既封陈、蔡,而皆复之。" (卫家雄)●秦、汉时在边地民族聚 居区所设置的县级行 政单位。《汉 书·百官公卿表》:县"有蛮夷臼道。" 云梦睡虎地泰简《南郡守腾文书》<sub>1</sub> "南郡守腾谓县、道齑夫。"《史记》 货殖列传》:"宣曲任氏之先,为督道 食吏。"《集解》引韦昭云:"督道,秦 时边县名也。"●唐贞观元年(627)。 因山河形便。分全国为土道,开九二

十一年(733)增为十五道。置道采访 处置使,职掌与汉武帝设置的十三 刺史部略同。为监察区。辽置五京 道、●唐方镇辖区名称。《新唐书· 兵志》、"唐初、兵之戍边者、大曰军。 小田守捉、田城、田镇。而总之者曰 道。"《衝典》。"分天下州县制为诸 道,各道置使,理于所部、其边方有 寇戎之地,则加以旌节,调之节度 使。" ● 元代在中书省、行中书省 和路府之间设置的地方区划。一为 肃政廉访使道,是监察区划。属御史 台和行御史台;一为宣慰司道,为中 书省、行中书省的派出机构。因元 代中书省、行省辖区过大,政令行使 不便。故设置在高省会较远的地区。 分辖一部分路府州县。作为中书省、 行中书省的承转机关。●明初以布 政、按察两司辖区广大,由布政司的 佐官左右参政、参议各分理一部分 府州县的钱谷,称为分守道,始于永 乐年间,按察司的佐宫副使、金事各 理一部分府州县的刑名,称为分巡 道,始于洪武年间。另有督粮、督 册、兵备、盐法等道、各司其专职。 清乾隆十八年(1753) 裁参政、参议、 副使、金事等名称。专称分奇道、分 巡道。长宫称道员。多兼兵备衔。管 辖府、州、县。成为布、按两司与府、 直隶州之间的一级。清末更在各省 设置巡警、劝业等道。各词其专职。 北洋军阀时,曾分一省为数道,取消 分守、分巡等名称。设置道尹。1928 年取消道制。(邻逸麟)

**贈州** (1)隋开皇十六年(596)置, 治郾城县(今属河南)。大业初州废。 唐武德四年(621)复置道州,贞观元年(627)又废。(钱林书)(2)唐贞观八年(634)以南营州改置,治营道县(今道县西)。十七年废入永州。上元二年(675)复置。天宝元年(742)改为江华郡。乾元元年(758)复为道州。治弘道县(即原营道县)。辖境相当于今湖南南部的新田、宁远、道县、江永、江华等县地。北宋淮沿今道县,属荆湖南路。元为道州府,明洪武元年(1368)改为道州府,九年复为道州。1913年废州为县。(钱林书 吴应寿)

道員 明清时期省以下分守、分 巡道长官的名称。明时布政、按察两 司以辖区广大。由布政使司的佐宫 方式参政、参议分理各道钱谷,称为 分守道。按察使司的佐宫副使、金 分理各道刑名。称为分巡道。此八 全 道员称谓之始。清乾融一、。 (1753)载去参政、参议、副使、金 等 行。专设分守、分巡道。多兼等道, 有未更在各省设置巡营、劝业两道。 各 有,更有其职。北洋政府时曾分一省为 数道。设置道尹。(邹逸麟)

據人砚 在今湖南临湘市西南长 江边。《通鉴》,五代唐 天 成 三 年 (928),吴将苗璘、王彦章进军荆江 □,"将会荆南兵攻岳州,至道人矶", 楚将许德勋出其后夹击,擒璘及彦 童。即此。(杨立新)

**遭人测** 在今安徽凤阳县东北淮河中,西对邵阳洲。《梁书·曹景宗传》:天监五年(506),魏托跋英寇钟高,高祖诏曹景宗顿道人洲,待众

军齐集俱进,即此。(钱林书)

**道士墩** 在今江苏南京市城区 南。〈梁苔·武帝纪〉、南朝齐中兴 元年(501),萧衍东下至新林,命邓 元起据道士墩,以进逼台城,即此。 (钱林书)

**道州府** 明洪武元年(1368),以道 州路改置,治营道县(今湖南道县)。 九年(1376)降为道州。(钱林书)

道州路 元至元十四年(1277)改 道州置。治营道县(今道县),属湖 广行省。辖境相当今湖南道县、宁 远、新田、江永、江华等县地。明洪 武元年(1368)改为府。(吳应寿)

灣 春秋小園。妫姓。在今山东 肥城市南。为齐所灭。《春秋》庄公 十三年。(前681)。"齐人灭遂"。《左 传》。"春,会于北杏以平宋县,遂人 不至。夏。齐人灭遂而戍之"。(史 为乐)

**递州** 北周闵帝元年(557) 置。 治方义县(北宋太平兴国初改小溪县。今遂宁市)。隋大业及唐天宝、 至德间曾改遂宁都。辖境相当今四 川遂宁、蓬溪、潼南等市、县地。北宋 属梓州路。政和五年(1115)升为遂 宁府。(周维衍)

**進平县** 隋吴房县。唐元和十二年(817)讨吴元济,于文城楊置行吴唐县。平元济后,改置为遂平县。 治今河南遂平县。属唐州。长庆元年(821),改隶蔡州。蒙古至元七年(1270)废。大德八年(1304)复置,属汝宁府。明、清因之。(钱林书)

道宁州 元至元二十年(1283)降 遂宁府为州。治小溪县(今遂宁市)。 属潼川府。辖境相当今四 川蓬溪、遂宁、潼南、安岳、乐至等市、县地。 明玉珍省小溪县人州。明洪武九年 (1376)降为县。(周维行)

遊宁府 北宋政和五年(1115)升遂州置。治小溪县(今遂宁市)。辖境同"遂宁郡。属潼川府路。南宋端平三年(1236)因兵乱,一度权治蓬溪寨(今蓬溪县)。元至元二十年(1283)降为遂宁州。(周维衍)

遊宁郡 东晋永和三年(347)景。 属益州。南朝宋泰始五年(469)改为 东遂宁郡,北湖改为石山郡。隋大业 三年(607)改遂州复置。治方义县 (今遂宁市)。辖境相当今四川遂 宁、蓬溪、淮南等市、县地。唐武德元 年(618)仍为遂州。天宝、至德时又 曾改遂州为遂宁郡。(周维行)

遊成县 "成"一作"城"。西汉 置,治今朝鲜平壤市西南温泉附近。 属乐浪郡。《晋书·地理 忠》。"遂 城。秦筑长城之所起",即比。西晋 后废。(钱林书)

**遊米县** 东汉献帝兴 平 中 孙 策 置。治今江西万安县西。属庐陵郡。 旋改为新兴县。西晋复为遗兴县。 隋废。(魏嵩山)

董安县 西晋太康元年 (280)以新定县改置。治今浙江卓安县西南沿口乡仙居附近。属新安郡。隋平陈后废入新安。仁寿三年 (603)复置,属遂安郡。唐武德四年(621)迁治狮城镇 (个淳安县西南新安江水库中),属睦州。宋。元属建德府、路。明。清属严州府。1958年废入淳安县。1959年没入新安江水库。

(钱林书)

遊安郡 隋大业初以睦州改置, 治雉山县(今淳安县西南新安江水 库中)。辖境相当于今浙江淳安县、 建德市及桐庐县部分地。唐武德四 年(621)复为睦州。(钱林书)

遊昌县 西晋太康元年(280)以平昌县改置。治今浙江遂昌县。属东阳郡。隋废入松阳县,后复置。唐武德八年(625)又废。景云二年(711)复置。属括州,后属处州。元属处州路。明清属处州府。(钱林书)

遊載長 隋开皇十八年(598)改 新昌县軍。治今河北徐水县西遂城。大业时属上谷郡。唐属易州。北宋景德后为广信军治。金为遂州治。 元初废入遂州。(王文楚)

灣漢县 唐天宝元年 (742) 改铁 杷县置。治今广东湛江市西南。北宋 开宝五年(972)省入海康县。绍兴十 九年(1149)复置,移治今递溪县。历 属雷州、雷州路、雷州府。(王新良)

普州 北周建德四年 (575)置。 治安岳县(今县北。宋初移今治)。 隋大业初度。唐武德二年 (619) 复 置。天宝元年 (742) 改为安岳郡。乾 元元年 (758) 复为普州。辖境相当 今四川安岳、乐至两县及潼南、遂宁 两县市部分地区。宋先后属梓州路 及潼川府路。宝祐后废。明洪武四 年 (1371) 复置。九年又废。(周维 衍)

普宁县 (1)隋开皇十九年(599) 改奉化县为普宁县。治今广西客县。属藤州。大业属永平郡。唐属 容州。元和中为容州治。明洪武十年(1377)省入容州。(2)明万历十年(1582)改善安县置。治今广东普宁县北。属潮州府。十四年移治今县东北洪阳。1952年移今治。(王新民)

**養安卫** 明洪武十五年(1382) 置。治今贵州盘县。属云南都司,后 改属贵州都司。二十二年升为军民 指挥使司。清康熙二十六年(1687) 废。(钱林书)

養安厅 清嘉庆十六年(1811)以 善安州改置。治今贵州盘县。辖有 今贵州盘县和水城县南部等地。光 结三十四年(1908)改为盘州厅。(银 林书)

普安州 明永乐十三年(1415)以 普安安抚司改置。治今贵州盘县西 北。辖有今贵州盘县、兴义、安龙 及普安、云南富源等县部分地。直 隶贵州布政司。万历十四年(1586) 徙治普安卫城(今盘县)。三十九年 饮属安顺府。清雍正五年(1727)改 隶南笼府。据庆十四年(1809)升为 直隶州。十六年改为普安厅。(钱 林书)

普安县 (1)西魏以南安县改置, 治今四川剑阁县。为普安郡治。唐 至元历为始州、普安郡、剑州治。 明洪武六年(1373)废。(2)明嘉 靖四十三年(1564)置,治贵屿(今 广东普宁市东)。属潮州府。万历 十年(1582)改名普宁县。(钱林 书)

普安斯 明洪武十六年(1383)以 普安路改置。治今贵州盘县东旧普 安镇。属云南布政司。二十二年 废。(钱林书)

普安郡 西魏置。治普安县(今四川剑阁县)。隋开皇初郡废,大业初复置。辖境相等于今四川剑阁、梓潼等县地。唐武德元年(618)改为始州,后改剑州。天宝五载(746)复改剑州为普安郡。乾元元年(758)废。(钱林书)

普安量 约在今四川平武、松潘 县境。明万历十三年(1585), 松潘 杨柳番曾攻此。(赵永复)

着安路 原为暴族于失部地。蒙古宪宗七年 (1257) 内附为于失万户。至元十三年(1276)改置为普安路总管府。治今贵州盘县东旧普安镇。辖有今贵州普安、兴仁、兴义、盘县及安龙、云南富漂等县部分地。属云南行省。十六年改为宣抚司,二十二年复改为路。明洪武十六年 (1383)改为普安府。(钱林书)

曹定县 元置。治今贵州安顺市。隶普定路。明初省。清康熙十一年(1672)复置。为安顺府治。1912年度县入府。1913年度府,以原区域复置普定县,改治定南(城关镇),即今县。(钱林书)

書定府 本書里部,元改置書定府。治今贵州安顯市。辖有今贵州安顯市。辖有今贵州安顺市、替定县等地。隶云南行省。大德七年(1303)改为路。明洪武十四年(1381)复置善定府。属四川市政司。十八年 废。(钱林书)

普定路 元大德七年(1303)改普

定府置。治今贵州安顺市。辖境相 当今贵州安顺市及普定、平坝等县 地。属曲跨宣慰司。明 洪 武十 五 年(1382)复改为普定府。(钱林 书)

普洱府 清雍正七年(1729)分车 里宜慰司所辖江内六版纳地置。治 宁洱(今普洱县)。属云南省。乾隆 元年(1736),增领江外六版纳 各土司。辖境相当于今云南景谷、 墨江、普洱三县地及西双版纳傣族 自治州。还包括今老挝北部丰沙里 省孟乌、孟乌代等地。1913年废。 (钱林书)

着济州 元至元十五年 (1278) 置。治今四川米易县西北。属定昌路。二十三年改隶德昌路。明洪武十五年(1382)属德昌府。永乐二年 (1404)改为普济长官司。(钱林书)

着灣县 陷大业元年(605)以普 湖屯置。治今陕西縣游县西北。属 扶风郡。十二年徙治縣游县西北万 家城。唐属縣州。贞观元年(627) 改属岐州。贞元十一年(795)改属 陇右经路使。宋属风翔府。元废。 (钱林书)

普廉县 唐先天元年(712)以隆 康县改置。治今四川安岳县东南。 属普州。北宋照宁五年(1072)废。 (钱林书)

普萬县 隋开皇十三年(\$93)以 多业县改置。治今四川 乐至县东 北。属资阳郡。北宋乾德五年(9°7) 废。(钱林书)

**澈** 春秋楚邑。在今湖北钟祥九 北。《左传》庄公十九年(前675);楚 子伐黄,"还,及湫,有疾",即此。(钱 林书)

演水 妆水的 盆流。《水经·妆水注》,"汝水又东南迳奇额城西北。 今南颍川郡治也。遗水出焉,世亦谓之大濩水。"即今河南郾城县、商水县同沙河。(邹逸麟)

満水 又名沫水,即今四川境内的大渡河。《汉书·地理志》蜀郡汶江。"满水。出徼外,南至南安。东入江,过郡三。行三千四十里"。即此。(钱林书)

**澳緣** 春秋周地。在今河南济源市西北。《春秋》襄公十六年(前557),"公会晋侯、宋公……于澳梁。"《尔雅·释地》曰。"梁莫大于漠梁。"郭璞注,"浸,水名,梁,堤也。"(钱林书)

編河 即今河南南阳盆 地灣河。 《续通鉴》,元顺帝至元二年(1836) 五月乙卯至六月甲申,"灣河、白河 大溢。水为灾"。即此。(邹逸麟)

**徽水** "溆"一作"序"(《汉书·地理志》),又名序溪。源出今湖南溆浦县南,北流至县南折西入沅江。《楚辞·九章·涉江》。"入溆浦余值铜兮,迷不知吾之所如。"(吴应寿)

**線水** 即今河南泌阳、遂平两县境内沙河。本为妆水支流。明嘉靖九年(1530)西平、遂平两县间妆水断流,此后南妆河遂以此为汝原。参见"汝水"。(邹逸麟)

**建城水** 在今甘肃敦煌市西南汉 龙勒县故址南。《汉书·武帝纪》。 元鼎四年(前113)秋,"马生湿洼水 中,作宝鼎、天马之歌"。师古注引李 斐曰,这是一种出没于敦煌界中湿洼水旁的野马,与凡马不同,献马者故神其说,"云从水中出"。此水出自当金山,北流至龙勒故城南汇为泽,复北流没入沙漠中。唐改龙勒县为寿昌县,泽更名为寿昌泽。解放后在此兴修水库。(谭其骧)

淹(掌)泽 见"浊泽"。

清失 即今江苏扬州市东北湾 头。踞运河分流处,为扬州东面 门户。〈续通鉴〉,南宋绍兴四年 (1134),级湾头港口插,以遏金兵, 使不得积水通舟。(胡菊兴)

辦鱼審 在今广西北流县南山中。明成化二年(1466)官军讨平 邓辛酉于此。(王振忠)

**都城南记** 北宋张礼撰。一卷。记 作者元祐元年(1086)春游长安城 南、访唐都旧迹的经过。每条后均自 加注釋。注文后有若干续注为金、元 间人所增。凡所历唐城门、坊巷、特 观、园囿、村雄、坟墓、碑碣等,皆一 一记载现状,追述往事。 间或订正 传说的讹误。(葛剑雄)

第中 地区名。指今湖南澧水支流溇水两岸。东汉时泛称其地居民为溇中蛮,曾与澧中蛮联合起义。 (后汉书·南蛮传》、"和帝永元四年(92)冬,溇中、澧中蛮潭戎等反",即此。(吴应寿)

**騰中县** 三國吳在\* 溇中地置。 治今湖南慈利县西北。南朝梁以后 废。《宋书·荆雍州蛮传》。"天门溇 中令宗侨之徭赋过重,蛮不堪命。 元嘉十八年(441),蛮田向求等破溇 中",即此。(吴应寿) **獨挖湖** 即今黑龙江密山县东南兴凯湖。《新唐书·渤海传》曰:"俗所贵者,……卢城之稻,湄沱湖之卿。"为渤海国境内著名湖泊。(钱林花)

**瀰洲的** 一名钱山。即今福建肯 田市东南湄洲岛。明洪武初,迁居 民内地,虚其地。嘉靖末,又复。 (王新民)

**論**河 长江下游 支流,即 今安 微、江苏两省境内的滁河。《唐六 典》列为淮南大川之一。《宋史·虞 允文传》。 组兴十一年 (1141),金 主亮南侵,允文命别将"张深守滁 河口,扼大江之冲",即此。(胡菊 兴)

**渝** 四川重庆市的简称。因自隋 至宋,渝州治此而得名。(邻逸麟)

渝水 (1)—名宕渠水,即今四川 南江及其下游渠江。古有贵族聚居 水滨,善歌舞,"巴渝舞",即出于此。 4华阳国志,巴志,"闽中有渝水。 赞民多居水左右,……陷阵,锐气喜舞……今所谓'巴渝舞'也。"今合川市以下一段嘉陵江,因与渠江合流,亦通称渝水、岩渠水。隋开皇初在今重庆市置渝州,即因此水得名。 (2)即今辽宁大凌河。西汉时在今朝阳县境置临渝县,即因此水得名。 (邻逸麟)

論美 又称临闾关、临渝关、临 输关。隋开皇三年(583)筑,即 今河北秦皇岛市东山海关。唐为东 北军事重镇。辽、金、元时渐废,明 洪武初徐达修复。改名山海关。因 宋辽人已有讹渝关为榆关者,故山 海关又别称榆关。一说即今河北抚 宁县东榆关镇,与山海关非一地。参 见"榆关●"。(源其壤)

辦州 隋开皇初改楚州置,"因渝水为名"(〈元和志〉)。治巴县(今重庆、驻境相当今重庆、驻山、永川、江津、南川、武隆、涪陵、长寿、江北、巴县等市、县地。大业初改为,产分置涪州,辖境缩小。仅有今重庆、江津、登山、永川、江北、巴县等市、县地。天宝初改为南平郡,乾元初复为渝州。宋属夔州路。崇宁元年(1102)改为恭州。(周维衍)

清水 《汉书·地理志》蜀郡绵霓 (今四川汶川县西南绵霓镇)、"玉垒 山,湔水所出,东南至江阳(今泸州 市)人江。"据《水经·江水注》,上游 出玉垒山后即注入岷江,当指今汶 川、都江堰市间岷江某一支流(可能 是白沙河)。中游经今新繁镇、新都 县与洛水合。当指今都江堰市、金堂 县间岷江某一支流(可能是清白江),下游即今金堂县以下的沱江。 下游自《水经》以后改称洛水。(邻 逸群)

游氐县 本渝氐地,秦始皇时置县。治今四川松盛县西北。属蜀郡。 西汉改置为游氐道。(钱林书)

漸**乐道** 西汉以前氐县改置。治今四川松潘县西北。属蜀郡。三国蜀属汶山郡。西晋改为升迁县。(钱林书)

樹編 指东海的一部分,即渤海。 《文选・司马相如《子虚赋》》。"浮渤 解,游孟诸。"《史记・司马相如列 传》作"勃祥"。裴昭、集解》。"《汉书 音义》曰。"海别枝名也"。"司马贞 《索隐》,"案《齐都赋》云,海旁曰勃, 断水曰都也。"《初学记》卷六。"东海 之则有渤僻,故东海共称渤海,又通 "之沧梅。"《汉书・武帝纪》元光三 年作"勃海"。(邹逸鲜)

滿海县 唐垂拱四年(688)分满台、厌次两县置。《太平寰宇记》。 "以在渤海之滨为名"。治今山东滨州市东。属棣州。天宝五载(746)以土地鹹鹵,西迁四十里就李邱村置,即今滨州市。五代周于县置滨州。明洪武初废县入滨州。(史为乐)

滿海圖 唐代我国东北以靺鞨聚末部为主体,结合其他靺鞨诸部和部分高句骊所建。唐武后圣历元年(698)由聚末部首领大祚荣建立。初称振国(亦称震国)。玄宗先天二年(713),唐封大祚荣为左骁卫大将军、渤海郡王、忽汗州都督。改称渤

滿海郡 (1)南朝宋孝武帝侨置。 屬冀州。治临济城(今山东高青县高 苑)。《水经·济水》。"又东北过临济 县南",郦注:"晏谟《齐记》曰:有南、 北京城隔济水。南城即被阳县之际, 北北城、东城、西城阳海, 大业二域、东城、东城、南州。 (2)隋开皇 六年(586)置绿州,大业二年(626) 改治州,三年改为湖西程子均)。 辖 境约当今山东阳村县以东,黄骅市 以南,东至海、唐复改棣州。(史为乐)

滑●春秋国名,都费,故一名费 滑。在今河南偃师市西南。《春秋》 庄公十六年(前678)。"会齐侯、宋 公、\*\*\*\*\*\*滑伯、滕子祠盟于幽。"公元 前 627 年为秦所灭,秦汉时置缑氏 县。●春秋郑邑。或应为滑国始封 之地。在今河南睢县西北。《春秋》 庄公三年(691)。"公次子滑"。《公 羊传》作"郎"。后汉称骨亭,属陈留 郡襄邑县。(钱林书)

潘台 城名。在今河南滑县东南

县城。南燕慕容德曾建都于此。北魏、南朝宋时为兖州及东郡治,又是北魏河南四镇之一。城池坚固,北临黄河,为东晋南北朝时期军事要地。宋元嘉二十七年(450)北伐,王玄谟围攻数月不能下。(苏治光)

滑州 隋开皇十六年(596)以杞州改置。台白马县(今河南清县东旧清县镇),即古清台城,故州名滑。大业三年(807)改称东郡。唐初复为滑州。天宝元年(742)改为灵县郡。乾元元年(758),复为滑州。辖境相当于今河南延津、长垣、滑县等县地。五代后辖境渐缩。北宋熙宁五年(1072)废。元丰四年(1081)复。金、元因之。明洪武七年(1374)降为滑县。(钱林书)

滑展 明洪武七年(1374)降滑州为县。治今河南滑县东旧滑县。属大名府。清雍正三年(1725)属卫辉府。解放初徙治道口镇,即今县。(钱林书)

**連中** 地区名。指今青海湟水两 岸地区。水土肥美,汉代为羌、汉、月 氏、胡等各族杂居之地。西汉武帝开 河西四郡,隔绝羌与匈奴相通之路, 斥逐诸羌,"不使居瀍中地",即此。 (钱林书)

連水 ●一名洭水。西汉元鼎五年(前112)路博德为伏波将军征南越,"出桂阳,下湟水"(《汉书·南越传》),即此。即今广东连江。参见"洭水"。●在今河南巩义市东南。《续汉书·郡国志》河南尹巩县:"有湟水"。《水经·洛水注》:洛水又东,油水注之。即湟水也。(朱方)

**溫水县** 隋开皇十八年(598)以 西都县改置。治今青海乐都县。大 业时为西平郡治。唐为鄯州治,上 元二年(675)后地没吐蕃。(钱林书)

遭漢关 秦置。在今广东英德县西南连江(即\*湟水,一作洭水)注入 北江处。《史记·南越尉佗传》,秦 末,南海尉"它即移檄告横浦、阳山、 湟溪关曰,盗兵且至,急绝道,聚兵 自守",即此。(朱方)

**瀘水** 一称滄浦或弦江。今名龙 开河。源出江西瑞昌市西南青山,东 流经县南至九江市西,北流入长江。 唐白居易《琵琶行》,"住近鞑江地低 湿",《东南行》,"盐浦带萦纡",皆抱 此。(邹逸麟)

遺織 即"益口城"。

達油 即"湓水"。

建口城 一名湓城。即今江西九江市。以地当湓水入长江口得名。相传西汉高帝六年(前201)灌婆所筑。东晋、南朝村曾为江州治。隋初军寻阳县于此,旋改县为彭蠡县,大业二年(606)改为湓城县。唐初改为浔阳县。六朝时常驻守重兵,为都城建康西面蕃筲。(王天良)

濃 湖南省的简称。因湘江纵贯全省而得名。(吳应孝)

**湘山** 在湖南岳阳县西南洞建湖中。又名君山或洞庭山。方六十里,状如十二螺髻。相传尧女、舜妻死于此,俗称湘君,因以为名。《史记·秦始皇本纪》。二十八年(前219),"浮江,至湘山祠。逢大风,几不得渡。上间博士曰,'相君何神?'傅士对曰。'闻之。尧女、舜之要,死而葬

此'。于是始皇大怒,使刑徒三千人,皆伐相山树,赭其山"。(吴应寿)

湘州 (1) 四晋永嘉元年(307)分 荆、广两州置,以州治西临湘水为 名。治临湘县(今胡南长沙市)。辖 境相当今湖南湘、资两水流域和湖 北陆水流域。东晋以后屡有 废 置。 辖境亦有增减。南朝宋、齐时陆水 流域割属郢州,增辖今广西东北部 湘江上游、漓江和贺江海域以及广 东北部北江流域大部。梁、陈时南 部地区分置衡(治今广东英德县西 北)、东衡(治今广东韶关市南)、桂 (治今广西桂林市)等州,辖境缘小。 隋开皇九年(589)改为潭州。东晋 南朝为上流重镇。〈晋书・宗室・ 谯王承传>₁"湘州南楚险 固。在 上 流之要,控三州(按。指制、交、广三 州)之会,是用武之国也"。(2)南朝 梁置。治新化县(今大梧县东)。辖境 约相当今湖北大福、黄陂、红安等县 地。北齐改为北江州。(吴应寿)

雅多县 本西汉长沙国湘南县湘 乡,建平四年(前3)新长沙王(鲁人) 于昌为湘乡侯,改属零陵郡。东汉 为县。治今湖南湘乡市。三国九军 (589)并入衡山县。唐武德道县故 (621)复置,移治龙城,即连道县故 城,在今湘乡市西一百六十里进源 市境。寻还故治。属潭州。元元四年 (1364)朱元璋降为县。明、清属 长沙府。1986年撤销,改设湘乡市。 (吴应寿)

農家職 三国吴太平二年(257)

分长沙郡东部置。以处湘水之东得名,治郡县(今衡阳市湘江东岸)。辖境相当今湖南洣水流域、来水下游以及常宁县地。西境以后略下扩大。西部至今湘江以西的蒸水下游。东晋太元二十年(395)移治临水县(今衡阳市)。南朝齐辖境又扩大至蒸水上、中游。隋开皇九年(589)废。吴、西晋永嘉前属荆州,永嘉后至南朝陈属湘州。梁元帝曾被封为湘东王。(吴应寿)

**湘西县** 三国吴太平二年 (257) 分湘南县置,以在湘水之西得名。 治今湖南株洲县南。属衡阳郡,南 朝为衡阳郡治。隋改为衡山县。(吴 应寿)

萬州潭 即"昭潭"。

**和南县** 秦置。治今湖南湘潭县 西涟水北岸。南朝齐废人湘西县。 秦和东汉属长沙郡,西汉属长沙国。 三国吴至东晋为衡阳郡治。南朝宋 屬衡阳郡。(吴应寿)

湘潭县 (1) 南朝梁天监中分阴 山置。治今湖南衡山县东。属湘东 郡。隋先后属衡州、衡山郡。唐天 宝八载(749)改为衡山县。(2)唐天 宝八载改衡山县置。移治洛口,即 今湖南湘潭市下摄司。南宋移今市。 元元贞元年(1295)升为州。明洪武 三年(1370)降为县。唐、宋属潭州。 元属潭州路(天临路)。明、清属长 沙府。(吳应寿)

潤州 北魏永安三年 (530) 置。 因渭水得名。治襄武县 (今陇西县 东南)。唐辖境相当今甘肃陇西、定 西、淳县、润源、武山等县地。宝应 初地属吐蕃。元和四年 (809) 别即 行渭州于原州平凉县(今市),广即 元年 (880) 又为吐蕃攻破。中和四 年 (884) 在平凉复置。北宋属秦 路,辖境相当今平凉、华亭、崇信及 宁夏泾源等市、县地。金升为平凉 府。(赵永复)

欄계 地区名。指滑水人黄河处。约在今陕西潼关北。《左传》闭公二年(前680),"虢公败犬戎于渭 汭",即其地。(钱林书)

精榜 汉、唐时长安澜水上的桥梁,有三,(1)中渭桥。泰始皇建。本名横桥,为通渭水南北离宫而造。汉名渭桥。《汉书·文帝纪》,吕后之乱,大臣迎立代王,"代王乃进至渭桥",即此。又因与长安城横门村,而桥之北首垒石水中,故又名横门桥、石柱桥。后增建东、西两桥,始有中渭桥之称。原址在秦咸阳城南、汉长安城北朝西,约在今陕西咸

阳市东北二十里。东汉末毁于董卓 之乱。魏文帝时重建。后复毁。十 六国苻生又重建。刘裕北伐入关中 毁之。北魏重建。唐贞观十年(636) 东移约十里。当今西安市正北。《通 鉴》。至德二载(757)。安庆绪党据长 安,唐将王伯伦攻中渭桥,杀守桥干 余人,即此。唐末废。(2)东潭桥。 在今陕西西安市东北占霸水入渭 处。西汉景帝五年(前152)建。 北通 **刚陵路。唐城亨三年(672)于此置** 消桥仓,关东所运漕粮先聚于此,然 后转运长安。《通鉴》。永泰元年 (765)吐蕃、回纥逼京城、命李忠臣 屯东洞桥,即此。唐后废。(3)西洞 桥。在今陕西咸阳市南。西汉武帝建 元三年(前138)建。以东南与汉长 安城西门便门相对,故名便桥、便门 桥。唐时亦名荥阳桥。《通鉴》。至 德二载(757),郭子仪收西京。"与正 思礼合于西渭桥",即此。唐末废。 北宋乾德四年(965)宣修,后为暴水 所毁。淳化三年(992)徙置孙家滩。 景德二年(1005)复徒旧址。时为张 水所环。明嘉靖中改为 浮桥。(魏 磨山)

**清陵** 西汉元帝刘爽陵墓。在陕 西战阳市北原上。(魏嵩山)

**洞龙县** 唐武德四年(621)析替宁县置。治今广西容县西南。属容州。北宋开宝五年(972)废。(钱林七)

**满阳县** 唐垂拱 三 年 (687) 析 麻阳县置。治今湖南凤凰县西南。 属锦州。五代以后废。(钱林书)

調練長 本秦都咸阳县,汉王

元年(前206)改为新城县,七年废人长安县、元鼎三年(前114)复置,改为渭城县,属右扶风,治今陕西咸阳市东北十一公里长陵车站、窑店镇与尚家村一带。东汉废。唐王维〈渭城曲〉、"渭城朝雨浥轻尘,客舍青柳色新。劝君史尽一杯酒,西出阳关无故人。"(魏嵩山)

清南县 十六国前秦置。治今陕西渭南县北一里许。后废。西魏废帝二年(553)复改南新丰县置,治今县东南四里。隋开皇十四年(594)移今治。属雍州。大业三年(607)属京兆府。五代周显德三年(956)复属华州。北宋熙宁六年(1073)废入郑县,元丰元年(1078)复置。明嘉靖三十八年(1559)后及清属西安府。(魏端山)

精源县 西魏大统十七年(551)以前阳县改名。治今甘肃洞源县东北渭河北岸。为渭源郡治,猜初属渭州。后属陇西郡,唐复属渭州。宝应元年(762)地入吐蕃,遂废。北宋熙宁五年(1072)置渭源堡,元至元十三年(1276)升为县。即今县。属临洮府,清属兰州府。(赵永复)

清源量 即今甘肃清源县。北宋熙宁五年(1702)置。属熙州。金属熙州。金属临洮府。西夏光定五年(1215),数金兵于渭源堡,即此。元至元十三年(1276)升为县。(赵永复)

清漢县 武周圣历元年(698)析 城山县置。因西临渭溪,故名。治 今湖南新晃县东北。初属巫州,长 安四年(704)以后又历改属舞州、 鹤州、业州、奖州。五代时废。(钱 林书)

**海北部坊** 唐,五代方镇名。唐上元元年(760)置渭北邮坊节度使,简称渭北或廊坊节度使,治坊州(治今陕西黄陵县东南),领郡、坊、丹、延四州。建中四年(783)徙治鄜州(治今陕西富县)。辖境时有变迁,永泰增领绥州,丹、延州一度别领。中和二年(882)号为保大军,其后所领仅限郿、坊、覆三州。北宋初废。(魏嵩山)

周彪内国。子爵、已姓。《左 鑑 传》成公十一年(前580)。周武王时。 "苏忿生以温为司寇"。在今河南温 县西南。春秋初苏氏已绝封。《左 传》隐公十一年(前712)。周与郑人 苏忿生之田十二。温居其一。后仍 归周。苏氏续封商仍居温。僖公十 年 (前650), "狄灭温,……苏子奔 卫"。其后为晋邑。僖公二十五年。 图与晋侯"阳樊、温、原、檄茅之田"。 战国属魏。《史记・魏世家》。昭王 十年(前286)。"齐灭宋。宋王死我 温\*。安置王二年(前275),秦军大 梁下、"予泰温以和"。春秋晋曾置温 县。(田尚)

溫水 《汉书·地理志·牂柯都傳 對县。"温水东至广郁。人郁。" 《水 经》。"温水出牂柯夜郎县,东至郁林 广郁县为郁水"。即今南盘江。(王 新民)

溫州 唐上元二年(675)分括州 东境置。以其地"恒溴少寒"得名; 一说以在温新岭(今温岭县西)南得 名。治永嘉县(今温州市)。辖境约 当今浙江温州、瓯海、永嘉、乐清、瑞安、平阳、文成、泰顺、洞头、苍南、玉环等市、县地。 天宝元年(742)改为永嘉郡,乾元元年(758)复为温州。北宋属两浙路,南宋属两浙东路。南宋咸淳元年(1265)以度宗赵禄潜邸升为瑞安府。地当滨海交通要冲,宋时曾置市舶司于此。(昌以春)

選要 春秋晋置。治今河南溫县西南。《左传》昭公三年(前539)。晋赵文于曰,"澧,吾县也",即此。汉属河内郡。魏晋因之。东魏天平中徙治今温县东北。北齐县废。隋开皇十六年(596)复置。大业十三年(617)徙治李城(今温县治)。唐武德四年(621)改县曰李城,同年复名遇县,属孟州。五代宋金元皆因之。明清属怀庆府。1960年度入沙阳县,1961年又复。(钱孙书)

温度 福建泉州的别称。《舆地纪胜》引旧图经。"其地少寒,故云。" 宋刘克庄《后村大全集》。"温 陵为 画巨屏。"明丁良申《三陵集》称金 陵、嘉陵和温陵为三陵。(郑宝恒) "温山县 唐武德初置。治今四川 长寿县东北。庭南滹州,后属涪州。 北宋熙宁三年(1070)废为镇。(钱 林节)

溫州府 明洪武初改 温州 路为府。属浙江布政使司。治所、辖境高温州。清属浙江省,又为温处道治。光绪二年(1876)中英"烟台条约"开为商埠。1912年废。(吕以春)

温州路 元至元十三年(1276)改

瑞安府为温州路。属江浙行省浙东 道宣慰司。治所、辖境同\*温州。明 初改为府。元曾置市舶司于此。(吕 以春)

**選阳关** 在今湖南慈利县西。《明史·周德兴传》。明典武三年(1370),慈利上酋覃堂连诸寨为乱,明将周德兴率兵进剿,拔温阳关而讨平之。(杨立新)

**溫泉县** (1)唐武德二年(619)分 新城县置。治今山西交口县东北温 泉镇。因胸有温泉,故名。为北温 别治所。贞观元年(627)州度,改属 熙州。宋因之。金初属石州,贞祐四 年(1216)改属汾州。蒙古至元三年 (1266) 废入孝义。(2)唐武德三年 (620)置。治今山西临猗县西。属带 州。九年废。(3)唐置。治今广西宣 州市东,为温泉州治。北宋废。(钱 林书)

選集者 在今河北滦县西北榛子镇东北。《遗鉴》,唐广德元年(768),史朝义兵敬,"欲北入奚、契丹,至温泉栅,李怀仙遗兵追及之,朝义穷爱,绥于林中",即此。(王文楚)

**溫泉宮** 唐咸亨二年(671)以温 汤宫(或名汤泉宫)改称。即今陕西 临潼县北麓华青池。天宝六载(747) 改名华青池。据载,开元以来玄宗 每岁十月临幸,岁尽乃归。(钱林 书)

**週洞集** 在今河南温县东。《隋 书·卢贲传》,开皇中迁怀州刺史, "决沁水东注,名曰利民渠(《北史》 作利入渠),又派人温县,名曰温润 渠,以灌舄鹵,民赖其利。"(邻逸麟) 選麻县 西晋武帝太康四年 (283)以温麻船屯置。治今福建霞 浦县南。属晋安郡。东晋南朝因之, 隋开皇九年(589)废。唐武德六年 (623)复置,治所徙至今连江县北, 同年改称连江县。(钱林书)

溫查圖 在今新疆乌什县一带。 汉属西域都护。唐以其地置温肃州, 又名于祝,隶龟兹都督府。(马国 荣)

湖 战国秦邑。在今河南灵宝市西北侧乡西南。〈史记·范雎传》,秦昭王三十六年(前271),"王稽辞魏去,过载范雎入秦,至湖",即此。(杜瑜)

逸广 ●\*湖广行省的简称。● 巡抚名。明正统三年(1438)命都御 史镇守,以后或侍恕或大理卿出抚。 景泰元年(1450)定设。驻武昌府(治 今湖北武汉市武昌)。 辖湖广 诸府 州,永顺、保靖州宣慰司。施州诸宣 抚、安抚、长官司,湖广行都司诸卫 所及广东韶州府、连州、连山、阳山 等州县,广西贺县、富川等县,江西 大庾、上犹等县,贵州黎平府等地。 清辖湖北全省,康熙三年(1884)改 为湖北巡抚。(赵永复) ● 明都司 名。洪武八年(1375)改武昌都卫 置。驻武昌卫(今湖北武汉市武昌)。 领武昌、黄州、蕲州、沅州、宝庆、 长沙、衡州、茶陵、镇远、偏桥、清 浪……(以上无实土)、施州(有实 土)等卫。郴州、桂阳、武冈、黎平、 中潮、新化、亮寨、隆里……(以上 无实土)、大田(有实土)等所及土司。 永顺军民宣慰司、保靖州军民宣慰

司等。清废。(赵永复)

**湖头** 在今江苏南京市紫金山西麓、玄武湖东南端岸边地。 南朝齐永元二年(500),崔慧景进兵建康,东昏侯遣王莹都督众军,据湖头筑垒, 即此。(葛剑雄)

獅州 隋仁寿二年(602)分苏、杭 两州置,因滨太湖得名。治乌程县 (北宋太平兴国中分置归安县,同为 州治。今浙江湖州市)。大业初废。唐 武德四年(621)复置。辖境相当今 浙江湖州市及德清、安吉、长兴三县 池。南宋宝庆元年(1225)改为安吉 州。元升为湖州路。(乐祖谋)

湖阳 春秋楚邑。今河南唐河县 西南湖阳镇。《水经·沘水注》引 《竹书纪年》。"楚共王会宋平公子湖 阳"。即此。(杜瑜)

湖县 西汉初置胡县,建元元年 (前140) 改作湖县。治今河南灵宝 市西北側乡西南。〈汉书・戾太子 传〉,"太子之亡也,东至湖",即此。 西汉属京兆尹,东汉、魏、晋属弘农 郡。南朝宋改为淑城县。(杜瑜)

湖南 唐方镇名。广德二年(764) 置湖南观察使,治衡州(治今湖南衡阳市)。镇衡、潭、郡、永、道五州。 大 历四年(769)移治潭州(治今湖南长沙市),后又增领连、郴两州。中和三 年(883)升为软化军节度使,光启元 年(885)改为武安军节度使,但仍通 称湖南。五代属楚,后又为周行逢 所据。北宋初废。(魏嵩山)

潮騰 "湖" 一作"胡"。战国宋 邑,后属楚。在今山东鱼台县东南。 <史记・春申君列传》。春申君上书 秦昭王曰,王攻楚之日,"魏氏将出 而攻留、方与、経、湖陵、砀、萧、 相,故宋必尽"。秦置县。(吴 应 寿)

湖口成 前朝宋置。在今江西湖口县南一里。当鄱阳湖入长江之口,傍临长江,为军事戍守要地。唐武德五年(622)因地处要冲置镇,南唐保大中升为县。(王天良)

湖口县 南唐保大中升湖口戍为县。治今江西湖口县。属江州。宋因之。元属江州路。明清属九江府。(钱林书)

· 湖北省 清康熙三年(1664)分湖 广省为左右两布政使司,左司仍驻 武昌府(治今湖北武汉市武昌),右 司驻长沙府(治今湖南长沙市)。六 年左司改名湖北省,右司改名湖南 省。(赵永复)

湖北路 \*荆湖北路的简称。

期汉水 《汉书·地理志》所载的湖汉水,指今赣江于流及其上源贡水。《水经·赣水注》所载的湖汉水仅指今赣江上源的贵水。(王天良)

知州府 元至正二十六年(1366) 朱元璋改湖州路 置。直隶京师。 明洪武十四年(1381)改属浙江布改 司。治所、辖境同湖州。清属浙江 省杭嘉湖道。1912年废。(乐祖谋)

**期州路** 元至元十三年(1276)升 安吉州为湖州路。属江浙行省。治 所、辖境同湖州。明改为府。(乐祖 谋)

湖阳县 "湖"一作"胡"。秦置。 治今河南唐河县西南湖阳镇。〈史 记·高祖本纪〉:刘邦引兵西至丹水。 "还攻胡阳"。东汉光武帝封姊为湖阳公主,即此。晋省入棘阳县。南朝宋、齐在此置戍。北魏太和二十二年(498)复置。此后历为南襄州、西淮安郡、湖州、升平郡及升州治。大业初属舂陵郡。唐武德四年(621)为湖州治,贞观元年(627)改属唐州。金贞祐元年(1213)废为镇,寻复置县。蒙古至元三年(1266)废。(杜瑜)

獨魅县 藝汉末王莽以湖陵县故名。治今山东鱼台县东南,属山阳郡。东汉初复称 溥陵。元 和元年(84)封东平王苍子为侯国,改日湖陆。三国魏仍属山阳郡。西晋属高平国。北魏废为镇。(钱林书)

灣城墨 "湖"一作"胡"。南朝宋 以湖县改名。治今河南灵宝市西北 倒乡西南。《隋书·柳雄亮传》。北 周武帝时"迁湖城",即此。隋开皇 十六年(596)改为阌乡县,唐乾元元 年(758) 改为天平县,大历四年 (769)复为湖城县,移治今贸乡。 宋熙宁四年(1071)废入灵宝县。元 丰元年(1078)复置,蒙古至元二年 (1265)废入阌乡县。南北朝属弘尔 瑜,唐属虢州,宋、金属陕州。(杜 瑜)

湖南省 见"湖北省"。

湖南路 "荆湖南路的简称。

湖陵县"湖"一作"胡"。战国宋邑,秦置县。治今山东 鱼台 县 东南。秦二世元年(前209)刘邦初起兵攻胡陵(《史记》项羽本纪、高祖本纪),即此。西汉属山 阳 郡。王莽改为湖际县。东汉初复故名。章

帝封东平王苍子为侯于此。又改为 湖陆县。(史为乐)

湖广行省 元至元中平宋后置湖 广等处行中书省,简称湖广行省。以 辖境兼有宋荆湖南、北路及广南西 路之地而得名。治鄂州(后升为武 昌路,明改为府,治今湖北武汉市武 昌)。辖境相当今湖北武汉市及江北 汉阳、汉川、秭归、兴山、巴东等县、江 南的咸宁地区,湖南、广西、海南、贵 州大部分及广东茂名、信宜以西地 区。明初改行中书省为承宣布政使 简,但仍通称行省。北界扩展至今湖 北省北界。西部划归贵州省。南部 以原宋广南西路地另置广西省、辖 境缩小, 仅相当今湖北、湖南两省 地。清泉熙六年(1687)改置湖北、湖 南两省。(赵永复)

關广息會 清顺治元年 (1644) 置。驻武昌。辖湖南、湖北地。康熙七年(1668) 襄湖广总督,与四川 并,更名川湖总督,移驻荆州。九年 复置。十三年四川另设总督,十九年 改川湖总督为湖广总督,还驻武昌。 二十六年定名为湖北湖南总督,但 习惯上仍称湖广总督。(邹逸翰)

學 厦代方国。在今山东滩坊市东北寒亭镇。《左传》襄公四年(前569)。"昔有夏之方衰也,后羿自组迁于穷石,因夏民以代夏政"。"弃武罗、伯因、熊咒、龙圉而用寒浞。"杜注,"寒,国。北海平寿县东有寒亭。"《续汉书·郡国志》北海国平寿县。"有寒亭,古寒国。浞封此。"(陈可畏)

事山 在今江苏铜山县东南。《通

鉴》。东晋太兴元年(318),彭城内史 周抚振降石勒,次年,沼下邳内史刘 退为彭城内史,破斩之于寒山;南朝 梁太清元年(547),萧渊明欲堰泗水 于寒山,以灌东魏所居彭城,旋为慕 答绍宗所败。(胡菊兴)

奪氏 一作<sup>®</sup> 五氏。春秋晋邑。 在今河北邯郸市西。《左传》定公十 年(前500)。"卫侯伐邯郸午于寒 天"。即此。(钱林书)

寒山寺 在今江苏苏州市阊门外柳桥镇。始建于南朝梁天监年间,原名"妙利普明塔院"。相传唐贞观年间高僧寒山、拾得在此往榜,遂更今名。寺腰建歷數。现址为清末重建。唐诗人张继《枫桥夜泊》诗有"古苏城外寒山寺。夜半钟声到客船"句。由此名闻远近。《胡菊兴》

**富場** 一作官窩场。在今广东梁 圳市西南,或说在今九龙。元至元十 四年(1277),宋端宗赵墨舟次于富 场,即此。(王振忠)

高州 唐武德五年(622)暨静州, 贞观八年(634)改静州为富州,因境内富川水为名(《元和志》)。 治龙平县(今昭平县)。 辖境相当今广西昭平县地。天宝、至德时 又 曾 改开江郡。北末开宝五年(972)省入昭州。(王新民)

當川县 西汉肇。治今广西钟山县。属苍梧郡,三国吴属临贺郡、隋 属始安郡、唐属贺州、朔属平乐府。 洪武十八年(1385)移治今富川县。 1952年与钟山县合并设置钟县, 1962年复。(王新民)

**富义**县 唐贞观二十三年(649)

改富世县置。治今四川富順县。属 泸州。北宋乾德四年(966)升为富 义监。(钱林书)

富义監 北宋乾德四年(966)以 富义县改置。治今四川富顺县。属 潼川府路。辖境相当于今四川自贡 市东及隆昌、富顺两县地。掌煎益。 太平兴国元年(976)改为富顺监。 (钱林书)

富云县 唐贞观五年(631)置。 治今海南万宁县西。属琼州,十三 年隶崖州,后又属万安州。唐末废。 (钱林书)

富水县 东汉管南新市县。西魏 以县临富水改名。并置高水郡。治 今湖北京山县东北。隋开皇初废郡 存县,属安陆郡。唐属郢州。北宋乾 德二年(964)省入京山县。(杨正泰)

富水轉 西魏置。治富水县(今 湖北京山县东北)。隋废。唐天宝元 年(742)以郢州改置。治京山(今 县)。辖境相当于今湖北钟祥市、京 山县地。乾元元年(758)复为郢州。 (钱林书)

 安府。至清不改。(赵永复)(2)西汉 宣帝以厌次县改名,属平原郡。治 今山东惠民县东桑落墅。一说即今 陵县东北神头。东汉明帝复改为厌 次县。(史为乐)(3)北魏神願中破赫 连定后置。治今甘肃庆阳县西南。 属西北地郡。西魏废帝改为彭阳县。 (魏蜀山)

寫字簿 即"孟津。在今河南孟津县东,孟县西南。《水经》河水注》。 "《晋阳秋》曰:杜预造河桥于富平津,所谓造舟为梁也"。(吴应寿)

實學團 在今陝西富平县南。《周书·贺兰祥传》。西魏大统十六年(550),"太祖以泾、渭灌溉之处,渠 堪废毁,乃命祥修造宵平堰,开渠引水,东注于洛。 攻用既毕,民获其利。"(魏嵩山)

**富民監** 宋置。在今湖北大冶县 东。《宋史·地理志》兴国军大冶, "有富民钱监",即此。(钱林书)

**富良证** 指今越南河内附近一及 红河。北宋熙宁八年(1075),郭逵与 交趾战于此。(王振忠)

審林县 唐武德四年(621)析钢陵县置。治今广东云泽市西南。属勒州。五年州废,属春州。后县废。乾元元年(758)复置,属勤州。北宋开宝六年(973)废。(钱林书)

書罗县 唐武德五年(622)以毗善县改置。治今海南临高县北。属儋州。天宝元年(742)改属昌化郡,乾元元年(758)复属儋州。五代南汉废。(钱林书)

**富波县** 西汉置。治今安徽阜南县东南。属汝南郡。东汉建武二年

(26)封王霸为富波侯,十一年更封 向侯,废。永元九年(97)复置县,西 沓废。《水经·准水注》作"富陂县", 谓"多陂塘以溉稻",故名。(王天良)

富書县 秦置。治今浙江富阳县。 属会稽郡。东汉属吴郡。三国吴属 东安郡、吴郡。东晋咸安三年(372) 因避郑太后名讳,改曰富阳。五代 吴越时复名富春。北宋太平兴国三 年(978)又改称富阳县。(钱林书)

富城县 (1)西汉量。治今山东肥城市西南。 屬东平園、东汉作富成, 三国魏复作富城县。 东晋废。 北魏复置,属东平郡。 北齐废。 (2)东汉建安中量。 治今江西丰城县西南富水之西。 西晋太康元年 (280) 徙治丰水西。改名丰城县。 (钱林书)

實際州 元至元二十年(1283)升 官顺监安抚司置。属 叙州路。治 所、辖境司富顺监。明洪武中降为 县。(周维衍)

電腦監 本沪州富义县,掌煎盐, 北宋乾德四年(866)升为富义监,太 平兴國元年(976)改今名。治今富 顺县。辖境相当今四川自贡、富顺、 隆昌等市、县地。嘉熙元年(1237) 废。咸淳元年(1265)复置,移治龙头 山(今富顺县西南)。先后属梓州路 和遼川府路,元复旧治。至元十二年 (1275)改富顺监安抚司。二十年升 为富顺州。(周维行)

**富峪卫** 明洪武二十四年(1391) 以富峪守御千户所改置。治今河北 平泉县北。永乐元年(1403)徒置京 师(今北京市),后废。(钱林书)

宫藏县 西汉置。治今江苏洪泽

县西(已沦没海泽湖中)。属临推郡。高帝十一年(前196),准朝王黥布反,东击荆王刘贾,贾败走富陵,为布军所杀,即此。东汉废。(胡菊兴)

富貴县 辽开泰三年(1013)置。 治今辽宁建平县东。属大定府。金 因之。蒙古至元三年(1266)废,后复 置。属大宁路。明初废。(钱林书)

實物哈號 一作伏尔哈城(《濟太 祖高皇帝实录》)。在今吉林吉林市 北。明万历四十一年(1813),努尔 哈赤大败乌拉部酋长布占泰于此。 (赵永复)

(--)

糖 一作"敖"或"帮"。在今河南 荥阳县东北古敖山上。殷王中丁、外 玉建都于此。《史记•殷本纪》:"带 中丁迁于敬"。《水经•济水注》: "济水又东迳敖山北。《诗•小雅》所 谓搏善于敖者也。其山上有城,即 殷帝仲丁之所迁也。皇甫谧、《帝王 世纪》曰仲丁自毫徒嚣于河上者也。 或曰敖矣。"秦汉及三国魏均在此设 仓。称为"敖仓。(卫家雄)

無 战国魏邑,后属赵。在今河 北大名县东南。《史记·赵世家》。 惠文王二十三年(前276),"楼昌将, 攻魏胜,不能取。十二月廉颇将,攻 魏。取之"。即此。(钱林书)

**拿县** 西汉置。治今河北昌黎县 南。属辽西郡。东汉废。(钱林书)

原 春秋齐国边邑。在今山东禹城县西。《左传》定公九年(前501)。 "齐侯致楼、媚、杏于卫。"杜注。"三 邑皆齐西界。"(他林书)

**短回县** 又作"鰛闱"(〈说文〉)或 "温围"(〈晋书·赫连勃勃载记〉)。 西汉置。治今甘肃景泰县东南。属 武威郡。三国魏废。(赵永复)

看 一作"缗"。相传夏时为国。 春秋时为宋邑。在今山东金乡县。 《左传》昭公四年(前538)。"夏桀为 仍之会,有缗叛之"。《春秋》僖公二 十三年(前637)。"齐侯伐宋,围缗"。 皆即此。西汉置东缗县。(吴应寿)

**雄陵** 春秋杞風都。在今山东昌 乐县东南。《春秋》僖公十四年(前 646)。"诸侯城缘陵"。杜注。"缘陵, 杞邑。辟淮夷,迁都于缘陵。"《左 传》。"诸侯城缘陵而迁杞焉。"(周维 行)

樣氏基 本春秋曆侯氏邑,秦置 樣氏县。治今河南偃师市东南。北 親太和十七年(493)废入洛阳县。 东魏天平元年(534)复置。此后治 所屡有迁徙。唐贞观十八年(644) 废。上元二年(761)复置,移治今偃师市南缑氏。北宋熙宁八年(10:5) 废为镇。汉、晋属河南郡,东魏、北 东城河南郡。隋风河南郡。唐、 宋属河南府。(社瑜)

李冰所造石犀为名(〈寰字记〉)。治今四川郫县东南犀浦镇。属益州。北宋熙宁五年(1072)废为镇。《通鉴》。 唐大顺元年(890),王建攻邛州,陈敬琼分兵布寨于犀浦等县。即此。 (周维衍)

**購騰** 西汉置。治今湖北公安 县西南。属武陵郡。东汉建安二十 四年(219),孙权封吕蒙为孱陵侯于此。西晋仍为县。属南平郡。永嘉六年(312),荆州刺史王澄自江陵徙治此县。南朝齐为南平郡治。隋开皇九年(589)省入公安县。(杨正泰)

**鳳州** 明代地方行政区划名。因 隶属于府,故名。除少数外,俱有属 县;无附郭县。(邹逸麟)

展園都尉 西汉武帝时,在边地少数民族聚居区设置属国。中央派员驻守,称属国都尉。东汉时统县治民,与郡太守相商。《续汉书·百官志》,武帝"又置属国都尉,主蛮夷降者。中兴建武六年(30),省诸郡都尉,……唯边郡往往置都尉及属国都尉,稍有分县。治民比郡。"(梭林书)

强順 一名羌水。即今白龙江。 《三国志·魏志·邓艾传》,景元四年(263),邓艾伐蜀,遣天水太守王 颀攻姜维营。追蹑于强川口,维败 走、即此。参见"羌水"。(赵永复)

强虎冠 在今湖南吉首市西南。 明筑土城,设千总驻守。清嘉庆二 年(1797)改筑石城,置守备。五年 乾州(治今吉首市西南乾州镇)麻里 湾苗民在此起义。(吴应寿)

硫勒圖 又作疎勒、竭义、沙勒、 住沙、室利讫粟多底、伽师祗寓、乞思合儿、可失哈耳、可失哈里、合失哈里、哈实哈儿、哈失哈等。 汉时王治疏勒城 (今新疆喀什市一带)。 属西城都护。 唐贞观初,建疏勒镇、与龟兹、于阗、碎叶,号称"安西四镇"。 高宗上元(674—676) 中,以其地置流勒都督府,属安西都护府。(马国荣)

營州 武周如意元年 (692) 置。 恰卑平县(今县)。唐神龙三年(707) 移治莲莱县(今市)。辖境相当今山 东龙口市、栖麓县、乳山市以东地。 为通往辽东、高丽、新罗、百济和日 本的港口。唐厚河南道。宋属京东 东路,金属山东东路。元属殷阳府 路。明洪武九年 (1376) 升为登州 府。(史为乐)

養州府 明洪武九年(1376)升登 州为府。治蓬莱县(今市)。辖境相 省今山东招远、莱西、海阳等市县 以东地区。明、清属山东省。1913 年废。(史为乐)

能 西周邑。"因彘水为名"(《元 和志》)。即今山西霍州市。《国语》周语》,厉王暴虐,国人暴动,"乃流 王于彘",即此。西汉置县。(邓自 欧)

能县 本周彘邑,西汉置县。治 今山西徭州市。属河东郡。东汉阳 嘉三年(134)改为永安县。(邓自 欣)

整備 隋开皇九年(589)置。以 其地天文为婺女之分野而得名。治 金华县(今金华市)。辖境约当今浙 江金华、兰溪、永康、义乌、武义、 衙县、开化、常山、东阳、江山、神 江。江西玉山等市、县地。大业初景 简州,辖境缩小至今金华、兰溪、永 康、义乌、武义、 商州,辖境缩小至今金华、兰溪、央 地。天宝元年(742)又改东阳郡, 地。天宝元年(742)又改东阳郡, 地。天宝元年(758)复为婺州。五代属 起国,北末属两浙路,南末属两浙路。 (吕以春)

養頻路 元至元十三年(1276)升 \* 婺州为路。属江浙行省浙 东道 堂 慰司。治所、辖境同婺州。至正十 八年(1358)十二月朱元璋改为宁越 府,二十年改为金华府。(吕以春)

藝澤州 元元贞元年(1295)升婺源县置。治今江西婺源县。鷹檄州路。明洪武二年(1369)复降为县。(钱林书)

數路县 惠开元二十八年 (740) 析休宁县置,因委水绕城三面,故 名。治今江西婺源县西北清华镇。 属歙州。天祐时徒治今县。宋属徽 州。元元贞元年 (1295) 升为州。 明洪武二年(1369) 复为县,属徽州 府。清因之。(钱林芳)

## 十 三 画

糖 春秋图名。一作"厉"。在今 制北随州市东北。《左传》桓公十三 年(前699),楚屈瑕伐罗,"楚子使赖 人追之,不及",《春秋》僖公十五年 (前646)。"齐师、曹师伐厉"。均即 此。后灭于楚。《左传》昭公四年 (前538)。楚"遂灭赖"。按《公羊传》、《凝渠传》"赖"为作"厉"。(钱林·劳)

舊星 (1)素質。治今浙江奉化市 东北白杜。厲会稽郡。防开垦时 废。(2)五代娱开平二年(908)以郡 县改名。治今浙江宁被市。属明州。 (周振義)

**連州** 唐武德四年(621)置。旋 废。万岁通天二年(697)复置。长 安中废。开元十八年(730)又置。 治富林县(今广东云淳市西南)。 天宝、至德时曾改为云淳郡。乾元 元年(758)移治铜陵县(今广东阳春 县东北)。辖境相当今云淳市南部、 阳春县北部地。北宋开宝五年(972) 废。(王新民)

献县 明洪武八年(1375)降献州 为县。治今河北献县。属河间府。(周

**埋城坝** 在今山东宁阳县东北。 当汶水与光水分流处。蒙古宪宗七

年(1257)在汶水南岸堤城筑土坝斗 门, 遇汶水南流入洸, 至任城县(今 山东济宁市)合泗水。以济饷运。元 至元二十八年(1291)又在斗门之东 置东闸。原斗门称西闸。后西闸址高 不过水。独东闸受水。即堤城闸。又 于二闸之西筑沙堰、即堰城坝。每 年春时遇全汶入洸。秋汛时将洸水 上闸门紧闭,听洪水将沙堰冲毁,西 流折东由大清河入海。延祐五年 (1318)改沙堰为石堰,常为洪水冲 **55。 厚加修建。明洪武间,黄河决** 口、会通河受淤。永乐九年(1411) 疏炎会通河。筑"戴村坝。遇汶水 南流人南旺湖, 再作南北分流。因 元**东堰**城坝已归圮废,成化年间又 在旧址西南八里,另筑墁坡新坝。跨 汶水上。下开涵洞,置闸启闭。,再 开曲新河十余里接洸河。并在新河 上置堰坡新闸、控制流沙。引水由光 济运。其后亦曾多次修建。(邹 遗 

續自 在今浙江绍兴市南。南朝 宋泰始二年(466),孔视为上冀令玉 晏所攻,弃会稽郡奔坤山,即此。(傳 林祥)

**五城县** 秦鹭。治今山东**邓城县** 北旧城集。属东郡。西汉改为鄄城 县。(周振鹤)

鳞粤 "导"亦作"鄂"(《左传》**哀** 

公元年)。夏代都城之一。在今河南 巩义市境。《史记·夏本纪》正义引 "汲冢古文》,"太康居斟寻,羿亦居 之,桀又居之",即此。《汉书·地理志》 北海郡平寿县注引应劭曰,在汉之平 寿县(今山东潍坊市西南)。《夏本 纪》正义引臣兼曰"斟寻在河南,盖 后迁北海也。"(钱林书)

斯县 西汉置。治今山东潍坊市 东南。属北海郡。东汉废。(周振鹤)

事 春秋周畿内邑。在今河南洛阳市西南。《左传》昭公二十三年 (前519)。子朝之刮,其党尹莘"攻 蒯,蒯溃"。杜注。"河南县西南蒯乡 是也"。(杜瑜)

斯城县 "刺"亦作"觚"。"城"亦作"敝"。本汉蒯成乡。高帝六年(前201)封周谍为蒯成侯于此。后废。西晋咸宁四年(278) 置县。属始平郡。治今陕西宝鸡市西渭河南岸。后废。(魏嵩山)

■文章 唐方镇名。光启二年 (886) 升兴风二州防御使为感义军 节度使。治风州(治今陕西风县东北 风州镇)。领兴、风二州。文德元年 (388)增领利州。乾宁四年(897)改 为昭武军。(魏嵩山)

基思操 隋置。以境内感恩水为名(《寰宇记》)。治今海南东方县南感城。北宋熙宁六年(1073)并入宜伦县。元丰四年(1081)复置。明万历中曾移治东方县东南。历周儋州、南宁军、崖州。1950年与昌江县合并置昌感县。(王沂民)

4 相传即更代的意图。秦改名。

在今陝西戸县北。西汉置鄠县。(周 报鹤)

電器 相传即夏代寫国,秦为鄂邑。西汉置县。在今陕西户县北二里。属右扶风。三国魏属扶风郡。西晋改属始平郡。北魏太平真君七年(446)改属京北郡。精大业十年(614)移治今户县。唐、宋、金属京北府。元属奉元路。明、清属西安府。1964年改为户县。(魏嵩山)。

**提沙**事 在今贵州都匀市西北。 明天启初,都匀府境长田诸苗应安 邦彦为乱,官军攻克此寨,并连克周 围数十寨。(周维衍)

事 春秋齐邑。在令山东聊城市东北。《左传》昭公二十年(前522)。 晏子曰,"聊、摄以东。姑、尤以西。其为人也多矣。"杜注。"聊、摄,齐西界也。平原聊城县东北有摄城"。(苏治光)

画山 即今江苏南京市东北西麓山。相传"山多草药。可以摄生"。故名(《實字记》)。又谓山形方正,西面重岭似獭,而名繖山。南朝齐建元中,明僧绍隐晋于此,后舍名为寺,即栖霞寺。梁绍泰二年(558),陈寨先与齐军战,大数之,追奔至摄山,即此。(湖菊兴)

**壽** 春秋 雜地。指今 安 徽 销 陵、无为、繁昌间长江江岸。因江中 鹊洲得名。为江流险要处。《左传》昭公五年(前537)。楚子以诸侯及东 舆伐吴,"吴人败诸鹘岸",即此。 杜 预注以为即庐江舒县 鹊尾诸,在今 安徽舒城县东北。(钱林书)

動測 在今安徽铜陵、繁昌、无为

间长江中。鹳头为铜陵北 鹮头山,鹤尾为繁昌东北三山。为江流险要处。《通鉴》:南朝宋泰始二年(466)陶亮屯军鹊州,刘胡屯军鹊尾,即此。(王天良)

**商头皮(權)** 南朝时置成。在今安徽铜陵县北鹤头山。梁承圣元年(552)王僧辩讨侯景,遣侯瑱袭克鹊头戍,即此。唐为镇,属南陵县。见《新唐书·地理志》。《元和志》。武德七年(624)赵郡王奉恭攻辅公祏鹊头镇,拔之。(王天良)

确门案 即今四川天全县。险固可守,为茶、马市贸易、通吐蕃要道所经。元至元初于此设置抚司。明洪武六年(1873)改置天全六番招讨司治。清雍正六年(1728)改置天全,州治。(周维衍)

確告體 在今浙江舟山市西,地 近岑港。明嘉靖三十七年(1558), 胡宗宪分兵,陆路设伏于鞍齿隆,水 路设伏于响礁门,以防倭寇逃逸,即 此。(傅林祥)

硬子據 在今河南沁阳市北太行 山中。山势险峻,为羊肠道所经,处 百北要監。《续通鉴》。元至正十八年(1358),红巾军进攻山西,察罕特穆尔自河东进屯泽州,"塞碗子城",即此。明初大军攻山西。自碗子城北出,破泽、游诸州。(邹逸麟)

李叶 以北临碎叶水(今楚河)得名。亦称案叶水城。在今吉尔吉斯斯坦北部托克马克西南阿克·贝希姆 废墟。地当东西交通要道。唐贞观初 玄奘赴印度时途经此城,调露元年 (679) 安西都护王方翼又就旧城增筑,"定四面十二门,皆屈曲作隐伏 吕没之状。"(《旧唐书·王方翼传》) 唐诗人李白出生于此。(周振鹤)

等計測 见《隋书》。唐一作家叶水 (《大唐西域记》)、叶水、细叶川 (《新唐书》)。元作垂河(《元秘史》)、吹没辇(《长春真人西游记》)。清作吹河。即今中亚楚河。(郭平梁)

等叶镇 设于碎叶城。 音贞观末后及调雾元年 (879) 至 开 元 七 年 (719)间,曾和龟兹、于阗、疏勒为安西四镇。 后以焉耆代碎叶为四镇之一。 (赵永复)

數 春秋小国。白狄所建。在今河北晋州市西。《左传》昭公十五年 (前527)。晋"荀杲帅师伐鲜虞。围 鼓"。"克鼓而反"。即此。晋顷公六年 (前520) 灭鼓。战国为下曲阳邑。 (钱林书)

鼓山 (1)又名"古堆"或"鼓堆"。 在山西新绛县西北。 馬四里,高五 丈。以"穹窿而圆,状如覆釜,人 马践履有声,故名"(〈清统志〉引 〈绛州志〉)。 唐温大雅〈大唐创业起 居注〉。隋义宁元年(617)。"帝(李 渊)宿于绛郡西北之鼓山",即此。 (邓自欣)(2)在今福建福州市东郊。 闽江北岸。廷豪三十里。相传因山 颇有巨石如鼓得名,为戍守要地。 山腰古刹涌泉寺,建于五代梁开平 二年(908),是我国著名佛教寺院之 一。(郑宝恒)

**載城县** 隋开皇十八年(508)改 昔阳县置。治今河北晋州市。属廉州。 大业时属赵郡。唐贞观初属定州,大 历后改属恒州(镇州)。宋改属祁州。 元为晋州治。明初废县入州。(王 文楚)

**軟件領** 在今山西垣曲县东、水 经·河水注》,数水"南流历数钟川, 分为二涧,……一水历冶官西,世入 谓之鼓钟城,城之左右犹有遗憾及 概钱也"。(邓自欣)

期济業 一作胡吉寨(《清太祖武皇帝实录》)。当在今辽宁新宾县境。 明万历十二年(1584),尼堪外兰劫 努尔哈赤所属现济囊,即此。(赵永复)

理 ●春秋随地。在今湖北随州市境。《左传》框公六年(前706)。 "楚武王侵随,使邀章求成焉,军于取以待之",即此。(邹逸麟)●春秋晋邑。在今山西临猗县临晋镇东南。《左传》成公六年(前585)。晋人谋去故绛。诸大夫皆曰。"必居邻。取氏之地,沃饶而近盛,国利君乐,不可失也"。《绿汉书·郡国志》。解县(今临猗县临晋镇东南)有瑕城。

●春秋郑邑,后属晋。在今河南灵宝市西北。《左传》僖公三十年(前680),晋侯、秦伯图郑。郑大夫烛之

武见秦伯曰。"许君焦、瑕,朝济而夕 设版焉",文公十三年(前614)。"晋 侯使詹嘉处职,以守桃林之塞"。皆 即此。(邓白欣)●春秋楚邑。在今安 徽蒙城县东北。《左传》成公十六年 (前575)晋楚之战。"楚师还及琚", 即此。(邹逸麟)

理丘 ●即"负瑕"。●春秋卫地。 在今河南濮阳市东南。〈礼记·檀 号》:"曾于弔于负夏";"公叔文子升 于瑕丘,蓬伯玉从。文子曰,'乐哉 斯丘也,死则我欲葬焉",皆即此。 北魏邱道元以为即鲁瑕丘邑(见《水 经。泗水注》),误。(吴应寿)

**戦期** 战国熟邑。在今山西临猗县西南。〈竹书纪年〉。"梁惠成王十年(前360),取阳人自秦道岷山青农水来归"(《水经・青农水注〉引),即此。(邓自欣)

環丘器 春秋鲁联丘邑,秦置县。 治今山东兖州市东北。,属薛郡。西 汉元封三年(前108)封鲁恭王子政 为瑕丘侯于此。后改为县。汉、魏 属山阳郡。西晋废。,隋开岛十三年 (593)复置。移治今兖州市。隋、唐 为兖州治。北宋大观四年(1110)改 为瑕县。(史为乐)

珊州 南宋宝庆元年(1225)因避理宗赵昫祎。改筹州豐。治高安县(今市)属江南西路。辖境相当今江西高安、上高、宜丰三市县地。元至元十四年(1277)升为路。(王天良)

**親州府** 明洪武二年(1369)改瑞州路为府。属江西省。治所、辅境 同瑞州。1912年度。(王天良) 環州路 元至元十四年(1277)升 瑞州为路。属江西行省。治所、辖 境同瑞州。明洪武二年(1369)改为 府。(王天良)

爾安县 (1)唐天复二年(902)以安園县改名。治今浙江瑞安县。属温州。元元贞初升为瑞安州。明洪武二年(1369)复降为县。(2)金泰和六年(1206)以宗安县改名。治今辽宁绥中县西南前里。属瑞州。元废。(周振鹤)

職金基 五代南唐保大十一年 (953)以瑞金监置。治今江西福金县。属度州。宋属赣州,元大德元年(1297)改属会昌州,明属赣州府,精乾隆十九年(1754)汝属直隶宁都州。(周振鶴)

■ 面周分封诸侯国。妘姓。 春秋初被郑武公灭后为郑邑。后又 称为鄢陵。在今河南鄂陵县西北。 《春秋》隐公元年(前722)。"郑伯克 殿于鄘"。《春秋》成公十六年(前 575): "晉侯及楚子、郑伯战于邓 酸",皆即此。战国属韩。《史记•韩世 家>宣惠王十四年(前314)。"秦败我 那。"西汉置郡陵县。(卫家雄)●春 秋楚别都。即今湖北宜城县东南楚 王城。《左传》昭公十三年(前529)。 楚内乱。"(灵)王沿夏。将欲入郡"。 即此。为整都纪郢北边屏障、驻有 重兵((史记•白起列传):秦昭襄王 二十八年(前279)。白起攻楚。拔 鄢、邓五城。次年攻下纪郢。迫使楚 都东徙于陈(今河南淮阳县)。战国 时与纪郢合称为"鄢郢"(参见"鄢 鄤").秦置鄰县。(钱林书)。

**專水** 一作層水。即今湖北中部 汉水支流蛮河。《左传》桓公十三 年(前699),楚屈瑕伐罗,"及鄒,乱 次以济"。(周振鹤)

電腦 战国楚国都的通名,包括 当时都城\*野及别都\*鄢。鄢为郢都 北边门户,两城关系密切,故鄢郢常 连称。《史记·楚世家》,项襄王十八 年(前281),楚人曰:"(秦) 左臂据 赵之西南,右臂傅楚鄢郢",即此。 一说鄢郢指郡,因鄢曾为楚郡,一 说鄢郢指郡(今宜城县东南)。因 郡曾为楚郡,聚在其附近。(钱林 书)

郵陸 即"耶⊕"。

郵陵基 "鄢"一作 "傷"。本春秋 勞郵陵邑,西汉置县。在今河南鄉 陵县西北。汉至北魏皆属颍川郡。 东魏属许县郡。北齐废。隋开皇七 年(587)复置,移今治。唐属许州, 北宋、金属开封府,元属汴梁路,明。 清又属开封府。(卫家雄)

**芝丘** ●春秋曹地。在今山东曹县东南。《春秋》隐公七年(前716)。 "戎伐凡伯于楚丘以归",即此。① 春秋卫都。在今河南滑县东。《左传》僖公二年(前658)。"诸侯城楚丘而封卫焉",即此。后翟人围卫,卫迁于\*帝丘。(苏治光)

**差州** (1) 东魏武定 1年(549)改 北徐州置。治燕县 (今安徽凤昭东

北临淮关)。辖境约当今安徽淮河以 南,瓦埠湖以东及女山湖、池河流域 地飞。北齐改为西麓州。(王天良) (2)梁太清四年(550)武陵王萧纪置。 治垫江县(北周改巴县,今重庆市)。 辖境约当今四川重庆、江津、武隆、江 北、巴县、涪陵、长寿、南川、永川、壁 山等市、县地。隋开皇初改为渝州。 (周维衍)(3)隋开皇元年(581)置。 治寿张县 (三年改名淮阴县。今江 苏准剪市西南),十二年移治山阳县 (今淮安市)。大业初废。唐武德四 年(621)置东楚州,八年复改为楚 州。辖境相当今江苏淮河以南。盱眙 县以东、宝应县、盐城市以北地区◆天 宝、至德时曾改为淮阴郡。北宋属淮 南东路。辖境路为维小。南宋绍定 元年(1228)改为淮安军。(胡菊兴)

董圖 西汉高帝五年(前202)封韩信为楚王,都下邳县(今江苏睢宁县西北古邳东)。辖境包有淮东、淮西,西王郊东(今河南淮阳县),尽有淮北之郡。次年国除,分其地为两国。 次年国除,分其地为两国。 次年国除,分其地为关于,都影域是(今江苏县、景帝三年(前154)吴楚七国、济中复置。仅有多为改为影域和,黄龙元年(前49)复为楚国。 东汉章和二年(前88)改为彭城国。 (胡菊兴)

楚城 即"楚王城"。

**楚王城** 名"楚城"。战国时楚 襄王曾都于此,故名。相传楚文王 破申时所筑。在今河南信阳县 长台关西北。西汉为成阳县治;北 魏为城阳郡治,南朝梁为楚州治。 当南北交通要冲,南北朝时常为兵 争之地。隋时郡、州、县皆先后废 罢;宋以后古城堙废。(田尚)

**楚丘县** 隋开皇六年(586)改巳 氏县置。治今山东曹县东南。属梁 郡,唐、宋属宋州。明洪武初废。 (周振鶴)

**建雄府** 明洪武十五年(1382)改 域楚开府路置。治楚雄(今市)。辖 境相当今云南南华、牟定、楚雄、双 柏、南海等市、县地。1913年废。 (周振鶴)

楚尾吴头 即"吴头楚尾"。

章 (1)春秋、战国时宋邑。在今河南商丘市东北。庄周即此邑人。《史记·老子韩非列传》。"庄子者。蒙人也,名周。 属尝为蕈漆园吏,与梁惠王、齐宜王同时"。(田尚)(2)春秋鲁邑。在今山东蒙阴县西南。《左传》哀公十七年(前478)。"公会齐侯,盟于蒙"。即此。西汉置蒙阴县。(苏治光)

**蒙山** 又名西山。在今山西太原 市西北。《通鉴》。西晋永嘉六年 (312),汉刘曜"掠晋阳(今太原市西 南古城营)之民,逾蒙山而归",即 此。(朱玲玲)

**蒙州** 唐贞观八年(634)以南恭 州改名,取州东蒙山为名。治立山 县(今蒙山县东南古眉)。辖境相当 今广西蒙山县地。天宝元年(742) 改为蒙山郡。乾元元年(758)复为 蒙州。北宋熙宁五年(1072)并入昭 州、(王新民)

數抗 在今山西襄汾县南。《魏

书·安同传》。"汾东有蒙坑,东西三百余里。径路不通"。即此。(邓自欣)

**黎县** 秦**置**。治今河南商丘市东 北。汉、晋属梁国。永嘉后**度**。(田 尚)

軟俸 春秋宋地。在今河南面上市东北。《左传》庄公十二年(前682)。"宋万弑(宋) 闵公于蒙怿。"《水经・获水柱》。获水"东南流迳于蒙泽。"宋以后堙废。(邻逸麟)

蒙自县 元至元十三年(1276)以 目则城置。治今云南蒙自县西北。属 临安路,明嘉靖中移治今县。(周 振鹤)

蒙阴县 西汉堂。治今山东荥阴县西南,蒙山之北。属泰山郡。东汉省。西晋复堂,移治今蒙阴县东南。南朝宋废。东魏复置。北齐废。元皇庆中复置,移治今县。(周报籍)

"蒙會城 唐初为蒙舍诏地,贞观 二十三年(849)细数逻建大蒙政权, 以此为都城。在今云南巍山县。天 宝七载(748)南诏王阁逻风 弟 诚 节受唐敕封为蒙舍州刺史,居于此。 (周振鹤)

蒙次和山 见"莲花山"。

 北地区历史地理的重要参考书。(葛 **剑雄**)

**攀杜** 即今台湾南投县东北仁爱乡驻地。清光绪二十一年(1895)日本侵占台湾后。此处曾发生抗暴斗争。(周维衍)

零净數 在今河南开封市西南。 《宋史·河渠志》:熙宁九年(1076)引 雾泽被水至东京开封府外城西面或 丰水门,合京、索河。元 祐元年 (1086)于雾泽波增置水柜,以为广 济河(五丈河)上源。后涸。(邹逸 麟)

零四 在今湖北江 鹽 县 西 南。 《通鉴》。即古灵溪入长江之口。东 晋隆安三年(399)桓玄攻殷仲堪于 荆州,乘胜至零口。去江陵二十里, 即此。(杨立新)

零度 《史记·五帝本纪》。舜"南 巡狩,崩于苍梧之野,葬于江南九 疑,是为零陵。"在今湖南宁远县东 南。(周振鹤)

零丁净 一作伶仃洋,在今广东 珠江口外。南宋宋文天祥被元兵所 执,至此,作《过零丁洋》寺,有"入生 自古谁无死。留取丹心照汗青"句。 鸦片战争前。英美侵略者的鸦片贩 子,曾用趸船和快艇,强占伶仃洋面 和伶仃岛,对我国进行大量的鸦片 走私。(周振鹤)

零口額 即今陕西临潼县东北零 口镇。唐中和三年(883)黄巢将尚 让与李克用、王重荣战于此。(周振 鶴)

**零阳县** 西汉置。以在零水之北 得名。治今 湖南 慈 利 县 东 三 里 白公城。属武陵郡。三国吴永安 六年(263)改属天门郡。隋开 皇中改为零陵县,十八年(598) 又改为慈利县。有零阳蛮。(吴应 秦)

等陵县 (1)秦置。治今广西全州 县西南。属长沙郡。西汉为零陵郡 治。东汉六朝为郡属县。隋开皇九 年(589)并入湘源县。(王新民)(2) 隋开皇九年(589)废零陵郡,以郡治 泉陵县改名。治今湖南永州市。隋、 唐至宋历为永州、零陵郡,元为永州 路,明、清为永州 守治。1982年析置 永州市,1984年撤销并入。(吴应 寿)

學職權 西汉元鼎六年(前111) 分柱阳郡量。治零陵县(今广西全州 县西南)。辖境相当今湖南邵阳、衡 阳、武冈等市、县以南和广西阳朔、永 福等县以北地。东汉移治泉陵县(今 湖南永州市)。北部辖境扩大至今蒸 水上游和涟水中游。三国吴北境又 包有今邵阳、冷水江两市和新化县 地。孙皓时北部分置昭陵郡、南部分 **置始安郡。辖境仅有今湖南祁东县** 以南的湘江流域和广西兴安、灌阳、 资源、全州等县地。东晋以后,清水流 城置营道郡、辖境更为缩小。隋开皇 九年(589)废。大业及唐天宝、至德 时,又曾改永州为零陵郡。(吴应 寿)

雷州 唐贞观八年(634)改东合 州为雷州。以地多雷震得名。治海 康县(今属广东)。辖境相当今广东 湛江市及海康、徐闻、遂溪等县地。天 宝、至德间曾改名海康郡。宋属广 南西路。元至元十五年(1278)置 安抚司。十七年改为雷州路。(王 新民)

雷池 古雷水自今湖北黄梅县界东流,经今安徽宿松县至望江县东南,积而成池,称为雷池。自此以下,支流入江,故雷水又有雷池之称。东晋时庾亮《报温峤书》:"足下无过雷池一步也"(《晋书•庾亮传》)。意思是叫温峤坐镇原防,不要越雷池而东。后以表示不可逾越的一定范围。(周振轉)

雷龍 一作雷塘 (《新唐书·地理志》)。在今江苏扬州市西北。西汉汇都王建游雷陵,即此。唐贞观十八年(644),扬州长史李袭誉引雪陂水筑勾城塘,既田八百顷。贞元中杜佑为淮南节度。决雷陂以广灌溉。积米至五十万斛。宋后堙废为田。(胡菊兴)

章泽 ●即"哲夏"。●一名 雷水。在今山西永济县蒲州镇南。源出雷首山,南流人黄河。相传为"舜油雷泽"处。按"雪泽当在今山东河泽市东北,因此水有"雪"名,好事者强为牵合。(邓宫欣)

雷夏 泽菼名。又称雷泽。在今山东鄄城县东南、菏泽市东北。为 涞、沮两水所汇注。《书·禹贯》兖州 "雷夏既泽";《史记·五帝本纪》:"舜 耕历山,渔雷泽";皆即此。北魏时 东西二十余里,南北十五里。唐时 尚有记载。宋后为黄河南决所淤。 (邻逸麟)

雷塘 耶"雷波"。

雷公口 在今山西大河市西北雷

公山。《通鉴》。五代唐清泰三年(936)七月,云州步军指挥使桑迁谋叛应河东,节度使沙彦珀突围"走出西山,据雷公口",收兵入城平叛,迁败走,即此。(王文楚)

需州府 明洪武元年(1368)改雷 州路置。治海康县(今县)。辖境相 当今广东湛江市及海康、遂溪、徐闻 三县地。属广东省。1912年度。(王 新民)

雷州路 元至元十七年(1280)改 個州安抚司为 路。治 海 康 县 (今 县)。辖境相当今广东湛江市 及 海 康、徐闻、遂溪三县地。属湖广行 省海北海南道宣慰司。明洪武元年 (1368)改为雷州府。(王新民)

管海縣 隋开皇十六年(596)于 故城阳县量,因县北雷泽而得名。 治今山东菏泽市东北。大业中属东 平郡。唐、宋属澳州。金贞元二年 (1154) 废为镇,属鄄城县。(苏治 光)

雷首山 中条山脉西南端。在山西永济县蒲州镇南。〈书·禹贡〉。"壶口、雷首。至于太岳",即此。〈水经。河水注〉谓俗称"羌山"。〈括地志〉。〈通典〉各载九名,略有差异,有历山、首阳山、蒲山、襄山、甘枣山、猪山、渠猪山、薄山、吴山、中条山、独头山等称。(邓自欣)

需義海 即今里海,一说咸海。 《新唐书·突厥传下》:西突厥"西雷 惠海,南疏勒,北瀚海",即此。(邹 逸麟)

精木網 在今贵州习水县北三洞附近。明万历二十八年(1600)征播

州杨氏,刘榘率军直捣楠木、山羊、 简合三峒,即指此。(赵永复)

楞伽峻 在今广东连县东。双崖壁立,垂石飞瀑,下注深潭,即连江 所经。唐显庆四年(659),连州山水 暴出,源七百余家。即此峡中水。 (王振忠)

被持續 即今四川三台县东北秋林。《通鉴》。唐乾宁二年(895)。华洪破东川兵。按楸林寨。即此。(周维衍)

槐里县 西汉高帝三年(前204) 改度丘县暨。治今陕西兴平市东南 十里席佐村一带。属内史,后属主殿都尉、右扶风。东汉为右扶风、三国魏为扶风郡、西晋为始平郡治。后泰皇初元年(394)姚兴称帝于此。 北魏移县治于今兴平市西二十二里。北周度入始平县。(魏嵩山)

機類 部族名。春秋末,分布于今山西宁武、岢岚等县地。精骑射,从事畜牧。后活动于今陕北及内蒙古南部。秦末被匈奴征服。后移住"河南地"(今鄂尔多斯草原)。西汉武帝元朔二年(前127)为汉将卫青所破。(邹逸麟)

機構 即今河北涿州市南楼桑。 《水经·巨马河注》。巨马河"又东迳 涿县酃亭楼桑里南,即刘备之祖里 也"。明建文元年(1399),燕玉朱棣 起兵,进至涿州,屯于此。(王文楚)

橙山美 即"娄山关"。

機多暴 西汉豐。治今山东青州 市北一带,属甾川国。东汉废。(周 振鹤)

**接些副** 古西城园名。汉初,王治 **打泥城。即今新疆罗**布泊东北。一说 即今府區若花县。元凤四年(前77),改国名为鄯善。或以为鄯善之都城在今新疆若羌县东密远遗址。(马国荣)

機類美 即今山西宁武县东北阳 方口。《通鉴》。隋大业三年(697),炀帝北巡,至突厥牙帐,还"入楼须 关",至太原,即此。(王文楚)

機類暴 (1)春秋楼煩我地,战国赵武灵王置。治今山西宁武县境。秦、汉属雁门郡。西晋永嘉中废。《汉书·高帝纪》,七年(前200),帝破韩玉信,"乘胜逐北。至楼烟",即此。西汉有盐官。(2)唐龙纪元年(889) 置。治今山西娄项县。为宪州治。北宋咸平五年(1002)改属以州。蒙古成古思汗十六年(1221)废入岚州。(朱玲玲)

禮類等 (1)院大业四年(608)置。 治静乐县(今县)。辖境相当今山西 忻州、静乐、岚县、岢岚、兴县、保德、 定襄等市、县地。唐武德四年(621) 改为管州。(2)唐天宝元年(742)改 岚州为楼坝郡。治宜芳县(今山西 岚县北)。辖境东部较隋楼坝郡小。 不包括今定襄县、忻州一带。乾元 元年(758)复为岚州。(朱玲玲)

機類監 唐初楼頻监牧,由岚州 朝史兼领。贞元十五年(799)杨钵 为监牧使,遂专领监司,不属州县。 在今山西娄炯县。龙纪元年(889) 改置宪州。(朱玲玲)

檢過侵觸 又作扬虛侯国。西汉 文帝四年(前176)置。十二年国除。 成帝永始四年(前13)又置。属平原 郡、在今山东茌平县东北。(周振鹤) **榆中** 战国时赵武灵王两路地至 榆中。《史记·秦始皇本纪》:"自榆 中并河以东,属之阴山,以为四十四 县,城河上为塞","迁北河榆中三万 家。"所在自来说法不一。三国魏苏 林说在上郡,指今陕西省的东北角, 唐张守节说在胜州北河北岸,即今 内蒙古河套东北岸。两说都认为榆 中即榆溪塞所在。晋徐广、北魏郦 道元说在金城。即今甘肃兰州市、榆 中悬一带,与榆溪塞不在一处。(周 振鶴)

◆美 (1)在今河南中牟县南。→ 说在汝州市东南二十里。又说在开 封县西。战国楚边境地。《史记・六 国年表》。楚绰王三年(前399)。"归 榆关于郑。"《楚世家》,悼王十一年 (前391),"三晋伐楚,败我大梁、榆 关。"大檗即梁县、今汝州市。(邹 浇解)(2)一称"榆林关"。 附开皇三 年 (583) 置关,设总管。地北近榆 林,即汉之榆溪塞。因名。隋、唐之 际度。贞观十三年(639)复置。 在隋、唐榆林县(治今内蒙古准格 尔旗东北十二连城)东三十里。唐书 庄《赠边格》,"昔因征远向金微、马 出榆关一鸟飞\*(金敞都香府,贞观 末以回纥仆固邹置。今蒙占郭嫩河 流域),即此。(3)隋、唐榆关,五代后 荒废,宋、辽入已有讹\*渝关为榆关 者。相沿至明初徐达徙渝关于今山 海关。遂以榆关为山海关的别名。 (運其礦)

**榆林** 即今河北怀来县东南榆林 堡。《元史·明宗纪》。元天历元年 (1328),上都倒刺沙遣兵犯大都,"兵 皆次于榆林",即此。(王文楚)

精河 一名温榆河(《明志》)。上游即今北京市昌平县南之北沙河。 下游即今北京市东温榆河。《元史· 文宗纪》,致和元年(1328),"燕帖木 儿与王禅前军战于槽河,政之",即 此。(王文楚)

**輸木**別 古地名。在今內蒙古多 伦县西北。明永乐二十二年(1424)鞑 靼阿鲁台南下,成祖率军北上抵御, 归途中病死于此。(周振鶴)

**動中是** 西汉置。治今甘肃核中县西北。属金城郡。西晋、北魏为金城郡治。西魏废。(赵永复)

着次易 西汉置。治今山西榆次市。北魏太平真君九年(448)并入晋阳县,景明元年(500)复置。北齐文宣帝时改置中都县。隋开皇十年(500)复改名榆次。历属太原郡、并州、其宁路、太原府。1954年城区标出设市,1983年榆次县撤销并入。(馬振鶴)

全情關鍵 在今辽宁建平县东北 牛河南。《通鉴》。东晋 成 和 八 年 (888) 縣容號讨字文逸豆归于广安。 "逸豆归懽而请和,遂筑榆阴。安晋 二城而还"。胡注。"榆阴城,盖在大 榆河之阴。"大榆河即今建平县东南 流入大凌河之牤牛河。(王文楚)

着林卫 明成化七年(1471)置。 治榆林堡(今陕西榆林市)。辖陕北 长城沿边地区。属陕西都司。清雍 正二年(1724)度入绥德州。八年置 榆林府。(魏嵩山)

**榆林关** 即"榆关(2)"。

輸林县 院开皇七年(587)置。

治今内蒙古准格尔旗东北十二连城。先为胜州治,后为榆林郡治, 五代初废弃。(周振鹤)

**柚林店** 在今河北临漳县西南四十里。《通鉴》。五代晋开运二年(945),契丹南入邺都境。晋军陈于相州安阳水南,皇甫遇等遇契丹数万,"遇等且战且却,至榆林店,契丹大至",即此。(邹逸麟)

着轉帶 清雍正八年(1730)于明 榆林卫地置。治榆林县(今市)。属 陕西省。乾隆后辖境相当今陕西横 山县、佳县以北,长城以南地。1913 年废。(魏嵩山)

輸幹事 除大业三年(807)改胜 州置。治檢林县(今内蒙古准格尔 旗东北十二连城)。辖境相当今内蒙 古准格尔旗及黄河东岸托克托、和 林格尔一带。唐初改为胜州,天 宝、至德河又一度改为榆林郡。(周

**榆林镇**明代九边之一。成化七年(1471)延绥镇移治榆林卫(今陕西榆林市),此后通称榆林镇。防地东至黄河,西至定边营(今陕西定边县)。(邹热麟)

輸調需 亦称榆林塞。秦始皇时蒙恬北伐匈奴,取今河套地,树榆为塞。故名。《史记·卫将军列传》,西汉武帝时卫青再取河套,军行"按榆溪旧塞",即此。参见"榆中"。(周振鹤)

基山 在今江苏镇江市西滨江。 "山多泽蒜,因以为名"(《元和志》)。 东晋隆安五年(401)孙恩浮海至丹 徒县(今镇江市东丹徒镇)。登蒜山。 为刘裕所破,即此。为江水所没,今 仅存孤峰。(胡菊兴)

蒂县 "蒂",《史记·高祖功臣侯者年表》、《汉书·景帝纪》、《周亚夫传》,《高惠高后文功臣表》作"徐"。《二国志》作"徐"。《二国志》作"徐",《地理志》作"陈"。他理志》作"陈"。西汉文帝后二年(前162)封府亚夫为條侯于此。属清河郡。后改为县、治今河北景县南。属信郡国。东汉改属勃海郡。移治今景县。唐河湖属德州,永泰后改属冀州。金属贵州。元为景州治。明初废入景州。(王文建)

藤多 在今河南灵宝市北。〈疆 鉴〉。东汉建武元年(25)赤层西入弘 农,"莫始遣丞相(李)松与赤眉战于 蒋乡,松等大败,死者三万余入。" 〈续汉书·郡国志〉弘农县有籍乡。 (邹逸麟)

產編 湘江至湖南衡阳市北与蒙 水会合后称为紫湘。与海湘。潇湘 合称"三湘"。(吴应寿)

養衣藏 在今广西全州县东北湘 江边。清咸丰二年(1852)四月,太 平军为师由广西东进湖南。清军江 忠康设伏姜衣渡。与太平军鏖战两 昼夜;太平军弃船从山路入湖南境。 (傳林祥)

**灣水**ि 在今河北巨鹿县南贾庄 附近。明崇祯十一年(1638)卢象升 于此遭遇清兵。军败战死。(赵永 复)

複**剪慕** 见《水经注》河水、颍水。 阴沟水、济水等篇。"荡"一作"毒"。 即"狼汤栗"。(邻逸雄)

響 今四川成都市的简称。·见 "芙蓉城"。(曆振鶴)

薯城 见"芙蓉城"。

專念 即"漠北"。《史记· 卫将军 骠騎列传》。西汉元狩四年(前119), 匈奴"悉远北其辎重,皆以精兵待幕 北",即此。(邹逸麟)

幕答 即"漠谷"。

夢庵 即"漠有"。《史记·匈奴列传》。西汉骠骑将军破匈奴,封于狼居胥山,禅姑衍,临瀚海而还。"是后匈奴远遇,而暮南无王度。"(邹逸

專天驗 在今河南开封市西。在 朝北盟会编》,北宋清原元年(1126) 二月,李纲帅军救魏平仲,与金入战 于幕天陂。斩获甚众,即此。(邹逸麟)

幕府山 在今江苏南京市北中央 门外。旧说晉元帝初渡江,丞相王母 建幕府于其上,因以为名。然据近 年出土墓志,三國吳时已有"莫府 山"之称。"莫""幕"本格通,軟帶府 山之名实不始于京晉。山北临大江, 南接卢龙、石头山,形势险要,为东 晋南朝建康北边门户和江防要地。 南朝宋元嘉二十七年(450),魏太 武帝率率至瓜步(今江苏六合县东 南),建康震恐,文帝登此以观形势。 (胡菊兴)

動 周封尧后于此,后为燕国国都。在今北京城西南隅。秦曾县。 项羽封臧荼为燕王仍都此。(邹逸 麟)

通州 唐开元十八年 (730) 置。 治渔阳县(今天津蓟县)。辖境相当 今河北兴隆、遵化、丰辉、丰南、玉田、三河、大厂等市县以及天津市北部地。金以后西部辖境缩小,明初省渔阳县入州。清不辖县。1913年改为蓟县。(周振鹤)

舊星 秦置、治今北京城西南隅。 辽改为蓟北县,开秦元年(1012)改 名析津县。秦、西汉为广阳郡治,东 汉至北朝历为幽州、广阳郡、燕国、 燕郡治,隋时历为幽州、涿郡治,唐、 五代与幽都县同为幽州 治。(周 振 為)

**剪州镇** 明代九边之一。防地相当今河北长城内东起山海关、西至居庸关及天津以北一带。为近畿坊卫重镇。总兵官驻三屯营(今河北迁西县西北)。(邹克藤)

舊辽島督 明嘉靖二十九年 (1550)置蓟州总督。为北方重镇。 次年改为蓟辽总督。三十三年移驻 密云县(今属北京市),辖顾天、保 定、辽东三巡抚。万历九年(1581) 加兼巡抚顾天等处,十一年复旧。 崇祯十一年(1638)后保定设总督, 辖区缩小。清初废。(邹逸麟)

董多 在今河南新野县东。《通鉴》:王莽地皇三年(22),刘嬪还保棘阳,莽将甄阜、梁丘赐"乘胜留辎重于蓝乡,引精兵十万南渡"黄芩。临\*沘水\*,为刘鑌所破。《续汉书》郡国志》南阳郡棘阳县有蓝乡。刘昭注:"伯升袭甄阜处。"(邹逸麟)

**蘆田** 战国楚邑。在今湖北钟 样市西北。《战国策·魏策匹》。"秦 果南攻蓝田、鄢、野",即此。(钱林 书) **薰答** 在今山西太原市西北蒙山西南。《通鉴》,建兴元年(315),"刘琨与代公猗卢会于陉北,谋击汉,琨进据查谷",即此。(朱玲玲)

董山县 唐天宝元年(742)改南平县置。因蓝山得名(《襄宇记》)。治所自今湖南蓝山县东北上桥圩迁今县东古城。宋末移今县。唐属郴州。北宋景德中改属桂阳监,南宋属桂阳军,元属桂阳路,明、清属桂阳州。旧以其三迁县治,故县有"三蓝"之号。(吴应寿)

蓝田关 见"统关"。

蓝田县 战压秦献公六年(前 379)置。治今陕西蓝田县西。秦属 内史。西汉属京兆尹。北魏太平真 君七年(446)度。太和十一年(487) 复置。北周武帝移治今蓝田县。唐 属京兆府。元属奉元路。明、清属 西安府。(魏嵩山)

畫美 在今河南开封县南。《通

鉴》:西晋永嘉五年(311),汉石勒"与 乞活陈午相攻于蓬关",即此。(邹逸 麟)

**灌陂** 在今河南开封县南。《通鉴》,东晋大兴二年(319),"蓬陂坞 主陈川自称陈留太守"。(邹逸麟)

**蓬莱** 古代传说中的\*三神山之 →。(周振鹤)

董業县 唐神龙三年(707)改黄县置。《元和郡县志》,"昔汉武帝于此望蓬莱山,因筑城以蓬莱为名"。即今山东蓬莱市。唐、宋、金、元为登州治,明、清为登州府治。1991年改设为市。(史为乐)

**華婆岭** 在今四川茂县西南。杜 南诗。"次取莲婆當外城"。即此。 (周维衍)

蓋 (1)春秋卫邑。即今河南长垣县。《春秋》桓公三年(前709)。"齐侯、卫侯胥命于萧",即此。(苏治侯、卫侯胥命于萧",即此。(苏治光)(2)亦作"隋城"。春秋晋邑。在今山西隰县西北。《左传》僖公五年(前655)。初,晋侯使士芳为二公于筑精与屈,及难,"公使寺人披伐蒲"。二十三年"晋人伐诸蒲城。蒲城入狱战,重耳不可"。为即此。战陷属魏,称为蒲阳。(邓自欣)

蒲反 见"蒲坂"。

差例 北周明帝二年(658)因避 其父字文泰名诗改泰州豐。治蒲坂 县(今永济县西南蒲州镇)。隋大业 三年(607)改为河东郡。义宁元 年(617),复为蒲州。治桑泉县(今 临猗县西南临晋镇)。唐武德三年 (620),移治河东县(今永济县西蒲 州镇)。贞观时辖境相当今山西西南 部之永济、临猗、运城等市县地。开 元儿年(721)升为河中府。寻复为 精州。天宝元年(742),改为河东 郡,乾元元年(758)复为蒲州。三年, 双升为河中府。金天会六年(1128), 改为蒲州。天德元年(1149),复为 河中府。明洪武二年(1369)复为 河中府。明洪武二年(1369)复为 河中府。明洪武二年(1369)复为 河中府。明洪武二年(1369)复为 河中府。明洪武二年(1369)复为 河中府。明洪武二年(1369)复为 河中府。明洪武二年(1369)复为 河中府。第二年(1724),升为 直隶州。六年改为 诸 原 河东道,金属河东南路,明 属平阳府,隋属山西省。(邓宫欣)

蒙美 即"满津关"。

**酸迪** 在今河北临漳县西南古邺城外。《通鉴》,东晋太元八年(883),肥水战后,慕容垂谋复燕,遣田山如邺,密告慕容农等使起兵相应。"慕容绍先出,至萧池",即此。(邹逸麟)

着用 本春秋晋莆邑,战国属魏, 因"在萧水之北,故曰蒲阳"(《括地志》)。在今山西隰县西北。(史记。 魏世家》。襄王七年(前312),"秦降 我莆阳",即此。(邓自欣)

**着阴** 太行八陉之一。在今河北 易县西北。为河北平原入太行山地 婴口之一。历来为兵家必争之地。 古育于庄关,宋称金敌关,金元以来 称繁荆关。(周振鹤)

新版 "坂"亦作"阪"(< 史记·甘茂列传》)、"反"(<汉书·地理志>)。在今山西永济县西南蒲州镇、相传虞舜建都于此。春秋属晋,战国属魏。《秦本纪》、昭襄王四年(前303),"取蕃坂",次年"复与魏蒲坂",即此。

秦置县。(邓自欣)

**蒲姑** 一作"油姑"。殷、周间诸侯国。在今山东博兴县东南。《书· 蔡仲之命》,"成王既战奄,将正其君于蒲姑",《汉书·地理志》,殷末有 薄姑氏为诸侯,"至周成王时,薄姑 氏与四国共作乱,成王灭之,以封师 简父,是为太公"。(史为乐)。

階域 即"精"。

游典 古西域国名。汉时王治天山四疏榆谷,在今新疆巴里坤湖(汉名燕类海)附近。以游牧为主,兼营农业。初为匈奴右部地。汉破姑师,属魏西域西域都护。三国时作满陆,属魏西域戊己校尉辖境。附于车师后部。晋至隋唐,先后为鲜卑、柔然、突厥属地。(马国荣)

清津 黄河津渡名。一称"蒲坂 神"。以东岸在蒲坂得名。在今山西 永济县蒲州镇西南与陕西大荔县东 北古黄河上。《左传》文公三年(前 624),"秦伯伐晋,济河焚舟,取王旬 及郊"。当取道于此。历汉、唐至明, 凡秦、晋间兵事,往往济自蒲津,为 战守必争之地,《北齐书·神武记》。 东魏天平四年(537),"神武西讨,自 蒲津济",明初徐达平关中,亦自蒲 律济。(邓自欣)

**灌播** 春秋郧邑。在今湖北应城 市西北。《左传》桓公十一年(前 701),"郧入军于蒲聚"。将伐楚师。 即此。(钱林书)

游雕 春秋徐地。在今江苏睢宁 县西南。《左传》昭公十六年(前 526)。"齐师至于蒲隧"。即此。(周振 **清与路** "与"一作"俗"。金置。治今黑龙江克东县西北金城乡占城村。遗址犹存。曾出土"蒲岭路印"铜印一颗。辖境约当今黑龙江北部及俄罗斯境内结雅河流域。元改置播峪路万户府。(周振鹤)

**辦子县** (1)西汉置。治今山西熙县。北魏延和三年(434)废为吐京县。北魏延和三年(434)废为吐京镇。两汉属河东郡,魏、晋属平阳郡。西晋永嘉二年(308),前汉郊郡中,西晋永嘉二年(308),后废。(2)北周大泉元年(579)于石城故县置。"因大泉元年(579)于石城故县置。"为治李清县东北。大业二年(606),及移治今清县东北。大业二年(606),又移治今清县西城郡,隋属强州。(邓自欣)周属五城郡,隋属强州。(邓自欣)

蕭反县 即"潍坂县"。

**輸台县** 隋开皇十六年(596)置。 治今山东滨州市南清城。属勃海郡。 唐贞观六年(682)省,七年复置。北 宋大中祥符五年(1012)省,金复閏。 (周振義)

**請州府** 清雍正六年(1728)升滿 州直隶州置。治永济县(今永济县 西南蒲州镇)。辖境相当今山西西南 部的永济、临猗、万荣三县及芮城县 西部地区。1912年废。(邓自欣)

糖江关 在今四川松潘县东南镇 江关乡。明万历十四年(1586),松 潘番民围萧江关,即此。(赵永复)

**着江县** 隋仁寿初以广定县改名。治今四川蒲江县。属临邛郡。 元至元二十一年(1284)废。明洪武 十二年(1380)复置。(周振鶴)

**精阳山** 在今将北完县西北。峰 峦秀美,四周多白石,故又名白崖 山。蒲水所出。(邹逸麟)

精阳散 在今江苏泗洪县一带。 《后汉书·张禹传》,元和三年 (86),"迁下邳相。徐县(治今泗洪县 南)北界有蒲阳陂,旁多良田,而 堙废莫修。禹为开水门,通引灌溉, 遂成孰田数百顷。"当时宽二十里, 周围百里。(葛剑雄)

着例县 (1)东汉元和三年(86)改 曲逆县置。治今河北完县东南。属 中山国。北齐废。(2)北宋太平兴国 初改义丰县置,治今河北安国县。为 祁州治。明废。(周振鹤)

糖椒县 "坂"亦作"反",又作 "阪"。秦置。治今山西永济县满州 镇。地当河东通往关中的要冲,历代 为兵家攻守 重地。《史记·淮阴侯 列传》,西汉高帝二年(前206),韩 信率兵击魏王豹,"魏王盛兵流坂, 塞临晋",即此。汉至北周皆为河东 郡治。十六国前赵至北周又先后为 并、城、雍、泰、蒲等州治。隋大业二 年(606),并入河东县。(邓自欣)

着音易 西汉豐。治今河北平山 县东南蒲吾。鹰常山郡。隋大业初 废。(周振鹤)

**精晶县** 磨贞观十四年 (640)平高昌,以其东镇城置。以地近赭昌海得名。贞元后废。清讹为辟展,即今新疆鄯善县。(周振鹤)

精晶海 即今新疆东南部的罗布 泊,自汉至唐称为蒲昌海,又名盐 泽、牢兰海、坳泽、辖日海、临海。 地 当西域的东方门户,为当时东西交通主要路线所经。占时葱岭河(今略什噶尔河)、于阗河(今和田河)合流后(即今塔里水河),注入蒲昌海。(周振鹤)

辦澤县 亦作"蒲泽"。西汉置。 当在今內蒙古乌拉特前旗,包头市 至准格尔旗一带。属五原郡。东汉 废。(周振鶴)

**蕭侯氏** 春秋芦邑。在今山东莒县境。《左传》襄公二十三年《前550)。"杞荫、华还载甲。夜入且于之隧,宿于莒郊。明日,先逼莒子于循侯氏",即此。(苏治光)

**華侯县** 唐贞观中置。治今新疆 奇台县东南旧奇台城。贞元中地入 吐蕃。(周振鹤)

精獎海 即今新疆巴里坤湖。东汉永平十六年(73),窦固、耿忠击匈奴呼衍王于满类海,即此。唐时曰婆悉海,或婆悉厥海。元、明作巴思阔,仍儿思阔,巴儿思渴、把儿思阔,"婆悉厥"及"巴思阔"等,均为突厥语Bars—Köl音涛,意为老虎湖。清以后作巴里坤。(马国荣)

新津美 本临署关,因扼蒲漳西口,西汉武帝元封六年(前105)改称 蒲津关。其后或简称"蒲关",或仍沿 用"临晋"旧称。在今山西永济县蒲州镇东南。《旧唐书·回纥传》,宝应元年(762),回纥引兵助唐讨史朝义于东都,至忻州,"欲自蒲关入",即此。北宋大中祥符四年(1011)改为大庆关。(邓自欣)

糖津桥 战国泰昭 襄王五十年 (前257)初作"河桥"于蒲津(今山 西永济县潲州镇西南),其后西魏、隋、唐皆在此连舟为浮梁。《新唐书·地理志》:开元十二年(724),"铸八牛,牛有一人策之,牛下有山。皆铁也,夹岸以维浮梁"。唐以前仍称"河桥",唐始称为湍津桥。《唐六典》调天下河桥有三。此居其一。自宋以后,累经修治。《宋史·张焘传环、默为陕西都转运使。"湍津浮桥环、铁牛皆没水中,焘以策列巨水于岸以为衡,缝石其砂,绕出之。桥复其初"。万历中河徙,桥遂废。(邓自欣)

葡萄餐園 西汉元朔三年(前 126)置。属清河郡。治今河北阜城 县东北。后国除为县。始元六年 (前81)又以该县置为侯国。属勃海郡。东汉废。(周报鹤)

## (L)

■ 战国楚邑。即今湖南永兴 县。《郭君启节》铭文。自鄂往。"内 人擂,庚都\*,即此。汉置便县。(钱 林书) ●周代地方组织单位之一。 《周礼·地官·崇人》,"五家为邻、 五邻为里,四里为饰。五黍为部。"● 郊野之处。(左传) 隳公元年(前 722)。"既而大叔命西鄙、北郡航子 已。"〈春秋〉 庄公十九年(前675)。 \*冬,齐人、宋人、陈人伐我西郡。\* 《文选》卷三张衡《东京赋》。"撤洪 钟,伐灵鼓,旁震八配"。薛综注。"八 鄮,四方与四角也。"●小邑。《周礼 天官・大宰»。"以八则治 都 鄙。" 郑玄注,"都之所居曰鄙。都鄙、公 啊大夫之采邑,王子弟所食邑。"(邹 逸麟)

體州 隋仁寿三年(603)置。治新安县(今淳安县西北威坪。大业初改为维山县。移治今淳安县西)。 大业初改为遂安郡。 唐武德四年(621)复为睦州。 七年改为东睦州,八年复旧。 万岁通天二年(697)移治党德县(今市东北)。 辖境相当今浙江建德、淳安、祠卢等市县地。天宝、至德时曾改为新定郡。 北宋宣和三年(1121)改为严州。(杨清生)

**重水** 即今湖北西部的沮水。《左传》定公四年(前508)。"楚子涉睢济 江"。哀公六年(前489)。"江、汉、睢、 漳,楚之望也",皆指此。(邹逸講)

**影**素 一名影子、影氏,又作变子、蛮中。在今河南汝阳县东南。《水经·伊水注》、迳新城县南,"故蛮子国也,县有鄂聚,今名蛮中是也。"(周振轉)

**歌**灣 黄浦江的别称。见"黄歇 浦"。(周振鶴)

飘阻县 战国泰历共公二十一年

(前456) 置。治今陝西富平县东北 美原镇西南。西汉武帝太初元年 (前104) 属左冯翊。地居关中至北边 交通冲要。《汉书·薛宣传》。"频阳 县北当上郡、西河,为数郡凑。"三国 魏属冯翊郡。北周废。《魏嵩山》

聯州 北魏太平真君七年 (446) 置。治今山西忻州市西北,宣武帝 时移治九原城(今忻州市)。 辖境相 当于今山西滹沱河、牧马河流域。 北周大象元年(579)移治广武县(今 代县西南)。隋开皇五年(585)改为 代州。(朱玲玲)

肆卢县 北魏置。因近緯卢水得名。治今山西忻州市西北。屬肆卢郡。太平真君七年(446),改属秀容郡。北齐废。(朱玲玲)

**替尤** 地区名。在今河北涿州市东,跨涿州市、固安、新城等县界。中有陂泽、周五十余里,支渠四通,富灌溉之利。战国时为 燕 围 著 名富饶地带。燕太子丹派荆轲献督亢地图,藏匕首于图中,谋刺秦始皇。

北魏曾因旧迹修浚陂渠,溉田万余顷,今已涸废。(周振鹤)

**蓄扬** 春秋齐邑。即"祝阿"。在今山东济南市历城西南。《左传》襄公十九年(前554)。"诸侯还自沂上,盟于督扬",即此。参见"祝阿"。(吴应寿)

**置** 潜代设置在蒙古族聚居区的 旗以上军事、行政单位, 是旗的会 盟组织。置盟长、副盟长各一人,由 理藩院泰请皇帝在会盟族的札萨克 或闲散王公中任命。有的盟设有帮 办,如哲里木、卓索图、昭乌达、伊 克昭豐。也由理藩院奉请皇帝委任。 与盟长合治族务。盟长每岁检阅旗 兵,有军事则征戎塞谒。申军令、录 军功:受理民刑案件中礼萨克判处 不决、不当者。旗内要务验由盟长 会同礼萨克办理。各旗三年会盟~ 次。施会盟的有内藏古六盟(东四 盟、西二豐)、喀尔喀四豐、杜尔伯特 二豐,土尔皇特三豐、和硕特一盟。 常以会暨地点作为盟名。青海盟旗 无盟长。由西宁办事大臣莅盟。喀 **尔喀、杜尔伯特、土尔魔特**,和硕特 诸盟长不统兵,旗兵受制于各驻防 军府。(周维衍)

■津 即"涨津"。

■雅 即"孟渚"。

責备 在今柯南卢氏县南山之南。《通鉴》。南朝宋元嘉二十七年 (450)伐魏,后军外兵参军庞季明"乃 自责谷入卢氏"。即此。(邻逸麟)

普(zī) 春秋风池。在今河南巩义 市西南。《左传》昭公二十二年(前 519)。"单子取告"。即此。又称"东 替",二十四年期不佞从津人得成周宝珪,"王定而献之,与之东管"。一说"单子取告",为"四管","东管"在今巩义市东。(杜瑜)

告母 春秋宋邑。在今河南鹿邑 县南。《左传》襄公十年(前563)。"楚 子囊、郑子耳伐宋,师于普毋",即 此。(周振鹤)

曹娄 春秋卫邑。在今河南清县 西南,与长垣县接界。《左传》僖公 十八年(前642):邢人、狄人伐卫,卫 侯"师子告娄",即此。(苏治光)

**B** 宋、金、元行政区划名。宋初为 加强中央集权。改唐代遵制。分境内 为二十一路。其后分合不一。至道 三年(997)始定为十五路,真宗时定 为十八路,神宗时又增为二十三路, 路置监司、军帅者职。而以转运使司 (简称漕司)、提点刑狱司(简称宪 何)、安抚使(或为经略安抚使,或但 置马步军都总管、兵马铃薯)司(简 称帅司)三者,为一代常制。三司治 所时或不在一地,分路亦不尽相同。 其所掌區转运以财赋、提刑以刑狱。 安抚以军事为主,但往往兼总他务。 权任随时而变。北宋分路。以转运 司为主,前所称二十一路、十五路、 十八路、二十三路等。皆指转运罚路 而害。南宋分路,则以安抚司为主。 金仿宋制,分境内为十九路。金路亦 有总管府路、按察司路、转运司路、 统军司路、招讨司路之别。而以总 管路为主。元时降为第二级地方行 政区划, 置总管府, 隶属于省。明 废。(周振鶴)

路裏 西汉军。治今河北三河县

西南。属渔阳郡。东汉改为**潞县。** (周振鶴)

**赌口者** 在今河南遂平县西。参 见"马鞍山"。(邹逸麟)

囊征 在今越南河南宁省南定附 近。明永乐八年(1410),沐晟讨安南, 追破陈季扩于虞江,即此。(王振忠)

實權 一名"虞山",又名"吴坂"、 "吴山"或"盐坂"。中条山的一支。在 今山西夏县西南庙前镇与平陆县北 张店镇间,为南北交通要道。春秋 时晋假道于虞以伐虢,即此路。《水 经•河水注》。虞城"北对长坂二十 许里。谓之虞坂、戴延之曰。自上及 下,七山相重",即此。(邓自欣)

鷹县 秦置。治今河南鷹城县北。汉、晋属梁国。北魏废。《史记》 曹相国世家》。秦末,"又攻(秦)下邑以西,至虞",即此。(田尚)

廣多县 北魏末置。治今山西永济县东。后并人南解县、保定元年 (561),复改绥化县为虞乡县、治今 永济县东北。隋大亚九年(613),移 治今运城市西南解州。唐武德元年 (618),改为解县。另置虞乡县于今 永济县东虞乡镇。贞观二十二年 (648) 并入解县。天授二年(691), 复分解县置。蒙占至元三年(1266), 并入临晋县。淯雍正八年(1730)复置。1954年废。西魏、北周属河东郡,隋先后属蒲州、河东郡,唐、北宋、金属河中府,淯属蒲州府。(邓自欣)

鷹城县 隋开皇十六年(596)置。 治今河南虞城县北旧县西南。 属梁郡。 金废。蒙古宪宗二年(1252)复置。至元二年(1265)废;三年复置。 明弘治九年(1496)移治今虞城县北 旧县(利民镇)。 1954年移治 马 牧集,即今治。(周振鶴)

蜀 ●商、周国名。是从周武王伐 付的八国之一。战国初强大。抗毒伐 楚。《华阳国志・蜀志》。"其地东接 于巴,南接于越,北与秦分,西裔岭。 幡。"蜀王社宇"移治郫邑(今四川郫 县),或治量上(今四川双流县境)\*。 七国称王,杜字称帝,号曰楚帝。后 徒治成都(今四川成都市), 有今四 川西部长江上游以北及陕西西南部 地区。前316年为秦惠王所灭。(钱林 书)●地区名。秦、汉以后对先秦蜀 地的通称。《史记·留侯世家》,"关中 左殽、函,右陇、蜀。沃野千里。"《后 汉书•公孙述传》,"蜀地沃野干里。 土壤膏腴"。均指此。奏置蜀郡。三 国时刘备在此称帝,国号汉,史称蜀 汉,五代时王建、孟知祥先后在此建 立獨国,史称前、后蜀。后世遂以蜀

为四川省的别称。(邻浼鞣)

**周问** 南朝宋鲍照《芜城赋》作"昆岗"。在今江苏扬州市西北郊,绵亘四十余里,春秋吴邗城、战国楚宋 陵城、汉吴王身城、东晋及南朝宋先后所筑广陵城、唐扬州子城(牙城)、南宋堡砦城(后名宝祐城)均在此。今尚有城垣遗址可寻。南宋 在广东省域废弃。蜀冈始成荒郊。《新唐书·地理志》扬州江都县,贞元西省蜀冈之右,引陂趋城隔水通漕,既夹陂田",即此。(邹逸麟)

看解 唐垂拱二年(688)分益州四县置。治晋原县(今崇庆县)。属剑南道。辖境相当今四川崇庆,新津两县及都江塘市部分地区。宋属成都府路。淳熙四年(1177)升为崇庆府。(周维行)

蜀事 本蜀国地。秦惠文王二十 二年(前316)灭蜀,初置封国, 杂昭 衰王二十二年(前285)量率。"因蜀 山以为郡名\*(《元和志》)。治成都县 (今市)。 籍境约当今四川 岷江流 域、沱江中上游、涪江中游和大渡河 下游地区。西汉高帝六年(前201)分 巴、劉两郡賢广汉郡、辖境缩小、仅 有今成都市以西、松潘县以南、汉源、 九龙等县以北,康定县以东地区。东 汉廷光元年 (122) 分西南部置蜀郡 属国。辖境更小。汉至南朝陈属益 州。隋开皇初渡。大业和唐天宝、至 德时又曾孜益州为蜀郡。汉、晋时 与广汉、犍为两郡合称"三蜀"。《周 维衍)

海中广记 明曹学佺著。一百零

八卷、分(名胜记)三十卷、边防记》 十卷、《人物记》 六卷、《宦游记》 四卷、《蜀中郡县占今通释》 四卷、 《风俗记》 四卷、《方物记》 十二卷、 《神仙记》 十卷、《高僧记》 十卷、《画卷 作记》 十卷、《高僧记》 十卷、《画卷 作记》 十卷、《高僧记》 十卷、《画卷 作记》 十卷、《南话记》 四卷、《画卷 作记》 一卷、《西苑记》 四卷、《面卷 ,共和《四卷》、《风俗》等同,极《面释》 叙政区沿南,未能详核。 仅 《面释》 叙政区沿南,未能详核。 仅 《西路》、《风俗》等同,极 不相称,又不列为首记,与一般地志 序次有异。《名胜记》三十卷别刊成 中,称"《蜀中名胜记》。(周维衍)

蜀霉属圖 东汉廷光元年 (122) 以蜀郡西部置。属益州。治汉嘉县 (今名山县北)。辖境相当今四川名 山、天全、雅安、荥经、汉源、石棉、 九龙、泸定等市、县地。三国蜀汉章 武元年 (221) 改为汉嘉郡。(周维 行)

獨中名胜记 明曹学铨著。三十卷。按学佺所著,本无此书之名。此书乃万历四十六年(1618)周郡福清(今属福建)人林茂之摘其\*(蜀中广记)中"名胜"一门,刻之南京。简中广记》中"名胜"一门,刻之南京。而,则怪为之序。分《川西道》、《上川东道》、《上川东道》、《上川东道》、《上川东道》、《上川东道》、《上川东道》、《山北道》 也道,叙述四川、各府、州、县沿革、山水胜迹,并征引前人诗文,以为佐证。征引浩博,记述详赡,可作研究四川历史地理的参考。(周维行)

唯口 即"胜清口"。

**唯水** 战国时所开鸿沟(汉代名 狼汤渠) 变派之一。故道自今河南 开封县东从鸿沟分出。东流经杞县、 睢县北。宁陵县、商丘市南,夏邑县、 永城县北。安徽濉溪县南。宿州市、灵 壁县、江苏睢宁县北,至宿迁市西注 人占泗水。楚、汉相争,汉卒十余万 为楚军所杀。诗人睢水。"睢水为之 不流"。自隋开通济集后,开封县附近 -段即淤废无水。宋时开封城东南 一段又称白沟。逢雨潦时才可通百 斛船,谕月不雨即涸。金、元以后,黄 河南泛。故道上游日湮。阴时仅残 存夏邑县、永城县以下河道。至清代 **河南境内悉成平陆。乾隆中开浚睢** 河。自灌溪县以下疏为三股。由灵璧 县浍塘沟以下导向东南至今江苏泗 洪县由老汴河人洪泽湖,遂成今日 雞河河道。(邹逸麟)

雖州 (1) 南朝梁大通时置。治顿 丘县竹邑城(今宿州市北老符高集)。 辖境相当今安徽宿州市北部、濉溪 县、萧县,及江苏沛县等地。东魏时 移治取虑县(今灵璧县东北)。 隋开 皇三年(583) 废。(王天良)(2)金天 德三年(1151) 改拱州置。治襄邑 县(今河南睢县,明省入睢州)。 届 南京路。辖境相当今河南睢县、柘 城、民权等县地。 元属汴梁路。 明 被、民权等县地。 元属汴梁路。 明 被、民权等县地。 元属汴梁路。 明 被、民权等县地。 元属汴梁路。 明 初度开封府, 嘉靖中改属归德府。 诸不辖县。 1913 年改为睢县。 (田 尚)

■ 即"商丘"。春秋宋国国都。 在今河南商丘县南。战国改名睢阳。(邹逸滕)

■河 耶"濉河"。

**唯阳县** 本宋睢阳邑,秦置县,因 在睢水之阳得名。在今河南商丘县 南。汉、晋为梁国治。西汉景帝时, 吳楚七国反,梁孝王守睢阳拒之,即此。乱平,"广睢冯城七十里"(《史记·梁孝王世家》)。北朝为梁郡治。隋初属亳州。开皇十八年(598)改为"宋城县。金承安五年(1200)复为睢阳县,金、元为归德府治。明洪武初省入归德州。(田尚)

唯阳郡 唐天宝、至德时改宋州 为睢阳郡。郡城当汴渠冲要,至德 二载(757)安庆绪遣将攻城,张巡、 许远死守十月,江准赖以保全。参 见"宋州"。(田尚)

**唯知**編 东汉末曹操修治的人工 运渠。〈三國志・魏志・武帝紀〉。东 汉建安七年(202),曹操"至夜仪,治 睢阳渠"。当指浚仪县(今河南开封 市)附近的一段汴渠(即古蒗荡渠) 和睢水(自渡荡渠分出)。一说乃利 用睢阳县(今河南商丘市南)境内 古睢水,以沟通汴、淮、故名。(邹逸 麟)

**噪騰县** 西汉置。治今江苏洪泽县西,现没入洪泽湖中。嶲临淮郡。 三国时移治今睢宁县。北魏为淮阳郡治。北齐省入夏丘县。(胡菊兴)

**唯腰口** 能水合清水(即泗水)之口,亦名"睢口"。在今江苏宿迁市西。为南北争战要地。《通鉴》,南朝宋泰始三年(467),行南兖州刺史沈攸之击魏所据彭城(今徐州市),"陈显达引兵迎攸之至睢清口";为魏将孔伯恭所败,梁天监五年(506),"将军蓝怀恭与魏邢峦战于睢口"。均即此。(胡菊兴)

## (J)

**信县** "傷"亦作"鴉",通作"鄢", 汉置。治今河南柘城县北,属陈留郡。东汉属梁国,西晋废。(田尚)

■ 约在今四川屏山县境。明 万历十五年(1587)游击万鏊攻邛部 属夷酋撤假于此。(赵永复)

**悲思冈** 在今河南安阳市西南。 《通鉴》: 唐乾元元年(758), 安庆绪败 走, 郭子仪等追之至邺, "庆绪收余 兵拒战于然思冈", 即此。 隋改名崇 义冈。(苏治光)

館丘水 在今天津市蓟县、宝坻境内。东南流合窠头河,入蓟运河。古鲍丘水上游即今潮河,下游略与今河河平行南流,折东南循今蓟运河下游外人海。北魏时上游在今通县附近注入白河。至今武清县境又别流东出循故道入海。宋后上游改称潮河。湖、白合口逐渐北移。下游屡经决入,今鲍丘河及其下游蓟运河,已不尽为古鲍丘水的故道。(周振鹤)

**鈴浦镇** 在今广东汕头市西北**轮** 浦。明嘉靖三十七年(1558), 倭寇 迎岭浦。即此。(王振忠)

**報告县** 西汉置。治今河北蔚县 东北。属上谷郡。西裔废。(周摄 鶴)

**维县** 西汉置。治今河南南召县 东南。属南阳郡。南朝宋废。(周振 鶴)

**維河縣** 即今安徽涡阳县治。地 当雉河入涡河之口。清咸丰五年 (1855)各路捻军首领大会于此,推 张乐行为盟主。为皖、鲁、豫一带捻 军抗清斗争的主要据点。同治二年 (1863)被清军攻克,次年于此置涡 阳县。(王犬良)

**稠桑** 即春秋之桑田。在河南灵宝 市北。《北史·魏孝武帝纪》,永熙三年(534),孝武西奔,"至稠桑,"董关大都督毛供宾迎献食",即此。(杜瑜)

輔因素 西汉置。治今内蒙古包 头市东古城等乡古城。属五原郡。东 汉废。汉代为北边交通 要 地,《汉 书・地理志》 稠阳县:"北出石门障 得光禄城,又西北得支就城,又西北 得头曼城,又西北得摩河城,又西将 宿虏城",由此途经光禄等城,通往 塞北和匈奴。(周張鶴 王文楚)

層阻覆 汉魏时代称途经\*题阳城边塞往来于阴山南北地区为祖阳寨,在今内蒙古包头市北昆都仑沟沿岸。东汉永元元年(89),度辽将军邓鸿出稒阳寨,破北匈奴于稽落山。北朔登国六年(391),刘卫辰遣了直力裴出堌阳塞,为道武帝击败。皆即此。(王文楚)

筹电器 在今四川广元市北。相传蜀汉诸葛亮出师,尝驻军等画于此,故名。尚为川陕间交通要站。自 汉中市至成都市至此分两路。一路 南经阆中、三台。一路西经 剑阁、绵阳市。唐杜牧《和殷潜之题等笔释》,"永安宫受诏,等笔释沉思",即 指此。明改名朝天驿,后南移今址。(周振鹤)

**筹海翻编** 题明胡宗宪撰。实出自幕僚郑若曾(开阳)之手。十三 **卷**,记明抵御倭寇事。以嘉靖朝为 主。上溯明初及前代中日交通情况。 首卷为舆ル全图和广东、福建、浙 江、直隶、山东等沿海山川图以及便 寇总路、分路入侵图。二卷载自 汉、魏至明嘉靖周中日通聘和去日 本针路,并绘有日本地图及国情备 要。三至七卷载各省府州海防地 图、兵员、守卫、倭变事项。八至十 卷为倭惠总编年表、寇迹分合始末 图谱、又录有重大战役和遇难将士 事迹, 终为经略三卷, 凡御倭方略 和贡道、互市及一切海 船、兵 器。 无不周密。此书对明代海防论述较 详,且若曾随宗宪督师劉倭,多得自 亲历。足资参阅。惟一切归功于胡 宗宪。不免过当。(周维衍)

筠州(jūn一) 唐武德七年(624) 改米州置。"以地产筠篁为名"(《太 平寰宇记》)。治高安县(今县)。次 年陵。五代南唐保大十年(952)复置。辖境相当今江西高安、宜丰、上 高、樟树、万载等市、县地。北宋分 樟树市置临江军,割万载县属袁州 辖境缩小。属江南西路。南宋宝 庆元年(1225)避理宗赵昀讳,改为 瑞州。(王天良)

筠连州 元至元中以唐、宋舜康 筠、连州置。治聘川县(今筠连县)。 辖境相当今四川、筠连县地。属永宁 路。明洪武初废腾川县入州,又降 州为县。(周维衍)

简别 隋仁寿三年(603)分益州 置。"因境有赖简地为名"(《元和志》)。治阳安县(今简阳县西)。辖境 相当今四川简阳、资阳二县地。大 业初废。唐武德三年(620)分益州 复置。辖境相当今四川鐵阳一县和金堂县部分地区。宋以后仅有今简阳县地。元至尼二十年(1283)省阳安人州。明洪武六年(1373)降为县,正德八年(1513)复升为州,移治今简阳县。清不领县。1913年改为简阳县。宋属成都府路,元属成都路,明、清属成都府。(周维行)

简县 明洪武六年(1373)降简州 为县。治今四川简阳县西北。正德 八年(1513)复升为州。(周振鹤)

看基本春秋秦彰衛邑。西汉置县。治今陕西白水县东北南、北彰 衙村一带。武帝后属左冯翊。东汉 永初五年(111)曾徙上郡寄治于此。 后废。西晋惠帝时复置。寻省。(魏 嵩山)

带 商宋、西周诸侯国。在今陕 西届县境。为从周武王伐纣的八国 之一。《尚书·牧誓》。"及庸、蜀、羌、 茅、微、卢、彭、濮人。"一说"微"通 "眉",在今四川眉山县。(钱林书)

**徽阳县** 西晉武帝时改建始县 置。治今湖北竹山县西北。属上庸 郡。南朝梁废。(杨立新)

腹里 ●元代对中书省直辖地区的通称。《元史·地理志》。"中书省统山东西、河北之地,谓之腹里。" ●泛指内地。《通俗编·地理》。今律有"腹里地面文"。(邹逸麟)

**腾冲卫** 明洪武末改腾冲府为腾冲守御千户所,属金齿卫。治今云南腾冲县。正统时升为军民指挥使司。辖境相当今云南龙川江、大盈江流域。嘉靖初改为腾越州,并置降冲卫。清康熙中裁卫。嘉庆二十

四年 (1819) 改为厅。1913 年改为 县。(邹逸麟)

**周冲厅** 清嘉庆二十四年(1819) 升跨越州为直隶厅。治腾冲县(今属云南)。辖境相当今云南龙川江、大盈江流域。1913年改为县。(邹逸麟)

**騎冲府** 大理国以软化府改置。 治今云南腾冲县。辖境相当今云南 高黎贡山和腾冲、梁河、盈江、陇川、 瑞丽等市、县以西至那加山脉。元至 元十一年(1274)改置藤越州,十四 年复置腾冲府。明洪武末改置腾 冲守御千户所。(周振鶴)

篇(xie) (1)春秋局畿内邑。有大、小两解,大解在今河南洛阳市南、〈左传〉阳市西南。〈左传〉昭公二十二年(前520),"王师军于氾,于解。"杜注,"洛阳西南有大解、小解。"(杜瑜)(2)战国魏邑。即春秋晋解梁邑。在今山西临猗县临晋东南。〈通鉴〉,周赧王二十一年(前294),"秦败魏师于解",即此。西汉晋县。(吴应寿)

舞州 五代汉乾祐元年(948)置。 治解县(今运城市西南解州)。北宋 屬永兴军路。辖境相当今山西路、 城、阿喜等市、县地。金属河东南路、 兴定四年(1220)移治平陆县(今有帝 张之四南旧平陆)。辖境扩大,等市 运城、阿喜、更县、平陆、 为城县。明 属平阳府。洪武初, 以州治解县。明 属平阳府。洪武初, 以州治解县。 辖境缩小,相当今运城、更县、平陆、 芮城等市、县地。 1912年度,改本州 为县。境内有盐池,宋分豐东、西两场,明增置中场,为我国著名的盐产区。(邓自欣)

傳圖號 春秋晉邑。在今山西临 猗县临晋东南。《左传》僖公十五年 (前645); 晋侯"駱秦伯以河外列城 五,东尽魏略,南及华山,内及解梁 城",即此。(邓自欣)

幅山 江苏无锡市西惠山支麓。 相传庸、秦时大产铅锡,汉兴方殚, 故置无锡县。实恐系古越语,与产 锡无关。后世遂用作无锡县(市)的 别称。精钱泳著有《锡山补志》一 卷。参见"无锡县"。(吴应寿)

"有穴 "锡"或作"钖"(yóng)。春秋 秦国都。在今陕西白河县东南。《左 传》文公十一年(前616)。"潘崇复伐 秦,至于钖穴",杜预注。钖(鳢)或作 锡,即此。汉置锡县。(钱林书)

锡县 西汉置。治今陕西白河县 东南。属汉中郡。三国魏改属魏兴 郡。西魏废。(魏崇山)

**排江** 一名流江、汶江, 当地习称 府河。岷江分支之一。在今四川成都 平原。自邻县西岷江分出, 至成都 市南与岷江分支 郊江相会。相传 古人织锦濯其中, 较他水鲜明, 故 名。(邻逸麟)

#里本指四川成都城南锦江经流地区锦官城附近一带,后入用作成都的别称。唐卢照邻《文翰讲堂》诗:"锦里淹中铭"。宋句延庆撰有《锦里耆旧传》,一名《成都理乱记》。(周振鶴)

**輪城** 旧对四川成都的别称,即 \*锦官城的简称《周损鹤》

傳州府 清康熙四年(1665)改广 宁府置。治锦县(今辽宁锦州市)。光 结时辖境相当今辽宁锦州、凌海、北 镇、黑山、绥中、兴城、台安、锦西、义 县等市、县地。1918年废。(周摄鹤)

傳言號 在今四川成都市南,简称锦城。三国蜀汉时管理织锦之宫驻此,故名。后人又用作成都的别称。唐杜甫〈蜀相〉诗,"锦官城外柏森森"。(周振鹤)

CNI

■ 一作解。周武王灭商后,使 其弟管权、蔡权、霍权为三监,蔡 权居事。一说管叔居郎。郑玄〈诗 诸·邶郎卫谱〉。"自纣城而北谓之 邶,南谓之鄗。"〈史记·周本纪〉 张 守节正义引〈帝王世纪〉。"殷都以西 为鄘。"在今河南新乡市西南。(周

畫篇 岛名。《史记•正义》引《括

地志》,"**亶**洲在东海中,秦始皇使徐福将童男女入海求仙人,止在此洲,其数万家,至今洲上人有至会稽市易者。"或以为即今日本。(周振鹤)

**黨山** 即今北京城内景山公园中景山。明未李启成率军人北京,崇祯帝自缢于此。清改名景山。(周振鹤)

實州 唐贞观八年(634,一说六年)以南扶州改名。以州界有罗窦洞为名。治信义县(今广东信宜县西南镇隆)。辖境相当今广东信宜等县地。北宋熙宁四年(1071)并人高州。(王新民)

權氏 春秋周地。在今河南偃师 市西南。《左传》昭公二十六年(前 516)。王子朝作乱,"王宿于褚氏", 即此。(邹逸麟)

意奉山 在今內蒙古四子王族西 北边境。〈魏书・太祖纪〉。登国五年 (390),拓跋珪至意辛山,会后燕兵 讨破贺兰、纥突邻、纥奚诸部落,即 此。(王文楚)

**寶清書** 在今贵州黎平县西北。 明景泰四年(1453),此寨土著起事 反明。(周维衍)

實施 即今害尔吉斯斯坦境内伊塞克湖。西汉元帝建昭三年(前36), 西域副校尉陈汤击北匈 奴 郅 支单 于,"至阗池西",即此。(马国荣)

**奥庐洲** 在今江苏南京市北大江中。《晋书·贺循传》,"江中剧地,惟有阆庐一处,地势险奥,亡逃所聚。"《通鉴》,东晋太宁二年(324), 王教将"钱风走阆庐洲,周光斩之"。 即此。(胡菊兴)

**期间城**春秋时吴王阊闾所筑。即今江苏苏州市旧城区。《越绝书》。城周四十七里(《吴地记》作四十二里),有水、陆门各八座。唐李嘉佑《伤吴中》诗。"馆姓宫中春已归,阊闾城头蒙已飞"。(胡菊兴)

瞬观 国名。在今河南巩义市西南。《左传》昭公十五年(前527)。"阙 巩之甲。武所以克商也。"(卫家雄)

**灣里**春秋时孔子故里。即今山东曲阜市城内阙里街。因有两石阙。故名。孔子曾在此讲学。后建孔庙。几占全城之半。《汉书·梅福传》:"今仲尼之庙不出阙里"。旧亦用作曲阜的别称。(史为乐)

爾書 在今河南洛阳市南。又名 伊阙。《水经·伊水注》。"伊水又北 入伊阙。昔大禹疏以遗水,两山相 对,望之若阙,伊水历其间北流,故 谓之伊阙矣,春秋之阙塞也。昭公 二十六年(前516),赵鞅使女宽守阙 塞是也。"(邹选麟)

套上 即今赖、粤交界大废岭。 《史记·南越尉佗传》。元鼎中,越相吕嘉反,被韩千秋兵,"使人函封汉使者节置塞上",即此。《索隐》。 "〈南康记〉以为大庾名寨上也。"(朱方)

實際山 "真"一作"闽"。约为蒙古国抗爱山南面的一支。西汉元狩四年(前119) 卫青破匈奴单于兵,北至真黄山赵信城而还,即此。(周报

■ 战国楚邑。治今安徽临泉县。《史记·王翦列传》,秦王政二

十一年(前225),"蒙恬 攻寝,大 破荆军",即此。秦置县。(吴应寿)

**寝**匠 "寝"一作"沈",又作"窝"。 春秋战国楚邑。即今安徽临泉县。 庄士封孙叔敖于此。秦置寝县。 (钱林书)

**寝** "寝"一作"寒"(∢汉书·地理志〉),战国楚寝邑,秦置县。治今安徽临泉县、西汉属汝南郡。京汉初改为质始县。(王天良)

轉開县 (1)西汉置。治今甘肃靖远县西北。属安定郡。东汉作戴阴县,属武威郡。晋废。(2)北魏置。治今甘肃平凉市西南。为平凉郡治。隋初废。(赵永复)

轉載县 "觚"一作"孤"((汉书· 地理志》)。西汉置。治今甘肃泾川县 东南。属北地郡。东汉属安定郡。 北魏置赵平郡治此。西魏大统中移 治今甘肃灵台县。北周废赵平郡,改 属平凉郡。隋初属泾州。大业初属 安定郡。唐复属 泾州。天宝元年 (742)改为灵台县。(赵永复)

**夠無原** 一名"浅水原"(<囊字记>)。在今陕西长武县西北。北魏神廟三年(430)拓跋焘围攻赫连定于此。(魏嵩山)

事 春秋纪附庸国。姜姓。后为 齐所灭。在今山东东平县东北。《春 秋》 庄公三十年(前664)。"齐人降 鄣",即此。(史为乐)

**椰县** 〈续汉书・郡国志〉、〈新唐书·地理志〉、〈旧唐书·地理志〉、〈元史・地理志〉均作"郭"、〈魏书・地 形志〉作"彰"、〈隋书・地理志〉作 "降",《明史·地理志》始作"淹"。东汉置。治今甘肃漳县西南。始陇西郡。西晋永嘉后废。北魏复置。为广宁郡治。唐天授二年(691)改名武阳县,神龙元年(705)复改。属渭州。广德后地人吐蕃。宋置盐川寨。金为镇。元至元十七年(1280)复置县。属巩昌路。明属巩昌府,正统中移今漳县治。(赵永复)

等等 始见于《汉书·高帝纪》。秦置。一说楚汉之际置。治故等是(今浙江安吉县西北)。 辖境相当今江苏、安徽两省长江以南,浙江省新安江流域以北,江苏省茅山以西地。西汉初曾先后为荆王 刘贾、吴王刘濞封地。元封二年(前109)改为丹阳郡(《汉书·地理志》)。一说"元封"当作"先狩"。(奚柳芳)

值 春秋楚邑。即今安徽颍上县 西北江口镇。《左传》哀公十六年(前 479)。"吴人伐镇,白公 败 之",即 此。西汉置县。(钱林书)

模县 (1) 春秋楚慎邑,西汉置县。治今安徽额上县西北江口镇。属汝南郡。晋属汝阴郡。南朝宋侨置镇县于今肥东县境,此城遂废。(2)南朝宋侨置。治今安徽肥东县东北棠园。属南汝阴郡。隋、唐、宋属庐州,隋大业及唐天宝、至德时属庐江郡。南宋绍兴三十二年(1162)因避孝宗赵睿讳。及为梁县。(王天良)

慎阳县 西汉高帝十一年(前196)置慎阳侯国,元狩五年(前118)国除为县。治今河南正阳县北江口集。属汝南郡。南朝宋改名为虞

阳。(周振鹤)

激水 源出今河南鲁山县西北谷 积山,东流至今宝丰县西北入北汝 水。(周振鹤)

漢水 见"涉水"。

澳州 五代周显德三年 (956) 改 赠国军置。治渤海县 (今山东滨州 市北滨城)。北宋时辖境约当今山 东滨州、油化、博兴、利津等市、县 地。元略有减缩。明洪武 初 省 渤 海县入州。清雅正十二年(1734)后 不辖县,属武定府。1913年废州改为 镇县,六十年代末迁治北镇,1982年 设滨州市。(周振鹤)

**漢海** 又作 冥海。神话传 说 中的海。李善注引东方朔《十洲纪》。 "东王所居处山外有员海,海水色正黑。谓之溟海。"(周振鹤)

攤保易 西魏大統中改临洮县 置。治今甘肃岷县。为岷州及简和郡治。隋大业初改为临洮县。义宁 二年(618)复日名。唐为岷州治。 上元二年(761)地入吐蕃废。(赵永 复)

 不论。然所輯资料系统丰富,博引 详校,考订异同,辨析正误,对研究 东北史地及民族有重要参考价值。 (邹逸麟)

據 水名。《诗·郑风·蹇裳》。 "子惠思我,蹇裳汴漆"。在今河南 密县西,双泊河上源支流。(周维 行)

**凍水** (1)即今河南确山、汝南县 境汝河支流臻头河,南朝梁中大通 二年(530)陈庆之敬北魏将娄起于 此。(2)即今广东武水、北江。(周报 鶴)

據 春秋邾邑。在今山东滕州市 东南。《左传》昭公三十一年(前511)。 邾"黑肱以滥来奔"。即此。(苏治光)

漢水 即今甘肃临洮县东东峪 沟。《水经·河水注》,滥水又西北 迳狄道故域(今临洮县)东。"昔马 接为陇西太守六年。为狄道开集引 水种杭稻,而郡中乐业"。即此。(赵 永复)

養水 即"港水"。

歌水县 隋开皇十六年(696)分 汝阳县置。治今河南高水县。属陈州。大业初属淮阳郡。唐仍属陈州。 天宝至德间曾属淮阳郡。北宋建隆 元年(960)建太祖父赵弘殷讳,改为 商水县。(田尚)

護州 唐天授二年(891)分辰州 置。治大乡县(今永顺县东)。辖境 相当今湖南永顺、保靖、古丈、龙山等 县地。五代属楚。宋分置上、中、 下三溪州。元初废。五代以后,彭 氏世有其地。晋天福五年(940)楚 王马希范以铜五于斤铸柱高丈二 尺,入地六尺,上镌《复溪州铜柱记》 二千余字,立之溪州。此后柱累被移动,今犹在永顺县王村花果山上。 (吴应寿)

選輯州 唐宋时期,南方山区少数民族酋长多被委为刺史。他们所统治的地区也置为羁摩州郡,通称 選輯州。(周振鶴)

清水 "搞"一作"镐"或"鄗"。在 今陕西西安市西。上承镐池。北流 入渭水。唐后镐池废涸。搞水遂绝。 (邹逸麟)

為池 一作锦池 (《括地志》)、郡 他(《水经·渭水注》)。在今陕西西 安市西。丰镐村西北小昆明池一带。 稿水发源于此。唐以后 湮废。(魏 嵩山)

寫山 又名象鼻山、沈水山、宜山、 仪山、沉水山。在今广西桂林市东南 隔漓江中。 明初师园静江路,别将 朱亮祖屯于东门象鼻山下,即此。 (王振忠)

編水 "海"又作"离"(《汉书·地理志》)。《水经·海水》; "凋水亦出阳海山。南过苍梧荔浦县,又南至广信县入于郁水"。即今西江支流桂江及其上源 鴻江。(王新民)

體別 即"潰水"。今河南省沙河。 原出今鲁山县,东流经叶县北,下 游走今灰河入汝。《后汉书·光武 帝纪》,更始元年(23),光武击王 邑、王寻。"从(宛)城西水上冲其中 堅,寻、邑陈乱,……莽兵大溃,走者 相腾践,奔發白余里间,……潍川盛 溢。"、邹逸麟〉 源中 即古漫水流 经地。约当今湖北孝越、黄陂 1市、县以南,汉江以北。《通鉴》。西晋建兴 二年(314),"杜弢将王真袭 陶侃于林障,侃奔源中",即此。(杨立新)

**穩水** 自今湖北汉川县东北分涢 水东流,至今黄陂县西南流入长江, 久堙。(周振鹤)

**溫失** 《選鉴》,东晋 咸 和 八 年 (333) 后赵石虎"以羌帅姚弋仲为 奋武将军西羌大都督,使帅其众数 万居于清河之滠头"。《水经·洪水 注》,"清河北迳广川县故城南,水侧 有羌垒,姚氏之故居也"。按,广川故 城在今河北枣强县东三十里(《清统 志》),姚氏故垒滠头在广川之南,则 在今枣强县东南。《方舆纪要》谓摄 头戍在枣强县东北,非 是。(谭 其 鑒)

實 ●国名。在今云南东部滨池附近地区。战国时, 楚将庄康(一作庄康) 至其地称滇王。从事农、牧、渔、纺织, 并经营采矿。西汉东帝元特年间,滇王曾协助汉使探求遗往今印度的道路。元封二年(前109),汉于此置益州郡。●云南省的简称。 医省境东北部在战国至汉武帝以前为滇国地而得名。(邹逸麟)

**滇南** 云南省的别称。云南本简 称滇,又因位于国土南部,故名。 明许伯衡著有《滇南札记》。(周振 鶴)

**滇池县** 西汉置。治今云南晋宁县东。南朝梁废。西汉为益州郡治

所。(邻浇麟)

漢北 一作幕北。蒙古高原大沙 漢以北的地区。自汉代以后常称之 为漠北。《三国志·魏志·明帝纪》。 青龙元年(233),鲜卑步度根与轲比 能侵边,"遗骁骑将军秦朗将中 军讨之,虏乃走漠北"。清代遗称 外蒙古为漠北,即以此故。(周振 鶴)

漢答 一作幕谷。在今陝西乾县西北。《通鉴》,唐建中四年(783),朱泚围奉天,灵武留后杜希全等入援奉天。上"命希全等自漢谷进",为朱泚所败,即此。(魏嵩山)

實際 一作幕南。蒙古高原大沙 漢以南的地区。自汉代以后常称之 为漢南。《后汉书·乌桓传》。"匈奴 转北徙数千里,漢南地空。"濟代通 称内蒙古为漢南,即以此故。(周振 鶴)

源洲 一名 烈州(《太平御览》 引《丹阳记》),又作洌洲(《寄书·刘 牢之符》)。在今江苏南京市西南。 因洲上有山,其形似栗,故名。南朝 宋元嘉三十年(453),武陵王骏讨 太子劭,军于澳洲,即此。(胡菊 兴)

國水县 隋开皇十一年(591)分 溧阳、丹阳两县置(《元和志》)。治 今江苏溧水县。属蒋州。大业初属 丹阳郡。唐先后属扬州、宣州、升 州。北宋属江宁府,南宋属建康府。 元属建康路。元贞初升为溧水州。 明初复降为县,属应天府。清属江 宁府。(胡菊兴)

造口 古澄道名。太行八陉之一。在今河北邯郸市西南石败山。 滋水(今淡阳河)源出于此,山岭高深,形势险峻,古为自邺(今临漳县西南)西出要道。后燕建兴九年(394) 慕容垂灭西燕。自邺出滏口,即此。 (周振德)

溢水 上游即今河北 磁 层 畫 阳 河,下游两汉时东北至今肥乡县西 入漳水、北魏前改在古邺城(今临漳县西南)东入漳。左思、魏都赋>"北 临漳滏",即此。元、明后改流成为 今滏阳河。(邹逸麟)

溧阳县 北周武帝置。以在確水之阳,故名(《元和志》)。治今河北磁县。属成安郡。隋开皇时为磁州治,大业初及属魏郡。唐武德初复为磁州治。贞观元年(627)属相州。永泰元年(765)复为磁州治。明洪武初省入磁州。(王文楚)

深州 辽置。治义丰县(今滦县)。 辖境相当今河北滦县、滦南、乐亭 等县地。属南京道。明洪武二年 (1369)废义丰县入州。1913年降为 滦县。(周振鹤)

**溱阳** 河北承德市的别称。因在 滦河之北,故名。凊纪昀著有《滦阳 消夏录》。(邹逸麟)

**凍京** 元上都的别称。以临滦水 得名。元杨允孚著有《滦京杂咏》。 (周振鹤)

兼阳县 金承安二年(1197)升孩儿馆置。治今河北迁西县西北。周惠州。泰和四年(1204)省。元复置。明洪武初废。(周振鶴)

**譯水** 一名南沙河。即今山东縣 州市郭河。源出市东北,西流经市 南,下游本注入\*泗水。明嘉靖时,运 道东徙,导潭水与南梁水(今荆河) 仓,同入运河。《春秋》襄公十九年 (前554)。"取邾田自漷水",即此。 (舒逸麟)

解州 元至元十三年(1276)升海 阴县置,迁治今武清县西北河西务。 属大都路。辖今天津市武清、香河 两县。至正间,还治今北京市通县 东南漷县镇。明洪武十四年(1381) 降本州为县,清顺治十六年(1659) 废为镇。(王文楚)

那县 明洪武十四年(1381)降森州为县,治今北京市通县东南湾县镇。属顺大府。清顺治十六年(1659)废入道州。(周振鹤)

**浉阴县** 辽以漷阴镇置。治今北京市通县东南漷县镇。属析津府。 金、元初溪大兴府。至元十三年 (1276)升为 剪州。(王文楚)

事州 "邸"亦作"敷"。隋以后始专作"廊"。西魏废帝三年(554)改北 华州置。治中部县 (今陕西黄陵居 西南)。隋大业初改为上郡。唐武 (今下西南)。隋大业初改为 是 (今下西南)。隋大业初改为 原 (618) 复为鄜州。治各京县 (618) 复为鄜州。治各京县 (618) 复为鄜州。治各京县 (742) 政为洛交郡,乾元元年(758) 复 縣 (742) 政为洛交郡,乾元元年(758) 复 縣 (742) 政为洛交郡,乾元元年(758) 复 縣 (742) 政为洛交郡,乾元元年(758) 复 縣 (758) 发 影 (758) 发 第 (7

事坊 唐、五代方镇名。见"洞北 廊坊"。(魏嵩山)

轉長 《说文》作"蔥"。本秦邑,西 汉置县。治今陝西洛川县东南鄜城。 鷹左冯翊。东汉废。(魏嵩山)

鄭延騰 北宋庆历元年(1041) 分陝西路沿边地置廊延路经略安抚 使。治延州(后升延安府,治今延安 市)。塘境相当今陕西宜君、黄龙、宜 川等县以北,吴堡县及大里河、白于 山以南地。熙宁后北部扩大。元丰中 及宣和初曾置转运使。金皇统中置 总管府。蒙古废。(吴应寿)

斯城县 隋以前"鄅"亦作"敷"。 北魏置。治今陕西洛川县东南鄜城。属郡城郡。隋大业初属上郡。 唐属坊州。唐末李茂贞置翟州治此。五代梁开平三年(909)改为昭 化县,唐同光元年(923)复为鄜城县。属鄜州。蒙古至元四年(1267) 并入洛川县。(魏嵩山)

離州 唐贞观八年(634)改南汾州置。以"州内有慈乌戍,因以为名"(元和志)。治吉昌县(五代唐改吉乡县,今吉县)。天宝元年(742),改为文城郡。乾元元年(758),复为慈州。辖境相当今山西吉县、乡宁两县地。北宋熙宁五年(1072)废。元祐元年(1086)复置。辖今吉县地。金天德三年(1151)改为秋州,明昌元年(1190)又改吉州。(邓自欣)

董明 "祠"亦作"洞"。即今河南新安县东磁河。《水经》谷(榖)水注》。"谷水又东,少水注之……也谓之慈涧也"。地处洛阳西出娶道。《通鉴》。隋大业九年(613),杨玄感固东都,"分五千守慈祠道",即此。《隋书·地理志》河南郡寿安县有慈涧。(邹逸麟)

**建期** 在今安徽马鞍山市东北。 **《通鉴》** 东晋咸和二年(327)苏峻 之乱,晋将"司马流据慈溯以拒峻", 即此。(魏嵩山)

董利县 隋开皇中改零阳县为零 陵县,十八年(598)改置。治今湖南 慈利县西。元元贞元年(1295)升为 州,移治今县北。明洪武二年(1369) 降为县,移治永泰街,即今治。隆庆 中又移治澧水北澧阳山官塔坪。万 历三年(1575)还今治。清初寄治今 县西三里溇、澧两水合流处观嘉清。 顺治四年(1647)复还今治。 自隋至 清皆属澧州。(吴应寿)

**藤忠岭** 即今朝鲜黄海北道黄州 东岊岭。元初辽阳行省曾以此与高 丽王国分界。(周振鹤)

# 同"郭"。外域。《释名》:"郭, 廖也。廖落在城外也"(《初学记·城 廖第二》引)。(邻逸麟)

廳州 (1)北周建德五年(576)取 吐谷浑河南地量,"以开廊边境海 各"(《元和志》)。治浇河城(今海海 贵德三年(619)移治化隆县(后郡,) 一种,在今青海化隆县(后郡)移治化隆县(后郡)移治化隆县(后郡)移治、广城,在今青海化隆、贵德、尖积、 一种,在今青海化隆、贵德、尖积、 一种,大观后度。(1099)改为中,大观后度。(2)东魏武原、 年(543)量,寄治廊城(今山西港)。北齐改为北显州,移治市西北)。北齐改为北显州,移治市城县(今原平市北崞阳镇)。(周振

庸會 在今河北无极县西十三里。《通鉴》,东晋永和八年(352) 魏主冉闵将与燕战,军于安害,燕慕容恪引兵随而击之,"闵趣常山,恪追之,及于魏昌之廉台",及战,大破之,遂擒闵。(王文楚)

康州 唐武德五年(622)置越州, 贞观八年(634)以本大廉峒地改名 (《新唐书·地理志》)。治合浦县 (今广西浦北县西南旧州。北宋升宝 间移治今合浦县)。辖境相当今北 海市及合浦、浦北二县地。宋属广 南西路。太平兴国中曾改置太平 军。元至元十七年(1280)升为康州 路。(王新民)

**蘆**畏 西汉置。治今宁夏银川市 西北。属北地郡。东汉后 废。(赵 永复)

職川量 在今青海民和县西北。 〈通鉴〉。东晋太元二十年(395),秃发乌孤"筑廉川堡而都之"。隆安三年 (399),南凉秃发乌孤徙治乐都(今 青海乐都县),以从弟"洛回镇廉 川",并即此。北魏废。(王文楚)

惠州府 明洪武元年(1368)改麻州路置。七年降为州,九年属雷州府,十四年复为府。治合浦县(今县)。辖境相当今广西北海、钦州、合浦、浦北、灵山、防城港等市、县地。属广东省。1912年度。(王 别民)

原州路 元至元十七年(1280)升 蘇州置。治合浦县(今县)。辖境相 当今广西北海市和合浦、浦北两县 地。周湖广行省。明洪武元年(1368) 政为廉州府。(王新民)

數異轉 在今河北保定市西南。(宋史·石普传》。咸平二年(999)。契丹犯边,石普"与契丹战廉良城"。敷之,即此。(王文楚)

輸州 北宋崇宁二年(1103)以诚 州改名。治今靖县。属荆湖北路。辖 境相当今湖南会属、靖县、通道和贵 州天柱、锦屏、黎平等县地。南宋岳 州大柱、锦屏、黎平等县地。南宋岳 平(1138)移永平县为附郭县。元 至元十三年(1276)升为靖州路。至 至元十三年(1365)朱元定(1388)降 天正十五年(1365)朱元定(1388)降 为州,以州治永平县省人。属湖广省。 清康三年(1664)属湖南省。雍 以始小。1913年废。改本州为县。 (吳应寿)

**畸港** 即今湖南长沙县西北靖港。清咸丰四年四月初二(1854.4。 28),曾国藩率湘军战船在此为太平军所败,曾投水自尽,被救后奔长沙。(傅林祥)

輸州府 明供武三年(1370)改靖 光置。治永平县(今湖南靖县)。辖 境相当今湖南渠水流域和贵州锦屏 以东清水江流域和亮江流域。九年 复降为州。(周振鹤)

精州路 元至元十三年(1276)升 靖州號。治永平县(今靖县),辖境 相当今湖南会同、靖县、通道和贵州 天柱等县地。属湖广行省。至正二 十五年(1365),朱元璋改为靖州军 民安抚司。明洪武元年(1388)降为 州。(吴应寿)

轉汇器 明成化七年(1471)以 江阴县马驮沙量。治今江苏境江县。属常州府。长江至此分为两派, 绕县南北。天启后潮沙壅积,县北 长江新游为平陆。(胡菊兴)

**輸制厅** 清光绪三十年(1904)分 太湖厅地暨。治今江苏吴县太瀬中 洞庭西山后堡。鷹苏州府。1912年 并入吴县。(胡菊兴)

辦 ●西周封國。姬姓。始封之 君为文王子。在今河南焦作市西。 《左传》僖公二十四年(前636),"普 周公吊二叔之不咸,故封建系贼以 蕃屏周。"""部、雍、曹、滕,"" 文之昭也"。杜注,"雍国在河内"山 阳县西"。(田尚)●春秋秦国都。 在今陕西风翔县西南南 占城 与马 家庄之北。孟家堡与瓦窑头之西,河 雍氏 即"雍梁"。

**棄水** ●即"廖水"。●源出陝西 风翔县西北,东南流经县南至岐山 县南,俗名濉河,又东会汴水,自下 通称汴水,又东经扶风县南至武功 县南,会武亭水注入渭水。

重丘 木杞国,春秋宋为雍丘邑。 即今河南杞县。《春秋》哀公九年 (前486),"宋墨瑷帅师取郑师于雍 丘"。即此。战国属魏。秦宣雍丘 县。(吳应寿)

**產數** 《太平寰字记》引《郡國忠》,"四面有水曰雜,澄而不流曰 奴。"一作邕奴。古时甚大。《水经·鲍丘水注》,"宫是水之隋,南极津沱,西至泉州、雍奴,东极于海。 清之雍奴薮。"后名三角淀。明时周围仍二百余里,在今天津市武清县一带。〕清时渐趋淤废。(周振鹤)

庫州 ●古九州之一。《书·禹 贡》。"黑水西河惟雅州。"《东雅·霁 地》。"河西日雕州。"《周礼·职方》。 "正西田雅州。""黑水"所指。自来说 法不一。有指张掖河、党河(在今甘肃)、大通河(在今青海)等说。"西河" 或"河"指今山。陕间黄河。●(1)东汉 兴平元年(194)分凉州河西四郡置。 治姑臧县(今甘肃武威市)。辖境相 当今甘肃河西走廊地区。建安十八 年(213)复《禹贡》九州。遂并王辅之 地及凉州入雍州。《三国志·魏志

张既传》,"是耐不置凉州,自三辅 拒西城,皆属雍州。"治长安县(今西 安市西北)、辖境相当今陕西中部、 甘肃、宁夏南部及青海湟水流域。 魏文帝复分置凉州、辖境只有今陕 西中部及甘肃东南部。其后逐渐奢 小。唐时辖今陕西秦岭以北、乾县 以东、锡川市以南、渭南市以西地。 为关内道采访使治。开元元年(713) 因京都所在。升为京兆府。(2)东晋 太元中在襄阳县(今属湖北)侨置,前 朝宋元嘉二十六年(449) 割荆州北 部五郡为雍州。而侨郡县犹寄治请 郡界。大明中。又分实上郡县以为侨 郡县境。治襄阳县。辖境相当今湖 北丹江口市、南津县以东,钟祥市以 北,大洪山,枣阳市以西和河南西峡 县、方城县以南,必阳县以西地区。 梁以后缩小。西魏恭帝元年(854) 改为复州。东晋、南朝时控拓南北冲 要。为建康上游賃镇。(邹逸麟)(3) 十六国时,汉置雍州镇平阳(今山西 临汾县西南);前。后赵置雍州镇长 安:前秦置雍州镇安定(今甘肃镇派 县东南)。后移镇蒲坂(今山西永济 县藩州)。后秦亶雍州镇安定。后燕 單雍州镇长子(今山西长子县西南)。 夏雷雍州镇阴密 (今甘肃贤台县西) 南)。后移镇安定。又移镇长安。(美 (表句

企長 本春秋秦雅邑,秦德公元年(前677)至灵公间都于此,后为县。治今陕西风翔县西南南古城。《通鉴》。西汉文帝十四年(前166)、匈奴入萧关,"烧回中宫,候骑至维"。即此。武帝太初元年(前104)属右

扶风。北魏移治今凤翔县东南义坞堡。为平秦郡治。隋开皇元年(581)移治今凤翔县,隋、唐为岐州、扶风郡治。宝应元年(763)废入天兴县。(魏嵩山)

職職 一名 "雍氏"。春秋郑邑。 在今河南禹州市东北。《左传》襄公 十八年(前555)。楚伐郑,英子冯、公 子格率锐师侵雍梁。三十年郑"伯有 奔雍梁"。《战国策・东周策》。"楚攻 雍氏"。均即此。(都逸麟)

**庫稿** 春秋晉地。即今河南浚县 西南瓮城。《春秋》 赛公二十三年 (前550)。"叔孙豹帅师教誓,次于雍 榆",即此。(苏治光)

華丘島 春秋宋恩。战国 黑 魏。 秦置县。治今河南杞县。《史记· 项羽本纪》,秦二世二年(前208), 沛公、项羽"西略地至雍丘,大破秦 军",即此。汉、魏属陈留郡。西晋属 陈留国,北魏为阳夏郡治,隋为杞 州治,唐属汴州。五代晋改为杞县。 汉复旧名。属开封府。金正隆后又 改为杞县。(卫家雄)

**建权县** 西汉置。治今天津市武清县西北土门楼村。一说在今宝坻县南秦城。属渔阳郡。西晋属燕国。北魏为渔阳郡治,移治今武清县西北旧县。北齐属渔阳郡。隋开皇初属幽州,大业初属涿郡。唐初复属幽州。天宝元年(742)改为武清县。(王文楚)

個面 在今江苏常熟市北。本名 覆釜山,唐天宝时改名金凤山,五代 吴越改名福山(《琴川志》)。北枕长 江,为滨江要地。吴越置成。北宋 置福山镇(《元丰九城志》)。南宋建 英三年(1129)韩世忠守此以御金 兵。明初置巡检司于此。嘉靖中又 筑堡屯兵,防御倭寇。(胡菊兴)

看後 一称东陵。在今辽宁沈阳市东北的丘陵地上。清太祖努尔哈赤和皇后叶赫那拉氏的陵墓,为清朝关外三陵之一。始建于 天 聪三年(1629),基本建成于顺治八年(1651)。前临浑河,后倚天柱山。古木参天,风景优美。(邹逸麟)

画字册 元至元二十三年(1286)

升长溪县置。治今霞浦县。属福州路。辖境相当今福建霞浦、福安、宁德、福州等市、县地。明洪武二年(1369)降为县,成化九年(1473)升为直隶州。属福建省。清雍正十二年(1734)改为福宁府。(郑宝恒)

福宁府 清雍正十二年(1734)改福宁州为府。治霞浦县(今县)。属福建省。辖境相当今福建霞浦、宁德、福安、福鼎、寿宁等市、县及周宁县大部分地。1913年废。(郑宝恒)

·福州府 元至正二十七年(1367) 朱元璋改福州路覽。治闽县、侯官 县(今福州市)。属福建省,辖境相当 今福建尤溪口以东的闽江流域和屏 南、连江、罗源等县地。 南明隆武元 年(1645) 唐王即帝位于此,改为 天兴府。清顺治三年(1646)复旧。 1918年废。(郑宝恒)

福州府 元至元十五年(1278)改福州为路,治闽县、侯官县(今福州市)。属福建行省。居属江浙行省。辖境相当今福建尤溪口以东的闽江流域和屏南、福安等市、县以东地区。至正二十七年(1367)朱元璋改为福州府。(郑宝恒)

福余里 明兀良哈三卫之一。洪武二十二年(1889)置。因地在古共余国得名。辖区初在今黑龙江省撒江下游一带。宜德、正统后南迁至今辽宁辽阳、沈阳、铁岭、开原一带。十六世纪中叶后为蒙古科尔沁部所吞并。(邻逸麟)

福建路 北宋雍熙二年(985)改两 浙西、南路暨。治福州(今市)。辖境相 当今福建省。 元至元十五年(1278)

废。(郑宝恒)

福泉县 清雍正二年(1724)分青 補县置,因福泉山为名。与青浦县 同城而治(今土海市青浦县)。属松 江府。乾隆八年(1743)并入青浦县。(胡菊兴)

福達县 唐景福元年(892)以覆津县改名。治今甘肃武都县东南。 属阶州。五代唐长兴三年(932)移 阶州治此,并移县治于今武都县附 近。蒙古至元七年(1270)省入阶 州。(赵永复)

福清州 元元贞元年(1295)升福 清县(今閩福建)为州。 鳳福建路。 明洪武二年(1369) 复降为县。(郑 宝恒)

福清县 五代闽龙启元年(933) 改福唐县暨。以山自永福里来,水 自清源里来相会于此得名(《福建通纪》)。治今福建福清市。廣福州。 元元贞元年(1295)升为福清州,明 洪武二年(1369)复降为县。明、清属 福州府。1990年改设为市。(郑宝恒)

福鼎县 清乾隆四年(1739)分間 浦县置。因县东有福鼎山得名(代 市 史稿・地理志)。治桐山南麓、即 今福建福鼎县。廣福宁府。(郑宝 恒)

福禄县 (1)西晋以禄福县改名。 治今甘肃酒泉市。为酒泉郡治。隋仁 寿中曾为肃州治,大业初属张掖郡。 义宁元年(617)改为酒泉县。(2)唐 武德二年(619)于乐产镇(今甘肃酒 泉市东南)置。 属肃州。 大历元年 (766)地入吐蕃废。(赵永复)

新□ 在今河北武安市西。《通

鉴, 唐天复元年(90), 朱全忠攻李克用,遗将氏叔琮入自太行,"张文恭入自磁州新口"。胡注,"武宗之讨刘稹也,自辽州开新路,达于磁州武安县,故谓之新口。"(邹逸麟)

新事 即今江苏丹阳市北新丰镇。〈通鉴〉,唐至德二载(757),淮南诸将讨永王璘于丹阳,军于瓜步洲,赵侃等渡江大败璘军于此。(胡菊兴)

新田 春秋晉邑。在今山西新华县西南份、浍两河交汇处。晋景公自故绛迁都于此。《左传》成公六年(前585)。"晋入谋去故绛。……韩献子曰。"……新田土厚水深。居之不疾,有汾、浍以流其恶"。……晋迁于新田"。定都后,亦称"绛"。对故绛官。又称"新绛"。(邓自欣)

新市 战国楚邑。在今湖北京山县东北。《史记·秦本纪》。昭襄王八年(前299)攻楚,"取新市",即此。 新葬末,新市人王匡等领导农民起义,称为"新市兵"。(杨正泰)

新州 南朝梁武帝置。治新兴县 (今县)。隋大业 初废。唐武德四 年(621)复置。辖境相当今广东新 兴县地。宋属广南东路。元至元十六 年(1279)升为新州路,十九年复为 州。属江西行省广东道宣慰司。明 洪武二年(1369)省入肇庆府。(王 新民)

新兴 城镇名。即今安徽涡阳县 北新兴。《通鉴》。唐咸通九年(868)。 "康承训军于新兴",庞勋将姚周屯 柳子,出兵拒之。胡注。"《元丰九城 志>宋州宁陵县有新兴镇",当误。(邹逸麟)

新林 補名。在今江苏南京市西南。有小水源出牛首山,西流入长江,名新林浦,亦称新林港。南朝时为建康西南要地。《通鉴》,南朝宋元徽二年(474),桂阳王休范、齐永元元年(499)陈显太先后起兵寻阳,进逼建康,均军于新林,梁大宝二年(651),侯景"发建康,自石头至新林,加种相接",即此。(胡菊兴)

新河 (1)东汉建安十一年(206) 曹操为征乌桓蹑顿所开 运河。《水 经•湍水注>」"自雍奴县承鲍丘水 东出。谓之盐关口。魏太祖征蹑顿 与海口俱导也。世谓之新河矣。"和 口即泃河口。与专泉州渠北口泉州口 相遇。渠道自盐关口分鲍丘水(今 潮河)东出。流横绝庚水(今州河)、 封大水(今陡河)、缓虚水(今沙河)、 衰河(今沂河)、清水(今清河)等数 条自北南流入海的小河,东注入濡 水(今滦河)。大致经今天津市宝坻 县和河北玉田、丰育、唐山、滦南、栾 县等市、县地。渠成后,与\*平虏、泉 州两寨形成—条向北折东,沟通滹 沱河、滇河、潞河、鲍丘水、滦河的 连运渠道,可避海运风涛之险。(2) 又名"洪泽河"。北宋雍熙初开 凿 \*沙河后、避开淮河山阳湾之险。 但 沙河而西、运舟仍需涉准风涛之 险。庆历中,发运使许元自淮阴县 (今江苏淮阴市西南)开新河,自沙 河西至盱眙县洪泽镇(今江苏盱眙 县东。已沦入洪泽湖中) 人准,凡 四十九里。久而浅涩。熙宁四年 (1071)皮公弼复加浚治。次年毕工, 人皆便之。南宋乾道五年(1169)楼 钥北行使金亦由此河。元后废。 (邹逸麟)

新城 ●春秋时晋国曲沃的别 称。《史记·晋世家》。献公二十一 年(前656),"申生自杀于新城"。《索 隐3号 韦昭云,"曲沃也,新为太子城。 故曰新城。"参见"曲沃(1)"。(吳 应寿) ●邑名。(1) 春秋泰邑。在今 陜西澄城县东北。本梁新里邑。秦 穆公十八年(前642)取之。次年城而 居之,名为新城。《左传》文公四年 (前623),"晋侯伐秦,围尽、新城,以 报王官之役"。即此。(2)春秋宋邑。在 今河南商丘县西南。(春秋)文公十 四年(前613),"公会宋公、陈侯、卫 侯、郑伯、许男、曹伯、晋赵盾。癸酉。 同盟于新城"。即此。(3)春秋郑邑。在 今河南密县东南。《春秋》 僖公六年 (前654)。"公会齐侯、宋公、陈侯、曹 伯伐郑,图新城。"又名新密。参见 "新密"。秦取新城后,秦昭王时为新 城君學戎封邑、《战国策·韩策三》有 "段产请新城君"章。(4)战国韩邑。在 今河南伊川县西南。后属秦。\*战国 策·秦策一》:张仪曰:"楚临南郑,秦 攻新城、宜阳。"汉置新成县。(5)— 作"裹城"。战国楚邑。在今河南襄 城县。《史记•秦本纪》。昭襄王七年 (前300),"拔新城",即此。(6)战国 赵邑。在今山西朔州市西南。《史记》 秦本纪》。庄襄王三年(前247)。蒙 骜"攻赵榆次、新城、鸦孟、取三十七 城",即此。(钱林书)●在今江苏江 都县西北部伯镇南。 <晋书。谢安

传》,东晋太元十年(385),安请北征,"出镇广陵(今扬州市西北蜀冈上)之步丘,筑垒名新城。""及至新城,筑埭于城北,后人追思之,名为召伯埭。"(胡菊兴)

新疆 在今河北清河县西。《通 鉴》,东晋太元十二年(387),"安 次人齐涉聚众八千余家据新册,降 (后)燕,燕主(慕容)垂拜忠魏郡太 守"。(王文楚)

新字 城垒名。在今江苏南京市西南。三国吴筑。东晋时为朝士游宴之所。《世说新语·言语第二》。"过江诸人,每至美日,辄相邀新亭,藉卉饮宴"。因地近江滨,以山为垒,为六朝时都城建康(今南京市)军事和交通重地。南朝宋孝武帝即位于此,改为中兴亭。但通常仍称新亭。南宋建炎四年(1130)岳飞大破金兀术于此。后毁。(胡菊兴)

新期 一名"薛家州"(《景定建康志》)。在今江苏南京市北大江中。《通鉴》。东晋隆安五年(401),孙思钦进袭建康。闻刘牢之引军还,"至新洲。不敢进而去"。胡注:"新洲在京口西大江中,意即今之珠金沙是也。"(胡纳兴)

新蜂 即"新田"。

新邦 战底魏邑。在今安徽太和县北。《战国策·魏策一》,苏秦说魏王曰。大王之地南"有许、郡、昆阳、郡陵、舞阳、新郯"。又作郪丘。《史记·魏世家》。安麓王十一年(前266),"秦拔我郪丘。"后为秦邑,有《新郑虎符》。西汉置县。(钱林书)

新書 本西周密国。春秋为郑新

密邑。在今河南密县东南。《左传》 僖公六年(前654)。诸侯伐郑,"国 新密",即此。西汉置密县。《卫家 雄》

新港 又作新港庄。本台湾上著番社名,即今台南市南新市乡驻地。 清康熙三十五年(1696)吴球在此谋 起事,不成,被杀。(開维衍)

新塘 一作小新塘。在今江苏扬州市北。南宋绍定四年(1231)。李 全兵败被杀于此。(葛剑雄)

新蒙 春秋蔡邑。平侯自蔡迁 此,故名。即今河南新蔡县。《左 传》昭公十三年(前529)。楚平王即 位,既封陈。蔡。使"隐大子之子庐 (即蔡平侯)归于蔡(新蔡)",即此。 秦戬县。(卫家雄)

新疆 清乾隆二十四年(1759) 統一天山南北后称这一广大地区为 "新疆"或"西域新疆"。设总统伊犁等 处将军于惠远城(今雹城县南境)。 统辖全境。光绪十年(1884)置新 疆省。1956 年改建新疆维吾尔自 治区。(齐濟顺)

新拿易 西汉高帝定都关中,因 太上皇思归故里沛县丰邑 (今江苏 丰县),仿丰邑街里,改筑骊邑,并迁 故旧居此,以娱其父。七年(前200) 置县,十年更名新丰县。治今陕西 临澧县东北。初属内史。后属重 野。东汉灵帝时移治城东三十里冷 水(今零河)侧,北周闵帝元年(557) 移治今临潼县东北新丰镇东南七 里,隋大业六年(610)又移治今新丰 镇。唐垂拱二年(686)改为庆山县, 神龙元年(705)复故名。属雍州(开 元后**升为京**兆府)。天宝七载(748) 废。白居易《新丰折臂翁》诗:"翁云 贯属新丰县"。即此。(魏嵩山)

新丰塘 又名新丰湖(《元和志》)。在今江苏丹阳市东北。〈晋 书·张阁传》,太兴四年(321),晋陵 内史张闿"乃立曲阿新丰塘,溉田八百余顷,每岁丰稳。"(胡菊兴)

新化县 北宋熙宁王年(1072)以 梅山蛮地置。治今湖南新化县北白 溪镇,属郡州(南宋升为宝庆府)。绍 圣中移今治,一说绍圣初移治白溪 镇,寻移今治。元属宝庆路。明、清 属宝庆府。(吴应寿)

新平县 (1)西汉置。治今河南淮阳县东北临蔡。属淮阳国。东汉属陈国。西晋废。唐武德元年(618)分宛丘县复置。属陈州。贞观元年(627)废。(田尚)(2)隋开皇四年(584)改白土县置。治今陕西彬县。为幽州治。大业初属北地郡。唐初复为亳州(开元中改"幽"为"邠")拾。天宝、至德时曾为新平郡治。明初废入邠州。(魏嵩山)

新平镇 亦称 屆南 镇、陶阳镇。 东晋重。即今江西景德镇市。水土 宜陶,南朝陈时已有彻瓷业的记载。 唐盛产陶瓷,产品质薄色素,莹填如 玉,称为假玉器,名闻全国。北宋景 德年闻改名景德镇。〈周振鶴〉

新平事 东汉兴平元年(194)分 右扶风及安定郡置。治漆县(今陕 两彬县)。属雍州。辖境相当今陕西 彬县、长武、旬邑及甘肃灵台等县 地。其后屡有变动。北魏属泾州。 西魏、北周属豳州。隋开皇初郡废。 义宁 年(618)复置。治新平县(今 彬县)。唐初改为幽州。天宝元年 (742)仍为新平郡,乾元元年(758) 改为邠州。(魏嵩山)

新田县 明崇祯十二年(1639)分 宁远县南北二乡、十五都置,治新田堡,故名。治今湖南新田县。明、 清属永州府。(吴应寿)

新生辦 在今湖北武昌县西。〈续 通鉴〉,南宋景定元年(1260)蒙古忽 必烈解鄂州之围而北,留张傑等作 浮桥于新生洲,以待湖南兀良合台 之兵,即此。(杨立新)

新**姓县** 西汉置。治今河北定州 市东北。属中山国。东汉**废。**(周 振鹤)

新市县 (1) 西汉景帝中元二年 (前148)封王弃之为新市侯于此。元 光四年(前181)改为县。属中山国。治 今河北正定县东北新城铺。三国魏 废。西晋复置,隋大业初废入九门 县。义宁元年(617)复置。属九门 郡。唐武德五年(622)废入九门县。 (王文楚)(2)东汉初置南新市县, 属江夏郡。以别于中山国的新市 县,故名。治今湖北京山县东北。 南朝宋改名新市,西魏改名窗水。 (邹逸麟)

**画宁州** 明隆庆六年(1572)以宣 化县定禄洞地置。治今广西扶绥县。 辖境相当今扶绥县大部分地区。属 南宁府。1912年汉为县,1914年改 为扶南县,1951年与绥禄、同正二县 合并置扶绥县。(王新民)

新宁县 (1) 三国吴分耒阳县置。 治今湖南常宁县南三洞。唐神龙二 年(706)移治今常宁县西麻州,开元 九年(721)又移治今常宁县西北宣 江。天宝元年(742)改为常宁县。 六朝时属湘东郡,隋、唐属衡州。 (吴应寿)(2)明弘治十一年(1498) 分新会县地置。治今广东台山市。 属广州府。1914年以与湖南、广西、 四川省新宁县同名。改为台山县。 (王新民)

画成县 "成"一作"城"。西汉惠帝四年(前191)置。治今河南伊川县西南。属河南郡。东魏置新城郡。隋开皇十八年(598)改为伊照县。(杜瑜)

新金星 隋开皇十年(590)改盆 允县为新会县。属冈州。大业初属 南海郡。治今广东新会市北。唐武 德四年(621)为冈州治。贞观十三 年(639)移今治。开元以后属广州。 宋有干岁锡场,海晏等六盐场。元 属广州路,明、清属广州府。1931年 移治今江门市。1951 年移治中原 捷,1956年复还会城,即今县。(王 新民)

新会事 东晋元熙二年(420)分 南海郡暨。治盆允县(今广东新会 县北)。辖境约当今广东江门、新会、 开平、台山等市、县地。属广州。隋 平陈废。(朱方)

新級县 本汲乡,西汉神醇三年 (前59)置县。因河内郡有汲县,故加"新"字。治今河南扶沟县西南。 汉、晋属颍川郡,东魏至北周属许昌郡。隋废。唐初复置。属柏州。贞观 元年(627)废。(田尚)

新兴州 元至元十三年 (1276) 置。治休纳(后废入州,今王溪市)。 辖境相当今云南玉溪市境。属陵江路。明清属澉江府,不辖县。1913年改为新兴县。1914年改名休纳县。(邹逸麟)

新兴县 东汉末置。治今甘肃武山县西北。属南安郡。北魏属广宁郡。隋初废。(赵永复)

新兴城 在今河北肥乡县东南。 《通鉴》,东晋太元九年(384),后燕 慕容垂引丁零、岛桓众二十余万攻 前秦苻丕于邺,"分处老弱于肥乡,筑 新兴城以置辎重",即此。(王文楚)

新兴都 东汉建安二十年 (215) 置。治九原县 (今山西 忻州市)。 辖境相当今山西五 台山 以南,滩 沱河、云中山以东。南至忻州、孟 县地区。西晋后辖境新小。元康中 改为晋昌郡,导复旧。北魏永安中 改为永安郡。隋开皇初、义宁中均 普覽新兴郡,唐武德元年 (618) 改 为忻州。(朱玲玲)

新安城 在今四川越西县北。唐 开元中筑,后废,咸通五年(864)复 修,旋为南诏所陷。(周维行)

新安县 (1)东汉初平三年(192) 分太宋县置。治今浙江衞州市。属 会稽郡。三国吴宝鼎元年(266)属 东阳郡。晋太康元年(280,《水经 注》作太康三年)以弘农郡有新安 县,改为信安县。(自以春)(2)元至 五九年(1272)分容城县置。治今河 北安新县。属保定路。明清属保 府。道光十二年(1832)废入安州。 (邹逸麟)(3)明万历元年(1573)以东 壳千户所置。治今广东深圳市西南 头。属广州府。清康熙六年(1667) 废入东莞县,八年复置。1914年改 为宝安县。(王新民)

新安等 (1) 西晋太康元年(280), 改新都郡置。治始新县(今淳安县 西)。辖境相当今浙江淳安、安徽飲 县、伏宁、黟县、祁门等县及黄山市一 部分和江西婺源县地。隋开皇九年 (589)废。(杨潤生)(2)东魏兴和中 置。治新安(今渑池县东, 隋移治今 新安县)。辖境相当今河南新安县一 带。隋开皇初废;义宁间复,唐初改 为谷州。(邹逸麟) (3)隋天业三年 (607)改數州置。治休宁县(今休宁县 东万安)。后移治歙县(今县)。辖境相 当今江西婺源、安徽祁门、黟县、飲 县、绩溪、休宁等县及黄山市的一部 分。唐初改为歙州。天宝、至德时又 改献州为新安郡。后世因以新安郡 为歙州、徽州(北宋宋改歙州置)的 别称。(杨渭生)

新阳县 (1)秦县。因在新水之阳得名(《汉书·地理志》应劭注)。 治今安徽界首市北。西汉属汝南郡。西晋废。(王天良)(2)三国吴分益阳县置。治今湖南宁乡县西横市北。属衡阳郡。城垣故迹犹存。西晋太康元年(280)改为新康县。(吴应孝)(3)清雍正二年(1724)分昆山县置。与昆山县同城而治(今江苏昆山市)。属苏州府。1912 年并人昆山县。(胡菊兴)

新青山 在今山东新泰市西北。 《诗·鲁颂·吴宫》。"新甫之柏",即此。《新泰县志》。西汉武帝封禅于此, 见仙入迹,建离宫于上,遂改名宫 山。(史为乐) 新星县 (1)唐开元四年(716)置。 因乡名县 (<實字记>)。治今江 西景德镇市东北浮梁旧县东、昌江 东岸。属饶州。寻移治今市东北浮 梁旧县。天宝元年(742)改为浮梁 县。(2)北宋太平兴国六年(981)分 高安县置。治今江西宜丰县。属筠 州。元元贞元年(1295)升为州,明 初复降为县。属瑞州府。1914年因 与浙江省新县县同名,改为宜丰县。 (王天良)

新罗量 在今陕西眉县东南、《通 鉴》,东晋太元十五年(390),"后秦主 姚长攻秦扶风太守齐 益男于新罗 堡",即此。(魏嵩山)

斯罗勒 在今內蒙古巴林左旗东。《金史·叛臣传》。大定元年(1161)。 契丹西北路将撒八为其下移刺窝斡 所杀,窝斡自为都元帅,"拥众东还, 至临潢府东南新罗泰",国攻临潢。 即此。(王文楚)

新海县 秦軍。即今河南新郑县。農颍川郡。西晋废。隋开皇十六年(698)复置,属荥阳郡。(周摄

新達易 东汉建安十三年 (298) 孙权置。治今浙江淳安县美家镇东南。现没于新安江水库中。属新都郡。 西晋太康元年 (280) 改名遂安县。 (周振鶴)

新建县 (1)三国 吳 太 平二年 (257)分临汝县置。治今江西乐安县 西北。属临川郡。隋开皇九年(589) 废入崇仁县。(2)北宋太平兴国六年 (981) 分南昌县置。治今江西南昌 市。与南昌县先后同为宋洪州。隆

兴府, 元隆兴路、龙兴路, 明清南县府治。二十世纪四十年代末以后治所屡迁, 1961年移治长域镇, 即今县。(王天良)

養城县 (1) 三国吴 黄武 五年 (226)分富春县置。治今浙江富阳县 西南新登镇。属东安郡。后废。西晋 复置。展吳郡。南朝陈属钱塘郡。隋屬 余杭郡。唐武德七年(624)废入富阳 县。永淳元年(682)复置。属杭州。吴 越改名新登县。北宋太平兴国四年 (979)复旧。元属杭州路。明、清属 杭州府。1914年改为新登县。(乐祖 谋)(2)南朝陈置。治今湖南来阳县 北。鳳湘东郡。隋废。唐初复置。 寻应。元复置。属衡州路。明初度 人衡阳县。(邹逸麟)(3)南宋绍兴八 年(1138)分南城县于黎滩镇置。治 今江西黎川县。属建昌军。元以后 属建昌路、肇庆府、建昌府。1914年 因与直隶、浙江、吉林、贵州四省新 城县同名、改为黎川县。(王天良)

参见"梓州"。(周维衍)

新泉鄉 旧名东北冷牟,北宋元 符元年(1098)赐名。在今甘肃靖远 县西南。属秦风路,旋属会州。金 大定后属新会州。西夏光定十年 (1220) 攻金新泉城,即此。(赵永 复)

新達县 北周闵帝元年(557)置。 治今四川新津县东。属犍为郡。隋 开岛初移治今新津县。唐、宋属蜀 州,明、清属成都府。(周振鶴)

新秦中 地区名。亦称河南地。 在今内蒙古河套及其以南地区。 崇始皇三十二年(前215),使蒙恬将 三十万众北逐戎狄。收河南。其地 富饶,新得,又与故秦地相接。世 称新秦中。《史记》平准书》。西汉 武帝元狩三年(前120),"徒(山东) 贫民于关以西。及充朔方以南新秦 中七十余万口。"(周振鹤)

下新春里 唐天宝元年 (742) 分连 谷、银城两县地置。以在汉新秦中 得名 (《元和志》)。 治今陕西 神本县北十里。为新秦郡治。后为麟州治。五代周显德五年 (958) 移治小量(今地待考)。北宋乾德初移治吴儿堡(今神木县西南),五年(867) 又移治今神木县北杨家城。金皇统八年(1148)地入西夏度。(魏嵩山)

,新霉县 (1)西晋置。治今山东新泰市。属泰山郡。蒙古至元二年(1285) 废入莱芜县。三十号 年复置。1983年与新汶市合并改设新泰市。(2)北魏置。治今山东蒙阴县东。北齐废。(周振鹤)

. 新書品 西汉堂。在今四川新都

县西。属广汉郡。精开皇十八年 (598)改为兴乐县,大业初省。唐武德二年(619)复置,即今新都县。 (周振鶴)

新榜量 在今四川茂县西北。万 历十八年(1590), 土著起事,攻"新桥",即此。(周维行)

新導器 本战国魏邦丘邑,西汉 置新郭县。治今安徽太和县北。属 汝南郡。东汉建初四年(79)徙封 殷后于此,改为宋公国。三国魏废 为宋县。(王天良)

新島器 本息国,春秋时楚双之, 変息县。在今河南息县西南。西汉移 治今息县,改为新息县。东汉建武 十九年(43)封马援为新息侯。即此。 两次属汝南郡。魏、晋为汝南郡息县。 两城宋分置南北两县。南郡息县。 所城泉县,先后为汝南郡。县、西 原新息县,先后为汝南郡。县、西 原州治。北新息县治为息县。 北齐废入南新总县,复名新为息县。 北齐废入南新总县,及隋初为息县。 为东滁州治。北南郡。唐、宋属等 州、全为惠州治。(田尚)

新津蘭 在今湖北安陆县西。清 同治五年(1866)十二月廿一日,捻 军任柱、赖文光部屯新家闸。淮潭总 兵张树珊率军渡河进击,为捻军所 散。张树珊阵亡。即此。(傅林祥)

新野县 西汉置。治今河南新野县。东汉末刘备投奔刘表,表使屯新野。三国魏王始中征南将军王昶都督制、豫诸州军事,自宛徙治新野。皆即此。西晋后历为义阳郡、新野郡治。北周改为棘阳县。隋开皇初

复旧名。属邓州。大业初仍属南阳郡。唐武德四年(621)于此暨新州,旋废,仍属邓州。乾元后并入穰县。宋、金降为镇。元复置县。属邓州。明、清属南阳府。(杜瑜)

新野學 西晋惠帝置。治新野县 (今县,北周改为棘阳县)。南朝宋 时辖境约当今河南新野县、邓州市 及湖北襄阳县西北部地。(晋书 · 新 野庄王歆传),永宁元年(301),"以 助进封新野郡王",即此。隋开皇初 废。(杜瑜)

新康县 西留太康元年(280)以新阳县改名。治今湖南宁乡县西横市北,南临沩水。隋开皇儿年(589)并入益阳县。居武德四年(621)又分益阳县置。治今宁乡县西十里。七年复并入益阳县。两晋、南朝属循阳郡,唐属潭州。(吴应寿)

斯澤里 明洪武二十三年(1390)以新添千户所改置。驻地在今贵州贵定县。属贵州都司。辖境相当今贵定县大部和平诸县西部分地区。天启初,安邦彦叛,围贵阳,陷龙里,官军由此进发,以解会城之圈。精康熙二十六年(1687)废。《编维衔》

新油县 西汉軍。因县境子(紫) 淦山得名(〈寰宇记〉)。一说以县有 淦水得名(〈元和志〉)。治今江 西 樟树市。为豫章都尉治。 隨开皇十 年(590)移治今新千县。属吉州。 北宋淳化三年(992)改属临江军。 元元贞元年(1295)升为州。明初复 降为县。属临江府。1957年改为新 干县。(王天良) 新喻县 见"新渝县"。

新華县 秦雪。治今河南新蔡县。两汉属汝南郡。东汉光武帝封 县、两汉属汝南郡。东汉光武帝封 吴汉为新蔡侯,即此。西晋初属汝 阴郡。惠帝以后为新蔡郡治。东魏 又为蔡州治。北齐、北周为广宁郡 治。隋开皇十六年(596),改为广宁 县。仁寿元年(601),又改为汝北 县。大业初。复名新蔡县。属汝本 常。宋、金属蔡州。元、明、清属汝 宁府。(陈可畏)

糖來轉 西晉惠帝分汝阴郡置。 治新蔡县(今县)。属豫州。辖境相 当今河南新蔡、淮滨、安徽临泉等 县及河南惠县部分地区。南朝宋帖 治汝南郡上蔡县(今河南汝南县)。 北魏仍治新蔡县,属豫州。北齐改 为广宁郡。(卫家雄)

新山侯里 西汉永始四年(前13) 置。治今山东莒县西南。东汉废。 (周振鹤)

新市餐画 西汉昭帝 元 凤 五 年 (前76)分盘和县地。封广川學王子 刘吉置。治今河北新河县西南。属 巨鹿郡。东汉废。(王文楚)

新安平县 西汉置。治今河北滦 县西北。属辽西郡。东汉废。(周 振鹤)

新量侯職 西汉本始四年(前70) 封燕刺王子刘庆置。治今河北高碑 店市旧城东。属涿郡。东汉废。(王 文楚)

新疆识略 原为清徐松撰。因由伊犁将军松筠奏上,故署松筠之名。 十二卷。另有卷首一卷。首列新疆总图和南北两路,伊犁各图,附有叙说。次为官制、兵额、屯务、营务、库储、财赋、厂务、边卫、外裔等。凡地理险要,政治措施。均有记载。 (周振鹤)

新疆图志 清末王树树等纂。宣 统三年(1911)成书。一百十六卷。 分建置、国界等二十九类。博引古 今,加以考证,为新疆建省后第一 都比较完备的志书。惟非出一人之 手,体例先后朱能一致,记事亦有分 岐。(周振鹤)

新區區大镇 清于乌鲁木齐设都统一员,伊犁、塔尔巴哈台、喀什噶尔各设参赞大臣一员。统辖新疆全境驻防官兵,皆归伊犁将军节制,合称四大镇。(周振鹤)

(-)

新多 《后汉书·郑众传》,"帝念 众功美,封为卿乡侯。"李贤注引《说 文》,"南阳棘阳县有聊乡。"按棘阳 故城在今河南南阳县南。《邹逸麟》

點忠寺 今北京市法源寺。唐贞

观十八年(644)征高丽,兵还于蓟城东隔建悯忠寺,以悼念阵亡将士。后改"悯"为"愍"。《续通鉴》,宋建炎元年(1127),钦宗被金兵所俘,"自云中至燕山府,居愍忠寺",即此。明代改名观音阁。(王文楚)

庫 秦、汉时边塞上险要处作防御用的城堡。《史记·蒙恬列传》,"太史公园,吾适北边,……行观蒙恬所为秦筑长城亭障。"《汉书·匈奴传》,"出五原塞数百里,远者千里,筑城、降、列亭,至卢驹。"《通鉴》,西汉武帝元狩四年(前119),"唐一隙间",胡注引师古曰:"鸱,谓塞上要险之处,别筑为城,因置史十二而为蔽端以御宠也。"胡注又云,"汉侧,每塞要处别筑为城,置人镇守,谓之侯城,此即降也。"(邹逸麟)

障值 在今湖北安陆县东。《通鉴》。西晋太安二年(808),义阳蛮张昌起事,"诏遣监军华宏讨之,败于障止",即此。(杨立新)

是州 北周建德六年(577)以吐谷浑地置。因群山重量得名。治量川县(今甘肃选部县境)。隋大业初废。唐武德二年(619)复置。移治合川县(今选部县西,后移今选部县)。辖境相当今白龙江上游地区。广德以后地入吐蕃。(赵永复)

**叠漢千户所** 明洪武十一年 (1378)置。治今四九茂县西北。隶 四川都指挥使司。清顺治初废。(周 维衍)

**群耳山** 又作卑耳山。在今山西 平陆县西北。《国语·齐语》,齐桓 公"悬车束马。逾太行与**胖**耳之溪 拘夏"」、史记・封禅书》。齐桓公曰。 寡人"束马悬车。上卑耳之山。"《集解》引韦昭曰,"卑耳即 《齐语》所谓 辟耳。"(邓自欣)

時配長 西汉高帝六年(前201) 封审食其为辟阳侯国,后改为县。治 今河北冀州4东南。属信都国。东 汉废。(王文楚)

**轉展號** 消棄正五年(1727)建。 在今新疆鄯善县。乾隆二十四年 (1769)资办事大臣、管理同知士此。 三十六年增设巡检,四十四年移同知驻吐鲁番;次年裁办事大臣,改设领队大臣,移驻吐鲁番。光绪二十九年(1903)裁巡检,改置鄯善县。(周振鹤)

群望望 在今广东澄海县。明洪武五年(1372)置巡司。嘉靖三十八年(1559)败倭寇于南阳湾,倭奔辟望港口,次年平之,即此。四十二年改置为澄梅县。(王振忠)

(

## 十四 画

## **(--**)

權 春秋齐邑。在今山东禹城市 西南。《左传》哀公十年(前485)。晋 赵鞅帅师伐齐。"取举及粮",即此。 西汉置郑县。(陈可畏)

理求 元代对今台湾岛的称谓。 《元史·福求传》,"瑠求,在南海之东",彭湖诸岛"与瑠求相对",即此。 至元、元贞间元适官兵曾数历其地。 元汪大渊《岛夷志略》作"琉球"。参 见"流求"。(周维衍)

**鐵洞** 在今贵州黄平县南。明景泰二年(1451),苗民起义首领韦同烈自号"苗王"。有众数万,屯聚于此,为官军所败,退据晋护山洞。(周维衍)

模量 在今陕西宝鸡市西南。《通 鉴》,五代汉乾祐元年(948),汉兵 攻风树,蜀将安思谦救之,遣别将申 贵趋模壁,设伏于竹林,即此。(魏 嵩山)

着號 福建福州市的别称。北宋 治平中张伯玉守福州,曾在城内追 植榕树,熙宁、元丰以后,绿荫满城, 因此得名。宋龙昌期《福州诗》。"苍 烟巷陌青榕老。"(郑宝恒)

雙道圖 本西南夷獎人地,西汉 置。治今四川宜宾市西南。北周保 定三年(563)改为外江县。隋大 业初又名卖道县。并移治今宜宾 市。北宋政和四年(1114)改名宜宾 县。地处巴蜀通云贵要冲,汉"西南 夷道"、隋唐"石门道"皆由此始。西 溪初属蜀郡,寻属广汉郡,建元六年 (前135)改属犍为郡。始元元年(前 86)后为犍为郡治,东汉至南朝宋属 犍为郡,齐又为犍为郡治,聚为戎州 治。(周维行)

**補石** ●山名。(1) <书·禹贡> 导山。"导岍及岐……太行、恒山。至 于碣石。入于海。"秦始皇、汉武帝 皆曾东巡至此,刻石观海。一说即 今河北昌黎县西北碣石山,一说在 今秦皇岛市北戴河 附 近。东 汉 建 安十二年(207)曹操用兵乌桓 过此。作有《碣石篇》。(2)《书》 禹黄》。"冀州。……夹右碣石入于 河。"过去多数学者认为此山就是导 山中的礁石山,但也有人指出《禹 贡》时代費河不可能在渤海北岸入 海。这个山应在渤海西岸占黄河河 口。(3)(水经•河水注>:"(秦)始皇 令太子扶苏与蒙恬筑长城,起自临 滩。至于碣石。"按、《晋太康三年地 记》乐浪郡:"遂城县有碣石山,长 城所起。"此碣石山即今朝鲜平壤 西南浦北之龙岗。(4)《汉书·地理 志》。"骊成。大揭石山在县西南。"多

數学者认为此山就是《禹贡》导山的 碣石山,具体位置有两说。一说以 今河北乐亭县西南某古城当骊成故 址,认为山在此古城西南海中,借 以符合于《水经注》的说法。一说 认为就是今河北昌黎县西北的 调,骊成故址当在抚宁县境。(周振 四年(1685)潮州总兵许龙,以舟师 抵碣石,平苏利叛,即此。(傅林 样)

禮州 "磁"一作"慈"、"確"。隋开皇十年(590)置。治滏阳县(今磁县)。以州西北有磁山,出磁石而得名。大业二年(606)省。唐武德元年(618)分相州复置。贞观元年(627)又省。永泰元年(765)复分相州、洛州量。辖境相当今河北邯郸市、磁县、武安等县地。天祐三年(906)改名惠州。五代唐复名磁州。北武镇相当今福县、广平府。1913年降为县。(王文楚)

**赞其**島 西汉置。治今江苏盱眙 县西南。属临淮郡。东汉省,晋复 置。南朝宋废。(周振鹤)

**環阳量** 在今辽宁凤城县东北楼 阳城。明边堡,为与建州努尔哈赤 属部互市之处。(赵永复)

**静間阿拉** 又作"黑秃阿喇"、"黑图阿拉"、"赫图阿喇"。均系 满语 汉字音译,意即"横岗"。即今 辽宁新宾县西老城。明中叶以后为建州女真根据地。万历三十一年(1603)

努尔哈赤建城,四十四年努尔哈赤即汗位,建国号为金,定都于此。 至天命六年(1621)始迁都辽阳。天 聪八年(1634)尊称为兴京。(邹逸 麟)

着子輪 即今北京市密云县东北 着子路。明代为长城内外出入要神,防御重地,设关戍守。嘉靖二十 四年(1545),朵颜影克纠东西部二 十万骑兵从此进犯,崇祯十一年 (1638),清兵由此而人。(赵永复 王文楚)

酸事 春秋郑邑,战国时属 魏。 在今河南延津县西南。《史记·魏世家》,文侯三十二年(前414),"伐郑,城酸枣"。《秦始皇本纪》。五年(前242),"将军(蒙)骛攻魏,定酸枣"。 皆即此。秦置县。(吴应寿)

轉朵特 亦作俄朵伶、鄂多里、斡 朵里、吾都里。元代在今黑龙江依芒 一带新建的军民万户府。 其屬为明 建州女真入的先世。(周振鹤) 辦達河 亦译鄂诺河、俄依河、敖 數河。黑龙江上源之一。源出蒙古 閩首特山,流入俄罗斯境内为鄂嫩 河,下游为石勒喀河。十世纪后,斡 难河源为蒙古族世居之地,1206年 成吉思汗即位于此。(周振鶴)

幹續宣慰司都元帥府 元至元十 八年(1281)置。治于阗(今新疆和田 县)。二十六年罢。(田卫疆)

照州 北宋熙宁五年(1072)置。 治狄道县(今临洮县)。属秦凤路,后 属熙河路。辖境相当今甘肃临洮、 康乐、洞源等县地。置市易务,与西 城及吐蕃等决进行贸易。金皇统二 年(1142)改为临洮府。(赵永复)

**照河塘 (1)北宋熙宁五年(1072)** 置。为经路安抚使路。治熙州(治今 甘肃临洮县)。辖縣、河、洮、岷四州 及谴远军,相当今甘肃大夏河流 城。洮河流城以及渭河上游甘谷县 以西地、西汉水积白龙江上游的西 和、礼县、宕昌等县地。后增辖兰、 会两州,辖境北展包有兰州市、榆 中县和祖厉河流域。改称熙河兰会 路。后会州割属泾原路。增辖唐州 (治今青海尖扎县)。又改称熙河兰廊 路。其后湟州、西宁州、积石军相继 来屬,結境西包有達水流域及黄河 上游今贵德县一带。金皇统二年 (1142)改为熙秦路。(2)北宋元丰四 年(1081) 置。为转运使路。治熙 州。旋罢。政和中复置。金废。 (額逸離)

图書號 为伊犁九城之一。在今新疆伊宁市西北。清乾隆四十五年 (1780) 建于伊犁河北岸哈拉·布拉 克。駐録营屯镇都司。同治十年 (1871) 沙俄優入伊犁后被毁。(徐 伯夫)

興趣 ●"與"即"地"。《易·说 卦。"坤为地。……为大與。"《史记》 汉褚少孙补《三王世家》。"臣请令史 官择吉日,具礼仪上。御史奏與地 图。"《索隐》。"谓地为與者。天地有 覆载之德。故谓天为盖。谓地为舆。 故地图称與地图。"●與地图(即地 图) 的略称。《汉书·江都 易王非 传》。"具矢下之舆地及军陈图。"(周 振饒)

集县 西汉置。治今江苏仪征市北。鷹临淮郡。东汉属广陵郡。海朝宋元嘉十三年(486)并入江都县。 (胡菊兴)

與服 ●地图。亦称"與地图"。 如杨守敬编《历代舆 地图》。●晋 土。《新元史·世祖纪》』"與图之广 历古所无。"(邹逸麟)

與唯广记 北宋地理总志。欧阳志编著,政和中成书。三十八卷。主要叙述政区沿革,并结合历史故实。一般地志共有的四至、道里、产口、风俗、土产等。此书概不以后,近里时四卷先级历代疆域,五卷以后,公园沿革,路下附有化外州县。州县建置沿革,路下附有化外州县。保持,系统清晰,颇便于寻检。(周振鹤)

異地紀胜 南宋地理总志。王象 之编著。约宝庆三年(1227)成书。 二百卷。以南宋十六路版图,宝庆 以前建置为标准。叙述当时一百六 十六个府、州、军、监的地理胜状,分府州沿革、县沿革、风俗形胜、最物、古迹、官吏、人物、仙释、碑记、诗、四六等目。所载多南宋事,内容丰富,引书中又多佚本,可补史志缺略。原著佚去三十二卷,鋏页十六卷。清岑建功辑、舆地纪胜补缺,刘文洪等撰、舆地纪胜校勘记》,对整理此书均有贡献。(周振鹤)

萬即"姑蔑"。

事义山 在今缅甸北部新维北。 《方舆纪要》云,明万历三十二年 (1804)陇川孟卯土酋叛明附編,负 隅于木邦境内幕义山,即此。(邹 逸麟)

篇审 在今四川 涪陵市西 葡市镇,南宋开庆元年(1259)蒙古主蒙 野攻合州,其将耨垺于此造浮桥以 社授兵。吕文德力战破之。(周维衍)

商長 西汉置。治今山西高石县 西。属西河郡,东汉末 废。(周 摄 鹤)

夢 春秋圍名。偃姓。相传为泉 陶之后。在今河南圍始县东北蓼城 冈。《左传》文公五年(前622)。"楚 子燮灭蓼",即此。西汉置县。(田 尚)

夢塢 在今河南灵宝市西北阌乡西北。〈通鉴〉,南朝梁 大 同 三 年 (537),"魏行台杨白驹写东魏阳州刺史段委战于蓼鸡,魏师败绩",即此。(邹逸麟)

夢異 春秋夢顯, 西汶置县。高帝六年(前201)封孔聚为蓼侯于此。治今河南固始县东北蓼城冈。 属六安国。东汉属庐江郡。魏晋属 安丰郡。东晋末废。宋泰始中在此 侨置阎始县,梁改为黎县。东魏义 改为固始县。(田尚)

夢測 在今江西南昌市西南赣江中。《通鉴》。唐天拈三年(906),淮南将秦裴攻洪州,军于此。(王天良)

夢繼 在今河南商 丘县 北。〈通 鉴〉。南朝陈太建十二年(580),北周 杨坚使于仲文击尉迟迥将檀让于河 隋,"军至銮堤,去梁郡七里",即此。 (邹逸蕪)

夢號县 西汉置。治今山东利津 县南。属于乘郡。南北朝废。(周报 鹤)

藥 周初封国。姬姓。〈史记·管蔡世家》,周武王已克殷封,"封权 度于蔡"。在今河南上蔡县西南。后 权度同管权随政庚叛乱,被商公放 逐,复封其子胡于蔡,是为蔡仲。 张时,因银于楚侵逼,多次迁都,平 侯迁新蔡(今河南新蔡县),昭侯迁 州来(今安徽风台县),称为下蔡。 公元前447年为楚惠王所灭。(卫家 雄)

業山 在今湖北黄梅县西南长 江滨。《禮鉴》:唐建中四年(783),李 舉敗李希烈于此。(杨立新)

票州 (1)东魏置。治今河南新霁县。北齐废。(2)西魏废帝三年(554) 改南雍州置。治蔡阳县 (今湖北枣阳市西南)。 隋大业初废。(3)隋大业二年 (606) 改廉州置。治上蔡县(寻改汝阳县,今河南汝南县)。三年,改为汝南郡。唐武德四年(621) 改为豫州。宝应元年 (762) 因避代 宗名讳,又改为蔡州。辖境相当今 河南淮河以北,洪河上游以南,桐柏 山以东地区。大历八年(773),为淮 西节度使治。宋属京西北路,金属南 京路。泰和以后辖境维小。元至元 三十年(1293)升为汝宁府。当汴、 洛、淮、沔交通孔道。唐中叶藩镇李 希烈、吴少诚、吴少阳、吴元济等先 后割据于此。金天兴二年(1233)自 汴迁此,为南宋及蒙古所攻克。(卫 家雄)

蒙河 一作"蔡水"。本作"沙水"。 "沙"本音"蔡"。魏晋南北朝后遂通 作"募"。《三国志·魏志·文帝纪》。黄 初五年(224)。"亲御龙舟,循蔡、頫, 浮准, 幸寿春。"《水经注》, 渠水(液 蕩漢) 亦名沙水。《魏书·地形志》 以后皆作"萘"。隋、唐以后通作蔡河。 自今淮阳县东出廊邑县下 今 黄 河 入淮一支已淤断。径由古薇荡渠经 陈县(今淮阳县)东南入颍。为南北 水运航道之一。唐建中中叛藩绝汴 运、东南浦运转输皆改由蔡河西上。 五代周显德中自开封府东导汴水入 蔡以通漕。北宋建隆初重加疏浚。首 **尾段与古菠荡染略有不同。并引京** 西南新郑县一带洧、渌渚水为源。开 据名\*闵河,贯京城合蔡。以后蔡河 即以因河为源,漕运人通。开宝六年 (973)改闵河为\*惠民河。医闵、蔡 相连为一水。遂亦通称蔡河为惠民 柯。元时蔡柯已淤为悬河。明以后 屡为黄河决流所夺。开封、淮阳间 **<b> 岗道尽归填淤。今惟残存淮阳县以** 下入频一段。尚有东西蔡河之名。 (邹逸麟)

票額 在今江苏南京市两南。为 长江中沙洲。周五十五里。东晋成帝 时苏峻之乱,陶侃与温峤、庾亮等率 舟师四万入援,驻泊于此。宋,齐时 皆在此置兵戍守。(胡菊兴)

葉阳县 西汉置。治今湖北枣阳市西南。属南阳郡。东汉改为侯国,建武十三年(208)封城阳恭王祉子平为蔡阳侯,灵帝封张酺于根为蔡阳乡侯,并即此。三国魏复为县。西晋武帝改属义阳郡,高帝改属新野郡。南朝宋大明元年(467)度。齐复置东蔡阳、西蔡阳两县。梁仍并为蔡阳县。为蔡阳郡治。西魏又为南援州、蔡州治。北周因之。隋周春陵郡。唐初度。(王文楚)

業用等 南朝齐軍。治东蔡阳、西蔡阳(梁并为蔡阳,在今寒阳市西南)。辖境约当今湖北枣阳市地。 梁以后辖境缩小。隋开皇初废。 (邹逸麟)

静州 见"保静县"。

静宁州 元初改德顺州置。治今 甘肃静宁县。属巩昌等处总帅府。 辖境相当今甘肃静宁、庄浪及宁夏 隆德等县地。明初改属平凉府。嘉 靖三十八年(1559)所领隆德县改属 平凉府。辖境仅今静宁、庄浪两县 地。清乾隆四十三年(1778)省庄浪 县,地属隆德县,辖境仅当今静宁县 地。1913年改为县。(赵永复)

静边军 即今山西右玉县西北右 玉城。唐天宝四载至广载(745一 747),河东节度使王忠嗣所筑。《通 鉴》,天宝十四载,"安禄山大祠军使 高秀岩寇振武军,朔方节度使郭子 仪击败之,子仪乘胜拔静边军",即 此。(王文楚)

**静江军** 唐、五代方镇名。见 "桂管"。(魏嵩山)

静江府 南宋绍兴三年(1133)以高宗潜邸升桂州置。治监柱县(今广西桂林市)。辖境相当今桂林、临桂、灵川、兴安、龙胜、荔浦、阳朔、永福等市、县地。为广南西路驻地。元至元十五年(1278)改为静江路。(王承民)

静江路 元至元十五年(1278)改 静江府置。治临桂县(今广西桂林 市)。属湖广行省,辖境相当今桂 林、临桂、兴安、龙胜、灵川、永福、阳 朔、荔浦等市、县地。为广西两江道 宣慰司、岭南广西道肃改廉访司驻 地。明洪武五年(1372)改为桂林 府。(王新民)

静安镇 在今江苏南京市西北。 南宋建炎四年(1139)金兵焚建康府 (今南京市)而去,岳飞邀击之于静 安镇,即此。(胡菊兴)

静阳霜 即今山西昔阳县东静阳。《续通鉴长编》。北宋乾德四年(966)。"安国节度使罗彦豫言与西上阁门副使田钦祚大破北汉军于静阳寨",即此。(王文楚)

静远量 在今辽宁沈阳市西北。 明嘉靖三十八年(1559),土蛮引速 把亥十余万骑经静远堡攻掠沈阳。 即此。(杨正泰)

**静海县** 五代南唐于海陵县东境 置静海都镇制置院。周显德五年 (958)克淮南,升为静海军。治今江 游南通市。后改为通州。并于附郭 置静海县, 阴洪武初省入通州。(胡 菊兴)

**静难军** 唐、五代方镇名。见"祁宁"。(魏嵩山)

静州长官司 明洪武七年(1374) 置。治今四川茂县东北静州村。属 茂州直隶州。清末废。(周维衍)

事止 在今河北曲阳县东。《潭 鉴》,唐至德元载(756),郭子仪、李 光弼与史思明"战于嘉山",败之,即 此。(周振鶴)

嘉禾 (1)浙江嘉兴市的別称。因 三国吴时有野稻自生于嘉兴县境, 北宋政和时曾以嘉禾为秀州 (嘉兴 府前身)郡额,故名。元《至元嘉禾 志》即为嘉兴府志。(2)江西南丰县 的别称。因唐开元八年(720)县治曾 徙嘉禾驿而得名。(3)福建建阳县的 别称。因南宋景定元年(1260)后建 阳县曾改称嘉禾县而得名。(李志 庭)

嘉川县 西魏恭帝元年(554)以 兴乐县置,"取嘉陵江所经为名" (《宴字记》)。即今四月旺苍县西南 嘉川镇。为宋 熙郡治。隋属义城郡。唐、宋属利州。元废入绵谷县。 (王文楚)

**嘉义市** 清康熙二十三年(1684) 置诸罗县,乾隆五十二年(1787)赐 名嘉义。治今台湾嘉义县。属台湾 府。光绪十三年(1887)属台南府。二 十一年为日本侵占,1930年改设嘉 义市。属台南州。1945年日本投降 后,以原辖区改置嘉义县,驻地仍 称嘉义市。(周维衍)

嘉义县 见"嘉义市"。

**嘉禾納** 又名鹭屿、夏门。即今福建厦门岛。因产嘉禾得名。1276年元兵南下,南宋端京显曾逃避至此。(邹逸麟)

高宁县 三国吴建衡三年(271) 分遣冷县置。治今越南永富省越池 南。属新昌郡。晋属新兴郡。南朝 梁为新昌郡治,陈又为兴州治。晴开 皇十八年(598)为峰州治,大业 初属交趾郡。唐武德四年(621)复 为峰州治。五代后地入交趾。梁大同 十一年(646),陈霸先败交州李贡, 贵奔嘉宁城,即此。(赵永复)

嘉兴县 三国吴赤乌五年 (242)以禾兴县改名,治今浙江嘉兴市南。 属吴郡。隋省。唐武德七年 (624) 复置,八年又省,贞观八年(634)再 置。乾宁三年(896)移治今嘉兴市。 属苏州。五代吴越、北宋为秀州治,南 宋为嘉兴府治。元为嘉兴路治。明、 清为嘉兴府治。1912年和秀水县 合并置嘉禾县。1914年复名嘉兴 县。1949年析嘉兴县城区设市,1981 年县撤销并入市。(周振鹤) 嘉兴府 南宋庆元元年 (1195) 以\*秀州为孝宗诞生之地,升为嘉兴 府。属两断西路。治所、辖境同秀州。 元至元十四年(1277)改为路,至正 二十六年 (1366)朱元璋复改为府, 直隶京师(今江苏南京市)。明洪武 十四年(1381)改属浙江布政使司。 辖境仅有今浙江境内部分。清属浙 江省杭嘉湖道。1912 年废。(吕以 春)

嘉兴路 元至元十四年(1277)改 嘉兴府为路。治嘉兴县(今市)。 辖境相当今浙江嘉兴、桐乡、海盐、 平湖、嘉善等市、县地。属江浙行 省。至正二十六年(1366)朱元璋复 为府。(昌以春)

**存应州** 清雍正十一年(1738)升程乡县置。治今广东梅州市。直隶广东省。嘉庆十二年(1806) 升为府。十七年仍改为直隶州。辖境相当今广东梅州、梅县、平远、蕉岭、兴宁、五华等市、县地。1912年改为梅州、旋降为梅县。(王新民)

高鱼县 五代南唐保大中升钻洪 镇置。因在鱼岳山南,县名取附有嘉 鱼之义。 治今湖北嘉鱼县。属郭州, 元属武昌路,明、清属武昌府。(杨 正泰)

**嘉定州** 明洪武九年(1376)降嘉定府为直隶州。治今乐山市。属四川布政司。辖境相当今四川洪雅、夹江、峨眉山、乐山、城边、犍为、荣县、成远等市、县地。清雍正十二年(1734)复升为府。(周维衍)

**嘉定县** 南宋嘉定十五年(1222) 分昆山县置。以年号为名。治今上 海市嘉定区。属平江府。元元贞元年 (1295) 升为嘉定州,明洪武 千年 (1369)复为县,属苏州府。清雍正 二年(1724)改属太仓直隶州。1992 年改为区。(胡菊兴)

事定府 南宋庆元二年(1196)以 宁宗潜邸升嘉州置。治龙游县(清 改名乐山,今市)。属成都府路,辖 境相当今四川乐山、犍为、峨眉山、 夹江、洪雅、沐川等市、县地。元至 元十三年(1276)改为路。明洪武四 年(1871)复为府。属四川省。九年改 为直隶州。清雍正十二年(1734)又 改为府。辖境相当今乐山、犍为、城 届山、夹江、洪雅、城边、荣县、城远 等市、县地。1918年度。(周维衍)

喜班城 即"甲版"。

**嘉終美** 明洪武五年(1372)置。 即今甘肃嘉峪关市 嘉峪山 麓 嘉峪 关。地处河西走廊西部中段,雄峙 祁连山和戈壁之间,形势险要,为当 时军事要地,号称"天下第一雄关"。 明长城蜿蜒万里,西端即起于此。 现保存完整,为全国重点保护古建 筑之一。(赵永复)

**嘉陵道** 西汉置。治今甘肃徽县 及陕西路阳县一带。属武都郡。东 汉废。(周振鹤)

嘉善县 明宣德五年(1430)析慕 兴县置,即今浙江嘉善县。属嘉兴 府。(周振鹤)

審定府職 元至元十三年(1276) 以嘉定府置。治龙游县(今乐山市)。 属四川行省。辖境相当今四川大 邑、邛崃、彭山、蒲江、洪雅、丹楼、眉 山、青神、乐山、峨眉山、峨边、健为、 荣县、威远、夹江等市、县地。明洪 武四年(1371)复为府。(周维行)

事業会權志 现存最早的绍兴府 志。南宋嘉泰元年(1201)成书。二 十卷。绍兴府通判长兴施宿 主撰。 郡人冯景中及陆游子陆子盘等参顶 编纂。会稽、本郡名、指绍兴府。卷 首有陆游所作序。简述修志因缘经 过。全书不立总目,用细目标题,共 有一百一十七目。以类相从。叙述简 赅。历来多有好评,如(四库提要) 认为此书"不漏不支。叙次有法,如 姓氏、送迎、古第宅、古器物、求遗 书、城书诸条。尝他志所弗详。"清 卢文绍亦以为"简详得中, 纪叙典 核"。宋刊本已佚。今有明正德五年 (1510) 類刊本、清嘉庆十三年 (1808)采鞠轩重刊本及民国十五年 (1926) 影印采鞠轩本流传。(陈桥 疑)

(1)

蟾蜍川 见"青绫川"。

专满山 今江苏迩云港市东北海中东西连岛。因悬居海中,群鸟翔集,嘎嘎喧聒,故名。(《太平寰宇记》)元时为海运通道处。亦作"属游山"、"莺游山"。(胡菊兴)

**峰峰山** 一作"康狼山"(《元和志》)。在今甘肃临洮县北。《通鉴》。 东晋义熙四年(408)。乞伏炽磐畏后秦攻袭,筑城于此山而据之。七年,西秦乞伏乾归于木弈于为武成太守,镇此。(赵永复)

**墨子答** 在今河南荥阳县汜水镇 西。《通鉴》。五代唐天成元年(926)。 庄宗至万胜镇,闻叛将李嗣源入大梁,遂"还过罄子谷",即此。(邹逸

**颗颗胎儿** 蒙语音译,即今青海湖。(周振鹤)

**請岭关** 在今陝西山阳县东南大小鹘岭处。《舆地纪胜》金州上津县 (今湖北郧西县西北上津)。宋金和 议成,宋"割上津鹘岭关外书驮坏为 界"。即此。(魏嵩山)

辦當庄 在今河北平山县西十余里。(通鉴)。五代梁贞明六年(920)赵王镕盛饰馆字于西山,每往游之。该年十二月自西山还,"宿鹊营庄"。军中作乱,即此。(王文楚)

"派""混 重量

整數據 即今吉林珲春市西三家 子乡高丽城屯裴优城,一说为珲春 市北古城。明万历三十五年(1607)。 东海女真瓦尔喀部以蜚悠城内附進 州部努尔哈赤,即此。(赵永复)

**颗村** 在今山西长治市西北。唐会昌五年(845),昭义帅卢钧发兵戍振武,饯之于裴村,潞卒作乱。钧奔潞城,即此。(钱林书)

**鞭势** (224—271) 西晋地图学家。字季彦,河东南部(今属山西)人。武帝时官至司空。曾总结前人制图经验,在'禹贵地城图序'中提出"制图六体";分率、准望、道里、高下、治图六体";分率、准望、道里、高下、沿下、沿直,即地图绘制上的下、连下、即以及逢高取下、连下取斜、逢迁取直即把人行道路变为水平直线距离的原则。自此至明末为我自制到者所遵循,在世界地图史上也有重要地位。绘有《禹贡

地域图>、<地形方丈图>。前者为历史地图,后者为简缩的晋地图。(周 振鶴)

妻氏量 疑在今山西坦曲县或绛县一带。《通鉴》,东晋永和十二年(356),"燕将军慕舆长卿入轵关,攻秦幽州刺史强哲于裴氏堡",即此。(周振鶴)

w.

程 战国燕邑,后入赵。在今河北任丘市西北。〈史记·赵世家〉, 悼襄王九年(前286),"赵攻燕,取 辄、阳城"。〈正义〉读作"程阳城",并 以为"燕无镖阳,疑'阴'字误,当作 "渔阳"",误。(钱林书)

機開 一作繁阳或繁扬。春秋、战国楚邑。在今河南新蔡县北。《郭君启节》铭文:自鄂往,"庚铢阳"。《左传》 裴公四年(前569),"楚师为陈叛故,犹在繁阳"。定公六年(前504)。"子期又以陇师败于繁扬",坎即此。(钱林书)

他县 秦胃。治今安徽泗县东北 漆城。属泗水郡。西汉属临淮郡,东 汉、魏、晋属下邳国或下邳郡。北周 废。(王天良)

程师 在今台湾台北市西龙山、双四一带,地族淡水河。为早期先民系船处,俗呼独木舟为艋舺,西以为名。清嘉庆宋至同治年间,为台湾对大陆贸易的重要港口,道光时最繁荣,有"一府(台南),二鹿(商、西海、二艋"之称。同治末年以后,因河床淤塞逐渐衰落,港市移向下游,近邻大稻埕一带。乾隆二十四年

(1759) 移淡水都于此。光绪 元 年 (1875) 置淡水县为台北府治。(周 维行)

**樣方**與 西汉置。治今朝鲜平安 南道成川、阳德两郡之同。属乐浪郡。西晋末废。(周振鹤)

舞阳县 即"无阳县"。

調金量 在今四川汉源县西北。 唐时三王部蒂全婺而居,号曰"鲷 金"。五代梁乾化五年(915),蜀王建 以其潜通南诏,殷鲷金堡,即此。 (周维衍)

事阳县 秦置者阳县,两汉时"香"字加邑为郡阳县。治今江西波阳县东北古县凌。属豫章郡。三国 吴赤乌八年(245)移治今波阳县。三国吴,南朝齐、梁、陈为鄱阳郡治。隋、唐以后历为绕州、鄱阳郡、绕州路、郡阳府、饶州府治。1957年改为波阳县。(王天良)

海阳郡 东汉建安十五年 (210) 孙权分豫章郡置。治郡阳县 (今江 西汝阳县东北古县渡,赤鸟八年移 治今波阳县)。属扬州。辖境相当今 江西郡阳湖以东信江、昌江、乐安 江城(婺源县除外)及进贤、都昌等 县地。西晋移治广晋县 (今波阳县( 北广进乡)。南朝齐复治郡阳县(今 北广进乡)。南朝齐复治郡阳县(今 北市县)。隋开皇九年(589)废。大 业初及唐天宝、至德阿又曾改饶州 为鄱阳郡。(王天良)

董博等 在今浙江奉化市东南, 读象山港。《汉书·地理志》会稽郡 鄞县(今奉化市东)。"有鲒埼亭"。颜 师古注,"鲒,蚌也,长一寸,广二分, 有一小蟹在其腹中。埼,曲岸也,其 中多結,故以名亭。"清学者全祖望 为浙江鄞县(今宁波市)人,因名所 著诗文为《鲒埼亭集》。(吴应寿)

動牆 在今河南巩义市西北。《水经·河水注》:河水经巩县北,"县北有山,临河,谓之岁崩丘,其下有穴,谓之巩穴,言潜通淮浦,北达于河。直穴有清,谓之鲔渚。"《通鉴》,东晋永和十年(354),"故魏降将周成反,自宛袭洛阳,……河南太守戴施齐鲔渚",即此。(邹逸麟)

翻跑基(zhòu—) 西汉置。因在铜水之阳得名。治今安徽临泉县西铜城集。属汝南郡。西晋属汝 阴郡。惠帝后改属新蔡郡。东晋咸 康二年(336)省入新蔡县,旋复置。北齐废。隋开皇十一年(591)又置。大业中属淮阳郡。唐贞观初 废。(王天良)

**轉成** 春秋国名。在今河北正定 县东北。《春秋》昭公十二年(前 530)。"晋伐鲜虞",春秋末改**建**"中 山国,即此。(钱林书)

**鄭水灣** 即今青海湖。《汉书· 王莽传上》。羌豪良愿等种,"愿为内 臣,献鲜水海",即此。(周振傳)

**鮮卑山** 相传古鲜卑族因居于此山得名。地望所指不一,成系鲜卑所徒而异。一说因在今内蒙古鄂伦春自治县阿里河镇西北嘎汕洞发现北段,以为今大兴安岭北段为最早的鲜卑山。一说在今内蒙古科尔沁右翼中旗两,本地人称为蒙格。一说在今俄罗斯西伯利亚伊尔库茨克北、通古斯卡河南。(周振鹤)

實限 在今贵州瓮安县境、明月

历二十八年(1600)征播之**役,贵州** 兵蔡兆吉自乾坪抵箐冈,即指此。 (赵永复)

其 春秋晋地。在今山西太谷县东。《左传》馆公三十三年(前627)。 "狄伐晋及箕。八月戊子,晋侯败狄 于箕",昭公二十三年(前519)。晋执 叔孙宏,"乃馆诸箕"。皆即此。一说 狄乃白狄,白狄在西河,渡河伐晋, 箕地当近河。今山西蒲县东北古有 箕城,晋侯败狄于箕,当在此。(朱 玲玲)

實山 在今河南登封县东南。相传尧让天下于许由,许由不受,遁料于颍水之阳,箕山之下,即此。后世遂以"箕山之志"为隐居不仕的代称。按许由隐居之箕山,又有在今山西和顺县东和河南范县西南等说。(吴应寿)

實等 在今陕西汉中市西北。三国蜀汉建兴六年(228)诸葛亮出花山伐魏。扬声由斜谷道取廊。使赵云、邓芝为聚兵,据笑谷,即此。(魏嵩山)

會 ●西周封園。即今河南郑州市。《史记·周本纪》。武王克殷,"封弟叔鲜于管",即此。(卫家雄) ●春秋郑邑,战国属韩。即今河南郑州市。《左传》宜公十二年(前597),楚予围郑,晋师教郑,楚子"次于管以待之"。《韩非子》。"魏安整王攻韩,拔管"。皆即此。自汉至隋,皆为中牟县地,隋置管城县。(吴应寿)

**管州** 隋开皇十六年(596)置。 治管城县(今河南郑州市)。大业二 年(606)废。移郑州来台。次年改为荥阳郡。唐初改为郑州。武德四年(621)徙郑州治武牢,复于此置管州。贞观元年(627)又废。(卫家雄)

管據 在今湖北钟祥市北。《通 鉴》,东晋太元六年(381),前秦荆 州刺史都贵遣阅振、吴仲师众二万 攻竟陵,桓冲遣南平太守桓石虔击 破之。"振、仲退保管城",石虔进攻 "波管城",即此。(杨正泰)

管域县 隋开皇十六年(598)分内牟县置。治今河南郑州市。为管州治。大业初为荥阳郡治。唐、宋、金、元为郑州治。明洪武初废入郑州。(卫家雄)

權水 (1)《汉书·地理志》弘农郡 卢氏县。"熊耳山在东,伊水出,东北 入能。"指今河南洛河。三国魏改 "徒"为"洛"。(2)"能"一作"洛"。《汉 书·地理志》广汉郡能县。"章山,能 水所出。"指今四川广汉境内沱江。 源之一。一说即鸭子河,一说即石事 江。《水经注》的洛水,兼指今四川 金堂以下的沱江。唐宋诸地志或作 "维",或作"洛",仍专指金堂以上。 (阅报鹩)

维阳 见"洛阳"。

推開 "能"亦作"洛"。战国魏邑。 在今陕西大荔县西南洛河南岸。《史记·魏世家》。文侯十七年(前429), "西攻秦,至郑而还,筑睢阴、合阳"; 《史记·六国年表》。秦献公十九年 (前366),"败韩、魏洛阴"。皆即此。 (钱林书)

鐵县 西汉置。治今四川广汉县

北五里巷。属广汉郡。东汉为广汉郡治,兼设益州于此。东晋或南朝宋移治今县。隋开皇十八年(598)改名绵竹县,大业初复旧名。唐以后为汉州治。蒙古中统元年(1260) 废县入州。(周维衍)

**準** 周成王时周公营建。以加 强对东方统治。在今河南洛阳市洛 河北岸,瀍河东西。共有两城。一 为王城,即战国时河南城。西周时 为周人所居,东周平王至敬王及赧 王时,均都于此。《汉书·地理志》 河南郡河南县。"周武王迁九鼎, 周公致太平,营以为都,是为王城, 至平王居之。"在瀍河西,今洛阳 市王城公园一带:一为成周城,即 战国时锥阳城。西周时为被迫迁来 的殷民所居,东周避王于朝之乱,迁 都于此。<汉书・地理志>河南郡雄 阳县。"周公迁殷民。是为成周"。 在瀍河东。今洛阳市东白马寺东 的汉、魏洛阳故城附近。一说成周 为东都总名,王城为成隔内城。皆 在今洛阳市王城公园一带,春秋时 周室并未迁都,成周与雒阳无涉。 (杜瑜)

**樓南县** 本洛南县,明天启元年 (1621)改"洛"为"維"。治今爽西洛 南县。属商州。1964年改今名。(魏 嵩山)

**(N)** 

爾 春秋會地。在今山东汶上县 西南南旺湖中。《春秋》桓公十一年 (前701):"公会宋公于阗"。即此。 (史为乐) ■春秋郑地。在今河南睢县东南。《春秋·襄公元年(前572),"仲孙陵会齐崔杼、曹人、邾人、杞人次于郎",即此。《公羊传》作"合"。(阳尚)●国名。似姓。春秋时为鲁两灭。在今山东苍山县西路城。《春秋·襄公六年(前567),"唐八灭郎",即此。《秦梁传》"鹘"作"缯"。寻为鲁所取。《春秋》昭公四年(前538)。"取鄫"。后又属齐。《史记》吴世家》、夫差七年(前489),"败齐师于艾陵,遂至缯。"秦蜀缗岳。(史为乐)

權 春秋齐地。在今山东长清县西北。《春秋》庄公二年(前692)。 \*夫人姜氏会齐侯于禚"、即此。《公 羊传》作"郜"。《嗣维衍》

實歷 又名打狗、打鼓。即今合 湾高雄市港,港口有旗后山。清咸 丰八年(1858),中英、中法〈天津条 约》开放为对外通商口岸。日占后 改称高雄港。(馬振壽)

建書字 在今河南浚县西南、濮 口之东小八里,古为黄河所经。《汉 书·沟洫志》,哀帝初,待诏贾让秦 言。治河有上、中、下策,"今行上策, 徙冀州之民当水冲者,决黎阳遮等 亭,放河使北入海。河西薄大山, 东薄金堤,势不能远。泛滥,期月自 定。"(苏治光)

慶陶县 西汉置。治今河北宁晋县西南。属臣鹿郡。东汉、魏、晋为臣鹿郡。东汉中平二年(185)农民起义领袖张牛角、褚飞燕、合军攻臺灣。即此。北齐废入褒遥县。(王文楚)

響州 北魏孝昌二年(526)置€

治西都 (隋改名湟水。今青海乐都县)。辖境相当今青海西宁、湟中、乐都等市、县地。唐为陇右道采访使及陇右节度使治所。安史乱后地属吐蕃。北宋元符二年(1099)以青唐城(今西宁市)复置鄯州,属秦风路。综宁三年(1104) 及为西宁州。(邹逸麟)

都灣 即"善阈"。

章 春秋小国。子姓。在今山东章丘市西。为齐所灭。《春秋》庄公十年(前884)。"齐师灭谭。谭子奔营",即此。(史为乐)

議場 春秋陈国焦邑,秦置谯县。治今安徽亳州市。属砀郡。西汉属沛郡,东汉属沛国。东晋改为小黄县。隋大业三年(607)复为谯县。东汉以后历为豫州、谯郡、谯国、陈留郡、南兖州、亳州治。三国魏以皇室本贯在谯县,因建为陪都,为五都之一。明初废入亳州。(王天良)

議事 东汉建安末分沛国置。治 漁县(今安徽亳州市)。三国魏黄初 元年(220)改为国,旋复为郡。属豫 州。辖境相当今安徽、河南两省灵 整、五河、蒙城、鹿邑、永城、萧县同 整、五河、蒙城、鹿邑、永城、萧县同 安徽亳州、积阳、蒙城及河南永城等市。 县地。东晋末移治蒙县(今蒙城县 西北)。南朝宋泰始后侨置于淮南。 后废。隋大业初及唐天宝、至德间 又善改亳州为谯郡。(王天良)

**谭州** 隋开皇九年 (589) 以东衡 州改置。取州北韶石为名。治曲江县 (今韶关市西南。南汉移治今韶

关市)。十一年废入广州。唐武德四年(621)置番州,贞观元年(627)复改为韶州。辖境相当今广东韶关市和曲江、乐昌、仁化、南雄、翁源、始兴、乳源等县地。五代南汉分南雄、始兴地置雄州,辖境缩小。元至元十五年(1278)升为韶州路。(朱方)

翻州府 明洪武元年(1368)改韶 州路置。抬曲汇县(今广东韶关 市)。辖境相当今广东韶关市及曲 江、仁化、乐昌、乳源、英德、翁源 六县地。属广东省。1912年度。(王 新民)

超州路 元至元十五年(1278)升 韶州置。治曲江县(今广东韶关市)。辖境相当今广东韶关市及仁化、乐温、乳源、曲江等县地。属江西行省广东道宣慰河。明洪武元年(1368)改为府。(王新民)

**糖**潭 在今安徽无为县南长江 边。唐文德元年(888),杨行密袭宣 州,帅诸将济自巷潭,即此。(葛绮 雄)

精趣 西域城国。王治精绝域(今 新羅民丰县尼雅遗址)。 两汉 至 西 晋,先后属西域都护、西域长史。 唐 称"尼壤"。(乌国荣)

精制 在今江苏宝应县南,东通 运河,西北接氾光湖,南人高邮市 界。《水经·淮水庄》作"津湖"。东 晋兴宁前为中读水(即邗沟)必经之 道。《三国志·魏志·蒋济传》,黄初 六年(225),文帝自广陵(今扬州市 西北蜀冈上)"还到精湖,水稍尽,尽 留船付济",即此。(胡茱兴) 精奇里江 黑龙江北岸的最大支流。水色黄,满语呼黄为"精奇里",故名。汉语呼为"黄河"。旧与黑龙江、嫩江合称"二江"。清康熙二十八年(1689)中俄《尼布楚条约》规定,此江为中国内河。咸丰八年(1858),沙俄强迫清朝政府订立不平等的《瑷珲条约》,遂为沙俄割占。今名结雅河。(周振鹤)

**戦氏** 春秋晋邑,战国赵邑。西 汉置县。在今山西沁水县东四十五 里西城。〈史记・赵世家〉,成侯十 六年(前359),"与韩、魏分晋,封晋 君以端氏",肃侯元年(前349),"夺 晋君端氏",诸即此。(朱玲玲)

類州 隋开皇九年(589)置。以 境内端溪得名。治高要县(今广东 華庆市)。大业三年(607)改为信 安郡。唐初复为端州。天宝、至德间 曾改名高要郡。辖境相当今广东肇 庆市、高要县、高明县地。宋时包 有今四会、广宁等县地。属广南东 路。重和元年(1118)升为肇庆府。 以产端砚著称。(王新民)

州氏島 西汉置。治今山西沁水县东四十五里西城。汉魏属河东郡。西晋属平阳郡。北魏太平真君七年(46)废。太和二十年(496)复置。为安平郡治。隋开皇三年(583)移治今沁水县东九十里端氏村。属泽州。大业中属长平郡。唐复属泽州。蒙占至元三年(1266)省入沁水县。(朱玲冷)

**賴漢集** 西汉置。以境內端溪水 为名。治今广东德庆县。两汉魏晋 属苍梧郡、东晋永和后属晋康郡。 南朝宋元嘉后为晋康郡、唐为唐州、宋为德庆府、元为德庆路治。明洪武九年(1376)省入德庆州。(王新民)

事 ●防卫所用的木棚。●宋代 设置在边区的军事行政单位,隶属 于州或县。岭南左、右江地区有太 平等寨,统领州县。(周振鹤)

賽者描寫 即 "三音诺颜部"。 賽木多 清代康地四大呼图克图 驻地之一。即今西藏昌都县。地当四 川、云南、青海人藏孔道。 置游击 等军职司巡防,粮员司粮运。1912年 改置昌都府,1913年改县。(周振 轉)

寒哈尔 ●蒙古部名。明嘉靖二 十六年(1547),蒙古达费逊库登汗驻 牧于宣府边外插汉儿地。插汉儿,即 察哈尔。蒙语"边"的意思。故称所部 为"赛哈尔部"。后因不堪土 默 榜 部危答肝的胁逼,遂迁 牧 于 辽 东 边外。林丹汗时。势力强盛,力图 建立统一的聚古汗 国。 崇 祯 七 年 (1634),后金进攻赛哈尔,林丹汗走 死青海。其子孔果尔额哲率部降。被 安置于义州(今辽宁义县)。清康熙 十四年(1675),额哲之侄布尔尼举 兵叛清, 兵败而死, 部众被迁牧宣 化、大同边外。●政区名。清康熙 十四年移寨哈尔 鄉 于 寬 化、大同 边外,编为八旗,分东西两翼,宋 翼四旗。镶黄旗、正白旗、镶白旗、 正蓝旗; 西翼四旗, 正黄旗、正红 旗、镰红旗、镰蓝旗、乾隆二十六 年(1761)、设察哈尔都统管辖。驻 于直隶张家口(今河北张家口市)。 糖境相当今内蒙古集宁市 及凉 城、

卓资、徳化三县,察哈尔右翼前、中、 后旗,镰黄旗、正镶白旗。雍正、乾 隆以后、察哈尔土地不断开垦,蒙 汉杂处。1914年。改为察哈尔特别 区,治张北县,领盐源、康保(今俱属 河北省)、多伦、商都、宝昌、兴和、丰 独、凉城(今俱属内蒙古)、集宁(今 内蒙古集宁市)、陶林(今内蒙古祭 哈尔右翼中族附近) 等县及锡林郭 勒盟十旗、察哈尔八旗。1928年, 改特别区为省。划出兴和、陶林、 集宁、丰镇、凉城五县。将河北省宣 化、赤城、万全、怀来、蔚县、阳原、 龙关、延庆、怀安、涿鹿十县划入。省 会设在张家口(1947年,改为张家口 市)。1949年,改辖今北京市西北 部、河北省西北部及山西省东北一 部分,1952年撤销。(王文楚)

審單論儿 蒙语。意为白色湖,汉 官白海,即今河北沽源县北囫囵凉。 元为大都和上都驿路所经,又是皇 帝常驻跸、游猎之处,于北岸设置行 宫。至元十五年(1278),崔斌从世 祖至察罕脑儿,明洪武三年(1370)。 李文忠出师,进兵察罕脑儿。 擒元 平章珠占,并即此。(王文楚)

黎罕職儿行官 在今河北沽源县 囫囵神北岸小红城古址。《元史·世祖纪》,至元十七年(1280)建。据王 恽《中堂纪事》,中统二年(1261)已 设。至治元年(1321),英宗至上都, 欲更广之,以解任谏而止。参见"察 罕脑儿"。(王文楚)

華州 原为出河店。天会八年 (1130) 以太祖阿骨打于此大破辽 军, 肇其王镇,遂建为州。治始兴 (今黑龙江肇原县茂兴站南)。隶会 宁府。蒙古废。(邹逸麟)

華庆府 北宋重和元年(1118)升 端州暨。治高要县(今肇庆市)。 辖境相当今广东肇庆、广宁、四会、 高要、高明等市、县地。属广南东 路、元至元十七年(1280)改为肇 庆路、明洪武元年(1368)复为府, 增入今德庆、封开、新兴、恩平、阳 江、阳春、开平等市县地,属广东省。 清光绪三十二年(1906)割今阳江 市、阳春、恶平二县地蟹阳江重隶 州,辖境缩小。1912年废。(王新民)

拳庆時 元至元十七年(1280)改 \*肇庆府置。治所、辖境同肇庆府。属 江西行省广东道宣慰司。明洪武元 年(1368)又改为肇庆府。(王新民)

養量志 (1)明地理总志。 順炎武 撰。不分卷。据自序"此书自殊祯 己卯(1639)起"。经"二十余年之苦 心",始辑成"初稿"。内容有建置、沿 革、山川、名胜、水利、贡赋等。取材 于《明统志》、二十一史、明历朝实 录、地方志和奏疏、文集,偶有少量 清初材料。所引明方志一千余种和 各种专志,大多已供,赖此书得以窥 其一班。又订正了 (明统志) 及方 志旧籍中的错误。南重隶部分收辑 考订允为详尽, 故具有较高的学术 价值。但系未定之书。各部分内容详 略景殊,编排混乱、体例不纯及文句 **讹**舛处较多。自清初以来, 仅钞本 流传。现存钞本约---百万字,缺北 直兼、江西、四川、广西等部分。 (2)明山东地理志。又称《山东肇城 记>。顾炎武撰。成书于清初。现

存钞本·册, 六卷(済南等六府各一卷)。据考证, 系作者据《肇城志》稿的山东部分册订而成。(萬到雄)

**彰义** (1)唐、五代方镇名。见"泾原"。(2)唐方镇名。见"淮西"。

事化市 清雍正元年(1723)分诸 罗县北半线地置彰 化 县。治 今台 湾彰化县。属台湾府。光绪二十一 年(1895)为日本侵占,1933年改 设彰化市。1945年日本投降后,以原 辖区改置彰化县,驻地仍称彰化市。 (周维衍)

彰化县 见"彰化市"。

事事府 金明昌三年(1192)升相 州为彰德府,治安阳县(今安阳市)。辖境相当今河南安阳、汤阴、 鹤壁、林县及河北临漳等市、县地。 蒙古至元二年(1265)改为路,明洪 武元年(1368)复为府。辖境较金为 大,还包有今河北武安市、涉县、磁 县。1913年废。(苏治光)

事態路 蒙古至元二年(1265)故 彰德府置。治安阳县(今河南安阳 市)。辖境相当今河南安阳、林县、 汤阴、鹤壁和河北临漳等市、县地。 明洪武元年(1368)复改为府。(苏 治光)

**整池** 一作流沱,亦名冰池、圣女泉。在今陕西西安市西北。《诗·小雅·白华》,"彪池北流"。郑玄笺。"丰、镐之间水北流。"《水经·渭水注》,"部水又北流。西北注与影池合,水出阊池西,而北流入于郡。"东晋太元中,秦将邓景率众据影池以击姚苌,即此。(周振鹤)

源头 在今湖北安陆县西北石崇村。《通鉴》,南朝梁大宝元年(550),西魏将杨忠攻安陆,柳件礼驰救,忠遣军袭败仲礼于藻头,即此。(杨立新)

谦水 "漾"一作"杂"、"溱"。指 汉水上原。古人误以西汉永为汉水 之源(一说此系古代实际情况,汉水 上承西汉水处在今陕西宁 羌 县西 北阳平关,六朝时遭地震,东西 汉水始隔绝不通),故《汉书》地理 志》以西汉水某一支流为养水,《人 既知西汉水某一支流为养水。后人 既知西汉水与汉水并不通流,因又 以今陕西勉县西汉源为潢水。参见 "嶓冢山"。(魏嵩山)

演州 唐贞观元年(627)改雕州置。以演水得名。治安人县(今越南义静省演州县西)。十六年省。广德二年(764)复置,移治忠义县(今该州县),属镇南都护府(后改安南都护府)。辖境相当今越南义静省北部。东控大海,南当往林邑、扶南大路。五代晋天福四年(939)后地人交

趾,或改寨、路、府,但其名不废。明永乐五年(1407)置府。十五年改直隶州。宣德二年(1427)地入安南。 (赵永复)

滬詢 "滬"一作 "廛"。在今河南 郏县西四十里。原出滬阳山,南流 入汝。《通鉴》。 唐建中四年(783), "神策将刘德信、宜武将唐汉臣与淮 宁将李克诚战,败于滬涧"。(邹逸 麟)

灣县 明洪武十年(1377)降離州 为县。治今山东潍坊市。属莱州府。 1948年原县城设潍坊市后,县治迁 驻寒亭。1983年县并入市。(周振 鶴)

**羅油**章 在今天津市海河北。<通 鉴》,东晋咸康四年(338),后赵石虎 攻殷辽于令支,使王华"帅舟师十万 出源渝津",即此。(王文楚)

■和 ●湘江的劍称。因湘江水 情深得名。东晋罗含《湘中记》。"湘 川清照五、六丈,下见底石如樗蒱 矢,五色鲜明,白沙如霜雪,赤崖若 朝霞,是纳潇湘之名矣"(《水经·相 水注》引)。又或专指湘江中游与萧 水合流后一段,即"三湘"之一。 (吳应寿)●泛指湖南 地区。郑谷 《淮上与友别》诗:"数声风笛离子 晚,君向潇湘我阎秦。"(邹逸麟)

**圖畫** 五代时置。在今湖南永 州市西北十里,因当浙、湘两水合流 处得名。亦称潇湘关或湘口关。 (吴应寿)

课水(tò一) 一作漯川。"漯" 《说文》作"湿"。古代黄河下游主要 支津之一。《书·禹贡》述兖州贡道

**據閉是** 秦置。治今山东齐河县 东北。厲济北郡。西晋废。(周振 鶴)

**國江县** 西汉置。治今云南沪西县一带。属牂牁郡。南朝梁**皮**。(周 振鹤)

**到卧县** 西汉置。治今云南罗平县一带。属 牂 牁 郡。南 朝 梁 废。 (周振鹞)

建镍县 西汉置。治今河南临颍

县东。属汝南郡。西晋废。隋大 业初炎暡城县复置,唐贞观初废。 (周振鹤)

**潢水** 即潢河、黄水、饶乐水。即今内蒙占西拉木伦河。始见新、旧唐 书,为契丹、奚、被等族聚居地。(周 振鹤)

潰淳 即"黄淳水"。

資水石桥 辽建。为国都上京临 潢府(今巴林左旗南)的西南方门 户。即今内蒙古巴林右旗南西拉木 伦河上的巴林桥所在。薛映《行程 录》、"又三十里度潢水石桥,旁有 饶州",即此。(邹逸麟)

**撒水** 浙江海盐县潋滟镇别称。 南宋常棠撰有《澉水志》。参见"激 浦镇"。(乐祖谋)

**政論** 即今浙江海盐县南 溦 浦, 当占谷水入杭州湾口。《水 经・沔 水注》:"谷水于县出为澉浦,以通 巨海。"今湮塞。(乐祖谋)

**垣水** (1)、诗·周颂·潜·"篇与漆、沮。"、诗·大雅·绵·"自上沮、漆、"这是质朝发祥的漆水。见于汉

以后记载的有二,一即今陕西彬县泾河支流水帘河;一在今陕西麟游县西,南流至岐山县,西会雍水、岐水,东入渭水。(2)《书·禹贡》;雍州"漆、沮既从",导渭"又东会于径,又东过漆、沮,入于河"。一说漆、沮为一水,即今陕西洛河下游,一说即今铜川市、耀县、富平县境石川河。宋以后地志皆从此说。(周振鹤)

漆县 秦置。治今陕西彬县。属内 史。西汉武帝太初元年(前104)属石 扶风。东汉建武八年(32),光武帝 攻隗嚣途出于此。兴平元年(194) 后为新平郡治。后秦姚苌时度。 (魏嵩山)

薄藏 战国时地名。《史记·老子韩非列传》:"(庄)周尝为蒙漆园 吏。"一说在今河南南丘市东北』一 说在今山东菏泽市北。或以为漆园 非地名。庄周乃在蒙邑中为吏。主 管漆事。蒙在今商丘市东北。(苏治 光)

職理县 西汉置。治今陕西制川 市西北。属上郡。东汉末废。(周振 鹤)

建 即"物"。


**適合** 消代漕运总督的别称。(周 振鶴)

**讀河** 唐、宋以后通称用以通漕 运的河流为"漕河"。(周振鹤)

着攝 ●泛指由人工开盤或疏烫 而用以通漕运的河道。●汉。唐时自 长安东至黄河的运渠。创始于西 汉元光六年(前129),大司农郑当时 发卒数万人。由水工徐伯督率开

 先后修治。臺灣水作兴成堰,傍灣 东注至永丰仓(即隋开皇中广通仓, 仁寿未改名,在今陕西华阴县东北) 下合渭入河,规制略如隋旧。唐末 迁都洛阳,渠遂堙废。(魏嵩山)

清运四河 北宋建都开封(今河南开封市),有汴、黄、惠民、广济(五丈)四河通漕运,合称"漕运四河"。或以金水河为四河之一,不数黄河,但金水河虽流贯都城,实非漕运所经。(周振鹤)



推建四河图

清遠息書 明洪武元年(1868)设 德运使,十四年罢,永乐阅设漕运 总兵官,宣德中遣侍郎、都御史、 少卿等管理漕运,景泰二年(1451) 设总督,兼巡抚凤阳、庐州、淮安、扬 州四府,滁、和、徐三州,驻淮安府 (治今江苏淮安县)。管理漕粮的取 齐、上缴和监押运输。嘉靖四十年 (1561)改为总督漕运兼提督军务巡

抚风阳等处,万历七年(1679)兼 管河道。清顺治十六年(1653)停兼 风庐巡抚,光绪三十一年(1905)因 运河已废,省。(赵永复)

潭州 唐垂拱二年(688)分泉州 置,以州南有漳水得名(《元和志》)。 治漳浦县(今福建云霄县,开元四年 (716)移治今漳浦县)。天宝元年 (742)改为漳浦郡。乾元元年(758) 复为漳州,二年移冶龙溪县(今漳州市)。属江南东道。大历后辖境相当今福建九龙江流域及其西南地区。宋属福建路。元至元十六年(1279)升为漳州路。(郑宝恒)

**谭蕰** 春秋楚地。在今湖北荆门 市西漳水侧。《左传》宣公四年(前 605),楚庄王"师于漳**盆**",即此。 (周维衍)

**漳州府** 明洪武元年(1368)改革 州路为府。属福建省。治所、辖境同 漳州。清辖境缩小,只相当今福建 九龙江中、下游流域及其西南地区。 1913年度。(郑宝恒)

海州路 元至元十六年(1279)升 漳州为路。属福建行省,二十二年 后属江浙行省。治 所、辖 境 同 漳 州。明洪武元年(1368) 改为漳州 府。至元十七年陈 桂 龙、陈 吊 眼 领导汉族、畲族入民起义于此。(郑

章需县 隋开岛六年(586) 置东阳县。十八年改为漳南县。在今河北故城县东北。属贝州。大业时属清河郡。唐复属贝州。北宋属 览州。至和元年(1054)降为镇。(陈可畏)

章鴻县 唐垂拱二年(686)置。 为漳州治。治今福建云霄县。开元 四年(716)移李澳川,即今漳浦县 治。乾元二年(759)后为漳州属县。 元属漳州路。明、清属漳州府。(郑 宝恒)

**準體量** 在今四所松潘县东北。 明洪武十一年(1378)置屯堡。宣德 时为土著攻占,景泰中收复,增置 宫军。嘉靖中修筑边墙。为川北要 地。(周维行)

 $(\neg)$ 

董和县 (1)<晋书·地理志〉作 既阳县。西晋太康 二年(281)分无 锡、毗陵两县地置。治今江苏江阴县 东南长寿镇南。属毗陵郡。宋书· 州郡志〉作"暨阳县"。属晋陵郡。隋 废。唐武德三年(620)复置。属暨 州。九年废入江阴县。(胡菊兴)(2) 五代初吴越改诸暨县(今浙江诸暨 市)置。不久,复名诸暨。后世亦用 作诸暨县的别称。(邹逸麟)

**毒泉** 春秋周王城地。在今河南 洛阳城内。《春秋》德公二十九年 (前631)。"会王人、晋人、宋人、齐 人、陈人、蔡人、秦人盟于翟泉",即 此。(周维衍)

**灌灌** 西汉置。治今陕西黄陂县 西北,属左冯翊。东汉 废。(魏 嵩 山)

事就 山名。在今台湾岛上。见《岛夷志略》琉球条。确址无考。苏继康《岛夷志略校释》云,"管见以为即诸罗山,其土名为 Tirussen或 Thilocen,翠麓其意译也。诸罗山,厦门语读如 Tsu-lo-san,清代于此置诸罗县。后改名嘉义,其海有港名笨港。"(邹逸麟)

**單屏山** 在今河北万全县北 至 里。《续通鉴》,金大安三年(1211), 蒙古兵攻西京,留守纥石烈执中葬 城走,蒙占兵追败于翠屏山,即此。 (王文楚)

建耳山 在今陕西东南和河南西

部,为洛水、伊水所出。古时分为两部分。(1) 指陕西洛南县南部分。(书·禹贡》。"导洛自熊耳"。《汉书·地理志》弘农郡上维县(今商县)。"熊耳获舆山在东北"。(2)指今河南宜阳县西。《汉书·地理志》弘农郡卢氏县。"熊耳山在东,伊水出"。"水经·洛水注》,"洛水之北有熊耳山,双峦竞举,状同熊耳。此自别山,不与《禹野》。《后汉书》

刘盆子传》:建武三年(27),赤眉遗使求降,"积兵甲宜阳城西,与熊耳山齐",即此。(吴应寿)

**農場县** 辽置熊岳县,治今辽宁 盖州市西南熊岳城。为卢州治所,金 省卢州后属盖州,元废。(周振鹤)

**標準江** 即今朝鲜南部的锦江。 唐显夫五年(660)、龙朔元年(661) 攻百济,曾大战于江口。(**周振鹤**)

## 十 五 画

(-)

糖 春秋鲁地。在今山东河水县、邹城市间。《春秋》桓公十七年 (前695),"公会邾仪父,盟于迪",即此。(邹逸麟)

截 商代邑名。见殷虚卜辞。帝 乙征人方所经。陈梦家《殷墟卜辞 餘述》谓即汉代甾丘。在今安徽宿 州市东北。王国维《殷虚卜辞中所见 地名考》谓古文为"载"。即《春秋・ 般梁传》隐公十年"伐载"之"载" (《左传》作载)。也即汉代甾县(《汉 书・地理志》』梁国甾县。故载国)。 在今河南民权县东北。(钱林书)

數 春秋齐地。在今山东东阿县东南。《春秋》庄公二十三年(前671) "公及齐侯遇于榖"。即此。亦称小敷。《左传》庄公三十二年。"春,城小榖。为管仲也。" 地处齐国西境。为当时交通变地。秦时称为榖城。(邹逸麟)

**職山** 名始见于明。《东西洋考》。 "璜山,琉璜气,每作火光,沿山躲 铄。"指今台湾岛北端大屯山。(周 维衍)

**暴口** 在今广东汕头市南磊口。 明嘉靖三十八年(1559),倭寇自磊 口登陆攻海门所,官军击败之。即 此。(王振忠) **糖析城** 在今安徽繁昌县西北长 江南岸。东晋哀帝时加桓温为扬州 **牧**,召入朝。温自荆州至赭圻。诏 止。遂城赭圻而居。为江防重镇。 南朝梁置南陵县、南陵郡治此。(魏 嵩山)

增減器 东汉置。以源增江得名。 治今广东增城市东北。唐末移治今 市东,旋又移治今市。自东汉至清历 属南海郡、东官郡、广州、广州路、广 州府。1993年改设为市。(王新民)

**酵翁事** 在今安徽滁州市西南琅 邪山麓、北宋庆历六年(1046)欧阳 修知滁州、命僧智仙修建,以为游 憩之所。欧阳修登亭饮酒,"饮少辄 辞",故名醉翁亭,自号醉翁。作《醉 翁亭记》,以记其事,苏轼书刻于碑。 (王天良)

 筑屡毁。唐天宝十三载(754),又为河水冲毁,遂废。(苏治光)

看演 ●即今浙江湖州市苕漠下游。由苕溪(西苕溪)、余不溪(东苕溪)、余不溪(东苕溪)、前溪、北流水汇流而成,北流入太湖。《太平襄字记》,"害者以四水激射之声也",故名。●浙江旧吴兴县(今湖州市)别称。因境内看溪得名。宋末、元初画家铁选为吴兴入,自号置溪翁。(乐祖谋)

電子 又名 具区 (《尔雅・ 彩地・)。 《书・ 禹贡 》。"三江既入。震 斉彦定",即今江苏太朝。(胡菊兴) ,震泽县 清雍正二年(1724)分吴 江县西部地置。与吴江县 (今居江 苏) 同城而治。 鷹苏州府。 1913 年 并人吴江县。(胡菊兴)

數水聯 即今陝西华阴市西敷水鎮。为唐代长安与洛阳间陆路交通重要驿站。权德與有《敷水驿》诗。(王文楚)

**撒授耶** "敦"一作"傅"、'书·禹 炭》,"过九江,至于敷浅原。"今地所 在历来说法不一。一般多从《汉书· 地理志》、〈通典〉说在今江西德安县 南宋朱熹、九江彰蠡辨》认为即 今江西庐山,清胡渭《禹贡维指》谓 指庐山前平原,约在今江西屋子县 境,近人注释〈禹贯〉则认为指今安 散大别山脉的尾闾。参见"博阳山"。(王天良)

**聚酸墨** 唐天宝元年(742)改金 城复置。即今陕西甘泉县西北洛河 北岸西县城。初属延安郡,后属延 州。北宋元祐四年(1089)属延安 府。蒙古至元六年(1269)废。(魏 (山嵩

播州 唐贞观初置郎州,旋废。 十三年(639)复置改名。治恭水(旋改名遵义,今遵义市)。辖境相当今 贵州遵义市、县和桐梓等县地。唐 末废。北宋大观中复置,治播川 (今桐梓县西库),辖有今桐梓、绥阳 县地。属夔州路。宣和三年(1121) 废。(邹逸麟)

**糖仙镇** 在今新疆且末县西南, 唐上元三年(676)改且末置,后入吐 蓉。(赵永复)

**繼一混事** →作贝珲城(《圣武记》)。在今辽宁抚顺市东。属建州 女真浑河部。明万历十四年(1588) 为努尔哈赤攻克。(赵永复)

獨州土司 南宋嘉熙年间置播州安抚司。治今贵州遵义市。元至元二十八年(1291)改为宣抚司。明洪武六年(1373)升为宣慰司。土闰杨氏世有其地。万历二十八年(1600)平杨应龙,次年改为遵义府。(邹逸麟)

整一作"救"。战国秦邑。在今陕西临潼县东北。《史记·赵世家》。 悼襄王四年(前241),"庞瑷将赵、楚、魏、燕之锐师,攻秦豪",《后汉书·刘玄传》。赤周立刘盆子,更始使"李松军撤以拒之"。均即此。(钱林书)

春县(pí—) 西汉置。治今山东 滕州市。西汉至西晋初属鲁国或鲁郡。西晋元康以后至南朝宋属彭城郡。北魏、东魏为蕃郡治。北齐废。 (史为乐)

事 战国楚邑。即今安徽宿州市

东南蕲县集。《史记·楚世家》,王负 色四年(前224),"秦将王翦破我军 于蕲,而杀将军项燕",即此。秦置 县、(钱林书)

**蕲口** 即今湖北蕲春县西南长江 北岸蕲州镇。《通鉴》。隋开皇九年 (589),蕲州总管干世积以舟师出九 江,破陈将纪瑱于朝口,即此。(杨 立新)

帶州 南朝陈改罗州置。治齐昌 (隋改名蕲春,今蕲州镇西北,南宋 移今蕲州镇)。隋大业初改为蕲春 郡。隋初复为蕲州。属淮南道。辖 境相当今湖北长江以北、巴河路。 境相当今湖北长江以北、巴河路。 城村 (1376)复降为州。以 州治蕲春县省入,辖有今湖北。 群县、武穴三市、县地。清 不辖县。1918年度,政为蕲春县。 (邹逸麟)

新县 (1)操置。治今安徽宿州市东南蕲县集。属泗水郡。西汉属沛国。魏晋属泗水郡。西汉属沛国。魏晋属湖郡。东魏武定六年(548)改为荥州。东魏武定六年(548)改为荥州。广东魏武定二年(583)复旧。大和四年(809)后属宿州。蒙古至元之,以下县境大泽乡。(2)东晋太阳,以下县境发为市侨置。属南海、阳平县市、后割地成实土。南朝梁县。(王天良)

帶水县 (1) 南朝宋元嘉二十五 年(448)置。以南临蕲水得名。治今 湖北稀水县东。 屬 蕲春郡。 唐武 德初并入蕲春。(2)唐天宝初改兰溪县置。治今湖北浠水县。属蕲春郡。乾元后属蕲州。元属蕲州路。 明清属黄州府。元未农民起义军徐 寿辉建都于此。1933年改名浠水。 (邹逸麟)

事年宮 《汉书・地理志》作 "祈年宫"。战国秦惠公(一说穆公)建。 在今陕西风翔县南。《史记・秦始皇 本纪》:九年(前238),據幕"攻幕年 宮为乱"。即此。(魏嵩山)

帶州府 元至正二十四年(1864) 朱元璋改蕲州路为府。明洪武九年 (1376) 降为薪州。参见"蕲州路"。 (邹逸縣)

薪州路 元改薪州为路。治蕲春 (今蕲春县西南蕲州镇)。辖境相当 今湖北长江以北、巴河以东地区(英 山县除外)。属河南江北行省。元至 正二十四年(1364)朱元璋改为蕲 州府。(邹逸麟)

斯書县 西汉置。因蕲水为名。治今期北蕲春县蕲州镇西北。属江夏郡。三国魏为蕲春郡治。两晋属弋阳郡。东晋孝武帝改为蕲阳县。隋开皇十八年(598)改齐昌县复置。治今蕲春县北。隋、唐、宋为蕲春县直南、宋景定四年(1263)移治今蕲春县西南、明洪武九年(1376)、蕲州。1912年废蕲州。改为蕲春县,1953年移治漕河镇,即今治。(杨正泰)

薪春報 东汉建安十三年 (208) 分江夏郡置。治蕲春县(今湖北蕲春 县蕲州镇西北)。 辖境相当今湖北 罗田县、黄州市以东,长江以北地。 属扬州。西晋太康元年(280)废。隋 大业及唐天宝、至德时又曾改蕲州 为蕲春郡。(邹逸麟)

權情權 即今江西權制市。为南北药材汇集地,明洪武三年(1370) 置巡司、税课局。正德十四年(1519),宁王宸豫作乱,南赣抚臣王守仁起兵吉安,会军于樟树镇,以讨宸豫,即此。(傅林祥)

欄水 在今河南孟津县西。《通鉴》,唐宝应元年(762),仆固怀恩讨史朝义,"陈于横水",即此。,胡注引《金人疆域图》, 孟津县有横水店。(邹逸麟)

欄州 唐贞观八年(634)改南简州为横州。治宁浦县(今广西横县南 江南,至德中移今横县)。辖境相当 今横县东部地。天宝元年(742)改 为宁浦郡,乾元元年(758)复为横州。宋增今横县西部、邕宁县东部 地。属广南西路。元属湖广行省。 至元十六年(1279)升为横州路,大 德五年(1801)复降为州。明、清 属南宁府。1912年改为横县。(王 新民)

**圖岭** 在今河南巩义 市东。《通 鉴》。隋义宁元年(617),李密取兴各 仓,隋刘长恭遗河南讨捕大使裴仁 基等将所部兵自汜水而入,以掩其 后,李密"令四队伏横岭下以待仁 基"。即此。(邹逸麟)

横桥 即"中清桥"。参见"清桥"。 《三辅黄图》,"渭水贯都,以象天汉□ 横桥离渡,以法牵牛。"(邹逸麟)

横墙 二国吴孙权时于建业(今

江苏南京市)沿淮水(今秦淮河)南 岸所筑长堤。约当今南京市中华门 到水西门段的秦淮河岸。晋左思 《吴都赋》:"横塘、查下,邑屋隆夸"。 一名南塘。《宋书·武帝纪》,东晋义 熙六年(410),刘裕拒卢循,"乃出 列珠于南塘"。即此。(胡菊兴)

横山寨 北宋初置。在今广西田东县。辖有田州等六十多羁康州、县、铜。归邕州节制。绍兴中置马市与大理、罗殿等贸易。元至元中改置田州、来安两路。(王新民)

繪體河 北宋景德元年(1004)九 月。黄河在澶州(治今河南濮阳市) 横陇墙(今濮阳市东)决口。不久即 塞。曼佑元年(1084)七月黄河再次 在横陇决口。久不复塞。遂形成---条新道,史称横陇河。大致自今惟 阳市东横陇埽决而北流。经今清丰、 南乐、河北大名等县,至馆陶、山东 冠县间,折而东北,经今聊城、高唐、 平原等市、县一带。在唐大河之北。 下游分成数股。其中有赤、金、游等 河,经棣(治今山东惠民县)、滨(治 今山东滨州市, 两州之北入海。至 庆历八年(1048)黄河又在商胡塘庆 口。河改北流。遂称此河为横陇故 道。旋即速度。清胡清《萬贵维指》以 为"今濮州东、东平孙西、范县东、阳 谷县东南、东阿县北、皆有旧黄河。 即宋横陇决之所行也。自长清而 下。即与京东故道合矣。"其说与《宋 史•河渠志> 记载不合。(邻逸麟)

横岭口 亦名龙岭口。即今河北 怀来县东南横岭。明代为长城守御 要地。弘治十八年(1505)筑城。嘉 靖中,俺答宫古北口入**犯**,从横岭 逸出,即此。〈王文楚〉

權權水 即今广东北江东源浈水、《史记·南越列传》。西汉元鼎五年(前112),主酹都尉杨仆为楼船将军,"出豫章,下横浦,击南越",即此。唐宋以后因楼船将军出此。又名楼船水。(朱方)

權滿美 泰置。在今广东南雄县 西北、江西大余县西南 大 庾 岭 东 南四十里小庾岭上,约当今之小梅 关。(史记·南越列传)。"赵佗行南 海尉事,移檄告横浦等关曰。"盗兵 且至,急绝道聚兵自守",即此。 自唐张九龄开大庾岭路 取道 梅岭 关,此关遂废。旧(府志)以梅关为横 满关,误。(朱方)

體寫 唐、五代方镇名。唐贞元 三年(787) 置横海军节度使,一名 沧景节度使,治沧州(今河北沧县 东南)。领沧、景两州。先后为程怀 直、程怀信、程执恭、李全略等所割 据。元和十三年(818)增领豫、棣 两州。大和元年(827)增领齐州。 三年度。寻复置齐沧德节度使。五 年号义昌军节度使。乾宁二年(895) 后辖境缩小。仅领沧、景、德、棣四 州。五代梁仍号横海军节度使。北 宋初度。(魏嵩山)

横暴口 在今湖北天门市东南。 《通鉴》,东晋建武元年(317),"郑 攀等相与拒王廪,众心不一,散还 横桑口",即此。(杨立新)

(D)

制 一作"操"。春秋郑地。当在

今河南古郑国境内。一说在今山西 吉县一带,似迁远。《春秋》襄公七 年(前566)。郑伯髡项"卒于鄵"。(邻 逸麟)

**温城**(péi一) 地名。即今山西闻 喜县东四十里裴村。相传本秦始祖 非子之后所居。《新唐书·宰相世 系表一上》:"非子之支孙封諡乡,因 以为氏,今闻喜諡城是也。"(邓自 欣)

**赌權** 春秋黄地。确址不详,当在今河南潢川县南境。《左传》庄公十九年(前675);楚"遂伐黄,败黄师于踏陵",即此。(田尚)

顧臾 西周东夷小国,春秋鲁之 附庸。风姓。在今山东平邑县东。 《左传》僖公二十一年(前639)。"任、 宿、须句、额奥。风姓也,实司大皞 与有济之祀。以服事诸夏。"《论语。 季氏》:季氏将伐顺奥。孔子曰。"夫 顧臾,昔者先王以为东蒙主,且在 邦城之中矣,是社稷之臣也,何以 伐为?"(苏治光)

霉素 西周邑名。在今陕西白水县东北。《兮甲盘》。"王初各(略) 伐顷载(护统)于智庸,兮甲从王",即其地。春秋时称\*彭衙。'(钱林书)

**繼台山 即"西倾山"。在今青海、** 甘肃、四川三省界上。《水经·河水 注》引《沙州记》。"(挑)水与蛰江水 俱出蠃台山。"(邻逸麟)

■ 一名"暴憷"。本暴辛公采地, 春秋属郑。在今河南原阳县西南旧 原武县境内。〈春秋〉文公八年〈前 619〉。"公子遂会维戎,盟于暴"」《左 传》成公十五年(前576),"楚子侵郑,及暴陇",皆即此。(田尚)

暴騰 即"暴"。

電理並 一作哈仔难、甲子兰、兰阳。为台湾东北宜兰平原中心地。 清嘉庆元年(1796)福建漳州人吴沙等率漳、泉州人及广东移民在此屯垦,人口繁衍。嘉庆十六年置噶玛兰厅。参见"哈仔难"。(周维衍)

電**玛兰厅** 清嘉庆十六年(1811) 置,驻今台湾宣兰县。属台灣府。光 绪元年(1875) 数为宜兰县。(周维 行)

**增聚县** 北魏正始中置。治今陕西勉县西老城东南。属华阳郡。隋 大业初改为西县。(魏嵩山)

最山縣 西域古国。在今新疆库尔勒县以东库鲁克山区内。《汉书·西域传》、《后汉书·西域传》均作"山国"。《魏志》注引《魏略》作"山王国"。《水经·河水注》作"墨山国"。《释迦方志》、《太平賽字记》又作

"黑山国"。岑仲勉以为作"黑山"是。 汉时其民山居,出铁,寄田籴谷于焉 智、危须。东汉明帝永平十八年(75) 与焉耆、龟兹俱背汉,继为西域都护 班超所讨平,更立其王。三国时为焉 智所并。(邹逸麟)

**疆特加** 在今贵州修文县西。元 大德五年(1301)顺元酋长宋隆济与 水西土官妻蛇节作乱,进攻贵州(治 今贵阳市)。元将刘国木自播州(治 今遵义市)进讨,大破宋隆济等于 此。(周维衍)

是尔根城 明有木里古卫,即墨尔根。阿音异译。清康熙二十九年(1690)较。自黑龙江城移黑龙江 将军驻此。三十二年又自瑷珲移副都统守此。三十七年副都统移守齐齐哈尔。次年将军亦移守齐齐哈尔。此城专设副都统镇守。光绪三十四年(1908)裁副都统。于其地宣徽 江府。1913年改为徽江县。(邹逸 献)

## (1)

情**衛山** 在今河北抚宁县东北苇 子峪外。《辽史·太祖纪》。天赞 二年(923)。阿保机 "军于箭箭山。 讨叛奚胡摄"。获之。即此。(王文 楚)

**精善岭** 一作箭 括 岭。即 今 陕 西岐山县东北岐山。《通鉴》,五代 栗贞明六年(920),"蜀将陈彦成出 散关,败岐兵于箭筈岭"、即此。(魏 嵩山)

**健耳** 部族名。有二。一在北荒。 《吕氏春秋·任教》。"北怀儋耳。" 《山海经·大荒北经》。"有儋耳之国,任姓"。郭璞庄:"其人耳大,下儋垂在肩上。"《准南子·壁形训》作"耽耳"。一在今海南岛,汉武帝子其地置儋耳郡。《汉书·武帝纪》注引张晏曰、"镂其颊皮,上连耳匡,分为数支,状似鸡肠,累耳下垂。""儋"字本作"雕"。《说文》:"塘,垂耳也;南方有瞻耳之国。"《山海经·海内南经》作"离耳",注,"镀离其耳,分令下垂以为饰,即儋耳也。"(邹逸麟)

備州 唐武德五年(622)改儋耳郡置。治义伦县(宋改为宜伦县,明正统中废人州。今儋州市西北新州)。辖境相当今海南儋州市、昌江、东方等县地。天宝元年(742)改为昌化郡。乾元元年(758)复为儋州。北宋熙宁六年(1078)改为昌化军,南宋端平中改为南宁军。明洪武元年(1368)复为儋州,属琼州府。1912年度。改为儋县。1993年改设为市。(王凯民)

體耳擊 西汉元封元年(前110) 置。为武帝平南越(粤)后所置九郡之一。治儋耳县(今海南儋州市西北)。辖境相当今海南岛西部地区。 始元五年(前82)并入珠崖郡。隋大业六年(610)复置。治义伦县(今儋州市西北)。唐武德五年(622)改为儋州。(朱方)

稽 商时小国。彭姓。在今安徽 蒙城县西北。《国语·郑语》:"彭姓 彭祖、豕书、诸稽,则商灭之矣。"诸 稽,即其国。(钱林书)

權事 在今江西九江市东长江南岸。南朝梁大宝元年(550)四月,鄱阳王范据湓城,寻阳王大心使徐嗣

敬师众 工,筑垒稽亭以备范,范众 多饿死,即此。(傅林祥)

**繼棣县** 西汉置。约当今越南海 兴省计瑟一带。 厲交趾 郡。东晋 废。(赵永复)

**糟磨山** 在今蒙古园西南部额布根山。东汉永元元年(89)窦宪遗将大破北匈奴单于子此。(邹逸麟)

■ 春秋晋地。在今山西稷山县 南稷山下。《左传》宣公十五年(前 594):"晋侯治兵于稷,以略狄土", 即此。(邓自欣)

着下 战國时各学派 荟萃的中心。即齐國都城临淄 (今属山东淄博市)穆门(西边南首门)附近地区。 齐宣王继其祖桓公(即田午,前374一前357年在位)、父威王在此扩置 学宫,招揽文学游说之士数千人,任 其讲学议论。其中有淳于髡、邹河、田叶、接手、慎剑、宋怀、芦文、邓河、田巳、鲁仲连和荀况等著名人物。学 官的设置,对开展 吾家 争鸣,赞荣学术文化起过很大作用。(邹逸 赫)

以此。(陈可畏)(3)在今斯江绍兴市东。(越绝书)卷八(地传):"稷山者。 勾践斋戒台也。"(邹逸麟)

程门 春秋、战国时齐都临淄城西面南首门。因面稷山得名。在今山东淄博市临淄西南。《左传》昭公二十二年(前520)。"莒子如齐莅盟,盟于稷门之外",即此。战国时,齐正在稷门旁设立学宫,接待各地文人学士来此讲学和讨论,称为稷门之学。《史记·田敬仲完世家》司马贞《家隐》引刘向《别录》。"齐有稷门,齐城门也。谈说之士期会于其下。"(陈可畏)

原州 本宋滕阳军,金大定二十二年(1182)升为州,二十四年改为滕州。治滕县(今山东滕州市),辖境相当今山东滕州市、邻城市、徽山县和江苏沛县地。金属山东西路。元属益都路。明洪武二年(1369)度。(史为乐)

**職長** (1)本周滕国,秦貿县。在 今山东滕州市西南滕城。属蘇郡。 西汉初属沛郡。秦、汉之际,夏侯婴为滕县令,为沛公刘邦奉车,号滕公。汉武帝元朔三年(前126),改为公丘侯国。(2)隋开皇十六年(596)改蕃县置,因为占滕国地得名。治今山东滕州市。附、唐、宋属徐州,金、元为滕州治。明、清属兖州府。1988年改设滕州市。(史为乐)

聯王圖 在今江西南 昌 市 積江 族。唐永徽年间,高祖子滕王元嬰 为洪州都督时建。上元二年(875) 九月九日,洪州都督阁伯屿在此大 宴宾客,王勃往岭南省父过此。应 邀即席作《滕王阁序》,成为千古传 诵的名篇。 個历经修建,几经迁徙。 原址已无从确定。 1926年为军阀焚 毁,1989年修复。(王天良)

● 周初封国。姬姓。有东、 西、北號之分。东號为文王弟號叔 (一说为號仲) 所封。《左传》 隐公 元年(前722),"制,岩邑也, 貌权死 焉、"杜注,"虢叔、东跣君也,……虢 国。今荣阳县。"在今河南荥阳县东 北。周平王四年(前767),为郑武公、 所灭。西蒙。金文称为"城虢"。周 文王弟號仲 (一说號叔) 所封。在 今陕西宝鸡县西。西周灭亡后, 支族仍留原地, 称为小號。后为秦 所灭。(史记·秦本纪):武公十一 年(前887),"灭小虢"。根据出土遗 物。北號在西周时即已建立。都上阳 (今河南三门峡市东南), 有今河南 三门峡市及山西平陆县一带。春秋 时为晋所灭。《史记·晋世家》,献公 二十二年(前655)。"晋复假道于虞

以伐键,……晋灭虢。"(卫家雄) 鲁 春秋燕邑。在今河北任丘市西北。 〈左传〉昭公七年(前535)。"齐侯次 于载",即其地。汉置高郭县。(钱林 书)

號州 隋开皇三年 (583) 以东义 州改名。治卢氏县 (今县)。大 业初度、义宁元年(617)置虢郡,武 德元年 (618) 改为虢州。贞观八年 (634) 移治弘农县 (北宋改为虢略 县,元废。今灵宝市)。天宝(758) 复为虢州。辖境相当今河南卢氏、 灵宝、栾川等市县地。宋以后略小。 灵宝、栾川等市县地。宋以后略小。 元至元八年 (1271) 废入陕州。唐 属河南道,北宋属永兴军路,金属 南京路。所产澄泥砚。唐代列为第一。(杜瑜)

數据 春秋秦武公十一年(前 687) 灭小號寬。治今陕西宝鸡县 西。西汉属右扶风。东汉废。隋大 业三年(607)又改洛邑县置。治今宝 鸡县(號镇)。屬扶风郡。唐初属岐 州,贞观八年(634)废入岐山县。 天复二年(891)复分岐山县置。至德 后属风翔府。天复二年(902)李茂 贞郑昭宗至凤翔,朱全忠进讨。殷 其军于此。元初废入宝鸡县。(魏 當山)

號略 略,境界。號略,指號國的 境界。在今河南嵩县西北。《左传》 僖公十五年(前645)。晉侯"略棄伯 以河外列城五,东尽號略"。杜注: "东尽號略,从河南而东尽號界也。" 孔疏:"號略,號之竟界也。"(吳应 寿) **戰略县** 北宋至道三年(997)改常农县置。治今河南灵宝市 號略镇。北宋、金为虢州治、元至元八年(1271)废,改为魏略巡检司,清改为虢略镇。(吴应寿)

攤輔 即今湖北襄樊市獎城。东 汉建安二十四年(219)刘备遣关羽 攻曹仁。利用汉水泛溢,大败于禁七 军于此。西魏置县,北周废入安养 县。南宋咸淳三年(1287)蒙古攻 襄、樊,前后逾五年,至咸淳九年美 城始被攻陷。(杨正泰)

養禮 即今湖北鄂州市西北入长江之美溪。《過鉴》。唐乾宁四年(897),汴将"朱友恭为浮梁于美港,进攻武昌寨,……遂取黄州",即此。(杨立新)

**養川县** 北宋宣和七年(1125)以 万年县改名,与长安县同城而治,即 今陕西西安市。属京兆府,金改为 咸宁县。(魏端山)

機構 在今江苏宿迁市西、地处古泗水与濉水间、南北朝时为戍守要地。《通鉴》、南朝齐建元三年(481)、游击将军桓康败魏城

于淮阳 (今淮阴县西),"进攻樊谐 城,拔之",即此。(胡菊兴)

**養與侯国** 西汉元朔五年(前 124)封中山靖王子刘修置。治今河 北徐水县南。初属广阳郡,后改属 涿郡。东汉废。(王文楚)

權州 隋开皇九年(589)置。治安 德县(明初废入州。今山东陵县)。 大业初改为平原郡。唐初复为德 州。天宝元年(742)又改平原郡。 乾元元年(758)复为德州。北宋属 河北东路,金属山东西路,元直隶 中书省。明洪武七年(1374)移治故 陵县(今德州市)。1913年州废,改为 德县,1948年改设德州市。(陈可畏)

權化器 五代南唐改得和县置。 治今江西九江市。两宋为江州治,元 为江州路治。明、清为九江府治。 1914年因与福建德化县简名,改为 九江县。元末陈友谅曾建部于此。 (王天良)

**植庆州** 明洪武九年(1376)改德 庆府为州。治今德庆县。辖境相当 今广东德庆、封开等县地,属肇庆 府。1912年降为县。(王新民)

傳庆府 南宋绍兴元年(1181)以 高宗潜邸,升康州置。治端溪县(今 德庆县)。辖境相当今广东德庆、 罗定、郁南、云浮等市县地。属广南 东路。 元至元十七年(1280)改为德 庆路。明洪武元年(1368)复为府,九 年降为州。(王新民)

傳庆路 元至元十七年(1280)改 德庆府 置。治 端 溪县 (今德庆 县)。辖境相当今广东德庆、郁南、 罗定、云浮等市县地。属江西行省。 明洪武元年(1368)复为德庆存。九 年降为德庆州。(王新民)

傳喚府 北宋宣和元年(1119)升 安州置。治安陆县(今市)。属荆 湖北路。辖境相当今湖北安陆、广 水、应城、云梦、孝感等市、县地。 南 宋咸淳间移治汉阳城头山(今武汉 市西)。 元至元十三年(1278) 还归 治。属河南江北行中书省。辖境 扩大至今随州市。明洪武初降为州, 属黄州府。十三年(1380)复为府, 属湖广省。清 属湖北省。1912年 废。(杨正泰)

#阳县 东汉分梓 澶县 置。治今四川江油市东北 雁门坝一带,展广汉郡。东汉末,徙治今遂宁市东南,旧县废为亭。《三国志·魏志·邓艾传》,景元四年(263),艾上宫伐蜀,"从阴平由邪径经汉德阳亭",即县。《三国志·蜀志·张商传》建安十九年(214),张飞由垫江入,刘璋投商"拒张飞于德阳陌下","德阳陌"即徙治之县。北周废。(玉文■

国旗州 见"德顺军"。

傳順單 北宋庆历三年(1043)于 陇干城(一作"笼竿城",今隆傳县东 北) 置。元祐八年(1093)以外底堡 置陇干县(今静宁县)为军治。属秦 风路。辖境相当今甘肃静宁、庄浪 和宁夏西吉、隆德县部分地。金皇 统二年(1142)升为州,属熙秦路。 大定二十七年(1187)改属风翔路。 元改为静宁州。(赵永复)

德嚴賴 本德胜渡,为黄河重要

德胜量 明洪武二十六年(1393) 筑,即今河北万全县。永乐二年 (1404)移万全石卫治此。嘉靖中设 马市。清康熙三十二年(1693)改置 万全县。(杨正泰)

德静县 隋大业九年(613)置。 治今陕西榆林市西。属朔方郡。唐 属夏州。后废。(魏嵩山)

地即后代之黎山、黎阳县(《水经·河水注》)。又《左传》宜公十五年秋七月,"晋侯治兵于稷以略秋土,立黎侯国还。"《元和志》游州黎城县。"古黎国,《春秋》曰晋荀林父灭潞,立黎侯而还。今县东十八里有黎侯城是也"。《汉书·地理志》上党郡潞县王先谦补注引程恩泽云。"晋重立之黎国。"在今黎城县东北。(邻逸麟)

豫州 北周天和三年 (568) 置。 寻废。武周大足元年(701)分雅、當 二州复置。天宝元年(742)改为洪 源郡。乾元元年(758)复为黎州。 治汉源县(今汉源县西北,明废入 州)。辖大渡河两岸三县十一城。相 当今四川汉源、石棉、甘洛等县地。 领五十余羁康州。为剑南西部边防 要地。宋弃大浚河以南以西地区。 辖境缩小。属成都府路。元属叶谱 宣慰司。明洪武九年(1376)改为黎 州长官司。十一年升安抚司。万历 二十四年(1596)降为千户所。属 四川都司。清初与大渡河所会并为 黎大所。雍正八年(1730)改为清 溪县。(周续行)

泰事 在今山西壶关县西南,本黎侯国地。《左传》宣公十五年(前594)。"弃仲章而夺黎氏地"。 杜预注。"泰氏,黎侯国。上党壶关县有黎亭。"《晋书》刘元海载记》。 西晋永兴二年(305),"离石大饥,迁于黎亭,以就邸阁谷",即此。(朱玲

**蒙罕府** 明永乐十一年 (1413) 置。治今贵州黎平县 (清始置开泰县为治所)。辖境屡有变动,宣德以 后相当今贵州清水江以南,榕江县以东地区。清因之。府境山川环绕, 为苗、侗族聚居地。1913年废。(邹 逸麟)

黎丘城 "黎"一作"犁"。在今湖 北宜城县西北。《通鉴》:东汉建武四 年(28),"帝幸黎丘,……使朱祐等 代岑彭围黎丘",即此。(杨立新)

黎母山 即今海南黎母岭。《宋史·蛮夷传》。"黎母山,黎人居焉。" 《桂海虞衡志》。有蛮环居四傍,号黎人。内为生黎,外为熟黎,山极高。 常在雾霭中。(王振忠)

**黎阳仓** 在今河南浚县西南。 相传东汉末贯绍筑仓聚栗于此。 隋开皇三年(583),为了转运河 北的粮食至京师,于此量仓。《通 鉴》,隋义宁元年(617),李密遣徐世 勤会元宝藏等"共袭破黎阳仓,据 之,开仓悠民就食",即此。金初,黄 河改道。仓废。(苏治光)

● 限美 在今河南沒县东。北齐 移石济关于此,改名白马关。北周 改为黎阳关,唐又称白马关。(邹逸

**禁阳县** 西汉置。治今河南浚县 东。黎山在其南,河水经其东,因 以为县名。东汉置黎阳营,为军事 重镇《三国志・魏志・武帝纪》,东 重镇《三国志・魏志・武帝纪》,东 至黎阳,将渡河",即此。魏、晋属 魏郡,北魏孝昌以后至北周,为黎阳 和郡治。北周又为黎州治。隋、唐 时曾为黎州治。宋、金为浚(濬)州 治。元废。(苏治光)

禁阻率 黄河北岸重要渡口。在

今河南浚县东南。汉时在黎阳县境,战名。南岸为滑县白马津。《通鉴》:东汉建安四年至七年(199-202),袁绍父子与曹操多次在此大战;隆安二年(398),南燕慕容德改名天桥津。(苏治光)

**禁阳镇** 在今河南浚县东南。 386—392 年丁零族翟辽割据滑台时,以此为重镇。唐初改为白马镇。 (邹逸麟)

**黎树寨** 在今贵州凯里县西北。 明景泰二年(1451),湖广督臣王来 攻香炉山贼,一路军自黄平南下,破 此寨。会兵香炉山下。(周维衍)

**黎業**事 在今安徽寿县东南。南 朝梁普通五年(524)裴邃拔魏狄城, 进屯黎浆,即此。(葛剑雄)

**销** 古都名。亦作"鄗"。见"镇 京"。

稿達 "锅"一作"清"。在西周锅京,今陕西西安市西丰锅村西北洼地一带。《三辅黄图》引《庙记》,"周亚二十二里,溉地三十二顷。"池水经由镐水。北注渭水。汉武帝时在池南凿昆明池,唐贞观中,堰镐水人昆明池,镐池遂沦人其内。唐以后酒废。(邹逸麟)

篇章 亦作"镐",即"宗周。武王 迁都于此,与丰京同为西周都城。 约在今陕西长安县西北沣河东岸的 斗门镇、普渡村、丰镐村一带西周 遗址范围内。《诗·大雅·文王有 声》,"考卜维王,宅是镐京。维龟正 之,武王成之。"秦始皇时故址已 毁。汉武帝凿昆明也后,遗址沦没。 (钱林书)

镇 🚯 占称 一方的主山为镇。《书 • 舜典 > "封 | 有二山"孔传。"每州 之名山殊大者。以为其州之镇。"《质 礼。职方>。"东南日扬州。其山镇日 会稽。" ●古代在边要形胜之地设 買、驻兵戍守。北魏村设镇之地有两 类,一类设于全不立州郡之地。镇将 兼理军民政务。《魏书·官氏志》:"旧 制,缘边皆置镇都大将。统兵备御。 与刺史同。城隍、仓库皆镇将主之。" 一类设于州、郡治所。即与州、郡同 设于一地,则镇将统军而刺史、太守 管理民政,但多以镇将兼刺史、太守 之任。《魏书·乐陵王思誉传》,"高祖 初……出为使持节、镇东大将军、和 龙镇都大将、营州刺史。"又《杜洪太 传》。"太和中除绛城镇将、带新昌、 阳平二郡太守。"六镇起义后、此边 诸镇皆改为州。唐代镇成之权转轻。 《新唐书·兵志》:"唐初,兵之成边 者,大曰军,小曰守捉、曰城、曰镇。" 镇将只掌防戍守御。品秩与县令等。 唐末五代时期,节度使在其境内设 镇,置镇使、镇将,除镇捍防守外。还 **向人民征收器甲粮饷。掌握地方实** 权。宋初,为了加强中央集权,罢益 使、镇将,收其权归于知县、除人口 众多、商业繁荣的镇以外。多所罢 废。●唐时节度使、观察使、经略 使辖区的简称。《元和郡县图志 序>:"谨上《元和郡县图志》。起京 **兆府**,尽陇右道,凡四十七镇,成四 十卷。"●指市镇。宋代以后县以 下的小商业都市。(邻逸麟)

镇州 唐元和十五年 (820) 改恒 州置。治真定(今正定县)。辖境相

当今河北石家庄、井陉、行唐、正定、阜平、栾城、平山、灵寿、藁 城等市、县地。属河北道。五代唐升为真定府。晋改恒州,汉复改镇州,又升为真定府。晋改恒州,汉复改镇州。宋时辖境略有变动。庆历八年(1048)又升为真定府。属河北西路。(邹逸麟)

額買 唐方镇名。见"成德军"。

镇东军 唐、五代方镇名。见"浙江东道"。

**镇北关** 即今辽宁开原市东北镇 北堡。明嘉靖中,海西族分道款关, 因以镇北曰北关。为海西族朝贡市 易之地。(钱林书)

額边县 清乾隆三十一年(1766) 置小镇安厅,光绪十二年(1886)改为镇边县。治今广西那坡县。属归 顾直隶州。1958年改为睦边县,1965 年又改为那坡县。(王新民)

轉成第一金大定二十二年(1182) 升镇戎军暨。治今面原县。初属熙秦路,后属凤翔路。辖境相当今甘肃固原及同心县治以南地。蒙古改为原州。北宋庆历初西夏败宋军于此。(赵永复)

糖浆單 北宋至道三年(997)置。 給今固原县。初属陕西路。后属秦 风路。辖境相当今宁夏固原及同心 县治以南地。大观三年(1108)北境 析置怀德军。辖境限于今固原县南 部。地当西通回鹘、西凉六谷等部 孔道,为泾、原、渭等州北面屏障。 宋置権场于此,与西夏可市。金大 定二十二年(1182)改为镇戎州。 (赵永复)

額西府 明洪武十五年(1382)改 镇西路为府。永乐元年(1403)改为 干崖长官司。参见"镇西路"。(邹逸 麟)

鎮西路 元至元十三年 (1276) 置,治今云南盈江县东北。辖境相 当今云南大盈江上游地区。明洪武 十五年(1382)改为府。(邹逸麟)

實江府 北宋政和三年(1113)以 润州为徽宗潜邸,升为镇江府。治 丹徒县(今镇江市)。属两 斯路。 辖境相当今江 苏镇 江、丹阳、丹 徒、金坛等市、县地。元至元十三年 (1276) 改为镇江路。至正十六年 (1356)朱元璋改为江淮府,同年民 改为镇江府。明属南京。清康熙后 属江苏省,雍正后辖境镇有今镇江、 丹徒、丹阳、溧阳、金坛等市、县地。 1912年废。(胡菊兴)

模江路 元至元十三年(1276)改 (東江府为路,治丹徒(今镇江市)。 精境相当今江苏镇江、丹阳、丹徒、 金坛等市、县地。属江浙行省。明 初复为府。(邹逸麟)

镇安县 明景泰三年(1452)以咸宁县野猪坪置。治今陕西柞水县境。 属西安府。天顺七年(1463)移治谢家湾,即今镇安县。成化十三年 (1477)改属商州。(魏嵩山)

鎮安府 明洪武三年(1369)救镇 安路置。治今广西德保县。辖境相 当今德保、靖西、那坡等县及天等 县西部、百色县南部地区。属广西。 嘉靖初,府属归新州升为直隶州,割 出靖西、那坡县地。清雍正年间辖 境扩大有德保、靖西、那坡等县及田阳、田东两县南部和大新、大等两县西部地。割出百色县南部地属思原市。光绪十二年(1886)府属归顺州升为直隶州。又割出靖西、那坡两县及大新县西北地。1913年废。(王蜀民)

鎮安量 ●即今辽宁黑山县正安堡。明正德四年 (1509) 朵颜南侵。泰宁部避居于此。●长城关堡。明成化八年(1472)筑。在今河北赤城县东北。嘉靖间瓦剌尝由此入侵。(杨正泰)

**鎮安路** 宋置右江镇安宣 抚 司。 元重元间改路。治今那被县。辖境相 当今广西靖西、那坡两县、德保、大 新、天等三县西部地。明洪武二年 (1369)改为镇安府。(王新民)

額 由量 在今四川松潘县北。明 万历二十八年(1600) 番骑西津腊, 攻镇卤、守将杜世仁御之,即此。 〈周维衍〉

類差量 即今山西大同市西北镇 羌堡。明嘉琦二十四年(1545)量。 《明通鉴》。嘉靖三十年四月,开马 市于大同镇羌堡,即此。与拒增、拒 门、助马为"塞外四堡"之一。(《国 権》)(王文楚)

**鎮國軍** 唐、五代方镇名。见"华 州"。

**徽南关** 一称大南关,又名界首 关。明初设置。在今广西凭祥市 西南。峻崖夹峙、中建关城。清雍正 时两旁增筑城堞百分丈,为我国边 防要隘。1953年改名陸南关。1965 年又改名友谊关。(邹逸麟) 額爾軍 唐方镇名。咸通六年(865)升江南西道都防御团练观察使为镇南军节度使。乾符元年(874)复为江南西道观察使。龙纪元年(889)又升为镇南军节度使。治洪州(今南昌市)。较长期领有洪、饶、吉、江、袁、信、虔、抚八州,相当今江西省。北宋初废。(王、天良)

模成號 在今山西朔州市西南。 北宋智。〈续通鉴〉,靖康元年(1126), 西夏攻此,摄知城事朱昭力战而死, 城遂破。(王文楚)

模详由 人工所造。在今江苏太仓市。明弘治十年(1497)太仓州知州李端筑。周三百步。上有集仙祠。 建迎春、来仙、游仙三亭。祝允明曾为作记。清末巨荒 敷。(邹逸

模样县 清雅正二年(1724)分太 仓州地豐。因镇洋山得名。为太仓 州附郭县(治今江苏太仓市),辖州 治南佛。1912年并入太仓县。(胡 菊兴)

**镇海军** 唐、五代方镇名。见"浙 江西道"。

模海樓 (1)在今浙江杭州旧域 內吳山东麓。即吳城之南门。初 名朝天门,元改为拱北楼,明始改 今名。楼甚壮丽,可眺望钱塘江,今 圮、(邹逸麟)(2)在今福建福州市 旧城北越王山(屏山)顶。明洪武 二年(1369)建。清乾隆六十年 (1795)重修,高约二十米。旧时海舶 昏夜从闽江口进入,均以此为标志。 (郑宝恒)(3)在今广东广州市北越 秀山上。明洪武十三年(1380)建,高五层,故亦称"五层楼"。登楼远眺,全市尽览。清时为羊城八景之一。 1949年前年久失修,楼已残旧。1949年后按原样重建加固,辟为博物馆,为游览胜地。(邹逸麟)

模量州 清雍正六年(1728)降镇 雄府为州。治今云南镇雄县。隶云 南昭通府。光绪三十四年(1908)升 为直隶州。辖境与明时府境相同。 1913年改为县。(邻逸麟)

養養房 明嘉靖初改 茫部府 置, 治今镇雄县。属四川。辖境相当今 云南镇雄、彝良、威信等县地。清 雍正五年(1727)改隶云南。次年降 为州。(邹逸麟)

續草鎮 今名沱江镇,为湖南风 風县治。本明五寨长官司,清康熙三 十九年(1700)改沅州总兵官为镇第 总兵官驻此。以境內有筆子坪溪,相 邻又有明镇溪千户所及筆子坪长官 旬辖地得名。四十三年置凤凰厅。 1913年改为凤凰县。后世又以镇肇 为凤凰厅、凤凰县的别 称。(吴应 寿)

C > 3

章 春秋齐邑。在今山东济南市 西北。《春秋》成公二年(前589)。 晋、齐"战子墓,齐师败绩",即此。 (史为乐)

數羊事 北宋熙宁六年 (1073) 置。在今甘肃陇西县西北。属通远军。《宋史·河渠志五》。四宁八年,提点秦风等路刑狱郑民完"自通远军熟羊器导洞河至军溉田。"金属巩 州。西夏光定五年(1215)攻金熟羊 察,即此。(赵永复)

**磨鳥渡** 在今江苏南京市区秦淮河上。东晋、南朝时在朱雀航(今镇淮桥稍东秦淮河上)之左。西晋末,陈敏据建业(今南京),顾荣断浮桥,聚舟于南岸。陈敏率万余人至,无法渡河,顾荣"麾以羽扇,其众造散",即此。渡因名焉。(葛剑雄)

**康笄山 "摩"**一作 "磨" (<括地志。)。即今河北张家口市东南鸡鸣山。战国时,赵襄子姊为代王夫人,襄子灭代,夫人摩笄自杀于此,代入怜之,名之为摩笄山,并立祠其上。每夜有野鸡群鸣于洞屋上,故亦名鸣鸡山。(王文楚)

建义军 北宋大观中置,治遵义 (今贵州遵义市西南)。宣和时废为 寨,南宋开禧时复升为军,嘉定时 又废。(邹逸麟)

建义府 胡万历二十九年(1601) 改播州宣慰司置。治遵义(今市)。属 四川。辖境相当今贵州遵义市和桐 梓、绥阳、仁怀、正安、赤水、习水等 县地。淯雍正七年(1729)改属贵州 省。1913年废。(邻逸麟)

**鹤冲量** 在今广东顺德市南。明 正统十四年(1449),黄萧养据此反, 后被讨平。(王振忠)

**销鸣山** 一作"鹄鸣山"。又作"鸣 鹄山"。在今四川崇庆县西北。《后汉 书·刘焉传》,五斗米道创始人张陵 (即张道陵),顺帝时,"学道**鹤鸣**山中"。即此。(吴应寿)

**鹤峰州** 清雍正十三年(1735)改容美土司置。治今湖北鹤峰县。属宜昌府。光绪正十年(1904)升为直隶厅。属湖北省。1912年改为县。(杨正泰)

賽 西周国名。姒姓。在今陕西汉中市西北褒城镇东。《国语》晋语》,史苏曰。"周幽王伐有褒,褒人以褒姒女焉。"《史记》周本纪》正义引《括地志》,"褒国故城在梁州褒城县东二百步,故褒国也"。西汉为褒中县。(钱林书)

養中暑 西汉量。治今陕西汉中市西北褒城镇东。属汉中郡。东汉 末移治今汉中市西北大钟寺。东晋 义熙中改为苞中县。南朝宋废。北 魏永平四年(511)复置袭中县,为 褒中郡治。隋开皇初改为褒内县。 (魏嵩山)

養城县 隋仁寿元年(801)以褒內县改名。治今陕西汉中市西北大钟寺,属汉川郡。唐初属梁州,后属兴元府。南宋嘉泰后移治今汉中市西北褒城镇。元属兴元路。明、清溪汉中府。1958年撤销。(魏嵩山)

表信县 东汉置。顺帝初封宦者李元为衰信侯,即此。治今河南息县东北包信。属汝南郡。晋属汝阴郡。南朝宋作苞信县,属新蔡郡。隋大业初复作寝信县,属汝南郡。唐初属舒州,贞观初属豫州,宝应元年(762)属蔡州。金属出州。蒙古至元三年(1266)废。(田

尚)

囊斜囊 一名斜谷道。秦、汉以 来往来秦岭南北的主要通道之一。 因取褒水、斜水(今名石头河)两河 谷而得名。两水同源出秦岭。褒水 上源出秦岭正脊,南流入汉,谷口在 旧褒城县北十里; 斜水源出太白山 支脉鳌山,北流入渭,谷口在今眉县 西南三十里斜谷关。汉武帝时因"故 道多坂、回远、曾发数万人修治褒 斜道五百里,道果近便。更欲以褒、 斜水通漕,因水湍多石,未成。<史 记, 货殖列传, 关中南则巴蜀, "栈 道千里、无所不選、唯褒斜绾最其 口。"时或堙塞,腰经修复。自汉至 五代。南北兵争,多取道于此。唐 代以后。北段斜谷路 荒废。公私 行旅自褒谷北上。多折 西 北 由 故 道出散关。褒斜道南端古石门留有 汉以来修建资新道的摩崖石刻多 处。今已为褒河水库 所 淹。(魏 嵩 山

鷹鷹 即今台灣合 北 县 东 北 澳 底。清光绪二十一年 (1895) 五 月 初,日军抵台湾沿海,由 夷底登岸, 攻台北,即此。(傅林祥)

**清水** 一作次水,或讹作沈水。上 游即今陕西长安县东南 溝河上游。 自县南古皇子陂以下,汉、晋时故 道大致即今皂河。惟古潏水在汉长 安城西南分为三支。正流穿城西建 章宫区北流入渭水,支流一东流建 章门入城,经未央宫、桂宫、长乐宫。 出青门,又东注漕渠,称次水支渠。 一北流复折而东北绕城西、城北又 北入渭水,称次水支津(今皂河下游 但有一道,即古次水支津)。隋、唐 时遏濡水西流汇交水,又遏交水西 流汇丰水,后世遂统指自皇子陂西 至秦渡镇入丰一段为潏河下游。 (魏嵩山)

體州 唐贞观八年(634)改南方州置。治上林县(今上林县西)。 辖境相当今广西上林、马山两县及 忻城县南部、来宾县西部地。天宝、 至德时曾改为贺水郡。北宋开宝五 年(972)省入宾州。(王新民)

**灌江** 今江苏江阴市的别称。古长江东流至此。以江面骤宽,流缓沙停,故有此称。宋施迈《江阴思》。 (今 江 苏镇江市)来,委折 而南,浩 漾 浙 , 势益壮越,数百 里聚 为澄江之区。"县城北门旧 称 澄江门,宋、元时曾置澄江驿于此。(胡 朔 兴)

瓣旗號 在今江西彭泽县西北临 长江处,与小孤山相对。陆游《人蜀记》。"舟过矶,虽无风亦浪涌,盖以 此得名也。"俗称"彭郎矶。(王天良)

海湖厅 清强正五年(1727)里, 属台湾府,光绪十三年(1887)改属 台南府。驻地即今台湾澎湖县文澳 乡。管辖澎湖及其周围岛屿,有总 兵驻其地。二十一年为日本侵占后 移治马公镇。1945年抗战胜利后改 设澎湖县。(周维衍)

海湖安抚司 清顺治十八年十二 月(1662)郑成功收复台湾,于参湖 岛置澎湖安抚司,管辖澎湖及其周 围诸岛。康熙二十二年(1683,郑克 块降清后废。朋设巡检,雍正五年 (1727)改置澎湖厅。(周维行)

潜 春秋楚邑。在今安徽循山县 东北 曾为吴楚争战之地。《史记· 楚世家》,昭王五年(前511),"吴伐 取楚之六、潜。"《史记·吴世家》作 "激",西汉置渭县。(钱林书)

潜水 "潜"一作"濡"。《书·禹 贯>荆、梁皆有"潜"。荆州潜水不见 古地志。胡渭《禹贡锥指》以为即今 湖北着江市芦秋河。梁州潜水见于 《汉书·地理志》的有二,一在今陕 西城面县南,系汉江南岸一小支流, 《水经注》作涔水;一指今四川渠江 及合川以下一段嘉陵江。又郑玄以 为即今嘉陵江,《水经注》、《禹贡锥 指》曾采其说。其他异说尚多。(邹 选麟)

灣丘 春秋晉地。在今山西太原 市南晋源镇东。《尔雅·释丘》。 "皆有潜丘",即此。相传宋修惠明 号浮厝,取其土作瓦,丘遂湮。清著 名学者阎若璩为太原人,号潜丘居 士,著有《潜丘礼记》。(朱玲玲)

灣江島 北宋乾德三年 (965) 升 白狀巡覽。治今湖北潜江市西北。属 江陵府。元属中兴路,至正二十七年 (1367)移今治。明属承天府,滑属安 陆府。1988年撤县设市。(杨正泰)

辦州 (1)隋开皇十一年(591)置。 以"潮流往复"得各。治海阳县 (今 广东潮州市)。大业三年(607)改义 安郡。唐武德四年(621)复为潮州。 辖境相当今广东梅州市、汕头市所 辖地区 (兴宁、五华两县除外)。 天 宝、至德时曾改为潮阳郡。五代时 南汉割今梅州市及梅县、平远、蕉岭等一县地置散州(宋改为梅州),辖境缩小。宋属广南东路。元至元十六年(1279)升为潮州路。(王新民)(2)即今台湾屏东县东南湖州镇驻地。清时广东湖州人移居此,为客家村落,以志乡里,故用此名。清光绪二十一年(1895)日本侵占台湾后。这一带有义军活动。(周维行)

**港灣** 三国吴都城建业城(今江 苏南京市) 内人工渠道。赤乌中所 雷。引后湖(今玄武湖)水南流,折东 接青溪,南流人秦淮水,西通运读。 因后湖通江,以引江湖,故名。五代 后堙废。(胡菊兴)

辦州府 明洪武二年(1369)改制 州路置。治海阳县(今广东湖州 市)。同年废梅州来属。辖境相当 今广东梅州市和汕头市及其所辖各 县(兴宁、五华两县除外)。属广东。 清雍正十一年(1733)割今梅州市及 梅县、平远、蕉岭三县地置寨应直隶 州,辖境编小。1914年废。(王新民)

期州路 元至元十六年(1279) 升刷州實。治海阳县(今广东湖州 市)。辖境相当今广东大埔、丰顺、 揭西三县以东地。属江西行省。明 洪武二年(1369)改为潮州府。(王 新民)

制阳县 东晋义熙九年(413)置。 以在大海之北得名。治今广东潮阳 市西北。唐永徽初省人海阳县,先天 初复置。元和十四年(819)移治今 县。历属义安郡、潮州、潮州路、潮 州府。(王新民)

油河川 即今北京市密云县东北

潮河关。其北即古北口,处南北要隘。《元史·世祖纪》:蒙古中统二年(1261),"帝亲将诸万户汉军及武卫军,由横、顺州驻潮河川",即此。明代为长城防守要地,设守御千户所。(王文楚)

**潭水** 《水经·温水注》:"郁水东 入阿林县,潭水注之。"即今广西黔 江支流柳江及其上源融水。(王新民)

潭州 隋开皇九年(589)改湘州 为潭州,以州治南七十里昭潭为名。 治长沙县(今市),辖境相当今湖南 资水流域以东,双峰、醴陵等县以北 和益阳市、连云山以南地区。唐时西 南部缩小(资水上游另置邳州)。 五 代楚建都于此,升为长沙府。宋仍 为潭州,为荆湖南路治。辖境略有 扩大。元至元十四年(1277)升为潭 州路。(吴应寿)

軍中基 西汉置。以境內潭水得名。治今广西柳州市东南。属郁林郡。三国吴凤凰三年(274)为桂林郡治。南朝宋废。齐复置。隋开嵬十一年(591)省入马平县。(王新民)

造州府 明初改元天临路置。洪武五年(1872)又改为长沙府。参见 "长沙府"。(邹逸麟)

潭州路 元至元十四年(1277)升 潭州置。治长沙、善化两县(今长沙 育),辖境相当今湖南安化、涟源、双 峰等县以东,衡东、攸县以北和益 阳市、连云山以南地区。初于路建 潭州行省,至元十八年徙行省于鄂 州,遂移湖南道宣慰司治此。天历 二年(1329)改为天临略。(吴应寿)

舞雩山 在今四川广元市北。上

有关,下睡大江,为蜀日之险要。南 宋绍兴三年(1133)金兵陷兴元(今 陕西汉中市),刘子羽退守此山作壁 **全**,即此。(周维行)

**適州** 南朝梁置。治取志城(今安徽灵璧县东北)。东魏武定六年(548)改为睢州。《通鉴》,梁太清元年(547),东魏慕容绍宗"引步骑万人攻(梁)流州刺史郭凤营",即此。(邹逸麟)

建关 东汉置。在今陕西演关县东北杨家庄附近。当陕西、河南、山西三省交通要冲。自古为军事重地。建安十六年(211)曹操破马超于此,东晋宋刘裕伐秦,复由此进取长安。唐天授二年(691)于此置滥津县。移治今潼关县东北港口。后废。明洪武九年(1376)改置潼关县。乾隆十二年(1747)升为厅。1918年复改为建关县。1958年撤销。1961年复置县、移驻吴村而故关仍存。(铁嵩山)

**遭別州** 明洪武九年(1376)降遼川府为州。治今三台县。辖境相当今四川三台、射洪、中江、盐亭、蓬溪、遂宁、安岳、乐至、潼商等市、县地。属四川省。清雍正十二年(1784) 复升为府。(商维行)

產川府 北宋重和元年(1118)升 梓州置。治鄉县(今三台县。明废 入州)。辖境相当今四川三台、中 江、射洪、盐亭等县地。明洪武九 年(1376)降为州。清雍正十二年 (1734)复升为府。治三台县(今县)。 辖境扩大至今蓬溪、遂宁、乐至、安 岳、潼南等市、县地。宋属潼川府 路,元、明、清属四川省。1913年废。(周维衍)

**油川都** 西魏置。治今梓潼县。 辖境相当今四川梓潼县地。属潼州。隋开皇三年(583)废。(周维 行)

董川府路 北宋重和元年(1118) 改梓州路置。治\* 童川府。辖境约 当今四川嘉陵江下游、涪江中、下 游、沱江中、下游和筠连县以北、合 仁县以西地区。蒙古废。(周维 衍)

播州 磨贞殇八年(63()改南宕州暨。治茂名县(今高州县)。辖境相当今广东茂名市及电白、高州、吴川等市县地。天宝、至德时曾改为南潘郡。北宋开宝五年(972)省入高州。(王所民)

、 灣島 西汉宣。治今河北涿鹿县 西南石灰窑。属上谷郡。东汉初省。 永元十一年(99)复置。晋爲广宁 郡。北魏孝昌中废。(王文楚)

着請 在今江苏无锡市西北运河 北岸。《迎鉴》,五代梁 乾 化三年 (913),吴越钱传瓘"攻吴常州,营于 港新",即此。胡注。"今常州无锡县 客潘新海岸。"(胡菊兴)

潛民體 在今陕西宝鸡市东北。 《通鉴》,唐光启二年(886),因令孜劫僖宗幸宝鸡,邠宁、凤翔兵追遇 乘舆,"败神策指挥使杨晟于潘氏",即此。(魏嵩山)

潘雅村 在今河南范县西南濮城 西北。五代梁贞明五年(919),筑全贮 粮子潘张村,晋王李存赐自黄河南 紫西上,激其饷者。俘来而还,即此。 (銭林书)

潘原县 唐天宝元年(742)以阴 盘县改名。治今甘肃平凉市东南。属 泾州。安史乱后,陇右地入吐蕃。元 载云。"国家西境尽潘原"(《通鉴》卷 二二四大历八年),即此。后省为移 信堡。贞元十一年(795)复聚。申 和四年(884) 侨武州治此。五代 省武州入县。宋属渭州。元初省入 平凉县。(赵永复)

潘家口 即今河北迁西县北播农口。《明 通 鉴》。高 靖 三 十 八 年 (1559),锡林阿、娄巴图尔"乘阿入 潘家口,渡漆河而西",即此。(王文 楚)

(-)

繼县 本春秋维国,奏置县。即今山东苍山县西北 解城。《史记· 货殖列传》。"朐、维以北,裕则齐"。 即此。东汉为侯国。西晋永嘉后并 人即丘县。秦、西汉属东海郡,东 汉、魏、西晋属琅琦国。(史为乐)

● 天子所领的于里之地。 《诗·商颂·玄鸟》。"邦警千里,维 民所止。"《商礼·地宫·大司徒》。 "制其畿方千里而封树之。"后又指 京师附近地区。如。京畿、畿辅。引 申方于里为畿。《国语·楚语上》。 "而至于是有畿田。"韦昭庄。"方千 里曰畿。"●唐、宋时县的等级名。 见"紧"。(邹逸麟)

· 禮精 ◆卷,京畿·精即如汉代的 三辅。合指京师周围地区。张煌言 《师人太平府》诗、"天骄取次奉冠 裳。繼辅长驱铁福裆。"●清代直隶 省的别称,如《**畿辅通志》、《義辅河** 道水利丛书》等。(邻逸麟)

機輔河道水利丛书 清昊邦庆 朝。道光四年(1824)编成。辑录了 《直隶河渠志》、《陈学士文钞》、《游 不客谈》、《恰贤亲王疏钞》、《冰利 营田图说》、《搬辅水利铒览》、《撒 有四题说》、《搬辅河道管见》、《撒辅 次要录》、《撒辅河道管见》、《撒辅 次要录》、《撒辅河道管见》、《撒辅 次要录》、《撒辅河道管见》、《撒辅 次两和《以》、等九种的人讨论河北地 区河渠和《田水利的著述,是研究 明、清时期海河流域。 图》等资料。(邹逸麟)

章 河南省的简称,因古为豫州 地而得名。明王士性著有《豫志》。 (邹逸麟)

道州 ●古九州之一。《书•禹 贯»:"荆、河惟豫州。"《周礼·职 方>、《尔雅·释地》,"河南曰谁州。" "荆"即荆山。在今湖北南漳西。"河" 指黄河。●(1)西汉武帝所置十三刺 史部之一,察郡国四,约有今淮河以 北。南、北汝河流域以东的豫东、皖 北和江苏丰、沛两县地。东汉治诸县 (今安徽亳州市)。三国魏治安城(今 柯爾汝南县东南)。西晋治陈县(今 河南淮阳县)。东晋、南朝廖有移徙。 最北治思瓠城(今汝南县)。最南治 邾城 (今湖北黄州市西北)。辖境 伸缩不常,最大时相当今江苏、安餐 长江以西,安徽望江县以北的淮河 南北地区。北魏治悬瓠城。北周大象 二年(580)改为舒州。旋仍为豫州。 隋大业元年(605)因改洛州为豫州。 乃先后改此豫州为溱州、蔡州、地外 中原冲要。为东晋南北朝时军事重 地。(上天良)(2)十六国时后赵、前

燕置豫州,镇许昌(今河南许昌市东);前秦置豫州,初镇许昌,后移镇陕城(今河南陕县西),又移镇洛阳(今洛阳市东北),后燕置豫州,镇洛阳、亦曾与兖州并镇滑台(今河南滑县东);夏置豫州,镇李润堡(今陕西大荔县北)。(吴应秦)

■童 ●春秋楚地。《左传》昭公 十三年(前529)。"吴人败诸豫章。" 杜预注。"当在江北淮水南。"定公四 年 (前506),"套侯、吳子、唐侯伐 楚,舍舟于淮汭,自豫章与楚夹汉。" 杜预注。豫章。"汉东江北地名。"后 人据此解释不一。《史记·楚世家》 张守节《正义》谓即洪州。在今江 西條水、錦江流域及南昌、丰城、进 贤等市、县地1 颐栋高(春秋大事表) 调。豫章系宽大语。东从今安徽中部 起、西至河南息县、湖北红安县(包 括两省的江北、淮南地)。南从江西 鄱阳湖地区起。北至安徽西北部。曾 为楚之豫意地,高士其《春秋地名 括淮河以南的光山县以东。霍山县 以北地区。近人又谓豫章专指今安 徽寿县、合肥何连接准河与巢湖的 通道地带。又有以为豫章不止一处。 有准南、汉东两处。淮南、江南两 处和准南、汉东、江南三处等说。 (健林书) ●江西省的别称。(王天 良)

**豫章水** 即今江西赣江的上源章 水。又赣江干流在《汉书·地理志》 中虽以湖汉水为正名,但亦称为豫 章水』《水经·赣水注》则豫章水、赣 水两名通称,面以懒水为主。(王天良)

**豫章县** 隋开皇九年(589)改南 昌县置,为豫章郡治,因以郡名县。 治今江西南昌市。唐为洪州、豫章 郡治。宝应元年(762)因避代宗李 豫讳,改为钟陵县。贞元中仍改名 南昌县。(王天良)

章章郡 西汉高帝六年(前201) 分九江郡置。治南昌县(今市)。汉武 帝元特二年(前121)以后辖境相当 今江西省地。一国魏以后辖境相当 小,约当今江西彭泽、星子、永修、南 昌、丰城、新干、安福等市、县以西 地区。南朝陈时仅包有今江西锦江 流域、南昌市、清江等县地。隋开皇 九年(589)改为洪州。大业初及唐 天宝、至德间、又曾改洪州为豫章 郡。(王天良)

# 十六画

(-)

事 即"陬"。在今山东曲阜市东南。《论语·八佾》。"子入太庙,每事问。或曰:孰谓郭人之子知礼乎? 入太宙,每事问。"参见"陬"。(史为乐)

**蘇特** 山西中条山上古城遊名。 在今平陆县东北张店镇南。春秋初期地属真国。《左传》僖公二年(前 658)。晋将伐虢,使荀息假道于武 658)。晋将伐虢,使荀息假道于武 日,"冀为不道,入自颠冷"。即此。 《水经》河水注》。虞、虢之间"傅东北十余里,即颇吟坂也。有东西 统礼,左右幽空,穷深地壑,中则筑 以成道,指南北之路,谓之冷桥也。" 桥东北有虞原,原上道东有虞城。 (邓自欣)

其一当在蒙古高原北境,疑即今贝加尔湖。唐代是蒙古高原大沙漠以北及其迤西今准噶尔盆地一带广大地区的泛称。西夏称灵州(治今宁夏灵武县西南)南一带沼泽地为瀚海,见《西夏书事》,元代或以今新疆古特沙漠为瀚海,见耶律楚村《西游录》,或以今阿尔泰山为常海,见刘郡《西德记》。明以后则用以专指戈壁沙漠。(邹逸麟)

融州 隋开皇十八年(598)以东宁州改名。大业二年(606)废。 唐武德四年(621)复置。治义熙县(旋改融水县,即今县)。辖境相当今广西三江、融安、融水、罗城等县地。天宝、至德间曾改为融水郡。宋属广南西路。元至元十六年(1279)升为融州路。二十二年复降为州。属湖广行省。明典武十年(1377)降为县。(王新良)

操江 明置提督操江一人,以副 金都御史为之,领上、下江防事。清 顺治元年(1644)兼巡抚安(庆府)、微(州府)、宁(国府)、也(州府)、太(平府)、广(德州),驻安庆府城(今安徽安庆市)。 康熙元年(1662)省操江,所部十二营改隶总督,置安徽 巡抚。(王天良)

整建減 在今陝西洋县西。整≥。东晋宁康元年(373)架州刺史

杨亮遭其子广攻仇池,为秦梁州刺 史杨安所败,亮惧,"退守碧险",即 此。(魏嵩山)

機阳 "排"一作"粮"(《通鉴·杂纪一》)。战国赵池。即今山西左权县。《史记·秦始皇本纪》。十一年(前236),"王翦攻阙與、橑阳",即此。(朱玲玲)

構奪 又作"醉李"(《公羊传》)、 "就季"(《越绝书》)。在今浙江嘉兴市西南。《春秋》定公十四年 (前496)。"于越败吴于横李",吴王 闽庐病伤而死。《吴越春秋》越王勾 践七年(前490),吴王夫差增封勾践 地"西至于精李",即此。旧时用为 嘉兴市别称。(李志庭)

橋那·在今湖南长沙市西湖江中。今名橘子洲。相传西晋永兴二年(365)始生此洲,以产美橘得名,《湘中记》:"或田昭渾无麻橘洲浮。每大水清洲悉没,橘洲独存焉。"(《太平御览》卷六九引》唐杜甫《岳麓山道林二寺行》。"橘州田土仍膏腴。"(吴应寿)

. 機會轉 在今江西新建县东北德 會镇,明正德十四年(1519),宁王度 港灣家渡兵败,退保機會驿,伍汶定 等四面含攻,送熊之,即此。(傳林 祥)

输起 即"依阳"。

職階級 晋改阳阿县置。治今山西左权县。属乐平郡。北魏太平真君九年(448)并入乡县。孝昌二年(526)复置,改为辽阳县。(朱玲岭)

歌島 西汉高帝八年(前199)封 将军陈错(一作陈错) 为橐侯于此。 武帝元鼎五年(前112)侯千秋坐討 金国除为县。治今山东邻城市西南, 属山阳郡。东汉 改 为高平县。(吴 应寿)

職學 春秋吳邑。即今安徽巢湖 市西北柘皋镇。《春秋》哀公十二年 (前483)。"公会吴于秦皋"。即此。 西汉置县。属九江郡。东汉废。唐 为秦皋镇。其后讹"秦"为"拓",又 讹为"柘"。(钱林书 王天良)

**避**駝崛 在今江苏徐州市北,《遗鉴》, 南朝梁太清元年(547) 燕湖明 攻彰城(今徐州市), 东魏将慕客绍宗帅众十万据秦蛇岘, 即此。(胡勃兴)

槽 ●西周所封诸侯园之一。姬姓。始封之君为文王子叔处。在今山西雪州市西南十六里。《左传》似 《左传》似 《左传》似 《左传》以 《左传》以 《 文 《 史 记 》 《 文 《 史 记 》 《 文 《 史 记 》 《 表 公 本 不 。"后以其地赐魏大夫。《 本 不 多 即 \* 盂。春秋宋地。( 本 今 ) 即 \* 盂。春秋宋地。在今 河 市 年 ( 前 6 3 9)。"宋公、楚子、陈侯、蔡侯、郑伯、许勇、曹伯会于曹",即此。( 吴应寿)

**個人**春秋晉邑。在今仙**商**歌岭 县东。《左传》襄公十年(前583) 音 灭偪阳,"使周内史选其族嗣,纳诸 個人",即此。(吳应寿)

電別 金贞祐三年(1215)置。以 霍山为名。治費邑县(今山西霍州 市)。属河东南路。辖境相当今山 西霍州,沿西,灵石等市,县及洪洞县 北部地区。元辖境缩小。属晋宁路。明洪武初,省霍邑县入州,仅辖今霍州市地,属平阳府。清乾隆三十七年(1772),升为直隶州。属山西省。辖今霍州市、灵石县及洪洞县北部地区。1912年,改本州为县。(邓自欣)

在今天津市武清县城关西,《通鉴》:唐武德元年(618),窦建德攻幽州罗艺败,"乃分兵掠霍堡,及雍奴等县","即此。(王文楚)

看人基 春秋晋邑,秦置县。治 今山西繁峙县东圣水村东。属太原郡。《汉书·周勃传》,高帝七年(前 200),"从高帝击韩王宫于代,降下 恒人",即此。西汉为在人县。(陈可 長)

**糧木山** 即"樓山",又名"太岳山"。在今山西樓州市东,由东北向西南绵延 200 公里。《书·禹灵》。"壶口、雷首,至于太岳"。《周礼·职方》。"河内曰冀州,其山镇曰瞿山"。《史记·赵世家》。"晋大旱。卜之曰'霍太山为崇'。使赵夙召雷君于齐,复之以奉霍太山之祀"。即此。隋开皇十四年(594),诏立祠。号称"中镇"。(邓自欣)

**黎邑县** 隋开皇十八年(598) 改 永安县置,"因霍山为名"(《元和志》)。治今山西霍州市。隋开皇中 属吕州,大业中属临汾郡,义宁元 年(617) 为霍山郡治。唐属晋州, 北宋属平阳府,金、元为霍州治。明 洪武初省入霍州。(邓自欣)

黨進 春秋楚地。约在今湖北钟

祥市南。《左传》函公二十三年(前 519),吴诸樊入郑,取楚夫人与其宝 器以归,楚司马遵越追之,不及,"乃 缢于遗溢",即此。(线林书)

童姑 即"蒲姑"。

辦骨棒镇 在今宁夏灵武县西南 古黄河沙洲上。本赫连氏之"果城", 相传赫连氏有骏马死于此,以马色 名城为白口骝;后讹为薄骨律。北 魏太延二年(436)置镇。幸昌中,改 为灵州。(邹逸麟)

幕 春秋图名。任姓。相传始祖 奚仲乃黄帝之后,为夏车正,封之于 薛。在今山东豫州市东南。后曾一 度迁于常《在今山东豫山县西北间。 春秋》隐公十一年(前712)。"豫 春秋》隐公十一年(前712)。"豫 传来朝。"春秋末为齐所灭,金 春秋》隐公十一年(前712)。"豫 传来朝。"春秋末为齐所灭,金 春秋》隐。"春秋末为齐所灭,金 春秋》。《春秋》 京公十一年(前481)。"齐陈恒朱 秋末四年(前481)。"李 春秋末日本 京公十一年(前481)。"李 春秋末日本 京公十一年(前481)。"秦 香秋末日本 京公十一年(前481)。"李 春秋末日本 京公十一年(前481)。"秦 香秋末日本 京公十一年(前481)。"秦 香秋春 《李 香秋春

藤县 秦置。治今山东滁州市南。 属薛郡。〈史记・高祖本纪〉』秦二世 二年(前208),刘邦"闻项梁在薛,从 骑百余往见之","项梁尽召别将居 薛",皆即此。两汉属鲁国。三国 魏、西晋属鲁郡,东晋、南朝宋和北 魏属彭城郡,北齐废。(か治光)

**酶癌** 即今河南郏县西北薛店。 《方與纪要》引《奉天记》、"唐建中四 年(783),讨李希烈,官军自汝州前 进,至薛店,为贼所败",即此。(邹逸麟)

薛郡 战国秦王政二十三年(前224)置(见《水经·泗水注》。《济水注》作二十四年)。治鲁县(今山东 曲阜市)。辖境约当今山东大汶河 下游及其支流小汶河以南,大运河 以东,蒙山、抱犊崮以西,枣庄市和 鱼台县以北地区。西汉高后元年 (前187)。改为鲁国。(史为乐)

**蘇陵** 战国齐邑。在今山东阳谷县东北。《史记·田敬仲宪世家》,威王七年(前350)。"卫伐我。取薛陵",即此。(苏治光)

酶灵膏河 一作"仙娥河"、"娑 陵水",皆同音异译。即今蒙古国和 俄罗斯的色楞格河。为北方草原游 牧部族重要放牧地区。(邹岛麟)

· 高 ●西周封国。(1)本作"肇"、 "酆"。伯爵(《史记》作侯爵)。 姬姓。 始封之君为召公典。在今河北北部、 辽宁西端和北京市一층。都蓟(今北 京城西南隅)。曾迁都临易(今河北 雄县西北)。后世为与南方的燕相区 别,亦称"北燕"。战国时为七雄之 一。又以武阳(今河北易县南)为下 都。昭王时、乐毅为将。联合各国 政齐。占齐七十余城。秦开又击退 东胡,向东北扩展。置上谷、渔阳、 右北平、辽西、辽东等郡。昭王死 后,为齐所败。所得齐地全部失去。 燕王喜二十九年(前226)为秦所破。 迁都辽东。三十三年为秦所灭。 (吴应寿)(2)伯爵。姞姓。 相传为黄 帝之后,始封之君为伯俭。在今河 南延津县东北。《左传》 隐公五年

(前718)。"卫人以燕师伐郑",即此。后世为与北方的燕相区别,亦称"南燕"。(田尚)●本燕国,战国时为魏邑。在今延津县东北。《战国策·魏策》,苏秦说魏王曰。"大王之地,北有河外燕。"秦置县。(吴应寿)

盡由 在今河北玉田县西北一带 燕山。《通鉴》。东晋咸康四年(338), 后赵石虎攻段辽,"渔阳、上谷、代郡 守相皆降,取四十余城,北平相阳 裕师其民数千家登燕山以自固",即 此。(至文楚)

**集合(yān—)** 即"黄金台"。

燕县 本西周\*燕凤,秦置县。治今河南延津县东北。《史记·高祖本纪》,汉王三年(前204)。卢维、刘贾渡白马津,入楚地"与彰越复击破楚军燕郭西",即此。寻改为南燕县。东汉复为燕县。属东郡。永平二年(59)封樊儋为燕侯于此。西晋末改为东燕县。(田尚)

 以北地。元封后,辖境又有变迁。元 凤元年(前80)国除为广阳郡。三国 魏太和六年(232)又改燕国,为曲州 治。辖境相当今北京市区、大兴、昌 平和河北廊坊等市、县地。十六国后 赵改为燕郡。(王文楚)

蓋京 ●北京市的别称。因市区在春秋、战国时为燕国都而得名。满富察敦崇撰有《燕京岁时记》,即记载清代京师(今北京市)的民俗风情。(邹逸麟) ●(1)唐乾元二年(759),史思明自称大燕皇帝,以范阳(938)以临州为燕京。(2) 辽会简元年(938)以临州为燕京。(2) 辽称燕京。金初专称燕京。贞元年(1153)迁都于此。改称中都。蒙古成吉思汗十年(1215)复称燕京。至元元年(1264)又改称中都。(王文建)

議事 十六国后赵改燕国为郡。 治所、辖境依旧。为幽州治所。北 魏、东魏、北齐因之。隋开皇三年 (588)度。(邹选麟)

無山精 北宋宣和四年(1124)改 辽析津府置。治析津、宛平(今北京 城西南陽)。为燕山府路治所。辖境相 当今北京市城区及新辖昌平、通县、 大兴和河北固安、永清、安次、三河。 天津武清、宝坻等县地。金天会三年 (1125) 又改名标津府。 贞元元年 《1153)改名大兴府。(邹逸麟)

無支払(燕yōn) 即"焉支山"。 略區城 在今山西大局市北。<通 鉴>1东晋太元二十一年(396),后燕 慕容垂伐魏,因发疾,顿平城西北三 一十里,筑燕昌城而还,即此。(王文 楚)

**藏京山** 即今山西管 孝 由。《淮 南子・生形训》。" 扮出燕京。"高诱 注。"燕京,山名也。" 《水经・汾水 注 ・引 〈十三州志〉。燕京山,亦管涔 之异名也。( 邹 逸麟)

蓋鐵山 即今蒙古国杭爱山。《后 汉书·赛宪传》。东汉永元元年(89)。 赛宪与耿秉击败北匈 奴,"登 燕 然 山",即此。(邹逸麟)

**盡山府路** 北宋宣和四年和1422) 置。治 燕 山 府(治 今 北 京 城 西 兩隅)。辖境相当今天津宁河县、武 清县和河北容城县以北,易县、蒙 荆关以东和内长城以南地区。金天 会三年(1125)改名燕京路。 贞元 元年(1153)改名中都 路。(紹 逸 麟)

**素裁事护务** 唐 贞观二十一年 (647),铁勒固纥者部内附,设瀚海 等十三羁縻都督府州,旋置燕然都 护府以统之。治故单于台(今内蒙 古乌拉特后旗乌加河 北岸)。辖境 相当今蒙古国及俄罗斯额尔齐斯河、叶尼塞河上游和安加拉河、贝加尔湖周围地区。龙朔三年(663)移治漠北回纥本部(今蒙古国哈尔和林西北),改为瀚海都护府。(周维行)

### (1)

職 战国楚邑。《鄂君启节》铭文。 自鄂往,"内入湘,庚赚。"当在湘水 之读,疑为《水经·湘水注》中的锡 口戍,在今湘阴县南湘水西岸濠河 口与乔口之间。(銭林书)

**剛頓** 上海市嘉定区的别称。因 隋唐时为是山县學域乡而得名。又 別称疁塘。(邹逸麟)

鸚鵡湖 在今湖北武汉市西南长江中。相传东汉末江夏太守黄祖长子射在此大会宾客,有入献鹦鹉,祢 衡作赋,故名。唐崔颢《黄鹤楼》诗有"芳草萋萋鹦鹉洲"句。唐以后屡被江水冲刷浸没。明季荡没。以后又张出新洲,清嘉庆年间命为鹦鹉州已非宋以前故地。(邹逸麟)

黑狐 聚名。在今河南汝州市西北。《史记·周本纪》,赧王五十九年(前256),秦取九鼎宝器,"而迁西周公于恶狐。"《集解》引徐广曰。"思狐聚与阳人聚相近,在洛阳南百五十里,梁、新城之间。"(邻逸麟)

**國阳縣** 西汉置。以在國水(今 秃尾河)之北得名。治今陕西神木 县南。属西河郡。东汉末废。(魏 嵩山)

圖明县 西汉惠帝五年(前190)

置。以在國水(今禿尾河)之南得名。治今陝西佳县西北。武帝后属西河郡。东汉末废。(魏嵩山)

實 西周国名。在今山西河津县东北与稷山县界。春秋时灭于晋,为郤氏食邑。《左传》僖公二年(前658)。晋侯使荀息假道于虞以伐虢,曰。"冀为不道,入自颠转,伐郯三门。冀之既病,则亦唯君故。"杜注。"冀,国名。平阳皮氏县(今河津县西)东北有其亭。"《史记·苏秦列传》。苏代说燕王曰。秦"下轵道、南阳、封、冀"。均即此。(邓直欣)

實州 ●指中国。顾炎武《日知 录·惟彼陶唐有此其方》:"古之天子 常居其州。后人因之遂以其州为中 国之号。"<楚辞·九歌>,"览冀州兮 有余。横四海兮无穷"。(吴应寿) ●古九州之一。《书·禹贯》的其州。 西、南、东三面都以当时黄河与雍、 豫、兖、青等州为界。指今山西和陕 西间黄河以东、河南和山西阁黄河 以北及山东西部、河北东南地。《尔 雅·释地>。"两河间巴冀州。"《周礼· 职方>。"河内曰其州。"因另有幽、并 二州,包括地区较《禹贡》为小。(王 文楚)●(1)西汉武帝所置十三刺史 都之一。察郡、国十,约当今河北中 南部、山东西端及河南北端。东汉治 高邑县(今河北柏乡县北固城)、桓、 夏间移治邺县(今河北临漳县西南 邺城), 领郡、国九, 辖境较西汉为 大、北展至今河北大清河、天津市 海河以南、东至于海。魏、晋治信都 县(今河北冀州市),辖境新小。晋惠 帝后冀州为十六国后赵所有。先治

襄国县(今河北邢台市),后治邺县。 前燕移治信都县,前秦复治郫县。后 燕复移治信都县。北魏皇始三年 (397) 平信都县仍置。隋大业三年 (607)改为信都郡。唐初复为冀州。 龙朔二年(662)改为魏州,咸亨三年 (672)复旧。天宝元年(742)改为信 都郡,乾元元年(758)复为冀州。辖 境相当今河北冀州、南宫、新河、枣 强、武邑、衡水、阜城等市、县地。宋 属河北东路。元属真定路。明洪武 二年(1869)省信都入州、辖境相当 今南宫、新河、枣堡、武邑、冀州 等市县地。属真定府。清雍正二年 (1724)升为直隶州。增领衡水县(今 市)。 属直隶省。1913 年废、改本 州为县。(2)东晋义熙六年(410)刘 裕灭南燕后侨置冀州于北青州之东 阳城(今山东青州市北)。寻省。南朝 宋元嘉九年(432)又置。侨治青州 历城县(今山东济南市)。此后或侨 治东阳城。或侨治历城县。常与青 州咸治。泰始四年(468) 历城县为 北魏所陷,徒废。(王文楚)(3)南朝 宋泰始中失准北诸州后侨置。与青 州合治于郁州 (今江苏连云港市东 云台山一带)上。齐建元初。全领 东海一郡。有今江苏淮阴、淮水、沭 阳等市、县地。梁侯景乱后。地入东 魏,改为海州。(吴应寿)

實基 本翼式地,春秋秦武公十年(前688)置县。治今甘肃甘谷县东。秦属陇西郡。西汉属天水郡。东汉为汉阳郡治。灵帝后兼为凉州治。建安上八年(213),马超率陇右之众攻冀城,久乃克之。即此。三国魏复

为天水郡治。西晋泰始五年(269)置秦州治此。太康三年(282)罢。 永嘉 后县废。(赵永复)

實氏县 北魏建义元年(528)分 禽昌、襄陵两县地置。为冀氏郡治。 治今山西安泽县东南冀氏镇。北齐、 北周属义宁郡、隋开皇中属晋州,大 业中属临汾郡,唐复属晋州。宋、金 属平阳府。蒙占至元三年(1266)并 入岳阳县。次年以县当东西驿路冲 要复置。后又改为岳阳县。(邓自 欣)

黄宁路 见"太原路"。

**齡** 贵州省的简称。因省境东北部在战国、秦代属黔中郡,在唐代属黔中道,故名。(邹逸麟)

. 動中 ●唐方镇名。开元二十六 年 (738) 置五溪诸州经路使于黔州 (今四川彭水县)。天宝中已称其封 境为黔中。宝应以后称黔中经略招 讨观察处置等 使。道 称 黔 中 观 察 使。亦作黔州观察使。大历十二年 (777)領黔、施、夷、辰、思、费、溆、播、 **南、秦、珍、锦十二州**,约当今四川 彭水、姜江等县。湖北利川市、建始县 以南、湖南元陵、溆浦等县以西;贵 州铜仁、思南、遵义等市、县以北地 区。贞元元年(785)增领奖、溪二州。 并徙治辰州(今湖南元陵县)。三年 还治黔州。 荒和三年(808) 增领海 州。大顺元年(890)号为武泰军节度 使。(魏嵩山)鲁贵州省的别称。因省 境在唐代展黔中道得名。(邻逸麟)

**歐州** 北周建德三年(574)改奉 州置 不领郡、县。隋开皇十三年 (593)置彭本县(今县东,唐移今县) 为州治。辖境相当今四川彭水和贵州务川、德江、思南等县部分地。大业三年(607)改为黔安郡。唐武德元年(618)复为黔州。天宝元年(758)复为黔中郡,乾元元年(758)复为黔州。辖境约当今四川彭水、黔江等县地。贞观四年(630)置都督府、都督务、施、业、辰、智、牂、充、应、庄等州。至乾元中都督五十州,皆羁縻,寄治山谷。宋属夔州路。领羁縻州数十。绍定元年(1228)升为绍庆府。(周维衍)

**黔南** 贵州省的别称。贵州本简称"黔",又因位于国土南部,故名。 (邹逸麟)

對中華 (1)战国楚星。辖境约相当今湖南西部和贵州东部。后地入秦。治临沅县(今县西南)。辖境扩大有今湖南沅江、澧水流城,湖北清江流域、四川黔江流域和贵州东部。西汉高帝五年(前202)改为武陵郡。(吴应寿)(2)唐天宝元年(742)改黔州为黔中郡,乾元元年(758)复为黔州。参见"黔州"。(谭其骧)

**時中道** 唐开元二十一年(738) 分江南道置。为十五道之一。治黔州(今四川彭水县)。辖境相当今贵州大部、四川东南小部、湖北西南部、湖南西部和广西西北部。乾元元年(758)废。(周维衍)

**酬安聯** 隋大业三年(607)改黔 州为黔安郡。参见"黔州"。(周维 行)。

**黔南路** 北宋大观元年(1107)分 广南西路置。以位于唐黔中道之南 得名。治融州(治今广西融水县南)。 辖漳相当今广西 三江县、柳州市以 西,河池县以东和忻城县以北地区。 三年并入广西,称广西黔南路。四 年,依旧称广南西路。(邻逸麟)

**黔陬县** 本介国,西汉貿县。治今山东胶州市西南胶河之东。南朝宋移治胶河西岸。西汉属琅邪郡,东汉属东莱郡,三国魏至东晋属城阳郡,南朝宋初为高密郡治,孝武帝以后属北海郡,北魏、东魏又为高密郡治,北齐、北蜀为平昌郡治。隋大业,初并入胶西县。(史为乐)

時州都留府 唐都督府之一。贞观四年(630)于黔州置。督黔、务、施、业、辰、智、辩、充、应、庄等州,后施、业、辰、智、静、克、应、庄等州,后,持不宜时督黔、施、夷、播、思、费、珍、溱、南等州,又领充、明、劳、政、庄、群等五十羁縻州,辖境相当今湖北清江上游和四川綦江县以南,贵州大部。以及广西、湖南部分地区。(周维衍)

(7)

 闸门六十九座、遇早则泄湖灌田,逢 潦则闭湖泄田中水入海。此后七八 百年,堤北平原上九千余顷农田,大 获灌溉之利。北宋大中祥符年间开 始围垦,至南宋初大部分已成 耕 地。今惟城西南尚有一段较宽的河 道被称为鉴湖。大非旧观,此外只 残留几个小湖。(邹逸麟)

**精陵关** (1) 在今山东临朐县东南大岘山上。谷道峻狭,号称"齐南天险"。《左传》停公四年(前656)。管仲云。齐地"南至于穆陵",即此。(陈可畏)(2)"穆"一作"木"(《水经注》)。在今湖北麻城市北,接河南省界。《通鉴》,梁大通元年(527),司州刺史夏侯夔"出义阳道。攻魏平静、穆陵、阴山三关,皆克之"。唐元和十二年(817),鄂岳观察使李道古攻吴元济,"引兵出穆陵关"。均即此。(邹逸麟)

個林县 隋开皇三年(583)置。 治今陕西横山县东党 岔附 近大寨 梁。唐、西夏俱为银州治。1224年 地入蒙古后度。(魏嵩山)

酸阴 战国魏邑。因在雕山西南得名(《汉书·地理志》注引应勒曰)。 在今陕西甘泉县南洛河西岸。《史记·魏世家》,襄王五年(前314),"秦 败我龙贾军四万五千于雕 阴",即此。秦贸县。(钱林书)

**腾腾** 即今河北赤城县南雕 劈。明初置治岭驿,永乐中增置雕 劈堡。永乐二十二年(1424)成租北 征,还次榆木川。病重,皇太孙奉 迎于此。宣德六年(1431) 筑城。 (王文楚) **徽州/shè—)** 隋开皇九年(589) 置。治休宁县(今县东万安)。义宁 元年(617)移治飲县(今县)。唐辖 境相当今安徽歙县、绩溪、黟县、休 宁、祁门等县和黄山市部分地及江 西婺源县地。北宋宣和三年(1121) 改为徽州。隋大业,唐天宝、至德间 曾改歙州为新安郡。(王天良)

業县 秦置。因县南飲浦得名 (《元和郡县志》)。治今安徽飲县。 属会稽郡(一说属鄣郡)。隋开皇九 年(589)废入休宁县,十一年复置。 西汉为丹阳郡都尉治。六朝、隋大 业、唐天宝、至德年间先后属新都郡、新安郡。隋开皇中属歙州。唐 至清为歙州、徽州、徽州路、徽州府 治。(王天良)

**軟體(shè—)** 即"後港"。新安 江上游的别称。(邹逸麟)

新山 ●春秋吴地。在今安徽当 涂县东北。《左传》赛公三年 前570)。 楚子重伐吴。"克姆兹。至于衡山"。 即此。杜注误以为在今浙江湖州市 南。(继林书) ●(1)今湖南衡山县 衡山、《书·禹贯》荆州。"荆及衡阳惟 荆州"。导山。"岈山之阳,至于衡山。" 《汉书·地理志》长沙国湘南。"《爲 黄>衡山在东南。荆州山。"<尔雅·释 山>。"江南、衡、"《周礼。职方》。"正 南巴荆州。其山镇田衡山。"郑注。 "衙山在湘南。"《水经注》禹贡山水 泽地所在>、<续汉书·郡国志>及刘 昭注衡山。《唐六典》江南道名山衡 岳。均指此。(2)即今安徽霍山县西南 霍山。《史记•秦始皇木纪》。二十八 年。"乃西南渡淮水,之衡山、南郡。

摩江,至湘山祠",即此。秦、汉初所 置衡山郡(国)均因此山为名。(邹 逸爵)

梅州 隋开皇九年(589)置。以衡山得名。治衡阳县(今市)。辖境约当今湖南衡山和常宁县、耒阳市间的湘江流域。大业。唐天宝、至德间曾改为衡山郡。宋属荆湖南路。元至元十四年(1277)升为衡州路。(吴应寿)

传输 一作"坦兖"。春秋郑地,战 国属韩,后又属秦。在今河南原阳 县原武西北。《左传》信公二十八年 (前632)。"晋侯及郑伯盟于衡雍", 即此。参见"垣雍"。(田尚)

看達 〈书·周贡〉。"覃怀底绩。 至于衡津。""衡"是"横"的意思。战 国时大河(黄河)自南而北流经今河 北南部。津水自西而东注之。故称 "衡津"。(邹逸峰)

·舞山鹽 楚汉之际,项羽以秦衙山郡置国,都邾(今湖北黄州市西北),以境内包有衡山(今安徽置山) 周围地区得名。辖境相当今河南信阳市、湖北红安县、黄州市以东。 安徽霍山、怀宁县以西,南至长江,北至淮河。汉初为郡。属淮南国。 文帝十六年(前164)复为国。治所 依旧,武帝时辖境缩小。元符元年 (前122)复改为郡。(邹逸麟)

衡山琴 (1)秦壹。治邦(今湖北 黄州市西北)。以郡境包有衡山(今 安徽循山) 周围地区 而得名。辖 境相当今河南信阳市、湖北红安县、 黄州市以东,安徽徽山、怀宁县以 西。南抵长江。北至淮河。楚汉之 际,项羽以郡为衡山国。封吴芮。 治所、辖境依旧。西汉初复为郡。文 帝十六年(前164)又改为国。武帝无 狩元年(前122)复改为郡。次年分东 部属庐江郡。西部属江夏郡。(邹逸 薦)(2)隋大业三年(807)改衡州置。 以境内衡山为名。治衡阳县(今市)。 辖境相当今湖南街山和常宁县。来 阳市间的湘江流域。 唐 武 德 四 年 (621)复为衡州。天宝、至德甸又曾 改为衡山郡。(吴应寿)

有州府 元至正二十四年(1364) 朱元璋改衡州路置。治衡阳县(今市。清乾隆中分衡阳县东南乡置清泉县。同为府治)。 朋属湖广布政使 司。辖境相当今湖南衡阳、衡山、衡东、常宁、耒阳、安仁、都县、桂阳、嘉禾、蓝山、临武等市、县地。清风湖南省。雍正十年(1732)桂阳州升为直隶州,府境南界北移至耒阳市、常宁县。1913年废。(吴应寿)

衡州路 元至元十四年(1277)改 衡州置。治衡阳县(今市)。辖境相 当今湖南安仁、郡县和衡阳等市、县 地。十五至十八年间替为 湖南道 室慰司治。至正二十四年(1364), 朱元璋改为衡州府。(吳应寿)

無限異 ●三 图 吳 太 平 二 年 (257)分湘南县置。治今湖南海山县 南。属衡阳郡。西晋惠帝改为\*衡山县。● 隋开皇九年(589)改临寨县置。以在街山之阳得名。治今湖南 街阳市。唐武德四年(621)改为临燕县,开元二十年(732) 复为衡阳县。隋至宋为衡州治。元为衡州路治,明、清为衡州府治。1948年置衡阳市。县移治西渡镇,即今县。(吴应寿)

機和轉 三国吴太平二年 (267) 分长沙郡西部豐。以在海山之阳得名。治湘南县 (今湘潭县西游水北 岸)。辖境相当今湖南安化县、益阳 市以南,衡阳市、县以北,湘江以西, 政峰、涟源等市县以东地区。西晋 永嘉以后改属相州。南朝宋移治湘 西县(今株洲县西南晚洲旱草坪)。 南部辖境略有缩小。隋开皇九年 (589)废。唐天宝、至德间又普改衡 州为衡阳郡。(吴应寿)

( N)

特州 唐武德六年(623) 夏南石

州,贞观九年(685)改名。治石龙县(今化州县)。辖境相当今广东化州县、广西北流县南部地区。天宝、至德间曾改为陵水郡。天祐元年(904),朱全忠以"辨"、"汴"声近,改为新州。五代南汉复旧名。北宋太平兴国五年(980)改为化州。(王天良)

夏舊县 即"怀德县"。

■血 在今湖北汉川县东南汉水侧。一名小别山。东晋建武元年(317),荆州刺史王粤退甑山,即此。(赵永复)

寰宇疆彦 明景泰五年(1454)命 縣循等任总裁。博采有关與地事迹。 伸辑成编。七年五月书成,凡百一十 九卷。是书以景泰五年政区建制为 准,记载两京十三布政使司,所辖府 一百五十一、直隶州三十七、周州一 百八十一、县一千零九十三,两京都 督府分统十六都司。四行都司、中都 留守司。所属卫兰百七十四,千户所 二百三十八小川、云、贵所设置献、宣 抚、安抚、招讨、长官等各土词、景以 "外夷"各国。编制分类。详于以往诸 地理总志。每府、直隶州分为建营沿 革、郡名、山川、形胜、风俗、土产、城 池、公蠹、学校、馆驿、古迹、科甲等 三十八门。采摭详备。惟历代总志多 列户口数。而此书不孝。实为美中 不足。书成后,适英字复位,天顺 二年(1458)为不让景帝擅有修志美 誉。遂以"繁简失宜,去取朱当"为 词。命李贤等在此书基础上增补、服 并、重修(大明一统志)。自(一统志) 颁行后。此书即遭毁版。传世其稀。

收入(玄質堂从书续集)。(王文楚)

高 春秋齐邑。在今山东莱芜市西北。《春秋》桓公三年(前709)。 "公会齐侯于嬴"。《左传》哀公十一年(前484)。"公会吴子伐齐。五月克博,壬申。至于嬴"。皆即此。秦智县。(史为乐)

贏基 春秋齐邑,秦置县。治今山东莱芜市西北。汉属泰山郡。有铁官。《后汉书》陈俊传》。建武四年(28),张步"遗其格击俊,战于赢下",即此。北魏移治今莱芜市东北。北齐属东平郡,隋属兖州,唐武德中属东泰州。贞观元年(627)并入博城县。(史为乐)

高读 古水名。见"五汶"。

關 亦作"圈"(《公羊传》),春秋 图名。都锡穴(今陕西白河县东南)。 有今湖北、陕西毗邻地区。与楚为 邻。《左传》文公十一年(前616)』 "楚子伐麇,成大心败麋卿于防唐。 潘紫复伐麇,至于锡穴。" 后灭于 楚。(钱林书)

無足 春秋齐邑。在今山东郓城 县西北。《左传》襄公二十六年(前 547)。"齐乌余以康丘寿晋"。即此。 西汉置康丘县。(苏治光)

**嘉延** 春秋郑邑。在今河南延津县东北。古黄河南岸。《左传》隐公元年(前722)。郑"大叔又收贰以为己邑,至于廪延"。即此。(田尚)

無丘易 西汉置。治今山东郓城县西北。属东郡。东汉属济阴郡。魏、晋为兖州治。隋大业废。(邹逸

塵鶥 约在今四川西昌市境。明

万历中李应祥讨建昌保酋五咱,逐 北至此。(赵永复)

**唐枪**运 约在今贵州遵义县北。 远在两山中,甚隘。明万历二十八 年(1600)征播之役,吴广伏兵于此。 (赵永复)

磨盘口 在今江苏淮阴县西南。宋初为避在楚州(今江苏淮安市)北一段山阳湾湍急的淮水。于雍熙中(984—987)开沙河,自末口(淮安市北)至淮阴磨盘口入淮。武同举《江苏水利全书》卷十二调即明新庄运口,并引《淮安府志》以为据淮、酒之冲,形如磨之圆转而得名。(胡菊兴)

**庸集山** 一作马臂山,因形如马臂得名。在今山东莒县东。金贞祐三年(1215),红袄军领袖李全和杨妙真会师子此。(邹逸麟)

檔 水名。即今湖南湘水支流末水。战国楚怀王六年(前323)所制

(鄂君启节)铭文,自鄂往,"内入濡, 庚鄙",即此。汉称来 水。 (钱林 书)

建河 即"睢水"。

灣溪 (1)原出今湖南道县西都 庞岭,东北流入拖水。宋代理学家周 敦颐, 道州营道县(今道县)人, 世 居于此。学者称为濂溪先生, 并称 其学派为濂溪学派。(吴应寿)(2)原 出今江西庐山莲花峰下, 西北流 合龙开河入长江。周敦颐晚年居 此。因以故乡遭溪为水名。(邹逸 麟)

增水 即今河南西平县、上蔡县 以下的洪河。据《水经注》,源出今 河南郾城县东大港水(今沙河),南 源至西平县东北,走今洪河于新蔡 县东注入汝河。元时改以今西平县 北的周家陂为源。明嘉靖时周家陂 发为良田,改以西平县西诸山溪及 洗为良田,改以西平县西诸山溪及 洗水为源。以沃水在西平县境本有 洪河之称,此后遂统称泛、维全流为 洪河。(邹逸麟)

佛水 即"離水"。《吕氏春秋·察 今》₁"荆人欲袭宋,使人先表瘫水。" (邹逸麟)

· 海县 即"寝县"。

港阳县 唐仪风二年(677)置,以在漆江之北因名(《元 和志》)。治今四川彰县东南蒙阳镇。属彭州。 明洪武十年(1377)废入彭县。《通 鉴》,唐龙纪元年(889),王建大破山行章于新繁,行章屯瀑阳。与楚相持,即此。(周维衍)

**湿池都护府** 唐羁縻都护府名。 **显庆**二年(657)平西突厥阿史那贺 董輔 磨武德四年(621)分黎州 之澶水、魏州之顿丘、观城等县置。 贞观元年(627) 废。大历七年(772) 以魏州之顿丘。临黄两县复置。治 顿丘县 (今清丰县西南)。 蝴 境 相 当今河南清丰、范县及山 东 華县 部分地区。五代晋天福三年(988)。 州及领丘县俱移治德胜北城(今河 南濮阳市)。四年(939)移濮阳县于 德胜南城(今濮阳市南)。两城隔河 相时。此后,州或治南城。或治北 城。景德元年(1994)辽、宋会盟于 此。因澶州亦名澶渊郡。史称"澶渊 之盟"。熙宁六年(1973)废顿丘县 (北城)。十年因水患,州与濮阳县 均移治北城。崇宁五年(1106)升 为开德府。金初复名澶州。戛统 四年(1114)改为开州。州城临 黄河。五代、北宋时造舟为梁,跨 于河上。为南北交通 咽 喉。(苏治 光)

增加 ●占湖泊名、亦名"繁洲"。 在今河南濮阳市西北。春秋卫地。 《春秋》聚公二十年(前553)。公会晋 侯、齐侯等"盟于澶渊",即此。(苏治光) ●春秋宋地。约在今安徽新县、砀山间。《春秋》襄公三十年(前543):晋、齐、卫、郑等诸侯因宋灾"会于澶渊"、即此。(邹逸麟)

**潤中** 地区名。指今湖南邊水两岸。东汉时泛称其地居民为澧中蛮。因在武菱郡境内,亦称武陵澧中蛮。 (后汉书・南蛮传)。建初元年(76),"武陵澧中蛮陈从等反叛",即此。(吴应寿)

禮州縣 元至元十四年(1277)以 禮州暨。治禮阳县(今禮县)。 廣湖 广行省。辖境相当今湖南澧水流域 (養水上游除外)。至正二十四年 (1364)朱元璋改为府。(吳应寿)

》 **畫**阳县 (1)西晋太康四年(283) 置,因在遗水之阳得名。治今湖南 石门县。为天门郡治。陈改为石门 县。(2)隋开皇九年(589)置。以旧遗 、阳县为名。治今湖南遭县遗水南太 和村。唐大历十四年(779)移澧水北岸,即今治。南宋建炎匹年(1130)县城为锺相领导的农民起义军攻陷,移治于东南一里仙眠洲南岸,以竹为城。称为竹城。寻复旧。元至正十六年(1356),县城又为红巾军徐寿辉部将倪文俊攻占,又移治新城。在今澧县东南三十里。明洪武五年(1372)移还今治。九年并入澧州。1913年州废,改为澧县。隋至宋先后为澧州、澧阳郡治,元为澧州路治。(吴应寿)

**進水** (1)一作潞川。《周礼·职方》其州。"其浸汾、潞。"即今山西浊漳水。一说以为是通县之白河。(2) 即"潞河"。今北京市通县以下的北运河。明徐贞明撰有《潞水客谈》。(邹逸麗)

通州 北周宣政元年(578)分并 州上党郡置。治襄垣县(今县北)。 隋开皇中移治壶关县(今县东南)。 大业初废。唐武德中复置。治上党 县(今长治市)。天宝中政为上党 郡,乾元初复为潞州。辖境相当 今山西长治、武乡、襄垣、沁县、黎城、郡城、屯留、平顺、长子、壶关等 市、县及河北涉县。北宋崇宁中升为 隆德府。金又改为潞州。阴嘉靖八 年(1529)升为潞安府。(朱玲玲)

通县 (1)本春秋赤秋路子国,后为晋所灭,西汉置县。治今山西湖城县东北占城村。属上党郡。西晋为上党郡治。北魏太平真君十一年(450)废入刈陵县。(朱玲玲)(2)西汉路县,东汉作潞县。治今北京市通县东城子。属渔阳郡。西晋属燕国。北魏复属渔阳郡。北齐为渔阳

郡治。隋改属涿郡。唐属幽州。五代唐移治今通县。辽属 祈津府。金、元为通州治。明洪武初省入通州。(王文楚)

**港河** 作路水。即北京市通县以下的北运河。汉置路县于今三河县西南, 右水(即今白河、潮白河)自北来至县境合陽余水(今温榆河)。此下遷称游河。沿用至今。东汉建武元年(25)锅马、五幡等农民军与汉军战于游东, 建安十一年(206)曹操升酷泉州渠入游河以通海。皆即此。(邹逸麟)

養安育 明嘉靖八年(1529)升潞 州置。治长治县 (今市)。辖境相 当今山西长治、襄垣、潞城、黎 城、长子、屯留、平顺、壶关等市、县 地。1912年度。(朱玲玲)

(m)

**豐州** 唐武德八年(625)分巴、集 二州暨。"以县西一里壁山为名" (《安字记》)、治诺水县(天宝改名通 江,即今县)。天宝元年(742)改为始宁郡,乾元元年(758)复为壁州。 塘境相当今四川通江县和万源县部分地区。北宋熙宁五年(1072)废入 巴州。(周维衍)

避暑山庄 亦称"承德离宫"、"热 河行宫"。在今河北承德市区北半 部。始建于清康熙四十二年(1703)。 建成于乾隆五十五年(1790)。清帝 每年三月至九月来此避暑,为淯初 第二个政治中心。 山庄规模 宏大。 占地面积560万平方米, 周围石砌宫 墙达10公里。分为宫区和苑区两 部分。各类建筑达一百十余处。清 时有三十六景之名。有藏书楼文津 阁、建于乾隆三十九年(1774)。曹 藏有《古今图书集成》和全部《四库 全书》。背山面湖。景色绚丽,建筑宏 伟,为我国著名古园林,全国重点 文物保护单位。已辟为公园。(邹浼 (機)

關州 (1)隋开皇四年(584)改分 州为西尔、 (1) 隋开皇四年(584)改为 (1) 五年又改为属州。"以阳为名"(元 大汉 (1) 元 (1) 元

州,辖境扩大。1912年度,改为縣县。唐屬河东道,北宋属河东路。 金属河东南路,元属晋宁路,明属平阳府,清属山西省。(邓自欣)(2) 江圣宗置。台海滨县(今辽宁兴城)市西南)。属中京道。金属中京路。 鱼统三年(1143)度。(吴应寿) 香鄉 "鄉" 作"城"。周畿内邑,春秋时曾入于郑。在今河南武陟县西南。《左传》隐公十一年(前712)。周与郑人苏忿生之田十二,隰郏居其一。僖公二十五年(前635),"王人于王城。取大叔于温,杀之于隰城";均皆此。(田尚)

# 十七画

#### 

費 ●指后藏。今西藏自治区元明时为乌思、藏、纳里速古鲁孙三部。 藏为三部之一。 ●西藏自治区的简称。(邹逸麟)

署 一作"优(優)"(《潜夫论》)。 西阿、春秋时邓之附庸囿,曼姓。在 今湖北襄樊市邓城东南汉水北岸。 《左传》桓公九年(前703)。"楚子使 道朔将巴客以聘于邓、邓南郡郡人 攻而夺之币,杀道朔及巴行人。"杜 注。"鄾,在今邓州市南,沔水之北。" 后灭于楚。东汉称为野聚(《续汉书》 郡国志》)。(钱林书)

學體 "操"或作"漆"、"蚝"。澳门的旧称。明全称壕镜漠,指澳门整个港湾,包括浪白岛在内,属广州府香山县。嘉靖时移电白市舶司于此。为闽、粤地区和暹罗、爪哇、佛郎机(葡萄牙)等国商人贸易中心。自被葡萄牙侵占后,澳门一名代之而兴。但仍被沿用为澳门的别名。(邻逸麟)

■獨 一名璜河。在今陕西宝鸡 市东南。源出南山兹谷、北流人潤水。《水经》消水注》。"水次平石钓 处,即太公垂钓之所也。"即传为吕 尚垂钓于此而遇周文王。《邹逸麟》

整叠 西汉翼。《元和志》:"山 曲日整。水曲日度。"治今陕西周至 县东终南镇。属右挟风。东汉度共风 变。属始平郡。北魏属共风 郡。北周尝置周南郡,又侨置恒州, 寻并废。天和二年(567)移治今户 县西北三十五里,建德三年(574) 移治今周至县。隋属京北郡。唐初 属雅州,天授二年(691)改属稷州, 大足元年(701)复属雍州。天宝元 年(742)改名宜寿县,至德二载 (757)复旧。乾宁二年(895)又改属 乾州。天复元年(901)改属凤翔府。 元属率元路。明、清属西安府。1964 年改作周至县。(魏嵩山)

華道县 "源"一作"源"(《史记·秦本纪》),或作"稿"(《匈奴列传》)。 古疆戎邑。西汉董县。治今甘肃陇西县东南渭水东岸。属天水郡。东汉属汉阳郡。中平五年(188) 置南安郡治此。北魏改为桓道县。隋开皇初改为武阳县。(赵永复)

**電浦县** 清雍正十二年 (1734) 置,为福宁府治。因西南有霞浦山 得名(\*清史稿・地理志>)。即今福 建霞浦县。(郑宝恒)

重 西周所封诸侯国之一。姬姓。在今河南民权县东北四十五里。春秋时灭于郑。〈左传〉隐公士年(前713),"郑伯图戴,克之。"西周金文作"戈"。〈公羊传〉、〈榖梁传〉皆作"载"。〈说文〉作"载"。〈卫家雄〉

數村場 在今山东东平县东。明永乐九年(1411)重修会通河, I部尚书宋礼采纳汶上老人白英的建议,在东平州(治今东平县)东六十里戴村附近汶水上作坝,长五里,并开引河百里,遏汶水南流至 \*南旺湖。自此南北分流,北上临清人卫,南下徐州入河,以增加运河的水量,剩下徐州入河,以增加运河的水量,剩大大河,以增加运河的水量,剩大河水水。 天顺年间曾加以增筑,并植柳其上,以资培护。(邻逸解)

機輸出 在今河南偃师市南缑氏 东南,接登封县、巩义市界、因山道险 胜,凡十二曲,盘旋往还得名。形势 险阻,历代为兵家按守要地。《左传》 襄公二十一年(前552)。栾盈过于 周,王"使候出诸禄粮"。《战国策》 秦策》。"秦下兵三川。塞镮镬、缑氏 之口"。均即此。(杜瑜)

**權義美** 在今河南偃师市东南**设** 粮山上。东汉中平元年(184),为 镇压 黄 巾 起 义 所 置 八 关 之一。 (杜瑜)

權事事 在今河北涞水县西北。
《金史·靖安民传》。兴定四年
(1220),易水公靖安民"出兵至矾山,复取宿车事"。即此。(王文楚)

植匠 在今山东临沂市东北。《通鉴》,南朝梁普通五年(524),彭宝孙 克魏琅邪,进拔植丘,即此。《钱林书》

檀合 在今河北永年县北二里。 《史记·赵世家》。成侯二十年(前 355),"魏献荣椽,因以为檀台"。即 此。(王文楚)

機州 隋开皇十八年 (598) 分幽 州置。取县境汉白檀县为名。治燕 乐县(今密云县东北)。大业初改为安乐郡。唐初复为檀州,移治密云县(今县)。辖境相当今北京市密云、平谷两县地。天宝、至德时又曾改为密云郡。五代晋地入契丹。1123年金以契丹山前六州归宋,此为其中之一。1125年复入金,炭废,后复置。属中都路。元初省密云县人州(一说金省),属大都路。后复置县为州治。明洪武元年(1368)废。(王文楚)

### CD

■ 亦作 "郊"。在今陕西旬邑县西南。商代周族公刘时居地。《寿。大雅·公刘》。"笃公刘,于廊斯馆。" 《诗》有《豳风》。《孟子·梁惠王下》。 "昔者大王居郊,狄入侵之,去之岐山之下居焉。"(钱林书)

●州 (1)北魏太和二十年(498) 改邠州置。治定安县(今宁县)。辖 境相当今甘肃马莲河流域及镇原、 华心、陕西吴族等县地。西魏废帝三 年(554)改为宁州、隋大业二年(608) 复为幽州,次年改为北地郡。(2)西魏 废帝三年(554)改南幽州置。治新平 城(今陕西彬县)。隋大业二年(806) 废。唐武德元年(818)复置。治新平 县(今彬县)。辖境相当今陕西彬县、 长武、旬邑、永寿等县地。开元十三 年(725)以"幽"字与幽州之"幽"字 形相近。改为邠州。(魏嵩山)

**看清** 在今福建福州市东南。五代晋开运三年(916),南唐兵围李仁达于福州,仁达求教于吴越,吴越兵自置储南潜入州城,即此。(傅林祥)

**獨**马 春秋晋邑。在今山西永济 县西南。《左传》文公十二年(前 615)。"秦伯伐晋,取羁马",即此。 (周维衍)

興輔卫所 见"羁縻府州"。

## (J)

**華城** 广州市的所称。亦简称 "穗"。参见"五羊城"。(朱方)

點着 始见于明。陈第《东番记》。"东番在澎湖外洋中,……其地起魁港、加老湾……"杜臻《澎湖台湾迷路》。"自新港社西南五十里至麻豆社,水西出,日莽港,即陈第所谓魁港也。"一作茅港。乾隆余文仪《台湾府志》台湾县图有茅港,即是。在今台南县西南茅港村。(周维衍)

糖儿 "禦"成作"禦"(《史记》建 元以来侯者年表》)、"御"(《水经》 渐江水注》)、"语"(《越绝书》)。在 今浙江桐乡市西南。春秋时在越 国北境,与吴国为邻。《国语·越语》。勾践之地"北至于禦儿",即此。(李志庭)

**攜养** 泽薮名。《周礼·职方》。 "东北曰幽州,其泽薮曰溪养。"在今 山东莱阳市东。久涸。(邹逸麟)

**銅獨** 即今广东湖州韦东韩江。 因产鳄鱼,唐韩愈刺潮州时曾作 《祭鳄鱼文》,故名。亦名恶水、恶溪 (韩愈、潮州刺史谢上表》、《舆地纪 胜》),因"其水险恶,多损舟船"得名 (太平寰宇记》)。(王新民)

**輝成县** "成"一作"城"。西汉置。 治今湖南靖州县西南。东晋义熙中 政为舞阳县。自汉至晋属武陵郡,一 说秦置,自秦至西汉元凤五年(前 76)属象郡。《淮南子·入间训》:秦 始皇"乃使尉浯陆发卒五十万为五 军,一军塞谭城之岭",即此。(吴 应寿)

**標準基** 唐贞观中改永平县置。 治今广西藤县东。北宋 开宝 六 年 (973)移治今藤县 (藤城)。历为藤 州治。明洪武二年 (1869) 省入藤 州。(王新民)

無阻 ●即"無阳"。●战国魏邑,因在繁水之北,故名。在今河南内 黄县西北。《史记·廉颜蔺相如列 传》。赵孝成王二十一年(前245), "赵使廉颇伐魏之繁阳,拔之",即 此。(苏治光)

繁星 西汉置,"因繁江以为名" (《元和志》)。治今四川彭县西北。属 蜀郡。蜀汉延熙十年(247),移治于 今新都县西北新繁镇,迁繁县民居 于此,俗称新囊。北周正式改名新繁。 <通鉴>。东汉建武十二年(36),城 官市公孙述,攻拔繁、郏,与吴汉会 于成都,即此。(周维衔)

**撒港** 即"軟港"。新安江上游的 别称。(邹逸麟)

機州府 元至正二十七年(1367) 朱元璋改兴安府为徽州府。屬江南 行中书省。明属南京。治飲县(今 县)。辖境相当今安徽歙县、休宁、 祁门、绩溪、黟县及江西婺原等县 地。1912年度。(邹逸麟)

機州路 元至元十四年(1277)升 機州为路。二十一年属江浙行省。 治飲县(今屬安徽),辖境依旧。至 正十七年(1857)。朱元璋改为兴安 府。二十七年(1867)又改为徽州 府。(邻逸麟)

魏 ●西周封国。姬姓。在今山 西芮城县北。公元前 661 年为晋所 灭,为毕万邑。《左传》闵公元年(前 861),晋侯"赐毕万魏,以为大夫"。 ●战国七雄之一。开国君主魏文侯 (名斯)为毕万之后。和赵、韩一起瓜 分晋国。公元前403年被周烈王承 认为诸侯。都安邑(今山西夏县西 北)。魏文侯用李悝变法,成为国 初期强国。西取秦之河西,北灭由 山,南敷楚国,夺得大梁(今河路1), 村市)等地。魏惠王九年(前361), 迁都大梁。故又被称为梁。前 344 年,魏惠王召集逢泽之会,自称为 王,并率十二诸侯朝周天子于孟津。 前341年,马陵之战失败后,国势一 蹶不振。前225年,为秦所灭。(邓 自欣)

魏州 北海大象二年(580)置。 治贵乡县(今河北大名县东北)。隋 大业改为武阳郡。唐武德四年(621) 复为魏州。龙朔二年(662)改为其 州。咸亨三年(672)复为魏州。天 宝、至德间又曾改为魏郡。唐开元 中移元城县为附郭。与贵乡同为州 治。辖境相当今河北大名、魏县、 馆陶。河南南乐、清丰、范县、山东 冠县、莘县等县地。州城西濒永济 渠(御河)。为河北与江淮间水运交 通枢组,船舶辐凑,物资荟萃。开元 二十八年(740),"夹州制楼百余间, 以贮江淮之货\*((高会要·漕运>)。 为河北平原南部署名都会。广德元 年(763)后、魏博节度使治此。为河 北军事重镇。大历四年(769)扩建州 城、跨永济渠南、北两岸。文德元年 (888)筑罗城,周八十里。五代唐同 光元年(923)李存勗即帝位于此。建 为东京,升为兴唐府。(王文楚)

**魏县** 西汉置。治今河北大名县 西南魏城。汉至北魏均属魏郡。西汉 为魏郡都尉治。北齐省。隋开皇六 年(586)复置。唐天宝二载(744)移 治今大名县西北魏庄。金移治洹水 镇、即今魏县西南旧魏县。明洪武 三年(1370)因为漳河所冲啮,移治 五姓店,即今治。隋、唐属魏州。宋、 金、明、清均属大名府。元属大名 路。(王文楚)

魏郡 西汉高帝十二年(前195) 置。治邺县(今河北临漳县西南邺 镇。北周大象二年(580) 移治安阳 城,即今河南安阳市)。辖境相当今河 北临漳、大名、磁县、涉县、武安、魏 县、广平、馆陶等县和丘县部分、河南 凌县、内黄等县和清县部分及山东 冠县地。武帝后北部辖境扩大,包 有今河北成安、肥乡等县和邯郸市 西南部分地。东汉宋曾为冀州治。西 督属司州。十六国后赵石虎迁都于 邺,改为魏尹。前秦复改魏郡。北魏 为相州治。东魏、北齐都郎。先后改 为魏尹、清都尹,均为司州治。北周 灭齐, 复为魏郡。隋开皇初废。大 业初又曾改相州为魏郡。(王文楚)

難博 唐方镇名。广德元年(763) 置魏博等州节度使,治魏州(治今河 北大名县东北),领魏、博、瀛、德、沧 五州。为河北三镇之一。大历间增 领演、卫、相、洛、贝等州。自创立 后,长期为田承嗣、何进滔、罗弘自 等及其子孙所割据,仅元和间一度 听命中央。天祐元年(904)号天雄 军节度使。五代梁乾化二年(912) 为梁所并,仍称天雄军节度使。北 宋初废。(魏嵩山)

**壽兴郡** 三国魏改西城郡置。治 西城县(今陕西安康县西北),属荆 州。辖境相当今陕西石泉、湖北郧西两县之间汉水流城一带。西晋太康 二年(281)移治锡县(今陕西白河县东南),次年移治兴晋县(今 郧西 县西),元康中复移治锡县,永嘉后还治西城县。东晋时梁州曾移治此。附开皇三年(583)废。(魏嵩山)

魏城县 西魏置。治今四川绵阳市东南,属巴西郡。隋改属金山郡。大业十年(614) 移治今绵阳市东北魏城镇。唐宋属绵州。元至元二十年(1283) 废。五代唐同光四年(926)李继发灭蜀军还,李绍琛将后军至魏城谋为变,即此。(周维衍)

魏家庄 即今河北南皮县西北魏 庄。《元史·董抟雷传》。至正一八 年(1358),"持雷方驻兵南皮县之魏 家庄",为毛贵所袭。战死。(王文楚)

**魏桂村** 在今河南长垣县西。《金史·哀宗纪》。天兴二年(1233)。哀宗 弃南京渡河北撤。"进次蒲城,复还 魏楼村"。即此。(王文楚)

**(N)** 

胸阳县 见"无阳县"。

易水注入拒马河的北易水。(3) (ruán—) 即今河北省东北部的滦河。(集韵)作"凓",奴官切。唐以后始写作"滦",卢丸切。三世纪末四世纪初,鲜卑拓跋部分为三部,东部居福源之西。北魏神廟二年(429)太武帝破走柔然,收降高车诸部数十万落,徙置于阴山以东至濡源一带。(邹逸麟)

湯須水 源出今安徽巢湖市西巢湖,经无为县东南流入长江。三国时当江淮间交通要道,吴在入江口置重兵拒魏。《三国志・魏志・武帝纪》。东汉建安十八年(213)征孙权,"进军濡须口",即此。(邹逸麟)

**羅領** 一作灣領域(《三国志・ 吴志・朱桓传》)。在今 安徽 无为 县东南,古<sup>申</sup>濡须水入江之口。《三 国 志・吴志・孙 权传》。东 汉建 安十七年(212),"阿曹公将来侵,作 濡须坞",即此。因形似億月,又名 偃月城或偃月坞(《太平賽字记》)。 (王天良)

**糯水** (1) 在今安徽凤阳县东北二十里,一名东濠水。有三源合流,北流至临淮关入淮。隋唐濠州由此水得名。(2)源出凤阳县南利山,一名西濠水。西北流经怀远县南涂山麓之北人于淮。(邹逸麟)

濂州 隋开皇二年(582)改西楚州置,因州境漆水得名。治钟高县 (今凤阳县东北临淮关)。辖境相当 今安徽蚌埠、定远、凤阳、嘉山等市、 县地。大业初改为钟离郡。唐武德 初复为漆州。天宝、至德间又应改 为钟离郡。两宋属淮南西路。元至 元十五年(1278)升为临濠府,二十八年复为濠州,属安丰路,1367年朱元璋复升为临濠府。元末郭子兴,朱元璋起义于此。(王天良)

養績 即"崇镜"。

蓋水 (1)流经春秋卫地,即所谓 "桑间濮上"之濮。一称濮渠水。上 下游各有两支。上游一支首受济水 于今河南封丘县西,东北流,一支 首受河水于今原阳县北。东流经延 津县南; 两支含流丁长壤县西。东 流经县北至滑县东南、此下又分为 二:一支经山东东明县北,东北至鄞 城县南注入镇子河;一支经东明县 南。又东经菏泽市北注入臣野泽。 历代上下游各支时或此通彼事。时 或此塞彼远。故《汉书·地理志》、 《左传》社预注、《水经注》、《元和志》 所载流经不尽相同。后因济水枯 涸,黄河改道,故道渐堙。明清之际 余流犹殁存于长壤县、东明县一带。 俗称普河。(2)(春秋)隐公四年(前 719)。"卫人系州吁于滩。"杜注。"陈 地水名。"《水经•渠水注》,"沙水东 注,即模水也,俗调之欠水也。"即今 安徽茨河上游。(邹逸麟)

類州 附开皇十六年(596)置,治 鄄城县(今山东鄄城县北旧城)。 大业初废。唐武德四年(621)复置。 大宝元年(742)改为濮阳郡。乾元 元年(758)复为濮阳郡。乾元 元年(758)复为濮阳。辖境相当今 山东鄄城及河南范县、濮阳等市、县 地。唐末农民起义军领袖王仙芝州 地。唐末农民起义军领袖王仙兰州治 野城县。属东昌府。景泰三年(1452) 因河惠移治王村(今范县西南濮 城)。清不领县,属曹州府。1913年 废,改为濮县。(苏治光)

画阳圖 西晋咸宁三年(277)以东郡置濮阳国。治濮阳县(今市西南)。辖境相当今河南滑县、濮阳、范县,山东郓城、鄄城等市、县地。属兖州。西晋末改为濮阳郡。北魏末移治黎县故城(今郓城县西)。北魏先后属兖州、齐州和西兖州,东魏、北齐属司州。隋开皇初废。唐天宝、产德时,又曾改濮州为濮阳郡。(苏治光)

画阳事 见"濮阳国"。

嘉城 本春秋郑沧邑(南氾),战国属魏,改名襄城、《水经·汝水注》;"京相璠曰;周襄王居之,故曰襄城。"即今河南襄城县。《史记·魏世家》。昭王元年(前295),"秦拔我襄城",即此。秦置县。(卫家雄)

**棄險** ●春秋时宋襄公陵墓。在 今河南睢县。《元和志》宋州 蹇邑 县。"宋襄公墓。在县城中东隅,故号襄陵。"鲁春秋晋大夫卻犨食邑,以有晋襄公陵墓而得名。在今山西襄汾县东北。《水经》汾水注》。"汾水又南历襄陵县故城西,晋大失邻攀之邑也,故其地有犨氏乡亭矣。"西汉置襄陵县。(田尚)

賽早县 战国燕地,筑长城自造阳至此。秦置县。治今辽宁辽阳市。秦汉魏晋为辽东郡、国治所。魏晋还兼为平州及东夷校尉治所。东晋元兴三年(404)地入高句骊为辽东城。唐贞观中克辽东城置辽州,武则天时曾一度移安东都护府于此。后废。(邹逸麟)

聚乐基 西汉置襄洛县。属上郡。东汉废。北魏太和十一年(487)复置,改为襄乐县。治今甘肃宁县东北相乐。为襄乐郡治。西魏曾侨置燕州于此。北周属西北地郡。隋开皇属宁州。大业濡北地郡。唐、宋属宁州。蒙古至元七年(1270)省人州。(赵永复)

囊虫基 (1)西汉置。治今安徽无为县西南襄安镇。汉至晋均属庐江郡。南朝宋废。(2)精开皇初改蕲县置。治今安徽巢湖市。属庐州。大业属庐江郡,唐武德三年(620)为集州治,七年废州,改县为巢县。(土犬良)

東阳县 西汉置。以在襄水之阳,故名。治今湖北襄樊市襄阳城。属南郡。东汉初平 5年(191)荆州刺史刘表镇此。建安十三年(208)后为襄阳郡治。西晋平吴前亦为荆州治。东晋时侨梁州、雍州于此。自后迄清,历为

雍州、襄阳郡、襄州、襄阳路、襄阳府治。《元和郡县志》。"北接宛、洛,跨对樊、沔,为荆、郢之北门,代为重镇。" 1951年因襄阳县城区与樊城合并置襄樊市(驻樊城),襄阳县亦移治樊城。(王文楚)

襄阳府 北宋宣和元年(1119)升 襄州置。治襄阳县(今湖北襄樊市襄 阳城)。属京西南路。辖境相当今湖 北襄樊市及襄阳、谷城、宜城、南漳 等县地。元至元中改为路。1364年 朱元璋复改为府。明属湖广省。 清 属湖北省。辖境相当今湖北襄樊、襄 阳、南漳、宜城、枣阳、老河口、谷 城、丹江口等市、县地。1912年度。 (杨正泰)

裏即響 东汉建安十三年 (208) 分南郡、南阳两郡豐。治襄阳县(今 襄樊市襄阳城)。属荆州。辖境相 当今湖北襄樊、襄阳、宜城、当阳、远 安等市县及南漳县东南部地。其后 略有变迁。南朝宋、齐、梁属雍州。 北朝西魏宋、北周属襄州。隋开皇 初废。大业及唐天宝、至德时又曾 改襄州为襄阳郡。(杨正泰)

襄阳歸 元至元中改襄阳府置。 治襄阳县(今襄樊市襄阳城)。属河 南江北行省。辖境相当今湖北 枣 阳、宜城以西,大巴山、荆山以北的 地区。1364年朱元璋复改为襄阳 府。(杨正秦)

襄邑县 秦置。治今河南睢县。 汉、晋属陈留郡,南朝宋废。北魏 景明初复置。属梁郡。北齐废。隋 开皇十六年(596)复置,属杞州。唐 属宋州。北宋属开封府。北宋末曾 为拱州治。金以后为睢州治。明初 废入睢州。(田尚)

囊菌量 在今山西芮城县东。东晋义熙十三年(417),刘裕伐姚秦,"榷道济、沈林子自陕北渡河,拔襄邑堡"。即此。(钱林书)

囊臓县 西汉置。治今甘肃陇西 县东南。属陇西郡。东汉 因 芜 乱 曾一度为郡治。三国魏迄北周。隋 大业。唐天宝、至德间,并为陇西郡 治。隋开皇、唐为渭州治。宝应二 年(763)地人吐蕃,遂废。〈三国志・ 蜀志・姜维传》。蜀汉延熙十六年 (253)伐魏"围襄武"。即此。(赵永 复)

集團長 楚。汉之际项羽改信都县置。以赵襄子谥为名。治今河北那台市。西汉高帝时属邯郸郡。景帝时属赵国。魏、晋属广平郡。十六国后赵国。魏、晋属广平郡。十六国后赵石勒建都于此。石虎迁都于邺(今临漳县西南邺镇)后,为襄国郡治。后赵亡废。北魏太和二十年(496)复置,属广平郡。后属北广平郡。北齐属襄国郡。隋开皇初属洺州。九年(589)改为龙冈县。(王文楚)

賽電县 春秋音邑,战国初廣韩,后属赵。相传邑城为赵襄子所筑,故名。西汉置县。治今山西襄 居县 北。属上党郡。北魏改属乡郡。建义元年(528)为襄垣郡治。北周建德六年(577)为韩州治。唐武德元年(618)移始甘罗水南,即今县。贞观十七年(643)改属潞州。宋属潞安府。金、元属潞州。明、清属潞安府。(朱玲玲)

裏城县 战国时魏襄城邑。秦置

县。治今河南襄城县。西汉属颍川郡,西晋、北朝为襄城郡治。东魏、北齐 又为广州治。北周又为汝州治。隋初 为汝州治,后属颍川郡。唐、宋属汝 州。金、元、明、清属许州。(卫家雄)

**奏城郡** (1)西普泰始二年(266) 置。治察城县(今县)。辖境相当今 河南平顶山、襄城、郏县、舞阳、叶 县、宝丰等市、县地。西晋属豫州。 北魏属广州、东魏、北齐为广州治。 北周为汝州治。隋开皇 初度。(2) 北魏汝南朝齐北襄城郡置。治今河 南方城县。西魏改为 襄邑郡、寻 度。(3)北魏置。治今西平县西。 辖境相当今河南西 平、遂 平 等县 地。北齐改为文城郡。(4) 隋大业 初改汝州为襄城郡。治承休县(今 临汝县)。辖境相当今河南汝州、汝 阳、禹州、郏县、宝丰、鲁山等市、县 地。唐武德四年(621)改为伊州。八 年改为汝州。(卫家雄)

囊责易 战国齐邑,秦置县。治今山东苍山县南长城。属东海郡,《后汉书·祭形传》。建武中,"迁襄贯令。时天下郡国尚未悉平,裴贯盗贼白日公行。形至。诛破奸猾,殄其支党,数年,每贵政濟。"南朝宋为东海郡治。泰始以后侨置今江苏涟水县北,隋开皇初改为涟水县。(苏治光)

囊體县 西汉置。《元和志》。"县东南有晋襄公陵,因以为名。"治今山西襄汾县东北。北齐废。北周移南昌县于此,改为禽昌县。隋大业二年(606)复改为襄浚县。北宋移治沿

西宿水店(今襄陵城西南一里襄陵村),后又移治晋桥,即旧襄陵县。 1954年与汾城县合并为襄汾县(驻 史村)。两汉属河东郡,三国魏至东 魏属平阳郡,隋属临汾郡,唐先后属 晋州、绛州,北宋、金属平阳府,元属 晋宁路,明、隋属平阳府。(邓自欣)

## (-J

票 春秋晋邑。在今山西翼城县 东南十五里故城村。《诗谱》。"晋穆 侯迁都于绛,曾孙孝侯改绛为翼,翼 为晋之归都也。后献公又北广,其 城,方二里,又命之为绛"(《水经·桧 水注》引)。《左传》桓公二年(前 710)。"由沃庄伯伐翼,弑孝侯。翼 人立其弟鄂侯",即此。景公迁都新 田。称此为故绛。(邓自欣)

**養社期** 今江苏高邮市西北高邮湖的一部分。《方舆纪要》,"东西七十里。"《元史·李齐传》。至正十三年(1353),张士诚陷兴化县,淮南行省李齐出守党社湖",即此。原与新开、樊梁两湖互相通庄,后三湖合一,称高邮湖。(胡菊兴)

**趣功厅** 本大、小金川土司地 清乾隆四十一年(1776)分置美诺、阿东占二厅,四十四年并阿尔古入美诺厅,四十八年改名懋功厅。治今小金县。领屯务五、土司二,相当今四川小金、金川两县和丹巴县东都地区。属四川省。1914 年改为县,1953年改名小金县。(周维行)

# 十八画以上

**(--**)

整 盐池名。《左传》成公六年 (前585),"必居郇瑕氏之地,沃饶而 近鹽。"社注。"惠,盐也。 猗氏县盐 心是。"孔疏。"《说文》云'鹽,河东盐 池'。"鹽'虽'盐'。唯此池之盐独名 为鹽,余盐不名鹽也。"参见"盐池"。 (谭其骧)

辦州 辽太平三年(1023)置。治宁昌(今阜新县北饶阳河南岸塔营子村附近)。属黄龙府。辖境相当今辽宁阜新县地。金移治顺安(今塔营子村)。辖境略有扩大。蒙古升为路。至元六年(1269)复降为州。并省顺安县入本州。至正二年(1342)又升为路。辖境扩大至今义县、朝阳市一带。明初度。(邹逸麟)

董山里 即今山东即墨市东鳌山 卫。明洪武二十一年(1388)置,筑 城周五里,属山东都司。领右、前、 后三千户所。清雅正十二年(1734) 废。(史为乐)

**灣水** 宋、元时又名老鹳河。在 今江苏淮安市西。《通鉴》,五代周 显德五年(958)用兵南唐,钦引战舰 自淮入江,阻于北神堰,乃凿鹳水以 通其道。旬日工成,巨舰数百艘皆 达于江。久堙。(胡菊兴)

塘口桥·在今安徽天长市东北。

南宋绍兴四年(1134), 韩世忠败金 兵于大仪, 别将击金人于鸡口, 即 此。(葛剑雄)

種子版 又名攝子岭。在今河南 陕县东南。《通鉴》。唐 乾 元 二 年 (759),史思明遗其将李归仁寇陕州, "神策兵马使卫伯玉以数百 骑 击破 之子疆子版"。即此。(杜瑜)

餐(tái) 即部。在今陝西武功县 西。相待周族始祖居此。(部选購)

面景(tái一) 秦置。治今陕西武功县西。属内史。楚、汉之际,刘邦自汉中还定三亲,曹参攻藩,即此。西汉属右挟风。东汉废。(邹流群)

職籍 即今安徽定远县东南藕塘 镇。南宋绍兴六年(1136),杨存中 与刘猊战子萧塘、大破之,即此。 (萬剑雜)

個州 隋平陈置。因藤江、白藤 岭为名。治永平县(唐改名博津县, 今广西藤县东北。明初废)。唐辖 境相当今藤县地。隋大业,唐天 宝、至德时义曾改藤州为永平郡、邓 义郡。北宋增人今岑溪县地。迁州治 于大江西岸(即今藤县)。属广南西 路。元属湖广行省广西两江道宣慰 司。明典武十年(1377)降为藤县。 (王新民)

事就县 元至元十一年(1274)

置。治今云南腾冲县。属藤越州。 二十五年废。(周振鶴)

着司 即"布政使"。

**釐川江** 见《元混一方舆胜览》。即今云南龙川江,一名瑞丽江。(邹 逸麟)

體川藩 元至元十三年 (1276) 置。治今云南瑞丽县。辖境相当今 云南瑞丽县及畹町市等地。明洪武 十七年(1384)貴军民宣慰使司,正 统六年(1441)废。(邹逸麟)

臺泉釋 唐置。在今河北正定县 南、《通鉴》。天宝十四载(755),常 山太守颜杲神遺兵袭擒安禄山将何 干年于此。(王文楚)

對長沙相越为 醴陵侯于此,东汉为县。治今湖南醴陵县。隋开皇九年(589)并入长沙县。唐武德四年(621)分长沙县复置。元元贞元年(1295)升为州,明洪武二年(1369)降为县。东汉至南朝陈属长沙郡。

唐、宋属潭州,元属潭州路,明、淯嚆 长沙府。(吴应寿)

事長 (1)西汉置,以县东酃湖得名。治今湖南衡阳市东湘江东。东晋 太元二十年(395)废,入临烝县。西 汉属长沙国。东汉属长沙郡。三国吴 至东晋为湘东郡治。(2)南宋嘉定四 年(1211)分茶陵军的康乐、云阳、常 平三乡置,取酃湖为名。治云阳乡, 即今湖南酃县。属茶陵军。元属衡 州略,明清属衡州府。(吴应寿)

電潮 又作零湖。在今湖南街阳市东,南朝宋郭仲产《湘州记》,"酃县东有酃湖,周二十里。深八尺,湛然绿色,土人取此水以酿酒,其味醇美,所谓酃酒"。西晋太康元年(280)平吴,曾荐此酒于太庙。张载有《酃酒赋》。(吴应寿)

程身山 又名小九华山。在江苏南京市太平门西侧。东连钟山,北临玄武湖。因形如覆舟而得名(《元和郡县志》)。六朝时,是建康军事重地。《通鉴》:东晋元兴三年(404),刘裕讨桓玄,进至疆舟山东,即此。宋元嘉中,以在玄武湖南,改名玄武山。陈太建中,因传有黑龙出现,又改称龙舟山。《胡菊兴》

程序县 西魏置。治今甘肃武都 县东南。为武阶郡治。隋开皇初属 武州,大业初属武都郡。唐属武州 (后改阶州),安史乱后地入吐蕃。 咸通中始复故地。景福元年(892) 改为福津县。(赵永复)

**覆鏡河** 古九河之一。《尔雅· 释地》"釜"作"鮹"。因水中多渚,形 如覆釜而得名。故道汉时已不呱确 指。据以往学者研究,以为当出今 河北阜城县东,经东光、庆云、山东 无棣等县一带入海。(邻逸麟)

**霸上** 一作澗上。在今陕西西安市东湖水上,故名。地处白鹿原北首,潏水西岸。为咸阳、长安东面近郊军事要地。《史记·王朝列传》:王翦将兵六十万击荆,"(秦)始皇自送至湖上";《秦始皇本纪》;"楚将沛公破秦军入武关,遂至霸上"。 皆即此。(魏嵩山)

**電州** (1)唐乾元元年(758)置。 治安信县(今四川茂县西北)。辖境 相当今茂县一带。广德后 池人吐 **落。宋初复置为羁縻州。政和四年** (1114)改置亨州。(邹逸麟)(2)五代 周显德六年(959)以从契丹收复地 益津关盟。治永清县(今霸州市)。 辖境相当今河北霸州、文安、大城等 市、县地。北宋属河北路(后属河北 东路)。景佑二年(1035)省附郭永 清县。金属中都路。大定二十九年 (1189)复置益津县(今壽州市)为附 郭。元属大都路。明洪武初省益津 县入本州。清不辖县。明、濱均區 慰天府。1913年改为县。1990年 .根县设市。(王文楚)

票标 "鞘"一作"满"。以桥跨霜水得名。在今陕西西安市东。汉木桥故址在今桥西北十余里。王莽时改名长存桥。隋开皇三年(583)南移今桥稍西北。改用石建。唐时长安人送客至此,多折柳赠别,黯然伤坏,故又名绡魂桥。李白《忆秦娥》有"年年柳色,灞桥伤别"句。历宋、元曆有修葺。元时桥址在唐、宋

桥西七十余步,长八十余步,凡十五 孔。明成化年间增修后,霸水东徙, 桥址遂在平陆,今遗址尚存。清乾 隆二十九年(1764)移今址重建。同 治十三年(1874)改用巨石,长一百 五十丈,阔三丈余。1949年后改建 钢筋混聚土桥。(魏嵩山)

**動** 西汉文帝陵。因地处霸上, 故名。在今陕西西安市东12公里 添河西岸。(魏嵩山)

**爾城县** 三国魏以霸陵县改名。 治今陝西西安市东北湖河东岸。属 京兆郡。北灣废。(魏嵩山)

**龍雲县** 本寨芷阳县,西汉文帝 九年(前171)改置霸陵县,以为寨陵 邑。治今陕西西安市东北灞河东岸 (陵在西岸)。 漢内史,武帝后属京 兆尹。三国魏改为霸城县。(魏嵩 山)

## (1)

廠 春秋齐地。在今山东济南市 历城区境。《春秋》信公十八年(前 642)。"宋师及齐师战于解"。即此。 (邹逸麟)

輸 即 "脸"。见唐樊绰、蛮书>。 书齐休、云南行记>有十號。

一作"嗷"。商都城。《古本竹书纪年》。"仲丁即位,元年,自亳迁于嚣。"《史记·殷本纪》。"帝仲丁迁于骸。"《索隐》。"嗷亦作器。"故址主要有以下数说。(1)《帝王世纪》谓即秦敖仓。在今河南荥阳县东北敖山上。(2)《书·正义》孔颖达《疏》引东晋李颙曰。"器在陈留浚仪县。"即今河南开封市。(9)丁山《商周史料考

证》主张在鲁地敖山,在今山东新秦市东南。(4)近有人认为河南郑州 的早商城遗址,即中丁所迁入都。 (钱林书)

聯州 (1)隋开皇十八年(598)改 德州置。治九德(今越南荣市)。辖 境相当今越南义静省中南部。唐武 德五年(622)改名南德州,八年又改 名德州。贞观元年(627)复名聯州。 其后辖境缩小。1036年越南李朝改 名义安州、(2)唐武德五年(622)置。 治安人(今越南安城),辖境相当今 越南渡州及安城县一带。贞观元年 改名演州。(邹逸朝)

職口職 (zhí) 跳亦作"潹"。在 今江西南昌市西南。《遠鉴》。南 朝陈永定元年 (567),梁广州刺史 情勃起兵,出南康,遗将"傅泰据 蹀口城",为陈霸先将周文育所擒。 即此。(王天良)

**購犬山** 亦作 "轉物山"。在今山东龙口市东南,大沽河发源于此。 《续汉书·郡国志》东莱郡惟侯国刘昭注引《三齐记》云。"南有蹲犬山,山似犬蹲。"《隋书·张须陀传》:大业十年(614),"贼左孝友将众十万,屯于蹲狗山",即此。(史为乐)

雪(fēng) 亦作"蝗(丰)"。见"丰京"。

**霉歌店** 又名**野**家铺。在今安徽 宿松县东北。明崇祯十年(1637)。 张献忠领导的农民起义军大破官军 子此。(王天良)

**獲相** 在今山东曲阜市城内阙里 西南,周二里。明、清时曲阜县学即 在瞿相圆故址。《礼记·射义》。孔 子"射于變相之圖",即此。(史为乐)

**看墙关** 以位于瞿塘峡得名。亦称江关。在今四川奉节县东。江流湍急,形势险要。唐天祐元年(904)王建将张武作铁垣绝江中流,立栅于两端,谓之"锁峡"。南宋末徐宗武于白帝城下岩穴设拦江锁七条,立二铁柱,后世亦称铁锁关。(邹逸静)

職權城 为伊犁九城之一。即今新羅霍城县清水河子。消乾隆四十五年(1780)建于伊犁河北岸寮罕岛苏。驻绿营屯镇右营。同治十年(1871),沙俄侵人伊犁后被毁。(徐伯夫)

職對土間 有上、中、下之分,亦名三號。上瞻对茲长官司、下瞻对安抚司,均清雍正六年(1728)置,中瞻对长官司,乾隆十年(1745)置。在今四川新龙县一带。地处雅砻江上游,纵横数百里。宣统三年(1911)废土司,设瞻对设治委员。1912年改为怀柔县。1916年改名瞻化县。1952年改名新龙县。(邹逸麟)、

環實 在今北京市昌平县居庸 矣。《方與紀要》:"庸蛤,或曰即居, 庸音转耳。"《通鉴》:东晋永和六年 (350),前燕慕容儁伐后赵,使"慕舆 于自西道出 蠣 蟾 塞";太元十年 (385),后燕慕容垂"遗慕容农出螺 蟾塞,历凡城,歷龙城":并即此。 (王文学)

**蜡羊山** 在今内蒙古兴和县西南。《通鉴》。南朝宋永初二年(421),北魏主拓跋嗣"北巡至蟠羊山"。

即此。(王文楚)

量 春秋邾邑。在今山东济宁市东。(左传)昭公十九年(前523)。 "宋公伐邾,围蟲。"同年,邾人、郑 人、徐人会宋公,"同盟于蟲",即此。 (钱林书)

盛率 春秋郑地。在今河南封丘县北。《春秋》成公五年(前586)。公会晋侯等"同盟于蟲牢"。即此。(邻 逸麟)

那 ●邑名。春秋纪邑。后人于 齐,改名安平。在今山东淄博市东临 淄东北。《春秋》庄公三年(前691)。 "纪季以郡入于齐",即此。●地名。 亦作"巂"(《公羊传》、《穀梁传》)。春 秋齐地,在今山东平阴县西南。《春 秋》傳公二十六年(前634)。"齐人侵 教西鄙。公追齐师至郡。弗及",即 此。(陈可畏)

**編集** 西汉元封二年(前 109)置。治今云南云龙县西南。西汉 属益州郡。东汉魏晋属永昌郡。南朝宋废。东汉永平十年(67)时曾置 益州西部都尉于此。(邹逸麟)

## O

野县 表置。治今河南永城县西 北野城。二世元年(前209)陈胜、吴 广起义,攻酆下之,即此。西汉属沛 郡,东汉属沛国,西晋属谯国。北魏 废。隋开皇十六年(596)复置。隋 至金属亳州。元至元八年(1271)并 人永城县。(田尚)

**糖姑** 战国秦邑。在今陕西韩城市北。《史记·六国年表》,秦灵公十年(前415)。"城籍姑",即此。(钱林书)

**鹼山** 在今河南固始县东。《遇鉴》。唐元和十一年(816),"寿州团练使李文通奏败淮西兵于固始。拔做山"。即此。(邹资曆)

餐浦 在今江苏南京市西北。源出钟山,西北流入大江。《通案》:南朝齐永元二年(500),崔慧景举兵反,后败,单骑至餐浦,为渔人所杀,即此。(胡菊兴)

電響等 〈隋书・流求国传〉,大业 六年(610),陈稜、张镇州率兵泛海 击流求(指今台湾省),至"氇籠屿"。 〈新唐书・地理志〉,泉州"东行二日 至高华屿,又二日至鼉籠屿",当即 今台湾澎湖岛。(周维衍)

**工**一作"集"。春秋郑邑,后属楚。在今河南鲁山县东南。〈左传〉昭公元年(前541)。"楚公子 围 使公子黑肱、伯州犁,城壁",即此。秦置县。(卫家雄)

算县 "楚"·作"赞"。本春秋楚 邑,秦置县。 冶今河南鲁山县东南。 《史记·高祖本纪》,秦二世三年(前 207),沛公与南阳守矫战犨东",即 此。 两汉属南阳郡,西晋属南阳国。 南朝宋永初后废。(卫家雄)

糖 战国楚邑,"取丰穰之义" (《元和志》)。在今河南邓州市。 (史记·韩世家》。襄王十一年(前 301),"秦伐我。取穰"。即此。秦昭王十六年(前291)"封魏冉于穰,复益封陶,号曰穰侯"(《史记·穰侯列传》)。后置县。(吴应寿)

模異 秦置。治今河南邓州市。秦至三国魏属南阳郡。晋初属义阳国,后属新野郡,北魏至北周又为荆州治。《周书·韦孝宽传》,"与燕国公于谨伐江陵平之,以功封寝县公",即此。隋以后为邓州治。明洪武中废入邓州。(杜瑜)

衛州 唐武德四年(621)置,旋 废。垂拱二年(686)复分婺州西部 置。以州境有三衡山得名。治信安县 (咸通中改名西安县,今浙江高州、龙游、 征通中改名西安县,今浙江高州、龙游、 江山、常山、开化及江西玉山(乾 元后属信州)等市、县地。天宝元年 (742)改为信安郡,乾元元年(758) 复为衡州。五代属吴越国,北宋属 两断路,南宋属两断东路。元至元十三年(1276)升为路。(吕以春)

獨州南 元至正十九年(1359)朱 元璋改衛州路,为龙游府。二十六 年又改衢州府。治所、辖境同衢州 路。明属浙江布政使司。清属浙江 省,为金衡严道治。顺治五至十五年 (1648—1658)曾为新闽总督驻地。 1912年废。(吕以春)

獨州路 元至元十三年(1276)升 獨州为路。属江斯行省浙东道宣慰 司。治西安县(今浙江衢州市)。辖 境同衢州。至正十九年(1359)朱元 璋改为龙游府。二十六年又改衢州 府。(吕以春)

#### CNI

職州 唐开元十二年(724)分胜 州置。治新秦县(今陕西神木县 北)。十四年州、县俱废。天宝元年 (742)复置,同年改为新秦郡。乾元 元年(758)复为麟州。辖境相当今 神木县一带。五代周移治小堡。北 宋乾德初移治吴儿堡(今神木县西 南),寻又移治今神木县北三十里杨 家城。金皇统八年(1148)地人西夏 废。(魏嵩山)

動胸县 见"纯阴县"。

**摩弊山** 《左传》成公二年'(前 589),晋"师至于聚笄之下"。一说即 今山东济南市东南的历山(《方 舆纪要》)。一说即今济南市东北的 华不注山(《齐乘》)。又或以为在今 长清县境,即《金史·地理志》的制 笋山(江永《春秋地理考实》)。(史 为乐)

踏子山 在今河南淅川县东南。 《雅鉴》。南朝齐永元元年(499),魏 主至马圃,命荆州刺史广阳王嘉斯 均口(均木入沔口),邀齐兵引路, "陈显达引兵渡水西,据属于山筑 城",即此。(邹逸麟) **磨陰都圖府** 在今新疆开都河一 带。唐显庆二年(657)以西突厥鼠 尼施半地置,初属安西都护府,后属 北庭都护府。(赵永复)

面上 即"霸上"。

權水 即今河南遂平县石羊河 (有图作奎王河)。源出县西北,东 南流经县北,折东南注入港水(今汝 河)。(水经。翟水)。"繼水出汝南 吴房县(今遂平县)西北奥山,东过 其县北,入于汝。"(邹逸麟)

**漫水** 即今河北遂化市沙河。 源出市北长城外兴隆县南境。南流 经遵化市东,折而西南注入庚水(今 沽河)。《水经。鲍丘水注》。"庚 水又西南流。漫水注之。"(邹选 融)

繼水 上游即今山西、河北两省 境内的桑干河、永定河。下游自今 北京市西南芦沟桥以下,古今不 同。拥《水经注》记载,故道在今永定 河之北,东南流至天津市武清县东 北注人潞河(今北运河)。(邹逸 麟)

爾水 源出今河南洛阳市西北,东南流经洛阳旧县城东入洛水。《尚书·洛洛》述周公经营洛邑,卜遵水西,又卜遵水东,即此。东汉初年凿阳渠,遵水改入阳渠,后因阳渠湮废,复从故道入洛水。(邹逸麟)

**撇水** "概"一作"液"(《吕氏春秋》)、"雍"(《史记·禹本纪》)。(1) (书·禹贡》兖州。"雷夏既泽,雅、沮 会同。"《伪孔传》。"雷夏,泽名。雅、 沮二水,会同此泽。"《尔雅·释水》。

"蠢。反入","水自河出为土"。郭璞 注。"即河水决出复还入者。"《水经 注》以为即汉代瓠子河。然禹河不 经濮阳。瓠子河下游亦不人禹河。已 与先秦藏水不尽相同。据《括地志》、 《元和志》 唐时犹有繼水在觜 泽 县 (今山东菏泽市东北) 西北平地。会 同沮水流入雷夏泽, 疑系古離水的 残留部分。五代。北宋时这一带屡 为黄河决流所淹,融水故道遂归堰 灭。明、清地方志以出自今山东东阴 县南,流经菏泽市、郓城县至嘉祥 县界注入运河的赵王河(一名西里 河)为囊水。显属附会。(2)(吕氏春 秋。察今》。"期入欲袭宋。使人先表 濂水。"又《说文》。"酆水在宋"。"扳 水受陈留波仪阴沟。至蒙(今河南 商丘县北)为雕水。东入于泗。"此水 在《禹贡》豫州、徐州境内、与兖州的 據水无涉。一说此水即《说文》隹部 的境水、《汉书·地理志》的获水。又 一说应邓睢水;雉、睢、崖形近数误。 (舗災罐)

**潤水 "霧"即"治"**。即潜水。《汉书·鲍理志》引《书·禹贡》荆州。 "沱画既道"。"浮于江、沱、鬶、汉。" 参见"潜水"。(邹逸麟)

清長 西汉置。治今安徽霍山县 东北。西汉至东晋属庐江郡。南朝 宋、梁曾为庐江郡治,梁又为霍州 治。北齐废。(王天良)

應州 五代前獨置。北宋废。元初 以灌口寨复置。治今都江堰市。辖 境相当今四川都江堰市地。屬成 都路。明洪武中降为灌县,1988年 撤县,改设都江堰市。(质维衍) 港口山 在今四川都江堰市西北。《元和志》成都府导江县,"灌口山,在县西北二十六里,汉蜀文翁穿湔江灌溉,故以灌口名山。"(邹逸麟)

灌阳县 隋大业末萧铣析湘源县置。因县侧灌水得名。治今广西灌阳县西。唐武德七年(624)废。上元二年(761)于故城复置。后迁今治。唐属永州。宋属全州。元属全州路。明、清属桂林府。(王新民)

灌海 见"翰海"。

灌海都护府 唐都护府。永徽元 年(850)执突厥车鼻可汗,处其余众 于都督军山,于北陲置两都护府,瀚 海为其中之一(另一为燕然都护府,ਐ 府),统领突厥诸部。龙朔三年(663) 移燕然都护府于回纥本部(约在今 危榜都护府改名云中(次年改名) 一种。两府以碛为界。其时瀚海部 护府辖区约当今蒙古国及俄罗斯叶尼塞河上游和贝加尔湖周围地区。 总章二年(669)改名安北都护府。 (邹逸麟)

**灌海都**管府 唐羁縻都管府。贞 观二十年(648)以铁勒固纥部置。 治今蒙古国车车尔勒格东。和唐的 联系约维持到八世纪中期。(邹逸 麟)

濃水(ròng—) 以"壤"名水者有多条。大都在今川东、鄂西地区。今四川率节县东有大瀼水、东壤水、西有清瀼水,湖北巴东县西有东西二 瀼溪等。陆游《人蜀记》:"士人谓山间之流通江者曰瀼。"(邹逸麟)

濃菌(ràng—) 指今四川奉节 县东瀍水西岸地。唐杜甫居夔州时 曾迁居于此,有《滇西寒望》诗,"瞿 塘春欲至,定卜瀍西居。"后遂称夔 州为瀼西。(邹逸麟)

違漢(ròng—) 源出今江西瑞 昌市西北大濠山、小渡山之间,东南 流入湓水,唐诗人元结避乱尝居此, 撰有〈譲溪铭〉。(王天良)

產州 北魏太和十一年(487)分定、其两州置。治赵都军城(隋置河间县,今属河北)。唐时辖境相当今河北博野、肃宁。高阳、蠡县、献县、河间、大城等县地。北宋 大观 二年(1108)升为河间府。唐时境内有长丰等渠,通漕溉田。五代时为石敬瑭割让给契丹的十六州之一。后为周世宗所收复。(邹逸麟)

塞劃 传说中仙山。《史记》秦 始皇本纪》。二十八年(前219), "齐人徐市等上书,宫海中有三神仙山,名曰蓬莱、方丈、瀛洲,仙人居之。"李白《梦游天姥吟留别》。"海 客淡瀛洲,烟涛微茫信难求。"(邹逸 麟)

整《公羊传》作"隗"、《汉书·地理志》作"归"。西周国名。 华姓。即今湖北秭归县。《春秋》僖公二十六年(前634)。"楚人灭夔,以夔子归。"据《水经·江水注》夔后曾迁都于今秭归县稍东。(钱林书)

整州 唐武德二年(619)以信州改名。治人复县(贞观中改奉节县,今本节县东。宋移今治)。天宝元年(742)改为云安郡,乾元元年(758)复为楚州。辖境相当今四川

奉节、云阳、巫山、巫溪等县地。宋 属夔州路。开宝中割云安县(今云 阳县)置云安军,辖境缩小。元至元 十五年(1278)升为夔州路。(周维 衍)

差州府 明洪武四年(1371)改 菱州路置。治奉节县(今县)。辖境 相当今四川万源、达县、梁平等市、 县以东地区。明、清属四川省。清 时辖境缩小,仅有今开县、万县以 东地区。1913年废。(周维行)

整州整 (1) 北宋 咸平四年 (1001)分較路置,为川峡四路之一。 治菱州(治今四川奉节县'。辖境相当 今四川万禄、达县、垫江、塘门、綦江等市、县以东,贵州遵义、湄潭、镇远等市、县以北,湖北建始、五峰等县以 西,并"羁縻"今贵州贵阳、都匀、安颠、独山、格江等市、县间诸州。元初废。 (2)元至元十五年(1278)升姜州置。 治奉节县(今属四川)。属四川南道 宣慰司。辖境相当今四川万原。达县、梁平等市、县以东和湖北恩施、 利川、建始等市、县地。明洪武四年 (1371)改为府。(周维衍)

輸工西省的简称。因輸工纵贯全省而得名。(王天良)

糖石 "赖"一作"潚"。在今江西 赖州市至万安县间赖江中,石 碛险阻。《通鉴》,五代梁贞明四年 (918),严可求以厚利募赣石水工, 故吴兵鼋至虔州(治今赖州市)城 下,虔人始觉,即此。(魏嵩山)

競州 南宋绍兴二十三年(1153) 以虔州改名,"取章贡二水合流之义"(《舆地纪胜》)。治碛县(今赣 州市)。辖境相当今江西赣州市及信丰、全南二县以东,石城、宁都、 兴国三县以南地区。属江南西路。 元至元十四年(1277)升为路。(王天良)

輸州府 元至正二十五年(1865) 朱元璋改赣州路为府,属江西行省。 明洪武九年(1376) 属江西布政使 司。治所、辖境同赣州。清属江西省。 乾隆十九年(1754)升东北部宁都县 为直隶州,辖境缩小,只有今江西赣 州、赣县、兴国、于都、会昌、寻鸟、 安远、定南、龙南、全南、信丰等市、 县地。1912年废。(王天良)

**輸州路** 元至元十四年(1277)升 赣州为路,属江西行省。治所、辖境 同赣州。至正二十五年(1365)朱元 璋改为府。(王天良)

糖榆县 (1)西汉置。治今江苏赣 榆县东北盐仓城。属琅邪郡。东汉 初废。建初五年(80)复置。属东海 郡。三国魏省。西晋太康元年(280) 复置。东晋时移治\*郁洲上(今江苏连云港市东北)。北齐天保元年 (550)废。(2)金大定七年(1167)改 怀仁县置,治今江苏赣榆县西北旧赣榆,属海州。元属海宁州。明清属 海州。1949年后移今治。(胡菊兴)

(-)

鑑會 在今河南商丘县南。《通鉴》。东晋永和九年(353),姚襄降晋,屯于历阳,"乃夹淮广兴屯田,训 厉将士。殷浩在寿春,恶其强盛","迁襄于梁国蠡台"。胡注引司马彪

《郡国志》。"睢阳县有卢门亭,城内 有高台,甚秀广,巍然介立,超焉独 上,谓之蠡台。"(邹逸麟)

電號 在今河南洛宁县西北。东 汉建安中移渑池县治此。东晋义熙 十三年(417)刘裕北伐,王镇恶进军 渑池,造毛德祖击秦将尹雅于蠡城。 《通鉴》误作"蠡吾城",胡注有辨证。 (邹逸麟)

量音县 西汉置。治今河北博野县西南。属涿郡。东汉曾为侯国,桓帝父刘冀封于此,属中山国。北魏属高阳郡。北齐废入博野县。(高到雄)